

Приложение № 4  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

### Таблица ФЕР 10-04-014. Устройство сантехнических перегородок

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

#### Устройство сантехнических перегородок:

10-04-014-01	(стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	70 463,96	294,80	38,16	–	70 131,00	34,56
10-04-014-02	(туалетные кабины для маломобильных групп населения) на каркасе из алюминиевого профиля	70 371,95	217,50	23,45	–	70 131,00	23,98
10-04-014-03	(детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	70 717,96	517,90	69,06	–	70 131,00	57,10
10-04-014-04	(душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля	70 553,49	394,55	27,94	–	70 131,00	43,50

### Таблица ФЕР 10-05-012. Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	2 534,20	724,51	12,16	1,41	1 797,53	80,77
101-9154	Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	–	–	–	–	105	–

### Таблица ФЕР 10-05-013. Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	2 602,57	500,03	9,72	1,01	2 092,82	55,13
101-9154	Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	–	–	–	–	105	–