

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:

Раздел 53. СТЕНЫ

Таблица ГЭСНр 53-27 Ремонт железобетонных панелей

Состав работ:

Для норм 53-27-1, 53-27-3, 53-27-5, 53-27-7, 53-27-9, 53-27-11, 53-27-13, 53-27-15:

01. Разборка плиточной облицовки отдельными местами.

02. Укладка плиток по подготовленному основанию.

Для норм 53-27-2, 53-27-4, 53-27-6, 53-27-8, 53-27-10, 53-27-12, 53-27-14, 53-27-16:

01. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки.

02. Насечка поверхности.

03. Смачивание поверхности водой.

04. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м² поверхности

Ремонт железобетонных панелей с земли и лесов площадью отдельных мест

53-27-1 до 5 м² по керамической плитке

53-27-2 до 5 м² по штукатурке

53-27-3 свыше 5 м² по керамической плитке

53-27-4 свыше 5 м² по штукатурке

Ремонт железобетонных панелей с люлек площадью отдельных мест

53-27-5 до 5 м² по керамической плитке

53-27-6 до 5 м² по штукатурке

53-27-7 свыше 5 м² по керамической плитке

53-27-8 свыше 5 м² по штукатурке

Ремонт железобетонных панелей с применением метода промышленного альпинизма площадью отдельных мест

53-27-9 до 5 м² по керамической плитке

53-27-10 до 5 м² по штукатурке

53-27-11 свыше 5 м² по керамической плитке

53-27-12 свыше 5 м² по штукатурке

Ремонт железобетонных панелей с автогидроподъемников площадью отдельных мест

53-27-13 до 5 м² по керамической плитке

53-27-14 до 5 м² по штукатурке

53-27-15 свыше 5 м² по керамической плитке

53-27-16 свыше 5 м² по штукатурке

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27- 1	53-27- 2	53-27- 3	53-27- 4	53-27- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	297,67	123,6	370,8	154,5	356,38
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0	3,4	3,0	3,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031910	Люлька	маш.-ч	-	-	-	-	214
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	0,24	2,2	0,24	2,2	0,24
411-0001	Вода	м ³	0,08	0,35	0,08	0,35	0,08
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м ²	П	-	П	-	П
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,01	-	0,01	-	0,01

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27- 6	53-27- 7	53-27- 8	53-27- 9	53-27- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	148,32	445,99	185,4	492,34	206
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,4	3,0	3,4	3,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031910	Люлька	маш.-ч	72	268	90	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	2,2	0,24	2,2	0,24	2,2
411-0001	Вода	м ³	0,35	0,08	0,35	0,08	0,35
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м ²	-	П	-	П	-
402-9050	Раствор цементный	м ³	-	0,01	-	0,01	-

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27-11	53-27-12	53-27-13	53-27-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	616,97	257,5	394,49	164,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0	3,4	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			237	80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	-	-	237	80
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	0,24	2,2	0,24	2,2
411-0001	Вода	м ³	0,08	0,35	0,08	0,35
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м ²	П	-	П	-
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,01	-	0,01	-

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27-15	53-27-16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	492,34	206
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	296	100
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	296	100
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	0,24	2,2
411-0001	Вода	м ³	0,08	0,35
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м ²	П	-
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,01	-