

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗМЕНЕНИЯ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04-2001

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)

Москва 2015

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.
ФЕРр 81-04-2001-И1(9)
Москва, 2015 – 20 стр.

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 г. № 703/пр.

Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.66.9 следующего содержания:

1.66.9. В расценках табл. 66-32 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6.

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
В Разделе 53 «Стены» таблицу 53-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен							
Измеритель: 100 м сжимов и подкосов							
Укрепление деревянных стен:							
53-12-1	сжимами из бревен	5980,99	1887,41	147,90	0,00	3945,68	218,45
53-12-2	сжимами из брусьев	7079,26	1807,32	71,15	0,00	5200,79	209,18
53-12-3	сжимами из пластин	5812,12	1512,26	54,34	0,00	4245,52	175,03
53-12-4	подкосами	4333,66	1785,56	102,86	0,00	2445,24	201,53
В Разделе 55 «Перегородки» таблицу 55-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:							
55-6-1 (509-9899)	железобетонных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	8771,09 -	1821,81 -	4460,80 -	476,84 -	2488,48 (23,8)	203,10 -
55-6-2 (509-9899)	кирпичных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	6869,46 -	1379,59 -	663,86 -	70,82 -	4826,01 (20,4)	153,80 -
В Разделе 56 «Проемы» таблицу 56-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток							
Измеритель: 100 м ² полотен							
56-20-1	Ремонт калиток	2870,36	924,83	18,64	0,00	1926,89	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	4337,78	1834,88	47,09	0,00	2455,81	212,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
В Разделе 61 «Штукатурные работы» таблицы 61-1, 61-2, 61-4, 61-6, 61-7, 61-8, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 61-14, 61-15, 61-17, 61-18, 61-19, 61-20, 61-21, 61-22, 61-23, 61-31 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-1	до 5 мм	531,16	245,81	10,00	4,32	275,35	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,94	352,09	20,01	8,64	549,84	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм	1098,72	299,42	9,07	3,92	790,23	35,73
61-1-4	до 10 мм	2019,42	422,35	18,13	7,83	1578,94	50,40
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	4,59	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1002,64	400,79	20,94	9,05	580,91	48,23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм	1209,57	372,16	9,38	4,05	828,03	44,41
61-1-8	до 10 мм	2156,67	479,76	19,07	8,24	1657,84	57,25
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями или окраски:							
61-1-9	стен	7590,67	720,29	32,22	20,69	6838,16	73,80
61-1-10	потолков	8921,97	916,45	35,19	23,11	7970,33	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	13510,53	1352,02	45,97	31,88	12112,54	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	15030,64	2872,13	45,97	31,88	12112,54	277,50
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2943,87	1799,20	20,94	9,05	1123,73	203,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1	830,87	258,80	10,63	4,59	561,44	29,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2438,85	1294,18	20,94	9,05	1123,73	146,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3	755,12	183,05	10,63	4,59	561,44	20,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2295,76	1151,09	20,94	9,05	1123,73	129,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5	738,28	166,21	10,63	4,59	561,44	18,76
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3184,38	2023,18	20,94	9,05	1140,26	228,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7	868,99	288,66	10,63	4,59	569,70	32,58
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2553,11	1391,91	20,94	9,05	1140,26	157,10
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9	776,40	196,07	10,63	4,59	569,70	22,13
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2425,08	1263,88	20,94	9,05	1140,26	142,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11	760,45	180,12	10,63	4,59	569,70	20,33
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местамиИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-4-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3263,25	2060,86	22,51	9,72	1179,88	229,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1	956,28	352,97	11,25	4,86	592,06	39,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2958,27	1755,88	22,51	9,72	1179,88	195,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,86	592,06	33,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2725,05	1522,66	22,51	9,72	1179,88	169,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5	875,55	272,24	11,25	4,86	592,06	30,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3823,46	2603,72	22,51	9,72	1197,23	290,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7	1061,88	449,85	11,25	4,86	600,78	50,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3249,38	2029,64	22,51	9,72	1197,23	226,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9	963,21	351,18	11,25	4,86	600,78	39,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3011,32	1791,58	22,51	9,72	1197,23	199,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11	927,33	315,30	11,25	4,86	600,78	35,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3738,25	2593,26	21,26	9,18	1123,73	282,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1	1011,33	439,26	10,63	4,59	561,44	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4083,33	2921,81	21,26	9,18	1140,26	318,28
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3	1099,46	519,13	10,63	4,59	569,70	56,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4874,21	2902,17	24,38	10,53	1947,66	316,14
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,49)	-
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5	1042,27	439,26	12,19	5,27	590,82	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2)	-

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1	прямолинейных	5751,97	3436,05	36,26	15,66	2279,66	383,06
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-2	криволинейных	6275,16	3959,24	36,26	15,66	2279,66	431,29
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-7-3	прямолинейных	5724,06	3134,57	36,26	15,66	2553,23	349,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-4	криволинейных	6201,36	3611,87	36,26	15,66	2553,23	393,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	8440,65	5175,66	50,64	21,87	3214,35	584,16
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7814,25	4549,26	50,64	21,87	3214,35	513,46
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	9685,45	6420,46	50,64	21,87	3214,35	715,77
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8905,42	5640,43	50,64	21,87	3214,35	628,81
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	8235,72	4175,28	50,64	21,87	4009,80	471,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	7734,77	3674,33	50,64	21,87	4009,80	414,71
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	9237,21	5176,77	50,64	21,87	4009,80	577,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-8-8 (509-9900)	вертикальных длиной до 10 м <i>Строительный мусор, (т)</i>	8571,00	4510,56	50,64	21,87	4009,80 (11,3)	502,85

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-9-1 (509-9900)	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок <i>Строительный мусор, (т)</i>	4955,33	2923,32	37,20	16,07	1994,81 (8,5)	325,90
----------------------	--	---------	---------	-------	-------	------------------	--------

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2905,55	1764,08	1,21	0,00	1140,26 (4,84)	201,84
61-10-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	886,52	316,21	0,61	0,00	569,70 (2,42)	36,18
61-10-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2786,78	1645,31	1,21	0,00	1140,26 (4,84)	188,25
61-10-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	851,56	281,25	0,61	0,00	569,70 (2,42)	32,18
61-10-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4861,92	3148,83	1,75	0,00	1711,34 (7,3)	347,17
61-10-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4435,45	2722,36	1,75	0,00	1711,34 (7,3)	300,15

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3289,60	2149,34	0,00	0,00	1140,26 (4,84)	245,92
61-11-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	938,35	368,65	0,00	0,00	569,70 (2,42)	42,18
61-11-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3100,21	1959,95	0,00	0,00	1140,26 (4,84)	224,25
61-11-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	903,39	333,69	0,00	0,00	569,70 (2,42)	38,18
61-11-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5404,37	3693,03	0,00	0,00	1711,34 (7,3)	407,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-11-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4905,34	3194,00	0,00	0,00	1711,34	352,15
		-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлекИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3208,49	2068,23	0,00	0,00	1140,26	236,64
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	929,61	359,91	0,00	0,00	569,70	41,18
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3039,03	1898,77	0,00	0,00	1140,26	217,25
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	894,65	324,95	0,00	0,00	569,70	37,18
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5295,53	3584,19	0,00	0,00	1711,34	395,17
		-	-	-	-	(7,3)	-
61-12-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4805,57	3094,23	0,00	0,00	1711,34	341,15
		-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5170,49	2888,52	2,31	0,00	2279,66	318,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1004,28	434,00	0,58	0,00	569,70	47,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4871,18	2589,21	2,31	0,00	2279,66	285,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	958,93	388,65	0,58	0,00	569,70	42,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7496,66	5212,62	2,31	0,00	2281,73	548,12
		-	-	-	-	(9,8)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6921,69	4637,65	2,31	0,00	2281,73	487,66
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63	0,00	0,00	0,00	23,20

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5667,03	3387,37	0,00	0,00	2279,66	373,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1076,26	506,56	0,00	0,00	569,70	55,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5367,72	3088,06	0,00	0,00	2279,66	340,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1030,91	461,21	0,00	0,00	569,70	50,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	8397,80	6116,07	0,00	0,00	2281,73	643,12
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7773,09	5491,36	0,00	0,00	2281,73	577,43
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94	0,00	0,00	0,00	28,49

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5567,26	3287,60	0,00	0,00	2279,66	362,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1067,19	497,49	0,00	0,00	569,70	54,85
		-	-	-	-	(2,4)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	5267,95	2988,29	0,00	0,00	2279,66	329,47
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3	1021,84	452,14	0,00	0,00	569,70	49,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	8217,11	5935,38	0,00	0,00	2281,73	624,12
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	7687,50	5405,77	0,00	0,00	2281,73	568,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62	0,00	0,00	0,00	27,72

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3470,98	2329,56	1,16	0,00	1140,26	250,76
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1	894,32	324,04	0,58	0,00	569,70	34,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6220,82	3938,85	2,31	0,00	2279,66	414,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3	1032,47	462,19	0,58	0,00	569,70	48,60
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6088,91	3807,01	2,24	0,00	2279,66	378,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6012,37	4299,28	1,75	0,00	1711,34	457,37
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6998,39	4719,53	2,31	0,00	2276,55	496,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7962,45	5683,59	2,31	0,00	2276,55	590,81
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	19,00
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4474,64	2872,36	1,48	0,00	1600,80	305,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11	1006,36	444,34	0,58	0,00	561,44	47,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6869,04	4291,37	2,96	0,00	2574,71	439,69
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13	1050,41	488,39	0,58	0,00	561,44	50,04
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц							
Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3812,34	2672,08	0,00	0,00	1140,26	287,63
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1	964,34	394,64	0,00	0,00	569,70	42,48
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6628,77	4349,11	0,00	0,00	2279,66	457,32
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3	1077,06	507,36	0,00	0,00	569,70	53,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6575,08	4295,42	0,00	0,00	2279,66	426,98
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	14,80
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6657,34	4946,00	0,00	0,00	1711,34	526,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7740,52	5463,97	0,00	0,00	2276,55	574,55
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8546,10	6269,55	0,00	0,00	2276,55	651,72
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	19,60
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4913,83	3313,03	0,00	0,00	1600,80	352,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11	1074,59	513,15	0,00	0,00	561,44	54,59
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7300,21	4725,50	0,00	0,00	2574,71	484,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13	1155,14	593,70	0,00	0,00	561,44	60,83
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3961,08	2820,82	0,00	0,00	1140,26	303,64
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1	938,61	368,91	0,00	0,00	569,70	39,71
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6824,01	4544,35	0,00	0,00	2279,66	477,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3	1103,97	534,27	0,00	0,00	569,70	56,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7099,51	4819,85	0,00	0,00	2279,66	479,11
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	15,10
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6970,17	5258,83	0,00	0,00	1711,34	559,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8044,46	5767,91	0,00	0,00	2276,55	606,51
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9127,82	6851,27	0,00	0,00	2276,55	712,19
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4971,26	3370,46	0,00	0,00	1600,80	358,56
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11	1067,63	506,19	0,00	0,00	561,44	53,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7584,32	5009,61	0,00	0,00	2574,71	513,28
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13	1145,97	584,53	0,00	0,00	561,44	59,89
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1	с земли и лесов	5286,36	3004,39	2,31	0,00	2279,66	323,40
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-2	с лестниц	5893,47	3613,81	0,00	0,00	2279,66	389,00
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-3	с люлек	5770,84	3491,18	0,00	0,00	2279,66	375,80
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4	с земли и лесов	9469,40	7185,36	2,31	0,00	2281,73	764,40
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-5	с лестниц	11119,61	8837,88	0,00	0,00	2281,73	940,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-6	с люлек	11119,61	8837,88	0,00	0,00	2281,73	940,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-20-7	с земли и лесов	5117,99	2675,52	2,31	0,00	2440,16	288,00
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-8	с лестниц	6210,04	3769,88	0,00	0,00	2440,16	405,80
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-9	с люлек	5517,01	3076,85	0,00	0,00	2440,16	331,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-21-1	с земли и лесов	5895,78	3613,81	2,31	0,00	2279,66	389,00
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-21-2	с лестниц	6658,97	4379,31	0,00	0,00	2279,66	471,40
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-21-3	с люлек	6502,89	4223,23	0,00	0,00	2279,66	454,60
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-21-4	с земли и лесов	11121,92	8837,88	2,31	0,00	2281,73	940,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-21-5	с лестниц	13197,95	10916,22	0,00	0,00	2281,73	1161,30
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-21-6 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	13197,95	10916,22	0,00	0,00	2281,73 (9,88)	1161,30
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	5577,85	3135,38	2,31	0,00	2440,16 (9,7)	337,50
61-21-8 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	6281,58	3841,42	0,00	0,00	2440,16 (9,7)	413,50
61-21-9 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	6149,66	3709,50	0,00	0,00	2440,16 (9,7)	399,30
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8113,08	5105,32	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	549,55
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	9308,46	6303,73	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	678,55
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9066,92	6062,19	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	652,55
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7345,35	4337,59	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	466,91
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8540,73	5536,00	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	595,91
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8299,19	5294,46	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	569,91
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9675,66	6667,90	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	717,75
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10871,04	7866,31	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	846,75
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	10629,50	7624,77	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	820,75
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8908,02	5900,26	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	635,12
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10103,40	7098,67	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	764,12
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9861,86	6857,13	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	738,12
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8710,42	5603,82	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	603,21
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10026,57	6923,00	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	745,21
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9757,16	6653,59	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	716,21
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7874,88	4768,28	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	513,27
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	9191,03	6087,46	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	655,27
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8921,62	5818,05	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	626,27
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11986,17	8404,94	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	904,73
61-22-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	13961,91	10383,71	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1117,73
61-22-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	13562,44	9984,24	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1074,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руо.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	14917,45	11336,22	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	1220,26
61-22-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	17589,94	14011,74	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1508,26
61-22-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек Строительный мусор, (т)	17051,12	13472,92	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1450,26
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12163,52	9155,76	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	985,55
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13358,90	10354,17	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1114,55
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	12866,53	9861,80	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1061,55
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11395,79	8388,03	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	902,91
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	12591,17	9586,44	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1031,91
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	12349,63	9344,90	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1005,91
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13726,10	10718,34	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	1153,75
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14921,48	11916,75	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1282,75
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	14679,94	11675,21	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1256,75
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12958,46	9950,70	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	1071,12
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14153,84	11149,11	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1200,12
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13912,30	10907,57	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1174,12
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13151,04	10044,44	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	1081,21
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14467,19	11363,62	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1223,21
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	14197,78	11094,21	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1194,21
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12315,50	9208,90	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	991,27
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13631,65	10528,08	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1133,27
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13362,24	10258,67	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1104,27
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	18647,10	15065,87	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	1621,73
61-23-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	20622,84	17044,64	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1834,73
61-23-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек Строительный мусор, (т)	20223,37	16645,17	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1791,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (м)</i>	23910,17	20328,94	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	2188,26
61-23-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (м)</i>	26582,66	23004,46	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	2476,26
61-23-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (м)</i>	26043,84	22465,64	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	2418,26
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2166,03	1220,71	1,87	0,00	943,45	131,40
В Разделе 64 «Лепные работы» таблицу 64-40 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм							
Измеритель: 100 п. м изделий							
Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:							
64-40-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	4981,81	1186,52	3,75	1,62	3791,54 (0,81)	139,10
64-40-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	3119,72	876,03	2,50	1,08	2241,19 (0,5)	102,70
Расчистка от покрасок погонных лепных изделий высотой до 100 мм:							
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90	0,00	0,00	0,00	87,10
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-40-5	легкоудаляемых	1296,39	1296,39	0,00	0,00	0,00	154,70
64-40-6	трудноудаляемых	1841,09	1841,09	0,00	0,00	0,00	219,70
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1527,88	1526,00	1,88	0,81	0,00	182,10
В Разделе 65 «Внутренние санитарно-технические работы» таблицу 65-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов							
Измеритель: 100 сгонов							
Смена сгонов у трубопроводов диаметром:							
65-16-1	до 20 мм	1400,54	272,94	0,63	0,27	1126,97	28,70
65-16-2	до 32 мм	2156,88	395,62	1,56	0,68	1759,70	41,60
65-16-3	до 50 мм	3618,87	675,21	3,44	1,49	2940,22	71,00
В Разделе 66 «Наружные инженерные сети» таблицы 66-29, 66-31, 66-41, 66-50 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс-Феникс»							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Санирование трубопровода по методике «Процесс-Феникс» диаметром:							
66-29-1	до 100 мм	151929,75	641,09	5669,09	286,98	145619,57	49,62
66-29-2	до 150 мм	203337,80	721,84	6438,44	327,08	196177,52	55,87
66-29-3	до 200 мм	233374,18	802,72	7207,79	366,86	225363,67	62,13
66-29-4	до 300 мм	322836,87	883,47	7977,14	406,64	313976,26	68,38
66-29-5	до 400 мм	461420,34	964,35	8746,49	446,93	451709,50	74,64
66-29-6	до 450 мм	552205,06	1045,10	9515,84	486,75	541644,12	80,89
66-29-7	до 500 мм	757370,37	1125,98	10285,19	526,58	745959,20	87,15
66-29-8	до 600 мм	1040612,27	1206,73	11054,54	566,40	1028351,00	93,40
66-29-9	до 700 мм	1429570,70	1287,61	11823,89	606,23	1416459,20	99,66
66-29-10	до 800 мм	1966752,80	1368,36	12593,24	646,05	1952791,20	105,91
66-29-11	до 900 мм	2708477,98	1449,24	13362,59	686,65	2693666,15	112,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
66-29-12	до 1000 мм	3515439,24	1520,30	14131,94	726,52	3499787,00	117,67

Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой трубы полиэтиленовой

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) трубами полиэтиленовыми с изменением диаметра:

66-31-1	с dy 50 и 100 мм на dn 90 мм	17434,98	2535,96	9623,33	838,89	5275,69	241,52
66-31-2	с dy 100 мм на dn 110 мм	20651,67	2651,25	10507,07	903,73	7493,35	252,50
66-31-3	с dy 100 мм на dn 160 и 180 мм	29909,75	2881,83	12274,55	1034,59	14753,37	274,46
66-31-4	с dy 150 мм на dn 160 и 180 мм	34137,46	2766,54	11390,81	969,14	19980,11	263,48
66-31-5	с dy 150 мм на dn 200 и 225 мм	42910,20	3279,99	14339,65	1191,65	25290,56	312,38
66-31-6	с dy 200 мм на dn 200 и 225 мм	46114,45	3049,41	12572,17	1061,65	30492,87	290,42
66-31-7	с dy 200 мм на dn 250 мм	61285,67	3510,57	19129,93	1322,44	38645,17	334,34
66-31-8	с dy 250 мм на dn 250 мм	59497,34	3279,99	16858,65	1191,65	39358,70	312,38
66-31-9	с dy 250 мм на dn 315 мм	86908,44	3856,02	22863,59	1548,98	60188,83	367,24
66-31-10	с dy 300 мм на dn 315 мм	81828,38	3510,15	19456,67	1353,27	58861,56	334,30
66-31-11	с dy 300 мм на dn 355 мм	111032,54	5031,71	31366,27	1791,57	74634,56	479,21
66-31-12	с dy 350 мм на dn 355 мм	108428,25	4683,00	27506,91	1595,04	76238,34	446,00
66-31-13	с dy 350 мм на dn 400 мм	131098,86	5265,54	33934,00	1925,43	91899,32	501,48
66-31-14	с dy 400 мм на dn 400 мм	128218,72	5037,80	31399,86	1795,01	91781,06	479,79
66-31-15	с dy 400 мм на dn 450 мм	158916,60	5726,70	39048,80	2184,86	114141,10	545,40

Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»

Измеритель: 100 м трубопровода

Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром:

66-41-1	300 мм	350742,59	11374,65	91338,32	1004,16	248029,62	1083,30
66-41-2	350 мм	401455,72	11539,50	92943,96	1042,01	296972,26	1099,00
66-41-3	375 мм	432019,30	11623,50	93746,78	1059,53	326649,02	1107,00
66-41-4	400 мм	462593,40	11709,60	94549,60	1078,43	356334,20	1115,20
66-41-5	450 мм	538020,86	12342,75	98138,41	1144,58	427539,70	1175,50
66-41-6	500 мм	626005,43	12492,90	100546,87	1201,28	512965,66	1189,80
66-41-7	600 мм	825932,91	12927,60	105219,97	1292,99	707785,34	1231,20
66-41-8	700 мм	1101142,85	13618,50	110935,77	1407,32	976588,58	1297,00
66-41-9	800 мм	1479159,09	14294,70	117358,33	1558,32	1347506,06	1361,40
66-41-10	900 мм	2001713,86	15295,35	126992,17	1782,46	1859426,34	1456,70
66-41-11	1000 мм	2727133,51	17095,05	144228,92	2168,88	2565809,54	1628,10
66-41-12	1200 мм	4049236,96	20896,05	179882,77	2947,24	3848458,14	1990,10
66-41-13	1500 мм	6075478,64	25445,70	277401,52	5208,73	5772631,42	2423,40

Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах

Измеритель: 1 км

Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм:

66-50-1	100	313480,90	45912,21	29315,18	1707,39	238253,51	5001,33
66-50-2	150	446072,33	54371,95	45148,90	2653,49	346551,48	5922,87
66-50-3	200	629290,31	71285,45	60831,86	2916,26	497173,00	7765,30
66-50-4	250	913384,51	91602,91	103215,16	4551,06	718566,44	9978,53
66-50-5	300	1104185,96	104864,06	110298,00	5095,70	889023,90	11423,10
66-50-6	350	1261130,75	114042,22	120920,13	5144,14	1026168,40	12422,90
66-50-7	400	1590054,07	120410,94	130238,36	5599,78	1339404,77	13116,66

В Разделе 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» таблицу 69-10 изложить в следующей редакции:

Таблица 69-10. Антисептирование древесины

Измеритель: 100 м² обработанной поверхности

Антисептирование древесины:

69-10-1	водными растворами	90,17	21,41	1,74	0,00	67,02	2,51
69-10-2 (113-9001)	пастами битумными Антисептик, (т)	84,55	83,68	0,87	0,00	0,00 (0,065)	9,81 -

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
69-10-3 (113-9001)	пастами на каменноугольном лаке <i>Антисептик, (м)</i>	95,66 -	93,92 -	1,74 -	0,00 -	0,00 (0,086)	11,01 -
69-10-4 (113-9001)	пастами экстрактными <i>Антисептик, (м)</i>	87,30 -	85,56 -	1,74 -	0,00 -	0,00 (0,062)	10,03 -
69-10-5 (113-9001)	маслянистыми антисептиками <i>Антисептик, (м)</i>	62,22 -	60,48 -	1,74 -	0,00 -	0,00 (0,06)	7,09 -
При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:							
69-10-6	к норме 69-10-1	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	1,74
69-10-7	к норме 69-10-2	62,27	62,27	0,00	0,00	0,00	7,30
69-10-8	к норме 69-10-3	74,38	74,38	0,00	0,00	0,00	8,72
69-10-9	к норме 69-10-4	66,96	66,96	0,00	0,00	0,00	7,85
69-10-10	к норме 69-10-5	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	5,45
При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:							
69-10-11	к норме 69-10-1	86,42	17,66	1,74	0,00	67,02	2,07
69-10-12 (113-9001)	к норме 69-10-2 <i>Антисептик, (м)</i>	67,83 -	66,96 -	0,87 -	0,00 -	0,00 (0,065)	7,85 -
69-10-13 (113-9001)	к норме 69-10-3 <i>Антисептик, (м)</i>	77,13 -	76,26 -	0,87 -	0,00 -	0,00 (0,086)	8,94 -
69-10-14 (113-9001)	к норме 69-10-4 <i>Антисептик, (м)</i>	71,52 -	69,78 -	1,74 -	0,00 -	0,00 (0,062)	8,18 -
69-10-15 (113-9001)	к норме 69-10-5 <i>Антисептик, (м)</i>	51,98 -	50,24 -	1,74 -	0,00 -	0,00 (0,06)	5,89 -

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внести следующие изменения и дополнения:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Приложение 72

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
113-9001	Антисептик	т	0.00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции изложить в следующей редакции:

Приложение 72

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	10315.01
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	9040.01
101-4258	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный Вилатерм, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	244.00
101-4478	Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x110 мм	100 шт.	925.00
101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	82.00
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м ²	1492.01
103-1424	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 400 мм	м	3236.21
103-1451	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм	м	23320.01

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	98.00
110-0208	Гильзы стальные с фланцами	т	9040.01
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	93.00
301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт.	204.50
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	10 компл.	250.90
302-1237	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	10.97
302-1414	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 200 мм	10 шт.	4877.00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517.91
410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	459.91
415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	22.19
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РЩ-П-20-С-01-10/220У4	100 шт.	560.00
507-0594	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм	10 м	421.01
509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	38518.01
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	62.20

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 113-1777 не используются

Замены по расценкам 65-25-2; 65-6-10; 66-40-1; 67-9-1; 67-9-2; 69-17-6 изложить в следующей редакции:

Приложение 73

Таблица замены ресурсов ФЕРр

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ФЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
65-6-10	301-9400	компл.	100	301-1520	10 шт.	10
65-25-2	302-9230	шт.	100	302-0474	10 компл.	10
66-40-1	103-9016	м	110	103-1404	м	110
	302-9178	шт.	10	302-1414	10 шт.	1
	402-9061	м ³	10,2	402-0004	м ³	10,2
67-9-1	509-9011	шт.	100	509-1201	10 шт.	10
67-9-2	503-9013	шт.	100	503-4053	100 шт.	1
69-17-6	101-9659	шт.	1	101-4478	100 шт.	0,01

Содержание

I. Общие положения	3
III. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы	3
В Разделе 53 «Стены» таблицу 53-12 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен	3
В Разделе 55 «Перегородки» таблицу 55-6 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	3
В Разделе 56 «Проемы» таблицу 56-20 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток	3
В Разделе 61 «Штукатурные работы» таблицы 61-1, 61-2, 61-4, 61-6, 61-7, 61-8, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 61-14, 61-15, 61-17, 61-18, 61-19, 61-20, 61-21, 61-22, 61-23, 61-31 изложить в следующей редакции:	4
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	4
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	4
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	5
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	6
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	6
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	6
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	7
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	7
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	7
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	8
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	8
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	9
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	9
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	10
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	11
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	12
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	13
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	13
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	14
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	15
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	16
В Разделе 64 «Лепные работы» таблицу 64-40 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	16
В Разделе 65 «Внутренние санитарно-технические работы» таблицу 65-16 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов	16
В Разделе 66 «Наружные инженерные сети» таблицы 66-29, 66-31, 66-41, 66-50 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс-Феникс»	16
Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы	17
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»	17
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах	17
В Разделе 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» таблицу 69-10 изложить в следующей редакции:	17
Таблица 69-10. Антисептирование древесины	17
IV. Приложения	18

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕРр 81-04-2001-И1(9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Отпечатано в типографии ООО «Стройинформиздат»
Заказ № 440 Тираж 40 экз.
129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 21 стр 1
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru