

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГЭСНр 81-04-2001-ИЗ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ГЭСНр-2001**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ  
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**



Москва, 2011

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ГЭСНр 81-04-2001-ИЗ**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Издание официальное**

**Москва, 2011**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.**

**ГЭСНр 81-04-2001-ИЗ**

Москва, 2011 – 31 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» содержат изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 13 октября 2008г. №207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 июля 2011 г. № 358



## МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПРИКАЗ

От " 25 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 11 г.

№ \_\_\_\_\_ 358 \_\_\_\_\_

#### **О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности»**

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 года, регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 года, регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42), **приказываю:**

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

И.о. Министра



В.А. Токарев

**В разделе 61 «Штукатурные работы» таблицу ГЭСНр 61-3 изложить в следующей редакции:**

**Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами**

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

|        |   |
|--------|---|
| 61-3-1 | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм                      |
| 61-3-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-1 |
| 61-3-3 | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм                     |
| 61-3-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-3 |
| 61-3-5 | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм                  |
| 61-3-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-3-1 | 61-3-2 | 61-3-3 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч         | 220,92 | 35,01  | 161,33 |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,2    | 3,2    | 3,2    |
| 2            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 0,78   | 0,34   | 0,78   |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,78   | 0,34   | 0,78   |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т              | 0,001  | -      | 0,001  |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | 0,6    | -      | 0,6    |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | 2      | 0,8    | 2      |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ   | т              | 1,05   | 0,25   | 1,05   |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35   | -      | 0,35   |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 4,23   | 1,65   | 4,23   |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч         | 23,05  | 153,52 | 25,84  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,2    | 3,2    | 3,2    |
| 2            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 0,34   | 0,78   | 0,34   |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,34   | 0,78   | 0,34   |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т              | -      | 0,001  | -      |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | -      | 0,6    | -      |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | 0,8    | 2      | 0,8    |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ   | т              | 0,25   | 1,05   | 0,25   |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | -      | 0,35   | -      |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 1,65   | 4,23   | 1,65   |

**Таблицу ГЭСНр 61-5 изложить в следующей редакции:**

**Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

|        |   |
|--------|---|
| 61-5-1 | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм                      |
| 61-5-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-1 |
| 61-5-3 | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм                     |
| 61-5-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-3 |
| 61-5-5 | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм                  |
| 61-5-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-5-1        | 61-5-2       | 61-5-3        |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                  | <b>чел.-ч</b>  | <b>255,53</b> | <b>40,87</b> | <b>217,53</b> |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,4           | 3,4          | 3,4           |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>  | <b>чел.-ч</b>  | <b>0,72</b>   | <b>0,36</b>  | <b>0,72</b>   |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |               |              |               |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,72          | 0,36         | 0,72          |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |               |              |               |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т              | 0,001         | -            | 0,001         |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | 0,65          | -            | 0,65          |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | 2,1           | 0,84         | 2,1           |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ   | т              | 1,1           | 0,26         | 1,1           |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35          | -            | 0,35          |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 4,23          | 1,65         | 4,23          |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-5-4       | 61-5-5        | 61-5-6       |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                  | <b>чел.-ч</b>  | <b>34,87</b> | <b>191,98</b> | <b>31,87</b> |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,4          | 3,4           | 3,4          |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>  | <b>чел.-ч</b>  | <b>0,36</b>  | <b>0,72</b>   | <b>0,36</b>  |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |              |               |              |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,36         | 0,72          | 0,36         |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |              |               |              |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т              | -            | 0,001         | -            |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | -            | 0,65          | -            |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | 0,84         | 2,1           | 0,84         |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ   | т              | 0,26         | 1,1           | 0,26         |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | -            | 0,35          | -            |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 1,65         | 4,23          | 1,65         |

*Таблицу ГЭСНр 61-6 изложить в следующей редакции:*

**Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания**

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

|        |   |
|--------|---|
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм                    |
| 61-6-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1 |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм           |
| 61-6-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3 |

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

|        |   |
|--------|---|
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм  |
| 61-6-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат            | Ед. измер.    | 61-6-1        | 61-6-2       | 61-6-3        |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b> | <b>чел.-ч</b> | <b>282,49</b> | <b>47,85</b> | <b>318,28</b> |
| 1.1          | Средний разряд работы                   |               | 3,6           | 3,6          | 3,6           |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-6-1 | 61-6-2 | 61-6-3 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>  | чел.-ч         | 0,68   | 0,34   | 0,68   |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,68   | 0,34   | 0,68   |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6           | м <sup>3</sup> | -      | -      | 2,2    |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | 2,2    | 1,1    | -      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35   | -      | 0,35   |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 4,84   | 2,42   | 4,84   |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-6-4 | 61-6-5 | 61-6-6 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                  | чел.-ч         | 56,55  | 316,14 | 47,85  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,6    | 3,6    | 3,6    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>  | чел.-ч         | 0,34   | 0,78   | 0,39   |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,34   | 0,78   | 0,39   |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т              | -      | 0,0013 | -      |
| 102-0308     | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | -      | 0,65   | -      |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6           | м <sup>3</sup> | 1,1    | -      | -      |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | -      | 2      | 0,8    |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т              | -      | 1,05   | 0,25   |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | -      | 0,35   | -      |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 2,42   | 5,49   | 2      |

*Таблицу ГЭСНр 61-7 изложить в следующей редакции:*

#### Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-7-1 | 61-7-2 | 61-7-3  | 61-7-4  |
|--------------|--|----------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                  | чел.-ч         | 383,06 | 431,29 | 349,45  | 393,45  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,4    | 3,6    | 3,4     | 3,6     |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>  | чел.-ч         | 1,16   | 1,16   | 1,16    | 1,16    |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |         |         |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 1,16   | 1,16   | 1,16    | 1,16    |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |         |         |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т              | -      | -      | 0,00134 | 0,00134 |
| 102-0308     | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | -      | -      | 0,65    | 0,65    |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6           | м <sup>3</sup> | 4,4    | 4,4    | -       | -       |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | -      | -      | 3,2     | 3,2     |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т              | -      | -      | 1,04    | 1,04    |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35   | 0,35   | 0,35    | 0,35    |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 8,1    | 8,1    | 8,1     | 8,1     |



**Таблицу ГЭСНр 61-8 изложить в следующей редакции:****Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания***Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м  
 61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м  
 61-8-3 вертикальных длиной до 5 м  
 61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

- 61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м  
 61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м  
 61-8-7 вертикальных длиной до 5 м  
 61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-8-1 | 61-8-2 | 61-8-3 | 61-8-4 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч         | 584,16 | 513,46 | 715,77 | 628,81 |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,3    | 3,3    | 3,4    | 3,4    |
| 2            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 1,62   | 1,62   | 1,62   | 1,62   |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |        |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 1,62   | 1,62   | 1,62   | 1,62   |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |        |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6           | м <sup>3</sup> | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т              | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 11,3   | 11,3   | 11,3   | 11,3   |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч         | 471,25 | 414,71 | 577,12 | 502,85 |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,3    | 3,3    | 3,4    | 3,4    |
| 2            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 1,62   | 1,62   | 1,62   | 1,62   |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |        |
| 030954       | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 1,62   | 1,62   | 1,62   | 1,62   |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |        |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                      | т              | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | 0,6    | 0,6    | 0,6    | 0,6    |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                    | м <sup>3</sup> | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 405-0219     | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т              | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 11,3   | 11,3   | 11,3   | 11,3   |

**Таблицу ГЭСНр 61-17 изложить в следующей редакции:****Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов***Состав работ:*

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. На-

несение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов по камню и бетону:

- 61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1
- 61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3
- 61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5
- 61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов по дереву:

- 61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11
- 61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-17-1 | 61-17-2 | 61-17-3 | 61-17-4 | 61-17-5 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 250,76  | 34,88   | 414,18  | 48,6    | 378,43  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,7     | 3,9     | 3,9     | 4,3     |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                      |                |         |         |         |         |         |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)      | маш.-ч         | 0,68    | 0,34    | 1,36    | 0,34    | 1,32    |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |         |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 2,2     | 1,1     | 4,4     | 1,1     | 4,4     |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35    | -       | 0,35    | -       | 0,35    |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 4,84    | 2,42    | 9,9     | 2,42    | 9,7     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-17-6 | 61-17-7 | 61-17-8 | 61-17-9 | 61-17-10 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 14,35   | 457,37  | 496,27  | 590,81  | 19       |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,8     | 3,9     | 4       | 3,8      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                      |                |         |         |         |         |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)      | маш.-ч         | -       | 1,03    | 1,36    | 1,36    | -        |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | -       | 2,64    | 3,4     | 3,4     | -        |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | -       | 0,66    | 0,99    | 0,99    | -        |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | -       | 0,35    | 0,35    | 0,35    | -        |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | -       | 7,39    | 9,86    | 9,9     | -        |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-17-11 | 61-17-12 | 61-17-13 | 61-17-14 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                       | чел.-ч         | 305,57   | 47,27    | 439,69   | 50,04    |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,8      | 3,8      | 4,1      | 4,1      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)              | маш.-ч         | 0,87     | 0,34     | 1,74     | 0,34     |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                    | т              | 0,0013   | -        | 0,0026   | -        |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | 0,7      | -        | 1,34     | -        |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | 2,8      | 1,1      | 4,4      | 1,1      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | -        | 0,35     | -        |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 6,2      | 2,42     | 9,9      | 2,42     |

**Таблицу ГЭСНр 61-18 изложить в следующей редакции:****Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц***Состав работ:*

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

|          |   |
|----------|---|
| 61-18-1  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                           |
| 61-18-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1                        |
| 61-18-3  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                     |
| 61-18-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3                        |
| 61-18-5  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                         |
| 61-18-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5   |
| 61-18-7  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм                                   |
| 61-18-8  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                                 |
| 61-18-9  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                             |
| 61-18-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8   |
|          | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: |
| 61-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм                                    |
| 61-18-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11                       |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                              |
| 61-18-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13                       |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-18-1 | 61-18-2 | 61-18-3 | 61-18-4 | 61-18-5 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 287,63  | 42,48   | 457,32  | 53,35   | 426,98  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,7     | 3,9     | 3,9     | 4,3     |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |         |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 2,2     | 1,1     | 4,4     | 1,1     | 4,4     |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35    | -       | 0,35    | -       | 0,35    |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 4,84    | 2,42    | 9,9     | 2,42    | 9,7     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-18-6 | 61-18-7 | 61-18-8 | 61-18-9 | 61-18-10 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 14,8    | 526,17  | 574,55  | 651,72  | 19,6     |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,8     | 3,9     | 4       | 3,8      |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | -       | 2,64    | 3,4     | 3,4     | -        |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | -       | 0,66    | 0,99    | 0,99    | -        |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | -       | 0,35    | 0,35    | 0,35    | -        |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | -       | 7,39    | 9,86    | 9,9     | -        |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-18-11 | 61-18-12 | 61-18-13 | 61-18-14 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                       | чел.-ч         | 352,45   | 54,59    | 484,17   | 60,83    |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,8      | 3,8      | 4,1      | 4,1      |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                    | т              | 0,0013   | -        | 0,0026   | -        |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | 0,7      | -        | 1,34     | -        |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | 2,8      | 1,1      | 4,4      | 1,1      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | -        | 0,35     | -        |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 6,2      | 2,42     | 9,9      | 2,42     |

**Таблицу ГЭСНр 61-19 изложить в следующей редакции:****Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек***Состав работ:*

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

|  |   |
|--|---|
| 61-19-1  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                         |
| 61-19-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1                      |
| 61-19-3  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                   |
| 61-19-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3                      |
| 61-19-5  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                       |
| 61-19-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5 |
| 61-19-7  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм                                 |
| 61-19-8  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                               |
| 61-19-9  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                           |
| 61-19-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8 |
| <b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:</b> |   |
| 61-19-11   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм                                  |
| 61-19-12   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11                     |
| 61-19-13   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                            |
| 61-19-14   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13                     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-19-1 | 61-19-2 | 61-19-3 | 61-19-4 | 61-19-5 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 303,64  | 39,71   | 477,85  | 56,18   | 479,11  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,7     | 3,9     | 3,9     | 4,3     |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |         |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 2,2     | 1,1     | 4,4     | 1,1     | 4,4     |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35    | -       | 0,35    | -       | 0,35    |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 4,84    | 2,42    | 9,9     | 2,42    | 9,7     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-19-6 | 61-19-7 | 61-19-8 | 61-19-9 | 61-19-10 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 15,1    | 559,45  | 606,51  | 712,19  | 20       |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,8     | 3,9     | 4       | 3,8      |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | -       | 2,64    | 3,4     | 3,4     | -        |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | -       | 0,66    | 0,99    | 0,99    | -        |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | -       | 0,35    | 0,35    | 0,35    | -        |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | -       | 7,39    | 9,86    | 9,9     | -        |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-19-11 | 61-19-12 | 61-19-13 | 61-19-14 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                       | чел.-ч         | 358,56   | 53,85    | 513,28   | 59,89    |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,8      | 3,8      | 4,1      | 4,1      |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                    | т              | 0,0013   | -        | 0,0026   | -        |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | 0,7      | -        | 1,34     | -        |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | 2,8      | 1,1      | 4,4      | 1,1      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | -        | 0,35     | -        |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 6,2      | 2,42     | 9,9      | 2,42     |

**Таблицу ГЭСНр 61-22 изложить в следующей редакции:****Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг***Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 61-22-1 | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-22-2 | до 5 м с лестниц          |
| 61-22-3 | до 5 м с люлек            |
| 61-22-4 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-5 | более 5 м с лестниц       |
| 61-22-6 | более 5 м с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 61-22-7  | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-22-8  | до 5 м с лестниц          |
| 61-22-9  | до 5 м с люлек            |
| 61-22-10 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-11 | более 5 м с лестниц       |
| 61-22-12 | более 5 м с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 61-22-13 | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-22-14 | до 5 м с лестниц          |
| 61-22-15 | до 5 м с люлек            |
| 61-22-16 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-17 | более 5 м с лестниц       |
| 61-22-18 | более 5 м с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 61-22-19 | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов |
| 61-22-20 | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц       |
| 61-22-21 | до 5 м <sup>2</sup> с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 61-22-22 | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов |
| 61-22-23 | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц       |
| 61-22-24 | до 5 м <sup>2</sup> с люлек         |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-22-1 | 61-22-2 | 61-22-3 | 61-22-4 | 61-22-5 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 549,55  | 678,55  | 652,55  | 466,91  | 595,91  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7     |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                      |                |         |         |         |         |         |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)      | маш.-ч         | 1,78    | -       | -       | 1,78    | -       |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |         |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 5,8     | 5,8     | 5,8     | 5,8     | 5,8     |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,35    |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8    | 12,8    | 12,8    | 12,8    | 12,8    |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | 61-22-6 | 61-22-7 | 61-22-8 | 61-22-9 | 61-22-10 |
|--------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                          | чел.-ч     | 569,91  | 717,75  | 846,75  | 820,75  | 635,12   |
| 1.1          | Средний разряд работы                                     |            | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |         |         |         |         |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч     | -       | 1,78    | -       | -       | 1,78     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-22-6  | 61-22-7  | 61-22-8  | 61-22-9  | 61-22-10 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6         | м <sup>3</sup> | 5,8      | 5,8      | 5,8      | 5,8      | 5,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 12,8     |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-22-11 | 61-22-12 | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 |
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                | чел.-ч         | 764,12   | 738,12   | 603,21   | 745,21   | 716,21   |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)              | маш.-ч         | -        | -        | 1,78     | -        | -        |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                    | т              | -        | -        | 0,0007   | 0,0007   | 0,0007   |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | -        | -        | 0,6      | 0,6      | 0,6      |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6         | м <sup>3</sup> | 5,8      | 5,8      | -        | -        | -        |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | -        | -        | 5,8      | 5,8      | 5,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 12,8     |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-22-16 | 61-22-17 | 61-22-18 | 61-22-19 | 61-22-20 |
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                | чел.-ч         | 513,27   | 655,27   | 626,27   | 904,73   | 1117,73  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)              | маш.-ч         | 1,78     | -        | -        | 1,78     | -        |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                    | т              | 0,0007   | 0,0007   | 0,0007   | -        | -        |
| 102-0308     | Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | 0,6      | 0,6      | 0,6      | -        | -        |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6         | м <sup>3</sup> | -        | -        | -        | 5,1      | 5,1      |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | 5,8      | 5,8      | 5,8      | -        | -        |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | -        | -        | -        | 1,8      | 1,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 15,5     | 15,5     |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-22-21 | 61-22-22 | 61-22-23 | 61-22-24 |          |
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>                                | чел.-ч         | 1074,73  | 1220,26  | 1508,26  | 1450,26  |          |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      |          |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)              | маш.-ч         | -        | 1,78     | -        | -        |          |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6         | м <sup>3</sup> | 5,1      | 5,1      | 5,1      | 5,1      |          |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | 1,8      | 1,8      | 1,8      | 1,8      |          |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |          |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 15,5     | 15,5     | 15,5     | 15,5     |          |

**Таблицу ГЭСНр 61-23 изложить в следующей редакции:**

### Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

#### Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосистой щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 61-23-1 | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-23-2 | до 5 м с лестниц          |
| 61-23-3 | до 5 м с люлек            |
| 61-23-4 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-5 | более 5 м с лестниц       |
| 61-23-6 | более 5 м с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 61-23-7  | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-23-8  | до 5 м с лестниц          |
| 61-23-9  | до 5 м с люлек            |
| 61-23-10 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-11 | более 5 м с лестниц       |
| 61-23-12 | более 5 м с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 61-23-13 | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-23-14 | до 5 м с лестниц          |
| 61-23-15 | до 5 м с люлек            |
| 61-23-16 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-17 | более 5 м с лестниц       |
| 61-23-18 | более 5 м с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 61-23-19 | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов |
| 61-23-20 | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц       |
| 61-23-21 | до 5 м <sup>2</sup> с люлек         |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 61-23-22 | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов |
| 61-23-23 | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц       |
| 61-23-24 | до 5 м <sup>2</sup> с люлек         |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-23-1 | 61-23-2 | 61-23-3 | 61-23-4 | 61-23-5 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 985,55  | 1114,55 | 1061,55 | 902,91  | 1031,91 |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7     |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                      |                |         |         |         |         |         |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)      | маш.-ч         | 1,78    | -       | -       | 1,78    | -       |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |         |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 5,8     | 5,8     | 5,8     | 5,8     | 5,8     |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,35    |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8    | 12,8    | 12,8    | 12,8    | 12,8    |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-23-6 | 61-23-7 | 61-23-8 | 61-23-9 | 61-23-10 |
|--------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 1005,91 | 1153,75 | 1282,75 | 1256,75 | 1071,12  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7     | 3,7      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                      |                |         |         |         |         |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)      | маш.-ч         | -       | 1,78    | -       | -       | 1,78     |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |         |         |         |         |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 5,8     | 5,8     | 5,8     | 5,8     | 5,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8    | 12,8    | 12,8    | 12,8    | 12,8     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | 61-23-11 | 61-23-12 | 61-23-13 | 61-23-14 | 61-23-15 |
|--------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                          | чел.-ч     | 1200,12  | 1174,12  | 1081,21  | 1223,21  | 1194,21  |
| 1.1          | Средний разряд работы                                     |            | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |          |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч     | -        | -        | 1,78     | -        | -        |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |          |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                       | т          | -        | -        | 0,0007   | 0,0007   | 0,0007   |

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСНр 81-04-2001-ИЗ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-23-11 | 61-23-12 | 61-23-13 | 61-23-14 | 61-23-15 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 102-0308     | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | -        | -        | 0,6      | 0,6      | 0,6      |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6         | м <sup>3</sup> | 5,8      | 5,8      | -        | -        | -        |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | -        | -        | 5,8      | 5,8      | 5,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 12,8     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 | 61-23-19 | 61-23-20 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                       | чел.-ч         | 991,27   | 1133,27  | 1104,27  | 1621,73  | 1834,73  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)              | маш.-ч         | 1,78     | -        | -        | 1,78     | -        |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |          |
| 101-0162     | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                    | т              | 0,0007   | 0,0007   | 0,0007   | -        | -        |
| 102-0308     | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт.       | 0,6      | 0,6      | 0,6      | -        | -        |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6         | м <sup>3</sup> | -        | -        | -        | 5,1      | 5,1      |
| 402-0086     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5                  | м <sup>3</sup> | 5,8      | 5,8      | 5,8      | -        | -        |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | -        | -        | -        | 1,8      | 1,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 12,8     | 12,8     | 12,8     | 15,5     | 15,5     |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер.     | 61-23-21 | 61-23-22 | 61-23-23 | 61-23-24 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                               | чел.-ч         | 1791,73  | 2188,26  | 2476,26  | 2418,26  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |                | 3,7      | 3,7      | 3,7      | 3,7      |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                      |                |          |          |          |          |
| 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)      | маш.-ч         | -        | 1,78     | -        | -        |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |
| 402-0083     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м <sup>3</sup> | 5,1      | 5,1      | 5,1      | 5,1      |
| 402-9020     | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | 1,8      | 1,8      | 1,8      | 1,8      |
| 411-0001     | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,35     | 0,35     | 0,35     | 0,35     |
| 509-9900     | Строительный мусор   | т              | 15,5     | 15,5     | 15,5     | 15,5     |



Заказ № 1565 Тираж 150 экз.  
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»  
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»