

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕРр 81-04-2001-ИЗ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва, 2011

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04-2001-ИЗ**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Издание официальное**

**Москва, 2011**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.**

**ФЕРр 81-04-2001-ИЗ**  
Москва, 2011 – 20 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» содержат изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. №207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 июля 2011 г. № 358



## МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПРИКАЗ

От " 25 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 11 г.

№ 358 \_\_\_\_\_

#### **О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности»**

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 года, регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 года, регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42), **приказываю** :

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

И.о. Министра



В.А. Токарев

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

**В разделе 61 «Штукатурные работы» таблицу 61-1 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

|  |                                   |          |         |       |       |          |        |
|--|-----------------------------------|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 61-1-1   | до 5 мм                           | 531,15   | 245,81  | 10,00 | 3,71  | 275,34   | 29,58  |
| 61-1-2   | до 10 мм                          | 921,93   | 352,09  | 20,01 | 7,42  | 549,83   | 42,37  |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:   |                                   |          |         |       |       |          |        |
| 61-1-3   | до 5 мм                           | 1098,72  | 299,42  | 9,07  | 3,36  | 790,23   | 35,73  |
| 61-1-4   | до 10 мм                          | 2019,42  | 422,35  | 18,13 | 6,73  | 1578,94  | 50,4   |
| Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:   |                                   |          |         |       |       |          |        |
| 61-1-5   | до 5 мм                           | 610,97   | 309,46  | 10,63 | 3,94  | 290,88   | 37,24  |
| 61-1-6   | до 10 мм                          | 1002,63  | 400,79  | 20,94 | 7,77  | 580,90   | 48,23  |
| Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:   |                                   |          |         |       |       |          |        |
| 61-1-7   | до 5 мм                           | 1209,57  | 372,16  | 9,38  | 3,48  | 828,03   | 44,41  |
| 61-1-8   | до 10 мм                          | 2156,67  | 479,76  | 19,07 | 7,08  | 1657,84  | 57,25  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: |                                   |          |         |       |       |          |        |
| 61-1-9   | стен                              | 7590,67  | 720,29  | 32,22 | 19,82 | 6838,16  | 73,8   |
| 61-1-10  | потолков                          | 8921,97  | 916,45  | 35,19 | 22,23 | 7970,33  | 89,76  |
| 61-1-11  | оконных и дверных откосов плоских | 13510,53 | 1352,02 | 45,97 | 31,00 | 12112,54 | 130,63 |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 61-1-12  | оконных и дверных откосов криволинейных   | 15030,64             | 2872,13              | 45,97              | 31,00                          | 12112,54                     | 277,5                          |
| <b>Таблицу 61-17 изложить в следующей редакции:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов</b> |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:    |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-17-1  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                               | 3470,95              | 2329,56              | 1,16               | 0,00                           | 1140,23                      | 250,76                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (4,84)                       | -                              |
| 61-17-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1                         | 894,31               | 324,04               | 0,58               | 0,00                           | 569,69                       | 34,88                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |
| 61-17-3  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                         | 6220,77              | 3938,85              | 2,31               | 0,00                           | 2279,61                      | 414,18                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)                        | -                              |
| 61-17-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3                         | 1032,46              | 462,19               | 0,58               | 0,00                           | 569,69                       | 48,6                           |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |
| 61-17-5  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                             | 6088,86              | 3807,01              | 2,24               | 0,00                           | 2279,61                      | 378,43                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,7)                        | -                              |
| 61-17-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5 | 133,31               | 133,31               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 14,35                          |
| 61-17-7  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм                                       | 6012,34              | 4299,28              | 1,75               | 0,00                           | 1711,31                      | 457,37                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (7,39)                       | -                              |
| 61-17-8  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                                     | 6998,35              | 4719,53              | 2,31               | 0,00                           | 2276,51                      | 496,27                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,86)                       | -                              |
| 61-17-9  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                 | 7962,41              | 5683,59              | 2,31               | 0,00                           | 2276,51                      | 590,81                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)                        | -                              |
| 61-17-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8 | 178,60               | 178,60               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 19                             |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:            |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-17-11   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм  | 4474,64              | 2872,36              | 1,48               | 0,00                           | 1600,80                      | 305,57                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (6,2)                        | -                              |
| 61-17-12   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11                        | 1006,36              | 444,34               | 0,58               | 0,00                           | 561,44                       | 47,27                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |
| 61-17-13   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                  | 6869,04              | 4291,37              | 2,96               | 0,00                           | 2574,71                      | 439,69                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)                        | -                              |
| 61-17-14   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13                        | 1050,41              | 488,39               | 0,58               | 0,00                           | 561,44                       | 50,04                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблицу 61-18 изложить в следующей редакции:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности                                       |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц по камню и бетону:    |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 61-18-1  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                               | 3812,31              | 2672,08              | 0,00               | 0,00                           | 1140,23   | 287,63                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (4,84)    | -                              |
| 61-18-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1                         | 964,33               | 394,64               | 0,00               | 0,00                           | 569,69    | 42,48                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)    | -                              |
| 61-18-3  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                         | 6628,72              | 4349,11              | 0,00               | 0,00                           | 2279,61   | 457,32                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)     | -                              |
| 61-18-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3                         | 1077,05              | 507,36               | 0,00               | 0,00                           | 569,69    | 53,35                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)    | -                              |
| 61-18-5  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                             | 6575,03              | 4295,42              | 0,00               | 0,00                           | 2279,61   | 426,98                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,7)     | -                              |
| 61-18-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5 | 137,49               | 137,49               | 0,00               | 0,00                           | 0,00      | 14,8                           |
| 61-18-7  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм                                       | 6657,31              | 4946,00              | 0,00               | 0,00                           | 1711,31   | 526,17                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (7,39)    | -                              |
| 61-18-8  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                                     | 7740,48              | 5463,97              | 0,00               | 0,00                           | 2276,51   | 574,55                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,86)    | -                              |
| 61-18-9  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                 | 8546,06              | 6269,55              | 0,00               | 0,00                           | 2276,51   | 651,72                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)     | -                              |
| 61-18-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8 | 184,24               | 184,24               | 0,00               | 0,00                           | 0,00      | 19,6                           |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц по дереву:            |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 61-18-11   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм  | 4913,83              | 3313,03              | 0,00               | 0,00                           | 1600,80   | 352,45                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (6,2)     | -                              |
| 61-18-12   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11                        | 1074,59              | 513,15               | 0,00               | 0,00                           | 561,44    | 54,59                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)    | -                              |
| 61-18-13   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                  | 7300,21              | 4725,50              | 0,00               | 0,00                           | 2574,71   | 484,17                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)     | -                              |
| 61-18-14   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13                        | 1155,14              | 593,70               | 0,00               | 0,00                           | 561,44    | 60,83                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)    | -                              |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                              | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб.  |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                      |                      | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 61-19 изложить в следующей редакции:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек</b> |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности                                     |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:    |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-19-1  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                               | 3961,05              | 2820,82              | 0,00               | 0,00                           | 1140,23                      | 303,64                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (4,84)                       | -                              |
| 61-19-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1                         | 938,60               | 368,91               | 0,00               | 0,00                           | 569,69                       | 39,71                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |
| 61-19-3  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                         | 6823,96              | 4544,35              | 0,00               | 0,00                           | 2279,61                      | 477,85                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)                        | -                              |
| 61-19-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3                         | 1103,96              | 534,27               | 0,00               | 0,00                           | 569,69                       | 56,18                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |
| 61-19-5  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                             | 7099,46              | 4819,85              | 0,00               | 0,00                           | 2279,61                      | 479,11                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,7)                        | -                              |
| 61-19-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5 | 140,28               | 140,28               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 15,1                           |
| 61-19-7  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм                                       | 6970,14              | 5258,83              | 0,00               | 0,00                           | 1711,31                      | 559,45                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (7,39)                       | -                              |
| 61-19-8  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                                     | 8044,42              | 5767,91              | 0,00               | 0,00                           | 2276,51                      | 606,51                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,86)                       | -                              |
| 61-19-9  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                 | 9127,78              | 6851,27              | 0,00               | 0,00                           | 2276,51                      | 712,19                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)                        | -                              |
| 61-19-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8 | 188,00               | 188,00               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 20                             |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:            |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-19-11   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм  | 4971,26              | 3370,46              | 0,00               | 0,00                           | 1600,80                      | 358,56                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (6,2)                        | -                              |
| 61-19-12   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11                        | 1067,63              | 506,19               | 0,00               | 0,00                           | 561,44                       | 53,85                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |
| 61-19-13   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                  | 7584,32              | 5009,61              | 0,00               | 0,00                           | 2574,71                      | 513,28                         |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (9,9)                        | -                              |
| 61-19-14   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13                        | 1145,97              | 584,53               | 0,00               | 0,00                           | 561,44                       | 59,89                          |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                       | -                              |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                   | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы         |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                   | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                 | 8                              |
| <b>Таблицу 61-22 изложить в следующей редакции:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| <b>Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг   |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-22-1<br>(509-9900)  | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                                 | 8113,02<br>-         | 5105,32<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 549,55<br>-                    |
| 61-22-2<br>(509-9900)  | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                       | 9308,40<br>-         | 6303,73<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 678,55<br>-                    |
| 61-22-3<br>(509-9900)  | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)   | 9066,86<br>-         | 6062,19<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 652,55<br>-                    |
| 61-22-4<br>(509-9900)  | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                              | 7345,29<br>-         | 4337,59<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 466,91<br>-                    |
| 61-22-5<br>(509-9900)  | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                    | 8540,67<br>-         | 5536,00<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 595,91<br>-                    |
| 61-22-6<br>(509-9900)  | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)                                      | 8299,13<br>-         | 5294,46<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 569,91<br>-                    |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:   |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-22-7<br>(509-9900)  | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                                 | 9675,60<br>-         | 6667,90<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 717,75<br>-                    |
| 61-22-8<br>(509-9900)  | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                       | 10870,98<br>-        | 7866,31<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 846,75<br>-                    |
| 61-22-9<br>(509-9900)  | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)   | 10629,44<br>-        | 7624,77<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 820,75<br>-                    |
| 61-22-10<br>(509-9900)   | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                              | 8907,96<br>-         | 5900,26<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 635,12<br>-                    |
| 61-22-11<br>(509-9900)   | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                    | 10103,34<br>-        | 7098,67<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 764,12<br>-                    |
| 61-22-12<br>(509-9900)   | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)                                      | 9861,80<br>-         | 6857,13<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3004,67<br>(12,8) | 738,12<br>-                    |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:                  |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-22-13<br>(509-9900)   | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                                 | 8710,42<br>-         | 5603,82<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3103,57<br>(12,8) | 603,21<br>-                    |
| 61-22-14<br>(509-9900)   | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                       | 10026,57<br>-        | 6923,00<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3103,57<br>(12,8) | 745,21<br>-                    |
| 61-22-15<br>(509-9900)   | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)   | 9757,16<br>-         | 6653,59<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3103,57<br>(12,8) | 716,21<br>-                    |
| 61-22-16<br>(509-9900)   | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                              | 7874,88<br>-         | 4768,28<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3103,57<br>(12,8) | 513,27<br>-                    |
| 61-22-17<br>(509-9900)   | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                    | 9191,03<br>-         | 6087,46<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3103,57<br>(12,8) | 655,27<br>-                    |
| 61-22-18<br>(509-9900)   | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)                                      | 8921,62<br>-         | 5818,05<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3103,57<br>(12,8) | 626,27<br>-                    |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:       |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-22-19<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                    | 11986,11<br>-        | 8404,94<br>-         | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5) | 904,73<br>-                    |
| 61-22-20<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                          | 13961,85<br>-        | 10383,71<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5) | 1117,73<br>-                   |
| 61-22-21<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (м)                            | 13562,38<br>-        | 9984,24<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5) | 1074,73<br>-                   |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:         |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-22-22<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                    | 14917,39<br>-        | 11336,22<br>-        | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5) | 1220,26<br>-                   |
| 61-22-23<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                          | 17589,88<br>-        | 14011,74<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5) | 1508,26<br>-                   |
| 61-22-24<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (м)                            | 17051,06<br>-        | 13472,92<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5) | 1450,26<br>-                   |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                   | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы         |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                   | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                 | 8                              |
| <b>Таблицу 61-23 изложить в следующей редакции:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| <b>Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг   |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-23-1<br>(509-9900)  | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                                 | 12163,46             | 9155,76              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 985,55                         |
| 61-23-2<br>(509-9900)  | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                       | 13358,84             | 10354,17             | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1114,55                        |
| 61-23-3<br>(509-9900)  | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)   | 12866,47             | 9861,80              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1061,55                        |
| 61-23-4<br>(509-9900)  | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                              | 11395,73             | 8388,03              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 902,91                         |
| 61-23-5<br>(509-9900)  | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                    | 12591,11             | 9586,44              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1031,91                        |
| 61-23-6<br>(509-9900)  | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)                                      | 12349,57             | 9344,90              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1005,91                        |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:   |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-23-7<br>(509-9900)  | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                                 | 13726,04             | 10718,34             | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1153,75                        |
| 61-23-8<br>(509-9900)  | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                       | 14921,42             | 11916,75             | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1282,75                        |
| 61-23-9<br>(509-9900)  | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)   | 14679,88             | 11675,21             | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1256,75                        |
| 61-23-10<br>(509-9900)   | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                              | 12958,40             | 9950,70              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1071,12                        |
| 61-23-11<br>(509-9900)   | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                    | 14153,78             | 11149,11             | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1200,12                        |
| 61-23-12<br>(509-9900)   | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)                                      | 13912,24             | 10907,57             | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8) | 1174,12                        |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:                  |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-23-13<br>(509-9900)   | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                                 | 13151,04             | 10044,44             | 3,03               | 0,00                           | 3103,57<br>(12,8) | 1081,21                        |
| 61-23-14<br>(509-9900)   | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                       | 14467,19             | 11363,62             | 0,00               | 0,00                           | 3103,57<br>(12,8) | 1223,21                        |
| 61-23-15<br>(509-9900)   | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)   | 14197,78             | 11094,21             | 0,00               | 0,00                           | 3103,57<br>(12,8) | 1194,21                        |
| 61-23-16<br>(509-9900)   | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                              | 12315,50             | 9208,90              | 3,03               | 0,00                           | 3103,57<br>(12,8) | 991,27                         |
| 61-23-17<br>(509-9900)   | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                                    | 13631,65             | 10528,08             | 0,00               | 0,00                           | 3103,57<br>(12,8) | 1133,27                        |
| 61-23-18<br>(509-9900)   | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (м)                                      | 13362,24             | 10258,67             | 0,00               | 0,00                           | 3103,57<br>(12,8) | 1104,27                        |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:       |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-23-19<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                    | 18647,04             | 15065,87             | 3,03               | 0,00                           | 3578,14<br>(15,5) | 1621,73                        |
| 61-23-20<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                          | 20622,78             | 17044,64             | 0,00               | 0,00                           | 3578,14<br>(15,5) | 1834,73                        |
| 61-23-21<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (м)                            | 20223,31             | 16645,17             | 0,00               | 0,00                           | 3578,14<br>(15,5) | 1791,73                        |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:         |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-23-22<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (м)                    | 23910,11             | 20328,94             | 3,03               | 0,00                           | 3578,14<br>(15,5) | 2188,26                        |
| 61-23-23<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (м)                          | 26582,60             | 23004,46             | 0,00               | 0,00                           | 3578,14<br>(15,5) | 2476,26                        |
| 61-23-24<br>(509-9900)   | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (м)                            | 26043,78             | 22465,64             | 0,00               | 0,00                           | 3578,14<br>(15,5) | 2418,26                        |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблицу 61-24 изложить в следующей редакции:</b>                                      |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности                             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 61-24-1  | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)                | 5020,64              | 669,99               | 87,70              | 63,34                          | 4262,95   | 62,91                          |

Заказ № 1564 Тираж 150 экз.  
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»  
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»