

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР

ОКП 58 63II 0592

Группа Ж 33

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ССО Нефтегазэлектроспецстрой

Заместитель начальника Главного
научно-технического управления

В. П. Михайлов
21.04.89 В. П. Михайлов

В. С. Лауре
В. С. Лауре
3.05.89г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № I

об изменении технических условий ТУ I02-465-88

СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ
СВ 90-3.2 ДЛЯ ОПОР ВЛ 6-10 КВ

Главный инженер
ВНИИСПЕЦСТРОЙКОНСТРУКЦИИ
А. В. Рубинштейн
14.04.89 А. В. Рубинштейн

Главный инженер Ленинградского
отделения института Сельэнерго-
проекта

А. П. Шийко
17.04.89 А. П. Шийко

ВНИИПК спец- стройкон- струкция	Извещение	Обозначение	Причина	Шифр	Лист	Листов
	I-89	ТУ 102-465-88	На основании результатов испытан.	5	2	6
	Дата выпуска	Срок изм.	Срок действия ПИ	Указание о внедрении		
Указание о заделе	На заделе не отражается			10.05.89		

Изм.	Содержание изменения	Применимость																		
I	<p>Пункт I.3.I. Дополнить примечанием после табл. I "Примечание. Допускается изготавливать стойки из бетона класса В 25 по прочности на сжатие при условии обеспечения требований п. I.3.2 и табл. 2".</p> <p>Пункт I.3.2. Дополнить примечанием после табл. 2 "Примечание. Значение расчетного изгибающего момента указано для сечения стойки на расстоянии I,75 м от комля".</p> <p>Пункт I.4.I2. Изложить в новой редакции: "I.4.I2. Отклонение размера шага спирали от проектного значения на расстоянии I,75 м от комля стойки не должно иметь плюсовых значений, на остальной длине отклонение размера шага спирали не должно быть более 15% проектного значения, но не более 30 мм".</p> <p>Пункт I.4.I4. Первый абзац дополнить словами: "... для стоек, изготавливаемых из бетона класса В 25, значение натяжения продольной арматуры должно соответственно составлять - 570 МПа (5700 кгс/см²)".</p>	<p>Разослать</p> <p>Ленинградское отделение института "Сельэнергопроект"</p> <p>Апсальмовский КСК</p> <p>Серпуховский КСК</p>																		
	<table border="1"> <tr> <td>Составил</td> <td>Проверил</td> <td>Т. контр.</td> <td>Н. контр.</td> <td>Утвердил</td> <td>Предст. заказчика</td> </tr> <tr> <td>Разоренова</td> <td>Тетерев</td> <td></td> <td>Венячченко</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Григорьев</td> <td>Савицкий</td> <td></td> <td>Виноградов</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика	Разоренова	Тетерев		Венячченко			Григорьев	Савицкий		Виноградов			Приложение
Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика															
Разоренова	Тетерев		Венячченко																	
Григорьев	Савицкий		Виноградов																	
	Подлинник исправил	Контр. копию исправил																		

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Лист

3

Изм.

Содержание изменения

I

Второй абзац: Заменить слова: "минус 5% и плюс 10%" на $\pm 5\%$.

Лист 9 без изменения аннулировать и заменить новыми листами: 9, 9^а и 9^б.

По всему тексту технических условий исключить из обозначения стандартов год их утверждения.