

Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения

примечания к табл. ФЕР 21-03-001 и 21-03-002 (стр. 40 и 42) – в расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов;

примечание к табл. ФЕР 21-03-003 (стр. 42) – в расценках не учтена оборачиваемость стальных конструкций;

примечание к табл. ФЕР 21-03-004 (стр. 43) – в расценках не учтена оборачиваемость логгов при изготовлении в построечных условиях;

примечание к табл. ФЕР 21-03-005 (стр. 43) – в расценках не учтена оборачиваемость конструкций упоров тупиков;

примечание к табл. ФЕР 21-03-007 (стр. 45) – в расценках не учтена оборачиваемость элементов заземления.