

Сборник №4**«Скважины»****ГЭСН-2001-04****ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ****Таблица ГЭСН 04-01-074 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА***Состав работ:*

01. Погрузка узлов машины РВА основного и сопутствующего оборудования на автотранспорт с перевозкой на объект производства работ на расстояние до 35 км. 02. Монтаж узлов основного и сопутствующего оборудования на заранее подготовленных площадках с подготовкой к работе. 03. Опускание основных и дополнительных рам в начальный котлован. 04. Сборка основных и дополнительных рам, выставление по оси бурения с выверкой по горизонтальным и вертикальным отметкам. 05. Установка на раме узлов силовой установки, управления и контроля с приведением их в рабочее положение. 06. Монтаж и настройка систем видеонаблюдения. 07. Проверка и отладка систем приготовления и подачи бентонитовой смеси и гидравлической жидкости.

Измеритель: 1 машина**04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА**

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01-074-01 |
|--------------|---|------------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 5,2 |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 2,23 |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 2,23 |

Таблица ГЭСН 04-01-075 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА*Состав работ:*

01. Демонтаж узлов силовой установки, управления и контроля. 02. Демонтаж систем видеонаблюдения. 03. Демонтаж основных и вспомогательных рам и подъем из котлована. 04. Погрузка буровой машины, основного и сопутствующего оборудования на автотранспорт и перевозка с одной строительной площадки на другую на расстояние до 35 км.

Измеритель: 1 машина**04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА**

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01-075-01 |
|--------------|---|------------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 2,58 |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 1,92 |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 1,92 |