

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
806-2-5  
Шед звероводческих ферм

Альбом 6

КНИГА II  
стр. 234 + 36I

С М Е Т Ы

17653 - 07  
ЦЕНА 2-47

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 27

К типовому проекту на строительство шеда для норок  
основного стада (вариант в сборных железобетонных  
конструкциях)

Сметная стоимость  $\frac{9,01}{8,95}$  тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 года

| № пп | № смет | Наименование работ или затрат                | Сметная стоимость тыс.руб. |               |                   |                | Общая сметная стоим. тыс. руб. | Технико-экономические показатели |               |                 |
|------|--------|--|----------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
|      |        |  | строит. работ              | монтаж. работ | обор. присп. инв. | прочих зат-рат |                                | наим. ед. изм.                   | кол. ед. изм. | стоим. ед. изм. |
| I    | 2      | 3  | 4                          | 5             | 6                 | 7              | 8                              | 9                                | 10            | 11              |
| 1    | I-1    | Общестроительные работы                      | 4,89                       | -             | -                 | -              | 4,89                           | м <sup>2</sup> пл. пола          | 253,12        | 19,32           |
| 2    | 25-2   | Оборудование шеда с блочными домиками        | 3,24                       | -             | -                 | -              | 3,24                           | "-                               | 253,12        | 12,80           |
| 3    | 25-3   | Оборудование шеда с индивидуальными домиками | 3,19                       | -             | -                 | -              | 3,19                           | "-                               | 253,12        | 12,60           |
| 4    | I-4    | Производственный водопровод                  | 0,23                       | -             | -                 | -              | 0,23                           | "-                               | 253,12        | 0,91            |
| 5    | I-5    | Электросвещение                              | -                          | 0,11          | 0,01              | -              | 0,12                           | "-                               | 253,12        | 0,47            |

| I | 2           | 3                             | 4                   | 5    | 6    | 7 | 8                   | 9           | 10     | 11                    |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------|------|------|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------|
| 6 | I-6         | Технологическое оборудование  | -                   | -    | 0,04 | - | 0,04                |             |        |                       |
|   |             | Итого                         | <u>8,36</u><br>8,31 | 0,11 | 0,05 | - | <u>8,52</u><br>8,47 | м2 пл. пола | 253,12 | <u>33,50</u><br>33,30 |
| 7 | СНП<br>ч.IV | Временные здания и сооружения | <u>0,25</u><br>0,25 | -    | -    | - | <u>0,25</u><br>0,25 | "-          | 253,12 | <u>0,99</u><br>0,99   |
| 8 | ВЦДЗ-69     | Зимние удорожания             | <u>0,24</u><br>0,23 | -    | -    | - | <u>0,24</u><br>0,23 | "-          | 253,12 | <u>0,95</u><br>0,91   |
|   |             | Всего по смете                | <u>8,85</u><br>8,79 | 0,11 | 0,05 | - | <u>9,01</u><br>8,95 | "-          | 253,12 | <u>35,60</u><br>35,36 |

Примечание: в числителе - шед с блочными домиками

в знаменателе - шед с индивидуальными домиками

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы

*В.И. Глезин*  
*Ю.А. Норовков*  
*Е.А. Седунина*  
*С.М. Наумова*

В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Е.А. Седунина  
С.М. Наумова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по  
объектной смете № 27  
на строительство шеда для норок основного стада (ва-  
риант в сборных железобетонных конструкциях)

| № раз-делов                | Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ | Ед. изм. | Кол.   | Стоимость по смете в руб. |   |       | Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ |       |       |
|----------------------------|--|----------|--------|---------------------------|---|-------|--|-------|-------|
|                            |  |          |        | прямые затраты            | накладные расходы и плановые накопления<br>% от прямых затрат | сумма |  | всего |       |
| 1                          | 2  | 3        | 4      | 5                         | 6   | 7     | 8  | 9     |       |
| I. Общестроительные работы |  |          |        |                           |   |       |  |       |       |
| А. Подземная часть         |  |          |        |                           |   |       |  |       |       |
| 1                          | Земляные работы  | м3       | 152    | 112                       | 23,49   | 26    | 138  | 1,63  |       |
| 2                          | Фундаменты   | м3       | 19,778 | 833                       | 23,49   | 196   | 1029   | 12,14 |       |
| Итого по надземной части   |  |          |        | руб                       | 945   | 23,49 | 222  | 1167  | 13,77 |
| Б. Надземная часть         |  |          |        |                           |   |       |  |       |       |
| 3                          | Каркас-стены   | м3       | 3,1    | 662                       | 23,49   | 156   | 818  | 965   |       |
| 4                          | Полы   | м2       | 214,78 | 746                       | 23,49   | 175   | 921  | 10,86 |       |
| 5                          | Крыша  | м2       | 426,6  | 1492                      | 23,49   | 350   | 1842   | 21,73 |       |

| 1 | 2  | 3   | 4 | 5           | 6     | 7           | 8           | 9     |
|---|--|-----|---|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| 6 | Разные работы                                | руб |   | 117         | 23,49 | 27          | 144         | 1,70  |
|   | Итого по надземной части                     | руб |   | 3017        | 23,49 | 708         | 3725        | 43,94 |
|   | Итого по общестроительным работам            | руб |   | 3962        | 23,49 | 930         | 4892        | 57,71 |
|   | II. Санитарно-технические работы             |     |   |             |       |             |             |       |
| 7 | Производственный водопровод                  | руб |   | 186         | 23,66 | 44          | 230         | 2,72  |
|   | Итого по сантехническим работам              | руб |   | 186         | 23,66 | 44          | 230         | 2,72  |
|   | III. Электромонтажные работы                 |     |   |             |       |             |             |       |
| 8 | Электроосвещение                             | руб |   | 112         | -     | 2           | 114         | 1,34  |
|   | Итого по электромонтажным работам            | руб |   | 112         | -     | 2           | 114         | 1,34  |
| 9 | Оборудование шеда с блочными домиками        | руб |   | 2625        | -     | 616         | 3241        | 38,23 |
|   | Оборудование шеда с индивидуальными домиками | "   |   | 2580        | -     | 606         | 3186        |       |
|   | Всего по объекту                             | руб |   | <u>6885</u> | -     | <u>1592</u> | <u>8477</u> | 100%  |
|   |  |     |   | 6840        |       | 1582        | 8422        |       |

Лин.пр. 806-2-5

Альбом 6

- 237 -

17653-07

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Примечание: числитель - шед с блочными домиками  
знаменатель - шед с индивидуальными домиками

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы

В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Е.А. Седунина  
С.М. Наумова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 28

к типовому проекту на строительство шеда для норок  
основного стада (вариант в монолитных железобетон-  
ных конструкциях)

Сметная стоимость  $\frac{8,01}{7,95}$  тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп | № смет | Наименование работ и затрат                  | Сметная стоимость, тыс.руб. |                  |   |               |       | Технико-экономические показатели |               |                 |
|------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---------------|-------|----------------------------------|---------------|-----------------|
|      |        |  | строи-тельных работ         | монтаж-ных работ | оборудо-вания, приспособлений и инвентаря | прочих затрат | всего | наим. ед. изм.                   | кол. ед. изм. | стоим. ед. изм. |
| I    | 2      | 3  | 4                           | 5                | 6   | 7             | 8     | 9                                | 10            | 11              |
| I    | 4-I    | Общестроительные работы                      | 3,94                        | -                | -   | -             | 3,94  | м2 пл. пола                      | 253,12        | 15,57           |
| 2    | 25-2   | Оборудование шеда с блочными домиками        | 3,24                        | -                | -   | -             | 3,24  | "                                | 253,12        | 12,80           |
| 3    | 25-3   | Оборудование шеда с индивидуальными домиками | 3,19                        | -                | -   | -             | 3,19  | "                                | 253,12        | 12,60           |
| 4    | I-4    | Производственный водопровод                  | 0,23                        | -                | -   | -             | 0,23  | "                                | 253,12        | 0,91            |
| 5    | I-5    | Электроосвещение                             | -                           | 0,11             | 0,01                                      | -             | 0,12  | "                                | 253,12        | 0,47            |

Тип.пр. 806-2-5





Альбом 6

- 239

17653-07

| I | 2         | 3                             | 4           | 5    | 6    | 7 | 8           | 9    | 10     | 11           | Тит. пр. |         |
|---|-----------|-------------------------------|-------------|------|------|---|-------------|------|--------|--------------|----------|---------|
| 6 | I-6       | Технологическое оборудование  | -           | -    | 0,04 | - | 0,04        |      |        |              |          | 806-2-5 |
|   |           | Итого                         | <u>7,41</u> | 0,11 | 0,05 | - | <u>7,57</u> | м2   | 253,12 | <u>29,75</u> |          |         |
|   |           |                               | 7,36        |      |      |   | 7,52        | пл.  |        | 29,55        |          |         |
|   |           |                               |             |      |      |   |             | пола |        |              |          |         |
| 7 | СНП ч. IV | Временные здания и сооружения | <u>0,23</u> | -    | -    | - | <u>0,23</u> | "    | 253,12 | <u>0,91</u>  |          |         |
|   |           |                               | 0,22        |      |      |   | 0,22        |      |        | 0,87         |          |         |
| 8 | ВНДЗ-69   | Зимние удорожания             | <u>0,21</u> | -    | -    | - | <u>0,21</u> | "    | 253,12 | <u>0,83</u>  |          | Албом 6 |
|   |           |                               | 0,21        |      |      |   | 0,21        |      |        | 0,83         |          |         |
|   |           | Всего по смете                | <u>7,85</u> | 0,11 | 0,05 | - | <u>8,01</u> | "    | 253,12 | <u>31,65</u> |          |         |
|   |           |                               | 7,79        |      |      |   | 7,95        |      |        | 31,41        |          |         |

Примечание: в числителе шед с блочными домиками  
в знаменателе шед с индивидуальными домиками.

Гл. инженер проекта  В.И. Глезин  
 Нач. сметного отдела  Ю.А. Норовков  
 Составил ст. инженер  Е.А. Седунина  
 Проверил рук. группы  С.М. Наумова

17653-07



С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ  
по объектной смете № 28  
на строительство шеда для норок основного стада  
(вариант в монолитных железобетонных конструкциях)


| №<br>пп                    | Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ | Ед. изм. | Кол.   | Стоимость по смете в руб. |   |            | Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ |       |
|----------------------------|--|----------|--------|---------------------------|---|------------|--|-------|
|                            |  |          |        | прямые затраты            | накладные расходы и плановые накопления | всего      |  |       |
| I                          | 2  | 3        | 4      | 5                         | 6<br>% от прямых затрат                 | 7<br>сумма | 8  | 9     |
| I. Общестроительные работы |  |          |        |                           |   |            |  |       |
| А. Подземная часть         |  |          |        |                           |   |            |  |       |
| 1                          | Земляные работы  | м3       | 152    | 112                       | 23,49                                   | 26         | 138  | 1,84  |
| 2                          | Фундаменты   | м3       | 19,78  | 833                       | 23,49                                   | 196        | 1029   | 13,67 |
|                            | Итого по подземной части   | руб      |        | 945                       | -                                       | 222        | 1167   | 15,51 |
| Б. Надземная часть         |  |          |        |                           |   |            |  |       |
| 3                          | Каркас-стены   | м3       | 3,78   | 535                       | 23,49                                   | 126        | 661  | 8,78  |
| 4                          | Полы   | м2       | 214,78 | 746                       | 23,49                                   | 175        | 921  | 12,24 |
| 5                          | Крыша  | м2       | 426,6  | 848                       | 23,49                                   | 199        | 1047   | 13,91 |

| I | 2  | 3   | 4 | 5                   | 6     | 7                   | 8                   | 9     |
|---|--|-----|---|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| 6 | Разные работы                                | руб |   | 117                 | 23,49 | 27                  | 144                 | 1,92  |
|   | Итого по надземной части                     | руб |   | 2246                | 23,49 | 527                 | 2773                | 36,85 |
|   | Итого по общестроительным работам            | руб |   | 3191                | 23,49 | 749                 | 3940                | 52,36 |
|   | II. Санитарно-технические работы             |     |   |                     |       |                     |                     |       |
| 7 | Производственный водопровод                  | "   |   | 186                 | 23,66 | 44                  | 230                 | 3,06  |
|   | Итого по сантехническим работам              | "   |   | 186                 | 23,66 | 44                  | 230                 | 3,06  |
|   | III. Электромонтажные работы                 |     |   |                     |       |                     |                     |       |
| 8 | Электроосвещение                             | руб |   | 112                 |       | 2                   | 114                 | 1,51  |
|   | Итого по электромонтажным работам            | руб |   | 112                 |       | 2                   | 114                 | 1,51  |
| 9 | Оборудование шеда с блочными домиками        | "   |   | 2525                |       | 616                 | 3241                | 43,07 |
|   | Оборудование шеда с индивидуальными домиками | "   |   | 2580                |       | 606                 | 3186                |       |
|   | Всего по объекту                             | руб |   | <u>6114</u><br>6069 |       | <u>1411</u><br>1401 | <u>7525</u><br>7470 | 100%  |

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечание: числитель шед с блочными домиками  
знаменатель шед с индивидуальными домиками

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы



В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Е.А. Седунина  
С.М. Наумова

Лит. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 243 - 17653-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

к типовому проекту на строительство шеда  
звероводческих ферм  
на общестроительные работы шеда с припод-  
нятым полом для лисиц, песцов, соболей и  
норок (вариант в деревянных конструкциях)

Основание: альбом I  
листы AC-I;  
AC-IO

Сметная стоимость для норок, для соболей  
лисиц и пес-  
цов  
3,76 тыс. руб. 3,87 тыс. руб.  
4,96

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп               | Обосно-<br>вание  | Наименование работ или<br>затрат  | Ед.<br>изм. | Кол.<br>ед.<br>изм.    | Стоим.<br>ед.<br>руб.<br>коп. | Общая<br>стоим.<br>руб. |
|--------------------|---|---|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| I                  | 2   | 3   | 4           | 5                      | 6                             | 7                       |
| I. Земляные работы |   |   |             |                        |                               |                         |
| I                  | I-406/77<br>I-407/77<br>IO-48г  | Срезка растительного<br>грунта I группы бульдозе-<br>ром мощн. 80-100 л.с. толщ.<br>0,2м с перемещением на<br>50м | м3          | <u>92,54</u><br>121,34 | 0-089I                        | <u>8</u><br>II          |
|                    |   | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |             |                        |                               |                         |
| 2                  | I-332/77<br>IO-42г<br>к-0, I<br>на экспл.<br>машин<br>цЗч I<br>стр.28 | Погрузка растительного<br>грунта на автомобили-са-<br>мосвалы экскаватором с<br>ковшом емк. 0,25м <sup>3</sup>    | м3          | <u>92,54</u><br>121,34 | 0-4545                        | <u>42</u><br>55         |
|                    |   | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |             |                        |                               |                         |
| 3                  | I-368<br>IO-44e   | Работа на отвале  | м3          | <u>92,54</u><br>121,34 | 0-0164                        | <u>2</u><br>2           |
| 4                  | I-643<br>IO-II5б  | Разработка грунта вруч-<br>ную в котловане пл. до<br>2,5 м <sup>2</sup>   | м3          | <u>22,0</u><br>29,0    | I-13                          | <u>25</u><br>33         |
| 5                  | I-644   | Обратная засыпка грун-  |             |                        |                               |                         |

| I | 2                                    | 3  | 4              | 5                     | 6      | 7                 |
|---|--------------------------------------|--|----------------|-----------------------|--------|-------------------|
|   | 10-II56                              | том вручную в котловане<br>пл. до 2,5м <sup>2</sup>  | м <sup>3</sup> | <u>19,0</u><br>24,0   | 0-3I   | <u>6</u><br>7     |
| 6 | I-332/77<br>10-42г<br>ц3чI<br>стр.28 | Разработка песчаного<br>грунта экскаватором емк.<br>0,25м <sup>3</sup> с погрузкой на ав-<br>тосамосвалы и подвозка<br>его на I км | м <sup>3</sup> | <u>45,0</u><br>60,0   | 0-57I  | <u>26</u><br>34   |
|   |                                      | Цена:<br>0,17I+0,25xI,6  |                |                       |        |                   |
| 7 | I-715/77<br>10-I22a<br>I-823         | Подсыпка под полы с уп-<br>лотнением   | м <sup>3</sup> | <u>45,0</u><br>60,0   | 0-52   | <u>23</u><br>3I   |
|   |                                      | Цена: 0,42+0,1   |                |                       |        |                   |
|   |                                      | Итого по I разделу   | руб            | -                     | -      | <u>132</u><br>173 |
|   |                                      | 2. Фундаменты  |                |                       |        |                   |
| I | I2-I<br>20-Ia                        | Устройство монолитных<br>фундаментов из бетона<br>М-100  | м <sup>3</sup> | <u>5,95</u><br>7,87   | 25-00  | <u>149</u><br>197 |
| 2 | I2-I<br>20-Ia                        | То же, из бетона М-50  | м <sup>3</sup> | 0,8                   | 22-246 | 18                |
|   |                                      | Цена:<br>25-(20-I7,3)xI,02   |                |                       |        |                   |
| 3 | I3-I6<br>2I-5в                       | Устройство горизонталь-<br>ной гидроизоляции толем<br>за 2 раза  | м <sup>2</sup> | <u>10,28</u><br>13,48 | 0-98   | <u>10</u><br>13   |
| 4 | I2-40<br>20-5a                       | Анкерные детали в моно-<br>литных конструкциях   | т              | <u>0,128</u><br>0,17  | 469-00 | <u>60</u><br>80   |
| 5 | ЦСЦ                                  | Металлизация анкерных де-<br>талей   | т              | <u>0,128</u><br>0,17  | 174-00 | <u>22</u><br>30   |
| 6 | I4-I79<br>22-25м                     | Масляная окраска анкер-<br>ных деталей   | т              | <u>0,128</u><br>0,17  | 24-50  | <u>3</u><br>4     |
|   |                                      | Итого по разделу   | руб            | -                     | -      | <u>262</u><br>342 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

 3. Каркас-стены  
 при снеговой нагрузке  
 70-100 кг/м<sup>2</sup>

|   |                          |   |     |                    |       |                   |
|---|--------------------------|---|-----|--------------------|-------|-------------------|
| I | 2I-49<br>59-13в<br>прим. | Стойки одинарные, под-<br>косы, ригели, прогоны и<br>обвязки из брусьев | м3  | <u>4,68</u><br>6,2 | 80-00 | <u>374</u><br>496 |
| 2 | 2I-34<br>59-9а           | Обшивка торца чистыми<br>досками  | м2  | 16,0               | I-29  | 2I                |
| 3 | I5-25I<br>23-49а         | Огнезащита деревянных<br>конструкций                                    | м3  | <u>4,68</u><br>6,2 | 3-6I  | <u>I7</u><br>22   |
| 4 | I5-253<br>23-49в         | Огнезащита обшивки  | м2  | 16,0               | 0-II6 | 2                 |
|   |                          | Итого по разделу  | руб | -                  | -     | <u>4I4</u><br>54I |

 3а. Каркас-стены  
 при снеговой нагрузке  
 150 кг/м<sup>2</sup>

|   |                          |   |     |                     |       |                   |
|---|--------------------------|---|-----|---------------------|-------|-------------------|
| I | 2I-49<br>59-13в<br>прим. | Стойки одинарные, под-<br>косы, ригели, прогоны и<br>обвязки из брусьев | м3  | <u>5,82</u><br>7,6I | 80-00 | <u>466</u><br>609 |
| 2 | 2I-34<br>59-9а           | Обшивка торца чистыми<br>досками  | м2  | 16,0                | I-29  | 2I                |
| 3 | I5-25I<br>23-49а         | Огнезащита деревянных<br>конструкций                                    | м3  | <u>5,82</u><br>7,6I | 3-6I  | <u>2I</u><br>27   |
| 4 | I5-253<br>23-49в         | Огнезащита обшивки  | м2  | 16,0                | 0-II6 | 2                 |
|   |                          | Итого по разделу  | руб | -                   | -     | <u>5I0</u><br>659 |

## 4. Полы

|   |                  |  |    |                       |       |                   |
|---|------------------|--|----|-----------------------|-------|-------------------|
| I | 2I-78<br>59-17ж  | Укладка деревянного про-<br>гона                         | м3 | <u>4,98</u><br>6,3    | 82-00 | <u>408</u><br>5I7 |
| 2 | 2I-123<br>59-25а | Устройство деревянного<br>покрытия по уложенным<br>лагам | м2 | <u>224,4</u><br>299,2 | 3-03  | <u>680</u><br>907 |

| I | 2                | 3   | 4   | 5                     | 6     | 7                   |
|---|------------------|---|-----|-----------------------|-------|---------------------|
| 3 | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных кон-<br>струкций                                      | м3  | <u>4,98</u><br>6,3    | 3-6I  | <u>I8</u><br>23     |
| 4 | I5-253<br>23-49а | Огнезащита деревянного<br>настила   | м2  | <u>224,4</u><br>299,2 | 0-II6 | <u>26</u><br>35     |
|   |                  | Итого   | руб | -                     | -     | <u>II32</u><br>I482 |
|   |                  | 5. Крыша<br>при снеговой нагрузке<br>70-100 кг/м2                           |     |                       |       |                     |
| I | I5-I44<br>23-24в | Изготовление и установ-<br>ка стропил из досок                              | м3  | <u>3,25</u><br>4,36   | 70-80 | <u>230</u><br>309   |
| 2 | I6-504<br>26-3а  | Устройство кровли из вол-<br>нистых асбестоцементных<br>листов по обрешетке | м2  | <u>426,6</u><br>568,8 | I-64  | <u>700</u><br>933   |
| 3 | I5-253<br>23-49в | Огнезащита обрешетки  | м2  | <u>426,6</u><br>568,8 | 0-II6 | <u>49</u><br>66     |
| 4 | 2I-69<br>59-I6б  | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>2,88</u><br>3,84   | I-94  | <u>6</u><br>7       |
| 5 | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных<br>конструкций  | м3  | <u>3,25</u><br>4,36   | 3-6I  | <u>I2</u><br>I6     |
|   |                  | Итого по 5 разделу  | руб | -                     | -     | <u>996</u><br>I33I  |
|   |                  | 5а. Крыша<br>при снеговой нагрузке<br>150 кг/м2                             |     |                       |       |                     |
| I | I5-I44<br>23-44в | Изготовление и установ-<br>ка стропил из досок                              | м3  | <u>3,33</u><br>4,64   | 70-80 | <u>236</u><br>329   |
| 2 | I6-504<br>26-3а  | Устройство кровли из вол-<br>нистых асбестоцементных<br>листов по обрешетке | м2  | <u>426,6</u><br>568,8 | I-64  | <u>700</u><br>933   |

| I | 2                | 3   | 4   | 5                     | 6     | 7                   |
|---|------------------|---|-----|-----------------------|-------|---------------------|
| 3 | I5-253<br>23-49В | Огнезащита обрешетки                        | м2  | <u>426,6</u><br>568,8 | 0-II6 | <u>49</u><br>66     |
| 4 | 2I-69<br>59-I66  | Прибивка лобовой доски                      | м2  | <u>2,88</u><br>3,84   | I-94  | <u>6</u><br>7       |
| 5 | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных конструкций           | м3  | <u>3,33</u><br>4,64   | 3-6I  | <u>I2</u><br>I7     |
|   |                  | Итого по разделу 5а                         | руб | -                     | -     | <u>I003</u><br>I352 |
|   |                  | 6. Разные работы                            |     |                       |       |                     |
| I | 32-56<br>45-I8а  | Устройство песчаной отмостки толщ. I50 мм   | м3  | <u>I8,98</u><br>25,28 | 5-74  | <u>I09</u><br>I45   |
|   |                  | Итого по разделу 6                          | руб | -                     | -     | <u>I09</u><br>I45   |
|   |                  | 7. Проемы в шее для со-<br>болей            |     |                       |       |                     |
| I | I5-I88<br>23-35а | Установка дверных блоков                    | м2  | 5,68                  | I-33  | 8                   |
| 2 | цIцI<br>п.44     | Стоимость дверного блока                    | м2  | 5,68                  | I2-60 | 72                  |
| 3 | цIцI<br>п.520    | Стоимость сетки                             | м2  | 5,68                  | 0-84  | 5                   |
|   |                  | Итого по разделу 7                          | руб | -                     | -     | 85                  |
|   |                  | Итого по смете для лисиц,<br>песцов и норок | руб | -                     | -     | <u>3045</u><br>40I4 |
|   |                  | Накладные расходы I6,5%                     | руб | -                     | -     | <u>502</u><br>662   |
|   |                  | Итого                                       | руб | -                     | -     | <u>3547</u><br>4676 |
|   |                  | Плановые накопления 6%                      | руб | -                     | -     | <u>2I3</u><br>28I   |
|   |                  | Всего по смете для лисиц,<br>песцов и норок | руб | -                     | -     | <u>3760</u><br>4957 |



Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 249 - 17853-07

| I | 2 | 3                               | 4   | 5 | 6 | 7           |
|---|---|---------------------------------|-----|---|---|-------------|
|   |   | Итого по смете для собо-<br>лей | руб | - |   | <u>3130</u> |
|   |   | Накладные расходы I6,5%         | руб | - | - | <u>516</u>  |
|   |   | Итого                           | руб | - | - | <u>3646</u> |
|   |   | Плановые накопления 6%          | руб | - | - | <u>219</u>  |
|   |   | Всего по смете для со-<br>болей | руб | - | - | <u>3865</u> |

Примечание: Числитель - шед длиной 90 м  
 Знаменатель - шед длиной 120 м  
 Целые числа - общие для шедов длиной 90 м и 120 м.

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

В.И. Глезин  
 Ю.А. Норовков  
 Г.П. Головникова  
 Н.П. Солдатова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29а

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы секций шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, соболей и норок длиной 90 м (вариант в деревянных конструкциях)

Основание: альбом I  
листы АС-I  
АС-IOСметная стоимость  $\frac{1,27}{1,23}$  тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп                              | Обоснование  | Наименование работ или затрат  | Ед. изм. | Кол. ед. изм. | Стоим. единиц руб. коп. | Общая стоим. руб. |
|-----------------------------------|--|--|----------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                 | 2  | 3  | 4        | 5             | 6                       | 7                 |
| I. Земляные работы                |  |  |          |               |                         |                   |
| I                                 | I-406/77<br>I-407/77<br>IO-48г                                     | Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-100 л.с. толщ. 0,2 м с перемещением на 50м | м3       | 34,94         | 0-089I                  | 3                 |
| Цена:<br>0,0259+0,0158x4          |  |  |          |               |                         |                   |
| 2                                 | I-332/77<br>IO-42г<br>к-0,1<br>на экспл. машин<br>цпч I<br>стр. 28 | Погрузка растительного грунта на автомобиль-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3              | м3       | 34,94         | 0-4545                  | I6                |
| Цена:<br>0,17I-0,165x0,1+0,25xI,2 |  |  |          |               |                         |                   |
| 3                                 | I-368<br>IO-44е  | Работа на отвале   | м3       | 34,94         | 0-0I64                  | I                 |
| 4                                 | I-643<br>IO-II5б   | Разработка грунта вручную в котловане площадью до 2,5м2  | м3       | II,0          | I-I3                    | I2                |
| 5                                 | I-644<br>IO-II5б   | Обратная засыпка грунтом вручную в котловане пл. до 2,5 м2   | м3       | 9,0           | 0-3I                    | 3                 |
| 6                                 | I-332/77<br>IO-42г   | Разработка песчаного грунта экскаватором емк.  |          |               |                         |                   |

| I | 2                            | 3  | 4   | 5                   | 6      | 7                 |
|---|------------------------------|--|-----|---------------------|--------|-------------------|
|   | цЗчI<br>стр.28               | 0,25 м3 с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы и<br>подвозка его на I км | м3  | <u>15,0</u><br>14,0 | 0-57I  | <u>9</u><br>8     |
|   |                              | Цена:<br>0,17I+0,25xI,6  |     |                     |        |                   |
| 7 | I-7I5/77<br>I0-I22a<br>I-823 | Подсыпка под полы с уп-<br>лотнением                                     | м3  | <u>15,0</u><br>14,0 | 0-52   | <u>8</u><br>7     |
|   |                              | Цена: 0,42+0,I   |     |                     |        |                   |
|   |                              | Итого по разделу I   | руб | -                   | -      | <u>52</u><br>50   |
|   |                              | 2. Фундаменты  |     |                     |        |                   |
| I | I2-I<br>20-Ia                | Устройство монолитных<br>фундаментов из бетона<br>M-100                  | м3  | 3,87                | 25-00  | 97                |
| 2 | I2-I<br>20-Ia                | То же, из бетона M-50  | м3  | <u>0,4</u><br>-     | 22-246 | <u>9</u><br>-     |
|   |                              | Цена:<br>25-(20-I7,3)xI,02   |     |                     |        |                   |
| 3 | I3-I8<br>2I-5в               | Устройство горизонталь-<br>ной гидроизоляции толем<br>за 2 раза          | м2  | 4,12                | I-4I   | 6                 |
| 4 | I2-40<br>20-5a               | Анкерные детали в моно-<br>литных конструкциях                           | т   | 0,046               | 469-00 | 22                |
| 5 | ЦСЦ                          | Металлизация анкерных<br>деталей   | т   | 0,046               | I74-00 | 8                 |
| 6 | I4-I79<br>22-25м             | Масляная окраска анкер-<br>ных деталей                                   | т   | 0,046               | 24-50  | I                 |
|   |                              | Итого по разделу   | руб | -                   | -      | <u>I43</u><br>I34 |
|   |                              | 3. Каркас-стены<br>при снеговой нагруз-<br>ке 70-100 кг/м2               |     |                     |        |                   |
| I | 2I-49<br>59-I3в<br>прим.     | Стойки одинарные под-<br>косы, ригели, прогоны,<br>и обвязки из брусьев  | м3  | <u>I,4</u><br>I,3I  | 80-00  | <u>II2</u><br>I05 |
| 2 | 2I-34                        | Обшивка торца чистыми  |     |                     |        |                   |

| Тип.пр. 806-2-5 |                          | Альбом 6 - 252 -   |     | 17653-07            |       |                   |
|-----------------|--------------------------|--|-----|---------------------|-------|-------------------|
| I               | 2                        | 3  | 4   | 5                   | 6     | 7                 |
|                 | 59-9а                    | досками  | м2  | <u>8,0</u>          | I-29  | <u>10</u>         |
|                 |                          |  |     | -                   |       | -                 |
| 3               | I5-25I<br>23-49а         | Огнезащита деревянных конструкций  | м3  | <u>1,4</u><br>I,3I  | 3-6I  | <u>5</u><br>5     |
| 4               | I5-253<br>23-49в         | Огнезащита обшивки   | м2  | <u>8,0</u>          | 0-II6 | <u>1</u>          |
|                 |                          | Итого по 3 разделу   | руб | -                   | -     | <u>128</u><br>110 |
|                 |                          | За. Каркас-стены при снеговой нагрузке 150 кг/м2                           |     |                     |       |                   |
| I               | 2I-49<br>59-I3в<br>прим. | Стойки одинарные, подкосы, ригели, прогоны и обвязки из брусьев            | м3  | <u>1,8</u><br>I,7I  | 80-00 | <u>144</u><br>I37 |
| 2               | 2I-34<br>59-9а           | Обшивка торца чистыми досками  | м2  | <u>8,0</u>          | I-29  | <u>10</u>         |
|                 |                          |  |     | -                   |       | -                 |
| 3               | I5-25I<br>23-49а         | Огнезащита деревянных конструкций  | м3  | <u>1,8</u><br>I,7I  | 3-6I  | <u>6</u><br>6     |
| 4               | I5-253<br>23-49в         | Огнезащита обшивки   | м2  | <u>8,0</u>          | 0-II6 | <u>1</u>          |
|                 |                          | Итого по разделу За  | руб | -                   | -     | <u>161</u><br>I43 |
|                 |                          | 4. Полы  |     |                     |       |                   |
| I               | 2I-78<br>59-I7ж          | Укладка деревянного прогона  | м3  | <u>0,7I</u><br>0,70 | 82-00 | <u>58</u><br>57   |
| 2               | 2I-I23<br>59-25а         | Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам<br>(2,374x30)+(2x2,374) | м2  | 75,97               | 3-03  | 230               |
| 3               | I5-25I<br>23-49а         | Огнезащита деревянных конструкций пола                                     | м3  | <u>0,7I</u><br>0,70 | 3-6I  | <u>3</u><br>3     |

| I   | 2                | 3   | 4   | 5                   | 6     | 7                 |
|---|------------------|---|-----|---------------------|-------|-------------------|
| 4   | I5-253<br>23-49в | Огнезащита деревянного<br>настила   | м2  | 75,97               | 0-II6 | 9                 |
|   |                  | Итого   | руб | -                   | -     | <u>300</u><br>299 |
| 5. Крыша<br>при снеговой нагрузке<br>70-100 кг/м2 |                  |   |     |                     |       |                   |
| I   | I5-I44<br>23-24в | Изготовление и установ-<br>ка стропил из досок                              | м3  | <u>I,53</u><br>I,47 | 70-80 | <u>I08</u><br>I04 |
| 2   | I6-504<br>26-3а  | Устройство кровли из вол-<br>нистых асбестоцементных<br>листов по обрешетке | м2  | I42,2               | I-64  | 233               |
| 3   | I5-253<br>23-49в | Огнезащита обрешетки  | м2  | I42,2               | 0-II6 | I6                |
| 4   | 2I-69<br>59-I6б  | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>0,48</u><br>-    | I-94  | <u>I</u><br>-     |
| 5   | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных<br>конструкций  | м3  | <u>I,53</u><br>I,47 | 3-6I  | <u>6</u><br>5     |
|   |                  | Итого по разделу  | руб | -                   | -     | <u>364</u><br>358 |
| 5а. Крыша   |                  |   |     |                     |       |                   |
| I   | I5-I44<br>23-44в | Изготовление и установ-<br>ка стропил из досок                              | м3  | <u>I,28</u><br>I,23 | 70-80 | <u>9I</u><br>87   |
| 2   | I6-504<br>26-3а  | Устройство кровли из вол-<br>нистых асбестоцементных<br>листов по обрешетке | м2  | I42,2               | I-64  | 233               |
| 3   | I5-253<br>23-49в | Огнезащита обрешетки  | м2  | 22,4                | 0-II6 | 3                 |
| 4   | 2I-69<br>59-I6б  | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>0,48</u><br>-    | I-94  | <u>I</u><br>-     |
| 5   | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных<br>конструкций  | м3  | <u>I,29</u><br>I,23 | 3-6I  | <u>5</u><br>4     |
|   |                  | Итого по 5а разделу   | руб | -                   | -     | <u>333</u><br>327 |

| I                | 2               | 3                                 | 4   | 5                    | 6    | 7                   |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|----------------------|------|---------------------|
| 6. Разные работы |                 |                                   |     |                      |      |                     |
| I                | 32-56<br>45-18a | Устройство песчаной от-<br>мостки | м3  | <u>7,413</u><br>7,27 | 5-74 | <u>43</u><br>42     |
|                  |                 | Итого по 6 разделу                | руб | -                    | -    | <u>43</u><br>42     |
| Сводка стоимости |                 |                                   |     |                      |      |                     |
| I                |                 | Земляные работы                   | руб | -                    | -    | <u>52</u><br>50     |
| 2                |                 | Фундаменты                        | руб | -                    | -    | <u>143</u><br>134   |
| 3                |                 | Каркас стены                      | руб | -                    | -    | <u>128</u><br>110   |
| 4                |                 | Полы                              | руб | -                    | -    | <u>300</u><br>299   |
| 5                |                 | Крыша                             | руб | -                    | -    | <u>364</u><br>358   |
| 6                |                 | Разные работы                     | руб | -                    | -    | <u>43</u><br>42     |
|                  |                 | Итого                             | руб | -                    | -    | <u>1030</u><br>993  |
|                  |                 | Накладные расходы 16,5%           | руб | -                    | -    | <u>170</u><br>164   |
|                  |                 | Итого                             | руб | -                    | -    | <u>1200</u><br>1157 |
|                  |                 | Плановые накопления 6%            | руб | -                    | -    | <u>72</u><br>69     |
|                  |                 | Итого                             | руб | -                    | -    | <u>1272</u><br>1226 |

Примечание: числитель - торцовая секция  
знаменатель - средняя секция  
целые числа - общие для торцовой и средней секций

Гл. инженер проекта *В.И. Глезин* В.И. Глезин  
Нач. сметного отдела *Ю.А. Норовков* Ю.А. Норовков  
Составила ст. инженер *Г.П. Головникова* Г.П. Головникова  
Проверила рук. группы *Н.П. Солдатов* Н.П. Солдатов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок, соболей (вариант в металлических конструкциях)

Основание: альбом I  
листы АС-I  
АС-I8

Сметная стоимость для лисиц, для со-  
песцов и более  
норок 3,65 тыс.руб.  
3,55 тыс.руб.  
4,69

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп               | Обоснование  | Наименование работ или затрат   | Ед. изм. | Кол. ед. изм.          | Стоим. ед. руб. коп. | Общая стоим. руб. |
|--------------------|--|---|----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1                  | 2  | 3   | 4        | 5                      | 6                    | 7                 |
| I. Земляные работы |  |   |          |                        |                      |                   |
| I                  | I-406/77<br>I-407/77<br>IO-48г                                   | Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-100 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50м | м3       | <u>92,54</u><br>121,34 | 0-089I               | <u>8</u><br>II    |
|                    |  | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |          |                        |                      |                   |
| 2                  | I-332/77<br>IO-42г<br>к-0,1<br>на экопл. машин<br>ц3ч1<br>стр.28 | Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем емк. 0,25 м3            | м3       | <u>92,54</u><br>121,34 | 0-4545               | <u>42</u><br>55   |
|                    |  | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |          |                        |                      |                   |
| 3                  | I-368<br>IO-44е  | Работа на отвале  | м3       | <u>92,54</u><br>121,34 | 0-0164               | <u>2</u><br>2     |
| 4                  | I-643<br>IO-115б   | Разработка грунта вручную в котловане пл. до 2,5 м2   | м3       | <u>22,0</u><br>29,0    | I-13                 | <u>25</u><br>33   |

| I               | 2                                    | 3  | 4              | 5                    | 6      | 7                 |
|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------------|--------|-------------------|
| 5               | I-644<br>IO-II56                     | Обратная засыпка грун-<br>том вручную в котловане<br>пл. до 2,5 м <sup>2</sup>   | м <sup>3</sup> | <u>19,0</u><br>24,0  | 0-3I   | <u>6</u><br>7     |
| 6               | I-332/77<br>IO-42Г<br>цЗчI<br>стр.28 | Разработка песчаного<br>грунта экскаватором емк.<br>0,25 м <sup>3</sup> с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы и<br>подвозка его на I км | м <sup>3</sup> | <u>45,0</u><br>60,0  | 0-57I  | <u>26</u><br>34   |
|                 |                                      | Цена:<br>0,17I+0,25xI,6  |                |                      |        |                   |
| 7               | I-7I5/77<br>IO-I22a<br>I-823         | Подсыпка под полы с уп-<br>лотнением   | м <sup>3</sup> | <u>45,0</u><br>60,0  | 0-52   | <u>23</u><br>3I   |
|                 |                                      | Цена: 0,42+0,1   |                |                      |        |                   |
|                 |                                      | Итого по I разделу   | руб            | -                    | -      | <u>I32</u><br>I73 |
| 2. Фундаменты   |                                      |  |                |                      |        |                   |
| I               | I2-I<br>20-Ia                        | Устройство монолитных<br>фундаментов из бетона<br>M-I00  | м <sup>3</sup> | <u>5,95</u><br>7,87  | 25-00  | <u>I49</u><br>I97 |
| 2               | I2-I<br>20-Ia                        | То же, из бетона M-50  | м <sup>3</sup> | 0,8                  | 22-246 | I8                |
|                 |                                      | Цена:<br>25-(20-I7,3)xI,02   |                |                      |        |                   |
| 3               | I3-I6<br>2I-5в                       | Устройство горизонталь-<br>ной гидроизоляции цемент-<br>ным раствором M-I00  | м <sup>2</sup> | <u>9,92</u><br>I3,I2 | 0-98   | <u>I0</u><br>I3   |
| 4               | I3-I8<br>2I-6в                       | То же, толем за 2 раза   | м <sup>2</sup> | 0,36                 | I-4I   | I                 |
|                 |                                      | Итого по разделу   | руб            | -                    | -      | <u>I78</u><br>229 |
| 3. Стены-каркас |                                      |  |                |                      |        |                   |
| I               | I4-I<br>22-5a<br>цIчII               | Монтаж и стоимость сталь-<br>ных конструкций каркаса<br>здания шеда  | т              | <u>2,29</u><br>3,08  | 299-80 | <u>687</u><br>923 |







| Тип. пр. 806-2-5 |                  | Альбом 6 - 257 -  |     | 17653-07              |       |                    |
|------------------|------------------|---|-----|-----------------------|-------|--------------------|
| I                | 2                | 3   | 4   | 5                     | 6     | 7                  |
|                  | п.462<br>стр.92  | Цена: 27,80+272,0   |     |                       |       |                    |
| 2                | 2I-34<br>59-9а   | Обшивка торца стен чистыми досками                                  | м2  | 55,26                 | I-29  | 7I                 |
| 3                | I5-253<br>23-49в | Огнезащита обшивки  | м2  | 55,26                 | 0-II6 | 6                  |
| 4                | I4-I58<br>22-24а | Масляная окраска металлоконструкций                                 | т   | <u>2,29</u><br>3,08   | 7-09  | <u>I6</u><br>22    |
|                  |                  | Итого по разделу  | руб | -                     | -     | <u>780</u><br>I022 |
|                  |                  | в т.ч. металлоконструкций   | руб | -                     | -     | <u>687</u><br>923  |
| 4. Полы          |                  |   |     |                       |       |                    |
| I                | 2I-78<br>59-I7м  | Укладка деревянного прогона   | м3  | <u>2,13</u><br>2,83   | 82-00 | <u>I75</u><br>232  |
| 2                | 2I-I23<br>59-25а | Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам                  | м2  | <u>224,4</u><br>299,2 | 3-03  | <u>680</u><br>907  |
| 3                | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных конструкций пола                              | м3  | <u>2,13</u><br>2,83   | 3-6I  | <u>8</u><br>I0     |
| 4                | I5-253<br>23-49а | Огнезащита деревянного настила                                      | м2  | <u>204,0</u><br>272,0 | 0-II6 | <u>26</u><br>35    |
|                  |                  | Итого   | руб | -                     | -     | <u>889</u><br>II84 |
| 5. Крыша         |                  |   |     |                       |       |                    |
| I                | I5-2<br>23-I6    | Устройство каркаса  | м3  | <u>0,94</u><br>I,2I   | 85-00 | <u>80</u><br>I03   |
| 2                | I6-504<br>26-3а  | Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке | м2  | <u>426,6</u><br>568,8 | I-64  | <u>700</u><br>933  |

| I                               | 2                | 3   | 4   | 5                     | 6     | 7                     |
|---------------------------------|------------------|---|-----|-----------------------|-------|-----------------------|
| 3                               | 15-253<br>23-49в | Огнезащита обрешетки                          | м2  | <u>426,6</u><br>568,8 | 0-II6 | <u>49</u><br>66       |
| 4                               | 15-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных кон-<br>струкций        | м3  | <u>0,94</u><br>1,2I   | 3-6I  | <u>3</u><br>4         |
|                                 |                  | Итого   | руб | -                     | -     | <u>832</u><br>II06    |
| 6. Разные работы                |                  |   |     |                       |       |                       |
| I                               | 32-56<br>45-I8а  | Устройство песчаной от-<br>метки толщ. 150 мм | м3  | <u>18,98</u><br>25,28 | 5-74  | <u>109</u><br>145     |
|                                 |                  | Итого по разделу 6                            | руб | -                     | -     | <u>109</u><br>145     |
| 7. Проемы в шед для со-<br>блей |                  |   |     |                       |       |                       |
| I                               | 15-I88<br>23-35а | Установка дверных бло-<br>ков                 | м2  | 5,68                  | I-33  | 8                     |
| 2                               | цIцI<br>п.44     | Стоимость дверного бло-<br>ка                 | м2  | 5,68                  | I2-60 | 72                    |
| 3                               | цIцI<br>п.520    | Стоимость сетки                               | м2  | 5,68                  | 0-84  | 5                     |
|                                 |                  | Итого по разделу                              | руб | -                     | -     | 85                    |
|                                 |                  | Итого по смете для лисиц,<br>песцов и норок   | руб | -                     | -     | <u>2920</u><br>3859   |
|                                 |                  | в т.ч. металлоконструк-<br>ций                | руб | -                     | -     | ( <u>687</u> )<br>923 |
|                                 |                  | Накладные расходы 16,5%                       | руб | -                     | -     | <u>368</u><br>484     |
|                                 |                  | Накладные расходы 8,3%                        | руб | -                     | -     | <u>57</u><br>77       |
|                                 |                  | Итого   | руб | -                     | -     | <u>3345</u><br>4420   |

| Тип. пр. 806-2-5 |   | Альбом 6 - 259 -                           |     | 17653-07 |   |                     |
|------------------|---|--|-----|----------|---|---------------------|
| I                | 2 | 3  | 4   | 5        | 6 | 7                   |
|                  |   | Плановые накопления 6%                     | руб | -        | - | <u>201</u><br>265   |
|                  |   | Всего по смете для лисиц,<br>песцов, норок | руб | -        | - | <u>3546</u><br>4685 |
|                  |   | Итого по смете для со-<br>болей            | руб | -        | - | <u>3005</u><br>-    |
|                  |   | в т.ч. металлоконструк-<br>ций             | "   | -        | - | <u>(687)</u><br>-   |
|                  |   | Накладные расходы 16,5%                    | руб | -        | - | <u>382</u><br>-     |
|                  |   | Накладные расходы 8,3%                     | руб | -        | - | <u>57</u><br>-      |
|                  |   | Итого                                      | руб | -        | - | <u>3444</u><br>-    |
|                  |   | Плановые накопления 6%                     | руб | -        | - | <u>207</u><br>-     |
|                  |   | Всего по смете для собо-<br>лей            | руб | -        | - | <u>3651</u><br>-    |

Примечание: числитель - шед длиной 90 м  
знаменатель - шед длиной 120 м  
целые числа - общие для шедов длиной 90м и 120 м.

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Г.П. Головникова  
Н.П. Солдатова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30а

к типовому проекту на строительство шеда  
звероводческих ферм  
на общестроительные работы секции шеда с  
приподнятым полом для лисиц, песцов, но-  
рок, соболей (вариант в металлических кон-  
струкциях)

Основание: альбом I  
листы АС-I,  
АС-I8

Сметная стоимость  $\frac{1,27}{1,17}$  тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп               | Обосно-<br>вание  | Наименование работ или<br>затрат  | Ед.<br>изм. | Кол.<br>ед.<br>изм. | Стоим.<br>ед.<br>руб.<br>коп. | Общая<br>стоим.<br>руб. |
|--------------------|---|---|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                  | 2   | 3   | 4           | 5                   | 6                             | 7                       |
| I. Земляные работы |   |   |             |                     |                               |                         |
| I                  | I-406/77<br>I-407/77<br>IO-48г  | Срезка растительного<br>грунта I группы бульдозером<br>мощн. 80-100 л.с. толщ.<br>0,2м с перемещением на<br>50м | м3          | 34,94               | 0-0891                        | 3                       |
|                    |   | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |             |                     |                               |                         |
| 2                  | I-332/77<br>IO-42г<br>к-0, I<br>на эксцл.<br>машин<br>пшч I<br>стр.28 | Погрузка растительного<br>грунта на автомобили-са-<br>мосвалы экскаватором с ков-<br>шом емк. 0,25 м3           | м3          | 34,94               | 0-4545                        | I6                      |
|                    |   | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |             |                     |                               |                         |
| 3                  | I-368<br>IO-44e   | Работа на отвале  | м3          | 34,94               | 0-0164                        | I                       |
| 4                  | I-643<br>IO-II56  | Разработка грунта вруч-<br>ную в котловане пл. до<br>2,5 м2   | м3          | 11,0                | I-13                          | I2                      |
| 5                  | I-644<br>IO-II56  | Обратная засыпка грун-<br>том вручную в котловане<br>пл. до 2,5 м2  | м3          | 9,0                 | 0-31                          | 3                       |
| 6                  | I-332/77  | Разработка песчаного  |             |                     |                               |                         |

| I | 2  | 3  | 4   | 5                   | 6      | 7                 |
|---|--|--|-----|---------------------|--------|-------------------|
|   | 10-42г<br>цЗчI<br>стр.28                 | грунта экскаватором емк.<br>0,25 м3 с погрузкой на ав-<br>томобили-самосвалы и под-<br>возка его на I км | м3  | <u>15,0</u><br>14,0 | 0-57I  | <u>9</u><br>8     |
|   |  | Цена:<br>0,17I+0,25xI,6  |     |                     |        |                   |
| 7 | I-715/77<br>10-122a<br>I-823             | Подсыпка под полы с уплот-<br>нением   | м3  | <u>15,0</u><br>14,0 | 0-52   | <u>8</u><br>7     |
|   |  | Цена: 0,42+0,1   |     |                     |        |                   |
|   |  | Итого по разделу   | руб | -                   | -      | <u>52</u><br>50   |
|   |  | 2. Фундаменты  |     |                     |        |                   |
| I | I2-I<br>20-Ia                            | Устройство монолитных<br>фундаментов из бетона<br>М-100  | м3  | 2,1I                | 25-00  | 53                |
| 2 | I2-I<br>20-Ia                            | То же, из бетона М-50  | м3  | <u>0,4</u>          | 22-246 | <u>9</u><br>-     |
|   |  | Цена:<br>25-(20-I7,3)xI,02   |     |                     |        |                   |
| 3 | I3-I6<br>2I-5в                           | Устройство горизонталь-<br>ной гидроизоляции цемент-<br>ным раствором М-100                              | м2  | 3,52                | 0-98   | 3                 |
| 4 | I3-I8<br>2I-6в                           | То же, толем за 2 раза   | м2  | <u>0,60</u>         | I-4I   | <u>I</u><br>-     |
|   |  | Итого по разделу   | руб | -                   | -      | <u>66</u><br>56   |
|   |  | 3. Стены   |     |                     |        |                   |
| I | I4-I<br>22-5a<br>цIчI<br>п.462<br>стр.92 | Монтаж и стоимость сталь-<br>ных конструкций каркаса<br>здания шеда                                      | т   | <u>0,89</u><br>0,8I | 299-80 | <u>267</u><br>243 |
|   |  | Цена: 272+27,80  |     |                     |        |                   |
| 2 | 2I-34<br>59-9a                           | Обшивка торца стен чис-<br>тыми досками  | м2  | <u>9,2I</u>         | I-29   | <u>I2</u>         |
| 3 | I5-253<br>23-49в                         | Огнезащита обшивки   | м2  | <u>9,2I</u>         | 0-II6  | <u>I</u><br>-     |
|   |  |  |     |                     |        |                   |
| 4 | I4-I58<br>22-24a                         | Масляная окраска метал-<br>локонструкций   | т   | <u>0,89</u><br>0,8I | 7-09   | <u>6</u><br>6     |

Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 262 - 17653-07

| I | 2                | 3   | 4   | 5                     | 6     | 7                 |
|---|------------------|---|-----|-----------------------|-------|-------------------|
|   |                  | Итого по разделу  | руб | -                     | -     | <u>286</u><br>249 |
|   |                  | 4. Полы   |     |                       |       |                   |
| I | 2I-78<br>59-17ж  | Укладка деревянного прогона   | м3  | <u>0,698</u><br>0,688 | 82-00 | <u>57</u><br>56   |
| 2 | 2I-123<br>59-25а | Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам                  | м2  | 75,97                 | 3-03  | 230               |
| 3 | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных конструкций пола                              | м3  | <u>0,698</u><br>0,688 | 3-6I  | <u>3</u><br>2     |
| 4 | I5-253<br>23-49в | Огнезащита деревянного настила                                      | м2  | 75,97                 | 0-II6 | 9                 |
|   |                  | Итого   | руб | -                     | -     | <u>299</u><br>297 |
|   |                  | 5. Крыша  |     |                       |       |                   |
| I | I5-2<br>23-1б    | Устройство каркаса  | м3  | <u>0,34</u><br>0,28   | 85-00 | <u>29</u><br>24   |
| 2 | I6-504<br>26-3а  | Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке | м2  | I42,2                 | I-64  | 233               |
| 3 | I5-253<br>23-49в | Огнезащита обрешетки  | м2  | I42,2                 | 0-II6 | I6                |
| 4 | I5-25I<br>23-49а | Огнезащита деревянных конструкций                                   | м3  | <u>0,34</u><br>0,28   | 3-6I  | <u>I</u><br>I     |
|   |                  | Итого по разделу  | руб |                       | -     | <u>279</u><br>274 |
|   |                  | 6. Разные работы  |     |                       |       |                   |
| I | 32-56<br>45-18а  | Устройство песчаной отмостки  | м3  | <u>6,78</u><br>6,30   | 5-74  | <u>39</u><br>36   |
|   |                  | Итого по 6 разделу  | руб | -                     | -     | <u>39</u><br>36   |

Тип.пр. 806-2-5 Альбом 6 - 263 - 17853-07

| I | 2 | 3                       | 4   | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|-----|---|---|---------------------|
|   |   | Итого по смете          | руб | - | - | <u>1846</u><br>1787 |
|   |   | Сводка стоимости        |     |   |   |                     |
| I |   | Земляные работы         | руб | - | - | <u>52</u><br>50     |
| 2 |   | Фундаменты              | руб | - | - | <u>66</u><br>56     |
| 3 |   | Стены                   | руб | - | - | <u>286</u><br>249   |
| 4 |   | Полы                    | руб | - | - | <u>299</u><br>297   |
| 5 |   | Крыша                   | руб | - | - | <u>279</u><br>274   |
| 6 |   | Разные работы           | руб | - | - | <u>39</u><br>36     |
|   |   | Итого                   | руб | - | - | <u>1021</u><br>962  |
|   |   | в т.ч. металлоконструк. | руб | - | - | <u>267</u><br>243   |
|   |   | Накладные расходы 16,5% | руб | - | - | <u>124</u><br>119   |
|   |   | Накладные расходы 8,3%  | руб | - | - | <u>22</u><br>20     |
|   |   | Итого                   | руб | - | - | <u>1167</u><br>1101 |
|   |   | Плановые накопления 6%  | руб | - | - | <u>70</u><br>66     |
|   |   | Итого                   | руб | - | - | <u>1237</u><br>1167 |

Примечание: числитель - торцовая секция  
знаменатель - средняя секция  
целые числа - общие для торцевой и средней секции

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*В. И. Глезин*  
*Ю. А. Норовков*  
*Г. П. Головникова*  
*Н. П. Солдатова*

В. И. Глезин  
Ю. А. Норовков  
Г. П. Головникова  
Н. П. Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в сборном железобетоне)

Основание: АС-9 ал. I

Сметная стоимость для лисиц, для со-  
песцов, но- болей  
рок  
8,49 тыс.руб. 6,51 тыс.руб.  
6,41

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп               | Обоснование   | Наименование работ или затрат   | Ед. изм. | Кол. ед. изм.    | Стоим. ед. руб. коп. | Общая стоим. руб. |
|--------------------|---|---|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| I                  | 2   | 3   | 4        | 5                | 6                    | 7                 |
| I. Земляные работы |   |   |          |                  |                      |                   |
| I                  | I-406/77<br>I-407/77<br>т.10-48г<br>к-4                               | Срезка растительного грунта I группы бульдозером 80-100 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50м                   | м3       | <u>118</u><br>89 | 0-0891               | <u>11</u><br>8    |
|                    |   | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |          |                  |                      |                   |
| 2                  | I-332/77<br>т.10-42г<br>к-0,1<br>на экспл.<br>машин<br>п3ч1<br>стр.28 | Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 и отвозкой его на I км | м3       | <u>118</u><br>89 | 0-4545               | <u>54</u><br>40   |
|                    |   | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |          |                  |                      |                   |
| 3                  | I-368<br>т.10-44е   | Работа на отвале  | м3       | <u>118</u><br>89 | 0-0164               | <u>2</u><br>1     |
| 4                  | I-93<br>т.10-22з  | Разработка грунта II гр. экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал                          | м3       | <u>83</u><br>63  | 0-172                | <u>14</u><br>11   |
| 5                  | I-643   | Добор грунта II группы  |          |                  |                      |                   |



Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 265 - 17553-07

| I  | 2   | 3  | 4   | 5                   | 6      | 7                 |
|----|---|--|-----|---------------------|--------|-------------------|
|    | т.10-II56<br>к-1,2<br>тех.ч.<br>п.61        | вручную в котлованах пл.<br>до 2,5 м2<br>Цена: 1,13х1,2  | м3  | <u>6</u><br>5       | I-356  | <u>8</u><br>7     |
| 6  | I-408<br>I-409<br>т.10-48д<br>к-2<br>к-0,85 | Перемещение грунта II гр.<br>бульдозером мощн. 80-100<br>л.с. на расстояние до<br>30м в резерв и обратно<br>Цена:<br>(0,0329х0,85+0,019х2) | м3  | <u>131</u><br>100   | 0-066  | <u>9</u><br>7     |
| 7  | I-438<br>т.10-49д                           | Обратная засыпка грун-<br>та II группы бульдозером<br>мощн. 80-100 л.с.  | м3  | <u>31,50</u><br>24  | 0-0165 | <u>1</u><br>1     |
| 8  | I-824<br>т.10-I56л                          | Уплотнение грунта II гр.<br>пневмотрамбовками  | м3  | <u>31,50</u><br>24  | 0-I24  | <u>4</u><br>3     |
| 9  | I-644<br>т.10-II56                          | Обратная засыпка вручную<br>грунтом II группы котло-<br>ванов пл. до 2,5 м2  | м3  | <u>10,50</u><br>8   | 0-31   | <u>3</u><br>2     |
| 10 | I-333<br>т.10-42д                           | Погрузка лишнего грунта<br>II группы (ранее разрабо-<br>танного) экскаватором с<br>обратной лопатой емк.<br>ковша 0,25 м3                  | м3  | <u>47</u><br>36     | 0-22   | <u>10</u><br>8    |
| II | п3ч1<br>стр.28                              | Отвозка лишнего грунта<br>на расстояние до 1 км  | т   | <u>84,6</u><br>64,8 | 0-25   | <u>21</u><br>16   |
| 12 | I-369<br>т.10-44ж                           | Работа на отвале   | м3  | <u>47</u><br>36     | 0-0196 | <u>1</u><br>1     |
|    |   | Итого по разделу I   | руб | -                   | -      | <u>138</u><br>105 |
|    |   | II. Фундаменты<br>снеговая нагрузка<br>70,100 кг/м2 и 150кг/м2   |     |                     |        |                   |
| I  | I3-I<br>т.21-5а                             | Устройство песчаного ос-<br>нования под фундаменты   | м3  | <u>4,1</u><br>3,1   | 5-84   | <u>24</u><br>18   |
| 2  | II-8  | Укладка ж/б фундаментов  |     |                     |        |                   |

| I | 2                | 3   | 4   | 5                       | 6      | 7                  |
|---|------------------|---|-----|-------------------------|--------|--------------------|
|   | т.19-1д          | весом до 1т на песчаное основание   | м3  | <u>22,058</u><br>16,678 | 7-56   | <u>167</u><br>126  |
| 3 | ЦСЦ<br>п.4459    | Стоимость фундаментных блоков СЖ-8  | м3  | <u>22,058</u><br>16,678 | 37-627 | <u>830</u><br>628  |
|   |                  | Цена:<br>38,80-1,02x1,15  |     |                         |        |                    |
| 4 | ЦСЦ<br>прил.2    | Стоимость арматуры А-I  | т   | <u>0,336</u><br>0,254   | 204-00 | <u>69</u><br>52    |
|   |                  | Цена: 200x1,02  |     |                         |        |                    |
| 5 | 12-43<br>т.20-6а | Подливка в отверстие ба-<br>маков фундаментов под ко-<br>лонну цементным раствором<br>М-100 | м2  | <u>20,5</u><br>15,50    | 0-55   | <u>11</u><br>9     |
| 6 | 12-7<br>т.20-1ж  | Бетонный фундамент из<br>бетона М-50  | м3  | <u>0,8</u><br>0,8       | 25-242 | <u>20</u><br>20    |
|   |                  | Цена:<br>28,20-(20,80-17,90)x1,02   |     |                         |        |                    |
|   |                  | Итого по разделу II   | руб | -                       | -      | <u>1121</u><br>853 |
|   |                  | III. Стены и каркас<br>снеговая нагрузка<br>70 кг/м2, 100 кг/м2 и<br>150 кг/м2              |     |                         |        |                    |
| 1 | II-30<br>т.19-3а | Установка ж/б стоек мар-<br>ки ПТ-08-3,25и  | м3  | <u>6,56</u><br>4,96     | 15-30  | <u>100</u><br>76   |
| 2 | ЦСЦ<br>п.440I    | Стоимость сборных ж/б<br>стоек ПТ-08-3,25и  | м3  | <u>6,56</u><br>4,96     | 66-55  | <u>437</u><br>330  |
|   |                  | Цена: 64+2,55   |     |                         |        |                    |
| 3 | ЦСЦ<br>прил.2    | Стоимость арматуры А-I  | т   | <u>0,139</u><br>0,105   | 204-00 | <u>28</u><br>21    |
|   |                  | Цена: 200x1,02  |     |                         |        |                    |
| 4 | ЦСЦ<br>прил.2    | Стоимость арматуры А-II   | т   | <u>2,56</u><br>1,93     | 224-40 | <u>574</u><br>433  |
|   |                  | Цена: 220x1,02  |     |                         |        |                    |

| I  | 2                     | 3  | 4   | 5                       | 6      | 7                   |
|----|-----------------------|--|-----|-------------------------|--------|---------------------|
| 5  | "-                    | Стоимость арматуры А-III<br>Цена: 230xI,02 | т   | <u>1,87</u><br>1,41     | 234-60 | <u>439</u><br>331   |
| 6  | "-                    | Стоимость арматуры В-I<br>Цена: 250xI,02   | т   | <u>0,462</u><br>0,350   | 255-00 | <u>118</u><br>89    |
| 7  | "-"<br>Тех.ч.<br>п.22 | Закладные детали<br>Цена:<br>360xI,02+I74  | т   | <u>0,544</u><br>0,412   | 54I-20 | <u>294</u><br>223   |
| 8  | 2I-34<br>т.59-9а      | Обшивка торца стен чистыми досками         | м2  | <u>11,48</u><br>11,48   | I-29   | <u>15</u><br>15     |
| 9  | I4-I78<br>т.22-25л    | Масляная окраска закладных деталей         | т   | <u>0,544</u><br>0,412   | 10-50  | <u>6</u><br>4       |
| 10 | 24-708<br>т.33-26а    | Установка металлических уголков            | кг  | <u>193,39</u><br>145,97 | 0-34   | <u>66</u><br>50     |
| 11 | I4-I78<br>т.22-25л    | Масляная окраска металлоконструкций        | т   | <u>0,193</u><br>0,146   | 10-50  | <u>2</u><br>2       |
| 12 | I5-253<br>т.23-49в    | Огнезащита обшивки                         | м2  | <u>11,48</u><br>11,48   | 0-II6  | <u>1</u><br>1       |
| 13 | I5-2<br>т.23-1б       | Каркас из брусьев 50x80                    | м3  | <u>0,16</u><br>0,12     | 85-00  | <u>14</u><br>10     |
| 14 | I5-252<br>т.23-49б    | Огнезащита деревянных конструкций          | м3  | <u>0,16</u><br>0,12     | 6-73   | <u>1</u><br>1       |
|    |                       | Итого по разделу III                       | руб | -                       | -      | <u>2095</u><br>1586 |
|    |                       | IV. Полы                                   |     |                         |        |                     |
| I  | 2I-78<br>т.59-17ж     | Укладка деревянного прогона                | м3  | <u>5,25</u><br>3,94     | 82-00  | <u>43I</u><br>323   |
| 2  | 2I-I23                | Устройство деревянного                     |     |                         |        |                     |

| Тип. пр. 806-2-5 |                        | Альбом 6 - 268 -  |     | 17653-07              |        |                     |
|------------------|------------------------|---|-----|-----------------------|--------|---------------------|
| I                | 2                      | 3   | 4   | 5                     | 6      | 7                   |
|                  | т.59-25а               | покрытия по уложенным лагам   | м2  | <u>299,2</u><br>224,4 | 3-03   | <u>907</u><br>680   |
| 3                | I5-25I<br>т.23-49а     | Огнезащита деревянных конструкций                                   | м3  | <u>5,25</u><br>3,94   | 3-6I   | <u>I9</u><br>I4     |
| 4                | I5-253<br>т.23-49в     | Огнезащита деревянных конструкций                                   | м2  | <u>299</u><br>224,4   | 0-II6  | <u>35</u><br>26     |
| 5                | I3-I8<br>т.2I-6в       | Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входной настил шеда      | м2  | <u>I,2</u><br>I,2     | I-4I   | <u>2</u><br>2       |
|                  |                        | Итого по разделу IV   | руб | -                     | -      | <u>I394</u><br>I045 |
|                  |                        | У. Крыша<br>снеговая нагрузка<br>70 кг/м2, 100 кг/м2 и<br>150 кг/м2 |     |                       |        |                     |
| I                | II-I96<br>т.I9-IIж     | Монтаж ж/бетонных ригелей весом до 0,5т                             | шт  | <u>82</u><br>62       | 0-92   | <u>75</u><br>57     |
| 2                | ЦСЦ<br>п.43I6          | Стоимость ригелей ИРЗ-24, I2 I4и                                    | м3  | <u>3,28</u><br>2,48   | 52-95  | <u>I74</u><br>I3I   |
|                  |                        | Цена: 55,50-2,55  |     |                       |        |                     |
| 3                | ЦСЦ<br>прил.2          | Стоимость арматуры А-I  | т   | <u>0,138</u><br>0,104 | I76-46 | <u>24</u><br>I8     |
|                  |                        | Цена: I73xI,02  |     |                       |        |                     |
| 4                | "-                     | Стоимость арматуры А-III  | т   | <u>0,88</u><br>0,66   | I90-00 | <u>I67</u><br>I25   |
|                  |                        | Цена: I90xI,02  |     |                       |        |                     |
| 5                | "-"<br>Тех. ч.<br>п.22 | Закладные детали  | т   | <u>0,499</u><br>0,377 | 480-00 | <u>240</u><br>I8I   |
|                  |                        | Цена:<br>300xI,02+I74   |     |                       |        |                     |
| 6                | I4-I78<br>т.22-25л     | Окраска закладных деталей   | т   | <u>0,499</u><br>0,377 | 10-50  | <u>5</u><br>4       |
| 7                | I5-I44                 | Изготовление и установка  |     |                       |        |                     |

| Тип. пр. 806-2-5 |                    | Альбом 6 - 269 -  |     | 17653-07              |        |                     |
|------------------|--------------------|---|-----|-----------------------|--------|---------------------|
| I                | 2                  | 3   | 4   | 5                     | 6      | 7                   |
|                  | т.23-24в           | стропил из досок  | м3  | <u>2,52</u><br>1,9    | 70-80  | <u>178</u><br>135   |
| 8                | I6-504<br>т.26-3а  | Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке | м2  | <u>568,8</u><br>426,6 | I-64   | <u>933</u><br>700   |
| 9                | I5-25I<br>т.23-49а | Огнезащита деревянных конструкций                                   | м3  | <u>2,52</u><br>1,9    | 3-6I   | <u>9</u><br>7       |
| IO               | I5-253<br>т.23-49в | Огнезащита обрешетки  | м2  | <u>568,8</u><br>426,6 | 0-II6  | <u>66</u><br>49     |
| II               | 2I-69<br>т.59-I66  | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>1,90</u><br>1,90   | I-94   | <u>4</u><br>4       |
| I2               | I4-79<br>т.22-I2е  | Монтаж м/конструкций для крыши                                      | т   | <u>0,329</u><br>0,244 | 40-80  | <u>I3</u><br>IO     |
| I3               | пIчI<br>п.462      | Стоимость м/конструкций   | т   | <u>0,329</u><br>0,244 | 272-00 | <u>89</u><br>66     |
| I4               | I4-I78<br>т.22-25л | Масляная окраска металлоконструкций                                 | т   | <u>0,329</u><br>0,244 | IO-50  | <u>3</u><br>3       |
|                  |                    | Итого по разделу У  | руб | -                     | -      | <u>I980</u><br>I490 |
|                  |                    | УI. Разные работы   |     |                       |        |                     |
| I                | 32-56<br>т.45-I8а  | Устройство песчаной отмостки  | м3  | <u>25,66</u><br>19,36 | 5-74   | <u>I47</u><br>III   |
|                  |                    | Итого по разделу УI   | руб | -                     | -      | <u>I47</u><br>III   |
|                  |                    | УII. Проемы в шее для соболей                                       |     |                       |        |                     |
| I                | I5-I88<br>23-35а   | Установка дверных блоков  | м2  | 5,68                  | I-33   | 8                   |
| 2                | пIчI<br>п.44       | Стоимость дверного блока  | м2  | 5,68                  | I2-60  | 72                  |

| 1 | 2             | 3  | 4   | 5    | 6    | 7                   |
|---|---------------|--|-----|------|------|---------------------|
| 3 | ЦІЧІ<br>п.520 | Стоимость сетки  | м2  | 5,68 | 0-84 | 5                   |
|   |               | Итого по разделу УІІ   | руб | -    | -    | 85                  |
|   |               | Итого по смете для ли-<br>сиц, песчов и норок с<br>І по УІ раздел. | руб | -    | -    | <u>6875</u><br>5190 |
|   |               | Итого по смете для со-<br>бодей с І по 7 разд.                     | руб | -    | -    | <u>5275</u>         |
|   |               | Накладные расходы 16,5%<br>от суммы с І по 6 разд.                 | руб | -    | -    | <u>1134</u><br>856  |
|   |               | Итого  | руб | -    | -    | <u>8009</u><br>6046 |
|   |               | Плановые накопления 6%   | руб | -    | -    | <u>481</u><br>363   |
|   |               | Итого по смете для лисиц,<br>норок и песчов                        | руб | -    | -    | <u>8490</u><br>6409 |
|   |               | Накладные расходы 16,5%<br>от суммы с І по 7 разд.                 | руб | -    | -    | <u>870</u>          |
|   |               | Итого  | руб | -    | -    | <u>6145</u>         |
|   |               | Плановые накопления 6%   | руб | -    | -    | <u>369</u>          |
|   |               | Итого по смете для собо-<br>лей                                    | руб | -    | -    | <u>6514</u>         |

Примечание: числитель - шед длиной 120 м  
знаменатель - шед длиной 90м.

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
/ Проверил рук. группы

*В. И. Глезин*  
*Ю. А. Норовков*  
*Е. А. Седунина*  
*С. М. Наумова*

В. И. Глезин  
Ю. А. Норовков  
Е. А. Седунина  
С. М. Наумова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31а

к типовому проекту на строительство шеда  
звероводческих ферм

на общестроительные работы секций шеда с  
приподнятым полом для лисич, песцов, норок  
и обшей длиной 30 м (вариант в сборных  
железобетонных конструкциях)

Основание: ал. I, АС-10

Сметная стоимость 2,18 тыс.руб.  
2,00

Составлена в ценах 1969 г.

| №<br>п/п           | Обосно-<br>вание  | Наименование работ или<br>затрат  | Ед.<br>изм. | Кол.<br>ед.<br>изм. | Стоим.<br>ед.<br>руб.<br>коп. | Общая<br>стоим.<br>руб. |
|--------------------|---|---|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                  | 2   | 3   | 4           | 5                   | 6                             | 7                       |
| I. Земляные работы |   |   |             |                     |                               |                         |
| I                  | I-406/77<br>I-407<br>т.10-48г<br>к-4                              | Срезка растительного<br>грунта I группы бульдозе-<br>ром мощн. 80-100 л.с. толщ.<br>0,2м с перемещением на<br>50 м            | м3          | <u>31</u><br>31     | 0-0891                        | <u>3</u><br>3           |
|                    |   | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |             |                     |                               |                         |
| 2                  | I-332<br>т.10-42г<br>к-0,1<br>на эксцл.<br>машин<br>цЗЧ<br>стр.28 | Погрузка растительного<br>грунта на автомобили-само-<br>свалы экскаватором с ковшом<br>емк. 0,25 м3 и отвозкой<br>его на I км | м3          | <u>31</u><br>31     | 0-4545                        | <u>14</u><br>14         |
|                    |   | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |             |                     |                               |                         |
| 3                  | I-368<br>т.10-44е   | Работа на отвале  | м3          | <u>31</u><br>31     | 0-0164                        | <u>1</u><br>1           |
| 4                  | I-643<br>т.10-115б  | Разработка грунта II гр.<br>вручную   | м3          | <u>24</u><br>22     | 1-13                          | <u>27</u><br>25         |
| 5                  | I-644<br>т.10-115б  | Обратная засыпка вруч-<br>ную грунтом II группы   |             |                     |                               |                         |

| I              | 2                 | 3   | 4   | 5                     | 6      | 7                 |
|----------------|-------------------|---|-----|-----------------------|--------|-------------------|
|                |                   | котлованов пл. до 2,5м2   | м3  | <u>II</u><br>10       | 0-3I   | <u>3</u><br>3     |
| 6              | I-333<br>т.10-42д | Погрузка лишнего грунта II группы (ранее разра-ботанного) экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,25м3 на автосамо-свалл | м3  | <u>I3</u><br>I2       | 0-22   | <u>3</u><br>3     |
| 7              | ц3чI<br>стр.28    | Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км  | т   | <u>23,40</u><br>2I,60 | 0-25   | <u>6</u><br>5     |
| 8              | I-369<br>т.10-44ж | Работа на отвале  | м3  | <u>I3</u><br>I2       | 0-0I96 | <u>I</u><br>I     |
|                |                   | Итого по разделу I  | руб | -                     | -      | <u>58</u><br>55   |
| II. Фундаменты |                   |   |     |                       |        |                   |
| I              | I3-I<br>т.2I-5а   | Устройство песчаного ос-нования под фунданты  | м3  | <u>I, I</u><br>I      | 5-84   | <u>6</u><br>6     |
| 2              | II-8<br>т.19-Iд   | Укладка ж/б фундаментам весом до Iт на песчаное основание   | м3  | <u>5,9I8</u><br>5,38  | 7-56   | <u>45</u><br>4I   |
| 3              | ЦСЦ<br>п.4459     | Стоимость фундаментных блоков СФК-8   | м3  | <u>5,9I8</u><br>5,38  | 37-63  | <u>223</u><br>202 |
|                |                   | Цена:<br>38,80-I,02xI,I5  |     |                       |        |                   |
| 4              | ЦСЦ<br>прил.2     | Стоимость арматуры А-I  | т   | <u>0,090</u><br>0,082 | 204    | <u>I8</u><br>I7   |
|                |                   | Цена: 200xI,02  |     |                       |        |                   |
| 5              | I2-43<br>т.20-6а  | Подливка в отверстие башмаков фундаментам под колонну цементным раст-вором М-100  | м2  | <u>5,5</u><br>5,0     | 0-55   | <u>3</u><br>3     |
| 6              | I2-7<br>т.20-Iж   | Бетонный фундамент из бетона М-50   | м3  | <u>0,4</u>            | 25-24  | <u>10</u>         |
|                |                   | Цена:<br>28,20-(20,80-I7,90)xI,02   |     | -                     |        | -                 |



| I  | 2                      | 3  | 4   | 5                     | 6      | 7                 |
|----|------------------------|--|-----|-----------------------|--------|-------------------|
|    |                        | Итого по разделу II  | руб | -                     | -      | <u>305</u><br>269 |
|    |                        | III. Стены - каркас<br>снеговая нагрузка 70 кг/м <sup>2</sup> ,<br>100 кг/м <sup>2</sup> и 150 кг/м <sup>2</sup> |     |                       |        |                   |
| I  | II-30<br>т.19-3а       | Установка ж/б стоек мар-<br>ки ПТ-08-3,25и   | м3  | <u>1,76</u><br>1,60   | 15-30  | <u>27</u><br>24   |
| 2  | ЦСЦ<br>п.440I          | Стоимость сборных ж/б<br>стоек   | м3  | <u>1,76</u><br>1,60   | 67-55  | <u>119</u><br>108 |
|    |                        | Цена: 64+2,55  |     |                       |        |                   |
| 3  | ЦСЦ<br>прил.2          | Стоимость арматуры А-I   | т   | <u>0,037</u><br>0,034 | 204-00 | <u>8</u><br>7     |
|    |                        | Цена: 200xI,02   |     |                       |        |                   |
| 4  | ЦСЦ<br>прил.2          | Стоимость арматуры А-II  | т   | <u>0,686</u><br>0,624 | 224-40 | <u>154</u><br>140 |
|    |                        | Цена: 220xI,02   |     |                       |        |                   |
| 5  | "-                     | Стоимость арматуры А-III   | т   | <u>0,502</u><br>0,456 | 234-60 | <u>118</u><br>107 |
|    |                        | Цена: 230xI,02   |     |                       |        |                   |
| 6  | "-                     | Стоимость арматуры В-I   | т   | <u>0,124</u><br>0,113 | 255-00 | <u>32</u><br>29   |
|    |                        | Цена: 250xI,02   |     |                       |        |                   |
| 7  | "-"<br>Тех. ч.<br>п.22 | Закладные детали   | т   | <u>0,146</u><br>0,133 | 54I-20 | <u>79</u><br>72   |
|    |                        | Цена:<br>360xI,02+I74  |     |                       |        |                   |
| 8  | 2I-34<br>т.59-9а       | Обшивка торца стен чистыми досками   | м2  | <u>5,74</u><br>-      | I-29   | <u>7</u><br>-     |
| 9  | I4-I78<br>т.22-25л     | Масляная окраска закладных деталей   | т   | <u>0,146</u><br>0,133 | 10-50  | <u>2</u><br>I     |
| 10 | 24-708<br>т.33-26а     | Установка металлических уголков  | кг  | <u>50,6</u><br>50     | 0-34   | <u>17</u><br>17   |
| II | I4-I78<br>т.22-25л     | Масляная окраска металлоконструкций  | т   | <u>0,05I</u><br>0,050 | 10-50  | <u>I</u><br>I     |

| I  | 2                  | 3  | 4   | 5                    | 6     | 7                 |
|--|--------------------|--|-----|----------------------|-------|-------------------|
| 12   | 15-253<br>т.23-49в | Огнезащита обшивки   | м2  | <u>5,74</u><br>-     | 0-II6 | <u>1</u><br>-     |
| 13   | 15-2<br>т.23-1б    | Каркас из брусьев 50x80  | м3  | <u>0,02</u><br>-     | 85-00 | <u>2</u><br>-     |
| 14   | 15-252<br>т.23-49б | Огнезащита деревянных конструкций                                | м3  | <u>0,02</u><br>-     | 6-73  | <u>1</u><br>-     |
|  |                    | Итого по разделу III   | руб | -                    | -     | <u>568</u><br>506 |
| IV. Полы   |                    |  |     |                      |       |                   |
| I  | 2I-78<br>т.59-17ж  | Укладка деревянного прогона                                      | м3  | <u>0,66</u><br>0,62  | 82-00 | <u>54</u><br>5I   |
| 2  | 2I-123<br>т.59-25а | Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам               | м2  | <u>70,0</u><br>65,2  | 3-03  | <u>212</u><br>198 |
| 3  | 15-25I<br>т.23-49а | Огнезащита деревянных конструкций                                | м3  | <u>0,66</u><br>0,62  | 3-6I  | <u>2</u><br>2     |
| 4  | 15-253<br>т.23-49в | Огнезащита деревянных конструкций                                | м2  | <u>70,0</u><br>65,20 | 0-II6 | <u>8</u><br>8     |
| 5  | I3-I8<br>т.2I-6в   | Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входного нестила шедя | м2  | <u>2,40</u><br>-     | I-4I  | <u>3</u><br>-     |
|  |                    | Итого по разделу IV  | руб | -                    | -     | <u>279</u><br>259 |
| V. Крыша<br>снеговая нагрузка 70 кг/м2,<br>100 кг/м2 и 150 кг/м2 |                    |  |     |                      |       |                   |
| I  | II-196<br>т.19-IIж | Монтаж ж/бетонных ригелей весом до 0,5 т                         | шт  | <u>22</u><br>20      | 0-92  | <u>20</u><br>18   |
| 2  | ЦСЦ<br>п.43I6      | Стоимость ригелей ИРЗ-24, I2, I4и                                | м3  | <u>0,88</u><br>0,80  | 52-95 | <u>47</u><br>43   |
| Цена: 55,50-2,55   |                    |  |     |                      |       |                   |

| I  | 2                       | 3   | 4   | 5                       | 6      | 7                 |
|----|-------------------------|---|-----|-------------------------|--------|-------------------|
| 3  | ЦСЦ<br>прил. 2          | Стоимость арматуры А-I<br>Цена: I73xI,02                                    | т   | <u>0,037</u><br>0,034   | I76-46 | <u>7</u><br>6     |
| 4  | "-                      | Стоимость арматуры А-III<br>Цена: I90xI,02                                  | т   | <u>0,236</u><br>0,2I4   | I93-80 | <u>46</u><br>4I   |
| 5  | "-"<br>тех. ч.<br>п. 22 | Закладные детали<br>Цена:<br>300xI,02+I74                                   | т   | <u>0, I34</u><br>0, I22 | 480-00 | <u>64</u><br>59   |
| 6  | I4-I78<br>т. 22-25л     | Масляная окраска заклад-<br>ных деталей                                     | т   | <u>0, I34</u><br>0, I22 | I0-50  | <u>I</u><br>I     |
| 7  | I5-I44<br>т. 23-24в     | Изготовление и установ-<br>ка стропил из досок                              | м3  | <u>0,68</u><br>0,68     | 70-80  | <u>48</u><br>48   |
| 8  | I6-504<br>т. 26-3а      | Устройство кровли из вол-<br>нистых асбестоцементных<br>листов по обрешетке | м2  | <u>I42,20</u><br>I42,20 | I-64   | <u>233</u><br>233 |
| 9  | I5-25I<br>т. 23-49а     | Огнезащита деревянных кон-<br>струкций                                      | м3  | <u>0,68</u><br>0,68     | 3-6I   | <u>2</u><br>2     |
| IO | I5-253<br>т. 23-49в     | Огнезащита обрешетки  | м2  | <u>I42,20</u><br>I42,20 | 0-II6  | <u>I6</u><br>I6   |
| II | 2I-69<br>т. 59-I66      | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>0,95</u><br>-        | I-94   | <u>2</u><br>-     |
| I2 | I4-79<br>т. 22-I2е      | Монтаж металлоконструкций<br>для крыши                                      | т   | <u>0,082</u><br>0,077   | 40-80  | <u>3</u><br>3     |
| I3 | цIчI<br>п. 462          | Стоимость металлоконструк-<br>ций   | т   | <u>0,082</u><br>0,077   | 272-00 | <u>22</u><br>2I   |
| I4 | I4-I78<br>т. 22-25л     | Масляная окраска метал-<br>локонструкций                                    | т   | <u>0,082</u><br>0,077   | I0-50  | <u>I</u><br>I     |
|    |                         | Итого по разделу У  | руб | -                       | -      | <u>5I2</u><br>492 |

Тип.пр. 806-2-5 Альбом 6 - 276 - 17653-07

| I                 | 2                 | 3                                 | 4                  | 5                   | 6    | 7                   |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|---------------------|
| VI. Разные работы |                   |                                   |                    |                     |      |                     |
| I                 | 32-56<br>т.45-18а | Устройство песчаной отмо-<br>стки | отмо-<br>ст-<br>м3 | <u>6,76</u><br>6,76 | 5-74 | <u>39</u><br>39     |
|                   |                   | Итого по разделу 6                | руб                | -                   | -    | <u>39</u><br>39     |
|                   |                   | Итого по смете                    | руб                | -                   | -    | <u>1761</u><br>1620 |
| Сводка стоимости  |                   |                                   |                    |                     |      |                     |
| I                 |                   | Земляные работы                   | руб                | -                   | -    | <u>58</u><br>55     |
| 2                 |                   | Фундаменты                        | руб                | -                   | -    | <u>305</u><br>269   |
| 3                 |                   | Стены-каркас                      | руб                | -                   | -    | <u>568</u><br>506   |
| 4                 |                   | Полы                              | руб                | -                   | -    | <u>279</u><br>259   |
| 5                 |                   | Крыша                             | руб                | -                   | -    | <u>512</u><br>492   |
| 6                 |                   | Разные работы                     | руб                | -                   | -    | <u>39</u><br>39     |
|                   |                   | Итого                             | руб                | -                   | -    | <u>1761</u><br>1620 |
|                   |                   | Накладные расходы 16,5%           | руб                | -                   | -    | <u>291</u><br>267   |
|                   |                   | Итого                             | руб                | -                   | -    | <u>2052</u><br>1887 |
|                   |                   | Плановые накопления 6%            | руб                | -                   | -    | <u>123</u><br>113   |
|                   |                   | Итого по смете                    | руб                | -                   | -    | <u>2175</u><br>2000 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Примечание: числитель - торцевая секция длиной 30 м  
знаменатель - средняя секция длиной 30 м.

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы

  
В.И. Глезин  
  
Ю.А. Норовков  
  
Е.А. Седунина  
  
С.М. Наумова

В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Е.А. Седунина  
С.М. Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

к типовому проекту на строительство шеда  
звероводческих ферм

на общестроительные работы шеда с припод-  
нятым полом для лисиц, песцов, норок и  
соболей (вариант в монолитном железобетоне)

Основание: ал. АС-9, АС-15

Сметная стоимость для лисиц, пес- для собо-  
пов, норок лей  
5,54 тыс.руб. 4,29 тыс.руб.  
4,18

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп               | Обосно-<br>вание  | Наименование работ или<br>затрат  | Ед.<br>изм. | Кол.<br>ед.<br>изм. | Стоим.<br>ед.<br>руб.<br>коп. | Общая<br>стоим.<br>руб. |
|--------------------|---|---|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                  | 2   | 3   | 4           | 5                   | 6                             | 7                       |
| I. Земляные работы |   |   |             |                     |                               |                         |
| I                  | I-406<br>I-407<br>т.10-48г<br>к-4                         | Срезка растительного<br>грунта I группы бульдозе-<br>ром мощн. 80-100 л.с.<br>толщ. 0,2 м с перемещени-<br>ем на 50 м           | м3          | <u>118</u><br>89    | 0-0891                        | <u>11</u><br>8          |
|                    |   | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |             |                     |                               |                         |
| 2                  | I-332<br>т.10-42г<br>на экспл.<br>машин<br>цзчI<br>стр.28 | Погрузка растительного<br>грунта на автомобили-са-<br>мосвалы экскаватором с<br>ковшом емк. 0,25 м3 и от-<br>возкой его на I км | м3          | <u>118</u><br>89    | 0-4545                        | <u>54</u><br>40         |
|                    |   | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |             |                     |                               |                         |
| 3                  | I-368<br>т.10-44е   | Работа на отвале  | м3          | <u>118</u><br>89    | 0-0164                        | <u>2</u><br>1           |
| 4                  | I-93<br>т.10-22з  | Разработка грунта II гр.<br>экскаватором - обратной<br>лопатой с ковшом емк.<br>0,25 м3 в отвал                                 | м3          | <u>83</u><br>63     | 0-172                         | <u>14</u><br>11         |
| 5                  | I-643   | Добор грунта II группы  |             |                     |                               |                         |

| I  | 2   | 3  | 4             | 5                    | 6               | 7                                  |
|----|---|--|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
|    | т.10-115б<br>к-1,2<br>тех.ч.<br>п.61        | вручную в котлованах пл.<br>до 2,5 м2<br><br>Цена: 1,13х1,2  | м3            | <u>6</u><br>5        | 1-356           | <u>8</u><br>7                      |
| 6  | I-408<br>I-409<br>т.10-48д<br>к-2<br>к-0,85 | Перемещение грунта II гр.<br>бульдозером мощн. 80-100<br>л.с. на расстояние до 30м<br>в резерв и обратно<br><br>Цена:<br>(0,0329х0,85+0,019х2) | м3            | <u>131</u><br>100    | 0-066           | <u>9</u><br>7                      |
| 7  | I-438<br>т.10-49д                           | Обратная засыпка грун-<br>та II группы бульдозером<br>мощн. 80-100 л.с.  | м3            | <u>31,50</u><br>24   | 0-0165          | <u>1</u><br>1                      |
| 8  | I-824<br>т.10-156д                          | Уплотнение грунта II груп-<br>пы пневмотрамбовками   | м3            | <u>31,50</u><br>24   | 0-124           | <u>4</u><br>3                      |
| 9  | I-644<br>т.10-115б                          | Обратная засыпка вручную<br>грунтом II группы котлова-<br>нов пл. до 2,5 м2  | м3            | <u>10,50</u><br>8    | 0-31            | <u>3</u><br>2                      |
| 10 | I-333<br>т.10-42д                           | Погрузка лишнего грунта<br>II группы (ранее разработан-<br>ного) экскаватором с обрат-<br>ной лопатой емк. ковша 0,25<br>м3 на автосамосвалы   | м3            | <u>47</u><br>36      | 0-22            | <u>10</u><br>8                     |
| 11 | ц3ч1<br>стр.28                              | Отвозка лишнего грунта<br>на расстояние до 1 км  | т             | <u>84,6</u><br>64,8  | 0-25            | <u>21</u><br>16                    |
| 12 | I-369<br>т.10-44ж                           | Работа на отвале<br><br>Итого по разделу I   | м3<br><br>руб | <u>47</u><br>36<br>- | 0-0196<br><br>- | <u>1</u><br>1<br><u>138</u><br>105 |
|    |   | II. Фундаменты<br>снеговая нагрузка 70, 100<br>и 150 кг/м2   |               |                      |                 |                                    |
| I  | I3-I<br>т.21-5а                             | Устройство песчаного ос-<br>нования под фундаменты   | м3            | <u>4,1</u><br>3,1    | 5-84            | <u>24</u><br>8                     |

| I | 2                | 3  | 4   | 5                       | 6      | 7                  |
|---|------------------|--|-----|-------------------------|--------|--------------------|
| 2 | II-8<br>т.19-Ид  | Укладка ж/б фундаментов<br>весом до 1т на песчаное<br>основание                              | м3  | <u>22,058</u><br>16,678 | 7-56   | <u>167</u><br>126  |
| 3 | ЦСЦ<br>п.4459    | Стоимость фундаментных<br>блоков СФК-8<br><br>Цена:<br>38,80-1,02x1,15                       | м3  | <u>22,058</u><br>16,678 | 37-627 | <u>830</u><br>628  |
| 4 | ЦСЦ<br>прил.2    | Стоимость арматуры А-I<br><br>Цена: 200x1,02   | т   | <u>0,336</u><br>0,254   | 204-00 | <u>69</u><br>52    |
| 5 | I2-43<br>т.20-6а | Подливка в отверстие баш-<br>маков фундаментов под<br>колонну цементным раство-<br>ром М-100 | м2  | <u>20,5</u><br>15,50    | 0-55   | <u>II</u><br>9     |
| 6 | I2-7<br>т.20-Иж  | Бетонный фундамент из бе-<br>тона М-50<br><br>Цена:<br>28,20-(20,80-17,90)x1,02              | м3  | <u>0,8</u><br>0,8       | 25-248 | <u>20</u><br>20    |
|   |                  | Итого по разделу II  | руб | -                       | -      | <u>II2I</u><br>853 |
|   |                  | III. Стены и каркас<br>снеговая нагрузка 70,100<br>и 150 кг/м2                               |     |                         |        |                    |
| I | I2-65<br>т.20-9в | Устройство монолитных<br>ж/бетонных полурам шеда<br>ПР-2                                     | м3  | <u>5,084</u><br>3,844   | 4I-32  | <u>210</u><br>159  |
|   |                  | Цена:<br>40+(23,20-21,90)x1,015  |     |                         |        |                    |
| 2 | II-III<br>п.33   | Стоимость арматуры А-I   | т   | <u>0,185</u><br>0,140   | 15I-00 | <u>28</u><br>21    |
| 3 | "-"<br>п.34      | Стоимость арматуры А-III   | т   | <u>1,70</u><br>1,28     | 172-00 | <u>292</u><br>220  |
| 4 | I2-42<br>т.20-5в | Закладные детали   | т   | <u>0,338</u><br>0,255   | 309-00 | <u>104</u><br>79   |



| I  | 2                  | 3   | 4   | 5                     | 6     | 7                  |
|----|--------------------|---|-----|-----------------------|-------|--------------------|
| 5  | 2I-34<br>т.59-9а   | Обшивка торца стен чистыми досками                            | м2  | <u>II,48</u><br>II,48 | I-29  | <u>I5</u><br>I5    |
| 6  | 24-708<br>т.33-26а | Установка металлических уголков                               | кг  | <u>260,4</u><br>I94,3 | 0-34  | <u>89</u><br>66    |
| 7  | I4-I78<br>т.22-25л | Масляная окраска металлоконструкций                           | т   | <u>0,260</u><br>0,194 | IO-50 | <u>3</u><br>2      |
| 8  | I5-253<br>т.23-49в | Огнезащита обшивки  | м2  | <u>II,48</u><br>II,48 | 0-II6 | <u>I</u><br>I      |
| 9  | I5-2<br>т.23-Iа    | Каркас из брусьев 50x80                                       | м3  | <u>0,16</u><br>0,12   | 85-00 | <u>I4</u><br>IO    |
| IO | I5-252<br>т.23-49б | Огнезащита деревянных конструкций                             | м3  | <u>0,16</u><br>0,12   | 6-73  | <u>I</u><br>I      |
|    |                    | Итого по разделу III  | руб | -                     | -     | <u>757</u><br>574  |
|    |                    | IV. Полы  |     |                       |       |                    |
| I  | 2I-78<br>т.59-I7ж  | Укладка деревянного прогона                                   | м3  | <u>2,92</u><br>2,19   | 82-00 | <u>239</u><br>I80  |
| 2  | 2I-I23<br>т.59-25а | Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам            | м2  | <u>299,2</u><br>224,4 | 3-03  | <u>907</u><br>680  |
| 3  | I5-25I<br>т.23-49а | Огнезащита деревянных конструкций                             | м3  | <u>2,92</u><br>2,19   | 3-6I  | <u>II</u><br>8     |
| 4  | I5-253<br>т.23-49в | Огнезащита деревянных конструкций                             | м2  | <u>299,2</u><br>224,4 | 0-II6 | <u>35</u><br>26    |
| 5  | I3-I8<br>т.2I-6в   | Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входной настил шед | м2  | <u>I,2</u><br>I,2     | I-4I  | <u>2</u><br>2      |
|    |                    | Итого по разделу IV   | руб | -                     | -     | <u>II94</u><br>896 |

| I | 2                  | 3   | 4   | 5                     | 6      | 7                  |
|---|--------------------|---|-----|-----------------------|--------|--------------------|
|   |                    | У. Крыша<br>снеговая нагрузка 70, 100<br>и 150 кг/м <sup>2</sup>    |     |                       |        |                    |
| I | I5-I44<br>т.23-24в | Изготовление и установка стропил из досок                           | м3  | <u>1,12</u><br>0,84   | 70-80  | <u>79</u><br>59    |
| 2 | I6-504<br>т.26-3а  | Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке | м2  | <u>568,8</u><br>426,6 | I-64   | <u>933</u><br>700  |
| 3 | I5-25I<br>т.23-49а | Огнезащита деревянных конструкций                                   | м3  | <u>1,12</u><br>0,84   | 3-6I   | <u>4</u><br>3      |
| 4 | I5-253             | Огнезащита обрешетки  | м2  | <u>568,8</u><br>426,6 | 0-II6  | <u>66</u><br>49    |
| 5 | 2I-69<br>т.59-I6б  | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>1,9</u><br>1,9     | I-94   | <u>4</u><br>4      |
| 6 | I4-79<br>т.22-I2е  | Монтаж металлоконструкций для крыши                                 | т   | <u>0,136</u><br>0,102 | 40-80  | <u>6</u><br>4      |
| 7 | пцп<br>п.462       | Стоимость металлоконструкций  | т   | <u>0,136</u><br>0,102 | 272-00 | <u>37</u><br>28    |
| 8 | I4-I78<br>т.22-25л | Масляная окраска металлоконструкций                                 | т   | <u>0,136</u><br>0,102 | 10-50  | <u>1</u><br>1      |
|   |                    | Итого по разделу V  | руб | -                     | -      | <u>1130</u><br>848 |
|   |                    | УI. Разные работы   |     |                       |        |                    |
| I | 32-56<br>т.45-I8а  | Устройство песчаной отмостки  | м3  | <u>25,66</u><br>19,36 | 5-74   | <u>147</u><br>III  |
|   |                    | Итого по разделу УI   | руб | -                     | -      | <u>147</u><br>III  |
|   |                    | УII. Проемы в шее для соболей                                       |     |                       |        |                    |
| I | I5-I88             | Установка дверных бло-  |     |                       |        |                    |

| I | 2             | 3   | 4   | 5    | 6     | 7                     |
|---|---------------|---|-----|------|-------|-----------------------|
|   | т.23-35а      | ков   | м2  | 5,68 | 1-33  | 8                     |
| 2 | цІчП<br>п.44  | Стоимость дверного бло-<br>ка                                 | м2  | 5,68 | 12-60 | 72                    |
| 3 | цІчІ<br>п.520 | Стоимость сетки   | м2  | 5,68 | 0-84  | 5                     |
|   |               | Итого по разделу VII  | руб | -    | -     | 85                    |
|   |               | Итого по смете для лисиц,<br>песцов и норок с I по 6<br>разд. | руб | -    | -     | <u>4487</u><br>3387   |
|   |               | Итого по смете для собо-<br>лей с I по 7 разд.                | руб | -    | -     | <u>      </u><br>3472 |
|   |               | Накладные расходы 16,5%<br>от суммы с I по 6 разд.            | руб | -    | -     | <u>740</u><br>559     |
|   |               | Итого   | руб | -    | -     | <u>5227</u><br>3946   |
|   |               | Плановые накопления 6%  | руб | -    | -     | <u>314</u><br>237     |
|   |               | Итого по смете для лисиц,<br>норок и песцов                   | руб | -    | -     | <u>5541</u><br>4183   |
|   |               | Накладные расходы 16,5%<br>от суммы с I по 7 разд.            | руб | -    | -     | <u>      </u><br>573  |
|   |               | Итого   | руб | -    | -     | <u>      </u><br>4045 |
|   |               | Плановые накопления 6%  | руб | -    | -     | <u>      </u><br>243  |
|   |               | Итого по смете для собо-<br>лей                               | руб | -    | -     | <u>      </u><br>4288 |

Примечание: числитель - шед длиной 120 м  
знаменатель - шед длиной 90 м

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Е.А. Седунина  
С.М. Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32а

к типовому проекту на строительство шеда  
звероводческих ферм

на общестроительные работы секций шеда с  
приподнятым полом для лисиц, песцов, норок  
и соболей (вариант в монолитном железобетоне)

Основание: альбом I  
АС-9

Сметная стоимость  $\frac{1,47}{1,35}$  тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп               | Обоснование  | Наименование работ или затрат   | Ед. изм. | Кол. ед. изм.   | Стоим. ед. руб. коп. | Общая стоим. руб. |
|--------------------|--|---|----------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1                  | 2  | 3   | 4        | 5               | 6                    | 7                 |
| I. Земляные работы |  |   |          |                 |                      |                   |
| I                  | I-406<br>I-407<br>т.10-48г<br>к-4                                  | Срезка растительного<br>грунта I группы бульдозе-<br>ром мощн. 80-100 л.с.<br>толщ. 0,2 м с перемещени-<br>ем на 50 м         | м3       | <u>3I</u><br>3I | 0-089I               | <u>3</u><br>3     |
|                    |  | Цена:<br>0,0259+0,0158x4  |          |                 |                      |                   |
| 2                  | I-332<br>т.10-42г<br>к-0,1<br>на экссл.<br>машин<br>цзчI<br>стр.28 | Погрузка растительного<br>грунта на автомобили-са-<br>мосвалы экскаватором с<br>ковшом емк. 0,25 м3 и<br>отвозкой его на I км | м3       | <u>3I</u><br>3I | 0-4545               | <u>14</u><br>14   |
|                    |  | Цена:<br>0,171-0,165x0,1+0,25x1,2   |          |                 |                      |                   |
| 3                  | I-368<br>т.10-44е  | Работа на отвале  | м3       | <u>3I</u><br>3I | 0-0164               | <u>I</u><br>I     |
| 4                  | I-643<br>т.10-115б   | Разработка грунта II груп-<br>пы вручную в котлованах<br>площ. до 2,5 м2  | м3       | <u>24</u><br>22 | I-13                 | <u>27</u><br>25   |
| 5                  | I-644<br>т.10-115б   | Обратная засыпка вручную<br>грунтом II группы котлова-<br>нов площ. до 2,5 м2   | м3       | <u>11</u><br>10 | 0-3I                 | <u>3</u><br>3     |

| I | 2                 | 3  | 4   | 5                     | 6      | 7                 |
|---|-------------------|--|-----|-----------------------|--------|-------------------|
| 6 | I-333<br>т.10-42д | Погрузка лишнего грунта II группы (ранее разработанного) экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3 на автосамосвалы | м3  | <u>I3</u><br>I2       | 0-22   | <u>3</u><br>3     |
| 7 | цЗчI<br>стр.28    | Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км   | т   | <u>23,40</u><br>2I,60 | 0-25   | <u>6</u><br>5     |
| 8 | I-369<br>т.10-44ж | Работа на отвале   | м3  | <u>I3</u><br>I2       | 0-0I96 | <u>I</u><br>I     |
|   |                   | Итого по разделу I   | руб | -                     | -      | <u>58</u><br>55   |
|   |                   | II. Фундаменты   |     |                       |        |                   |
| I | I3-I<br>т.2I-5а   | Устройство песчаного основания под фундаменты  | м3  | <u>I, I</u><br>I      | 5-84   | <u>6</u><br>6     |
| 2 | II-8<br>т.19-Iд   | Укладка ж/б фундаментов весом до Iт на песчаное основание  | м3  | <u>5,9I8</u><br>5,38  | 7-56   | <u>45</u><br>4I   |
| 3 | ЦСЦ<br>п.4459     | Стоимость фундаментных блоков СЖК-8  | м3  | <u>5,9I8</u><br>5,38  | 37-63  | <u>223</u><br>202 |
|   |                   | Цена:<br>38,80-I,02xI, I5  |     |                       |        |                   |
| 4 | ЦСЦ<br>прил.2     | Стоимость арматуры А-I   | т   | <u>0,09</u><br>0,082  | 204-00 | <u>I8</u><br>I7   |
|   |                   | Цена: 200xI,02   |     |                       |        |                   |
| 5 | I2-43<br>т.20-6а  | Подливка в отверстие бабмаков фундаментов под колонну цементным раствором М-I00  | м2  | <u>5,5</u><br>5,0     | 0-55   | <u>3</u><br>3     |
| 6 | I2-7<br>т.20-Iж   | Бетонный фундамент из бетона М-50  | м3  | <u>0,4</u><br>-       | 25-24  | <u>I0</u><br>-    |
|   |                   | Цена:<br>28,20-(20,80-I7,90)xI,02  |     |                       |        |                   |
|   |                   | Итого по разделу II  | руб | -                     | -      | <u>305</u><br>269 |

| I   | 2                  | 3  | 4   | 5                     | 6      | 7                 |
|---|--------------------|--|-----|-----------------------|--------|-------------------|
| III. Стены-каркас<br>снеговая нагрузка 70, 100<br>и 150 кг/м <sup>2</sup> |                    |  |     |                       |        |                   |
| I   | I2-65<br>т.20-9в   | Устройство монолитных<br>ж/бетонных полурам шеда<br>ПР-2 | м3  | <u>1,364</u><br>1,24  | 4I-32  | <u>56</u><br>5I   |
| Цена:<br>40+(23,20-2I,90)хI,0I5   |                    |  |     |                       |        |                   |
| 2   | цIчI<br>п.33       | Стоимость арматуры А-I                                   | т   | <u>0,050</u><br>0,045 | I5I-00 | <u>8</u><br>7     |
| 3   | "-"<br>п.34        | Стоимость арматуры А-III                                 | т   | <u>0,455</u><br>0,4I4 | I72-00 | <u>78</u><br>7I   |
| 4   | I2-42<br>т.20-5в   | Закладные детали   | т   | <u>0,09I</u><br>0,082 | 309-00 | <u>28</u><br>25   |
| 5   | 2I-34<br>т.59-9а   | Обшивка торца стен чистыми досками                       | м2  | <u>5,74</u><br>-      | I-29   | <u>7</u><br>-     |
| 6   | 24-708<br>т.33-26а | Установка металлических уголков                          | кг  | <u>65,1</u><br>58,28  | 0-34   | <u>22</u><br>20   |
| 7   | I4-I78<br>т.22-25д | Масляная окраска металлоконструкций                      | т   | <u>0,065</u><br>0,058 | I0-50  | <u>I</u><br>I     |
| 8   | I5-253<br>т.23-49в | Огнезащита обшивки                                       | м2  | <u>5,74</u><br>-      | 0-II6  | <u>I</u><br>-     |
| 9   | I5-2<br>т.23-I0    | Каркас из брусьев 50х80                                  | м3  | <u>0,02</u><br>-      | 85-00  | <u>2</u><br>-     |
| IO  | I5-252<br>т.23-49б | Огнезащита деревянных конструкций                        | м3  | <u>0,02</u><br>-      | 6-73   | <u>I</u><br>-     |
| Итого по разделу III  |                    |  | руб | -                     | -      | <u>204</u><br>I75 |
| IV. Полы  |                    |  |     |                       |        |                   |
| I   | 2I-78<br>т.59-I7ж  | Укладка деревянного прогона                              | м3  | <u>0,69</u><br>0,64   | 82-00  | <u>57</u><br>52   |

| Тип. пр. 806-2-5 |                    | Альбом 6  |     | - 287 -                 |               | 17653-07          |  |
|------------------|--------------------|---|-----|-------------------------|---------------|-------------------|--|
| 1                | 2                  | 3   | 4   | 5                       | 6             | 7                 |  |
| 2                | 2I-123<br>т.59-25а | Устройство деревянного<br>покрытия по уложенным ла-<br>гам                  | м2  | <u>70</u><br>65,2       | 3-03          | <u>212</u><br>198 |  |
| 3                | I5-25I<br>т.23-49а | Огнезащита деревянных<br>конструкций  | м3  | <u>0,69</u><br>0,64     | 3-6I          | <u>2</u><br>2     |  |
| 4                | I5-253<br>т.23-49в | Огнезащита деревянных<br>конструкций  | м2  | <u>70</u><br>65,2       | 0-II6         | <u>8</u><br>8     |  |
| 5                | I3-I8<br>т.2I-6в   | Горизонтальная гидроизо-<br>ляция 2 слоями толя входно-<br>го настила шeda  | м2  | <u>2,40</u><br>-        | I-4I          | <u>3</u><br>-     |  |
|                  |                    | Итого по разделу IV   | руб | -                       | -             | <u>282</u><br>260 |  |
|                  |                    | У. Крыша<br>снеговая нагрузка 70, 100<br>и 150 кг/м2                        |     |                         |               |                   |  |
| I                | I5-I44<br>т.23-24в | Изготовление и установ-<br>ка стропил из досок                              | м3  | <u>0,48</u><br>0,48     | 70-80         | <u>34</u><br>34   |  |
| 2                | I6-504<br>т.26-3а  | Устройство кровли из вол-<br>нистых асбестоцементных<br>листов по обрешетке | м2  | <u>142,20</u><br>142,20 | I-64          | <u>233</u><br>233 |  |
| 3                | I5-25I<br>т.23-49а | Огнезащита деревянных кон-<br>струкций                                      | м3  | <u>0,48</u><br>0,48     | 3-6I          | <u>2</u><br>2     |  |
| 4                | I5-253<br>т.23-49в | Огнезащита обрешетки  | м2  | <u>142,20</u><br>142,20 | 0-II6         | <u>16</u><br>16   |  |
| 5                | 2I-69<br>т.59-I66  | Прибивка лобовой доски  | м2  | <u>0,95</u><br>-        | I-94          | <u>2</u><br>-     |  |
| 6                | I4-79<br>т.22-I2е  | Монтаж металлоконструк-<br>ций для крыши                                    | т   | <u>0,036</u><br>0,028   | 40-80         | <u>I</u><br>I     |  |
| 7                | пIчп<br>п.462      | Стоимость металлоконструк-<br>ций   | т   | <u>0,036</u><br>0,028   | <u>272-00</u> | <u>-10</u><br>8   |  |

| I | 2                  | 3  | 4   | 5                     | 6     | 7                   |
|---|--------------------|--|-----|-----------------------|-------|---------------------|
| 8 | I4-I78<br>т.22-25л | Масляная окраска метал-<br>локонструкций | т   | <u>0,036</u><br>0,028 | 10-50 | <u>I</u><br>I       |
|   |                    | Итого по разделу У                       | руб | -                     | -     | <u>299</u><br>295   |
|   |                    | УІ. Разные работы                        |     |                       |       |                     |
| I | 32-56<br>т.45-18а  | Устройство песчаной от-<br>мостки        | м3  | <u>6,76</u><br>6,76   | 5-74  | <u>39</u><br>39     |
|   |                    | Итого по разделу УІ                      | руб | -                     | -     | <u>39</u><br>39     |
|   |                    | Итого по смете                           | руб | -                     | -     | <u>1187</u><br>1093 |
|   |                    | Сводка стоимости                         |     |                       |       |                     |
| I |                    | Земляные работы                          | руб | -                     | -     | <u>58</u><br>55     |
| 2 |                    | Фундаменты                               | руб | -                     | -     | <u>305</u><br>269   |
| 3 |                    | Стены-каркас                             | руб | -                     | -     | <u>204</u><br>175   |
| 4 |                    | Полы                                     | руб | -                     | -     | <u>282</u><br>260   |
| 5 |                    | Крыша                                    | руб | -                     | -     | <u>299</u><br>295   |
| 6 |                    | Разные работы                            | руб | -                     | -     | <u>39</u><br>39     |
|   |                    | Итого                                    | руб | -                     | -     | <u>1187</u><br>1093 |
|   |                    | Накладные расходы 16,5%                  | руб | -                     | -     | <u>196</u><br>180   |
|   |                    | Итого                                    | руб | -                     | -     | <u>1383</u><br>1273 |
|   |                    | Плановые накопления 6%                   | руб | -                     | -     | <u>83</u><br>76     |







Тип.пр. 806-2-5 Альбом 6 - 289 - 17653-07

| I | 2 | 3              | 4   | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|----------------|-----|---|---|---------------------|
|   |   | Итого по смете | руб | - | - | <u>1466</u><br>1349 |

Примечание: числитель - торцовая секция длиной 30 м  
знаменатель - средняя секция длиной 30 м.

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы

В.И. Глезин  
Ю.А. Норовков  
Е.А. Седунина  
С.М. Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на приобретение и монтаж сетей местного освещения шеда для норок, соболей, лисиц и песцов длиной 90м с приподнятым полом

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.

в т.ч. оборудование 0,01 тыс.руб.

Основание: спецификация лист 301, 302

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп                  | Наименов. прейскур. ценника и № поз.      | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ                       | Ед. изм. | Кол. | Масса, кг. |             | Сметная стоимость |                 |              | Общая стоимость |    |              |
|-----------------------|---|--|----------|------|------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----|--------------|
|                       |   |  |          |      | ед. изм.   | общий обор. | монтажн. работ    | ед. изм. в руб. | в т.ч. з/пл. | в руб.          | от | в т.ч. з/пл. |
| I                     | 2   | 3  | 4        | 5    | 6          | 7           | 8                 | 9               | 10           | 11              | 12 | 13           |
| Оборудование и монтаж |   |  |          |      |            |             |                   |                 |              |                 |    |              |
| I                     | I5-04ч. I п. 01-004 примеч. п. "в" 8-6141 | Автоматический выключатель типа АП50-2Т в металлическом корпусе<br>Цена: 1,65+4,50 | шт       | I    | -          | -           | 6,15              | 6,16            | 2,51         | 6               | 6  | 3            |
| 2                     | 8-7088                                    | Монтаж понижающего трансформатора типа ОСОВ-0,25                                   | 100 шт   | 0,01 | -          | -           | -                 | 331             | 117          | -               | 3  | 1            |

Тип. пр.

806-2-5

Альбом 6

- 290 -

17853-07

| I | 2      | 3  | 4      | 5      | 6 | 7 | 8 | 9     | 10    | II | I2  | I3 |
|---|--------|--|--------|--------|---|---|---|-------|-------|----|-----|----|
| 3 | 8-7008 | Монтаж штепсельной розетки в брызгонепроницаемом исполнении                      | 100 шт | 0,05   | - | - | - | 159   | 39,9  | -  | 8   | 2  |
| 4 | 8-4276 | Прокладка стальной во-вогазопроводной трубы под полом по деревянным конструкциям | 100м   | 0,97   | - | - | - | 97,70 | 27,80 | -  | 95  | 27 |
| 5 | 8-437I | Затягивание в проложенные трубы первого провода сечением 2,5 кв.мм.              | "      | 0,97   | - | - | - | 6,86  | 2,69  | -  | 7   | 3  |
| 6 | 8-4403 | То же, каждого последующего  | "      | 0,97   | - | - | - | 2,37  | 1,31  | -  | 2   | 1  |
| 7 | 8-903  | Монтаж полосы перфорированной  | т      | 0,0064 | - | - | - | 444   | 74,6  | -  | 3   | 1  |
|   |        | Итого  | руб    | -      | - | - | - | -     | -     | 6  | 124 | 38 |
|   |        | Тара и упаковка 2%   | руб    | -      | - | - | - | -     | -     | -  | -   | -  |
|   |        | Наценка "Россельхозтехники" 12,5%  | руб    | -      | - | - | - | -     | -     | 1  | -   | -  |
|   |        | Итого  | руб    | -      | - | - | - | -     | -     | 7  | -   | -  |
|   |        | Плановые накопления 6%   | руб    | -      | - | - | - | -     | -     | -  | 7   | -  |
|   |        | Итого  | руб    | -      | - | - | - | -     | -     | -  | 131 | 38 |

Тмл. др.

806-2-5

Альбом 6

- 291 -

17653 - 07

| I  | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | II | 12 | 13 | Лш. пр.  |
|----|-------------------------------------|--|-----|-----|---|---|---|-------|----|----|----|----|----------|
|    |                                     | Неучтенные материалы                         |     |     |   |   |   |       |    |    |    |    |          |
| 8  | Доп.9<br>15-05<br>ч. I<br>п. II-014 | Трансформатор понижающий типа ОСОВ-0,25      | шт  | I   | - | - | - | 8,0   | -  | -  | 8  | -  | 806-2-5  |
| 9  | Доп.5<br>к 15-07<br>п. I-141        | Светильник переносной типа РН-6-3/36         | шт  | I   | - | - | - | 2,50  | -  | -  | 3  | -  |          |
| 10 | цгчУ<br>стр.324                     | Лампа типа М0 36-40                          | "   | I   | - | - | - | 0,067 | -  | -  | 1  | -  | Лшбюм 6  |
| 11 | цгчУ<br>стр.222                     | Провод марки АШВ сечением 2,5 кв.мм.         | км  | 0,2 | - | - | - | 29,2  | -  | -  | 6  | -  | - 292 -  |
| 12 | цгчI<br>стр.104                     | Труба стальная водогазопроводная Р-15х2,5 мм | м   | 100 | - | - | - | 0,25  | -  | -  | 25 | -  |          |
|    |                                     | Итого  | руб | -   | - | - | - | -     | -  | -  | 43 | -  |          |
|    |                                     | Начисление                                   |     |     |   |   |   |       |    |    |    |    |          |
|    |                                     | по поз. 8 - 8,6%                             | руб | -   | - | - | - | -     | -  | -  | 1  | -  |          |
|    |                                     | по поз. 9 - 7,8%                             | руб | -   | - | - | - | -     | -  | -  | -  | -  |          |
|    |                                     | Итого  | руб | -   | - | - | - | -     | -  | -  | 44 | -  | 17653-07 |
|    |                                     | Плановые накопления 6%                       | руб | -   | - | - | - | -     | -  | -  | 3  | -  |          |
|    |                                     | Итого  | руб | -   | - | - | - | -     | -  | -  | 47 | -  |          |

| I | 2 | 3                 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2  | I3 |
|---|---|-------------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|
|   |   | Итого по смете    | руб | - | - | - | - | - | -  | 7  | 178 | 38 |
|   |   | Всего (гр. II+I2) | руб | - | - | - | - | - | -  |    | 185 |    |

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составил ст. инженер  
 Проверил рук. группы

*В. И. Глезин*  
*Ю. А. Норовков*  
*И. Д. Лопатина*  
*О. А. Коканова*

В. И. Глезин  
 Ю. А. Норовков  
 И. Д. Лопатина  
 О. А. Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на приобретение и монтаж сетей местного освещения шеда для норок, соболей, лисиц и песцов длиной 120 м с поднятым полом

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.

Основание: спецификация  
лист З01, З02

в т.ч. оборудование 0,01 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

| № пп                  | Наименов. прекур. ценника и № поз.                | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ                          | Ед. изм. | Кол. | Масса, кг. | Сметная стоимость ед.изм. в руб. |             |                | Общая стоимость в руб. |                |                    |    |
|-----------------------|---|---|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----|
|                       |   |   |          |      |            | ед.изм.                          | общий обор. | монтажн. работ | обор.                  | монтажн. работ | всего в т.ч. з/пл. |    |
| I                     | 2   | 3   | 4        | 5    | 6          | 7                                | 8           | 9              | 10                     | 11             | 12                 | 13 |
| Оборудование и монтаж |   |   |          |      |            |                                  |             |                |                        |                |                    |    |
| 1                     | 15-04-I<br>п.01-004<br>примеч.<br>п."в"<br>8-6I4I | Автоматический выключатель типа АП50-2Т в металлическом кожухе<br><br>Цена: 1,65+4,50 | шт       | I    | -          | -                                | 6,15        | 6,16           | 2,5I                   | 6              | 6                  | 3  |
| 2                     | 8-7088  | Монтаж трансформатора понижающего типа ОСОВ-0,25                                      | шт       | 100  | 0,01       | -                                | -           | 33I            | II7                    | -              | 3                  | I  |

| I | 2      | 3   | 4      | 5      | 6 | 7 | 8 | 9    | 10    | II | I2  | I3 |
|---|--------|---|--------|--------|---|---|---|------|-------|----|-----|----|
| 3 | 8-7008 | Монтаж штепсельной розетки в герметическом исполнении                               | 100 шт | 0,08   | - | - | - | 159  | 39,9  | -  | I3  | 3  |
| 4 | 8-4276 | Прокладка под полом по деревянным конструкциям стальной водопроводной трубы Д-15 мм | 100м   | 1,30   | - | - | - | 97,7 | 27,8  | -  | I27 | 36 |
| 5 | 8-4371 | Затягивание в проложенные трубы первого прохода сечением 2,5 кв. мм                 | "      | 1,30   | - | - | - | 6,86 | 2,69  | -  | 9   | 3  |
| 6 | 8-4403 | То же, каждого последующего   | "      | 1,30   | - | - | - | 2,37 | 1,31- | -  | 3   | 2  |
| 7 | 8-903  | Монтаж перфорированной полосы   | т      | 0,0096 | - | - | - | 444  | 74,6  | -  | 4   | 1  |
|   |        | Итого   | руб    | -      | - | - | - | -    | -     | 6  | I65 | 49 |
|   |        | Тара и упаковка 2%  | руб    | -      | - | - | - | -    | -     | -  | -   | -  |
|   |        | Наценка "Россельхозтехники" 12,5%   | руб    | -      | - | - | - | -    | -     | 1  | -   | -  |
|   |        | Итого   | руб    | -      | - | - | - | -    | -     | 7  | -   | -  |
|   |        | Плановые накопления 6%  | руб    | -      | - | - | - | -    | -     | -  | I0  | -  |
|   |        | Итого   | руб    | -      | - | - | - | -    | -     | -  | I75 | 49 |

Лит. пр.

806-2-5

Альбом 6

- 295 -

17653-07

| I                    | 2                                   | 3  | 4   | 5     | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | II | I2 | I3 |
|----------------------|-------------------------------------|--|-----|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|
| Неучтенные материалы |                                     |  |     |       |   |   |   |       |    |    |    |    |
| 8                    | Доп.9<br>I5-05<br>ч. I<br>п. II-014 | Трансформатор понижающий типа ОСОВ-0,25      | шт  | I     | - | - | - | 8,0   | -  | -  | 8  | -  |
| 9                    | Доп.5<br>к I5-07<br>I-I4I           | Светильник переносной типа РИ-6-3/36         | шт  | I     | - | - | - | 2,50  | -  | -  | 3  | -  |
| 10                   | пIчУ<br>стр.324                     | Лампа типа МО 36-40                          | "   | I     | - | - | - | 0,067 | -  | -  | I  | -  |
| II                   | пIчI<br>стр.104                     | Труба стальная водогазопроводная Р-15х2,5 мм | м   | I33   | - | - | - | 0,25  | -  | -  | 33 | -  |
| I2                   | пIчУ<br>стр.222                     | Провод марки АПВ сечением 2,5 кв.мм.         | км  | 0,266 | - | - | - | 29,2  | -  | -  | 8  | -  |
|                      |                                     | Итого  | руб | -     | - | - | - | -     | -  | -  | 53 | -  |
|                      |                                     | Начисление                                   |     |       |   |   |   |       |    |    |    |    |
|                      |                                     | по поз. 8 - 8,6%                             | руб | -     | - | - | - | -     | -  | -  | I  | -  |
|                      |                                     | по поз. 9 - 7,8%                             | "   | -     | - | - | - | -     | -  | -  | -  | -  |
|                      |                                     | Итого  | руб | -     | - | - | - | -     | -  | -  | 54 | -  |

Тшт. пр.

806-2-5

Льбом 6

- 296 -

17653-07



| I | 2 | 3                      | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2  | I3 | Лист.пр. |
|---|---|------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|----------|
|   |   | Плановые накопления 6% | руб | - | - | - | - | - | -  | -  | 3   | -  |          |
|   |   | Итого                  | руб | - | - | - | - | - | -  | -  | 57  | -  | 806-2-5  |
|   |   | Итого по смете         | руб | - | - | - | - | - | -  | 7  | 232 | 49 |          |
|   |   | Всего (гр. II+I2)      | руб | - | - | - | - | - | -  |    | 239 |    |          |

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составил ст. инженер  
 Проверил рук. группы

*В.И. Глезин*  
*Ю.А. Норовков*  
*И.Д. Лопатина*  
*О.А. Коканова*

В.И. Глезин  
 Ю.А. Норовков  
 И.Д. Лопатина  
 О.А. Коканова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 потребности в производственных ресурсах  
 к типовому проекту на шед звероводческих  
 ферм

| №<br>п/п  | Наименование ресурсов                    | Ед.<br>изм. | Кол.                     |
|---|--|-------------|--------------------------|
| 1   | 2  | 3           | 4                        |
| Общестроительные работы на шед для<br>лисиц, песцов, норок и соболей<br>(вариант в железобетоне)<br>сметы I-I |  |             |                          |
| Затраты труда   |  |             |                          |
| 1   | Затраты труда                            | ч/час       | <u>1139,33</u><br>697,10 |
| 2   | Заработная плата                         | руб         | <u>517,24</u><br>314,44  |
| Строительные машины и оборудо-<br>вание   |  |             |                          |
| 3   | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с         | <u>0,76</u><br>0,57      |
| 4   | Краны автомобильные 5т                   | м/с         | <u>2,13</u><br>1,61      |
| 5   | Краны гусеничные 10т                     | м/с         | <u>6,00</u><br>4,54      |
| 6   | Краны гусеничные 15т                     | м/с         | <u>0,02</u><br>0,02      |
| 7   | Машины поливочные                        | м/с         | <u>0,43</u><br>0,33      |
| 8   | Прочие машины                            | руб         | <u>48,09</u><br>35,00    |
| 9   | Трамбовки пневматические                 | м/с         | <u>0,87</u><br>0,66      |
| 10  | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с         | <u>2,08</u><br>1,57      |

| I  | 2                                 | 3  | 4                       |
|--|-----------------------------------|----|-------------------------|
| -----<br>Материалы для общестроительных работ<br>----- |                                   |    |                         |
| I1   | Болты строительные                | кг | <u>3,04</u><br>2,29     |
| I2   | Бревна строительные 3с I40-240 мм | м3 | <u>0,03</u><br>0,02     |
| I3   | Бруски и брусья 2с 75 мм и более  | м3 | <u>0,98</u><br>0,74     |
| I4   | Бруски 4с 50-60 мм                | м3 | <u>2,73</u><br>2,05     |
| I5   | Брусчатка                         | м3 | <u>1,33</u><br>1,02     |
| I6   | Гвозди                            | кг | <u>47,33</u><br>35,79   |
| I7   | Гвозди кровельные оцинкованные    | кг | <u>10,80</u><br>8,10    |
| I8   | Диаммоний фосфат                  | кг | <u>152,23</u><br>114,88 |
| I9   | Доски 2с 40 мм и более            | м3 | <u>1,83</u><br>1,38     |
| 20   | Доски 3с 25-35 мм                 | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 21   | Доски 3с 40 мм и более            | м3 | <u>0,05</u><br>0,04     |
| 22   | Доски 4с 25-32 мм                 | м3 | <u>0,02</u><br>0,02     |
| 23   | Доски 4с 40 мм и более            | м3 | <u>3,08</u><br>2,31     |
| 24   | Доски строганные 2с I3-I6 мм      | м3 | <u>0,16</u><br>0,16     |
| 25   | Доски строганные 2с I9-22 мм      | м3 | <u>0,04</u><br>0,04     |

| I             | 2   | 3       | 4                       |
|---------------|---|---------|-------------------------|
| 26            | Контакт соляровый   | кг      | <u>23,01</u><br>17,37   |
| 27            | Краска огнезащитная                                       | кг      | <u>1,57</u><br>1,18     |
| 28            | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2      | <u>767,88</u><br>575,91 |
| 29            | Олифа   | кг      | <u>2,76</u><br>2,08     |
| 30            | Паста антисептированная                                   | кг      | <u>7,64</u><br>5,76     |
| 31            | Песок   | м3      | <u>6,96</u><br>3,25     |
| 32            | Поковки   | кг      | <u>36,91</u><br>27,71   |
| 33            | Поковки оцинкованные                                      | кг      | <u>56,88</u><br>42,66   |
| 34            | Сталь кровельная оцинкованная                             | т       | <u>0,17</u><br>0,13     |
| 35            | Сульфат аммония   | кг      | <u>38,18</u><br>28,81   |
| 36            | Сурик железный густотертый                                | кг      | <u>9,25</u><br>6,95     |
| 37            | Толь  | м2      | <u>5,06</u><br>3,84     |
| 38            | Шаблоны коньковые асбестоцементные                        | 1000 шт | <u>0,11</u><br>0,09     |
| 39            | Шурупы оцинкованные                                       | кг      | <u>60,29</u><br>45,22   |
| Полуфабрикаты |   |         |                         |
| 40            | Бетон тяжелый 100   | м3      | <u>29,21</u><br>21,93   |
| 41            | Бетон тяжелый 200   | м3      | <u>8,88</u><br>6,66     |

Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 301 - 17853-07

| I   | 2   | 3   | 4                       |
|---|---|-----|-------------------------|
| 42  | Бетон тяжелый 300, на щебне фракций 5-10 мм | м3  | <u>0,78</u><br>0,59     |
| 43  | Раствор цементный 1:2                       | м3  | <u>5,33</u><br>5,33     |
| 44  | Раствор цементный 100                       | м3  | <u>1,07</u><br>0,81     |
| 45  | Раствор цементный 200                       | м3  | <u>0,46</u><br>0,34     |
| Детали и изделия из металла               |   |     |                         |
| 46  | Кронштейны                                  | кг  | <u>164,59</u><br>124,37 |
| 47  | Стальные конструкции                        | т   | <u>0,33</u><br>0,24     |
| Детали и изделия из бетона и железобетона |   |     |                         |
| 48  | Колонны прямоугольные цельные               | м3  | <u>4,10</u><br>3,10     |
| 49  | Сборные конструкции                         | шт  | <u>82,00</u><br>62,00   |
| 50  | Сборные конструкции                         | м3  | <u>22,06</u><br>16,68   |
| Детали и изделия прочие                   |   |     |                         |
| 51  | Прочие материалы                            | руб | <u>101,83</u><br>73,84  |

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок  
длинной 120 м

знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок  
длинной 90 м

В шед для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 302 - 17653-07

I 2 3 4

Общестроительные работы секции  
педа для лисип, песцов, норок и  
соболой (вариант в железобетоне)  
смета I-Ia

Затраты труда

|   |                  |       |                         |
|---|------------------|-------|-------------------------|
| I | Затраты труда    | ч/час | <u>337,04</u><br>316,63 |
| 2 | Заработная плата | руб   | <u>150,44</u><br>141,32 |

Строительные машины и оборудование

|    |  |     |                       |
|----|--|-----|-----------------------|
| 3  | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с | <u>0,14</u><br>0,14   |
| 4  | Краны автомобильные 5т                   | м/с | <u>0,57</u><br>0,52   |
| 5  | Краны гусеничные 10т                     | м/с | <u>1,61</u><br>1,46   |
| 6  | Краны гусеничные 15т                     | м/с | <u>0,01</u><br>0,01   |
| 7  | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,12</u><br>0,11   |
| 8  | Прочие машины                            | руб | <u>12,09</u><br>11,39 |
| 9  | Трамбовки пневматические                 | м/с | <u>0,13</u><br>0,13   |
| 10 | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>0,44</u><br>0,43   |

Материалы для общестроительных  
работ

|    |                                   |    |                     |
|----|-----------------------------------|----|---------------------|
| II | Болты строительные                | кг | <u>0,65</u><br>0,50 |
| I2 | Бревна строительные 3с 140-240 мм | м3 | <u>0,01</u><br>0,01 |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| I3 | Бруски и брусья 2с 75 мм и более                          | м3 | <u>0,24</u><br>0,22     |
| I4 | Бруски 4с 50-60 мм  | м3 | <u>0,68</u><br>0,68     |
| I5 | Брусчатка   | м3 | <u>0,36</u><br>0,34     |
| I6 | Гвозди  | кг | <u>12,17</u><br>11,60   |
| I7 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг | <u>2,70</u><br>2,70     |
| I8 | Диазмоний фосфат  | кг | <u>39,07</u><br>37,74   |
| I9 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,49</u><br>0,49     |
| 20 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 21 | Доски 4с 25-32 мм   | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 22 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,77</u><br>0,77     |
| 23 | Доски строганные 2с I3-I6 мм                              | м3 | <u>0,08</u><br>-        |
| 24 | Доски строганные 2с I9-22 мм                              | м3 | <u>0,02</u><br>-        |
| 25 | Контакт соляровый   | кг | <u>5,91</u><br>5,70     |
| 26 | Краска огнезащитная                                       | кг | <u>0,20</u><br>-        |
| 27 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>191,97</u><br>191,97 |
| 28 | Олифа   | кг | <u>0,73</u><br>0,66     |

| I             | 2  | 3       | 4                     |
|---------------|--|---------|-----------------------|
| 29            | Паста антисептическая                      | кг      | <u>2,06</u><br>2,06   |
| 30            | Песок                                      | м3      | <u>1,88</u><br>1,72   |
| 31            | Поковки                                    | кг      | <u>9,32</u><br>9,25   |
| 32            | Поковки оцинкованные                       | кг      | <u>14,22</u><br>14,22 |
| 33            | Сталь кровельная оцинкованная              | т       | <u>0,04</u><br>0,04   |
| 34            | Сульфат аммония                            | кг      | <u>9,80</u><br>9,46   |
| 35            | Сурик железный густотертый                 | кг      | <u>2,44</u><br>2,22   |
| 36            | Шаблоны коньковые асбоцементные            | 1000 шт | <u>0,03</u><br>0,03   |
| 37            | Шурупы оцинкованные                        | кг      | <u>15,07</u><br>15,07 |
| Полуфабрикаты |  |         |                       |
| 38            | Бетон тяжелый 100                          | м3      | <u>7,30</u><br>7,30   |
| 39            | Бетон тяжелый 200                          | м3      | <u>2,22</u><br>2,22   |
| 40            | Бетон тяжелый 300 на щебне фракции 5-10 мм | м3      | <u>0,21</u><br>0,19   |
| 41            | Раствор цементный 1:2                      | м3      | <u>1,45</u><br>1,35   |
| 42            | Раствор цементный 100                      | м3      | <u>0,29</u><br>0,26   |
| 43            | Раствор цементный 200                      | м3      | <u>0,11</u><br>0,11   |



| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

Детали и изделия из металла

|    |                      |    |                       |
|----|----------------------|----|-----------------------|
| 44 | Кронштейны           | кг | <u>44,60</u><br>37,60 |
| 45 | Стальные конструкции | т  | <u>0,08</u><br>0,08   |

Детали и изделия из бетона и железобетона

|    |                               |    |                       |
|----|-------------------------------|----|-----------------------|
| 46 | Колонны прямоугольные цельные | м3 | <u>1,10</u><br>1,00   |
| 47 | Сборные конструкции           | шт | <u>22,00</u><br>20,00 |
| 48 | Сборные конструкции           | м3 | <u>5,92</u><br>5,38   |

Детали и изделия прочие

|    |                  |     |                       |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 48 | Прочие материалы | руб | <u>25,18</u><br>24,82 |
|----|------------------|-----|-----------------------|

Примечание: числитель - торцевая секция шеда для лисиц, песцов и норок

знаменатель - средняя секция шеда для лисиц, песцов и норок

Оборудование шеда для соболей основного стада

смета I-2

I. Затраты труда

|   |                  |      |       |
|---|------------------|------|-------|
| I | Затраты труда    | ч/дн | 29,0  |
| 2 | Заработная плата | руб  | 86,40 |

II. Механизмы

|   |           |      |      |
|---|-----------|------|------|
| I | Механизмы | м/см | 0,81 |
| 2 | Машины    | руб  | 1,88 |

III. Материалы и изделия

|   |         |    |      |
|---|---------|----|------|
| I | Брусски | м3 | 0,63 |
| 2 | Болты   | кг | 4,5  |

| I  | 2                                      | 3              | 4     |
|--|--|----------------|-------|
| 3  | Диаммоний фосфат                       | кг             | 4,32  |
| 4  | Контакт керосиновый                    | кг             | 0,64  |
| 5  | Поковки                                | кг             | 2,0   |
| 6  | Сетка                                  | м <sup>2</sup> | 218,2 |
| 7  | Сульфат аммоний                        | кг             | 1,08  |
| 8  | Прочие материалы                       | руб            | 3,16  |
| Оборудование шеда для молодняка соболей<br>смета № I-3 |  |                |       |
| I. Затраты труда                                       |  |                |       |
| I  | Затраты труда                          | ч/дн           | 31,97 |
| 2  | Заработная плата                       | руб            | 95,89 |
| II. Механизмы  |  |                |       |
| I  | Механизмы                              | м/см           | 0,96  |
| 2  | Машины                                 | руб            | 2,18  |
| III. Материалы   |  |                |       |
| I  | Бруски                                 | м <sup>3</sup> | 0,63  |
| 2  | Болты                                  | кг             | 4,5   |
| 3  | Диаммоний фосфат                       | кг             | 4,32  |
| 4  | Контакт керосиновый                    | кг             | 0,64  |
| 5  | Поковки                                | кг             | 2,00  |
| 6  | Сетка                                  | м <sup>2</sup> | 218,2 |
| 7  | Сульфат аммоний                        | кг             | 1,08  |
| 8  | Прочие материалы                       | руб            | 3,16  |
| Производственный водопровод<br>смета № I-4             |  |                |       |
| Ресурсы по проекту                                     |  |                |       |
| I  | Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм | м              | 40,00 |

| I   | 2  | 3     | 4      |
|---|--|-------|--------|
| Ресурсы по нормам СНиП                        |  |       |        |
| Затраты труда                                 |  |       |        |
| 2   | Затраты труда  | ч/час | 101,00 |
| Строительные машины и оборудо-<br>вание       |  |       |        |
| 3   | Прочие машины  | руб   | 1,05   |
| Материалы для общестроительных<br>работ       |  |       |        |
| 4   | Белила цинковые тертые                                     | кг    | 0,05   |
| 5   | Болты и крепежные элементы разные                          | кг    | 0,77   |
| 6   | Колер масляный   | кг    | 0,04   |
| 7   | Краски тертые  | кг    | 0,01   |
| 8   | Олифа  | кг    | 0,04   |
| Детали и изделия из металла                   |  |       |        |
| 9   | Стальные конструкции - приспособ-<br>ления для сборки м/к  | т     | 0,01   |
| Детали и изделия прочие                       |  |       |        |
| 10  | Прочие материалы   | руб   | 1,92   |
| Материалы для санитарно-<br>технических работ |  |       |        |
| 11  | Вентили поливочные   | шт    | 2,00   |
| 12  | Головки для присоединения пожарных<br>и поливочных рукавов | шт    | 4,00   |
| 13  | Детали и узлы трубопровода из сталь-<br>ных труб до 25 мм  | м     | 3,00   |
| 14  | Трубы чугунные до 75 мм                                    | м     | 16,80  |
| 15  | Фасонные части чугунные                                    | т     | 0,02   |
| Местные материалы                             |  |       |        |
| 16  | Вода   | м3    | 0,03   |
| Освещение шеда длиной 90 м<br>смета № 1-5     |  |       |        |
| I   | Затраты труда  | ч/дн  | 7,57   |

Тип.пр. 806-2-5 Альбом 6 - 308 - 17053-07

I 2 3 4

2 Заработная плата руб 26

Общестроительные работы на шед  
для лесниц, песчов, норок, собелей  
(вариант в металле)

смета № 2-I

Затраты труда

I Затраты труда ч/час 102,82  
136,44

Строительные машины и оборудование

2 Бульдозеры 100 л.с. м/с 0,39  
0,46

3 Краны гусеничные 10т м/с 0,49  
0,67

4 Машины поливочные м/с 0,03

5 Прочие машины руб 20,75  
26,93

6 Трамбовки пневматические м/с 0,41  
0,54

7 Экскаваторы с обратной лопатой  
0,25 м м/с 1,03  
1,38

Материалы для общестроительных  
работ

8 Болты строительные кг 7,05  
9,15

9 Бревна строительные 3с 140-240 мм м3 0,03  
0,04

10 Брусски 4с 50-60 мм м3 2,05  
2,73

11 Брусски и бруссы 2с 75 мм и более м3 0,87  
1,13

12 Гвозди кг 37,45  
40,15

| I  | 2   | 3       | 4                       |
|----|---|---------|-------------------------|
| I3 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг      | 8, II                   |
| I4 | Диаммоний фосфат  | кг      | <u>118,08</u><br>152,95 |
| I5 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3      | <u>0, II</u><br>0, I4   |
| I6 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3      | <u>0,09</u><br>0, I2    |
| I7 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3      | <u>2,36</u><br>3, I5    |
| I8 | Доски строганные 2с I3-I6 мм                              | м3      | <u>0,76</u><br>0,89     |
| I9 | Контакт соляровый   | кг      | <u>17,87</u><br>23, I5  |
| 20 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2      | <u>575,9I</u><br>767,58 |
| 2I | Олифа   | кг      | <u>3,09</u><br>4,22     |
| 22 | Поковки   | кг      | <u>24,45</u><br>32,49   |
| 23 | Поковки оцинкованные                                      | кг      | <u>42,66</u><br>56,88   |
| 24 | Сталь кровельная оцинкованная                             | т       | <u>0, I3</u><br>0, I7   |
| 25 | Стекло жидкое   | кг      | <u>4,96</u><br>6,72     |
| 26 | Сульфат аммония   | кг      | <u>29,63</u><br>38,38   |
| 27 | Сурик железный густотертый                                | кг      | <u>10,34</u><br>I4, I3  |
| 28 | Толь  | м2      | <u>5,06</u><br>5,36     |
| 29 | Шаблоны коньковые асбестоцементные                        | I000 шт | <u>0,09</u><br>0, I2    |

| I                           | 2   | 3   | 4                      |
|-----------------------------|---|-----|------------------------|
| 30                          | Шурупы оцинкованные                                       | кг  | <u>45,22</u><br>60,29  |
| Полуфабрикаты               |   |     |                        |
| 31                          | Раствор цементно-известковый<br>75                        | м3  | <u>0,03</u><br>0,04    |
| 32                          | Щиты опалубки   | м2  | <u>5,77</u><br>7,82    |
| Детали и изделия из металла |   |     |                        |
| 33                          | Стальные конструкции - приспособ-<br>ления для сборки м/к | т   | <u>0,02</u><br>0,03    |
| Детали и изделия прочие     |   |     |                        |
| 34                          | Прочие материалы  | руб | <u>80,91</u><br>107,51 |
| Местные материалы           |   |     |                        |
| 35                          | Раствор кладочный тяжелый цемент-<br>ный М25              | м3  | <u>0,31</u><br>0,42    |
| 36                          | Раствор кладочный тяжелый цемент-<br>ный М200             | м3  | <u>0,33</u><br>0,44    |
| 37                          | Раствор отделочный тяжелый цемент-<br>ный 1:2             | м3  | <u>0,40</u><br>0,54    |
| 38                          | Песок для строительных работ                              | м3  | <u>0,20</u><br>0,27    |
| 39                          | Бетон М-100   | м3  | <u>27,09</u><br>36,23  |
| 40                          | Бетон М-200   | м3  | <u>6,39</u><br>8,51    |

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок  
длинной 90 м  
знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок  
длинной 120 м  
целые числа - общие  
для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

I 2 3 4

Общестроительные работы секции шеда  
для лисиц, песцов, норок, соболей  
(вариант в металле)

смета 2-Ia

Затраты труда

|   |               |       |                       |
|---|---------------|-------|-----------------------|
| I | Затраты труда | ч/час | <u>34,73</u><br>33,62 |
|---|---------------|-------|-----------------------|

Строительные машины и оборудо-  
вание

|   |                     |     |                     |
|---|---------------------|-----|---------------------|
| 2 | Бульдозеры 100 л.с. | м/с | <u>0,14</u><br>0,07 |
|---|---------------------|-----|---------------------|

|   |                      |     |                     |
|---|----------------------|-----|---------------------|
| 3 | Краны гусеничные 10т | м/с | <u>0,19</u><br>0,18 |
|---|----------------------|-----|---------------------|

|   |                   |     |      |
|---|-------------------|-----|------|
| 4 | Машины поливочные | м/с | 0,01 |
|---|-------------------|-----|------|

|   |               |     |                     |
|---|---------------|-----|---------------------|
| 5 | Прочие машины | руб | <u>6,40</u><br>6,18 |
|---|---------------|-----|---------------------|

|   |                          |     |      |
|---|--------------------------|-----|------|
| 6 | Трамбовки пневматические | м/с | 0,13 |
|---|--------------------------|-----|------|

|   |  |     |      |
|---|--|-----|------|
| 7 | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | 0,35 |
|---|--|-----|------|

Материалы для общестроительных  
работ

|   |                    |    |                     |
|---|--------------------|----|---------------------|
| 8 | Болты строительные | кг | <u>2,55</u><br>2,10 |
|---|--------------------|----|---------------------|

|   |                                   |    |      |
|---|-----------------------------------|----|------|
| 9 | Бревна строительные 3с 140-240 мм | м3 | 0,01 |
|---|-----------------------------------|----|------|

|    |                                  |    |                     |
|----|----------------------------------|----|---------------------|
| 10 | Бруски и брусья 2с 75 мм и более | м3 | <u>0,32</u><br>0,26 |
|----|----------------------------------|----|---------------------|

|    |                    |    |      |
|----|--------------------|----|------|
| 11 | Бруски 4с 50-60 мм | м3 | 0,68 |
|----|--------------------|----|------|

|    |        |    |                       |
|----|--------|----|-----------------------|
| 12 | Гвозди | кг | <u>11,91</u><br>11,30 |
|----|--------|----|-----------------------|

|    |                                |    |      |
|----|--------------------------------|----|------|
| 13 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 2,70 |
|----|--------------------------------|----|------|

|    |                  |    |                       |
|----|------------------|----|-----------------------|
| 14 | Диаммоний фосфат | кг | <u>37,43</u><br>34,87 |
|----|------------------|----|-----------------------|

| I  | 2  | 3       | 4                     |
|----|--|---------|-----------------------|
| 15 | Доски 2с 40 мм и более   | м3      | <u>0,04</u><br>0,03   |
| 16 | Доски 3с 40 мм и более   | м3      | <u>0,04</u><br>0,03   |
| 17 | Доски 4с 40 мм и более   | м3      | 0,79                  |
| 18 | Доски строганные 2с I3-I6 мм   | м3      | 0,13                  |
| 19 | Контакт соляровый  | кг      | <u>5,66</u><br>5,28   |
| 20 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля                            | м2      | 191,97                |
| 21 | Олифа  | кг      | <u>1,23</u><br>1,13   |
| 22 | Поковки  | кг      | <u>8,24</u><br>8,04   |
| 23 | Поковки оцинкованные   | кг      | 14,22                 |
| 24 | Сталь кровельная оцинкованная  | т       | 0,04                  |
| 25 | Стекло жидкое  | кг      | 1,76                  |
| 26 | Сульфат аммония  | кг      | <u>9,39</u><br>8,75   |
| 27 | Сурик железный густотертый   | кг      | <u>4,12</u><br>3,79   |
| 28 | Шаблоны коньковые асбестоцементные   | 1000 шт | 0,03                  |
| 29 | Шурупы оцинкованные<br>Полуфабрикаты   | кг      | 15,07                 |
| 30 | Раствор цементно-известковый 75  | м3      | 0,01                  |
| 31 | Щиты опалубки<br>Детали и изделия из металла   | м2      | 2,05                  |
| 32 | Стальные конструкции - приспособ-<br>ления для сборки м/к<br>Детали и изделия прочие | т       | 0,01                  |
| 33 | Прочие материалы   | руб     | <u>27,19</u><br>26,60 |



Местные материалы

|    |  |    |      |
|----|--|----|------|
| 34 | Раствор кладочный тяжелый цементный М25  | м3 | 0,II |
| 35 | Раствор кладочный тяжелый цементный М200 | м3 | 0,II |
| 36 | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,14 |
| 37 | Песок для строительных работ             | м3 | 0,07 |
| 38 | Бетон М-100                              | м3 | 9,14 |
| 39 | Бетон М-200                              | м3 | 2,12 |

Примечание: числитель - торцевая секция  
знаменатель - средняя секция  
целые числа - общие

Общестроительные работы на шед для  
лисиц, песцов, норок и соболей  
(вариант в дереве)  
смета 3-1

Затраты труда

|   |               |       |                         |
|---|---------------|-------|-------------------------|
| I | Затраты труда | ч/час | <u>139,92</u><br>181,20 |
|---|---------------|-------|-------------------------|

Строительные машины и оборудование

|   |  |     |                       |
|---|--|-----|-----------------------|
| 2 | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с | <u>0,39</u><br>0,51   |
| 3 | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,03</u><br>-      |
| 4 | Прочие машины                            | руб | <u>24,06</u><br>29,78 |
| 5 | Трамбовки пневматические                 | м/с | <u>0,41</u><br>0,54   |
| 6 | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>1,03</u><br>1,37   |

| I                                    | 2  | 3  | 4                       |
|--------------------------------------|--|----|-------------------------|
| Материалы для общестроительных работ |  |    |                         |
| 7                                    | Болты строительные                                     | кг | <u>2,37</u><br>3,18     |
| 8                                    | Болты стяжные и анкерные                               | т  | <u>0,13</u><br>0,17     |
| 9                                    | Бруски и брусья 2с 75 мм и более                       | м3 | <u>1,07</u><br>1,44     |
| 10                                   | Бруски 4с 50-60 мм                                     | м3 | <u>2,05</u><br>2,73     |
| 11                                   | Гвозди   | кг | <u>59,80</u><br>79,21   |
| 12                                   | Гвозди кровельные оцинкованные                         | кг | <u>8,11</u><br>10,81    |
| 13                                   | Диаммоний фосфат                                       | кг | <u>159,35</u><br>211,12 |
| 14                                   | Доски 2с 40 мм и более                                 | м3 | <u>7,09</u><br>9,43     |
| 15                                   | Доски 3с 40 мм и более                                 | м3 | <u>0,16</u><br>0,22     |
| 16                                   | Доски 4с 40 мм и более                                 | м3 | <u>2,40</u><br>3,20     |
| 17                                   | Доски строганные 2с 13-16 мм                           | м3 | 0,22                    |
| 18                                   | Доски строганные 2с 19-22 мм                           | м3 | <u>0,07</u><br>0,09     |
| 19                                   | Контакт соляровый                                      | кг | <u>23,98</u><br>31,77   |
| 20                                   | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля | м2 | <u>575,91</u><br>767,88 |
| 21                                   | Мастика дегтевая                                       | т  | <u>0,04</u><br>0,06     |

Тип. пр. 506-2-5 Альбом 6 - 315 - 17653-07

| I                       | 2                                       | 3       | 4                     |
|-------------------------|---|---------|-----------------------|
| 22                      | Олифа                                   | кг      | <u>0,59</u><br>0,78   |
| 23                      | Паста антисептическая                   | кг      | <u>9,85</u><br>13,21  |
| 24                      | Поковки                                 | кг      | <u>31,57</u><br>42,17 |
| 25                      | Поковки оцинкованные                    | кг      | <u>42,66</u><br>56,88 |
| 26                      | Сталь кровельная оцинкованная           | т       | <u>0,13</u><br>0,17   |
| 27                      | Сульфат аммония                         | кг      | <u>39,87</u><br>52,82 |
| 28                      | Сурик железный густотертый              | кг      | <u>1,96</u><br>2,60   |
| 29                      | Толь                                    | м2      | <u>26,88</u><br>28,86 |
| 30                      | Шаблоны коньковые асбоцементные         | 1000 шт | <u>0,09</u><br>0,11   |
| 31                      | Шурупы оцинкованные                     | кг      | <u>45,22</u><br>60,29 |
| Полуфабрикаты           |   |         |                       |
| 32                      | Раствор цементно-известковый 75         | м3      | <u>0,03</u><br>0,04   |
| 33                      | Щиты опалубки                           | м2      | <u>5,77</u><br>7,63   |
| Детали и изделия прочие |   |         |                       |
| 34                      | Прочие материалы                        | руб     | <u>70,21</u><br>91,27 |
| Местные материалы       |   |         |                       |
| 35                      | Раствор кладочный тяжелый цементный М25 | м3      | <u>0,25</u><br>0,33   |

| I  | 2  | 3  | 4                     |
|----|--|----|-----------------------|
| 36 | Раствор кладочный тяжелый цементный М200 | м3 | <u>0,33</u><br>0,44   |
| 37 | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,40                  |
| 38 | Песок для строительных работ             | м3 | 0,20                  |
| 39 | Бетон М-100                              | м3 | <u>27,09</u><br>36,09 |
| 40 | Бетон М-200                              | м3 | <u>6,39</u><br>8,52   |

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

знаменатель - шед для лисиц, песцов и соболей длиной 120 м

целые числа - общие

В шед для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

Общестроительные работы секции шед для лисиц, песцов, норок и соболей длиной 30м (вариант в дереве)  
смета № 3-1а

Затраты труда

|   |               |       |                       |
|---|---------------|-------|-----------------------|
| I | Затраты труда | ч/час | <u>46,28</u><br>44,77 |
|---|---------------|-------|-----------------------|

Строительные машины и оборудование

|   |                                      |     |                     |
|---|--------------------------------------|-----|---------------------|
| 2 | Бульдозеры 100 л.с.                  | м/с | 0,14                |
| 3 | Машины поливочные                    | м/с | 0,01                |
| 4 | Прочие машины                        | руб | <u>7,84</u><br>7,61 |
| 5 | Трамбовки пневматические             | м/с | 0,13                |
| 6 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,2 м | м/с | 0,35                |

| I                                    | 2  | 3  | 4                     |
|--------------------------------------|--|----|-----------------------|
| Материалы для общестроительных работ |  |    |                       |
| 7                                    | Болты строительные                                     | кг | <u>1,12</u><br>1,07   |
| 8                                    | Болты стяжные и анкерные                               | т  | 0,05                  |
| 9                                    | Бруски и брусья 2с 75 мм и более                       | м3 | <u>0,50</u><br>0,49   |
| 10                                   | Бруски 4с 50-60 мм                                     | м3 | 0,68                  |
| 11                                   | Гвозди   | кг | <u>19,78</u><br>18,70 |
| 12                                   | Гвозди кровельные оцинкованные                         | кг | 2,70                  |
| 13                                   | Диаммоний фосфат                                       | кг | <u>55,80</u><br>52,86 |
| 14                                   | Доски 2с 40 мм и более                                 | м3 | <u>2,50</u><br>2,36   |
| 15                                   | Доски 3с 40 мм и более                                 | м3 | <u>0,08</u><br>0,07   |
| 16                                   | Доски 4с 40 мм и более                                 | м3 | 0,80                  |
| 17                                   | Доски строганные 2с 13-16 мм                           | м3 | <u>0,11</u><br>-      |
| 18                                   | Доски строганные 2с 19-22 мм                           | м3 | <u>0,01</u><br>-      |
| 19                                   | Контакт соляровый                                      | кг | <u>8,40</u><br>7,95   |
| 20                                   | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля | м2 | 191,97                |
| 21                                   | Мастика дегтевая                                       | т  | 0,01                  |
| 22                                   | Олифа  | кг | 0,21                  |
| 23                                   | Паста антисептическая                                  | кг | <u>4,64</u><br>4,45   |
| 24                                   | Поковки  | кг | <u>11,93</u><br>11,74 |

| I  | 2  | 3              | 4                        |
|----|--|----------------|--------------------------|
| 25 | Поковки оцинкованные   | кг             | 14,22                    |
| 26 | Сталь кровельная оцинкованная  | т              | 0,04                     |
| 27 | Сульфат аммония  | кг             | <u>13,96</u><br>13,22    |
| 28 | Сурик железный густотертый   | кг             | 0,70                     |
| 29 | Толь   | м <sup>2</sup> | 7,74                     |
| 30 | Шаблоны коньковые асбоцементные  | 1000 шт        | 0,03                     |
| 31 | Щурупы оцинкованные  | кг             | 15,07                    |
|    | Полуфабрикаты  |                |                          |
| 32 | Раствор цементно-известковый 75  | м <sup>3</sup> | 0,01                     |
| 33 | Щиты опалубки  | м <sup>2</sup> | 2,05                     |
|    | Детали и изделия прочие  |                |                          |
| 34 | Прочие материалы   | руб            | <u>23,24</u><br>23,19    |
|    | Местные материалы  |                |                          |
| 35 | Раствор кладочный тяжелый цементный М25  | м <sup>3</sup> | 0,09                     |
| 36 | Раствор кладочный тяжелый цементный М200   | м <sup>3</sup> | 0,11                     |
| 37 | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2   | м <sup>3</sup> | <u>0,15</u><br>0,14      |
| 38 | Песок для строительных работ   | м <sup>3</sup> | 0,07                     |
| 39 | Бетон М-100  | м <sup>3</sup> | 9,14                     |
| 40 | Бетон М-200  | м <sup>3</sup> | 2,12                     |
|    | Примечание: числитель - торцевая секция<br>знаменатель - средняя секция<br>целые числа - общие                               |                |                          |
|    | Общестроительные работы на шед для<br>лиц, песков, норок и соболей (вариант<br>в железобетоне)<br>смета 4-1<br>Затраты труда |                |                          |
| I  | Затраты труда  | ч/час          | <u>1144,74</u><br>865,16 |

| I                                    | 2  | 3   | 4                       |
|--------------------------------------|--|-----|-------------------------|
| 2                                    | Заработная плата                         | руб | <u>502,07</u><br>979,64 |
| Строительные машины и оборудование   |  |     |                         |
| 3                                    | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с | <u>0,76</u><br>0,57     |
| 4                                    | Краны гусеничные 10 т                    | м/с | <u>5,18</u><br>3,92     |
| 5                                    | Краны гусеничные 15 т                    | м/с | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 6                                    | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,43</u><br>0,33     |
| 7                                    | Прочие машины                            | руб | <u>43,49</u><br>33,21   |
| 8                                    | Трамбовки пневматические                 | м/с | <u>0,87</u><br>0,66     |
| 9                                    | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>2,08</u><br>1,57     |
| Материалы для общестроительных работ |  |     |                         |
| 10                                   | Болты строительные                       | кг  | <u>2,02</u><br>1,51     |
| 11                                   | Бревна строительные 3с 140-240 мм        | м3  | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 12                                   | Бруски и брусья 2с 75 мм и более         | м3  | <u>0,52</u><br>0,39     |
| 13                                   | Бруски 4с 50-60 мм                       | м3  | <u>2,73</u><br>2,06     |
| 14                                   | Брусчатка                                | м3  | <u>1,33</u><br>1,02     |
| 15                                   | Гвозди                                   | кг  | <u>55,64</u><br>42,12   |
| 16                                   | Гвозди кровельные оцинкованные           | кг  | <u>10,79</u><br>8,10    |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| I7 | Диазмоний фосфат  | кг | <u>142,15</u><br>107,34 |
| I8 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,83</u><br>0,62     |
| I9 | Доски 3с 25-35 мм   | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 20 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,02</u><br>0,02     |
| 21 | Доски 4с 25-32 мм   | м3 | <u>0,09</u><br>0,07     |
| 22 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>3,18</u><br>2,39     |
| 23 | Доски строганные 2с I3-I6 мм                              | м3 | <u>0,16</u><br>0,16     |
| 24 | Доски строганные 2с I9-22 мм                              | м3 | <u>0,04</u><br>0,04     |
| 25 | Закладные детали  | т  | <u>0,25</u><br>0,19     |
| 26 | Контакт соляровый   | кг | <u>21,52</u><br>16,25   |
| 27 | Краска огнезащитная                                       | кг | <u>1,57</u><br>1,18     |
| 28 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>766,80</u><br>575,91 |
| 29 | Олифа   | кг | <u>0,83</u><br>0,62     |
| 30 | Паста антисептическая                                     | кг | <u>3,39</u><br>2,55     |
| 31 | Песок   | м3 | <u>6,96</u><br>5,28     |
| 32 | Поковки   | кг | <u>32,46</u><br>24,37   |



| I             | 2                               | 3       | 4                     |
|---------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 33            | Поковки оцинкованные            | кг      | <u>56,80</u><br>42,66 |
| 34            | Сталь кровельная оцинкованная   | т       | <u>0,17</u><br>0,13   |
| 35            | Сульфат аммония                 | кг      | <u>35,67</u><br>26,94 |
| 36            | Сурик железный густотертый      | кг      | <u>2,77</u><br>2,07   |
| 37            | Толь                            | м2      | <u>5,06</u><br>5,06   |
| 38            | Шаблоны коньковые асбоцементные | 1000 шт | <u>0,11</u><br>0,09   |
| 39            | Шурупы оцинкованные             | кг      | <u>60,21</u><br>45,22 |
| Полуфабрикаты |                                 |         |                       |
| 40            | Арматура                        | т       | <u>0,52</u><br>0,40   |
| 41            | Бетон тяжелый 100               | м3      | <u>29,21</u><br>21,93 |
| 42            | Бетон тяжелый 150               | м3      | <u>5,08</u><br>3,84   |
| 43            | Бетон тяжелый 200               | м3      | <u>8,88</u><br>6,66   |
| 44            | Раствор цементный 1:2           | м3      | <u>5,33</u><br>4,07   |
| 45            | Раствор цементный 100           | м3      | <u>0,41</u><br>0,31   |
| 46            | Раствор цементный 200           | м3      | <u>0,46</u><br>0,34   |
| 47            | Раствор цементно-известковый 75 | м3      | <u>0,13</u><br>0,10   |
| 48            | Щиты опалубки                   | м2      | <u>12,20</u><br>9,23  |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

Детали и изделия из дерева

|    |                      |    |                     |
|----|----------------------|----|---------------------|
| 49 | Блоки дверные до 3м2 | м2 | <u>5,68</u><br>5,68 |
| 50 | Стойки инвентарные   | шт | <u>0,89</u><br>0,68 |

Детали и изделия из металла

|    |                      |    |                         |
|----|----------------------|----|-------------------------|
| 51 | Кронштейны           | кг | <u>260,40</u><br>194,30 |
| 52 | Стальные конструкции | т  | <u>0,14</u><br>0,10     |

Детали и изделия из бетона и железобетона

|    |                     |    |                       |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| 53 | Сборные конструкции | м3 | <u>22,06</u><br>16,68 |
|----|---------------------|----|-----------------------|

Детали и изделия прочие

|    |                  |     |                        |
|----|------------------|-----|------------------------|
| 54 | Прочие материалы | руб | <u>101,91</u><br>76,98 |
|----|------------------|-----|------------------------|

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок  
длинной 120 м

знаменатель - шед для личиц, песцов и норок  
длинной 90 м

В шед для соболей добавить 2 блока Д-66, 5,68м2

Общестроительные работы секции  
шеда для лисиц, песцов, норок и  
соболей (вариант в железобетоне)

смета 4-Ia

Затраты труда

|   |                  |       |                         |
|---|------------------|-------|-------------------------|
| I | Затраты труда    | ч/час | <u>340,12</u><br>319,52 |
| 2 | Заработная плата | руб   | <u>147,37</u><br>138,51 |

| I                                    | 2  | 3   | 4                     |
|--------------------------------------|--|-----|-----------------------|
| Строительные машины и оборудование   |  |     |                       |
| 3                                    | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с | <u>0,14</u><br>0,14   |
| 4                                    | Краны гусеничные 10т                     | м/с | <u>1,39</u><br>1,26   |
| 5                                    | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,12</u><br>0,11   |
| 6                                    | Прочие машины                            | руб | <u>11,03</u><br>10,35 |
| 7                                    | Трамбовки пневматические                 | м/с | <u>0,13</u><br>0,13   |
| 8                                    | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>0,45</u><br>0,43   |
| Материалы для общестроительных работ |  |     |                       |
| 9                                    | Болты строительные                       | кг  | <u>0,50</u><br>0,35   |
| 10                                   | Брусски и брусья 2с 75 мм и более        | м3  | <u>0,18</u><br>0,16   |
| 11                                   | Брусски 4с 50-60 мм                      | м3  | <u>0,68</u><br>0,68   |
| 12                                   | Брусчатка                                | м3  | <u>0,36</u><br>0,34   |
| 13                                   | Гвозди                                   | кг  | <u>14,60</u><br>13,79 |
| 14                                   | Гвозди кровельные оцинкованные           | кг  | <u>2,70</u><br>2,70   |
| 15                                   | Диазмоний фосфат                         | кг  | <u>36,19</u><br>34,86 |
| 16                                   | Доски 2с 40 мм и более                   | м3  | <u>0,35</u><br>0,35   |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| 17 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,01</u><br>-        |
| 18 | Доски 4с 25-32 мм   | м3 | <u>0,03</u><br>0,2      |
| 19 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,80</u><br>0,8      |
| 20 | Доски строганные 2с I3-I6 мм                              | м3 | <u>0,08</u><br>-        |
| 21 | Доски строганные 2с I9-22 мм                              | м3 | <u>0,02</u><br>-        |
| 22 | Закладные детали  | т  | <u>0,07</u><br>0,6      |
| 23 | Контакт соляровый   | кг | <u>5,48</u><br>5,28     |
| 24 | Краска огнезащитная                                       | кг | <u>0,20</u><br>-        |
| 25 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>191,97</u><br>191,97 |
| 26 | Олифа   | кг | <u>0,21</u><br>0,18     |
| 27 | Паста антисептическая                                     | кг | <u>1,45</u><br>1,45     |
| 28 | Песок   | м3 | <u>1,88</u><br>1,72     |
| 29 | Поковки   | кг | <u>8,69</u><br>8,62     |
| 30 | Поковки оцинкованные                                      | кг | <u>14,22</u><br>14,22   |
| 31 | Сталь кровельная оцинкованная                             | т  | <u>0,04</u><br>0,04     |
| 32 | Сульфат аммония   | кг | <u>9,08</u><br>8,75     |

| I                           | 2                               | 3       | 4                     |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 33                          | Сурик железный густотертые      | кг      | <u>0,71</u><br>0,60   |
| 34                          | Шаблоны коньковые асбоцементные | 1000 шт | <u>0,03</u><br>0,03   |
| 35                          | Шурупы оцинкованные             | кг      | <u>15,07</u><br>15,07 |
| Полуфабрикаты               |                                 |         |                       |
| 36                          | Арматура                        | т       | <u>0,14</u><br>0,13   |
| 37                          | Бетон тяжелый 100               | м3      | <u>7,30</u><br>7,30   |
| 38                          | Бетон тяжелый 150               | м3      | <u>1,36</u><br>1,24   |
| 39                          | Бетон тяжелый 200               | м3      | <u>2,22</u><br>2,22   |
| 40                          | Раствор цементный 1:2           | м3      | <u>1,45</u><br>1,35   |
| 41                          | Раствор цементный 100           | м3      | <u>0,11</u><br>0,1    |
| 42                          | Раствор цементный 200           | м3      | <u>0,11</u><br>0,11   |
| 43                          | Раствор цементно-известковый 75 | м3      | <u>0,03</u><br>0,03   |
| 44                          | Щиты опалубки                   | м2      | <u>3,27</u><br>2,98   |
| Детали и изделия из дерева  |                                 |         |                       |
| 45                          | Стойки инвентарные              | шт      | <u>24</u><br>22       |
| Детали и изделия из металла |                                 |         |                       |
| 46                          | Кронштейны                      | кг      | <u>65,10</u><br>58,28 |
| 47                          | Стальные конструкции            | т       | <u>0,04</u><br>0,03   |

| I   | 2                   | 3  | 4                   |
|---|---------------------|----|---------------------|
| Детали и изделия из бетона и железобетона |                     |    |                     |
| 48  | Сборные конструкции | м3 | <u>5,92</u><br>5,38 |

Детали и изделия прочие

|    |                  |     |                       |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 49 | Прочие материалы | руб | <u>25,34</u><br>24,94 |
|----|------------------|-----|-----------------------|

Примечание: числитель - торцевая секция для лисиц, песцов и норок  
знаменатель - средняя секция для лисиц, песцов и норок

Оборудование шеда для лисиц и песцов основного стада каркасными клетками

смета № 5-2

I. Затраты труда

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| Затраты труда    | ч/дн. | 37,2   |
| Заработная плата | руб   | 112,05 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 1,19 |
| Машины    | руб  | 2,68 |

III. Материалы

|   |                     |     |        |
|---|---------------------|-----|--------|
| 1 | Бруски              | м3  | 0,26   |
| 2 | Болты               | кг  | 1,88   |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 1,80   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,27   |
| 5 | Паковки             | кг  | 0,83   |
| 6 | Сетка               | м2  | 260,28 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,45   |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,60   |

I 2 3 4

Оборудование шеда для лисиц и песцов  
основного стада каркасными плитками  
с вставными домиками

смета № 5-3

I. Затраты труда

|                  |      |        |
|------------------|------|--------|
| Затраты труда    | ч/дн | 41,30  |
| Заработная плата | руб  | 124,90 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 1,40 |
| Машины    | руб  | 3,05 |

III. Материалы

|   |                     |     |        |
|---|---------------------|-----|--------|
| I | Бруски              | м3  | 0,26   |
| 2 | Болты               | кг  | 1,88   |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 1,80   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,27   |
| 5 | Паковки             | кг  | 0,83   |
| 6 | Сетка               | м2  | 260,28 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,45   |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,60   |

Оборудование шеда для лисиц и  
песцов бескаркасными клетками

смета № 6-2

I. Затраты труда

|                  |      |       |
|------------------|------|-------|
| Затраты труда    | ч/дн | 28,95 |
| Заработная плата | руб  | 85,48 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 0,74 |
| Машины    | руб  | 1,76 |

III. Материалы

|   |        |    |      |
|---|--------|----|------|
| I | Бруски | м3 | 0,26 |
|---|--------|----|------|

| 1 | 2                   | 3   | 4      |
|---|---------------------|-----|--------|
| 2 | Болты               | кг  | 1,88   |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 1,80   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,27   |
| 5 | Паковки             | кг  | 0,83   |
| 6 | Сетка               | м2  | 272,16 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,45   |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,60   |

Оборудование шеда для лисиц и песцов  
бескаркасными клетками с вставными  
домиками

смета № 6-3

I. Затраты труда

|                  |      |       |
|------------------|------|-------|
| Затраты труда    | ч/дн | 30,95 |
| Заработная плата | руб  | 91,83 |

II. Механизмы

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| Механизмы | руб | 0,84 |
| Машины    | руб | 1,96 |

III. Материалы

|   |                     |     |        |
|---|---------------------|-----|--------|
| 1 | Бруски              | м3  | 0,26   |
| 2 | Болты               | кг  | 1,88   |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 1,80   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,27   |
| 5 | Паковки             | кг  | 0,83   |
| 6 | Сетка               | м2  | 272,16 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,45   |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,60   |

Оборудование шеда для молодняка  
лисиц и песцов (выгула каркасные)

смета № 13-2

I. Затраты труда

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Затраты труда | ч/дн | 28,15 |
|---------------|------|-------|



| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

Заработная плата руб 83,20

II. Механизмы

Механизмы м/см 0,73

Машины руб 1,72

III. Материалы

I Бруски м3 0,26

2 Болты кг 1,88

3 Диаммоний фосфат кг 1,80

4 Контакт керосиновый кг 0,27

5 Паковки кг 0,83

6 Сетка м2 260,28

7 Сульфат аммоний кг 0,45

8 Прочие материалы руб 1,60

Оборудование шеда для молодняка  
лисиц и песцов (выгула бескаркасные)

смета № 13-3

I. Затраты труда

Затраты труда ч/дн 22,47

Заработная плата руб 64,92

II. Механизмы

Механизмы м/см 0,41

Машины руб 1,10

III. Материалы

I Бруски м3 0,26

2 Болты кг 1,88

3 Диаммоний фосфат кг 1,80

4 Контакт керосиновый кг 0,27

5 Паковки кг 0,83

6 Сетка м2 272,16

| 1 | 2                | 3   | 4    |
|---|------------------|-----|------|
| 7 | Сульфат аммоний  | кг  | 0,45 |
| 8 | Прочие материалы | руб | 1,60 |

Оборудование шеда выгулами каркасными  
смета № I4-2

I. Затраты труда

|                  |      |        |
|------------------|------|--------|
| Затраты труда    | ч/дн | 38,18  |
| Заработная плата | руб  | 112,86 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 0,99 |
| Машины    | руб  | 2,34 |

III. Материалы

|   |                     |     |        |
|---|---------------------|-----|--------|
| 1 | Бруски              | м3  | 0,36   |
| 2 | Болты               | кг  | 2,63   |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 2,52   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,37   |
| 5 | Паковки             | кг  | 1,16   |
| 6 | Сетка               | м2  | 352,12 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,63   |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 2,19   |

Оборудование шеда выгулами бескаркасными  
смета № I4-3

I. Затраты труда

|                  |      |       |
|------------------|------|-------|
| Затраты труда    | ч/дн | 30,54 |
| Заработная плата | руб  | 88,25 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 0,56 |
| Машины    | руб  | 1,50 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

III. Материалы

|   |                     |     |        |
|---|---------------------|-----|--------|
| 1 | Бруски              | м3  | 0,36   |
| 2 | Болты               | кг  | 2,63   |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 2,52   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,37   |
| 5 | Паковки             | кг  | 1,16   |
| 6 | Сетка               | м2  | 369,36 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,63   |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 2,22   |

Производственный водопровод  
смета № I4-4

Ресурсы по проекту

|   |  |   |       |
|---|--|---|-------|
| I | Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм | м | 60,00 |
|---|--|---|-------|

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

|   |               |       |        |
|---|---------------|-------|--------|
| 2 | Затраты труда | ч/час | 151,65 |
|---|---------------|-------|--------|

Строительные машины и оборудование

|   |               |     |      |
|---|---------------|-----|------|
| 3 | Прочие машины | руб | 1,58 |
|---|---------------|-----|------|

Материалы для общестроительных работ

|   |                                   |    |      |
|---|-----------------------------------|----|------|
| 4 | Белила цинковые тертые            | кг | 0,07 |
| 5 | Болты и крепежные элементы разные | кг | 1,28 |
| 6 | Колер масляный                    | кг | 0,05 |
| 7 | Краски тертые                     | кг | 0,01 |
| 8 | Олифа                             | кг | 0,06 |

Детали и изделия из металла

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| 9 | Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к | т | 0,01 |
|---|--|---|------|

| I  | 2   | 3    | 4      |
|--|---|------|--------|
| Детали и изделия прочие  |   |      |        |
| I0   | Прочие материалы  | руб  | 2,91   |
| Материалы для санитарно-технических работ                                    |   |      |        |
| II   | Вентили поливочные                                      | шт   | 3,00   |
| I2   | Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов | шт   | 6,00   |
| I3   | Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 25 мм    | м    | 4,50   |
| I4   | Трубы чугунные до 75 мм                                 | м    | 25,20  |
| I5   | Фасонные части чугунные                                 | т    | 0,04   |
| Местные материалы  |   |      |        |
| I6   | Вода  | м3   | 0,05   |
| Электроосвещение<br>смета № I4-5   |   |      |        |
|  | Затраты труда   | ч/дн | 9,88   |
|  | Заработная плата  | руб  | 33     |
| Оборудование шеда для молодняка<br>норок с блочными домиками<br>смета № 2I-2 |   |      |        |
| I. Затраты труда   |   |      |        |
|  | Затраты труда   | ч/дн | 44,60  |
|  | Заработная плата  | руб  | 136,03 |
| II. Механизмы  |   |      |        |
|  | Механизмы   | м/см | 1,62   |
|  | Машины  | руб  | 3,50   |
| III. Материалы и изделия   |   |      |        |
| I  | Брусски   | м3   | 0,37   |
| 2  | Болты   | кг   | 2,63   |
| 3  | Диаммоний фосфат  | кг   | 2,52   |

| I | 2                   | 3   | 4     |
|---|---------------------|-----|-------|
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,37  |
| 5 | Паковки             | кг  | 1,16  |
| 6 | Сетка               | м2  | 226,8 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,63  |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,99  |

Оборудование шеда для норок, молод-  
няка индивидуальными домиками

смета № 2I-3

I. Затраты труда

|                  |      |        |
|------------------|------|--------|
| Затраты труда    | ч/дн | 43,99  |
| Заработная плата | руб  | 134,10 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 1,59 |
| Машины    | руб  | 3,43 |

III. Материалы и изделия

|   |                     |     |       |
|---|---------------------|-----|-------|
| I | Бруски              | м3  | 0,37  |
| 2 | Болты               | кг  | 2,63  |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 2,52  |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,37  |
| 5 | Паковки             | кг  | 1,16  |
| 6 | Сетка               | м2  | 226,8 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,63  |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,99  |

Оборудование шеда для норок основ-  
ного стада с блочными домиками

смета № 25-2

I. Затраты труда

|                  |      |       |
|------------------|------|-------|
| Затраты труда    | ч/дн | 32,20 |
| Заработная плата | руб  | 98,14 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 1,16 |
| Машины    | руб  | 2,51 |

III. Материалы и изделия

|   |                     |     |       |
|---|---------------------|-----|-------|
| 1 | Бруски              | м3  | 0,26  |
| 2 | Болты               | кг  | 1,88  |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг  | 1,8   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг  | 0,27  |
| 5 | Паковки             | кг  | 0,83  |
| 6 | Сетка               | м2  | 167,4 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг  | 0,45  |
| 8 | Прочие материалы    | руб | 1,43  |

Оборудование шеда для норок основного стада блочными домиками  
смета № 25-3

I. Затраты труда

|                  |      |       |
|------------------|------|-------|
| Затраты труда    | ч/дн | 31,68 |
| Заработная плата | руб  | 96,49 |

II. Механизмы

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Механизмы | м/см | 1,14 |
| Машины    | руб  | 2,46 |

III. Материалы и изделия

|   |                     |    |       |
|---|---------------------|----|-------|
| 1 | Бруски              | м3 | 0,26  |
| 2 | Болты               | кг | 1,88  |
| 3 | Диаммоний фосфат    | кг | 1,8   |
| 4 | Контакт керосиновый | кг | 0,27  |
| 5 | Паковки             | кг | 0,83  |
| 6 | Сетка               | м2 | 167,4 |
| 7 | Сульфат аммоний     | кг | 0,45  |

| I  | 2   | 3     | 4                       |
|----|---|-------|-------------------------|
| 8  | Прочие материалы  | руб   | 1,43                    |
|    | Общестроительные работы на шед для<br>лищиц, песцов, соболей и норок с<br>приподнятым полом<br>смета № 29 |       |                         |
|    | Затраты труда   |       |                         |
| I  | Затраты труда   | ч/час | <u>143,79</u><br>188,56 |
|    | Строительные машины и оборудо-<br>вание   |       |                         |
| 2  | Бульдозеры 100 л.с.   | м/с   | <u>0,41</u><br>0,30     |
| 3  | Машины поливочные   | м/с   | <u>0,03</u><br>0,03     |
| 4  | Прочие машины   | руб   | <u>29,55</u><br>37,16   |
| 5  | Трамбовки пневматические  | м/с   | <u>0,65</u><br>0,78     |
| 6  | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м  | м/с   | <u>1,21</u><br>1,56     |
|    | Материалы для общестроительных<br>работ   |       |                         |
| 7  | Болты строительные  | кг    | <u>2,37</u><br>3,44     |
| 8  | Болты стяжные и анкерные  | т     | <u>0,13</u><br>0,17     |
| 9  | Брусски и брусья 2с 75 мм и более   | м3    | <u>1,07</u><br>1,44     |
| 10 | Брусски 4с 50-60 мм   | м3    | <u>2,05</u><br>2,73     |
| II | Гвозди  | кг    | <u>109,31</u><br>128,01 |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| I2 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг | <u>8,11</u><br>10,81    |
| I3 | Диаммоний фосфат  | кг | <u>242,32</u><br>295,18 |
| I4 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3 | <u>12,32</u><br>14,68   |
| I5 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,16</u><br>0,23     |
| I6 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>2,41</u><br>3,21     |
| I7 | Доски строганные 2с 13-16 мм                              | м3 | 0,22                    |
| I8 | Доски строганные 2с 19-22 мм                              | м3 | <u>0,07</u><br>0,09     |
| I9 | Доски строганные 2с 25-32 мм                              | м3 | 14,37                   |
| 20 | Контакт соляровый   | кг | <u>17,47</u><br>36,45   |
| 21 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>575,91</u><br>767,88 |
| 22 | Олифа   | кг | <u>0,59</u><br>0,78     |
| 23 | Паста антисептическая                                     | кг | <u>9,85</u><br>13,21    |
| 24 | Паковки   | кг | <u>272,60</u><br>284,34 |
| 25 | Паковки оцинкованные                                      | кг | <u>42,66</u><br>56,88   |
| 26 | Сталь кровельная оцинкованная                             | т  | <u>0,13</u><br>0,17     |
| 27 | Стекло жидкое   | кг | <u>5,14</u><br>6,85     |
| 28 | Сульфат аммония   | кг | <u>60,61</u><br>73,83   |



| I                       | 2  | 3       | 4                      |
|-------------------------|--|---------|------------------------|
| 29                      | Сурик железный густотертый               | кг      | <u>1,96</u><br>2,60    |
| 30                      | Толь                                     | м2      | 117,61                 |
| 31                      | Шаблоны коньковые асбоцементные          | 1000 шт | <u>0,09</u><br>0,11    |
| 32                      | Шурупы оцинкованные                      | кг      | <u>45,22</u><br>60,22  |
| Полуфабрикаты           |  |         |                        |
| 33                      | Раствор цементно-известковый 76          | м3      | <u>0,03</u><br>0,04    |
| 34                      | Щиты опалубки                            | м2      | <u>6,55</u><br>8,60    |
| Детали и изделия прочие |  |         |                        |
| 35                      | Прочие материалы                         | руб     | <u>80,28</u><br>103,47 |
| Местные материалы       |  |         |                        |
| 36                      | Раствор кладочный тяжелый цементный М25  | м3      | <u>0,32</u><br>0,41    |
| 37                      | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2 | м3      | <u>0,38</u><br>0,52    |
| 38                      | Песок для строительных работ             | м3      | <u>0,19</u><br>0,26    |
| 39                      | Бетон М-100                              | м3      | <u>27,42</u><br>36,56  |

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 120 м

целые числа - общие

в шед для соболей добавить 2 блока Д-66 -5,68 м2

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

Общестроительные работы секции шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, соболей и норок (вариант в деревянных конструкциях)

смета № 29а

Затраты труда

|   |               |       |              |
|---|---------------|-------|--------------|
| I | Затраты труда | ч/час | <u>67,08</u> |
|   |               |       | 65,28        |

Строительные машины и оборудование

|   |                                       |     |              |
|---|---------------------------------------|-----|--------------|
| 2 | Бульдозеры 100 л.с.                   | м/с | <u>0,15</u>  |
|   |                                       |     | 0,11         |
| 3 | Машины поливочные                     | м/с | 0,01         |
| 4 | Прочие машины                         | руб | <u>16,00</u> |
|   |                                       |     | 15,65        |
| 5 | Трамбовки пневматические              | м/с | 0,22         |
| 6 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м | м/с | 0,44         |

Материалы для общестроительных работ

|    |                                   |    |               |
|----|-----------------------------------|----|---------------|
| 7  | Болты строительные                | кг | <u>2,55</u>   |
|    |                                   |    | 2,10          |
| 8  | Болты стяжные и анкерные          | т  | <u>0,05</u>   |
| 9  | Брусски и брусля 2с 75 мм и более | м3 | <u>0,32</u>   |
|    |                                   |    | 0,26          |
| 10 | Брусски 4с 50-60 мм               | м3 | 0,68          |
| 11 | Гвозди                            | кг | <u>97,37</u>  |
|    |                                   |    | 96,34         |
| 12 | Гвозди кровельные оцинкованные    | кг | 2,70          |
| 13 | Диаммоний фосфат                  | кг | <u>128,01</u> |
|    |                                   |    | 125,43        |
| 14 | Доски 2с 40 мм и более            | м3 | <u>2,26</u>   |
|    |                                   |    | 2,14          |

| I  | 2  | 3       | 4                     |
|----|--|---------|-----------------------|
| 15 | Доски 4с 40 мм и более                                 | м3      | 0,82                  |
| 16 | Доски строганные 2с 13-16 мм                           | м3      | 0,11                  |
| 17 | Доски строганные 2с 25-32 мм                           | м3      | 14,37                 |
| 18 | Контакт соляровый                                      | кг      | <u>19,36</u><br>18,97 |
| 19 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля | м2      | 191,97                |
| 20 | Мастика дегтевая                                       | т       | 0,02                  |
| 21 | Олифа  | кг      | 0,21                  |
| 22 | Поковки  | кг      | <u>42,60</u><br>41,92 |
| 23 | Поковки оцинкованные                                   | кг      | 14,22                 |
| 24 | Сталь кровельная оцинкованная                          | т       | 0,04                  |
| 25 | Сульфат аммония  | кг      | <u>32,11</u><br>31,45 |
| 26 | Сурик железный густотертый                             | кг      | 0,70                  |
| 27 | Толь   | м2      | <u>25,11</u><br>24,88 |
| 28 | Шаблоны коньковые асбестоцементные                     | 1000 шт | 0,03                  |
| 29 | Шурупы оцинкованные<br>Полуфабрикаты                   | кг      | 15,07                 |
| 30 | Раствор цементно-известковый 75                        | м3      | 0,02                  |
| 31 | Щиты опалубки  | м2      | <u>4,14</u><br>3,75   |
|    | Детали и изделия прочие                                |         |                       |
| 32 | Прочие материалы                                       | руб     | <u>42,53</u><br>42,16 |
|    | Местные материалы                                      |         |                       |
| 33 | Раствор кладочный тяжелый цементный М25                | м3      | 0,10                  |

| 1  | 2  | 3  | 4                   |
|----|--|----|---------------------|
| 34 | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,15                |
| 35 | Песок для строительных работ             | м3 | 0,07                |
| 36 | Бетон М-100                              | м3 | <u>4,36</u><br>3,95 |

Примечание: числитель - торцовая секция  
знаменатель - средняя секция  
целые числа - общие

Общестроительные работы на шед с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в металлических конструкциях)

смета № 30

Затраты труда

|   |               |       |                         |
|---|---------------|-------|-------------------------|
| 1 | Затраты труда | ч/час | <u>101,02</u><br>132,82 |
|---|---------------|-------|-------------------------|

Строительные машины и оборудование

|   |                                      |     |                       |
|---|--------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2 | Бульдозеры 100 л.с.                  | м/с | <u>0,21</u><br>0,26   |
| 3 | Краны гусеничные 10т                 | м/с | <u>0,50</u><br>0,68   |
| 4 | Машины поливочные                    | м/с | <u>0,03</u><br>0,04   |
| 5 | Прочие машины                        | руб | <u>24,32</u><br>31,51 |
| 6 | Трамбовки пневматические             | м/с | <u>0,65</u><br>0,87   |
| 7 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,25м | м/с | <u>1,22</u><br>1,59   |

Материалы для общестроительных работ

|   |                    |    |                     |
|---|--------------------|----|---------------------|
| 8 | Болты строительные | кг | <u>7,05</u><br>9,08 |
|---|--------------------|----|---------------------|

Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 34I - 17653-07

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| 9  | Бревна строительные 3с 140-240 мм                         | м3 | <u>0,03</u><br>0,04     |
| I0 | Бруски и брусъя 2с 75мм и более                           | м3 | <u>0,87</u><br>I, I3    |
| II | Бруски 4с 50-60 мм  | м3 | <u>2,05</u><br>2,73     |
| I2 | Гвозди  | кг | <u>85,82</u><br>II3, I3 |
| I3 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг | <u>8, II</u><br>I0,8I   |
| I4 | Диаммоний фосфат  | кг | <u>180,54</u><br>236,08 |
| I5 | Доски 2с 40мм и более                                     | м3 | <u>2,35</u><br>3, I2    |
| I6 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,09</u><br>0, I2    |
| I7 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>2,37</u><br>3, I6    |
| I8 | Доски строганные 2с I3-I6 мм                              | м3 | 0,76                    |
| I9 | Доски строганные 2с 25-32 мм                              | м3 | <u>8,67</u><br>II,56    |
| 20 | Контакт соляровый   | кг | <u>27,29</u><br>35,68   |
| 2I | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>575,9I</u><br>767,88 |
| 22 | Олифа   | кг | <u>3,2I</u><br>4,3I     |
| 23 | Поковки   | кг | <u>I27,54</u><br>I69,43 |
| 24 | Поковки оцинкованные                                      | кг | <u>42,66</u><br>56,88   |

| I                           | 2  | 3       | 4                      |
|-----------------------------|--|---------|------------------------|
| 25                          | Сталь кровельная оцинкованная                        | т       | <u>0,13</u><br>0,17    |
| 26                          | Стекло жидкое  | кг      | <u>4,96</u><br>6,56    |
| 27                          | Сульфат аммония                                      | кг      | <u>45,27</u><br>59,22  |
| 28                          | Сурик железный густотертый                           | кг      | <u>10,72</u><br>14,41  |
| 29                          | Толь   | м2      | <u>53,99</u><br>69,81  |
| 30                          | Шаблоны коньковые асбоцементные                      | 1000 шт | <u>0,09</u><br>0,11    |
| 31                          | Шурупы оцинкованные                                  | кг      | <u>45,22</u><br>60,29  |
| Полуфабрикаты               |  |         |                        |
| 32                          | Раствор цементно-известковый 75                      | м3      | <u>0,03</u><br>0,04    |
| 33                          | Щиты опалубки  | м2      | <u>6,55</u><br>8,41    |
| Детали и изделия из металла |  |         |                        |
| 34                          | Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к | т       | 0,03                   |
| Детали и изделия прочие     |  |         |                        |
| 35                          | Прочие материалы                                     | руб     | <u>80,30</u><br>106,36 |
| Местные материалы           |  |         |                        |
| 36                          | Раствор кладочный тяжелый цементный М25              | м3      | <u>0,32</u><br>0,42    |
| 37                          | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2             | м3      | <u>0,38</u><br>0,51    |

Тип.пр. 806-2-5 Альбом 6 - 343 - 17653-07

| 1  | 2                            | 3  | 4                   |
|----|------------------------------|----|---------------------|
| 38 | Песок для строительных работ | м3 | <u>0,19</u><br>0,25 |
| 39 | Бетон М-100                  | м3 | <u>6,89</u><br>8,85 |

Числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

Знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 120 м

Целые числа - общие

Для соболей добавить блок Д-66 -5,68 м2

Общестроительные работы секции шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в металлических конструкциях)

смета № 30а

Затраты труда

|   |               |     |                       |
|---|---------------|-----|-----------------------|
| I | Затраты труда | ч/д | <u>56,73</u><br>55,08 |
|---|---------------|-----|-----------------------|

Строительные машины и оборудование

|   |                                       |     |                       |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2 | Бульдозеры 100 л.с.                   | м/с | 0,08                  |
| 3 | Краны гусеничные 10т                  | м/с | <u>0,20</u><br>0,18   |
| 4 | Машины поливочные                     | м/с | 0,01                  |
| 5 | Прочие машины                         | руб | <u>14,98</u><br>14,61 |
| 6 | Трамбовки пневматические              | м/с | <u>0,22</u><br>0,20   |
| 7 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м | м/с | <u>0,44</u><br>0,43   |

Материалы для общестроительных работ

|   |                                   |    |                     |
|---|-----------------------------------|----|---------------------|
| 8 | Болты строительные                | кг | <u>2,55</u><br>2,10 |
| 9 | Бревна строительные 3с 140-240 мм | м3 | 0,01                |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| I0 | Бруски и брусья 2с 75 мм и более                          | м3 | <u>0,32</u><br>0,26     |
| II | Бруски 4с 50-60 мм  | м3 | <u>0,68</u>             |
| I2 | Гвозди  | кг | <u>90,73</u><br>90,03   |
| I3 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг | 2,70                    |
| I4 | Диаммоний фосфат  | кг | <u>I20,57</u><br>II7,93 |
| I5 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,77</u><br>0,75     |
| I6 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,04</u><br>0,03     |
| I7 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | 0,79                    |
| I8 | Доски строганные 2с I3-I6 мм                              | м3 | 0,13                    |
| I9 | Доски строганные 2с 25-32 мм                              | м3 | I4,37                   |
| 20 | Контакт соляровый   | кг | <u>I8,25</u><br>I7,86   |
| 2I | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | I9I,97                  |
| 22 | Олифа   | кг | <u>I,25</u><br>I,13     |
| 23 | Поковки   | кг | <u>42,02</u><br>4I,34   |
| 24 | Поковки оцинкованные                                      | кг | I4,22                   |
| 25 | Сталь кровельная оцинкованная                             | т  | 0,04                    |
| 26 | Стекло жидкое   | кг | I,76                    |
| 27 | Сульфат аммония   | кг | <u>30,25</u><br>29,59   |
| 28 | Сурик железный густотертый                                | кг | <u>4,17</u><br>3,79     |
| 29 | Толь  | м2 | <u>I6,17</u><br>I5,55   |



| I                           | 2  | 3       | 4                     |
|-----------------------------|--|---------|-----------------------|
| 30                          | Шаблоны коньковые асбоцементные                      | 1000 шт | 0,03                  |
| 31                          | Шурупы оцинкованные<br>Полуфабрикаты                 | кг      | 15,07                 |
| 32                          | Раствор цементно-известковый 75                      | м3      | 0,01                  |
| 33                          | Щиты опалубки  | м2      | <u>2,44</u><br>2,05   |
| Детали и изделия из металла |  |         |                       |
| 34                          | Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к | т       | 0,01                  |
| Детали и изделия прочие     |  |         |                       |
| 35                          | Прочие материалы                                     | руб     | <u>45,86</u><br>45,12 |
| Местные материалы           |  |         |                       |
| 36                          | Раствор кладочный тяжелый цементный М25              | м3      | 0,11                  |
| 37                          | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2             | м3      | <u>0,14</u><br>0,13   |
| 38                          | Песок для строительных работ                         | м3      | <u>0,07</u><br>0,06   |
| 39                          | Бетон М-100  | м3      | <u>2,56</u><br>2,15   |

Примечание: числитель - торцевая секция  
знаменатель - средняя секция  
целые числа - общие

Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне с приподнятым полом)

смета № 3I

Затраты труда

|   |               |       |                          |
|---|---------------|-------|--------------------------|
| I | Затраты труда | ч/час | <u>1108,01</u><br>839,91 |
|---|---------------|-------|--------------------------|

| I  | 2  | 3   | 4                       |
|----|--|-----|-------------------------|
| 2  | Заработная плата                         | руб | <u>509,29</u><br>385,96 |
|    | Строительные машины и оборудование       |     |                         |
| 3  | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с | <u>0,95</u><br>0,72     |
| 4  | Краны автомобильные 5т                   | м/с | <u>2,13</u><br>1,61     |
| 5  | Краны гусеничные 10т                     | м/с | <u>6,49</u><br>4,91     |
| 6  | Краны гусеничные 15т                     | м/с | <u>0,02</u><br>0,02     |
| 7  | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,41</u><br>0,31     |
| 8  | Прочие машины                            | руб | <u>56,72</u><br>43,26   |
| 9  | Трамбовки пневматические                 | м/с | <u>0,58</u><br>0,43     |
| 10 | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>2,32</u><br>1,76     |
|    | Материалы для общестроительных работ     |     |                         |
| 11 | Болты строительные                       | кг  | <u>3,04</u><br>2,29     |
| 12 | Бревна строительные 3с 140-240 мм        | м3  | <u>0,03</u><br>0,02     |
| 13 | Брусски и брусья 2с 75 мм и более        | м3  | <u>0,98</u><br>0,74     |
| 14 | Брусски 4с 50-60 мм                      | м3  | <u>2,73</u><br>2,05     |
| 15 | Брусчатка                                | м3  | <u>1,28</u><br>0,97     |

| 1  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| 16 | Гвозди  | кг | <u>119,12</u><br>89,71  |
| 17 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг | <u>10,80</u><br>8,10    |
| 18 | Диаммоний фосфат  | кг | <u>259,06</u><br>195,08 |
| 19 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3 | <u>7,34</u><br>5,52     |
| 20 | Доски 3с 25-35 мм   | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 21 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,05</u><br>0,04     |
| 22 | Доски 4с 25-32 мм   | м3 | <u>0,02</u><br>0,02     |
| 23 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>3,09</u><br>2,32     |
| 24 | Доски строганные 2с 13-16 мм                              | м3 | <u>0,16</u><br>0,16     |
| 25 | Доски строганные 2с 19-22 мм                              | м3 | <u>0,04</u><br>0,04     |
| 26 | Доски строганные 2с 25-32 мм                              | м3 | <u>12,72</u><br>9,54    |
| 27 | Контакт соляровый   | кг | <u>39,09</u><br>29,44   |
| 28 | Краска огнезащитная                                       | кг | <u>1,57</u><br>1,18     |
| 29 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>767,88</u><br>575,91 |
| 30 | Мастика легтевая  | т  | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 31 | Олифа   | кг | <u>3,27</u><br>2,46     |

| I             | 2   | 3       | 4                       |
|---------------|---|---------|-------------------------|
| 32            | Паста антисептическая                       | кг      | <u>7,64</u><br>5,76     |
| 33            | Песок                                       | м3      | <u>6,87</u><br>5,19     |
| 34            | Поковки                                     | кг      | <u>291,01</u><br>218,41 |
| 35            | Поковки оцинкованные                        | кг      | <u>56,88</u><br>42,66   |
| 36            | Сталь кровельная оцинкованная               | т       | <u>0,17</u><br>0,13     |
| 37            | Сульфат аммония                             | кг      | <u>64,91</u><br>48,88   |
| 38            | Сурик железный густотертый                  | кг      | <u>10,96</u><br>8,25    |
| 39            | Толь  | м2      | <u>126,35</u><br>96,74  |
| 40            | Шаблоны коньковые асбоцементные             | 1000 шт | <u>0,11</u><br>0,09     |
| 41            | Шурупы оцинкованные                         | кг      | <u>60,29</u><br>45,22   |
| 42            | Щебень каменный                             | м3      | <u>0,01</u><br>-        |
| Полуфабрикаты |   |         |                         |
| 43            | Бетон тяжелый 100                           | м3      | <u>0,82</u><br>0,82     |
| 44            | Бетон тяжелый 300, на щебне фракции 5-10 мм | м3      | <u>1,25</u><br>0,95     |
| 45            | Раствор цементный 1:2                       | м3      | <u>5,13</u><br>3,87     |
| 46            | Раствор цементный 25                        | м3      | <u>0,03</u><br>0,03     |

| I  | 2                               | 3     | 4                       |
|--|---------------------------------|-------|-------------------------|
| 47   | Раствор цементный 100           | м3    | <u>1,07</u><br>0,81     |
| 48   | Раствор цементно-известковый 75 | м3    | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 49   | Щиты опалубки                   | м2    | <u>1,47</u><br>1,47     |
| Детали и изделия из металла  |                                 |       |                         |
| 50   | Кронштейны                      | кг    | <u>193,39</u><br>145,97 |
| 51   | Стальные конструкции            | т     | <u>0,33</u><br>0,24     |
| Детали и изделия из бетона и железобетона  |                                 |       |                         |
| 52   | Колонны прямоугольные цельные   | м3    | <u>6,56</u><br>4,96     |
| 53   | Сборные конструкции             | шт    | <u>82,00</u><br>62,00   |
| 54   | Сборные конструкции             | м3    | <u>22,06</u><br>16,68   |
| Детали и изделия прочие  |                                 |       |                         |
| 55   | Прочие материалы                | руб   | <u>112,15</u><br>84,64  |
| Примечание: числитель - шед длиной 120 метров<br>знаменатель - шед длиной 90 метров<br>в шед для соболей добавить 2 блока Д-66, 5,68м2 |                                 |       |                         |
| Общестроительные работы на секцию шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне с поднятым полом)                     |                                 |       |                         |
| смета № 31а  |                                 |       |                         |
| Затраты труда  |                                 |       |                         |
| I  | Затраты труда                   | ч/час | <u>343,96</u><br>252,31 |

| I  | 2  | 3   | 4                       |
|----|--|-----|-------------------------|
| 2  | Заработная плата                         | руб | <u>153,57</u><br>113,92 |
|    | Строительные машины и оборудование       |     |                         |
| 3  | Бульдозеры 100 л.с.                      | м/с | <u>0,14</u><br>0,14     |
| 4  | Краны автомобильные 5т                   | м/с | <u>0,57</u><br>0,52     |
| 5  | Краны гусеничные 10т                     | м/с | <u>1,74</u><br>1,58     |
| 6  | Краны гусеничные 15т                     | м/с | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 7  | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,11</u><br>0,11     |
| 8  | Прочие машины                            | руб | <u>13,82</u><br>10,74   |
| 9  | Экспаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>0,42</u><br>0,41     |
|    | Материалы для общестроительных работ     |     |                         |
| 10 | Болты строительные                       | кг  | <u>0,65</u><br>0,50     |
| 11 | Бревна строительные 3с 140-240 мм        | м3  | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 12 | Брусски и бруссы 2с 75 мм и более        | м3  | <u>0,24</u><br>0,22     |
| 13 | Брусски 4с 50-60 мм                      | м3  | <u>0,68</u><br>0,1      |
| 14 | Брусчатка                                | м3  | <u>0,34</u><br>0,34     |
| 15 | Гвозди                                   | кг  | <u>28,82</u><br>16,28   |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| 16 | Гвозди кровельные оцинкованные                            | кг | <u>2,70</u><br>2,70     |
| 17 | Диаммоний фосфат  | кг | <u>59,99</u><br>57,27   |
| 18 | Доски 2с 40 мм и более                                    | м3 | <u>1,18</u><br>1,14     |
| 19 | Доски 3с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 20 | Доски 4с 25-32 мм   | м3 | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 21 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>0,78</u><br>0,01     |
| 22 | Доски строганные 2с 13-16 мм                              | м3 | <u>0,08</u><br>-        |
| 23 | Доски строганные 2с 19-22 мм                              | м3 | <u>0,02</u><br>-        |
| 24 | Доски строганные 2с 25-32 мм                              | м3 | <u>2,97</u><br>2,77     |
| 25 | Контакт соляровый   | кг | <u>9,06</u><br>8,65     |
| 26 | Краска огнезащитная                                       | кг | <u>0,20</u><br>-        |
| 27 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>191,97</u><br>191,97 |
| 28 | Мастика дегтевая  | т  | <u>0,01</u><br>-        |
| 29 | Олифа   | кг | <u>0,86</u><br>0,8      |
| 30 | Паста антисептическая                                     | кг | <u>2,06</u><br>2,06     |
| 31 | Песок   | м3 | <u>1,83</u><br>1,72     |

| I                           | 2   | 3       | 4                     |
|-----------------------------|---|---------|-----------------------|
| 32                          | Поковки                                     | кг      | <u>41,26</u><br>32,22 |
| 33                          | Поковки оцинкованные                        | кг      | <u>14,22</u><br>14,22 |
| 34                          | Сталь кровельная оцинкованная               | т       | <u>0,04</u><br>0,04   |
| 35                          | Сульфат аммония                             | кг      | <u>15,04</u><br>14,36 |
| 36                          | Сурик железный густотертый                  | кг      | <u>2,89</u><br>2,67   |
| 37                          | Толь  | м2      | <u>20,20</u><br>14,01 |
| 38                          | Шаблоны коньковые асбоцементные             | 1000 шт | <u>0,03</u><br>0,03   |
| 39                          | Шурупы оцинкованные                         | кг      | <u>15,07</u><br>15,07 |
| Полуфабрикаты               |   |         |                       |
| 40                          | Бетон тяжелый 100                           | м3      | <u>0,41</u><br>-      |
| 41                          | Бетон тяжелый 300, на щебне фракций 5-10 мм | м3      | <u>0,34</u><br>0,31   |
| 42                          | Раствор цементный 1:2                       | м3      | <u>1,35</u><br>1,35   |
| 43                          | Раствор цементный 25                        | м3      | <u>0,06</u><br>-      |
| 44                          | Раствор цементный 100                       | м3      | <u>0,29</u><br>0,29   |
| 45                          | Щиты опалубки                               | м2      | <u>0,74</u><br>-      |
| Детали и изделия из металла |   |         |                       |
| 46                          | Кронштейны                                  | кг      | <u>50,60</u><br>50,00 |



| I  | 2   | 3   | 4                     |
|----|---|-----|-----------------------|
| 47 | Стальные конструкции                      | т   | <u>0,08</u><br>0,02   |
|    | Детали и изделия из бетона и железобетона |     |                       |
| 48 | Колонны прямоугольные цельные             | м3  | <u>1,76</u><br>1,60   |
| 49 | Сборные конструкции                       | шт  | <u>22,00</u><br>20,00 |
| 50 | Сборные конструкции                       | м3  | <u>5,92</u><br>5,38   |
|    | Детали и изделия прочие                   |     |                       |
| 5I | Прочие материалы                          | руб | <u>24,99</u><br>II,24 |

Примечание: числитель - торцевая секция шеда для лисиц, песцов и норок

знаменатель - средняя секция шеда для лисиц, песцов и норок

Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне вариант с приподнятым полом)

смета № 32

Затраты труда

|   |                                    |       |                          |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------|
| I | Затраты труда                      | ч/час | <u>1038,8I</u><br>794,7I |
| 2 | Заработная плата                   | руб   | <u>460,04</u><br>352,II  |
|   | Строительные машины и оборудование |       |                          |
| 3 | Бульдозеры 100 л.с.                | м/с   | <u>0,95</u><br>0,72      |
| 4 | Краны гусеничные 10т               | м/с   | <u>5,18</u><br>3,92      |

| I                                    | 2  | 3   | 4                       |
|--------------------------------------|--|-----|-------------------------|
| 5                                    | Краны гусеничные I5т                     | м/с | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 6                                    | Машины поливочные                        | м/с | <u>0,41</u><br>0,31     |
| 7                                    | Прочие машины                            | руб | <u>46,46</u><br>35,86   |
| 8                                    | Трамбовки пневматические                 | м/с | <u>0,58</u><br>0,43     |
| 9                                    | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>2,32</u><br>1,76     |
| Материалы для общестроительных работ |  |     |                         |
| I0                                   | Болты строительные                       | кг  | <u>2,02</u><br>1,51     |
| I1                                   | Бревна строительные 3с I40-240 мм        | м3  | <u>0,01</u><br>0,01     |
| I2                                   | Брусски и брусья 2с 75 мм и более        | м3  | <u>0,52</u><br>0,39     |
| I3                                   | Брусски 4с 50-60 мм                      | м3  | <u>2,73</u><br>2,05     |
| I4                                   | Брусчатка                                | м3  | <u>1,28</u><br>0,97     |
| I5                                   | Гвозди                                   | кг  | <u>124,77</u><br>95,46  |
| I6                                   | Гвозди кровельные оцинкованные           | кг  | <u>10,80</u><br>8,10    |
| I7                                   | Диаммоний фосфат                         | кг  | <u>232,20</u><br>174,85 |
| I8                                   | Доски 2с 40 мм и более                   | м3  | <u>3,89</u><br>2,92     |
| I9                                   | Доски 3с 40 мм и более                   | м3  | <u>0,02</u><br>0,02     |

| I  | 2   | 3  | 4                       |
|----|---|----|-------------------------|
| 20 | Доски 4с 25-32 мм   | м3 | <u>0,08</u><br>0,07     |
| 21 | Доски 4с 40 мм и более                                    | м3 | <u>3,18</u><br>2,41     |
| 22 | Доски строганные 2с 13-16 мм                              | м3 | <u>0,16</u><br>0,16     |
| 23 | Доски строганные 2с 19-22 мм                              | м3 | <u>0,04</u><br>0,04     |
| 24 | Доски строганные 2с 25-32 мм                              | м3 | <u>12,72</u><br>9,54    |
| 25 | Закладные детали  | т  | <u>0,34</u><br>0,26     |
| 26 | Контакт соляровый   | кг | <u>35,10</u><br>26,43   |
| 27 | Краска огнезащитная                                       | кг | <u>1,57</u><br>1,18     |
| 28 | Листы асбестоцементные волнистые<br>обыкновенного профиля | м2 | <u>767,88</u><br>575,91 |
| 29 | Мастика дегтевая  | т  | <u>0,01</u><br>0,01     |
| 30 | Олифа   | кг | <u>0,83</u><br>0,63     |
| 31 | Паста антисептическая                                     | кг | <u>3,39</u><br>2,55     |
| 32 | Песок   | м3 | <u>6,87</u><br>5,19     |
| 33 | Поковки   | кг | <u>173,83</u><br>130,37 |
| 34 | Поговки оцинкованные                                      | кг | <u>56,88</u><br>42,66   |
| 35 | Сталь кровельная оцинкованная                             | т  | <u>0,17</u><br>0,13     |

| I                          | 2                               | 3       | 4                     |
|----------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 36                         | Сульфат аммония                 | кг      | <u>58,23</u><br>43,85 |
| 37                         | Сурик железный густотертый      | кг      | <u>2,77</u><br>2,07   |
| 38                         | Толь                            | м2      | <u>68,63</u><br>52,13 |
| 39                         | Шаблоны коньковые асбоцементные | 1000 шт | <u>0,11</u><br>0,09   |
| 40                         | Шурупы оцинкованные             | кг      | <u>60,29</u><br>45,22 |
| 41                         | Щебень каменный                 | м3      | <u>0,01</u><br>-      |
| Полуфабрикаты              |                                 |         |                       |
| 42                         | Арматура                        | т       | <u>0,43</u><br>0,40   |
| 43                         | Бетон тяжелый 100               | м3      | <u>0,82</u><br>0,82   |
| 44                         | Бетон тяжелый 150               | м3      | <u>4,15</u><br>3,87   |
| 45                         | Раствор цементный 1:2           | м3      | <u>5,13</u><br>3,90   |
| 46                         | Раствор цементный 25            | м3      | <u>0,03</u><br>0,03   |
| 47                         | Раствор цементный 100           | м3      | <u>0,41</u><br>0,31   |
| 48                         | Раствор цементно-известковый 75 | м3      | <u>0,11</u><br>0,11   |
| 49                         | Щиты опалубки                   | м2      | <u>11,44</u><br>10,85 |
| Детали и изделия из дерева |                                 |         |                       |
| 50                         | Стойки инвентарные              | шт      | <u>0,73</u><br>69     |

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Детали и изделия из металла

|    |                      |    |                         |
|----|----------------------|----|-------------------------|
| 51 | Кронштейны           | кг | <u>260,40</u><br>194,30 |
| 52 | Стальные конструкции | т  | <u>0,14</u><br>0,10     |

Детали и изделия из бетона и железобетона

|    |                     |    |                       |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| 53 | Сборные конструкции | м3 | <u>22,06</u><br>16,68 |
|----|---------------------|----|-----------------------|

Детали и изделия прочие

|    |                  |     |                       |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 54 | Прочие материалы | руб | <u>98,95</u><br>75,10 |
|----|------------------|-----|-----------------------|

Примечание: числитель - шед длиной 120 м  
знаменатель - шед длиной 90 м  
в шед для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

Общестроительные работы на секцию шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне с приподнятым полом - вариант)

смета № 32а

Затраты труда

|   |                  |       |                         |
|---|------------------|-------|-------------------------|
| 1 | Затраты труда    | ч/час | <u>342,19</u><br>318,86 |
| 2 | Заработная плата | руб   | <u>148,12</u><br>138,22 |

Строительные машины и оборудование

|   |                       |     |                     |
|---|-----------------------|-----|---------------------|
| 3 | Бульдозеры 100 л.с.   | м/с | <u>0,14</u><br>0,14 |
| 4 | Краны гусеничные 10 т | м/с | <u>1,39</u><br>1,26 |
| 5 | Машины поливочные     | м/с | <u>0,11</u><br>0,11 |

| I  | 2  | 3   | 4            |
|----|--|-----|--------------|
| 6  | Прочие машины                            | руб | <u>12,42</u> |
|    |  |     | II,30        |
| 7  | Экскаваторы с обратной лопатой<br>0,25 м | м/с | <u>0,42</u>  |
|    |  |     | 0,4I         |
|    | Материалы для общестроительных работ     |     |              |
| 8  | Болты строительные                       | кг  | <u>0,50</u>  |
|    |  |     | 0,35         |
| 9  | Бруски и брусья 2с 75 мм и более         | м3  | <u>0,18</u>  |
|    |  |     | 0,16         |
| 10 | Бруски 4с 50-60 мм                       | м3  | <u>0,68</u>  |
|    |  |     | 0,68         |
| 11 | Брусчатка                                | м3  | <u>0,34</u>  |
|    |  |     | 0,34         |
| 12 | Гвозди                                   | кг  | <u>31,30</u> |
|    |  |     | 29,2I        |
| 13 | Гвозди кровельные оцинкованные           | кг  | <u>2,70</u>  |
|    |  |     | 2,70         |
| 14 | Диаммоний фосфат                         | кг  | <u>58,77</u> |
|    |  |     | 55,97        |
| 15 | Доски 2с 40 мм и более                   | м3  | <u>1,07</u>  |
|    |  |     | I,02         |
| 16 | Доски 3с 40 мм и более                   | м3  | <u>0,0I</u>  |
|    |  |     | -            |
| 17 | Доски 4с 25-32 мм                        | м3  | <u>0,03</u>  |
|    |  |     | 0,02         |
| 18 | Доски 4с 40 мм и более                   | м3  | <u>0,8I</u>  |
|    |  |     | 0,80         |
| 19 | Доски строганные 2с I3-I6 мм             | м3  | <u>0,08</u>  |
|    |  |     | -            |
| 20 | Доски строганные 2с I9-22 мм             | м3  | <u>0,02</u>  |
|    |  |     | -            |

Тип. пр. 806-2-5 Альбом 6 - 359 - 17653-07

| I  | 2  | 3       | 4             |
|----|--|---------|---------------|
| 21 | Доски строганные 2с 25-32 мм                           | м3      | <u>2,97</u>   |
|    |  |         | 2,77          |
| 22 | Закладные детали                                       | т       | <u>0,09</u>   |
|    |  |         | 0,08          |
| 23 | Контакт соляровый                                      | кг      | <u>8,88</u>   |
|    |  |         | 8,46          |
| 24 | Краска огнезащитная                                    | кг      | <u>0,20</u>   |
|    |  |         | -             |
| 25 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля | м2      | <u>191,97</u> |
|    |  |         | 191,97        |
| 26 | Мастика дегтевая                                       | т       | <u>0,01</u>   |
|    |  |         | -             |
| 27 | Олифа  | кг      | <u>0,21</u>   |
|    |  |         | 0,18          |
| 28 | Паста антисептическая                                  | кг      | <u>1,45</u>   |
|    |  |         | 1,45          |
| 29 | Песок  | м3      | <u>1,83</u>   |
|    |  |         | 1,72          |
| 30 | Поковки  | кг      | <u>42,08</u>  |
|    |  |         | 39,60         |
| 31 | Поковки оцинкованные                                   | кг      | <u>14,22</u>  |
|    |  |         | 14,22         |
| 32 | Сталь кровельная оцинкованная                          | т       | <u>0,04</u>   |
|    |  |         | 0,04          |
| 33 | Сульфат аммония  | кг      | <u>14,73</u>  |
|    |  |         | 14,03         |
| 34 | Сурик железный густотертый                             | кг      | <u>0,71</u>   |
|    |  |         | 0,60          |
| 35 | Толь   | м2      | <u>20,87</u>  |
|    |  |         | 14,46         |
| 36 | Шаблоны коньковые асбестоцементные                     | 1000 шт | <u>0,03</u>   |
|    |  |         | 0,03          |

| 1  | 2   | 3  | 4                     |
|----|---|----|-----------------------|
| 37 | Шурупы оцинкованные                       | кг | <u>15,07</u><br>15,07 |
|    | Полуфабрикаты                             |    |                       |
| 38 | Арматура                                  | т  | <u>0,14</u><br>0,13   |
| 39 | Бетон тяжелый 100                         | м3 | <u>0,41</u><br>-      |
| 40 | Бетон тяжелый 150                         | м3 | <u>1,38</u><br>1,26   |
| 41 | Раствор цементный 1:2                     | м3 | <u>1,35</u><br>1,35   |
| 42 | Раствор цементный 25                      | м3 | <u>0,06</u><br>-      |
| 43 | Раствор цементный 100                     | м3 | <u>0,11</u><br>0,10   |
| 44 | Раствор цементно-известковый 75           | м3 | <u>0,04</u><br>0,03   |
| 45 | Щиты опалубки                             | м2 | <u>4,06</u><br>3,03   |
|    | Детали и изделия из дерева                |    |                       |
| 46 | Стойки инвентарные                        | шт | <u>24</u><br>22       |
|    | Детали и изделия из металла               |    |                       |
| 47 | Кронштейны                                | кг | <u>65,10</u><br>58,28 |
| 48 | Стальные конструкции                      | т  | <u>0,04</u><br>0,03   |
|    | Детали и изделия из бетона и железобетона |    |                       |
| 49 | Сборные конструкции                       | м3 | <u>5,92</u><br>5,38   |



I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Детали и изделия прочие

|    |                  |     |                       |
|----|------------------|-----|-----------------------|
| 50 | Прочие материалы | руб | <u>24,87</u><br>23,81 |
|----|------------------|-----|-----------------------|

Примечание: числитель - торцевая секция шеда для лисиц, песцов и норок

знаменатель - средняя секция шеда для лисиц, песцов и норок

Освещение шеда длиной 90 м с приподнятым полом

смета № 33

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Затраты труда | ч/дн | 11,17 |
|---------------|------|-------|

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| Заработная плата | руб | 38 |
|------------------|-----|----|

Освещение шеда длиной 120 м с приподнятым полом

смета № 34

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Затраты труда | ч/дн | 14,76 |
|---------------|------|-------|

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| Заработная плата | руб | 49 |
|------------------|-----|----|

Нач. сметного отдела

Составил ст. инженер

ст. инженер

ст. инженер

Проверил рук. группы

*Вашин*  
*Голов*  
*Лебе*  
*Бал*  
*Солд*

Ю.А.Норовков

Г.П.Головникова

Е.А.Лебедева

В.П.Балябина

Н.П.Солдатова