

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
801-4-105. В 6

Здание на 250 голов молодняка крупного  
рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой  
забиркой, перекрытие - деревянное )

Альбом 3

С м е т ы

СФ683-03  
ЦЕНА  $\overline{\text{Б-08}}$

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
801-4-105.86

Здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота  
привязного содержания ( стены - кирпичные столбы с  
бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное )

## Альбом 3

## С м е т ы

Общая	105,34 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	97,57 тыс.руб.
Стоимость I скотоместа	421,36 руб.
I м2 общей площади	66,35 руб.
I м3 объема здания	18,97 руб.

Разработан институтом  
"Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден  
Министерством сельского хозяйства РСФСР. Приказ  
№ 36т от 29.12.84 года  
Введен в действие  
Севзапгипросельхозстроем  
Приказ № 5 от 26.04.85 года

Главный инженер института  
Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела

*Козьяков*  
*Павлов*  
*Сидорук*

В.М.Козьяков  
Н.М.Павлов  
З.Ф.Сидорук

сф 683-03

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование	Номера страниц
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	5
3	I/1	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I/I	5I
5	I/2	Отопление	54
6	I/3	Узел управления	57
7	I/4	Теплоснабжение калориферов	63
8	I/5	Вентиляция	70
9	Кальк. №I	Узел воздухозабора	79
10	I/6	Водопровод подогретой воды	83
11	I/7	Водопровод хозяйственно-питьевой	9I
12	I/8	Производственная канализация	99
13	I/9	Технологическое оборудование механизации навозоудаления	103
14	I/10	Технологическое оборудование привязки	107
15	I/11	Электроосвещение	110
16	I/12	Силовое электрооборудование	12I
17	I/13	Автоматизация приточных систем	13I
18	I/14	Молниезащита	139
19		Ведомость потребности в производственных ресурсах	143

I	2	3	4
20	2/1	Вариант на общестроительные работы для минус 40 <sup>0</sup>	145
21	2/2	Вариант на устройство стен с трехслойной конструкцией	152
22	2/3	Вариант на вентиляцию для минус 40 <sup>0</sup>	154
23	2/4	Технологическое оборудование - вариант с установкой УТН-10.	156

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания

I. Смета составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82 утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982 г. № 141 по системе АВС-ЗЕС ( редакция 5.2 ) на ЭВМ ЕС-1033.

2. Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I территориального района ( подрайона I ) и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января 1984 года.

Потребность всех ресурсов в смете подсчитана по сметным нормам IV части СНиП издание 1982 года.

3. Накладные расходы приняты на общестроительные работы 16,5%, плановые накопления 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1750 кг/м<sup>3</sup>;

б) фундаменты бетонные

в) стены - деревянная забирка в кирпичных столбах

г) перекрытие - деревянные балки с накатом из горбыля

д) кровля - из волнистых асбестоцементных листов

Объемы работ в сметах приняты для расчетной температуры минус 30°.

Для расчетной температуры минус 40° приложены разделы смет на:

фундаменты, стены, перекрытие, покрытие, полы, вентиляцию.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА  
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой  
перекрытие - деревянное)

Сметная стоимость 105,34 тыс.руб.  
Нормативная условно-  
-чистая продукция \_\_\_\_\_ тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на:  
расчетную единицу

вместимость I скотоместо 421,36 руб.  
I м2 общей площади здания 66,35 руб.  
I м3 объема здания 18,97 руб.

Составлена в ценах 1984 года

801-4-105.86

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономические показатели				
			строи- тель- ные работы	монтаж- ные ра- боты	обору- дова- ние, мебе- ли и инвен- тарь	прочих затрат	всего	в том числе		Един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Док.см. № I/1	Общестроительные работы	82,29	-	-	-	82,29	-	-	-	гол.	250	329,16
2	"-" № I/2	Отопление	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	"	"	0,60 р.

-5-

СФ 687-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Лок. см. №1/3	Узел управления	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	гол.	250	2,16 р.
4	Лок. см. №1/4	Теплоснабжение калориферов	1,44	-	-	-	1,44	-	-	-	гол.	250	5,76 р.
5	"- №1/5	Водопровод подо- гретой воды	1,34	-	-	-	1,34	-	-	-	"	"	5,36 р.
6	"- №1/6	Водопровод хозяйствен- но-питьевой	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	"	"	2,36
7	"- №1/7	Производственная канализация	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	"	"	0,56
8	"- №1/8	Вентиляция	5,37	-	-	-	5,37	-	-	-	"	"	21,48
9	"- №1/9	Технологическое оборудование меха- низации навозоуда- дения	-	1,21	3,65	-	4,86	-	-	-	-	"	19,45
10	"- №1/10	Технологическое оборудование привязи	-	0,44	3,87	-	4,31	-	-	-	"	"	17,22
11	"- №1/11	Электроосвеще- ние	-	2,82	-	-	2,82	-	-	-	"	"	11,28
12	"- №1/12	Силовое электро- освещение	-	0,56	0,20	-	0,76	-	-	-	"	"	3,04
13	"- №1/13	Автоматизация приточных систем	-	0,20	0,05	-	0,25	-	-	-	"	"	1,0

Альбом 3

7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I4	Лок.см. № I/I4	Молниезащита	0,02	0,46	-	-	0,48	-	-	-	гол.	250	I;92
Итого:			91,88	5,69	7,77	-	105,34	-	-	-	гол.	250	421,36 р.

Директор ( или главный инженер)  
проектной организации

*Грозин*  
*Тав*

В.М.Козьяков

Главный инженер проекта

Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

*Друж*

З.Ф.Сидорук

/ Составила ст. инженер

*Тав*

Ю.С.Панова

Проверил рук. группы

*Тав*

В.М.Макарова

801-4-105.86

-7-

СФ 683 - 03



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на общестроительные работы

Сметная стоимость 82,29 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая  
продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Основание: чертежи № АСИ-АС I7,АСИ

( расчетную единицу - I скотоместо -329,16 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 51,83 руб.  
I м3 объема здания 14,82 руб.

пор. ном.	Номер пр-нта, УСН, расценки, ценника и др. таб., ЭСН	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, рублей			
						всего	НУЧП	в том числе:	
7	8	9	10						
I	Е1-276 ЭСН 32-I	II. Подземная часть Раздел I. Земляные работы Предварительная планировка площадей буль-	1000м2	2,13	1,28	3	- 3	-	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Е1-230 29-1	дозерами мощностью до 59 кВт Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемеще- нием до 10 м грунт I группы	1000м3	0,20	37,20	7	$\frac{3}{7}$	-	$\frac{7}{2}$	801-4-105.86
3	Е1-237 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцен- ке Н 230	1000м3	0,20	122	24	$\frac{7}{24}$	-	$\frac{24}{8}$	-9-
4	Е1-65 12-5	Разработка грунта 2 группы в траншеях экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 в отвал	1000м3	0,05	188	8	$\frac{-}{8}$	-	$\frac{8}{3}$	
5	Е1-65 12-5	То же в котлованах	1000м3	0,06	205	12	$\frac{-}{12}$	-	$\frac{12}{4}$	СФ 683-03
6	Е1-936 78-2	Доработка грунта вручную в траншеях после работы экскава- тора	100м3	0,02	97	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	

Альбом 3

10.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	EI-948 79-2	Тоже в котлованах	100м3	0,02	115	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$	801-4-105,86
8	EI-231 ЭСН 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы в резерв	1000м3	0,11	38,20	4	$\frac{-}{4}$	-	$\frac{4}{1}$	
9	EI-238 29-9	На последующие 20м	1000м3	0,11	71	8	$\frac{-}{8}$	-	$\frac{8}{3}$	
10	EI-231 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы из резерва для обратной засыпки	1000м3	0,04	38,20	2	$\frac{-}{2}$	-	$\frac{2}{1}$	-10-
11	EI-238 29-2	На последующие 20 м	1000м3	0,04	71	3	$\frac{-}{3}$	-	$\frac{3}{1}$	
12	EI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,07	46	3	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
13	EI-257 31-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с переме-	1000м3	0,04	20,80	1	$\frac{-}{1}$	-	$\frac{1}{-}$	

Альбом 3

II.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	EI-184 II8-10	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовками грунты I,2 групп	100м3	0,37	9,69	4	$\frac{-}{3}$	2	$\frac{I}{I}$
Всего по разделу I			руб	-	-	101	$\frac{-}{81}$	8	$\frac{73}{25}$
в том числе:									
стоимость общестроитель- ных работ			руб	-	-	82	-	-	-
эксплуатация машин			руб	-	-	48	-	-	-
заработная плата ма- шинистов			руб	-	-	25	-	-	-
основная заработная плата			руб	-	-	8	-	-	-
всего заработная плата			руб	-	-	33	-	-	-
накладные расходы			руб	-	-	13	-	-	-
плановые накопления			руб	-	-	6	-	-	-
всего, стоимость обще- строительных работ			руб	-	-	101	-	-	-

801-4-105.86

- 11 -

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ</u>									
I5	Е6-13 ЭСН-1-13	Устройство фундаментов -столбов из бетона М-100 бетонных	м3	47,70	34,40	1641	<u>    </u> 149	133	<u>16</u> 5
I6	Е6-20 1-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бетонных	м3	20,88	31,70	662	<u>    </u> 48	32	<u>16</u> 5
I7	Е6-21 1-21	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бутобетонных	м3	27,16	29,60	804	<u>    </u> 66	47	<u>19</u> 6
I8	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фундамен- тов и массивов, цемент- ная с жидким стеклом	100м2	0,45	86,50	39	<u>    </u> 9	9	<u>    </u> -
I9	Е8-17 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в 2 слоя толем	100м2	0,62	236	146	<u>    </u> 10	7	<u>3</u> 1

801-4-105.86

-12-

СФ 683-03

Альбом 3

I3.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под пе- регородки	м3	I,12	29,30	33	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
21	E6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетониро- вании	т	0,15	563	84	$\frac{-}{II}$	II	$\frac{-}{-}$
22	EII-50 7-I	Тепло-звукоизоляция керамзитом по периметру внутри здания	м3	40,39	16,10	650	$\frac{-}{II7}$	73	$\frac{44}{13}$
Всего по разделу 2			руб	-	-	5108	$\frac{-}{412}$	314	$\frac{98}{30}$
в том числе:									
стоимость общестроитель- ных работ			руб	-	-	4059	-	-	-
материалы			руб	-	-	502	-	-	-
эксплуатация машин			руб	-	-	68	-	-	-
заработная плата маши- нистов			руб	-	-	30	-	-	-

801-4-105.86

13

СФ 683-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		основная заработная плата	руб	-	-	314	-	-	-	801-4-105.86
		всего заработная плата	руб	-	-	344	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	669	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	380	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5108	-	-	-	
		всего по подземной части	руб	-	-	5209	<u>-</u>	322	<u>171</u>	
							493		55	
		в том числе :								14
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4141	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	592	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	116	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	55	-	-	-	СФ 683-03
		основная заработная плата	руб	-	-	322	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	377	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	682	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	386	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	5209	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		<u>РАЗДЕЛ 3 ВНУТРЕННИЙ КАРКАС</u>							
23	E10-29 ЭСН 4-2	Установка одинарных стоек из бревен	м3	5,20	64	333	<u>-</u> 67	60	<u>7</u> 2
24	E10-29 4-2	Прогонь из бревен много- пролетные без черепных брусков	м3	14,77	64	945	<u>-</u> 190	171	<u>19</u> 6
25	E10-29I 37-I	Огнезащита деревян- ных конструкций	м3	19,97	3,82	76	<u>-</u> 12	9	<u>3</u> 1
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1704	<u>-</u> 269	240	<u>29</u> 9
		в том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	1354	-	-	-

801-4-105.86

15

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	1086	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	240	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	249	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	224	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	126	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1704	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ</u>							
26	Е8-47 ЭСН 6-1	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м	м3	34,70	39,30	1364	<u>-</u> 172	143	<u>29</u> 9
27	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м	м3	61,94	37,20	2304	<u>-</u> 280	228	<u>52</u> 15

801-4-105.86

16

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 2-х этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	58,09	34,20	1987	$\frac{-}{175}$	128	$\frac{47}{14}$
29	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	42,43	34,30	1455	$\frac{-}{123}$	89	$\frac{34}{10}$
30	E10-I4 10-I5 2-4 2-5	Заборка стен бревнами д=220 мм при готовом каркасе	м2	455,33	13,20	6010	$\frac{-}{1211}$	1056	$\frac{155}{50}$
31	E21-89 СНИП, табл. 59-19д	Прокладка осмоленной доски	м2	41,53	2,19	91	$\frac{-}{13}$	12	$\frac{1}{-}$
32	E19-213 СНИП, табл. 28-44-д	Осмолка доски	м2	83,06	0,72	60	$\frac{-}{21}$	20	$\frac{1}{-}$
		12,5*(13,9-12,5)х0,5							
		1,5х1,25+0,02х1,15+0,26х1,12							
		0,38х1,25+0,21х1,12+0,01х1,15							

801-4-105.86

17

СФ 683-03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		чек из бетона М-200 объёмом до 0,5 м3 дли- ной до 3 м	м3	4,81	64,40	310	-	-	-
40	СМЦ тб.3-10.3	Стоимость арматуры класса А-3	тн	0,17	250	43	-	-	-
41	СМЦ тб.3-10.6	Стоимость арматуры класса В-1	тн	0,04	321	13	-	-	-
42	Е7-285 17-1	Установка крепежных элементов	т	0,02	362	8	-	2	-
43	СМЦ тб.3-10.13	Закладные детали	тн	0,02	250	5	-	-	-
44	СМЦ тб.3-10.18	Металлизация закладных деталей	тн	0,02	178	4	-	-	-
45	Е10-32 6-1	Устройство слив- ной доски	м2	30,47	2,14	65	-	7	1
46	Е10-281 37-1	Огнезащита деревян- ных конструкций	м3	100,34	3,82	383	-	46	13
							59		4

Альбом 3

20.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Е10-203 37-3	Огнезащита обшивки цоколя и сливной доски	100м2	1,21	12,20	15	<u>-</u> 2	2	<u>-</u> -	801-4-105,86
48	Е10-203-3	Острожка бревен	м2	455,33	0,14	64	<u>-</u> 64	64	<u>-</u> -	
		Всего по разделу 4	руб	-	-	18361	<u>-</u> 2283	1867	<u>416</u> 132	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	14593	-	-	-	20
		материалы	руб	-	-	668	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	284	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	132	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	1867	-	-	-	СФ 683-03
		всего заработная плата	руб	-	-	1999	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	398	-	-	-	
		Накладные расходы	руб	-	-	2408	-	-	-	

Альбом 3

21.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		плановые накопления	руб	-	-	1360	-	-	-	
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	18361	-	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ</u>								
49	Е8-43 ЭСН 5-8	Перегородки из керами- ческого кирпича, армиро- ванные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м2	0,31	496	155	<u>-</u> 26	23	<u>3</u> 1	801-4-105.86 21
50		Всего по разделу 5	руб	-	-	195	<u>26</u>	23	<u>3</u> 1	
		в том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	155	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	6	-	-	-)	
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-	
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	1	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	23	-	-	-	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	14	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	195	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ</u>							
50	E10-29 ЭСН 4-2	Балки из бревен без черепных брусков по руб- ленным стенам	м3	35,42	64	2267	<u>-</u> 457	411	<u>46</u> 14
51	E2I-93	Укладка простильных накатов из горбылей	м2	1511,80	1,75	2646	<u>-</u> 196	166	<u>30</u> -
52	E2I-105 СНИП 59-21д	Пароизоляция обмазоч- ная из импрегнирован- ной глины толщ. 20 мм	м2	1543,75	0,15	232	<u>-</u> 169	154	<u>15</u> -
53	E12-284 9-I	Утепление покрытий плитами минераловат- ными в один слой	100м2	15,44	54,70	844	<u>-</u> 500	438	<u>62</u> 19

801-4-105.86

22

СФ 683-03

## Альбом 3

23.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	СII4-124	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем поджесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-125	м3	254,41	23,40	5953	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
55	EIO-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	50,19	3,82	192	$\frac{-}{30}$	23	$\frac{7}{2}$	
56	EIO-203 37-3	Огнезащита подшивки из горбыля	100м2	15,12	12,20	184	$\frac{-}{30}$	24	$\frac{6}{2}$	25
57	E7-285	Установка крепежных элементов	т	0,03	362	11	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
58	СМЦ тб.3-1п14	Анкерные детали	тн	0,03	576	17	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
59	СМЦ тб.3-1п18	Металлизация анкерных деталей	тн	0,03	178	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
60	СМЦ п.471 17-1	Стоимость глины	м3	30,88	5,58	172	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
Всего по 6 разделу			руб	-	-	15757	$\frac{-}{1385}$	1219	$\frac{166}{37}$	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе:								
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	12523	-	-	-	801-4-105.86
		материалы	руб	-	-	2478	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	129	-	-	-	
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	-37	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	1219	-	-	-	24
		всего заработная плата	руб	-	-	1256	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	6147	-	-	-	СФ 683-03
		накладные расходы	руб	-	-	2066	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	1168	-	-	-	
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	15757	-	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ</u>								
6I	Е10-70 ЭСН II-I	Установка стоек, уклад- ка прогонов с подкосами и стропил	м3	55,9I	II2	6262	- 82I	704	<u>117</u> 35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Е10-23 3-6	Изготовление и установка кобылок	м2	46,25	3,04	141	<u>-</u> 38	37	<u>1</u> -	801-4-105.86
63	Е10-281 37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	56,66	3,82	216	<u>-</u> 33	26	<u>7</u> 2	
64	Е10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	18,03	12,20	220	<u>-</u> 36	29	<u>7</u> 2	
65	Е12-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	100м2	18,03	230	4146	<u>-</u> 507	443	<u>64</u> 10	25
66	Е10-203 37-3	Огнезащита обшивки фронтона	100м2	0,62	12,20	8	<u>-</u> 1	1	<u>-</u> -	СФ 683-03
67	Е10-71 12-1	Слуховые окна	шт	4	16,30	65	<u>-</u> 15	14	<u>1</u> -	
68	С111-395	Прибор фрамужный Ф-2-2	шт	4	1,23	5	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -	
69	Е10-23 3-6	Устройство карнизов	м2	113,85	3,04	346	<u>-</u> 94	91	<u>3</u> 1	

Альбом 3

26.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70	Е10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	61,50	2,14	132	$\frac{-}{16}$	14	$\frac{2}{1}$	801-4-105.86
71	Е12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах : без водосточных труб	100м2	7,89	9,43	74	$\frac{-}{18}$	18	$\frac{-}{-}$	
72	Е12-280 8-5	Покрытие ендовых оцинкованной сталью	100м2	0,07	192	13	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$	26
73	Е7-285 9-2	Установка крепежных элементов	т	0,33	362	119	$\frac{-}{33}$	30	$\frac{3}{1}$	
74	СМЦ тб.3-III4	Анкерные детали	тн	0,33	576	190	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
75	СМЦ тб.3-III8	Металлизация анкерных деталей	тн	0,33	178	59	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
		Всего по разделу 7	руб	-	-	15092	$\frac{-}{1615}$	1410	$\frac{205}{61}$	

в том числе:

стоимость общестрои-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тельных работ	руб	-	-	11956	-	-	-
		материалы	руб	-	-	10124	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	144	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	61	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	1410	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	1471	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	254	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	1979	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	1117	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	15092	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 8. ОКНА</u>							
76	Е10-73 ЭСН т.10-76	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	79	4,78	378	<u>        </u> 267	255	<u>12</u> 3

801-4-105.86

27

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77	Е10-74 т.10-72	Установка оконных бло- ков в каменных стенах со спаренными перепле- тами площадью проемов до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,36	3,01	4	<u>    </u> 2	2	<u>    </u> 1	801-4-105.86
78	С122-171 тч п.44	Блоки оконные СВД 12-12 с масляной окраской	м <sup>2</sup>	19,86	16,90	336	<u>    </u> 1	-	<u>    </u> 1	
79	С122-172 тч п.44	Блоки оконные СВД 12-18 с масляной окраской	м <sup>2</sup>	60,50	15,20	920	-	-	-	
80	С111-437	Скобяные изделия для окон со спаренными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,1 м	к-т	34	3,38	115	<u>    </u> 1	-	<u>    </u> 1	28
81	Е15-707 201-1-34	Остекление деревян- ных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях, спаренных открывающихся в разные стороны окон- ным стеклом 3 мм	100м <sup>2</sup>	0,80	242	195	<u>    </u> 21	20	<u>    </u> 1	СФ 683-03
Всего по разделу 8			руб	-	-	3176	<u>    </u> 290	277	<u>    </u> 3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе :								
		стоимость общестроитель-	руб	-	-	2523	-	-	-	801 - 4 - 105. 86
		ных работ								
		материалы	руб	-	-	364	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-	
		заработная плата маши-	руб	-	-	3	-	-	-	
		нистов								
		основная заработная	руб	-	-	227	-	-	-	
		плата								
		всего заработная плата	руб	-	-	280	-	-	-	
		стоимость материалов и	руб	-	-	1885	-	-	-	29
		конструкций								
		накладные расходы	руб	-	-	417	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	236	-	-	-	
		всего, стоимость обще-	руб	-	-	3176	-	-	-	СФ 683-03
		строительных работ								
		<u>РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ</u>								
8I	EIO-186 ЭСН 20-2	Установка наружных и внутренних дверных бло- ков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	7,85	1,19	9	<u>7</u>	4	<u>2</u> 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
82	E10-I41 26-2	Конопатка дверных ко- робок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	7,85	0,95	7	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
83	E10-I95 20-I	Установка наружных и внутренних дверных бло- ков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	12,39	1,45	18	$\frac{-}{II}$	7	$\frac{4}{I}$	
84	CI22-29I т.ч. п.44	Блоки дверные Д-73 с масляной окраской	м2	7,85	15,63	123	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	30
		I5,8-I,63x0,1xI,02								
85	CI22-287 т.ч. п.44	Блоки дверные Д-69 с масляной окраской	м2	12,39	13,84	171	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
		I4-I,61x0,1xI,02								
86	E10-I48 23-3	Установка дверного блока в рубленых деревянных стенах площ. до 3 м2	м2	3,36	5,18	17	$\frac{-}{IO}$	10	$\frac{-}{-}$	
87	CI22-232	Стоимость дверных бло- ков с масляной окраской	м2	3,36	14,61	49	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
		I4,8-I,86x0,1xI,02								

Альбом 3

31.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
88	СIII-447-I	Двери входные в здание двухпольные	к-т	2	8,94	18	-	-	-	801-4-105,86
89	СIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	6	6,73	40	-	-	-	
90	СIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	к-т	2	2,97	6	-	-	-	
91	Е10-136 25-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	6,20	6,83	42	-	5	-	
		Всего по разделу 9	руб	-	-	632	-	27	7	
							34		2	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	500	-	-	-	СФ 683-03
		материалы	руб	-	-	61	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	5	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	2	-	-	-	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		основная заработная плата	руб	-	-	27	-	-	-	801-4-105.86
		всего заработная плата	руб	-	-	29	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	411	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	83	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	49	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	632	-	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ 10 . ВОРОТА</u>								
92	E10-I44 ЭСН 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	87	3,76	327	<u>-</u> 176	133	<u>43</u> 13	СФ 683-03
93	С122-366	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, с калитками марка ВР5-К; ВР6-К	м2	87	26,40	2297	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -	

## Альбом 3

33.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94	СИ2I-1969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания ,7	т	3,48	287	999	-	-	-	801-4-105.86
95	СИИ-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	362	0,32	II6	-	-	-	
96	Е8-59 7-3	Устройство сетки в местах примыкания ворот к кирпичным столбам	т	0,10	194	19	- 3	3	-	33
97	47-285 17-1	Установка крепежных элементов	т	0,36	362	130	- 36	33	<u>3</u> 1	СФ 683-03
98	СМЦ тб.3-1 п.13	Закладные детали	тн	0,36	250	90	-	-	-	
99	СМЦ тб.3-1 п.18	Металлизация закладных деталей	тн	0,36	178	64	-	-	-	
Всего по разделу 10			руб	-	-	500I	- 215	169	<u>46</u> 14	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3043	-	-	-	801-4-105.86	
		материалы	руб	-	-	261	-	-	-		
		эксплуатация машин	руб	-	-	32	-	-	-		
		заработная плата машинистов	руб	-	-	14	-	-	-		
		основная заработная плата	руб	-	-	169	-	-	-		
		всего заработная плата	руб	-	-	183	-	-	-		34
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	2567	-	-	-		
		накладные расходы	руб	-	-	503	-	-	-		
		плановые накопления	руб	-	-	283	-	-	-		
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3829	-	-	-		СФ 683-03
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	999	-	-	-		
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	999	-	-	-		
		накладные расходы	руб	-	-	86	-	-	-		
		плановые накопления	руб	-	-	87	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	II72	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ II. ПОЛЫ</u>							
		ТИП I							
I00	EII-2 ЭСН-I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	9,22	43,30	399	<u>42</u>	33	<u>9</u> 3
I01	EII-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200	м2	35,62	31,24	III3	<u>58</u>	58	<u>1</u> 1
		29,3 +(28,2-26,3)xI,02							
I02	EII-87 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300	100м2	3,56	135,24	482	<u>79</u>	73	<u>6</u> 2
I03	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм из бетона М-300	100м2	3,56	17,84	64	<u>3</u>	2	<u>1</u> 1
		15,8+(33,3-29,3)x0,5I							

801-4-105.86

35

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ТИП II										
I04	EII-II I-I	Устройство покрытия из бетона М-200 толщ.80 мм	м3	45,23	31,24	1413	<u>-</u> 73	73	<u>-</u> -	801-4-105,86
		29,3+( 28,2-26,3)х1,02								
ТИП 3										
I05	EII-7 I-7	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	48,62	14,30	695	<u>-</u> 181	181	<u>-</u> -	36
I06	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	4,05	45,80	185	<u>-</u> 101	85	<u>16</u> 5	
I07	EII-83	Укладка лаг втопленных в глинобитное основание при толщине покрытия 37 мм	100м2	4,05	72,90	295	<u>-</u> 62	58	<u>4</u> 1	СФ 683-03
I08	EII-185 27-2	Устройство покрытий до- щатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 96 мм	100м2	4,05	473	1916	<u>-</u> 208	188	<u>20</u> 6	
		Всего по разделу II	руб	-	-	8008	<u>-</u> 801	747	<u>54</u> 17	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	6434	-	-	-
		материалы	руб	-	-	2129	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	37	-	-	-
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	17	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	747	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	764	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	1063	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	601	-	-	-
		всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	8098	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</u>							
109	Е15-244 ЭСН 55-3	Простая штукатурка внутри зданий известко- вым раствором по дереву стен	100м2	0,99	109	108	<u>-</u> 44	37	<u>7</u> 4
110	Е15-254 55-1-11	Простая штукатурка внутри зданий цементно-извест-	100м2	1,10	85,10	94	<u>-</u> 48	41	<u>7</u> 4

801-4-105, 86

37

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ковым раствором по камню и бетону							
III	5I5-508 I53-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	100м2	2,33	5,84	I4	$\frac{-}{II}$	II	$\frac{-}{-}$
II2	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	100м2	4,59	3,13	I4	$\frac{-}{II}$	II	$\frac{-}{-}$
II3	EI5-510 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву	100м2	18,84	2,73	5I	$\frac{-}{4I}$	40	$\frac{I}{-}$
II4	EI5-298 6I-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100м2	0,19	73	I4	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
II5	EI3-293 40-1	Гидрофобизация водным раствором ГИЖ-10	100м2	1,67	8,19	I4	$\frac{-}{5}$	4	$\frac{I}{-}$
II6	EI5-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,19	386	74	$\frac{-}{I4}$	I3	$\frac{I}{-}$

801-4-105.86

58

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II7	EI5-548 к=0,5 I58-5	Масляная окраска проолиф- ленных деталей оконных блоков в деревянных сте- нах	100м2	0,79	44,20	35	$\frac{-}{18}$	18	$\frac{-}{-}$	801-4-105: 86
II8	EI5-547 к=2,4 I58-4	Простая масляная окрас- ка ворот	100м2	0,87	39,60	34	$\frac{-}{16}$	16	$\frac{-}{-}$	
II9	EI5-547 к=0,3 I58-4	Тоже проолифленных деталей блоков в де- ревянных стенах	100м2	0,03	39,60	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	39
I20	EI5-227 56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	0,23	215	50	$\frac{-}{27}$	25	$\frac{2}{1}$	
I21	EI5-508 I53-1	Известковая окраска внутри помещений высо- той до 4 м по штука- турке	100м2	0,23	5,84	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
-	-	Всего по разделу I2	руб	-	-	63I	$\frac{-}{240}$	22I	$\frac{19}{9}$	

в том числе:



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	504	-	-	-
		материалы	руб	-	-	155	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	221	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	230	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	81	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	631	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</u>							
I22	E15-210 ЭСН 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	1,23	34,60	43	$\frac{-}{23}$	22	$\frac{1}{-}$

801-4-105.86

40

СФ 683-03

Альбом 3

4I.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I23	E15-532 I56-I-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверх- ности известковая	100м <sup>2</sup>	0,25	8,12	2	<u>2</u>	2	<u>1</u>	801-4-105.86
		Всего по разделу I3	руб	-	-	56	<u>25</u>	24	<u>1</u>	
		в том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	45	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-	41
		основная заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-	
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	56	-	-	-	ср 683-03
		<u>РАЗДЕЛ I4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</u>								
I24	E26-31 ЭСН 8-4	Изоляция венткамер минватными плитами	м <sup>3</sup>	0,96	35,90	34	<u>14</u>	I2	<u>2</u> 1	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I25	СИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-100	м3	0,80	20,40	16	<u>—</u> —	-	<u>—</u> —	801-4-105.86
I26	Е6-30 3-1	Фундаменты под оборудование объемом до 5 м3 из бетона М-150  35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,15	36,52	5	<u>—</u> —	-	<u>—</u> —	
I27	Е6-125 13-1	Каналы навозоудаления толщиной 100 мм из бетона М-200	м3	15,73	83	1306	<u>—</u> 207	189	<u>18</u> 5	42
I28	Е6-127 13-3	То же, толщ. 200 мм	м3	24,56	49,20	1208	<u>—</u> 141	122	<u>19</u> 6	
I29	Е6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях	м2	257	0,22	57	<u>—</u> 51	49	<u>2</u> 1	Ср 683-03
I30	Е10-193 36-3	Перекрытие каналов навозоудаления деревянными щитами	м2	24,11	0,54	13	<u>—</u> 6	4	<u>2</u> 1	
I31	С-122-403	Щиты из досок, толщиной 40 мм.	м2	24,11	5,14	124	-	-	-	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I39	E10-39 7-3	Устройства ограждения из щитов у крайних стоек	м2	57,60	3,19	184	<u>    </u> 33	30	<u>  3  </u> I	801-4-105.86
I40	E21-185 СНИП-65 табл. 59-38б	Кормушки деревянные для крупного рогатого скота и молодняка со стойловыми рамами из брусьев  6,74x1,25+2,57x1,12-0,19x1,15=	п.м	237,12	11,52	2732	<u>    </u> 735	683	<u>  52  </u> -	
I41	E1-231 29-2	Устройство дорожных корыт глубиной до 250 мм	1000м3	0,03	44,90	1	<u>    </u> 1	-	<u>  1  </u> -	14
I42	E1-238 29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 231	1000м3	0,03	71	2	<u>    </u> 2	-	<u>  2  </u> I	
I43	E11-10 1-10	Отмостки глино-щебеночные толщ. 250 мм	м3	27,40	17,60	482	<u>    </u> 114	114	<u>    </u> I	СФ 683-03
I44	E11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,52	43,30	23	<u>    </u> 2	2	<u>    </u> I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I45	ЕII-II I-II	Устройство пандусов из бетона М-200 толщиной 100 мм	м3	5,25	29,30	154	<u>9</u>	9	<u>-</u> -	801-4-105.86
I46	ЕI5-5I0 153-3	Известковая окраска щитов у крайних стоек	100м2	1,15	2,73	3	<u>2</u>	2	<u>-</u> -	
I47	Е6-127 13-3	Устройство деэбарьера из бетона М-300  49,2+(32,1-28,2)х1,02	м3	1,45	53,18	77	<u>8</u>	7	<u>I</u> -	
I48	ЕII-55 8-I	Устройство цементной стяжки по периметру деревянной заборки с внутренней стороны	100м2	0,28	70	19	<u>3</u>	3	<u>-</u> -	
Всего по разделу I4			руб	-	-	8381	<u>1351</u>	1246	<u>105</u> 17	СФ 683-03
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	6589	-	-	-	
материалы			руб	-	-	1252	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	86	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	1243	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	1259	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	146	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	1086	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	615	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8290	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	77	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-

801-4-105.86

46

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	91	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	77084	<u>-</u>	7470	<u>1064</u>
							8534		302
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	60259	-	-	-
		материалы	руб	-	-	18584	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	760	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	301	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	7467	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	7768	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	11808	-	-	-

801-4-105.86

47

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	9943	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	5619	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	75821	-	-	-
		стоимость металло Montag- ных работ	руб	-	-	1076	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1066	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	94	-	-	-
		всего, стоимость металло- монтажных работ	руб	-	-	1263	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	82293	-	7792	<u>1235</u>
							9027		357

801-4-105.86

48

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	64400	-	-	-	804-4-105.86
		материалы	руб	-	-	19176	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	876	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	356	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	7789	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	8145	-	-	-	49
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	11808	-	-	-	СФ 683-03
		накладные расходы	руб	-	-	10625	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	6005	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	81030	-	-	-	
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	1076	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1066	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	94	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	1263	-	-	-
		Главный инженер проекта		<i>Жуков</i>		Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела		<i>Вруб</i>		З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер		<i>Сид</i>		Ю.С.Панова			
		Проверил рук.группы		<i>Мама</i>		В.М.Макарова			
		Перфорация :							
		Подготовил техник		<i>Мали</i>		М.М.Малина			
		Проверил инженер		<i>Рах</i>		О.Е.Рахманова			

801-4-105.86

50

СР 683-03

Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № I/I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	К-во единиц	Сметная стоимость ,рублей						Нормативная условно-числовая продукция				Удельный вес стоим. констр. элемен-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете	801-4-105.86
				прямых затрат	накладных расходов % Сумма	Плано-вых накоп-лений, % стоим. по гр.5,7	всего по гр.5,6,7,8	В том числе: основ. з/пл. машин		экспл. в т.ч. зарп-латы	В на-клад-ных рас-ход-дах % сумм гр.7	В пла-новых накоп-лях стои-мости гр.10, II	Все-го по дан-ным гр.10, II, I3		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	<u>Подземная часть</u>														
I	Земляные работы	м3	314	82	16,5	13	6	101	-	-	-	-	-	<u>0,12</u> 0,32	Ср 683-03
2	Фундаменты	м3	96,86	4059	16,5	669	380	5108	-	-	-	-	-	<u>6,21</u> 52,74	
Итого по подзем-ной части				4141		682	386	5209	-	-	-	-	-	<u>6,33</u> 53,06	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Б. Надземная часть</u>														
3	Внутренний каркас	м3	19,97	1354	16,5	224	126	1704	-	-	-	-	-	<u>2,07</u> 85,33
4	Стены	м2	455,3	14593	16,5	2408	1360	18361	-	-	-	-	-	<u>22,31</u> 40,33
5	Перегородки	м2	31	155	16,5	26	14	195	-	-	-	-	-	<u>0,24</u> 6,29
6	Перекрытие	м2	1511,8	12523	16,5	2066	1168	15757	-	-	-	-	-	<u>19,15</u> 10,42
7	Покрытие	м2	1803	11996	16,5	1979	1117	15092	-	-	-	-	-	<u>18,34</u> 8,37
8	Окна	м2	80,36	2523	16,5	417	236	3176	-	-	-	-	-	<u>3,86</u> 39,52
9	Двери	м2	23,6	500	16,5	83	49	632	-	-	-	-	-	<u>0,76</u> 26,78
10	Ворота	м2	87	4042	16,5	589	370	5001	-	-	-	-	-	<u>6,08</u> 57,48
11	Полы	м2	1326,4	6434	16,5	1063	601	8098	-	-	-	-	-	<u>9,84</u> 6,11

801-4-105.86

52

СФ 683-03

Альбом 3

53.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	Внутренняя отдел- ка	м2	3160	504	16,5	81	46	631	-	-	-	-	-	<u>0,77</u> 0,20
I3	Наружная отделка	м2	148	45	16,5	7	4	56	-	-	-	-	-	<u>0,07</u> 0,38
I4	Разные работы	м3 зд	5551,6	6666	16,5	1093	622	8381	-	-	-	-	-	<u>10,18</u> 1,50
Итого по надзем- ной части		руб	-	61335	-	10036	5713	77084	-	-	-	-	-	<u>93,67</u> 282,71
Всего по смете:		руб	-	65476	-	10718	6099	82293	-	-	-	-	-	<u>100,0</u> 335,77

Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела  
/ Составил ст.инженер  
Проверил рук.см.группы

*Тягун*  
*Дуб.*  
*Мамб*

Н.М.Павлов  
Э.Ф.Сидорук  
Ю.С.Панова  
В.М.Макарова

СФ 683-03

801-4-105.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены-кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное )

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Нормативно-условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I скотоместо -0,60 руб.

I м2 общей площади здания 0,09 руб.

I м3 объёма здания 0,03 руб.

Основание : чертежи № ОВ I- ОВ 5

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ преи- скуран- тов,УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количест- во	Стои- мость единицы, руб.	Общая стоимость,руб.				
						всего	норм. условно- чистая продук- ция	в том числе:		
							прямые затраты	основ- ная зарплата	эксплу- атация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	E18-196 ЭСН II-6	Установка воздухобор- ников из стальных труб, горизонтальных и вер-	шт	2,00	7,29	15	— 2	2	—	—

801-4-105.86

54

СФ 683-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм							
2	E20-754 24-I	Установка агрегатов воздушно-отопитель- ных массой, т до 0,125	шт	1,00	7,69	8	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
3	Ц.14.3 п.1	Стоимость агрегатов воздушно-отопительных АПВС-50-30	шт	1,00	89,25	89	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые 15кч18П для воды и пара, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм :15	шт	2,00	1,20	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
5	CI30-94	Вентили проходные муфтовые 15кч18П для воды и пара, давлением 1,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,15	4	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
6	E18-228 15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,4I	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

55

СР 683-03





ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )

на узел управления

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.  
Нормативно-условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

(расчетную единицу - I скотоместо -2,16 руб.  
I м2 общей площади здания 0,34 руб.  
I м3 объема здания 0,10 руб.

Основание : чертежи № OBI-OB5

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ преи- скурантов, и затрат УСН, расце- нок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Количес- тво	Стои- мость единицы, всего руб.	Общая стоимость, руб.			
						норм. условно- чистая продук- ция	в том числе: основ- ная зарплата	эксплуа- тация машин	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы							
I	E18-I90 ЭСН II-4	Установка грязевиков	шт	2,00	106,00	2I2	<u>15</u>	I2	<u>3</u> I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		из стальных труб наружным диаметром патрубка 219 мм								
2	Е16-135 I2-I	Установка водомера д=50 мм	шт	1,00	1,60	2	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
3	CI30-1522	Стоимость водомера ВТГ-50	шт	1,00	42,40	42	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
4	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые 15кчI8П для воды и пара, давлением 1,6 мпа диаметром в мм:15	шт	4,00	1,20	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
5	Е16-145 I2-2-3	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	4,00	21,70	87	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$	
6	Е16-35 7-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных неоцин- кованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	2,00	0,86	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Е16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	10,00	2,62	26	$\frac{1}{6}$	5	$\frac{1}{1}$	801-4-105 86
8	Е16-66 8-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	1,78	4	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$	
9	Е18-228 15-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	к-т	2,00	2,41	5	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	
10	Е18-226 15-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2,0	3,91	8	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	СФ 683-03
II	Е16-219- -22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,04	3,94	1	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	E16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм	100 м	0,10	4,22	I	—	-	—
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I3	E22-I44 10-1	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 50 мм	м	2,00	0,56	I	—	-	—
I4	E22-I45 10-2	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 75 мм	м	10,00	0,68	7	— 2	I	— 1
I5	E26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	0,14	22,70	3	— 3	3	— 1
I6	СИИ4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой	м3	0,15	63,80	10	-	-	-

801-4-105.86

60

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ТУ -36-1695-79								
I7	C26-84 I5-6	Покровный слой из лако- стеклоткани	м2	5,94	1,79	11	<u>5</u>	5	<u>5</u>	801-4-105.86
I8	СII4-186	Стоимость лакостекло- ткани	м2	5,59	1,66	9	-	-	-	
		Всего по смете	руб	-	-	536	<u>33</u>	28	<u>5</u> 1	
		в том числе:								
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	41	-	-	-	61
		материалы	руб	-	-	6				
		эксплуатация машин	руб	-	-	1				
		основная заработная плата	руб	-	-	4				
		всего заработная плата	руб	-	-	4				СФ 683-03
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	10				
		накладные расходы	руб-	-	-	7				
		плановые накопления	руб	-	-	4				



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные с бревенчатой забиркой, перекрытие- деревянное )

на теплоснабжение калориферов

Сметная стоимость I,44 тыс.руб.

Нормативно-условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Основание : чертежи № ОВ1-ОВ5

расчетную единицу -I скотоместо -5,76 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 0,91 руб.

I м3 объёма здания 0,26 руб.

№№ пп	№ прейску- рантов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы,руб.	Общая стоимость,рублей				Ср
						Всего	норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	в том числе: основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ср
<u>РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>										
I	СИ30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для	шт	6,00	I,20	7	-	-	-	683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		воды и пара, давлением 1,6 мпа диаметром в мм: 15								
2	ц.Ич.3 п.129	Вентиль запорный муфтовый Д=65 мм 15кч 26р	шт	2,00	6,91	14	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	801-4-105.86
		5,53х 1,25								
3	Е18-228 ЭСН 15-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	к-т	4,00	2,41	10	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$	
4	Е18-196 II-6	Установка воздухобор- ников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наруж- ным диаметром корпу- са 159 мм	шт	2,00	7,29	15	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{1}$	64
5	Е16-35 7-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных неоцинко- ванных труб для отоп- ления, диаметром 15 мм	м	10,00	0,86	9	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{1}$	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	EI6-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	24,00	I, I4	27	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
7	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I70,00	2,2I	376	$\frac{-}{88}$	80	$\frac{8}{3}$
8	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I8,00	2,62	47	$\frac{-}{II}$	10	$\frac{I}{-}$
9	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,34	3,94	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

65

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Е16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм	100м	1,88	4,22	8	$\frac{-}{7}$	7	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
		Всего по разделу I	руб	-	-	630	$\frac{-}{117}$	108	$\frac{9}{3}$	
		в том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	514				66
		материалы	руб	-	-	373				
		эксплуатация машин	руб	-	-	6				
		заработная плата машинистов	руб	-	-	3				
		основная заработная плата	руб	-	-	108				СФ 683-03
		всего заработная плата	руб	-	-	111				
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	7				
		пуск и регулировка	руб	-	-	2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	68			
		плановые накопления	руб-	-	-	46			
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	630			
		<u>РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>							
II	E22-I44 ЭСН IO-I	Изоляция трубопрово- дов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	м	34,00	0,56	19	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
									67
I2	E22-I45 IO-2	Изоляция трубопрово- дов из стальных труб с гидравлическим ис- пытанием диаметром 75 мм	м	170,00	0,68	116	$\frac{-}{17}$	14	$\frac{3}{2}$
I3	E22-I46 IO-3	Изоляция трубопрово- дов из стальных труб с гидравлическим испыта- нием диаметром 100 мм	м	18,00	0,89	16	$\frac{-}{5}$	1	$\frac{-}{-}$
I4	E26-I5 4-2	Изоляция трубопрово- дов минераловатным шнуром	м3	2,09	22,70	47	$\frac{-}{46}$	46	$\frac{-}{-}$
									СФ 683-03

801-4-105.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I5	СИ4-350	Шнур теплоизоляцион- ный из минеральной ва- ты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 936-1695- 79	м3	2,15	63,80	I37	—	-	—	801-4-105.86
I6	E26-84 I5-6	Покровный слой из лакостеклоткани	100 м2	0,91	179,00	I63	— 85	84	—	
I7	СИ30-186	Стоимость лакостекло- ткани	м2	85,65	1,66	I42	—	-	—	
Всего по разделу 2			руб	-	-	806	— 183	I76	7 2	68
в том числе:										
стоимость общестрои- тельных работ			руб	-	-	640				СФ 683-03
материалы			руб	-	-	92				
эксплуатация машин			руб	-	-	5				
заработная плата ма- шинистов			руб	-	-	2				
основная заработная плата			руб	-	-	I76				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	178	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	137			
		пуск и регулировка	руб	-	-	4			
		накладные расходы	руб	-	-	106			
		плановые накопления	руб	-	-	60			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	806			
		Всего по смете	руб			1436	<u>-</u> 300	284	<u>16</u> 5

801-4-105.86

69

Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела

/ Составил ст. инженер  
Проверил рук. группы

Перфорация :

Подготовил техник  
Проверил инженер

*Павлов*  
*Сидорук*  
*Панова*  
*Макарова*

*Малина*  
*Рахманова*

Н.М.Павлов

З.Ф.Сидорук

Ю.С.Панова

В.М.Макарова

М.М.Малина

О.Е.Рахманова

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное )

на вентиляцию

Основание : чертежи № ОВ1-ОВ5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,37 тыс.руб.

Нормативно-условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:  
расчетную единицу-  
-I скотоместо 21,48 руб.

I м2 общей площади здания 3,38 руб.

I м3 объема здания 0,97 руб.

№ пп	№ преи- скурентов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы, руб.	всего	Общая стоимость, руб.			
							норм. условно- чистая продук- ции прямые затраты	основ- ная зарплата	эксплу- атация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>										
I	E20-708 I5-01	Вентиляторы ц/бежные	шт	2,00	219,80	440	- I3	I2	I	-

Альбом 3

71.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.01-416П 01-417 9СН 20-3	Ц4-70 6,3 с электро- двигателем 4А132С4  233-(125-113)х1,1							
2	E20-760 25-1	Установка калорифе- ров массой, т до 125	шт	4,00	6,09	24	$\frac{-}{13}$	II	$\frac{2}{1}$
3	С130-735	Калориферы стальные пластинчатые однохо- довые КВБ 7А-П, по- верхность нагрева в м2-18,84	шт	4,00	60,60	242	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4	E20-408 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм : 200 х 200	I шт	60,00	1,63	98	$\frac{-}{53}$	50	$\frac{3}{1}$
5	E20-476 9-3	Установка заслонок воздушных унифициро- ванных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром / периметром / мм, до $\emptyset$ 3600	шт	4,00	2,81	11	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

71

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	CI30-800	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 800x800	шт	4,00	23,60	94	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
7	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером , мм I250xх500	шт	4,00	I6,20	65	$\frac{-}{I0}$	8	$\frac{2}{I}$	
8	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудования массой, кг до I00	I00 кг	0,24	36,I0	9	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	72
9	E20-38 I-4	Переход из тонколистовой кровельной стали толщ. I мм сеч. 44I.44I на 800.800	м2	I,50	6,00	9	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
10	E20-38 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм , периметром , мм до 3600	м2	22,40	6,00	I34	$\frac{-}{I0}$	9	$\frac{I}{-}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Кальк. I	Узел воздухозабора 5СІН000.000.04 (работы строительные )	шт	2,00	7,78	I6	-	-	-
II2	Кальк. I	Узел воздухозабора 5СІН000.000.04 (работы сантехнические)	шт	2,00	II9,75	240	-	-	-
Всего по разделу I			руб	-	-	I66I	<u>-</u> I07	98	<u>9</u> 3
в том числе :									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	I6			
плановые накопления			руб	-	-	I			
всего, стоимость общестроительных работ			руб	-	-	I7			
стоимость сантехнических работ			руб	-	-	I366			
материалы			руб	-	-	709			
эксплуатация машин			руб	-	-	6			
зарботная плата машинистов			руб	-	-	3			

801-4-105.86

73

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	98			
		всего заработная плата	руб	-	-	101			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	336			
		пуск и регулировка	руб	-	-	5			
		накладные расходы	руб	-	-	151			
		плановые накопления	руб	-	-	122			
		всего, стоимость сан-технических работ	руб	-	-	1644			
		<u>РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>							
13	E14-5I 19-2	Устройство вентиляционного воздуховода	м3	0,5I	99,00	50	$\frac{-}{10}$	10	$\frac{-}{-}$
14	E10-33 6-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм	м2	160,42	1,10	176	$\frac{-}{20}$	16	$\frac{4}{2}$
15	E10-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады	м3	0,5I	7,5I	4	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

801-Ч.-105.86

74

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I6	E15-614 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,47	60,50	28	<u>-</u> 18	18	<u>-</u> -	801-4-105.86
I7	E14-24 I0-8	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт 1000х1000 мм	10м2	22,88	98,80	226I	<u>-</u> 349	323	<u>26</u> 8	75
I8	E20-502 II-5	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм	шт	13,00	31,90	415	<u>-</u> 76	75	<u>I</u> -	СФ 683-03
Всего по разделу 2			руб	-	-	3708	<u>-</u> 474	443	<u>31</u> 10	
в том числе:										
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	2519				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	2122			
		эксплуатация машин	руб	-	-	20			
		заработная плата ма- шинистов	руб	-	-	10			
		основная заработная плата	руб	-	-	368			
		всего заработная плата	руб	-	-	378			
		пуск и регулировка	руб	-	-	20			
		накладные расходы	руб	-	-	419			
		плановые накопления	руб	-	-	237			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	3195			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	415			
		материалы	руб	-	-	327			
		эксплуатация машин	руб	-	-	1			
		основная заработная плата	руб	-	-	75			
		всего заработная плата	руб	-	-	75			
		пуск и регулировка	руб	-	-	4			

801-4-105.86

76

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		накладные расходы	руб	-	-	56	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	38				
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	513				
		Всего по смете	руб	-	-	5369	<u>581</u>	541	<u>40</u> 13	801-4-105.86
		в том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	2535				77
		материалы	руб	-	-	2122				
		эксплуатация машин	руб	-	-	20				
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	10				
		основная заработная плата	руб	-	-	368				СФ 683-03
		всего заработная плата	руб	-	-	378				
		пуск и регулировка	руб	-	-	20				
		накладные расходы	руб	-	-	419				
		плановые накопления	руб	-	-	238				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	3212			
		стоимость сантехничес- ких работ	руб	-	-	1781			801-4-105.86
		материалы	руб	-	-	1036			
		эксплуатация машин	руб	-	-	7			
		заработная плата ма- шинистов	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	173			78
		всего заработная плата	руб	-	-	176			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	336			
		пуск и регулировка	руб	-	-	9			
		накладные расходы	руб	-	-	207			
		плановые накопления	руб	-	-	160			СФ 683-03
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	2157			
		Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Составил ст.инженер Проверил рук.группы Перфорация : Подготовил техник Проверил инженер							

*Гаврилов*  
*Данилов*  
*Малин*  
*Павлов*

Н.М.Павлов  
З.Ф.Сидорук  
Ю.С.Панова  
В.М.Макарова  
М.М.Малина  
О.Е.Рахманова

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на узел воздухозабора 5С I Н.000.000.04

Сметная стоимость 127,53 руб.

Нормативная условно-чистая продукция \_\_\_\_\_ тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Основание : чертежи № ОВ СО 3

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			
						В том числе:	Всего	В том числе	Нормативной условно-чистой продукции		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	10-126 УСН 24-7	Обделка проема узла воздухозабора деревянными коробками при площ. проема до 2 м <sup>2</sup> (каркас узла)	м <sup>2</sup> проема	0,8	0,51	0,42	0,03 0,01	0,41	0,34	0,02 0,01	
2	ц.1ч.П п.317	Стоимость коробок сечением 70х50 и 65х50	п.м	4,37	0,73	-	-	3,19	-	-	-

801-4-105.86

79

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ц.Ич.П п.320	Стоимость опорных реек	п.м	1,44	0,27	-	-	0,39	-	-	-
4	20-409 ЭСН 7-1	Заполнение проема неподвижными жалюзий- ными решетками площ. до 0,1 м <sup>2</sup>	шт	16	1,05	0,84	<u>0,05</u> 0,02	16,80	13,44	<u>0,80</u> 0,32	-
5	ц.Ич.Ш п.1473	Стоимость жалюзий- ных решеток при площ. до 0,25 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,224	13,6	-	-	16,65	-	-	-
6	24-383 106-7	Установка утеплен- ного клапана в прое- ме	"	1,11	48,19	6,94	0,09	53,49	7,70	0,10	-
		цена: 32,92x1,25+0,08x1,15+6,2x1,12									
7	24-717	Установка рычажного устройства	к-т	1	2,64	2,09	0,17	2,64	2,09	0,17	-
8	ц.Ич.Ш п.1829	Стоимость рычажного устройства ( с кор- ректировкой по весу )	шт	1	0,43	-	-	0,43	-	-	-
		4,01:5,5x0,59									
9	20-66I 16-I	Установка ручной лебедки	"	1	0,54	0,43	<u>0,01</u> -	0,54	0,43	<u>0,01</u> -	-

801-4-109.86

80

СФ 683-03

Альбом 3

8Г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ц.Ич.Ш доп. I п.2723	Стоимость лебедки цена: 5,85xI,25	шт	I	7,31	-	-	7,31	-	-	
11	10-28 ЭСН 4-I	Каркас из брусев для крепления жа- люзийных решеток	м3	0,0038	110	12,9	<u>1,3</u> 0,39	0,42	0,05	<u>0,01</u> -	
12	ц.Ич. I п.344	Стоимость втулок	кг	0,28	0,47	-	-	0,13	-	-	
13	15-614 ЭСН 164-8	Окраска жалюзийных решеток	м2	2,448	0,556	0,384	-	1,36	0,94	-	
14	15-547 ЭСН 158-4	Окраска деревянной коробки и клапанов	м2	0,8	0,344	0,186	0,0003	0,28	0,15	-	
		Итого:	руб					104,04	25,14	<u>1,11</u> 0,60	
		Накладные расходы 16,5% по п.п. 1,2,3; II-14 (6.18 )	руб	-	-	-	-	1,02	-	-	
		Накладные расходы 13,3% без п.п. 1,2,3; II-14	руб	-	-	-	-	13,02	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	118,08			

801-4-105.86

81

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	9,45			
		Итого:	руб	-	-	-	-	127,53			
		Пуск и регулировка 5% без п.п. 1,2,3; II-IV	руб	-	-	-	-	-			
		Итого :	руб	-	-	-	-	127,53			

801-4-105.86

82

/ Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Панова*  
*Макарова*

Панова  
Макарова

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )  
На водопровод подогретой воды.

Сметная стоимость 1,34 тыс.руб.

Нормативно-условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :  
расчетную единицу - I скотоместо 5,36 руб.

I м2 общей площади здания 0,84 руб.

I м3 объема здания 0,24 руб.

Основание : чертежи № ВК1-ВК-3

Составлена в ценах 1984 года

801-4-105.86

83

№№ пп	№ преи- скуран- тов,УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количест- во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе:			
							норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	основная зарплата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарпла- та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	СФ 683-03
<u>РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>										
I	Е16-45 ЭСН 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо-	м	272,00	1,79	487	- 66	63	3 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		газопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм								801-4-105.86
2	EI6-7I 8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5мм	м	1,00	5,08	5	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	2,72	3,94	II	$\frac{-}{IO}$	IO	$\frac{-}{-}$	84
4	EI6-22I 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200 мм	100 м	0,0I	5,47	I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
5	EI8-228 I5-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	к-т	3,00	2,4I	7	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	ЦП-390-I	Регулятор температуры прямого действия /не- дистанционный/, диаметр условного прохода до 80 мм	шт	1,00	2,55	3	<u>1</u> 3	3	-	801-4-105.86
7	I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора температуры РГ-25	шт	1,00	79,20	79	<u>1</u> 1	-	-	85
8	СИ30-II9	72xI, I Вентили проходные муфтовые I5кч I8p2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм : 40	шт	5,00	3,22	I6	<u>1</u> 1	-	-	СФ 683-03
9	СИ30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кч I8P2 для воды , давлением 1,6 мпа, диаметром в мм : I5	шт	1,00	I,3I	I	<u>1</u> 1	-	-	
10	СИ30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды , давлением 1,6 мпа, диаметром в мм :25	шт	1,00	2,02	2	-	-	-	

Альбом 3

86.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II	CI30-846	Клапаны обратные подъемные муфтовые ИББВк для воды и пара давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 40	шт	1,00	2,84	3	- -	-	- -	801-4-105.86
I2	Ц35-4-3	Автопоилка одночашечная для крупного рогатого скота тип ПА-I	шт	148,00	0,84	124	- 120	118	<u>2</u> 1	86
I3	2I06-2025	Стоимость автопоилок ПА-IA	шт	148,00	2,20	3,26	- -	-	- -	86
2xI, I										
Всего по разделу I			руб	-	-	1313	- 201	196	<u>5</u> 1	СФ 683-03
в том числе:										
стоимость монтажных работ			руб	-	-	450				
материалы			руб	-	-	3				
эксплуатация машин			руб	-	-	1				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	II8			801 - 4 - 105.86
		всего заработная плата	руб	-	-	II9			
		накладные расходы	руб	-	-	95			
		плановые накопления	руб	-	-	I8			
		всего, стоимость мон- тажных работ	руб	-	-	563			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	6I5			87
		материалы	руб	-	-	434			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	78			
		всего заработная плата	руб	-	-	78			СФ 683-03
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	22			
		накладные расходы	руб	-	-	8I			
		плановые накопления	руб	-	-	54			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сан-технических работ	руб	-	-	750			
		<u>РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>							
I4	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	100м2	0,34	60,50	2I	$\frac{-}{I3}$	I3	
		Всего по разделу 2	руб	-	-	26	$\frac{-}{I3}$	I3	
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I			
		материалы	руб	-	-	8			
		основная заработная плата	руб	-	-	I3			
		всего заработная плата	руб	-	-	I3			
		накладные расходы	руб	-	-	3			
		плановые накопления	руб	-	-	2			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	26			

801-4-105,86

88

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по смете :	руб	-	-	1339	<u>-</u> 214	209	<u>5</u> 1
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	450			
		материалы	руб	-	-	3			
		эксплуатация машин	руб	-	-	1			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1			
		основная заработная плата	руб	-	-	118			
		всего заработная плата	руб	-	-	119			
		накладные расходы	руб	-	-	95			
		плановые накопления	руб	-	-	18			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	563			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	21			
		материалы	руб	-	-	8			
		основная заработная плата	руб	-	-	13			

801-4-105.86

89

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	13			
		накладные расходы	руб	-	-	3			
		плановые накопления	руб	-	-	2			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	26			
		стоимость сантех- нических работ	руб	-	-	615			
		материалы	руб	-	-	434			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	78			
		всего заработная плата	руб	-	-	78			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	22			
		накладные расходы	руб	-	-	81			
		плановые накопления	руб	-	-	54			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	750			
		Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Составил ст. инженер Проверил руб. группы							

*Генеральный директор*  
*Мамонтов*

Н.М.Павлов  
Э.Ф.Сидорук  
Ю.С.Панова  
В.М.Макарова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/7

(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие- деревянное )

на водопровод хозяйственно-питьевой

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.

Нормативно-условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Основание: чертежи № ВК С0 П.3.

Стоимость на  
расчетную единицу -I скотоместо 2,36 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 0,37 руб.

I м3 объема здания 0,11 руб.

801-4-105.86

91

№№ пп	№ преи- скуран- тов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	всего	Общая стоимость,руб.			
							норм. условно- чистая продук- ция	прямые затраты	в том числе: основная эксплуата- ция зарплата машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	СФ 683-03
РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
I	С130-119	Вентили проходные луфтовые 15кч 18р2	шт	1,00	3,22	3	-	-	-	

801-4-105.86

Альбом 3

92.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм :40							
2	СИ30-117	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм :25	шт.	4,00	1,87	7	-	-	-
3	Е16-185 ЭСН 16-2	Установка кранов поливочных, диамет- ром 25 мм	шт.	3,00	2,07	6	-	I	-
4	Е16-185 16-2	То же, диаметром 20 мм	шт.	3,00	2,07	6	-	I	-
5	СИ30-77	Вентили проходные 1Б1Р с муфтовыми и цапковыми присоеди- нительными концами для воды, давлением 1 мпа, диаметром 50мм	шт.	1,00	5,22	5	-	-	-
6	СИ30-845	Клапаны обратные подъёмные муфтовые 1Б1Б1К для воды и пара давлением							

801-4-105.86

92

СФ 683 - 03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,6 мпа, диаметром в мм : 15	шт.	1,00	1,20	1	- -	-	- -
7	E16-I44 I2-I-3	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	1,00	15,20	15	- 1	1	- -
8	E16-2 I-2	Прокладка трубопрово- дов из чугунных напор- ных раструбных труб в траншеях, диаметром , 65 мм	м	4,00	3,29	13	- 1	1	- -
9	E16-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напор- ных, диаметром 65 мм	т	0,01	465,00	5	- -	-	- -
10	E16-46 7-4	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения, диаметром 50 мм	м	9,00	2,21	20	- 3	3	- -
II	E16-45 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		газопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	4,00	1,79	7	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
I2	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	89,00	1,36	121	$\frac{-}{21}$	20	$\frac{1}{-}$
I3	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100 м	1,02	3,94	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
I4	С130-1484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 мпа, диаметром в мм : 25	м	70,00	2,23	156	$\frac{-}{1}$	-	$\frac{-}{-}$
I5	С130-1483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением							

Альбом 3

95.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I мпа, диаметром в мм : 20	м	60,00	1,81	109	<u>-</u>	-	<u>-</u>
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I6	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	100м2	0,09	60,50	6	<u>-</u> 4	4	<u>-</u> -
		Всего по разделу I:	руб	-	-	594	<u>-</u> 37	36	<u>I</u> -
		в том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	6			
		материалы	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			
		накладные расходы	руб	-	-	1			
		плановые накопления	руб	-	-	1			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	8			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	478			

801-4-105.86

95

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	165	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	281	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	65	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	43	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	586	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	594	<u>-</u>	36	<u>1</u>
		в том числе:					37		-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			
		материалы	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			

801-4-105.86

96

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	I			
		плановые накопления	руб	-	-	I			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	478			
		материалы	руб	-	-	I65			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	32			
		всего заработная плата	руб	-	-	32			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	28I			
		накладные расходы	руб	-	-	65			

801-4-105.86

97

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	43			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	586			
		Главный инженер проекта		<i>Генер</i>		Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела		<i>Сидорук</i>		З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер		<i>Панова</i>		Ю.С.Панова			
		Проверил рук.группы		<i>Макарова</i>		В.М.Макарова			
		Перфорация:							
		Подготовил техник		<i>Малина</i>		М.М.Малина			
		Проверил инженер		<i>Разманова</i>		О.Е.Разманова			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )

на производственную канализацию

Сметная стоимость 0,14 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Основание : чертежи № ВК1-ВК3

Стоимость на :  
расчетную единицу - I скотоместо - 0,56 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 0,09 руб.

I м3 объёма здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейску- рантов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб. всего	В том числе:		
							норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	основная зарплата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарпла- та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Е22-2 ЭСН I-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных	м	8,20	2,77	23	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 150 мм	м						
2	E22-70 5-7	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	м	2,00	0,68	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
3	СИ3-197	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ 2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т, дн-273 т-7	м	2,00	7,69	15	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4	E22-150 10-7	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 250 мм	м	2,00	2,12	4	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

100

СФ 683-03

Альбом 3

101.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	E22-5II 37-1	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром 800 мм	шт	1,00	19,40	19	$\frac{-}{7}$	5	$\frac{2}{1}$	801-4-105.86
6	E14-16 9-2	Установка трапов бетонных с гидравлическим затвором размером трапа 450x450 мм	шт	1,00	36,40	36	$\frac{-}{12}$	12	$\frac{-}{-}$	
7	E22-495 36-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	м	2,00	1,34	3	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	101
8	E1-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	100м3	0,08	80,80	6	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
9	E1-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,08	46,00	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$	
Всего по смете			руб			139	$\frac{-}{33}$	31	$\frac{2}{1}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III				
		материалы	руб	-	-	62			801-4-105.86	
		эксплуатация машин	руб	-	-	I				
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I				
		основная заработная плата	руб	-	-	31				
		всего заработная плата	руб	-	-	32			102	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	15				
		накладные расходы	руб	-	-	19				
		плановые накопления	руб	-	-	9				
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	139				
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			СФ 683-03	
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук				
		Составил ст.инженер				Ю.С.Панова				
		Проверил рук.группы				В.М.Макарова				
		Перфорация :								
		Подготовил техник				М.М.Малина				
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/9  
( локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное )

На приобретение и монтаж технологического оборудования  
механизации навозоудаления

Основание : чертежи ТХ 4-ТХ5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,86 тыс.руб.

В том числе:  
оборудование 3,65 тыс.руб.

монтаж 1,21 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу -1 скотоместо -19,45 руб.

2. 1 м2 общей площади здания - руб.

3. 1 м3 объема здания - руб.

801-4-(05.86

103

№п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто		Сметная стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей							
					Единицы измерения	Общий		Оборудования	монтажные работы	Оборудования	монтажных работ	в т.ч.з/плата		в т.ч.з/плата	
								основ.	раб. занятых эксп. машин						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	2I-06	Транспортер скреб-	шт	2	1,89	-	1234,8	107	89,7	11,4	2470	214	179	23	03



## Альбом 3

I04.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.5-025 35-3-II	ковый ТСН-160 Стоим.: 1275-40,2												
2	Каталог с/х тех- ники на 1983г.	Материалы, постав- ляемые в к-те с оборудованием  40,2 x I,062	шт	2	-	-	-	42,6	-	-	-	85	-	801-4-105.86
3	2I-0I п.17-002	Прицеп трактор- ный 2ПТС-4М- -785А	шт	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-
4	I7-03-I п.5-283	Весы платформен- ные РП-П-13М	шт	I	-	-	73	-	-	-	73	-	-	I04
5	ц.Ич.П п.2095 9-122 с накл.	Мелкие м/конструк- ции  (393+50,2)xI,086 23,1xI,086 4,07xI,086	тн	0,009	-	-	-	48I,3	25	4,42	-	4	-	-
6	"-" п.2I09 9-152 с накл.	Стойки из труб  (455+62,8)xI,086 2I,4xI,086 36,2 x I,086	тн	I,4I6	-	-	-	562,3	23,2	39,3	-	796	33	56 СФ 683-03

Альбом 3

I05.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ц.Иц.П тех.ч. стр.8	Окраска м/конструк- ций	тн	1,425	-	-	-	15,6	-	-	-	22	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3396	1121	212	79
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
		Итого:	руб								3413			
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	102			
		Итого:	руб								3515			
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб								3557			
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-
		Итого:	руб								3628			
		Комплектация обору- дования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб								3653			

801-4-105-86

105

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	1211		
		<u>Сводка по смете</u>												
I		Оборудование	руб	3653										
2		Монтаж	руб	1211										
		Всего по смете	руб	4864										

801-4-105.86

106

Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела  
Составила ст.инженер  
Проверила рук.группы

Н.М.Павлов  
Э.Ф.Сидорук  
В.М.Сологубова  
В.М.Макарова

СФ 683-03

Альбом 3

107.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/10  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )

На приобретение и монтаж технологического оборудования привязи

Сметная стоимость 4,31 тыс.руб.  
В т.ч. оборудование 3,87 тыс.руб.  
монтаж 0,44 тыс.руб.

Основание : чертежи № ТХ2-ТХ3  
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на :  
Расчетную единицу -I скотоместо - 17,22 руб.  
I м2 общей площади здания руб.  
I м3 объема здания руб.

801-4-105.86

107

№№ пп	Наимено- вание ук- рупнен- ных пока- зателей и норма- тивов пр-нта ценника и № пози- ции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость, рублей				
					Еди- ницы изме- рения	Общий	Обо- рудо- вания	монтажные работы	всего	в т.ч.э/пл.	основ. раб.	заня- тых экспл. машин	Обо- рудо- вания	монтажных работ	всего
							8	9	10	11	12	13	14	15	
I	2I-06	Сборно-стойловое	шт	10	0,73	-	142,1	40,7	31,8	5,96	142I	407	318	60	83

СФ 683-03

Альбом 3

- 108.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.2-082 35-6-8	оборудование ОСК-25А												
		Стоим.:340-197,9												
2	Каталог с/х тех- ники на 1983г.	Материалы,постав- ляемые в к-те с оборудованием	шт	10	-	-	-	210,1	-	-	2101	-	-	-
		197,9х1,062												
3	21-06 п.5-057	Тележка ручная ТУ-300	шт	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб								3592	407	318	60
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3610	-	-	-
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3718	-	-	-
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:	руб								3763			

801-4-105-86

108

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого:	руб								3838			801-4-105-86
		Комплектация оборудова- ния 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб								3865			86
		Плановые накопления 8%	руб									33		109
		Итого:	руб									440		109
		<u>Сводка по смете</u>												
1		Оборудование	руб	3865										
2		Монтаж	руб	440										
		Всего по смете	руб	4305										

Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Завис*  
*Вруч.*  
*Макарова*

Н.М.Павлов  
З.Ф.Сидорук  
М.В.Сологубова  
В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное )

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.  
в т.ч. оборудование тыс.руб.  
монтаж 2,82 тыс.руб.  
Нормативная условно-  
чистая продукция 0,76 тыс.руб.

Основание : чертежи № ЭЛ-3

Составлена в ценах 1984 года

Показатели по смете  
Стоимость на :  
Расчетную единицу - I скотоместо - II,28 руб.  
I м2 общей площади здания I,77 руб.  
I м3 объема здания 0,50 руб.

801-4-105.86

110

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей				
						всего	норм. условно-чистая продукция	прямые затраты	в том числе: основ-ная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	СФ
РАЗДЕЛ I МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
I	ЦСКЦЗ-84 I-I72	Щиток ОЩВ-6	шт	I,00	4I,30	4I	$\frac{3}{2}$	2	-	683-03

Альбом 2

III.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц8-610-2	Трансформаторы пони- тельные в металличе- ском кожухе масса с кожухом до 12 кг	100шт	0,02	179,00	4	$\frac{3}{2}$	2	-
3	Ц8-599-4	Светильники для люми- несцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	100 шт	0,45	167,00	75	$\frac{94}{54}$	31	$\frac{23}{7}$
4	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подве- сом на крюках для по- мещений с повышен- ной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопас- ной средой	100шт	0,14	116,00	16	$\frac{26}{16}$	7	$\frac{9}{3}$
5	Ц8-594-1	Светильники для ламп накаливания устанавли- ваемые на кронштейнах внутреннего или наруж- ного освещения	100шт	0,07	278,00	19	$\frac{14}{8}$	4	$\frac{4}{1}$
6	Ц8-591-1	Выключатель герме- тический и полугерме- тический	100шт	0,22	49,80	11	$\frac{15}{8}$	8	-

801-4-105.86

111

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Ц8-522-1	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	3,00	2,60	8	$\frac{7}{4}$	4	-	801-4-105.86
8	Ц8-417-1	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,06	24,80	2	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{-}$	
9	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,06	6,02	1	$\frac{1}{-}$	-	-	112
10	Ц8-409-12	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,16	1,38	1	-	-	-	
II	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10мм <sup>2</sup>	100м	5,50	60,80	334	$\frac{447}{254}$	129	$\frac{125}{46}$	СФ 683-03

Альбом 3

II3.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I2	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100м	0,80	68,00	54	<u>75</u> 42	20	<u>22</u> 7	801-4-105.8.6
I3	Ц8-146-1	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до :3 кг	100м	0,90	48,00	43	<u>49</u> 28	16	<u>12</u> 4	
I4	Ц8-153-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением , кв, до 1 сечение до 16 мм <sup>2</sup>	шт	8,00	3,55	28	<u>15</u> 9	9	- - -	
I5	24-05 доп. I I-950	Стоимость заделок	шт	8,00	3,22	26	- -	-	- -	СФ 683-03
I6	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	19	<u>3</u> 2	2	- -	
Всего по разделу I			руб			956	<u>753</u> 431	235	<u>196</u> 68	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	682			
		материалы	руб	-	-	186			
		эксплуатация машин	руб	-	-	126			
		заработная плата	руб	-	-	68			
		основная заработная плата	руб	-	-	235			
		всего заработная плата	руб	-	-	303			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	26			
		накладные расходы	руб	-	-	203			
		накладные НУЧП	руб	-	-	140			
		плановые накопления	руб	-	-	71			
		плановые НУЧП	руб	-	-	192			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	956			
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	755			

801-4-105.86

114

СФ 683-03

Альбом 3

И15.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>РАЗДЕЛ 2 .МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</u>										
17	I507-II63	Светильник ЛСП15х2х40- -001УХЛ4 лада-1	шт	45,00	28,73	I293	-	-	-	801-4-105.86
18	CI53-3	Светильник НСП02-100	шт	4,00	8,70	35	-	-	-	
19	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТ I6-0,535,046-797/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/ Р50-03-02	шт	4,00	3,26	I3	-	-	-	115
20	CI53-I	Светильник НСП03-60	шт	12,00	3,62	43	-	-	-	
21	I507-302I	Светильник НСО02-150 НО2-01УХЛ4	шт	1,00	2,33	2	-	-	-	
22	I504-6I56	Выключатель и переключатель пакетный IOAOCT 5.6063-74	шт	3,00	6,48	I9	-	-	-	СФ 683-03
23	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ I6-545,132-77/ типа РВ0-42У2 / длина	шт	2,00	3,24	6	-	-	-	

Альбом 3

II6.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		кабеля 6 м/								
24	CI53-287	Лампы Г 220-230-300	10 шт	2,60	1,86	5	-	-	-	801-4-105,86
25	CI53-231	Лампы ЛБ 40, ЛД 40, ЛДЦ40, ЛТБ 40, ЛХБ40	10 шт	9,20	7,20	66	-	-	-	116
26	CI5I-I075	Кабели силовые на на- пряжение до 660В трех- жильные с алюминиевы- ми жилами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> 2х2,5	1000м	0,32	166,0	52	-	-	-	СФ 683-03
27	CI5I-I077	Кабели силовые на на- пряжение до 660В трехжил- ные с алюминиевыми жи- лами с поливинилхлорид- ной изоляцией и оболоч- кой, марки АВВГ, с чис- лом жил и сечением , мм <sup>2</sup> : 2х6	1000 м	0,08	225,00	18	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> : 3x2,5	1000м	0,04	191,00	8	==	-	==
29	CI5I-I09I к=I,3	То же сеч. 4x2,5	1000м	0,2I	248,30	5I	==	-	==
30	CI5I-I093 к=I,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> : 3x6 с заземл. жилой	1000м	0,09	339,60	3I	-	-	-
3I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	2,00	13,70	27	==	-	==
32	CI54-87	Выключатель однополюсный	шт	22,00	0,96	2I	==	-	==

801-4-105.86

117

СФ 683-03

Альбом 3

II8.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	24-05 доп.6 II-83	Кронштейн	шт	7,00	1,55	II	—	—	—	
34	2405-1364	Коробки ответвитель- ные -КОР-73УЗТУ36- -УССР 667-75 изм., НРЗ-79	шт	50,00	0,43	22	—	—	—	801-4-105.86
35	05-03 8-0122	Труба винилпластовая диам. 20	м	6,20	0,22	I	—	—	—	86
36	CI52-230	Провода силовые для электрических устано- вок с поливинилхлорид- ной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилкой, марки АПВ, се- чением, мм <sup>2</sup> 16	1000м	0,02	45,60	I	—	—	—	118
Всего по разделу 2			руб	—	—	1852	—	—	—	СФ 683-03
в том числе:										
стоимость монтажных работ			руб	—	—	1725				







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1725			
		плановые накопления	руб	-	-	137			
		всего, стоимость мон- тажных работ	руб	-	-	1862			
		Всего по смете	руб			2818	<u>755</u> 431	235	<u>196</u> 68
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2407			
		материалы	руб	-	-	186			
		эксплуатация машин	руб	-	-	128			
		заработная плата ма- шинистов	руб	-	-	68			
		основная заработная плата	руб	-	-	235			
		всего заработная плата	руб	-	-	303			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1751			
		накладные расходы	руб	-	-	203			

801-1-105.86

119

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I40			
		плановые накопления	руб	-	-	208			801-4-105.86
		плановые НУЧП	руб	-	-	I92			
		всево, стоимость мон- тажных работ	руб	-	-	2818			
		норматив, условно- чистая продукция	руб	-	-	755			
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			120
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер				С.Ф.Бурцева			
		Проверил рук. группы				С.Ф.Бурцева			
		Перфорация :							
		Подготовил техник				М.М.Малина			СФ 683-03
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова			

Альбом 3

ІІІ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І/ІІ  
( локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное )

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,76 тыс.руб.  
в т.ч.оборудование 0,20 тыс.руб.  
" монтаж 0,56 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция 0,56 тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на:  
Расчетную единицу -  
вместимость І скотоместо - 3,04 руб.  
І м2 объём площади здания 0,48 руб.  
І м3 объёма здания 0,13 руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-2 СЗГСС  
Составлена в ценах 1984 года

801-4-105.86

121

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						всего	норм. условно-чистая продукция	основная зарплата	эксплуатация машин
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ І. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

І	СКІІЗ-84 2-548	Шкаф распределительный ШР-ІІ-73504	шт.	І,00	ІІ4,00	ІІ4	-	-	-
---	-------------------	------------------------------------	-----	------	--------	-----	---	---	---

СФ 683-03





Альбом 3

I24.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ной или резиновой изоляцией, напряжением кв. до :1 сечение до 16 мм2	шт	8,00	3,55	28	$\frac{15}{9}$	9	-
I3	24-05 доп. I I-950	Стоимость заделок	шт	8,00	3,22	26	-	-	-
I4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,55	34,80	19	$\frac{26}{15}$	8	$\frac{7}{2}$
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	100м	0,60	4,88	3	$\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{1}$
I6	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм2	100м	1,55	1,21	2	$\frac{3}{2}$	2	-
I7	Ц8-375-3	Ввод в здание в стальной трубе провод	шт	1,00	6,95	7	$\frac{5}{3}$	5	-

801-4-105.86

124

СФ 683-03

Альбом 3

I25.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Ц8-48I-19	сечением до 16 мм <sup>2</sup> количество проводов в линии 4 Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собран- ном виде, с коротко- замкнутым ротором, масса, до 10,1 т	шт	7,90	1,38	10	$\frac{12}{7}$	7	- -	801-4-105.86
19	Ц8-9I-4	Конструкции металличе- ские под оборудование	т	0,15	377,00	57	$\frac{10}{5}$	5	- -	125
Всего по разделу I			руб	-	-	664	$\frac{272}{153}$	106	$\frac{47}{14}$	
в том числе:										
		стоимость оборудова- ния	руб	-	-	189	-	-	-	СФ 683-03
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-	
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-	
		транспортные расходы	руб	-	-	7	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-	801.-4-105.86
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	203	-	-	-	
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	333	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	135	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	33	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	14	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	106	-	-	-	126
		всего заработная плата	руб-	-	-	120	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	26	-	-	-	СФ 683-03
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-	
		накладные НУЧП	руб	-	-	52	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	35	-	-	-	
		плановые НУЧП	руб	-	-	69	-	-	-	
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	461	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чис- тая продукция	руб	-	-	272	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</u>									
20	СИ51-1092- к-1,2	Кабели силовые на на- пряжение до 660В трехжильные с алюми- ниевы- ми жилами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> :3x4 с заземляющей жилой	1000м	0,09	272,40	26		-	
21	СИ51-1094 к=1,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюми- ниевы- ми жилами с поли- винилхлоридной изоля- цией и оболочкой, мар- ки АВВГ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> :3x10 с заземляющей жилой	1000м	0,09	448,50	41		-	
22	СИ52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинил- хлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряже- ние до 660В с алюми- ниевой жилой, марки АПВ,	1000м	0,23	28,40	6	-	-	-

801-4-105.86

127

СФ 683-03



Альбом 3

I28.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		сечением, мм <sup>2</sup> : 2x5								
23	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> 16	1000м	0,02	105,00	2	-	-	-	801-4-105.86
24	CI13-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.1 оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-32	м	3,00	0,77	2	-	-	-	128
25	05-03 8-0122	Труба винипластовая	шт	57,00	0,22	13	-	-	-	СФ
		Всего по разделу 2	руб	-	-	97	-	-	-	683-03
		в том числе :								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	90	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		стоимость материа- лов и конструкций	руб	-	-	90	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-	
		всего, стоимость монтаж- ных работ	руб	-	-	97	-	-	-	
		Всего по смете :	руб	-	-	761	<u>272</u> 153	106	<u>47</u> 14	801-4-105.86
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб	-	-	189	-	-	-	
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-	129
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-	
		транспортные расходы	руб	-	-	7	-	-	-	
		заготовительно-склад- ские расходы	руб	-	-	1	-	-	-	
		всего, стоимость обору- дования	руб	-	-	203	-	-	-	СФ 683-03
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	423	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	135	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	33	-	-	-	



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/13  
( локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное )

На приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.  
В т.ч. оборудование 0,05 тыс.руб.  
монтаж 0,20 тыс.руб.  
Нормативно-условно-  
чистая продукция 0,09 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на  
Расчетную единицу -I скотоместо 1,0 руб.  
I м2 общей площади здания 0,16 руб.  
I м3 объема здания 0,04 руб.

Основание : чертежи ЭЛ4-ЭЛ5  
Составлены в ценах 1984 года

801-4-105.86

131

№п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Количес- тво	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей всего	норм. условно- чистая продук- ция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуа- тация машин
							прямые затраты	в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СФ 683-03

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

I I704-I0040 Устройство терморегули-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ручное dilatометрическое электрическое ТУДЗ-I-5 ТУ 25-02-281074-78	шт	2,00	20,60	4I	-	-	-		801-4-105.86
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее dilatометрическое, электрическое	шт	2,00	0,36	I	$\frac{I}{I}$	I	-		
3	I7-06-48 I-457	Термометр ТБ 37	шт	2,00	I,25	2	-	-	-		
4	Тоже С 58.184	Термометр технический прямой с оправой	шт	2,00	2,35	5	-	-	-		
5	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I	I	I	-	-		132
6	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25A	шт	4,00	2,60	10	$\frac{9}{5}$	5	-		СФ 683-03
7	Ц8-84-2	Монтаж звонка	шт	2,00	0,64	I	$\frac{2}{I}$	I	-		
8	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:16	шт	2,00	I,04	2	$\frac{3}{2}$	2	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	0,48	60,80	29	$\frac{39}{22}$	11	$\frac{11}{4}$
10	Ц8-146-I	Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	100 м	0,10	48,00	5	$\frac{5}{3}$	2	$\frac{1}{-}$
11	Ц8-156-I	Заделки с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резьбой или полиэтиленовой изоляцией сечение мм <sup>2</sup> до 2,5 количество жил до 7	шт	4,00	1,01	4	$\frac{2}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
12	24-05 доп. I I-950	Стоимость заделок	шт	4,00	3,22	13	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
13	Ц8-472-II	Заземление коробок и приборов	10 шт	0,40	2,40	1	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
14	Ц12-698- -10	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 14 до 38 мм	шт	4,00	6,30	25	$\frac{28}{16}$	13	$\frac{3}{-}$

801-4-105.86

133

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		на условное давление до 6,4 мпа диаметр кор- пуса расширителя 100 мм									
		Всего по разделу I	руб	-	-	184	<u>91</u> 52	37	<u>15</u> 4		801-4-105.86
		в том числе:									
		стоимость оборудова- ния	руб	-	-	48	-	-	-		
		запасные части	руб	-	-	I	-	-	-		
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-		134
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-		
		заготовительно-склад- ские расходы	руб	-	-	I	-	-	-		
		всего, стоимость обору- дования	руб	-	-	52	-	-	-		
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	92	-	-	-		СФ 683-03
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-		
		эксплуатация машин	руб	-	-	11	-	-	-		
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	4	-	-	-		
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	4I	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	16	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	132	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	9I	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
I5	I504-6I56	Выключатель и переключатель пакетный IOA OCT 3.6063-74	шт	2,00	6,48	13	-	-	-
I6	I504-6276	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 400Гц, 24-500В. I6A3 пакета ПКУЗ-58V2 ту I6-526, 047-74	шт	2,00	7,02	14	-	-	-
I7	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока мз-ITU 25-05-1045-76	шт	2,00	3,60	7	-	-	-

801-4-105.86

135

СФ 683-03



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2405-1309	Коробки соединительные КСК-16ТУ 36-1753-75	шт	2,00	3,73	7	-	-	-
19	CI5I-1075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> : 2x2,5	I000м	0,02	I66,0	3	-	-	-
20	CI5I-109I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> : 3x2,5	I000м	0,03	I9I,00	6	-	-	-
2I	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> : 7x2,5	I000м	0,0I	277,00	3	-	-	-
22	24-18-29 06-063	Отборные устройства	шт	2,00	3,73	7	-	-	-

801-4-105 86

136

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по разделу 2	руб	-	-	66	<u>   </u> <u>   </u>	-	<u>   </u> <u>   </u>
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	60	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	60	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	66	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	250	<u>91</u> 52	37	<u>15</u> 4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	48	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	1	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	52	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	152	-	-	-

801-4-105.86

137

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	11	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	41	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	73	-	-	-
		накладные расходы	руб-	-	-	31	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	16	-	-	-
		плановые накопления	руб-	-	-	15	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	198	-	-	-
		норматив условно-чистая продукция	руб	-	-	91	-	-	-
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер				С.Ф.Бурцева			
		Проверил рук.группы				С.Ф.Бурцева			
		Перфорация :				М.М.Малина			
		Подготовил техник				О.Е.Рахманова			
		Проверил инженер							

801-4-105.86

138

СФ 683 - 03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I4  
( локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены-кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )

На приобретение и монтаж молниезащиты

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.  
В т.ч. оборудование - тыс.руб.  
монтаж - тыс.руб.  
строительные работы 0,46/0,02 тыс.руб.  
Нормативно-условно-  
чистая продукция тыс.руб.  
Показатели по смете

Основание : чертежи № ЭЛ-6

Составлена в ценах 1984 года

Стоимость на :  
Расчетную единицу - I скотоместо -1,92 руб.  
I м2 общей площади здания 0,30 руб.  
Iм3 объёма здания 0,09 руб.

801-4-105.86

139

№пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей				Ср
						всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе:		
						прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ср
I	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из угловой стали диаметр 8 мм	100м	5,20	51,80	269	<u>151</u> 86	77	<u>9</u> I	683-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение 160мм2	100м	0,25	27,00	7	$\frac{3}{2}$	2	-	801-4-105.86
3	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х 5 мм	10 шт	1,60	19,30	31	$\frac{15}{8}$	7	$\frac{1}{-}$	
4	Ц10-972-12	Защита спусков токоотвода желобом	м желоба	20,00	0,81	16	$\frac{7}{4}$	3	$\frac{1}{-}$	140
5	Е1-936	Рытье траншей вручную	100м3	0,10	11,10	11	$\frac{-}{11}$	11	$\frac{-}{-}$	
6	Е1-968	Обратная засыпка	100м3	0,10	46,00	5	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
7	Е34-638	Установка молниеприемников	шт	13,00	1,11	14	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$	
Всего по смете			руб	-	-	475	$\frac{176}{124}$	113	$\frac{11}{1}$	
в том числе:										
стоимость монтажных работ			руб	-	-	337	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	230	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	97	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	98	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	83	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	45	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	455	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	176	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	16	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-

801-4-105, 86

141

СФ 683 - 03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		Главный инженер проекта	<i>Зисс</i>			Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела	<i>Бурц</i>			З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер	<i>Бурц</i>			С.Ф.Бурцева			
		Проверил рук.группы	<i>Бурц</i>			С.Ф.Бурцева			
		Перфорация :							
		Подготовил техник	<i>ММ</i>			М.М.Малина			
		Проверил инженер	<i>Рах</i>			О.Е.Рахманова			

801-4-105.86

142

СФ 683-03

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах  
к типовому проекту здания на 250 голов  
молодняка крупного рогатого скота привязного  
содержания ( стены - кирпичные столбы с  
бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

№ пп	Ресурсы	Количество		
		1	2	3
1	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Подземная часть			
	Затраты труда чел/час	608,07		
	Строительные машины			
	маш/час	19,76		
	руб	98,16		
	Надземная часть			
	Затраты труда чел/час	9632,92		
	Строительные машины маш/час	26,86		
	руб	725,54		
	<u>Санитарно-технические</u>			
	<u>    работы</u>			
	Затраты труда чел/час	1749,6		
	Строительные машины м/час	-		
	руб	73,65		
	<u>Монтажные работы</u>			
	Технологическое оборудо- вание			
	Затраты труда чел/час	957,31		
	Заработная плата руб	527,90		
	Строительные машины руб	-		



I	2	3	4	5
	<u>Электрооборудование</u>			
	Затраты труда чел/час	808,7		
	Всего:			
	Затраты труда чел/час	13756,6		
	Строительные машины чел/час	46,62		
	руб.	897,35		
	Заработная плата руб	527,9		

Начальник сметного отдела	<i>Эрик</i>	З.Ф.Сидорук
/ Составил ст.инженер	<i>Триг</i>	Ю.С.Панова
Проверил рук.группы	<i>Макарь</i>	В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1  
( локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )

на вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С

Сметная стоимость 9,31 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

показатели по смете

Основание : чертежи № АС-6-АС12

Стоимость на расчетную  
единицу - I скотоместо руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания руб

I м3 объема здания руб.

801-4-105.86

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, рублей			
						В том числе:	Всего	В том числе:	Нормативной условно-чистой продукции		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел - Фундаменты

145

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключается из основной сметы									
I	6-13 ЭСН-13	Столбовые фундаменты из бетона "М-100 "	м3	45,62	34,4	-	-	1569	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	1569	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями	руб	-	-	-	-	1974	-	-	-
		К=1,258									
		<u>Добавляется</u>									
2	6-13 I-13	Столбовые фундаменты из бетона "М-100"	м3	47,7	34,4	-	-	1641	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	1641	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=1,258	руб	-	-	-	-	2064	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	4038	-	-	-

801-1-105.86

146

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Раздел- Стены</u>									
		исключается из основной сметы									
I	10-14 10-15 ЭСН (2-4) (2-5)	Заборка стен бревнами диаметром 220 мм при готовом каркасе	м2	455,33	13,20	-	-	6010	-	-	-
		цена: $12,5+(13,9-12,5) \times 0,5$									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	6010	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями $K=1,258$	руб	-	-	-	-	7561	-	-	-
		<u>Добавляется</u>									
2	10-16 ЭСН (2-6 )	Заборка стен бревнами диаметром 260 мм при готовом каркасе	м2	455,33	14,6	-	-	6648	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	6648	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями $K=1,258$	руб	-	-	-	-	8363	-	-	-

801-4-105.86

147

СФ 683-03

Альбом 3

I48.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	802	-	-	-	
		<u>Раздел -перекрытие</u>										
		исключается из основной сметы										801-4-105.86
I	ц. Iч. I п. I24	Стоимость минераловатных плит толщиной 160 мм	м3	254,41	23,4	-	-	5953	-	-	-	
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	5953	-	-	-	86
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	7489	-	-	-	148
		<u>Добавляется</u>										
2	ц. Iч. I п. I24	Стоимость минераловатных плит толщ. 220 мм	м3	349,81	23,4	-	-	8186	-	-	-	
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	8186	-	-	-	СФ
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	10298	-	-	-	683-03
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	2809	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Раздел - покрытие</u>										
		Исключается из основной сметы										
I	10-70 (II-I)	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	55,91	112	-	-	6262	-	-	-	801-4-10588
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	6262	-	-	-	
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями K=1,258	руб	-	-	-	-	7878	-	-	-	149
		<u>Добавляется</u>										
2	10-70 (II-I)	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	67,79	112	-	-	7592	-	-	-	
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	7592	-	-	-	СФ 683-03
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями K=1,258	руб	-	-	-	-	9551	-	-	-	
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	1673	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Раздел - Полы</u>									
		Исключается из основной сметы									
I	II-II т/ч (I-II)	Устройство покрытия из бетона "М-200" толщиной 80 мм	м3	45,23	31,24	-	-	I4I3	-	-	-
		цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I4I3	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I778	-	-	-
		<u>Добавляется</u>									
2	II-II т.ч. (I-II)	Устройство покрытия из бетона "М-300" толщиной 80 мм	м3	44,97	31,24	-	-	I405	-	-	-
		цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02									
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I405	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I767	-	-	-

801-4-105.86

150

СФ 683-03

Альбом 3

151.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		Всего исключается	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете до- бавляется	руб	-	-	-	-	93II	-	-	-
		Гл. инженер проекта		<i>Павлов</i>			Павлов				
		Начальник сметного отдела		<i>Сидорук</i>			Сидорук				
		Составила ст.инженер		<i>Панова</i>			Панова				
		Проверила рук.см. группы		<i>Макарова</i>			Макарова				

801-4-105.86

151

СФ 683-03



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/2  
(локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное )

На вариант устройства стен с трехслойной конструкцией

Основание : чертежи № АС-18  
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 11,75 тыс.рублей  
Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.рублей  
показатели по смете  
стоимость на :  
расчетную единицу -I скотоместо  
I м2 общей площади здания руб.  
I м3 объема здания руб.

801-4-105.86

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, рублей		Нормативной чистой продукции	
						В том числе:	Всего	В том числе	Норма		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	10-14 10-15 ЭСН (2-4) (2-5)	Заборка стен бревнами диаметром 160 мм при готовом каркасе цена: 12,5-(13,9-12,5)	м2	455,33	11,1	-	-	5054	-	-	-

152

СФ

688-03

Альбом 3

153.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10-28 ЭСН (4-I)	Укладка брусьев под обшивку	м3	1,39	110	-	-	153	-	-	-
3	10-32 (6-I)	Обшивка стен дос- ками	м2	455,33	2,14	-	-	974	-	-	-
4	10-30 (5-I)	Утепление стен с наружной стороны фиб- ролитовыми плитами толщиной 75 мм	м2	455,33	6,86	-	-	3124	-	-	-
		цена: 4,57*4,57*0,5=									
5	10-28 (4-I)	Укладка доски по периметру проема	м3	0,302	110	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	9338	-	-	-
		Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями К=1,258	руб	-	-	-	-	11747	-	-	-
		Гл. инженер проекта									
		Начальник сметного отдела									
		/ Составила ст. инженер									
		Проверила рук. см. группы									

801-4-105.86

153

СФ 683-03

Н.М. Павлов  
З.Ф. Сидорук  
Ю.С. Панова  
В.М. Макарова

*Павлов*  
*Сидорук*  
*Панова*  
*Макарова*

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/3

( локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С.

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:  
расчетную единицу - I скотоместо

Основание: чертежи № ОБ1-ОБ5

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания руб.

I м3 объёма здания руб.

801-4-105.86

№п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативной условно-числовой продукции		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
					Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе зарплаты	Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе зарплаты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I ц.гч.ш  
Исключается из основной сметы  
Калорифер сталь-

154

СФ 683-03



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/4  
( локальный сметный расчет )

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания  
( стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное )

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации  
навозоудаления ( вариант с установкой УТН-10 )

Сметная стоимость 7,7 тыс. рублей  
в т.ч. оборудование 6,38 тыс. рублей  
монтаж 1,32 тыс. рублей

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание ; чертежи № ТХ-5  
Составлена в ценах 1984 года

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу - I скотоместо -II,35 тыс.рублей  
I м2 общей площади здания руб.

I м3 объема здания руб.

№№ пп	Наимено- вание, ук- рупненных показа- телей и нормати- вов пр-нта ценника и № пози- ции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных ра- бот	Един. изм.	К-во	Вес брутто <u>нетто</u>		Сметная стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, рублей					
					Еди- ницы изме- рения	Общий	Обо- рудо- ван.	монтажные работы в т.ч.з/плата основ.экспл. машин	Обо- рудо- ван.	все- го	в т.ч.з/плата основ.экспл. машин			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Исключить из сметы  
№1/9

## Альбом 3

157.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	2I-01 п.17-002	Прицеп трактор- ный 2ПТС-4М-785А	шт	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-	
		Включить в смету № I/9													
2	Об.3 2I-06 п.5-082 35-42-6 к-I,6	Установка для транспортирования навоза -УТН-10	шт	I	2,15	-	3390	98,5	75,8	10,4	3390	99	76	10	
		Итого на включение: 3390-853=2537									-	2537	99	76	10
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	5933	1220	288	89	
		3396+2537													157
	II2I+99	2I2+76													
		79+10													
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	СФ
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	5963	-	-	-	683-03
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6142	-	-	-	
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	

801-4-105.8.6

157

СФ

683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого :	руб	-	-	-	-	-	-	-	6216	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6340	-	-	-
		Комплектация обо- рудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6384	-	-	-
		Плановые накопле- ния 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	1318	-	-
		Сводка по смете												
I		Оборудование	руб	6384										
2		Монтаж	руб	1318										
		Всего по смете	руб	7702										

801-4-10186

158

Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. см. группы

*Гаврилов*  
*Дундук*  
*Мамон*

Н. М. Павлов  
З. Ф. Сидорук  
В. М. Сологубова  
В. М. Макарова

СФ 683-03

Итого 7702 руб