

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-64.9I

ХРАНИЛИЩЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ БЕТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ 6 ТЫС.КУБ.М С ОДНИМ

ТРАКТОМ ЗАГРУЗКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВЫДАЧИ

АЛЬБОМ 12 ЧАСТЬ I

СМЕТЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
708-64.9I

ХРАНИЛИЩЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ БЕТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ 6 ТЫС.КУБ.М С ОДНИМ ТРАКТОМ
ЗАГРУЗКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВЫДАЧИ
АЛЬБОМ I2 ЧАСТЬ I
СМЕТЫ

Стоимость:

Общая

528,66 тыс.руб.

822,64 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ

455,01 тыс.руб.

714,37 тыс.руб.

I куб.м грузооборота

2,37 руб.

3,69 руб.

Разработан:

Промтрансниипроект (ведущий)

Харьковский Промстройниипроект

Ч/О ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект"

Магнитогорский ГПКИ "Проектавтоматика"

Введен в действие

Промтрансниипроектом

Приказ от 17.01.92 №3

Зам.директора предприятия

Главный инженер проекта

Виноградов
Поляков

В.И.Поляков

В.К.Виноградов

СОДЕРЖАНИЕ

№ № п/п	№№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
Альбом I2 часть I			
I	-	Пояснительная записка.....	4
2	-	Объектная смета к типовому проекту "Хранилище заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи".....	6
3	I	Локальная смета на общестроительные работы.....	9
4	2	Локальная смета на отопление и вентиляцию.....	169
Альбом I2 часть 2			
5	3	Локальная смета на водопровод и канализацию.....	196
6	4	Локальная смета на обогрев заполнителей.....	207
7	5	Локальная смета на автоматизацию управления.....	216
8	-	Калькуляции № I-6 и локальной смете № 5.....	230-243
9	6	Локальная смета на электроосвещение.....	247

I	2	3	4
I0	7	Локальная смета на силовое электрооборудование.....	258
II	-	Калькуляция № I-2 к локальной смете № 7.....	280-286
I2	8	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования.....	287
I3	9	Локальная смета на телефонизацию.....	306
I4	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах.....	310

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К типовому проекту "Хранилище заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизацией выдачи"

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, СНиП I.02.01-85 и информационном сборнике ЦИТИ Госстроя СССР выпуск I.

В связи с введением в действие с I января 1991 г. новых оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения к сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования применены индексы изменения сметной стоимости и территориальные коэффициенты по приложению к письму Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г. № I4-Д и письму Госстроя СССР от 12 сентября 1990 г. № I5-Д.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для I территориального района (подрайон IA) в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции для второго пояса Московской области;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование.

Сметная документация разработана для расчетной зимней температуры минус 30⁰С. Скоростной напор ветра 450 Па (45 кг/м²), вес снегового покрова 1000 Па (100 кг/м²), для III географического района.

В сметах принято:

Накладные расходы на строительные работы	- 16,5%.
Накладные расходы на сантехнические работы	- 13,3%.
Накладные расходы на металлические конструкции	- 8,6%.
Плановые накопления	- 8%.

Начисление на оборудование принято в размере 9,1%.

Вес стальных конструкций определен по теоретической массе стальных конструкций согласно чертежам КМ с учетом наплавленного металла сварных швов в размере 1% и с добавлением 3% к итогу (ССЦ ч.ІІ т.ч.п.І3).

Составил инженер II категории



Л.Х.Голубева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту "Хранилище заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактором загрузки и автоматизированной системой выдачи"

	Сметная стоимость	528,66 тыс.руб.
		<u>822,64 тыс.руб.</u>
	Нормативная трудоемкость	58,69 тыс.чел.-ч
	Трудозатраты построчные	47,4I тыс.чел.-ч
	Сметная заработная плата	4I,8I тыс.руб.
	I куб.м грузооборота	<u>2,37 руб.</u>
Составлена в ценах 1984г.		<u>3,69 руб.</u>
199г.		

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	I	Общестроительные работы	373,49	-	-	-	373,49	44,448	32,74	1,67
2	2	Отопление и вентиляция	7,55	0,14	0,65	-	8,34	1,052	0,72	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	3	Водопровод и канализация	1,76	0,19	0,26	-	2,21	0,346	0,22	0,001
4	4	Обогрев заполнителей	3,64	40,50	0,15	-	44,29	4,010	2,42	0,20
5	5	Автоматизация управления	-	5,47	30,50	-	35,97	1,147	0,81	0,16
6	6	Электроосвещение	-	3,48	-	-	3,48	0,820	0,54	0,02
7	7	Силовое электрооборудование	-	11,42	5,66	-	17,08	3,031	1,90	0,08
8	8	Приобретение и монтаж технологического оборудования	3,68	3,69	36,41	-	43,78	3,828	2,46	0,20
9	9	Телефонизация	-	-	0,02	-	0,02	0,005	-	-
10	-	Итого в ценах 1984г.	390,12	64,89	73,65	-	528,66	58,687	41,81	2,37
II	-	Итого в ценах 1991 г.	612,49	101,88	108,27	-	822,64	-	-	3,69

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Письмо а) строительные работы
Госстроя
СССР
№ 14Д от
6.09.90 390,12х1,57х1,0=
= 612,49

-"- б) монтажных работ
64,89х1,57х1,0=
=101,88

Письмо в) оборудования
Госстроя
СССР
№ 15Д от
12.09.90 73,65х1,47=108,27

где: 1,57 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
(промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий)

1,47 - индекс изменения сметной стоимости оборудования.

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер II категории
Проверил главный специалист

В.К.Виноградов
Е.Б.Ежиков
Л.Х.Голубева
М.В.Романова

Локальная смета № I

к типовому проекту хранилища заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи

на строительные работы

Основание : чертежи

альб.2 АР1+10
КМ1+34
альб.3 КЖ1+64
альб.4 КЖ1

Сметная стоимость 373,487 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 44448 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 34345 чел.-ч.
Сметная заработная плата 32,736 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	эксплуатационных машин	зарплатной в том числе	не занятых обслуживанием обслуживающих машин	на единицу
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание.

Стоимость водопонижения определяется по проекту организации работ

Отдел I. Земляные работы

I	I-169 ЭСНт22-8 т.ч.п.1.11 таб.3 п.3 к=1,15 т.ч.п.3.19 к=1,1	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы 1000м3 Цена: II2+(5,02+I06,71)х0, I+I06,71х0, I5	7,01	140,78	134,99	986	39	946	II,22	79
			5,52	53,64			376	77,24	54I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I-948 ЭОНт79-2 т.ч.3.72 к=0,8 п.3.67 к=1,2 т.ч.п.64 к=1,15	Доработка мокрого грунта вручную 100м3 Цена: I20x0,8xI,2xI,15	2,05	<u>132,48</u> 132,48	---	272	272	---	<u>251,71</u> -	<u>516</u> -
3	I-168 ЭОНт22-7 т.ч. п.1.11 таб.3 п.3 к=1,15 т.ч.п.3.19 к=1,1	Погрузка доработанного грунта на автосамосва- лы 1000м3 Цена: 9I,2+(4,11+86,89)x x0,1+86,89x0,15	0,2I	<u>114,64</u> 4,52	<u>109,92</u> 43,77	24	I	<u>23</u> 9	<u>9,16</u> 63,03	<u>2</u> 13
4	СЦП стр.28	Перевозка грунта до I км	I2978,00	<u>0,29</u> 0,06	---	3764	779	---	<u>0,09</u> -	<u>1168</u> -
5	I-195 ЭОНт25-2 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средства- ми 1000м3 Цена: I3,2+11,34x0,1	7,12	<u>14,33</u> 1,59	<u>12,47</u> 3,99	102	11	<u>88</u> 28	<u>3,23</u> 5,75	<u>23</u> 41

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
6		I-175 ЭОНТ22-14 т.ч. п.1.11 таб.3 п.3 к=1,15		Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомоби-само- свалы для обратной засыпки и обвало- вания 1000м3 Цена:156+148,09х0,15		7,12		<u>178,21</u> 7,64		<u>170,30</u> 70,61		1269		54		<u>1213</u> 503		<u>15,50</u> 101,68		<u>110</u> 724
7		СЦП стр.28		Перевозка грунта до 1 км		12819,60		<u>0,29</u> 0,06		---		3718		769		---		<u>0,09</u> -		<u>1154</u> -
8		I-256 ЭОНТ31-1 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1		Засыпка траншей и котлованов бульдозе- рами с перемещением грунта до 10 м 1000м3 Цена:14,9х1,1		4,70		<u>16,39</u> -		<u>16,39</u> 5,73		77		-		<u>77</u> 27		---		<u>8,25</u> 39
9		I-267 ЭОНТ31-12 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1		Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта на расстояние до 25м 1000м3 Цена:9,25х1,1х4		4,70		<u>40,70</u> -		<u>40,70</u> 14,21		191		-		<u>192</u> 67		---		<u>20,46</u> 96
10		I-1184 ЭОНТ118-10		Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками 100м3		47,02		<u>9,69</u> 6,20		<u>3,49</u> 2,29		456		292		<u>164</u> 108		<u>11,20</u> 3,30		<u>527</u> 155

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
II	I-967 ЭОНт8I-I	Засыпка вручную пазух котлованов грунтом 100 м3	5,30	<u>4I,50</u> 4I,50	== -	220	220	== -	<u>89,60</u> -	<u>475</u> -
I2	I-256 ЭОНт3I-I т.ч. п.1.1I таб.3 п.5 к=I, I	Устройство обвалова- ния бульдозерами с перемещением грунта до 10 м 1000м3 Цена: I4,9хI, I	I,70	<u>I6,39</u> -	<u>I6,39</u> 5,73	28	-	<u>28</u> 10	== 8,25	== I4
I3	I-267 ЭОНт3I-I2 т.ч. п.1.1I таб.3 п.5 к=I, I	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами на рас- стояние до 25 м 1000м3 Цена:9,25хI, Ix4	I,70	<u>40,70</u> -	<u>40,70</u> I4,2I	69	-	<u>69</u> 24	== 20,46	== 35
I4	I-II84 ЭОНтII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками 100м3	I7,00	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	I65	I05	<u>59</u> 39	<u>II,20</u> 3,30	<u>I90</u> 56
I5	I-967 ЭОНт8I-I	Устройство обвалова- ния вручную 100м3	I,90	<u>4I,50</u> 4I,50	== -	79	79	== -	<u>89,60</u> -	<u>I70</u> -

I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :
I6	I-I205 ЭОНТ I22-3	Посев многолетних трав механическим способом 100м2	12,60	<u>10,20</u> -	<u>9,60</u> 3,58	I29	-	<u>121</u> 45	<u>5,16</u>	<u>65</u>
I7	I-256 ЭОНТ 3I-I т.ч.п. I. II таб. 3 п. 5 к=I, I	Устройство подушки из песка бульдозера- ми с перемещением до 10 м 1000м3 Цена: I4,9хI, I	1,69	<u>16,39</u> -	<u>16,39</u> 5,73	28	-	<u>28</u> 10	<u>8,25</u>	<u>14</u>
I8	I-267 ЭОНТ 3I-I2 т.ч. п. I. II таб. 3 п. к=I, I	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами на рас- стояние до 25 м 1000м3 Цена: 9,25хI, Iх4	1,69	<u>40,70</u> -	<u>40,70</u> 14,21	69	-	<u>69</u> 24	<u>20,46</u>	<u>35</u>
I9	I-II84 ЭОНТ II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками 100м3	16,90	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	I64	I05	<u>59</u> 39	<u>11,20</u> 3,30	<u>189</u> 56
20	I-967 ЭОНТ 8I-I	Устройство подушки вручную 100м3	2,00	<u>41,50</u> 41,50	<u>---</u> -	83	83	<u>---</u> -	<u>89,60</u> -	<u>179</u> -
2I	СССЦп4-20	Стоимость песка м3	1890,00	<u>7,79</u> -	<u>---</u> -	I4723	-	<u>---</u> -	<u>---</u> -	<u>---</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Итого прямые затраты по отделу I	руб.				266I6	2809		<u>3I36</u>		<u>4782</u>
в том числе :	руб.							<u>I309</u>		<u>I884</u>
стоимость общестроительных работ	руб.				266I6	-	-	-		-
накладные расходы	руб.				439I	-	-	-		-
нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч.				-	-	-	-		40I
сметная заработная плата в накладных расходах	руб.				-	79I	-	-		-
плановые накопления	руб.				2478	-	-	-		-
всего, стоимость общестроительных работ	руб.				33485	-	-	-		-
нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-	-		7067
сметная заработная плата	руб.				-	4909	-	-		-
Итого по отделу I	руб.				33485	-	-	-		-
нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-	-		7067
сметная заработная плата	руб.				-	4909	-	-		-

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : II

Отдел 2. ХранилищеРаздел I. Монолитный тоннель

22	6-1 ЭСт1	Устройство бетонной подготовки из бето- на М100 м3	67,95	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	1930	48	<u>19</u> 5	<u>1,37</u> 0,10	<u>93</u> 7
23	6-86 ЭСт9-10 СЦМч2р4п1	Армирование подготов- ки т Цена:15,3+270	0,81	<u>285,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	231	5	<u>1</u> -	<u>12,30</u> 0,54	<u>10</u> -
24	6-16 ЭСт1-16	Устройство фундамен- тных плит плоских из бетона М200 железобе- тонных м3 Цена:30,9+(30,1-28,2)х х1,015	249,20	<u>32,83</u> 1,00	<u>0,77</u> 0,23	8,81	249	<u>192</u> 57	<u>1,87</u> 0,30	<u>466</u> 75
25	СЦМч2р1п1	Арматура класса А1 т	2,38	<u>270,00</u>	==	643	-	==	==	==
26	СЦМч2р4п3	Арматура класса А3 т	32,61	<u>270,00</u>	==	8805	-	==	==	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
32	СЦМч2р4п7	Арматура класса АІ т	3,95	<u>283,00</u>	==	999	-	==	==	==
33	СЦМч2р4п9	Арматура класса АЗ т,	9,13	<u>286,00</u>	==	2611	-	==	==	==
34	6-80 ЭСНт9-4	Установка анкерных болтов на поддержи- вающие конструкции при бетонировании т	0,34	<u>478,00</u> 20,20	<u>2,20</u> 0,66	163	7	<u>1</u> -	<u>34,40</u> 0,85	<u>12</u> -
35	6-83 ЭСНт9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	1,25	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	551	155	<u>2</u> 1	<u>210,00</u> 0,54	<u>262</u> 1
36	6-84 ЭСНт9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,95	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	337	36	<u>1</u> -	<u>64,00</u> 0,50	<u>61</u> -
37	6-85 ЭСНт9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,97	<u>329,00</u> 12,40	<u>1,30</u> 0,39	319	12	<u>1</u> -	<u>21,10</u> 0,50	<u>20</u> -
38	Пр-т 06-08	Металлизация заклад- ных деталей 100кг	6,32	<u>17,80</u>	==	113	-	==	==	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	И3-И21 ЭОНТ И5-6,5 к=1, I	Огрунтовка решетчатых поверхностей за пер- вый раз грунтовой ГФ-021 100м2	0,58	<u>8,48</u>	<u>0,22</u>	5	I	-	<u>3,41</u>	<u>2</u>
		Цена: 7,7IxI, I		2,25	0,07			-	0,09	-
40	И3-И53 ЭОНТ И8-6,5 к=1, I	Окраска поверхностей эмальями ПФ-115 в 2 слоя 100м2	0,58	<u>22,66</u>	<u>0,27</u>	13	2	-	<u>5,06</u>	<u>3</u>
		Цена: 10,3xI, Ix2		3,32	0,09			-	0,12	-
41	6-И3 ЭОНТ I-И3	Устройство фундаментов- столбов из бетона М250 м3	5,13	<u>57,87</u>	<u>0,34</u>	194	И4	<u>2</u>	<u>5,07</u>	<u>26</u>
		Цена: 34,4+(29,2-25,8)x xI,02		2,78	0,10			I	0,13	I
42	6-И ЭОНТ I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3	168,59	<u>27,40</u>	<u>0,28</u>	4619	И18	<u>47</u>	<u>1,37</u>	<u>231</u>
				0,70	0,08			13	0,10	17
43	И1-67 ЭОНТ И1-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100м2	5,44	<u>123,00</u>	<u>1,74</u>	669	И11	<u>10</u>	<u>40,20</u>	<u>219</u>
				20,50	0,52			3	0,67	4
44	И1-68 ЭОНТ И1-2	Уменьшение толщины до 20 мм 100м2	5,44	<u>51,60</u>	<u>0,56</u>	172-	6-	<u>3</u>	<u>2,12</u>	<u>12</u>
		Цена: 15,8x2		1,18	0,16			I	0,21-	I

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
45		6-15 ЭСНтI-15		Лотки из бетона М250 м3 13,77		31,27		0,34		43I		7		4		0,99		14		
				Цена:27,8+(29,2-25,8)х х1,02		0,52		0,10						I		0,13		2		
46		I5-509 ЭСНтI53-2 т.п. п.3.18 к=1.1		Известковая окраска внутри помещений вы- сотой до 8 м по кир- пичу и бетону 100м2 5,52		3,37		0,05		I9		I5		-		5,06		28		
				Цена:3,13+(2,4+0,05)х х0,1		2,64		0,02						-		0,03		-		
47		II-55 ЭСНт8-I		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2 6,80		70,00		0,95		476		67		7		18,80		128		
						9,88		0,28						2		0,36		2		
48		II-47 ЭСНт3-5		Устройство обмазочной гидроизоляции битум- ной мастикой в один слой толщиной 2 мм 100м2 6,80		45,80		3,75		3II		I42		26		29,50		200		
						20,90		I,12						8		I,44		I0		
49		I3-225 ЭСНт25-I т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 679,53		1,74		0,20		II82		5I6		136		1,26		856		
				Цена:I,83-0,84х0,1		0,76		0,05						34		0,06		4I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
50	I3-226 ЭСНт25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтеструме - по- следующий слой м2 Цена: 0,69-0,3х0,1	679,53	<u>0,66</u> 0,27	<u>0,01</u> -	448	183	<u>7</u> -	<u>0,45</u> -	<u>306</u> -
51	II-55 ЭСНт8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	6,80	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	476	67	<u>7</u> 2	<u>18,80</u> 0,36	<u>128</u> 2
52	II-56 ЭСНт8-2	Добавление до тол- щины 30 мм 100м2 Цена: 13,6х2	6,80	<u>27,20</u> 0,32	<u>0,46</u> 0,14	185	2	<u>3</u> 1	<u>0,68</u> 0,18	<u>5</u> 1
53	II-47 ЭСНт3-5	Устройство обмазоч- ной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщи- ной 2 мм - шпонка 100м2	0,15	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> 1,12	7	3	<u>-</u> -	<u>29,50</u> 1,44	<u>4</u> -
54	II-48 ЭСНт3-6	Добавление до толщи- ны 30 мм 100м2 Цена: 14,2х28	0,15	<u>397,60</u> 182,00	<u>45,92</u> 13,72	59	27	<u>7</u> 2	<u>255,08</u> 17,70	<u>38</u> 3
55	II-55 ЭСНт8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	0,74	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	52	7	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>14</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
56	13-225 ЭСНт25-1 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтештуме в I слой м2 Цена:1,83-0,84x0,1	73,85	<u>1,74</u> 0,76	<u>0,20</u> 0,05	128	56	<u>15</u> 4	<u>1,26</u> 0,06	<u>93</u> 4
57	13-226 ЭСНт25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтештуме - по- следующий слой м2 Цена:0,69-0,3x0,1	73,85	<u>0,66</u> 0,27	<u>0,01</u> -	49	20	<u>1</u> -	<u>0,45</u> -	<u>33</u> -
58	II-55 ЭСНт8-1	Затирка цементным раствором 100м2	0,74	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	52	7	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>14</u> -
59	13-240 ЭСНт27-7	Оклейка стеклотканью на нефтештуме в углах м2	185,76	<u>1,72</u> 0,34	<u>0,01</u> -	320	63	<u>2</u> -	<u>0,53</u> -	<u>98</u> -
60	13-241 ЭСНт27-8	Оклейка стеклотканью на нефтештуме м2	185,76	<u>1,47</u> 0,20	<u>0,01</u> -	273	37	<u>2</u> -	<u>0,31</u> -	<u>58</u> -
61	13-225 ЭСНт25-1	Укладка дополнитель- ного слоя в углах м2	185,76	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	340	156	<u>39</u> II	<u>1,40</u> 0,08	<u>260</u> 15
62	15-275 ЭСНт55-13	Сплошное выравнива- ние бетонных поверх- ностей стен 100м2	5,30	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	190	109	<u>6</u> 2	<u>37,00</u> 0,39	<u>196</u> 2

I	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	II
63	8-27 ЭОНТ4-7	:	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя битумная 100м ²	:	5,30	:	<u>90,00</u> 19,50	:	<u>1,50</u> 0,45	:	477	:	103	:	<u>8</u> 2	:	<u>33,60</u> 0,58	:	<u>178</u> 3	II
64	13-225 ЭОНТ25-1	:	Оклейка гидроизолом на нефтеституме в I слое м ²	:	530,34	:	<u>1,83</u> 0,84	:	<u>0,21</u> 0,06	:	971	:	445	:	<u>112</u> 32	:	<u>1,40</u> 0,08	:	<u>742</u> 42	II
65	13-226 ЭОНТ25-2	:	Оклейка гидроизолом на нефтеституме - последующий слой м ²	:	530,34	:	<u>0,69</u> 0,30	:	<u>0,01</u> -	:	366	:	159	:	<u>5</u> -	:	<u>0,50</u> -	:	<u>265</u> -	II
66	8-45 ЭОНТ5-9	:	Защитная кирпичная стенка 100м ²	:	5,66	:	<u>472,00</u> 62,00	:	<u>7,59</u> 2,28	:	2670	:	351	:	<u>43</u> 13	:	<u>115,00</u> 2,94	:	<u>651</u> 17	II
67	II-II ЭОНТ1-II	:	Цементный слив по кирпичным стенам м ³	:	5,54	:	<u>27,36</u> 1,62	:	<u>-</u> -	:	152	:	9	:	<u>-</u> -	:	<u>2,90</u> -	:	<u>16</u> -	II
		:	Цена:29,3-(26,3-24,4)хх1,02	:		:		:		:		:		:		:		:		II
68	8-27 ЭОНТ4-7	:	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, битумная 100м ²	:	1,03	:	<u>90,00</u> 19,50	:	<u>1,50</u> 0,45	:	93	:	20	:	<u>1</u> -	:	<u>33,60</u> 0,58	:	<u>35</u> 1	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деформационный шов										
69	I2-280 ЭСт8-5	Компенсатор из оцин- кованной стали 100м2	0,37	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,4I</u> 0,12	7I	I7	---	<u>83,00</u> 0,15	<u>3I</u> -
70	I3-240 ЭСт27-7	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме м2	I4, I3	<u>I,72</u> 0,34	<u>0,0I</u> -	24	5	---	<u>0,53</u> -	<u>7</u> -
71	I3-24I ЭСт27-8	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - по- следующий слой м2	I4, I3	<u>I,47</u> 0,20	<u>0,0I</u> -	2I	3	---	<u>0,3I</u> -	<u>4</u> -
72	I3-225 ЭСт25-I т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 Цена: I,83-0,84x0, I	7,52	<u>I,74</u> 0,76	<u>0,20</u> 0,05	I3	6	<u>I</u> -	<u>I,26</u> 0,06	<u>9</u> -
73	26-I5 ЭСт4-2 СЦМГрI п283	Укладка жгута из пак- ли пропитанной биту- мом м3 Цена: 22,70+0,72x270	0,03	<u>2I7,10</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	7	I	---	<u>4I,00</u> 0,13	<u>I</u> -
74	6-I ЭСтI-I	Защитный слой из бетона М50 м3	0,83	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	23	I	-	<u>I,37</u> 0,10	<u>I</u> -
75	I0-70 ЭСтII-I	Укладка доски м3	I,06	<u>I12,00</u> I2,60	<u>2,10</u> 0,63	II9	I3	<u>3</u> I	<u>23,80</u> 0,8I	<u>25</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
76	IO-20I ЭСНТ37-I	Осмолка доски м3	I,06	<u>3,82</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	4	-	-- -	<u>0,87</u> 0,05	<u>I</u> -
77	II-47 ЭСНТ3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битум- ной мастикой в один слой толщиной 2 мм 100м2	0,02	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> I,12	I	I	-- -	<u>29,50</u> I,44	<u>I</u> -
78	II-48 ЭСНТ3-6	Добавление до толщи- ны 30 мм 100м2 Цена: I4,2x28	0,02	<u>397,60</u> I82,00	<u>45,92</u> I3,72	IO	4	<u>I</u> -	<u>255,08</u> I7,70	<u>6</u> -
79	II-55 ЭСНТ8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	0,0I	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	-- -	<u>I8,80</u> 0,36	-- -
80	II-56 ЭСНТ8-2	Увеличение до толщи- ны 30 мм 100м2 Цена: I3,6x2	0,0I	<u>27,20</u> 0,32	<u>0,46</u> 0,14	I	-	--- -	<u>0,68</u> 0,18	--- -
8I	6-I6 ЭСНТ I-I6	Устройство фундаментных плоских железобетонных из бетона M200 м3 Цена: 30,9-(28,2-26,3)x xI,0I5	I,28	<u>28,97</u> I,00	<u>0,77</u> 0,23	37	I	<u>I</u> -	<u>I,87</u> 0,30	<u>2</u> -
82	СЦМч2р4пI	Арматура класса AI т	0,13	<u>270,00</u>	--	35	-	-- --	-- --	-- --

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Итого прямые затраты по разделу I	руб.					61057	5415	<u>1095</u>		<u>9308</u>
	руб.							308		397
в том числе :										
стоимость общестроительных работ	руб.					61057	-	-		-
накладные расходы	руб.					10074	-	-		-
нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч					-	-	-		926
сметная заработная плата в накладных расходах	руб.					-	1813	-		-
плановые накопления	руб.					5686	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.					76817	-	-		-
нормативная трудоемкость	чел.-ч					-	-	-		10631
сметная заработная плата	руб.					-	7536	-		-
Итого по разделу I	руб.					76817	-	-		-
нормативная трудоемкость	чел.-ч					-	-	-		10631
сметная заработная плата	руб.					-	7536	-		-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
<u>Раздел 2. Закрытая емкость</u>																				
83	6-I ЭОНтI-I	Устройство бетонной подготовки из бето- на М100	м3	65,06	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	1848	46	<u>18</u> 5	<u>1,37</u> 0,10	<u>89</u> 7									
84	6-8 ЭОНтI-8	Устройство железобе- тонных фундаментов под колонны объемом до 25м3 из бетона М-200	м3	388,50	<u>33,60</u> 1,55	<u>0,93</u> 0,28	13054	602	<u>362</u> 109	<u>2,90</u> 0,36	<u>II27</u> I40									
85	СЦмч2р4пI	Арматура класса AI	т	0,19	<u>270,00</u>	==	5I	-	==	==	==									
86	СЦмч2р4п3	Арматура класса A3	т	6,4I	<u>270,00</u>	==	I73I	-	==	==	==									
87	6-5 ЭОНтI-5	Устройство железобе- тонных фундаментов под колонны, объемом до 3м3 из бетона М-200	м3	9,00	<u>38,90</u> 3,63	<u>0,59</u> 0,18	350	33	<u>6</u> 2	<u>6,66</u> 0,23	<u>60</u> 2									
88	СЦмч2р4пI	Арматура класса AI	т	0,02	<u>270,00</u>	==	5	-	==	==	==									

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
89		СМЦз2р4п3		Арматура класса А3		т	0,32	<u>270,00</u>	<u>---</u>	86		-		<u>---</u>		<u>---</u>		<u>---</u>		<u>---</u>
90		6-85 ЭОНт9-9		Установка закладных деталей весом более 20 кг		т	0,40	<u>329,00</u>	<u>1,30</u>	132		5		<u>---</u>		<u>21,10</u>		<u>8</u>		<u>---</u>
								12,40	0,39					-		0,50		-		-
91		13-121 ЭОН т15-6.5 к=1,1		Огрунтовка решетча- тых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-021		100м2	0,09	<u>8,48</u>	<u>0,22</u>	1		-		<u>---</u>		<u>3,41</u>		<u>---</u>		<u>---</u>
				Цена:7,71х1,1				2,25	0,07					-		0,09		-		-
92		13-153 ЭОН т18-6.5 к=1,1		Окраска поверхностей эмальями ПФ-115 в 2 слоя		100м2	0,09	<u>22,66</u>	<u>0,27</u>	2		-		<u>---</u>		<u>5,06</u>		<u>---</u>		<u>---</u>
				Цена:10,3х1,1х2				3,32	0,09					-		0,12		-		-
93		7-45 ЭОНт3-15		Установка колонн пря- моугольного сечения в стаканы фундамен- тов при глубине за- делки более 0,7 м и массе колонн до 15 т		шт	30	<u>31,50</u>	<u>15,20</u>	945		281		<u>456</u>		<u>15,60</u>		<u>468</u>		<u>---</u>
								9,36	5,53					166		7,13		214		---

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	IO	:	II
94	7-82 ЭСт6-4-1.8	Установка колонн мас- сой более 5 т на нижестоящие колонны при наибольшей мас- се монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м			шт	2I		<u>13,80</u> 6,08	<u>3,52</u> 1,24	290	I28		<u>74</u> 26	<u>10,20</u> 1,60	<u>214</u> 34					
95	Пр-т п.7I	06-08	Стоимость колонн пря- моугольных весом более 5 т объемом бо- лее 4м3 из бетона М300			м3	II6,6I	<u>73,90</u>	==	86I7	-		==	==	==					
96	Пр-т таб. I	06-08	Арматура А-I			100кг	II, I5	<u>22,90</u>	==	255	-		==	==	==					
97	Пр-т таб. I	06-08	Арматура А-3			100кг	89,99	<u>25,00</u>	==	2250	-		==	==	==					
98	Пр-т таб. I	06-08	Закладные детали			100кг	7,83	<u>41,30</u>	==	323	-		==	==	==					
99	Пр-т таб. I	06-08	Лакокрасочные и другие неметалли- ческие покрытия			100кг	7,83	<u>5,58</u>	==	44	-		==	==	==					

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
I00	Пр-т п.7I	06-08	Стоимость колонн прямоугольных сплош- ных весом более 5 т объемом до 4м3 из бетона М250	мм3	43,40	<u>70,28</u>	=			3050	-		=	=	=					
			Цена:7I, I-0,82																	
I01	Пр-т таб.1	06-08	Арматура А-I	100кг	11,49	<u>22,90</u>	=			263	-		=	=	=					
I02	Пр-т таб.1	06-08	Арматура А-3	100кг	52,18	<u>25,00</u>	=			1304	-		=	=	=					
I03	Пр-т таб.1	06-08	Закладные детали	100кг	3,49	<u>41,30</u>	=			144	-		=	=	=					
I04	Пр-т таб.1	06-08	Лакокрасочные и дру- гие неметаллические покрытия	100кг	3,49	<u>5,58</u>	=			19	-		=	=	=					
I05	Пр-т таб.1	06-08	Анкерные детали	100кг	0,14	<u>57,60</u>	=			8	-		=	=	=					
I06	6-II0 ЭНТ12-8		Обетонировка колонн бетоном М400	м3	6,00	<u>57,24</u> 7,16	<u>2,40</u> 0,72			343	43		<u>14</u> 4	<u>12,80</u> 0,93	<u>77</u> 6					

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
II2	Пр-т п.1376	06-08	Стоимость панелей стеновых плоских длиной до 12 м тол- щиной 25 см с рас- ходом стали 14 кг/м ²	м ²	108,64	<u>19,16</u>	=			2082	-		=	=	=					
			Цена:23,9+0,22-(30-14)х х0,31																	
II3	Пр-т п.1376	06-08	То же, с расходом стали 20 кг/м ²	м ²	158,48	<u>21,02</u>	=			3331	-		=	=	=					
			Цена:23,9+0,22- -(30-14)х0,31																	
II4	Пр-т п.1376	06-08	То же, с расхо- дов стали 13,4 кг/м ²	м ²	158,48	<u>19,14</u>	=			3033	-		=	=	=					
II5	Пр-т 06-08 таб.1		Метализация заклад- ных деталей	100кг	8,29	<u>17,80</u>	=			147	-		=	=	=					
II6	7-743 ЭСт59-5 доп.в.1		Стены из асбестоце- ментных листов	100кг	II,19	<u>213,00</u> 40,90	<u>2,40</u> 0,72			2383	458		<u>27</u> 8	<u>69,53</u> 0,93	<u>778</u> 10					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
II7	IO-IO5 ЭСНТ20-I	Установка наружных дверных блоков в ка- менных стенах пло- щадью проема до 3 _м ² м ²	2,05	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	3	I	=	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -
II8	IO-140 ЭСНТ26-I	Конопатка дверных коробок паклей м ²	2,05	<u>1,34</u> 0,20	=	3	-	=	<u>0,36</u> -	<u>I</u> -
II9	СЛМч2р2 п878	Стоимость дверного блока типа ДНГ21-10 шт	I	<u>33,41</u>	=	33	-	=	=	=
120	СЛМч1р1 п446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	I	<u>6,73</u>	=	7	-	=	=	=
121	IO-84 ЭСНТ14-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными переплетами площадью проемов до 5 _м ² м ²	43,80	<u>2,99</u> 0,74	<u>0,36</u> 0,11	131	32	<u>16</u> 5	<u>1,38</u> 0,14	<u>60</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I22	СИМч2р2 п956 доп.85	Стоимость оконного блока ПВО І2-24 шт І6		<u>33,04</u>	=	529	-	=	=	=
I23	І0-87 ЭСНтІ5-І	Установка приборов фрамужных шт 32		<u>0,50</u>	=	І6	І6	=	<u>0,71</u>	<u>23</u>
				0,50	-			-	-	-
I24	СИМчІрІ п395	Стоимость приборов фрамужных шт 32		<u>1,23</u>	=	39	-	=	=	=
I25	І5-747 ЭСНт202-І	Остекление деревян- ных переплетов окон- ным стеклом толщиной 4 мм 100м2 0,44 Цена:222+(І,79-І,2І)х х 77		<u>266,66</u>	<u>0,80</u>	ІІ7	6	=	<u>25,30</u>	<u>ІІ</u>
				І3,50	0,24			-	0,3І	-
I26	І2-27І ЭСНт6-4	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбесто- цементных листов уси- ленного профиля тол- щиной 8 мм 100м2 І7,52		<u>207,00</u>	<u>2,75</u>	3627	433	<u>48</u>	<u>42,90</u>	<u>752</u>
				24,70	0,82			І4	І,06	І9
I27	І0-28 ЭСНт4-І	Каркас ходового на- стила м3 7,42		<u>ІІ0,00</u>	<u>1,30</u>	8І6	96	<u>10</u>	<u>24,00</u>	<u>178</u>
				І2,90	0,39			3	0,50	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I28	10-197 ЭСт36-5	Ходовой настил м2	98,55	<u>2,76</u> 0,17	<u>0,05</u> 0,02	272	17	<u>5</u> 2	<u>0,25</u> 0,03	<u>25</u> 3
I29	12-283 ЭСт8-8	Ограждение кровли перилами 100м	1,56	<u>107,00</u> 6,20	<u>0,38</u> 0,11	167	10	-- -	<u>10,60</u> 0,14	<u>17</u> -
I30	13-121 ЭСт15-6.5 к=1,1	Огрунтовка огражде- ния за первый раз грунтовкой ГФ-021 100м2 Цена:7,71х1,1	1,56	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	13	4	-- -	<u>3,41</u> 0,09	<u>5</u> -
I31	13-153 ЭСт18-6.5 к=1,1	Окраска ограждения эмальями ПФ-115 в 2 слоя 100м2 Цена:10,3х1,1х2	1,56	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	35	5	-- -	<u>5,06</u> 0,12	<u>8</u> -
I32	7-25 ЭСт2-8	Установка панелей подпорных стен пло- щадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т шт	132	<u>11,72</u> 2,67	<u>4,66</u> 1,66	1547	352	<u>615</u> 219	<u>4,39</u> 2,14	<u>579</u> 282
I33	Пр-т 06-08 п.1502	Стоимость панелей типа лотков объемом более 1 до 2 м3 из бетона М250 м3	175,44	<u>68,38</u>	--	11997	-	--	--	--

I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	II
стоимость строитель-										
ных работ	руб.				81545	-	-			-
накладные расходы	руб.				13451	-	-			-
нормативная трудо-										
емкость в наклад-										
ных расходах	чел.-ч.				-	-	-			1235
сметная заработная										
плата в накладных										
расходах	руб.				-	2422	-			-
плановые накопле-										
ния	руб.				7600	-	-			-
Всего, стоимость обще-										
строительных работ	руб.				102596	-	-			-
нормативная трудо-										
емкость	чел.-ч.				-	-	-			8503
сметная заработ-										
ная плата	руб.				-	6834	-			-
Итого по разделу 2	руб.				102596	-	-			-
нормативная трудо-										
емкость	чел.-ч				-	-	-			8503
сметная заработная										
плата	руб.				-	6834	-			-
Итого прямые затраты										
по отделу 2	руб.				142602	8969	<u>3585</u>			<u>15468</u>
							1166			1505

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

в том числе :

стоимость общестроительных работ	руб.				142602	-	-	-		
накладные расходы	руб.				23525	-	-	-		
нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч.				-	-	-		2161	
сметная заработная плата в накладных расходах	руб.				-	4235	-	-		
плановые накопления	руб.				13286	-	-	-		
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				179413	-	-	-		
нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		19134	
сметная заработная плата	руб.				-	14370	-	-		
Итого по отделу 2	руб.				179413	-	-	-		
нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		19134	
сметная заработная плата	руб.				-	14370	-	-		

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

Отдел 3. Подштабельная галерея
ленточного конвейера
№ 2, № 2А

I40	6-I ЭСтI-I	Устройство бетонной подбутки из бетона М50	м3	17,44	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	478	I2	<u>4</u> I	<u>1,37</u> 0,10	<u>24</u> 2
I41	6-I6 ЭСтI-6	Устройство фундамен- тных плоских железобе- тонных из бетона М-250	м3	67,89	<u>32,83</u> I,00	<u>0,77</u> 0,23	2229	68	<u>53</u> I6	<u>1,87</u> 0,30	<u>127</u> 20
		Цена:30,9+(30,1-28,2)х хI,0I5									
I42	СЦМч2р4п3	Арматура класса А3	т	4,80	<u>270,00</u>	=	I296	-	=	=	=
I43	СЦМч2р4пI	Арматура класса AI	т	0,45	<u>270,00</u>	=	I22	-	=	=	=
I44	6-I5I ЭСтI4-9	Устройство железобетон- ных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона М-200	м3	36,4I	<u>45,20</u> 5,5I	<u>1,15</u> 0,34	I646	20I	<u>4I</u> I2	<u>9,58</u> 0,44	<u>349</u> I6

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
I45		СЦМч2р4 п16		Арматура класса АI т		0,24		<u>270,00</u>		==		65		-		==		==		==
I46		СЦМч2р4 п18		Арматура класса А3 т		2,58		<u>283,00</u>		==		730		-		==		==		==
I47		6-83 ЭСНт9-7		Установка закладных деталей весом до 4 кг т		0,0I		<u>44I,00</u>		<u>I,40</u>		4		I		==		<u>210,00</u>		<u>2</u>
								<u>I24,00</u>		<u>0,42</u>						-		<u>0,54</u>		-
I48		6-80 ЭСНт9-4		Установка анкерных болтов на поддержи- вающие конструкции при бетонировании т		0,0I		<u>478,00</u>		<u>2,20</u>		5		-		==		<u>34,40</u>		==
								<u>20,20</u>		<u>0,66</u>						-		<u>0,85</u>		-
I49		6-I77 ЭСНт16-5		Устройство ребристых перекрытий железобетон- ных на высоте от опор- ной площадки до 6 м из бетона М-250 м3		I5, IO		<u>54,93</u>		<u>I,28</u>		829		I20		<u>20</u>		<u>I3,90</u>		<u>210</u>
								<u>7,92</u>		<u>0,38</u>						<u>6</u>		<u>0,49</u>		<u>7</u>
I50		СЦМч2р4 п12		Арматура класса А3 т		I,34		<u>325,00</u>		==		435		-		==		==		==
I5I		СЦМч2р4 п10		Арматура класса АI т		0,II		<u>338,00</u>		==		37		-		==		==		==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I52	6-I ЭСНтI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3	18,60	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	510	13	<u>5</u> I	<u>1,37</u> 0,10	<u>25</u> 2
I53	II-67 ЭСНтII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100м2	1,48	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	182	30	<u>3</u> I	<u>40,20</u> 0,67	<u>59</u> I
I54	II-68 ЭСНтII-2	Исключение до толщи- ны 20 мм 100м2 Цена:15,8х2	1,48	<u>31,60</u> 1,18	<u>0,56</u> 0,16	47-	2-	<u>I</u> -	<u>2,12</u> 0,21	<u>3</u> -
I55	6-13 ЭСНтI-13	Бетонные набивные сту- пени из бетона марки 200 м3 Цена:34,4+(27,4-25,8)х х1,02	0,61	<u>36,03</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	22	2	<u>-</u>	<u>5,07</u> 0,13	<u>3</u> -
I56	6-84 ЭСНт9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,18	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	64	7	<u>-</u> -	<u>64,00</u> 0,50	<u>12</u> -
I57	13-121 ЭСН т15-6,5 к=1,1	Огрунтовка решетчатых поверхностей за пер- вый раз грунтовкой ГФ-021 100м2 Цена:7,7х1,1	0,04	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	<u>-</u> -	<u>3,41</u> 0,09	<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
I58		I3-I53 ЭСН Т18-6.5 к=I,I		Окраска поверхностей эмальями ПФ-115 в 2 слоя 100м2		0,04		<u>22,66</u>		<u>0,27</u>		I		-		-		<u>5,06</u>		-
				Цена:10,3хI,Iх2				3,32		0,09						-		0,12		-
I59		6-I5 ЭСНТ1-I5		Лотки из бетона М-300 м3		5,12		<u>33,2I</u>		<u>0,34</u>		I70		3		<u>2</u>		<u>0,99</u>		<u>5</u>
				Цена:27,8+(3I,I-25,8)х хI,02				0,52		0,10						I		0,13		I
I60		I5-509 ЭСНТ153-2		Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону вы- сотой до 4 м 100м2		3,80		<u>3,13</u>		<u>0,05</u>		I2		9		-		<u>4,60</u>		<u>I7</u>
								2,40		0,02						-		0,03		-
I61		II-55 ЭСНТ8-I		Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м2		I,74		<u>70,00</u>		<u>0,95</u>		I22		I7		<u>I</u>		<u>18,80</u>		<u>33</u>
								9,88		0,28						-		0,36		I
I62		I3-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтябитуме в I слой м2		I74,36		<u>I,74</u>		<u>0,20</u>		303		I33		<u>35</u>		<u>I,26</u>		<u>220</u>
				Цена:I,83-0,84х0,I				0,76		0,05						9		0,06		10

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
I63		I3-226 ЭСт25-2 т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтештуме - по- следующий слой м2		I74,36		<u>0,66</u>		<u>0,01</u>		II5		47		<u>2</u>		<u>0,45</u>		<u>78</u>
				Цена:0,69-0,3x0,1				0,27		-						-		-		-
I64		II-55 ЭСт8-I		Устройство стяжек це- ментных толщиной 20 мм 100м2		I,74		<u>70,00</u>		<u>0,95</u>		I22		I7		<u>I</u>		<u>18,80</u>		<u>33</u>
								9,88		0,28						-		0,36		I
I65		II-56 ЭСт8-2		Добавление до тол- щины 30 мм 100м2		I,74		<u>27,20</u>		<u>0,46</u>		47		I		<u>I</u>		<u>0,68</u>		<u>I</u>
				Цена:І3,6x2				0,32		0,14						-		0,18		-
I66		II-47 ЭСт3-5		Устройство обмазочной гидроизоляции битум- ной мастикой в один слой толщиной 2 мм- шпонка 100м2		0,05		<u>45,80</u>		<u>3,75</u>		2		I		<u>---</u>		<u>29,50</u>		<u>I</u>
								20,90		I,12						-		I,44		-
I67		II-48 ЭСт3-6		Добавление до толщи- ны 30 мм 100м2		0,05		<u>397,60</u>		<u>45,92</u>		I9		9		<u>3</u>		<u>255,08</u>		<u>I2</u>
				Цена:І4,2x28				182,00		І3,72						I		17,70		I
I68		II-55 ЭСт8-I		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2		0,24		<u>70,00</u>		<u>0,95</u>		I7		2		<u>---</u>		<u>18,80</u>		<u>5</u>
								9,88		0,28						-		0,36		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I69	I3-225 ЭСНт25-1 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 Цена: I, 83-0, 84x0, I	24,30	<u>1,74</u> 0,76	<u>0,20</u> 0,05	42	18	<u>5</u> I	<u>1,26</u> 0,06	<u>3I</u> I
I70	I3-226 ЭСНт25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 Цена: 0, 69-0, 3x0, I	24,30	<u>0,66</u> 0,27	<u>0,0I</u> -	I6	7	<u>-</u> -	<u>0,45</u> -	<u>II</u> -
I7I	II-55 ЭСНт8-1	Устройство стяжек це- ментных 20 мм 100м2	0,24	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I7	2	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>5</u> -
I72	I3-240 ЭСНт27-7	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в уг- лах м2	48,60	<u>1,72</u> 0,34	<u>0,0I</u> -	84	I7	<u>-</u> -	<u>0,53</u> -	<u>26</u> -
I73	I3-24I ЭСНт27-8	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - по- следующий м2	48,60	<u>1,47</u> 0,20	<u>0,0I</u> -	7I	10	<u>-</u> -	<u>0,3I</u> -	<u>15</u> -
I74	I5-275 ЭСНт55-13	Сплошное выравнива- ние бетонных поверхно- стей стен 100м2	I,32	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	47	27	<u>I</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>49</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I75	I3-225 ЭСт25-I	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2	131,78	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	241	III	<u>28</u> 8	<u>1,40</u> 0,08	<u>184</u> II
I76	I3-226 ЭСт25-2	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - по- следующий слой м2	131,78	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	91	40	<u>I</u> -	<u>0,50</u> -	<u>66</u> -
I77	I3-225 ЭСт25-I	Дополнительный слой гидроизола по стенам м2	51,20	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	94	43	<u>II</u> 3	<u>1,40</u> 0,08	<u>72</u> 4
I78	8-45 ЭСт5-9	Защитная кирпичная стенка толщиной 120 мм 100м2	1,32	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	622	82	<u>10</u> 3	<u>115,00</u> 2,94	<u>152</u> 4
I79	8-27 ЭСт4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя битумная 100м2	0,22	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	20	4	<u>---</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>7</u> -
I80	II-II ЭСтI-II	Цементный слив по кирпичным стенам м3 Цена: 29,3-(26,3-24,4)х x1,02	I,13	<u>27,36</u> 1,62	<u>---</u> -	31	2	<u>---</u> -	<u>2,90</u> -	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
181	12-280 ЭСт8-5	Компенсатор из оцин- кованной стали 100м2	0,09	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	17	4	-- -	<u>83,00</u> 0,15	<u>8</u> -
182	26-15 ЭСт4-2 СПМч1р1 п283	Укладка жгута из пакли, пропитанной битумом м3 Цена:22,7+0,72x270	0,03	<u>217,10</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	7	I	--- -	<u>41,00</u> 0,13	<u>1</u> -
183	13-240 ЭСт27-7 т.ч. п.3.2.3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме гори- зонтальных поверх- ностей м2	3,16	<u>1,69</u> 0,31	<u>0,01</u> -	5	I	--- -	<u>0,48</u> -	<u>2</u> -
184	13-241 ЭСт27-8 т.ч. п.3.2.3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - по- следующий слой м2	3,16	<u>1,45</u> 0,18	<u>0,01</u> -	5	I	--- -	<u>0,28</u> -	<u>1</u> -
185	13-240 ЭСт27-7	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме вер- тикальных поверхно- стей м2	2,72	<u>1,72</u> 0,34	<u>0,01</u> -	5	I	--- -	<u>0,53</u> -	<u>1</u> -
186	13-241 ЭСт27-8	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме м2	2,72	<u>1,47</u> 0,20	<u>0,01</u> -	4	I	-- -	<u>0,31</u> -	<u>1</u> -

I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	II
I87	6-I ЭСтI-I	Защитный слой из бетона М-50 м3	0,79	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	22	I	---	<u>1,37</u> 0,10	<u>I</u> -
I88	10-70 ЭСтII-I	Укладка доски м3	0,05	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	6	I	---	<u>23,80</u> 0,81	<u>I</u> -
I89	10-20I ЭСт37-I	Осмолка доски м3	0,05	<u>3,82</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	I	-	---	<u>0,87</u> 0,05	== -
I90	II-47 ЭСт3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм 100м2	0,01	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> 1,12	I	-	---	<u>29,50</u> 1,44	== -
I91	II-48 ЭСт3-6	Увеличение до толщины 30 мм 100м2 Цена: 13,6х2	0,01	<u>397,60</u> 182,00	<u>45,92</u> 13,72	4	2	---	<u>255,08</u> 17,70	<u>3</u> -
I92	II-55 ЭСт8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	0,01	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	---	<u>18,80</u> 0,36	== -

I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	II
I93	8-30 ЭСт5-I	Стены из керамическо- го кирпича наружные простые, при высоте этажа до 4 м	м3 15,30	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	523	34	<u>I3</u> 4	<u>4,05</u> 0,3I	<u>62</u> 5
I94	8-I3 ЭСт4-I	Горизонтальная гидро- изоляция цементная с жидким стеклом	100м2 0,07	<u>86,50</u> I9,60	<u>I,50</u> 0,45	6	I	---	<u>38,10</u> 0,58	<u>3</u> -
I95	7-668 ЭСт47-II- -I.8	Укладка бетонных опор- ных подушек	шт 6,00	<u>I,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	8	4	---	<u>I,0I</u> 0,06	<u>6</u> -
I96	Пр-т 06-08 п. I504	Стоимость подушек из бетона М-200	м3 0,18	<u>54,70</u>	---	10	-	---	---	---
I97	Пр-т 06-08 таб. I	Арматура А-I	100кг 0,02	<u>22,90</u>	---	I	-	---	---	---
I98	Пр-т 06-08 таб. I	Закладные детали	100кг 0,13	<u>4I,30</u>	---	5	-	---	---	---

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
199	Пр-т 06-08 таб.1			Лакокрасочные и дру- гие неметаллические покрытия		100кг	0,13	<u>5,58</u>	==	I	-	==	==	==						
200	7-214 ЭСН т13-2-1.8			Укладка пролетных плит безбалочных пере- крытий при наибольшей массе монтажных эле- ментов до 5 т и высо- те зданий до 30 м		шт	21	<u>9,83</u> 1,67	<u>1,60</u> 0,55	206	35	<u>34</u> 12	<u>2,84</u> 0,71	<u>60</u> 15						
201	Пр-т 06-08 п.1457			Стоимость плит пере- крытий многослойных с расчетной нагрузкой до 1200 кгс/м ²		м ²	95,36	<u>9,63</u>	==	918	-	==	==	==						
202	6-1 ЭСНт1-1			Набетонка из бетона М-50		м ³	0,02	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	I	-	==	<u>1,37</u> 0,10	==						
203	12-297 ЭСНт9-10			Огрунтовка оснований битумной грунтовкой		100м ²	1,79	<u>7,71</u> 2,34	<u>0,19</u> 0,06	14	4	==	<u>4,72</u> 0,08	==						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
204	I2-286 ЭСНт9-3 ССЦп3-147	Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщиной 60 мм 100м2	1,79	<u>116,18</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	208	28	<u>3</u> I	<u>28,50</u> 0,68	<u>51</u> I
205	6-I ЭСНтI-I	Укладка легкого бе- тона М-50 по плитам покрытия м3	27,73	<u>31,89</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	884	19	<u>8</u> 2	<u>1,37</u> 0,10	<u>38</u> 3
206	I2-299 ЭСНт10-I	Устройство выравнива- ющих цементных стяжек толщиной 15 мм 100м2	1,87	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	97	14	<u>I</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>27</u> I
207	I2-176 ЭСНт2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четы- рехслойных для зданий шириной до 12 м на би- тумной антисептирован- ной мастике с защитным слоем из гравия на би- тумной антисептирован- ной мастике : из рube- роида РМ-350 100м2	0,99	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	335	53	<u>16</u> 5	<u>95,20</u> 6,05	<u>94</u> 6
208	I2-289 ЭСНт9-6	Уменьшение до 3-х слоев 100м2	0,99	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	49-	II-	<u>I</u> -	<u>18,90</u> 0,50	<u>19</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
209		И2-И79 ЭСНт2-6-2		Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных на би- тумной мастике с за- щитным слоем из гра- вия на дегтевой масти- ке из гидроизола		100м2	0,78	<u>470,00</u> 71,90	<u>18,40</u> 5,52	366	56		<u>14</u> 4	<u>125,00</u> 7,12	<u>97</u> 6					
210		И2-301		Устройство выравни- вающих асфальтовых стяжек толщиной 15 мм		100м2	0,78	<u>52,20</u> 5,00	<u>0,41</u> 0,12	41	4		<u>---</u> -	<u>8,53</u> 0,15	<u>7</u> -					
211		И2-302 ЭСНт10-4		Добавление до толщины 30 мм		100м2	0,78	<u>54,60</u> 7,50	<u>0,30</u> 0,15	43	6		<u>---</u> -	<u>12,30</u> 0,19	<u>10</u> -					
				Цена:3,64х15																
212		8-30 ЭСНт5-1		Кирпичная стенка на кровле		м3	0,77	<u>54,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	26	2		<u>---</u> -	<u>4,05</u> 0,31	<u>3</u> -					
213		8-13 ЭСНт4-1		Горизонтальная гидро- изоляция цементная с жидким стеклом		100м2	0,03	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	2	1		<u>---</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>1</u> -					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
224	27-169 ЭСНТ42-1	Устройство покрытий тротуаров из асфаль- тобетонной смеси тол- щиной 3 см	100м2	0,27	<u>156,00</u> 8,23	---	42	2	---	<u>14,40</u>	<u>4</u>
225	27-172 ЭСНТ42-2	Исключение до толщи- ны 25 мм	100м2	0,27	<u>25,30</u> 1,31	--	-	7	---	<u>2,32-</u>	<u>1</u>
		Итого прямые затраты по отделу 3			руб.		14784	1333		<u>316</u>	<u>2328</u>
		в том числе :			руб.					92	121
		стоимость общестрои- тельных работ			руб.		14784	-		-	-
		накладные расходы			руб.		2440	-		-	-
		нормативная тру- доемкость в нак- ладных расходах			чел.-ч.		-	-		-	222
		сметная заработ- ная плана в нак- ладных расходах			руб.		-	437		-	-
		плановые накопле- ния			руб.		1373	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
228	9-94 ЭСНТ I2-I т. ч. п. I.6 табл. I п I0 к=I, 03 т. ч. п. I.6 табл. I п. I-8 к=I, 08 т. ч. табл. 2 п. 3 к=I, I к=I, 3	Монтаж арок из стали С245 т Цена: 29, 2xI, 03xI, 08+ +8, 7x0, I+I4, 3x0, 3	24, 96	<u>38, 22</u> I0, 65	<u>20, 68</u> 7, 23	954	266	<u>516</u> I80	<u>I3, 50</u> 9, 33	<u>337</u> 233
229	СЦМч2рI п. I903	Стоимость арок т Цена: 273+2IхI, 0I	24, 96	<u>294, 2I</u>	==	7343	-	==	==	==
230	9-94 ЭСНТ I2-I т. ч. п. I.6 табл. I п. IO к=I, 03 т. ч. п. I.6 табл. I п. 5-8 к=I, I5 т. ч. табл. 2 п. 3 к=I, I к=I, 3	Монтаж арок из ста- ли С345-3 т Цена: 29, 2xI, 03xI, I5+ +8, 7x0, I+I4, 3x0, 3	0, 62	<u>40, 70</u> II, 34	<u>22, 02</u> 7, 70	25	7	<u>I4</u> 5	<u>I3, 50</u> 9, 93	<u>8</u> 6
23I	СЦМч2рI	Стоимость арок т Цена: 273+(64+3, 2x/64, 4: : IO/)xI, 0I	0, 62	<u>358, 45</u>	==	222	-	==	==	==

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11		
232		ЭСНТII-7 т.ч.п.1.6 таб.1 п.10 к=1,03		Монтаж связей из стали С235 Цена:4I,3xI,03		т		0,42		<u>42,54</u> 15,86		<u>11,74</u> 4,46		18		7		<u>5</u> 2		<u>24,60</u> 5,75		<u>10</u> 2
233		СЦМч2 пI9I2		Стоимость одиночных уголков Цена:298+I3xI,0I		т		0,42		<u>238,13</u> -		<u>-</u> -		100		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
234		9-88 ЭСНТII-7 т.ч.п.1.6 таб.1 п.10 к=1,03 т.ч.п.1.6 таб.1 пI-9,10 к=1,05		Монтаж связей из ста- ли С245 Цена:4I,3xI,03xI,05		т		0,94		<u>44,67</u> 16,66		<u>12,33</u> 4,68		42		16		<u>11</u> 4		<u>24,60</u> 6,04		<u>23</u> 6
235		СЦМч2рI пI9I2		Стоимость связей из одиночных уголков Цена:298+2IхI,0I		т		0,94		<u>246,21</u> -		<u>-</u> -		231		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
236		9-94 ЭСНТI2-I т.ч.п.1.6 таб.1 п.10 к=1,03		Монтаж рамных конструк- ций из стали С235 Цена:29,2xI,03		т		1,25		<u>30,08</u> 8,96		<u>14,73</u> 5,15		38		11		<u>18</u> 6		<u>13,50</u> 6,64		<u>17</u> 8

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
250		9-І32 ЭСт20-І т.ч.п.І.6 табл.І п.І0 к=І,03		Монтаж бункеров из стали С235 т Цена:67, ІхІ,03		50, І3		<u>69, ІІ</u> 27,9І		<u>3І, 3І</u> І0,25		3464		І399		<u>І570</u> 5І4		<u>43,90</u> І3,22		<u>220І</u> 663
25І		СІМч2рІ пІ987		Стоимость бункеров т Цена:299+І3хІ,0І		50, І3		<u>3І0, І3</u> ==		==		І5547		-		==		==		==
252		9-І32 ЭСт20-І т.ч.п.І.6 табл.І пІ0 к=І,03 т.ч.п.І.6 табл.І п.І-І0 к=І,05		Монтаж бункеров из стали С245 т Цена:67, ІхІ,03хІ,05		6,34		<u>72,57</u> 29,3І		<u>32,88</u> І0,76		460		І86		<u>208</u> 68		<u>43,90</u> І3,88		<u>278</u> 88
253		СІМч2рІ пІ987		Стоимость бункеров т Цена:299+2ІхІ,0І		6,34		<u>3І8,2І</u> ==		==		20І7		-		==		==		==
254		9-33 ЭСт4-І0 т.ч.п.І.6 табл.І пІ0 к=І,03		Монтаж фахверка из стали С235 т Цена:43хІ,03		І3,3І		<u>44,29</u> І2,98		<u>І8,65</u> 6,79		589		І73		<u>248</u> 90		<u>І9,40</u> 8,76		<u>258</u> ІІ7
255		СІМч2рІ пІ790		Стоимость фахверка из одиночных гнудо- сварных профилей т Цена:299+І3хІ,0І		І3,3І		<u>3І2, І3</u> ==		==		4І54		-		==		==		==

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11		
256		9-33 ЭСНт4-10 т.ч.п.І.6 табл.І п.10 к=1,03 т.ч.п.І.6 табл.І п.9 к=1,05		Монтаж фехверка из ста- ли С245 Цена:43хІ,03хІ,05		т		1,25		<u>46,50</u> 13,63		<u>19,58</u> 7,13		58		17		<u>25</u> 9		<u>19,40</u> 9,20		<u>24</u> 11
257		СЦМч2рІ пІ790		Стоимость фехверка Цена:299+2ІхІ,0І		т		1,25		<u>320,21</u> ==				400		-		==		==		==
258		9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.І.6 табл.І п.10 к=1,03		Монтаж площадок под сан- техническое оборудование из стали С235 Цена:46,8хІ,03		т		26,31		<u>48,20</u> 19,57		<u>18,13</u> 5,59		1268		515		<u>477</u> 147		<u>30,10</u> 7,21		<u>792</u> 190
259		СЦМч2рІ пІ799		Стоимость площадок Цена:326+13хІ,0І		т		26,31		<u>339,13</u> ==				8923		-		==		==		==
260		9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.І.6 табл.І п.10 к=1,03 т.ч.п.І.6 табл.І п.І-9,10 к=1,05		Монтаж площадок под сантехническое оборудо- вание из стали С245		т		16,64		<u>50,61</u> 20,55		<u>19,03</u> 5,87		842		342		<u>317</u> 98		<u>30,10</u> 7,57		<u>501</u> 126

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
261		СИМч2рI пI979		Стоимость площадок Цена:326+2IхI,0I	т	16,64		<u>347,2I</u>		-		5778		=		=		=		=
262		9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.1.6 табл.1 пI0 к=1,03 т.ч.п.1.6 табл.1 п.9 к=1,05		Монтаж площадок под сан- техническое оборудова- ние из стали С255 Цена:46,8хI,03хI,05	т	0,3I		<u>50,6I</u> 20,55		<u>19,03</u> 5,87		I6		<u>6</u> 2		<u>6</u> 7,57		<u>30,10</u> 2		<u>9</u> 2
263		СИМч2рI пI979		Стоимость площадок Цена:326+35хI,0I	т	0,3I		<u>36I,35</u>		-		II2		=		=		=		=
264		9-II6 ЭСНтI6-3 т.ч.п.1.6 табл.1 пI0 к=1,03 т.ч.табл.2 п.3 к=1,1 к=1,3		Монтаж балок галереи по ж/б конструкциям из стали С235 Цена:3I,2хI,03+I0х х0,4+I4,8х0,3	т	0,2I		<u>37,74</u> II,33		<u>19,82</u> 6,35		8		<u>2</u> I		<u>4</u> I		<u>15,60</u> 8,19		<u>3</u> 2
265		СИМч2рI пI955		Стоимость балок из дву- тавров с параллельными гранями полок Цена:259+I3хI,0I	т	0,2I		<u>273,13</u>		-		57		=		=		=		=

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
266		9-116 ЭСНТ16-3 т.ч.п.1.6 табл.1 п.10 к=1,03 т.ч.п.1.6 табл.1 п.1-8 т.ч.табл.2 п.3 к=1,1 к=1,3		Монтаж балок галереи по ж/б конструкциям из стали С245 т Цена:3I,2xI,03xI,08+ +10x0,1+I4,8x0,3		2,9I		<u>40,76</u> I2,24		<u>2I,40</u> 6,85		II9		36		<u>62</u> 20		<u>I5,60</u> 8,84		<u>45</u> 26
267		СЦМч2рI пI955		Стоимость балок т Цена:259+2IхI,0I		2,9I		<u>280,2I</u>		---		8I5		-		---		---		---
268		9-40 ЭСНТ6-1 т.ч.п.1.6 табл.1 п.10 к=1,03 т.ч.п.1.6 табл.1 п.1.6 п.1-9,10 к=1,05		Монтаж монорельсов на высоте 25 м по металли- ческим опорам из двутавра № 24 м Цена:3,68xI,03xI,05		236,00		<u>3,98</u> 0,79		<u>2,85</u> 0,99		939		I86		<u>673</u> 234		<u>I,28</u> I,28		<u>302</u> 302
269		СЦМч2рI пI825		Стоимость монорельсов- звенья прямолинейные из стали С235 т Цена:239+I3xI,0I		2,16		<u>252,13</u>		---		545		-		---		---		---
270		СЦМч2рI пI825		Стоимость монорельсов- звенья прямолинейные из стали С245 т Цена:239+2IхI,0I		2,57		<u>260,2I</u>		---		669		-		---		---		---

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
271		СЦМч2рI пI825		Стоимость монорельсов- звенья прямолинейные из стали С255	т	4,94		<u>274,35</u>		==		1355	-	==		==		==		==
				Цена:239+35хI,0I																
272		9-47 ЭСНТ7-2 т.ч.п.1.6 табл.1 п.10 к=1,03		Монтаж конструкций 2-го пола из стали С235	т	3,22		<u>48,20</u>		<u>18,13</u>		155	63	<u>58</u>		<u>30,10</u>		<u>97</u>		<u>23</u>
				Цена:46,8хI,03				<u>19,57</u>		<u>5,59</u>				<u>18</u>		<u>7,2I</u>				
273		СЦМч2рI пI979		Стоимость конструкций 2-го пола	т	3,22		<u>339,13</u>		==		1092	-	==		==		==		==
				Цена:326+13хI,0I																
274		9-47 ЭСНТ7-2 т.ч.п.1.6 табл.1 п.10 к=1,03 т.ч.п.1.6 таб.1 п.1-9,10 к=1,05		Монтаж конструкций 2-го пола из стали С245	т	1,04		<u>50,6I</u>		<u>19,03</u>		53	2I	<u>20</u>		<u>30,10</u>		<u>3I</u>		<u>8</u>
				Цена:46,8хI,03хI,05				<u>20,55</u>		<u>5,87</u>				<u>6</u>		<u>7,57</u>				
275		СЦМч2рI пI925		Стоимость конструкций 2-го пола	т	1,04		<u>347,2I</u>		==		36I	-	==		==		==		==
				Цена:326+2IхI,0I																
276		9-94 ЭСНТ12-I т.ч.п.1.6 табл.1 п.10		Монтаж прогонов кровли из стали С235	т	12,58		<u>30,08</u>		<u>14,73</u>		378	113	<u>186</u>		<u>13,50</u>		<u>170</u>		<u>84</u>
				Цена:29,2хI,03				<u>8,96</u>		<u>5,15</u>				<u>65</u>		<u>6,64</u>				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	СЦМч2рI пI925	Стоимость прогонов про- летом 6 м из гнутых профилей т 14,77 Цена:233+13хI,0I	14,77	<u>246,13</u>	---	3635	-	---	---	---
278	9-88 ЭСНТII-7 т.ч.п.1.6 табл.1 п.10 к=1,03	Монтаж связей по кров- ле из стали С235 т Цена:4I,3хI,03	1,25	<u>42,54</u> 15,86	<u>11,74</u> 4,46	53	<u>20</u>	<u>15</u> 6	<u>24,60</u> 5,75	<u>31</u> 7
279	СЦМч2рI пI912	Стоимость связей из одиноч- ных уголков т 1,25 Цена:298+13хI,0I	1,25	<u>238,13</u>	---	298	-	---	---	---
280	9-88 ЭСНТII-7 т.ч.п.1.6 табл.1 п.10 к=1,03 т.ч.п.1.6 таб.1 п.1-9,10 к=1,05	Монтаж связей из стали С245 т Цена:4I,3хI,03хI,05	0,83	<u>44,67</u> 16,66	<u>12,33</u> 4,68	37	I4	<u>10</u> 4	<u>24,60</u> 6,04	<u>20</u> 5
281	СЦМч2рI пI912	Стоимость связей из одиноч- ных уголков т 0,83 Цена:298+21хI,0I	0,83	<u>246,21</u>	---	204	-	---	---	---
282	9-5I ЭСНТ8-I т.ч.п.1.6 табл.1п.10 к=1,03	Монтаж каркаса наружной лестницы из стали С235 т Цена:19,2хI,03	1,35	<u>19,78</u> 6,18	<u>9,37</u> 3,52	27	8	<u>13</u> 5	<u>9,15</u> 4,54	<u>12</u> 6

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
283		СЦМч2р1 п1772		Стоимость каркаса т Цена:274+13х1,01		1,35		<u>287,13</u>		---		388		-		---		---		---
284		9-51 ЭСНт8-1 т.ч.п.1.6 табл.1 п10 к=1,03 т.ч.п.1.6 табл.1 п1-4 к=1,03		Монтаж каркаса наружной лестницы из стали С245 т Цена:19,2х1,03х1,03		2,70		<u>20,37</u> 6,37		<u>9,66</u> 3,63		55		17		<u>26</u> 10		<u>9,15</u> 4,68		<u>25</u> 13
285		СЦМч2р1 п1772		Стоимость каркаса т Цена:274+21х1,01		2,70		<u>295,21</u>		---		797		-		---		---		---
286		9-46 ЭСНт7-1 т.ч.п.1.6 табл.1 п10 к=1,03		Монтаж лестниц прямоли- нейных из стали С235 т Цена:58х1,03		1,46		<u>59,74</u> 14,21		<u>33,06</u> 12,15		87		21		<u>49</u> 18		<u>22,60</u> 15,67		<u>33</u> 23
287		СЦМч2р1 п1975		Стоимость лестниц со ступенями т Цена:358+13х1,01		1,46		<u>371,13</u>		---		542		-		---		---		---
288		9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.1.6 табл.1 п10 к=1,03		Монтаж ограждения из стали С235 т Цена:46,8х1,03		2,50		<u>48,20</u> 19,57		<u>18,13</u> 5,59		120		49		<u>45</u> 14		<u>30,10</u> 7,21		<u>75</u> 18

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
289		СЦМчIрI пI98I		Стоимость ограждения т		2,50		<u>340,13</u>		==		850		-		==		==		==
				Цена:327+I3xI,0I																
290		СЦМч2 т.ч.таб7		Доплата за сварку в смеси газов т		2I2, I6		<u>6,56</u>		==		-		I392		==		==		==
29I		СЦМч2 т.ч.табI2		Двухслойное окрашивание эмалью ПФ-II89 т		2I2, I6		<u>3I,4I</u>		==		6664		-		==		==		==
				Итого прямые зараты по отделу 4		руб.						87688		4048		<u>555I</u> <u>I852</u>				<u>6I34</u> <u>2390</u>
				в том числе :																
				стоимость металлоуонтаж- ных работ		руб.						87688		-		-				-
				накладные расходы		руб.						7546		-		-				-
				нормативная трудоем- кость в накладных рас- ходах		чел-ч						-		-		-				693
				сметная заработная плата в накладных расходах		руб.						-		I359		-				-
				плановые накопления		руб.						7622		-		-				-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Всего, стоимость метал- ломонтажных работ	руб.			102856	-	-		-	
		нормативная трудоем- кость	чел.-ч			-	-	-		9217	
		сметная заработная плата	руб.			-	7259	-		-	
		Итого по отделу 4	руб.			102856	-	-		-	
		нормативная трудоем- кость	чел.-ч			-	-	-		9217	
		сметная заработная плата	руб.			-	7259	-		-	
		Отдел 5. Вентпомещение, электропомещение, помещение КИП и автоматики									
		<u>Раздел 3. Фундаменты</u>									
292	6-1 ЭОНТ I-I	Устройство бетонной под- готовки из бетона М-50	м3	2,40	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,20</u> 0,08	66	2	<u>-</u> -	<u>1,37</u> 0,10	<u>3</u> -
293	6-5 ЭОНТ I-5	Устройство железобетон- ных фундаментов под ко- лонны объемом до 3м3 из бетона М-200	м3	7,93	<u>38,90</u> 3,63	<u>0,59</u> 0,18	308	29	<u>4</u> 1	<u>6,66</u> 0,23	<u>53</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
294	СЦМч2р4п3	Арматура класса А3 т	0,14	<u>270,00</u>	=	38	-	=	=	=
295	6-10 ЭСНТ I-10	Устройство фундаментов железобетонных с подко- лонниками при высоте подколонника до 4 м пе- риметром до 5 м из бето- на М-200 м3	2,15	<u>34,70</u> 2,05	<u>1,01</u> 0,30	75	4	<u>3</u> 1	<u>3,84</u> 0,39	<u>8</u> 1
296	СЦМч2р4п3	Арматура класса А3 т	0,03	<u>270,00</u>	=	8	-	=	=	=
297	6-13 ЭСНТ I-13	Бетонные фундаменты под лестницу из бетона М-200 м3 Цена: 34,4+(27,4-25,8)х х1,02	0,23	<u>36,03</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	8	1	=	<u>5,07</u> 0,13	<u>1</u> -
298	7-15 ЭСНТ I-15	Укладка балок фундамен- тных длиной до 6 м шт	6	<u>6,50</u> 2,71	<u>2,68</u> 0,96	39	16	<u>16</u> 6	<u>4,51</u> 1,24	<u>27</u> 7
299	Пр-т 06-08 п7216	Стоимость балок фундамен- тных таврового сечения длиной до 6 м из бето- на М-400 м3 Цена: 67,5+0,82х3+1,63	2,34	<u>71,59</u>	=	168	-	=	=	=

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
300		Пр-т 06-08 таб.1		Арматура А-3 100кг		1,00		<u>25,00</u>		---		25		-		---		---		---
301		Пр-т 06-08 таб.1		Проволоочная арматура Вр-1 100кг		0,21		<u>32,10</u>		---		7		-		---		---		---
302		Пр-т 06-08 таб.1		Арматура А-4 100кг		1,69		<u>22,90</u>		---		39		-		---		---		---
303		6-83 ЭСт9-7		Установка закладных де- талей весом до 4 кг т		0,03		<u>441,00</u>		<u>1,40</u>		13		4		---		<u>210,00</u>		<u>6</u>
								124,00		0,42						-		0,54		-
304		13-121 ЭСт15-6.5 к=1,1		Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-021 100м ²		0,01		<u>8,48</u>		<u>0,22</u>		1		-		---		<u>3,41</u>		---
				Цена:7,71х1,1				2,25		0,07						-		0,09		-
305		13-153 ЭСт18-6.5 к=1,1		Окраска поверхностей эмальями ПФ 135 в 2 слоя 100м ²		0,01		<u>22,66</u>		<u>0,27</u>		1		-		---		<u>5,06</u>		---
				Цена:10,3х1,1х2				3,32		0,09						-		0,12		-
				Итого прямые затраты по разделу 3			руб.					796		56		<u>23</u>				<u>98</u>
				в том числе :												8				10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроитель- ных работ	руб.			796	-	-		-
		накладные расходы	руб.			129	-	-		-
		нормативная трудо- емкость в накладных расходах	чел.-ч			-	-	-		13
		сметная заработная плата в накладных расходах	руб.			-	22	-		-
		плановые накопления	руб.			76	-	-		-
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб.			1001	-	-		-
		нормативная трудоем- кость	чел.-ч			-	-	-		121
		сметная заработная плата	руб.			-	86	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			1001	-	-		-
		нормативная трудоем- кость	чел.-ч			-	-	-		121
		сметная заработная плата	руб.			-	86	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
<u>Раздел 4. Стены кирпичные</u>										
306	8-30 ЭСт5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м3	44,63	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	1526	99	<u>36</u> II	<u>4,05</u> 0,3I	<u>18I</u> I4
307	8-3I ЭСт5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа более 4 м м3	44,58	<u>33,90</u> 2,15	<u>0,62</u> 0,18	15II	96	<u>28</u> 8	<u>3,93</u> 0,23	<u>I75</u> I0
308	8-189 ЭСт22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки 100м2 верт.пр.	1,23	<u>42,20</u> 25,40	<u>0,23</u> 0,07	52	3I	<u>-</u> -	<u>45,80</u> 0,09	<u>56</u> -
309	8-13 ЭСт4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом 100м2	0,12	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	II	2	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>5</u> -
310	7-445 ЭСт38- -10-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт Цена: 0,23+24,4x0,0025	24,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	7	2	<u>3</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>3</u> 2

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	IO	:	II
				Стоимость общестроительных работ	руб.					3176		-		-						-
				накладные расходы	руб.					523		-		-						-
				нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч					-		-		-						48
				сметная заработная плата в накладных расходах	руб.					-		93		-						-
				плановые накопления	руб.					296		-		-						-
				Всего, стоимость общестроительных работ	руб.					3995		-		-						-
				нормативная трудоемкость	чел.-ч					-		-		-						500
				сметная заработная плата	руб.					-		347		-						-
				Итого по разделу 4	руб.					3995		-		-						-
				нормативная трудоемкость	чел.-ч					-		-		-						500
				сметная заработная плата	руб.					-		347		-						-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
<u>Раздел 5. Перекрытие</u>																				
317		7-2I4 ЭОНтI3-2- I.8		Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		шт	6	<u>9,83</u> I,67	<u>I,60</u> 0,55		59		10	<u>9</u> 3		<u>2,84</u> 0,7I		<u>I7</u> 4		
318		Пр-т 06-08 п.1457		Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до 1200 кгс/м ²		м ²	28,5I	<u>9,63</u>	==		275		-	==		==		==		
319		6-I79 ЭОНтI6-7		Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 100мм из бетона М-200		м ³	I,26	<u>58,60</u> 8,64	<u>I,29</u> 0,39		74		II	<u>I</u> -		<u>I5,30</u> 0,50		<u>I9</u> I		
320		СЦМч2р4пI0		Арматура класса AI		т	0,0I	<u>338,00</u>	==		3		-	==		==		==		

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
321		СЦМу2р4п12		Арматура класса А3	т	0,08		<u>325,00</u>		=		26		-		=	=	=		
322		7-285 ЭСНТ17-1		Установка стальных на- кладок	т	0,08		<u>362,00</u>	<u>8,00</u>			29		7		=		<u>141,00</u>	<u>11</u>	
								92,00	2,40							-		3,10		-
323		6-83 ЭСНТ9-7		Установка закладных де- талей весом до 4 кг	т	0,02		<u>441,00</u>	<u>1,40</u>			9		2		=		<u>210,00</u>	<u>4</u>	
								124,00	0,42									0,54		-
324		6-84 ЭСНТ9-8		Установка закладных де- талей весом до 20 кг	т	0,06		<u>355,00</u>	<u>1,30</u>			21		2		=		<u>64,00</u>	<u>4</u>	
								38,00	0,39									0,50		-
325		13-121 ЭСНТ15-6.5 к=1,1		Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-021 100м2		0,04		<u>8,48</u>	<u>0,22</u>			1		-		=		<u>3,41</u>	<u>=</u>	
				Цена:7,7х1,1				2,25	0,07									0,09		-
326		13-153 ЭСНТ18-6.5 к=1,1		Окраска поверхностей эмальями ПФ 115 в 2 слоя 100м2		0,04		<u>22,66</u>	<u>0,27</u>			1		-		=		<u>5,06</u>	<u>=</u>	
				Цена:10,3х1,1х2				3,32	0,09									0,12		-
				Итого прямые затраты по разделу 5				<u>руб.</u>				498		32		<u>10</u>				<u>55</u>
								<u>руб.</u>								3				5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
в том числе :										
стоимость общестроитель-										
ных работ	руб.				498	-	-			-
накладные расходы	руб.				82	-	-			-
нормативная трудо-										
емкость в накладных										
расходах	чел.-ч				-	-	-			6
сметная заработная										
плата в накладных										
расходах	руб.				-	I5	-			-
плановые накопления	руб.				46	-	-			-
Всего, стоимость обще-										
строительных работ	руб.				626	-	-			-
нормативная трудо ем-										
кость	чел.-ч				-	-	-			66
сметная заработная										
плата	руб.				-	50	-			-
Итого по разделу 5	руб.				626	-	-			-
нормативная трудоем-										
кость	чел.-ч				-	-	-			66
сметная заработная										
плата	руб.				-	50	-			-

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : II

Раздел 6. Покрытие

327	7-2I4 ЭОНТ13-2-1.8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9	<u>9,83</u> 1,67	<u>1,60</u> 0,55	88	15	<u>14</u> 5	<u>2,84</u> 0,71	<u>26</u> 6
328	Пр-т 06-08 п.1457	Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до 1200 кгс/м ² м ²	42,77	<u>9,63</u>	==	412	-	==	==	==
		Итого прямые затраты по разделу 6		руб.		500	15	<u>14</u> 5		<u>26</u> 6
		в том числе :								
		стоимость основных работ		руб.		500	-	-		-
		накладные расходы		руб.		83	-	-		-
		нормативная трудоемкость в накладных расходах		чел.-ч		-	-	-		7
		сметная заработная плата в накладных расходах		руб.		-	15	-		-
		плановые накопления		руб.		46	-	-		-

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : IO : II

Всего, стоимость общестроительных работ	руб	629	-	-	-	-	-	-
нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	39
сметная заработная плата	руб	-	35	-	-	-	-	-

Итого по разделу 6	руб	629	-	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	39
Сметная заработная плата	руб	-	35	-	-	-	-	-

Раздел 7. Кровля

329	I2-297 ЭСНт9-IO	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой 100м2	0,43	<u>7,71</u> 2,34	<u>0,19</u> 0,06	3	I	-	<u>4,72</u> 0,08	<u>2</u> -
330	I2-286 ЭСНт9-3 ССЦ п.3-147	Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщиной 120 мм 100м2 Цена: I7,3+I6x0, I2xIO3	0,45	<u>215,06</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	93	7	<u>I</u> -	<u>28,50</u> 0,68	<u>I2</u> -
33I	I2-299 ЭСНтIO-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм 100м2	0,47	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	24	4	-	<u>14,30</u> 0,28	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	I2-I76 ЭСНт2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	0,45	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	152	25	<u>7</u> 2	<u>95,20</u> 6,05	<u>43</u> 3
		100м2								
333	I2-280 ЭСНт8-5	Устройство мелких покрытий	0,04	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	7	2	<u>-</u> -	<u>83,00</u> 0,15	<u>3</u> -
		100м2								
Итого прямые затраты по разделу 7				руб		279	39	<u>8</u>		<u>67</u>
				руб				2		3
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб		279	-	-		-
накладные расходы				руб		46	-	-		-
нормативная трудоемкость в накладных расходах				чел.-ч		-	-	-		3
сметная заработная плата в накладных расходах				руб		-	9	-		-
плановые накопления				руб		26	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ				руб		351	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		73	
		сметная заработная плата руб				-	50	-		-	
<hr/>											
		Итого по разделу 7	руб			351	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		73	
		Сметная заработная плата	руб			-	50	-		-	
<hr/>											
<u>Раздел 8. Перегородки</u>											
334	8-45 ЭСН т5-9	Перегородки из керамичес- кого кирпича, неармирован- ные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	0,56		<u>472,00</u>	<u>7,59</u>	265	35	<u>4</u>	<u>115,00</u>	<u>64</u>
		100м2			62,00	2,28			1	2,94	2
335	26-35 ЭСН т8-8 СЦМ ч1 р1 п.121	Изоляция холодных перего- родок минераловатными плитами толщиной 40 мм	0,51		<u>48,63</u>	<u>1,22</u>	25	6	-	<u>21,50</u>	<u>11</u>
		м3			12,60	0,37			-	0,48	-
<hr/>											
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб				290	41	<u>4</u>		<u>75</u>
		в том числе :	руб						1		2
		Стоимость общестроительных работ	руб				290	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		накладные расходы	руб			48	-	-		-	
		нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч			-	-	-		4	
		сметная заработная плата в накладных расходах	руб			-	9	-		-	
		плановые накопления	руб			27	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			365	-	-		-	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		8I	
		сметная заработная плата	руб			-	5I	-		-	
		Итого по разделу 8	руб			365	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		8I	
		Сметная заработная плата	руб			-	5I	-		-	
		<u>Раздел 9. 0 к н а</u>									
336	IO-84 ЗСНтI4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий площадью проемов до 5 м2	м2	2,18	<u>2,99</u> 0,74	<u>0,36</u> 0,11	7	2	<u>I</u> -	<u>I,38</u> 0,14	<u>3</u> -
337	СЦМ ч2 р2 п. I44	Стоимость оконных блоков типа ПВДI2-I8 с эмалевыми покрытиями	шт	I	<u>18,60</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
338		IO-88 ЭСНТ I5-2		Установка приборов окон- ных	шт	I		<u>0,24</u> 0,24	<u>-</u> -		I		-	<u>-</u> -		<u>0,46</u> -	<u>-</u> -			
339		СЦМ ч I р I п. 435		Стоимость скобяных изделий для блоков оконных	компл	I		<u>1,72</u> -	<u>-</u> -		2		-	<u>-</u> -		<u>-</u> -	<u>-</u> -			
340		IO-87 ЭСН T I5-I		Установка приборов фрамуж- ных	шт	I		<u>0,50</u> 0,50	<u>-</u> -		I		I	<u>-</u> -		<u>0,71</u> -	<u>I</u> -			
341		СЦМ ч I р I п. 395		Стоимость приборов фрамуж- ных	шт	I		<u>1,23</u> -	<u>-</u> -		I		-	<u>-</u> -		<u>-</u> -	<u>-</u> -			
342		I5-708 ЭСН T. 202-I		Остекление деревянных окон- ных переплетов оконным стеклом толщиной 4мм	100м2	0,02		<u>373,00</u> 65,50	<u>1,90</u> 0,58		8		I	<u>-</u> -		<u>122,00</u> 0,75	<u>3</u> -			
343		8-I78 ЭСН T I8-2		Укладка подоконных желе- зобетонных плит гладких	100м2	0,01		<u>687,00</u> 57,00	<u>6,67</u> 2,00		7		I	<u>-</u> -		<u>97,00</u> 2,58	<u>I</u> -			
				Итого прямые затраты по разделу 9				<u>руб</u>				46		5		<u>I</u>			<u>8</u>	
				в том числе:				<u>руб</u>								<u>-</u>			<u>-</u>	

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Стоимость общестроительных работ	руб								46	-	-								
накладные расходы	руб								6	-	-								
сметная заработная плата в накладных расходах	руб								-	I	-								
плановые накопления	руб								5	-	-								
Всего, стоимость общестроительных работ	руб								57	-	-								
нормативная трудоемкость	чел.-ч								-	-	-								8
сметная заработная плата	руб								-	6	-								

Итого по разделу 9	руб								57	-	-								
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-	-	-								8
Сметная заработная плата	руб								-	6	-								

Раздел 10. Двери

344 10-105
ЭСНт20-1

Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	6,24	<u>1,45</u>	<u>0,35</u>	9	3	<u>2</u>	<u>0,91</u>	<u>6</u>
			0,55	0,11			I	0,14	I

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
345		10-140 ЭСН т26-1		Конопатка дверных коро- бок паклей м2		6,24		<u>1,34</u> 0,20		<u>-</u> -		8		I		<u>-</u> -		<u>0,36</u> -		<u>2</u> -
346		10-107 ЭСН т20-3		Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 м2		4,31		<u>2,00</u> 0,67		<u>0,13</u> 0,04		9		3		<u>-</u> -		<u>1,16</u> 0,05		<u>5</u> -
347		СЦМ ч2 р2 п.877		Стоимость дверного бло- ка типа ДНГ21-9 шт		I		<u>30,73</u> -		<u>-</u> -		31		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
348		СЦМ ч2 р2 п.219		Стоимость дверного блока типа ДГ24-10 шт		I		<u>31,08</u> -		<u>-</u> -		31		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
349		СЦМ ч2 р2 п.231		Стоимость дверного блока типа ДНГ24-10 шт		I		<u>38,07</u> -		<u>-</u> -		38		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
350		СЦМ ч1 р1 п.446		Стоимость скобяных изде- лий для дверей входных в здание однопольных компл		3		<u>6,73</u> -		<u>-</u> -		20		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
351		СЦМ ч1 р1 п.448		Стоимость скобяных изделий для дверей входных в поме- щение однопольных компл		2		<u>2,97</u> -		<u>-</u> -		6		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Раздел II. Жалюзи

353	20-400 ЭСН т7-1	Установка решеток жалюзий- ных стальных неподвижных штампованных размером, мм 150 x 490	шт	15	<u>1,46</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	<u>22</u>	13	-	-	<u>1,41</u> 0,03	<u>21</u> -
354	13-121 ЭСНт15-6.5 к=1,1	Огрунтовка поверхностей жалюзи за первый раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,03	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	-	<u>3,41</u> 0,09	<u>-</u> -	
		Цена:7,71x1,1										
355	13-153 ЭСН т.18-6.5 к=1,1	Окраска поверхностей эма- лями ПФ-115 в 2 слоя	100м2	0,03	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	1	-	-	<u>5,06</u> 0,12	<u>-</u> -	
356	10-28 ЭСНт4-1	Установка элементов кар- касов из брусьев	м3	0,04	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	4	1	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>1</u> -	
357	15-548 ЭСНт158-5	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву рамки	100м2	0,02	<u>44,20</u> 23,20	<u>0,03</u> -	1	1	-	<u>42,60</u> -	<u>1</u> -	
358	12-280 ЭСНт8-5	Зашивка проема кровельной оцинкованной сталью	100м2	0,01	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	1	-	-	<u>83,00</u> 0,15	<u>-</u> -	
		Итого прямые затраты по разделу II			<u>руб</u> <u>руб</u>		30	15	-	-	<u>23</u> -	

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

в том числе:

Стоимость общестроительных работ

руб	30	-	-	-
руб	5	-	-	-
руб	-	I	-	-
руб	2	-	-	-

Всего, стоимость общестроительных работ

руб	37	-	-	-
чел.-ч	-	-	-	23
руб	-	I6	-	-

Итого по разделу II

руб	37	-	-	-
чел.-ч	-	-	-	23
руб	-	I6	-	-

Раздел I2. Полы по грунту бетонные

359	II-2 ЭСНТ I-2	Уплотнение грунта щебнем 100м2	0,32	<u>43,30</u>	<u>0,99</u>	14	I	-	<u>7,19</u>	<u>2</u>
				3,57	0,30				-	0,39
360	II-II ЭСНТ I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-150 м3	3,20	<u>30,22</u>	-	97	5	-	<u>2,90</u>	<u>9</u>
				1,62	-				-	-

Цена: 29,3+(27,2-26,3)х1,02

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
361	II-67 ЭСНТII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-200	100м2	0,32	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0 52	39	7	-	-	-	-	-	<u>40,20</u> 0,67	-	<u>13</u> -	-	-	-	-
362	II-68 ЭСНТII-2	Уменьшение до толщины 20 мм Цена: I5,8x2	100м2	-0,32	<u>31,60</u> - I,18	<u>0,56</u> 0,16	-10	-	-	-	-	-	-	<u>2,12</u> 0,21	-	<u>-I</u> -	-	-	-	-
363	6-83 ЭСНТ9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	13	4	-	-	-	-	-	<u>210,00</u> 0,54	-	<u>6</u> -	-	-	-	-
364	6-84 ЭСНТ9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	11	1	-	-	-	-	-	<u>64,00</u> 0,50	-	<u>2</u> -	-	-	-	-
365	I3-I2I ЭСНТI5-6.5 к=I,I	Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I	100м2	0,01	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	-	-	-	-	-	<u>3,41</u> 0,09	-	<u>-</u> -	-	-	-	-
366	I3-I53 ЭСНТI8-6.5 к=I,I	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I15 в 2 слоя Цена: I0,3xI, Ix2	100м2	0,01	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	1	-	-	-	-	-	-	<u>5,06</u> 0,12	-	<u>-</u> -	-	-	-	-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Раздел I3. Полы по перекрытию
из линолеума

367 II-205
ЭСНт28-I

Устройство покрытий на
клее бустилат из линолеу-
ма поливинилхлоридного
на тканевой подоснове
100м2

0,32	<u>519,00</u>	<u>0,75</u>	I66	I4	-	<u>75,50</u>	<u>24</u>
	43,60	0,22			-	0,28	--

Итого прямые затраты по
разделу I3

<u>руб</u>	I66	I4	-	<u>24</u>
<u>руб</u>			-	-

в том числе:

Стоимость общестроительных
работ

руб	I66	-	-	-
руб	27	-	-	--

нормативная трудоемкость
в накладных расходах чел.-ч

-	-	-	3
---	---	---	---

сметная заработная плата
в накладных расходах руб

-	5	-	-
---	---	---	---

плановые накопления руб

I5	-	-	-
----	---	---	---

Всего, стоимость общестрои-
тельных работ руб

208	-	-	-
-----	---	---	---

нормативная трудоемкость чел.-ч

-	-	-	27
---	---	---	----

сметная заработная плата руб

-	I9	-	-
---	----	---	---

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
			Итого по разделу І3		руб						208	-	-						-
			Нормативная трудоемкость		чел.-ч						-	-	-						27
			Сметная заработная плата		руб						-	19	-						-
<u>Раздел І4. Отделочные работы</u>																			
368	І5-2І0 ЭСНт52-3		Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм		0,30		<u>34,60</u>		<u>1,10</u>		10	5			<u>30,00</u>		<u>9</u>		
			100м				17,60		0,33						-		0,43		-
369	І5-295 ЭСНт59-2		Отделка поверхностей стен из плит под окраску		1,29		<u>30,70</u>		<u>0,87</u>		39	21			<u>1</u>		<u>29,40</u>		<u>38</u>
			100м2				16,50		0,26						-		0,34		-
370	І5-297 ЭСНт59-4		Отделка поверхностей потолков из плит под окраску		0,77		<u>20,70</u>		<u>0,15</u>		16	14			<u>-</u>		<u>29,80</u>		<u>23</u>
			100м2				18,50		0,04						-		0,05		-
371	І5-254 ЭСН т.55-І-І		Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		1,27		<u>85,10</u>		<u>6,20</u>		108	47			<u>8</u>		<u>65,00</u>		<u>82</u>
			100м2				37,10		3,85						5		4,97		6

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	II
372	I5-298 ЭСН т60-I		Улучшенная штукатурка по сетке без устройства кар-каса стен 100м2		0,13		<u>386,00</u> 66,00		<u>5,90</u> 1,77		49		8		<u>I</u> -		<u>115,00</u> 2,28		<u>15</u> -	
373	I5-304 ЭСНт61-I		Устройство каркаса при оштукатуривании стен 100м2		0,13		<u>73,00</u> 13,40		<u>0,50</u> 0,15		9		2		<u>-</u> -		<u>22,30</u> 0,19		<u>3</u> -	
374	I5-658 ЭСНт168-I		Простая окраска поливинилацетатными водоемульсионными составами стен 100м2		1,40		<u>44,80</u> 7,90		<u>0,50</u> 0,15		63		11		<u>-</u> -		<u>14,50</u> 0,19		<u>20</u> -	
375	I5-659 ЭСНт168-2		Простая окраска поливинилацетатными водоемульсионными составами потолков 100м2		0,39		<u>45,90</u> 8,70		<u>0,70</u> 0,21		18		3		<u>-</u> -		<u>16,20</u> 0,27		<u>6</u> -	
376	I5-277 ЭСНт56-I		Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по бетону 100м2		0,02		<u>215,00</u> 107,00		<u>8,00</u> 2,28		3		2		<u>-</u> -		<u>179,00</u> 2,94		<u>3</u> -	
377	I5-508 ЭСНт153-I		Известковая окраска внутри помещений по штукатурке высотой до 4 м 100м2		2,02		<u>5,84</u> 4,90		<u>0,05</u> 0,02		12		10		<u>-</u> -		<u>9,70</u> 0,03		<u>20</u> -	

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
Итого прямые затраты по разделу 14						руб						327		123		10				219
						руб										5				6
в том числе:																				
Стоимость общестроительных работ						руб						327		-		-				-
накладные расходы						руб						56		-		-				-
нормативная трудоемкость в накладных расходах						чел.-ч						-		-		-				5
сметная заработная плата в накладных расходах						руб						-		8		-				-
плановые накопления						руб						31		-		-				-
Всего, стоимость общестроительных работ						руб						414		-		-				-
нормативная трудоемкость						чел.-ч						-		-		-				230
сметная заработная плата						руб						-		136		-				-
Итого по разделу 14						руб						414		-		-				-
Нормативная трудоемкость						чел.-ч						-		-		-				230
Сметная заработная плата						руб						-		136		-				-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Раздел 15. Отмостка и крыльца

378	I-231 ЭСНт29-2 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м под отмостку 1000м3 Цена: 40,8х 1,1	0,01	<u>44,88</u>	<u>44,88</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,65</u>	<u>-</u>
379	I-238 ЭСНт29-9 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1	Добавлять на каждые пос- ледующие 10 м при переме- щении грунта бульдозерами на расстояние до 20 м 1000м3 Цена: 32,3х 1,1	0,01	<u>35,53</u>	<u>35,53</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,90</u>	<u>-</u>
380	I-168 ЭСНт22-7 т.ч. п.1.11 таб.3 п.3 к=1,15	Погрузка грунта на авто- самосвалы 1000м3 Цена: 91,2+(4,11+86,89)х0,15	0,01	<u>104,23</u> 4,11	<u>99,92</u> 39,79	I	-	<u>-</u>	<u>8,33</u> 57,30	<u>-</u>	
381	СЦПГ стр.28	Перевозка до 1 км т	9,73	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	3	I	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>I</u>	

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
382		27-173 ЭСНт43-1		Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см 100м2		0,22		<u>230,00</u> 14,00		<u>7,40</u> 1,90		5I		3		<u>I</u> -		<u>25,60</u> 2,45		<u>6</u> I
383		27-169 ЭСНт42-1		Устройство покрытий и тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3см 100м2		0,22		<u>156,00</u> 8,23		<u>-</u> -		35		2		<u>-</u> -		<u>14,40</u> -		<u>3</u> -
384		27-172 ЭСНт42-2		Исключение до толщины 25 мм 100м2		-0,22		<u>25,30</u> 1,31		<u>-</u> -		-6		-		<u>-</u> -		<u>- 2,32</u> -		<u>- I</u> -
385		8-10 ЭСНт3-1		Устройство песчаных оснований под фундаменты м3		1,15		<u>9,32</u> 0,40		<u>0,32</u> 0,10		II		-		<u>-</u> -		<u>0,80</u> 0,13		<u>I</u> -
386		6-2 ЭСНт1-2		Бетонное крыльцо из бетона М100 м3		1,06		<u>_____</u> 2,45		<u>0,37</u> 0,11		38		3		<u>-</u> -		<u>4,50</u> 0,14		<u>5</u> -
387		II-77 ЭСНтII-II		Железнение бетонного покрытия крыльца 100м2		0,04		<u>9,83</u> 7,86		<u>0,08</u> 0,02		I		-		<u>-</u> -		<u>12,60</u> 0,03		<u>-</u> -

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
388	8-28 ЭСНт4-8		Боковая обмазочная гидро- изоляция в 2 слоя, глиня- ная м3		0,40		<u>11,80</u> 3,20		<u>2,16</u> 0,65		5		I		<u>I</u> -		<u>6,50</u> 0,84		<u>3</u> -
			Итого прямые затраты по разделу I5	руб							I4I		I0		<u>2</u> -				<u>I8</u> I
			в том числе:																
			Стоимость общестроительных работ	руб							I4I		-		-				-
			накладные расходы	руб							22		-		-				-
			нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч							-		-		-				3
			сметная заработная плата в накладных расходах	руб							-		4		-				-
			плановые накопления	руб							I2		-		-				-
			Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб							I75		-		-				-
			нормативная трудоемкость	чел.-ч							-		-		-				22
			сметная заработная плата	руб							-		I4		-				-
			Итого по разделу I5	руб							I75		-		-				-
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							-		-		-				22
			Сметная заработная плата	руб							-		I4		-				-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Раздел 16. Каналы

389	6-I ЭСНТИ-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	7,96	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	218	6	<u>3</u> 1	<u>1,37</u> 0,10	<u>11</u> 1
		м3								
390	II-55 ЭСНТ8-I	Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м2	0,80	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	56	8	<u>1</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>15</u> -
391	13-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2	79,55	<u>1,74</u> 0,76	<u>0,20</u> 0,05	138	60	<u>16</u> 4	<u>1,26</u> 0,06	<u>100</u> 5
		Цена: 1,83-0,84х0,1								
392	13-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последую- щий слой м2	79,55	<u>0,66</u> 0,27	<u>0,01</u> -	53	21	<u>1</u> -	<u>0,45</u> -	<u>36</u> -
		Цена: 0,69-0,3х0,1								
393	II-55 ЭСНТ8-I	Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м2	0,80	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	56	8	<u>1</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>15</u> -
394	6-I ЭСНТИ-I	Устройство бетонного пригруза из бетона М50	2,09	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	57	1	<u>-</u> -	<u>1,37</u> 0,10	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
395	I3-240 ЭСНТ27-7	Оклейка стеклотканью на нефтешитуме в углах м2	104,25	<u>1,72</u> 0,34	<u>0,01</u> -	179	35	<u>1</u> -	<u>0,53</u> -	<u>55</u> -
396	I3-24I ЭСНТ27-8	Оклейка стеклотканью на нефтешитуме - последую- щий слой м2	104,25	<u>1,47</u> 0,20	<u>0,01</u> -	153	21	<u>1</u> -	<u>0,31</u> -	<u>32</u> -
397	I3-225 ЭСНТ25-I	Оклейка гидроизолом на нефтешитуме в I слой м2	142,97	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	262	120	<u>30</u> 9	<u>1,40</u> 0,08	<u>200</u> 11
398	I3-226 ЭСНТ25-2	Оклейка гидроизолом на нефтешитуме - последую- щий слой м2	142,97	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	99	43	<u>1</u> -	<u>0,50</u> -	<u>71</u> -
399	8-45 ЭСНТ5-9	Перегородки из керами- ческого кирпича, неар- мированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м 100м2	1,43	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	675	89	<u>11</u> 3	<u>115,00</u> 2,94	<u>164</u> 4
400	II-55 ЭСНТ8-I	Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м2	0,55	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	39	5	- -	<u>18,80</u> 0,36	<u>10</u> -
40I	II-56 ЭСНТ8-2	Добавление до толщины 35мм 100м2	0,55	<u>40,80</u> 0,48	<u>0,69</u> 0,21	23	-	- -	<u>1,02</u> 0,27	<u>1</u> -

Цена: 13,6х3

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
402		I3-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 Цена: 1,83-0,84x0,1		55,47		<u>1,74</u> 0,76		<u>0,20</u> 0,05		97		42		<u>II</u> 3		<u>1,26</u> 0,06		<u>70</u> 3
403		I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последую- щий слой м2 Цена: 0,69-0,3x0,1		55,47		<u>0,66</u> 0,27		<u>0,01</u> -		37		15		<u>I</u> -		<u>0,45</u> -		<u>25</u> -
404		II-55 ЭСНТ8-I		Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м2		0,55		<u>70,00</u> 9,88		<u>0,95</u> 0,28		39		5		<u>-</u> -		<u>18,00</u> 0,36		<u>10</u> -
405		II-56 ЭСНТ8-2		Добавление до толщины 30мм 100м2 Цена: 13,6x2		0,55		<u>27,20</u> 0,32		<u>0,46</u> 0,14		15		-		<u>-</u> -		<u>0,68</u> 0,18		<u>-</u> -
406		II-II ЭСНТII-II		Цементный слив по кир- пичной стене м3 Цена: 29,3-(26,3-24,4)x x1,02		12,90		<u>27,36</u> 1,62		<u>-</u> -		353		21		<u>-</u> -		<u>2,90</u> -		<u>37</u> -
407		8-27 ЭСНТ4-7		Боковая обмазочная гид- роизоляция в 2 слоя би- тумная 100м2		0,09		<u>90,00</u> 19,50		<u>1,50</u> 0,45		8		2		<u>-</u> -		<u>33,60</u> 0,58		<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	II-47 ЭСНТЗ-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм 100м ²	0,02	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> I, I2	I	-	-	<u>29,50</u> I,44	<u>I</u> -
416	II-48 ЭСНТЗ-6	Добавление на последующий слой 100м ²	0,02	<u>14,20</u> 6,50	<u>I,64</u> 0,49	I	-	-	<u>9,11</u> 0,63	<u>-</u> -
417	26-27 ЭСНТ7-4 ЦМчIрIп283	Укладка пакли в деформационные швы м3 Цена: 6,21+0,72x250x I,05	0,01	<u>195,21</u> 5,54	<u>0,14</u> 0,04	2	-	-	<u>9,59</u> 0,05	<u>-</u> -
418	I3-24 ЭСНТ27-7	Оклейка стеклотканью на нефтеституме м ²	8,40	<u>I,72</u> 0,34	<u>0,01</u> -	I4	3	-	<u>0,53</u> -	<u>4</u> -
419	I3-24I ЭСНТ27-8	Оклейка стеклотканью на нефтеституме - последующий слой м ²	8,40	<u>I,47</u> 0,20	<u>0,01</u> -	I2	2	-	<u>0,31</u> -	<u>3</u> -
420	II-47 ЭСНТЗ-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм 100м ²	0,01	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> I, I2	I	-	-	<u>29,59</u> I,44	<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	IO	:	II
421	II-48 ЭСНТЗ-6	Добавление до толщины 30мм 100м2 Цена: 14,2х28	0,01	<u>397,60</u> 182,00	<u>45,92</u> 13,72	4	2	-	-	-	<u>255,08</u> 17,70	<u>3</u> -								
422	8-45 ЭСНТ5-9	Перегородки из керами- ческого кирпича, неар- мированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высо- те этажа до 4м 100м2	0,08	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	40	5	-	-	<u>115,00</u> 2,94	<u>10</u> -									
423	6-16 ЭСНТ1-16	Устройство фундаментных плит плоских железобе- тонных из бетона М200 м3	3,29	<u>30,90</u> 1,00	<u>0,77</u> 0,23	102	3	<u>3</u> 1	<u>1,87</u> 0,30	<u>6</u> 1										
424	ЦМч2р4п1	Арматура класса А1 т	-	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -										
425	ЦМч2р4п3	Арматура класса А3 т	0,07	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -										
426	6-185 ЭСНТ16-13	Устройство перекрытий каналов железобетонных из бетона М200 м3	2,53	<u>46,50</u> 4,61	<u>0,80</u> 0,25	118	12	<u>2</u> 1	<u>8,46</u> 0,32	<u>21</u> 1										
427	ЦМч2р4п10	Арматура класса А1 т	-	<u>338,00</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -										

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
428		ЦМч2р4пI2		Арматура класса АЗ Т		0,05		<u>325,00</u>		<u>-</u>		I6		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
429		6-I44 ЭСНТI4-2		Устройство железобе- тонных стен высотой до 3м, толщиной до I50мм из бетона M200 м3		7,90		<u>65,20</u>		<u>I,23</u>		5I5		75		<u>I0</u>		<u>I6,80</u>		<u>I33</u>
								9,53		0,37						3		0,48		4
430		ЦМч2р4пI6		Арматура класса AI Т		-		<u>270,00</u>		<u>-</u>		-		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
43I		ЦМч2р4пI8		Арматура класса АЗ Т		0, I6		<u>283,00</u>		<u>-</u>		45		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
432		7-723 ЭСНТ54-I		Устройство непроходных однорядовых каналов, перекрываемых плитами м3		5,38		<u>6,93</u>		<u>2,99</u>		37		I0		<u>I6</u>		<u>2,96</u>		<u>I6</u>
								I,80		I,06						6		I,37		7
433		7-724 ЭСНТ54-2		Устройство непроходных однорядовых каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых эле- ментов м3		4, I4		<u>5,97</u>		<u>2,87</u>		25		6		<u>I2</u>		<u>2,46</u>		<u>I0</u>
								I,52		I,02						4		I,32		5
434		ПР-Т06-08 п. I50I		Стоимость лотков объе- мом более 0,5 до Iм3 из бетона M200 м3 Цена: 7I,5-0,82x2		8, I2		<u>69,86</u>		<u>-</u>		567		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	ПР-Т06-08 таб. I	Арматура А-1 100кг	0,35	<u>22,90</u>	-	8	-	-	-	-
436	ПР-Т06-08 таб. I	Арматура А-3 100кг	2,87	<u>25,00</u>	-	72	-	-	-	-
437	ПР-Т06-08 таб. I	Проволочная арматура ВР-1 100кг	0,33	<u>32,10</u>	-	10	-	-	-	-
438	ПР-Т06-08 п. I490	Стоимость плит плоских размером до 3м ² из бетона М200 м ³ Цена: 60,8-0,82х2	1,40	<u>59,16</u>	-	83	-	-	-	-
439	ПР-Т06-08 таб. I	Арматура А-1 100кг	0,06	<u>22,90</u>	-	1	-	-	-	-
440	ПР-Т06-08 таб. I	Арматура А-3 100кг	1,02	<u>25,00</u>	-	25	-	-	-	-
441	ПР-Т06-08 таб. I	Проволочная арматура ВР-1 100кг	0,14	<u>32,10</u>	-	5	-	-	-	-
442	7-285 ЭСНТГ7-1	Установка стальных на- кладок т	0,08	<u>362,00</u> 92,00	<u>6,00</u> 2,40	29	7	-	<u>141,00</u> 3,10	<u>11</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
443	I3-I2I ЭСНТИ5-6,5 к=I,I	Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой П-02I 100м2	0,02	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	I	-	-	<u>3,4I</u> 0,09	-
		Цена: 7,7хI,I								
444	I3-I53 ЭСНТИ8-6,5	Окраска поверхностей эмальями ПФИ5 в 2 слоя 100м2	0,02	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	I	-	-	<u>5,06</u> 0,12	-
		Цена: IO,3хI,Iх2								
Итого прямые затраты по разделу I6						4353	629	<u>I2I</u> 35	<u>IO8I</u> 42	
в том числе:										
Стоимость общестрои- тельных работ			руб			4353	-	-	-	-
накладные расходы			руб			7I3	-	-	-	-
нормативная трудо- емкость в накладных расходах			чел.-ч			-	-	-		64
сметная заработная плата в накладных расходах			руб			-	I26	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб		402	-	-			-
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб		5468	-	-			-
		нормативная трудо- емкость	чел.-ч		-	-	-			1187
		сметная заработная плата	руб		-	790	-			-
<hr/>										
		Итого по разделу I6	руб		5468	-	-			-
		Нормативная трудо- емкость	чел.-ч		-	-	-			1187
		Сметная заработная плата	руб		-	790	-			-
<hr/>										
		Итого прямые затраты по отделу 5	<u>руб</u> руб		10936	1240	<u>262</u> 80			<u>2167</u> 102
		в том числе:								
		Стоимость общестрои- тельных работ	руб		10936	-	-			-
		накладные расходы	руб		1788	-	-			-
		нормативная трудо- емкость в накладных расходах	чел.-ч		-	-	-			159

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		плановые накопления	руб			I0I4	-	-		-	
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб			I3738	-	-		-	
		нормативная трудо- емкость	чел.-ч			-	-	-		2428	
		сметная заработная плата	руб			-	I635	-		-	
<hr/>											
		Итого по отделу 5	руб			I3738	-	-		-	
		Нормативная трудоем- кость	чел.-ч			-	-	-		2428	
		Сметная заработная плата	руб			-	I635	-		-	
<hr/>											
<u>Отдел 6. Натяжной пункт</u>											
<u>Раздел I7. Натяжной пункт</u>											
445	6-I ЭСНТИ-I	Устройство бетонной подготовки из бетона M50	м3	6,65	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	I82	5	<u>2</u> I	<u>I,37</u> 0,10	<u>9</u> I
446	6-I6 ЭСНТИ-I6	Устройство фундаментных плит плоских железобе- тонных из бетона M250	м3	27,30	<u>32,83</u> I,00	<u>0,77</u> 0,23	896	27	<u>2I</u> 6	<u>I,87</u> 0,30	<u>5I</u> 8
Цена: 30,9+(30, I- -28,2)xI,0I5											

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
447		ЦМч2р4п1		Арматура класса А1 Т		0,26		<u>270,00</u>		<u>-</u>		70		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
448		ЦМч2р4п3		Арматура класса А3 Т		1,82		<u>270,00</u>		<u>-</u>		491		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
449		6-100 ЭСНТ11-11		Устройство железобетон- ных стен высотой более 6м, толщиной до 500мм из бетона М250 м3 Цена: 40,9+(29,2- -27,4)х1,015		30,10		<u>42,75</u>		<u>1,21</u>		1287		116		<u>37</u>		<u>6,84</u>		<u>206</u>
								3,87		0,36						11		0,46		14
450		ЦМч2р4п16		Арматура класса А1 Т		0,10		<u>270,00</u>		<u>-</u>		27		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
451		ЦМч2р4п18		Арматура класса А3 Т		1,61		<u>283,00</u>		<u>-</u>		456		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
452		22-362 ЭСНТ22-5		Установка стальных сварных фасонных час- тей диаметром до 250мм Т		0,01		<u>777,00</u>		<u>162,00</u>		8		2		<u>1</u>		<u>305,00</u>		<u>3</u>
								190,00		48,60						-		60,69		1
453		16-223 ЭСНТ23-1		Заделка сальников при проходе труб через сте- ны сальник		1		<u>3,33</u>		<u>-</u>		3		1		<u>-</u>		<u>2,06</u>		<u>2</u>
								1,22		-						-		-		-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
454		II-55 ЭСНТ8-1		Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м ²		0,67		<u>70,00</u> 9,88		<u>0,95</u> 0,28		47		7		-		<u>18,80</u> 0,36		<u>13</u> -
455		I3-225 ЭСНТ25-1		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м ²		66,50		<u>1,83</u> 0,84		<u>0,21</u> 0,06		122		56		<u>14</u> 4		<u>1,40</u> 0,08		<u>93</u> 5
456		I3-226 ЭСНТ25-2		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последую- щий слой м ²		66,50		<u>0,69</u> 0,30		<u>0,01</u> -		46		20		<u>1</u> -		<u>0,50</u> -		<u>33</u> -
457		II-55 ЭСНТ8-1		Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м ²		0,67		<u>70,00</u> 9,88		<u>0,95</u> 0,28		47		7		-		<u>18,80</u> 0,36		<u>13</u> -
458		II-56 ЭСНТ8-1		Добавление до толщины 30мм 100м ² Цена: 13,6х2		0,67		<u>27,20</u> 0,32		<u>0,46</u> 0,14		18		-		-		<u>0,68</u> 0,18		<u>-</u> -
459		I3-240 ЭСНТ27-7		Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах м ²		21,00		<u>1,72</u> 0,34		<u>0,01</u> -		36		7		-		<u>0,53</u> -		<u>11</u> -
460		I3-241 ЭСНТ27-8		Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - после- дующий слой м ²		21,00		<u>1,47</u> 0,20		<u>0,01</u> -		31		4		-		<u>0,31</u> -		<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
461	II-47 ЭСНТ3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм - шпонка 100м2	0,21	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> I, I2	10	4	<u>I</u> -	<u>29,50</u> I,44	<u>6</u> -
462	II-48 ЭСНТ3-6	Добавление до толщины 30мм 100м2 Цена: 14,2х28	0,21	<u>397,60</u> 182,00	<u>45,92</u> 13,72	83	38	<u>10</u> 3	<u>255,08</u> 17,70	<u>54</u> 4
463	I3-225 ЭСНТ25-I	Наклейка дополнительно I слоя гидроизола на нефтебитуме м2	21,00	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	38	18	<u>4</u> I	<u>1,40</u> 0,08	<u>29</u> 2
464	I5-275 ЭСНТ55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	0,75	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	27	15	<u>I</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>28</u> -
465	I3-225 ЭСНТ25-I	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2	74,55	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	136	63	<u>15</u> 4	<u>1,40</u> 0,08	<u>104</u> 6
466	I3-226 ЭСНТ25-2	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2	74,55	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	51	22	<u>I</u> -	<u>0,50</u> -	<u>37</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
467		II-55 ЭСНТ8-I		Устройство стяжек цементных толщиной 20мм 100м2		0,13		<u>70,00</u> 9,88		<u>0,95</u> 0,28		9		I		-		<u>18,80</u> 0,36		<u>2</u> -
468		I3-225~ ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтесбитуме в I слой м2 Цена: 1,83-0,84x0,1		12,60		<u>1,74</u> 0,76		<u>0,20</u> 0,05		22		10		<u>3</u> I		<u>1,26</u> 0,06		<u>16</u> I
469		I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтесбитуме - последующий слой м2 Цена: 0,69-0,3x0,1		12,60		<u>0,66</u> 0,27		<u>0,01</u> -		8		3		-		<u>0,45</u> -		<u>6</u> -
470		8-45 ЭСНТ5-9		Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м 100м2		0,87		<u>472,00</u> 62,00		<u>7,59</u> 2,28		411		54		<u>7</u> 2		<u>115,00</u> 2,94		<u>100</u> 3
471		II-II ЭСНТ1-II		Цементный слив по кирпичным стенам м3 Цена: 29,3-(26,3- -24,4)x1,02		0,44		<u>27,36</u> 1,62		- -		12		I		-		<u>2,90</u> -		<u>I</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
472	II-47 ЭСНТЗ-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм		100м ²	0,09	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> I, I2	4	2	-	-	-	-	<u>29,50</u> I,44	<u>3</u> -					
473	II-48 ЭСНТЗ-6	Добавление на последующий слой толщиной 1мм		100м ²	0,09	<u>14,20</u> 6,50	<u>1,64</u> 0,49	I	I	-	-	-	-	<u>9,II</u> 0,63	<u>I</u> -					
474	6-I77 ЭСНТИ6-5	Устройство ребристых перекрытий железобетонных на высоте от опорной площадки до 6м из бетона М250		м ³	6,85	<u>54,93</u> 7,92	<u>1,28</u> 0,38	376	54	9	3			<u>13,90</u> 0,49	<u>95</u> 3					
		Цена: 52,9+(3I,3- -29,3)хI,0I5																		
475	ЦЦмч2р4пI0	Арматура класса AI		т	0,09	<u>338,00</u> -	-	30	-	-	-	-	-	-	-					
476	ЦЦмч2р4пI2	Арматура класса АЗ		т	0,72	<u>325,00</u> -	-	234	-	-	-	-	-	-	-					
477	6-83 ЭСНТ9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг		т	0,03	<u>44I,00</u> I24,00	<u>I,40</u> 0,42	I3	4	-	-	-	-	<u>2I0,00</u> 0,54	<u>6</u> -					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	ЦМч2р4п4	Арматура класса АІ т	0,01	<u>257,00</u> -	-	3	-	-	-	-
484	ЦМч2р4п6	Арматура класса АЗ т	0,10	<u>318,00</u> -	-	32	-	-	-	-
485	7-209 ЭСНТ12-7	Установка опорных ста- канов для вентиляцион- ных устройств при вы- соте зданий до 25м шт	I	<u>2,43</u> 1,01	<u>1,03</u> 0,38	2	I	<u>1</u> -	<u>1,64</u> 0,49	<u>2</u> -
486	ПР-Т06-08 п.1359	Стоимость стаканов для крепления объемом бо- лее 0,1м3 из бетона М200 м3	0,12	<u>75,90</u> -	-	9	-	-	-	-
487	ПР-Т06-08 таб.І	Арматура класса АІ 100кг	0,01	<u>22,90</u> -	-	1	-	-	-	-
488	ПР-Т06-08 таб.І	Арматура класса АЗ 100кг	0,03	<u>25,00</u> -	-	1	-	-	-	-
489	ПР-Т06-08 таб.І	Анкерные детали 100кг	0,03	<u>57,60</u> -	-	2	-	-	-	-
490	ПР-Т06-08 таб.І	Закладные детали 100кг	0,06	<u>41,30</u> -	-	2	-	-	-	-

I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
491	ПР-106-08 таб.1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 100кг	0,06	<u>5,58</u> -	-	I	-	-	-	-
492	7-285 ЭСНТ17-1	Установка стальных на- кладок т	0,02	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	7	2	-	<u>141,00</u> 3,10	<u>3</u> -
493	13-121 ЭСНТ15-6.5 к=1,1	Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-021 100м2 Цена: 7,71х1,1	0,46	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	4	I	-	<u>3,41</u> 0,09	<u>2</u> -
494	13-153 ЭСНТ18-6.5 к=1,1	Окраска поверхностей эмальями ПФ115 в 2 слоя 100м2 Цена: 10,3х1,1х2	0,46	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	10	2	-	<u>5,06</u> 0,12	<u>2</u> -
495	12-286 ЭСНТ9-3 ССп3-147	Утепление покрытий пли- тами из ячеистого бе- тона 100м2 Цена: 17,3+16х0,06х103	0,22	<u>116,18</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	26	3	<u>-2</u> -	<u>28,50</u> 0,68	<u>6</u> -
496	12-299 ЭСНТ10-1	Устройство выравниваю- щих цементных стяжек толщиной 15мм 100м2	0,22	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	11	2	-	<u>14,30</u> 0,28	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	С1Мч2р4п12	Арматура класса А3 т	0,02	<u>325,00</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	8-30 ЭСНТ5-1	Стены из керамического кирпича наружные прос- тые, при высоте этажа 4м м3	26,25	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	898	58	<u>21</u> 6	<u>4,05</u> 0,31	<u>106</u> 8
504	8-13 ЭСНТ4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом 100м2	0,09	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	8	2	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>3</u> -
505	7-445 ЭСНТ38-10- 1-8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3т при наи- большей массе монтаж- ных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт Цена: 0,23+24,4х0,0025	6	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	-	<u>1</u> -	<u>0,13</u> 0,08	<u>1</u> -
506	ПР-106-08 п.76	Стоимость перемычек прямоугольных объемом до 0,5м3 из бетона М200	0,26	<u>64,00</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	ПР-106-08	Арматура А-3 100кг	0,05	<u>25,00</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
508	ПР-106-08 таб.1	Проволочная арматура ВР-1 100 кг	0,03	<u>32,10</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	7-214 ЭСНТ13-2- 1-8	Укладка пролетных плит при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	5	<u>9,83</u> 1,67	<u>1,60</u> 0,55	49	8	<u>8</u> 3	<u>2,84</u> 0,71	<u>14</u> 4
510	ПР-106-08 п.1457	Стоимость плит пере- крытий многопустотных с расчетной нагрузкой до 1200 кгс/м ² м ²	23,45	<u>9,63</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	12-297 ЭСНТ9-10	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой 100м ²	0,29	<u>7,71</u> 2,34	<u>0,19</u> 0,06	2	I	<u>-</u> -	<u>4,72</u> 0,08	<u>I</u> -
512	12-286 ЭСНТ9-3 ЦПЗ-147	Утепление покрытий пли- тами из ячеистого бето- на толщиной 60мм 100м ² Цена: 17,3+16х0,06х103	0,02	<u>116,18</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	2	-	<u>-</u> -	<u>28,50</u> 0,68	<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
5I3		I2-299 ЭСНТ10-1		Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм 100м2		0,36		<u>51,60</u> 7,64		<u>0,74</u> 0,22		19		3		-		<u>14,30</u> 0,28		<u>5</u> -
5I4		I2-176 ЭСНТ2-6-2		Устройство кровель рулонных плоских четырех-слойных для зданий шириной до 12м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350 100м2		0,37		<u>338,00</u> 54,90		<u>15,60</u> 4,69		126		20		<u>6</u> 2		<u>95,20</u> 6,05		<u>35</u> 2
5I5		I2-280 ЭСНТ8-5		Устройство мелких покрытий 100м2		0,11		<u>192,00</u> 45,80		<u>0,41</u> 0,12		21		5		-		<u>83,00</u> 0,15		<u>9</u> -
5I6		10-84 ЭСНТ14-1		Установка оконных блоков в каменных стенах площадью проемов м2 до 5 м2		2,18		<u>2,99</u> 0,74		<u>0,36</u> 0,11		7		2		<u>1</u> -		<u>1,38</u> 0,14		<u>3</u> -
5I7		ЦМм2р2 п.144		Стоимость оконных блоков типа ПВД12-18 с эмалевым покрытием шт		1		<u>18,60</u> -		-		19		-		-		-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	10-87 ЭСНТ15-1	Установка приборов фрамужных шт	I	<u>0,50</u> 0,50	<u>-</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>0,71</u> -	<u>I</u> -
519	СЦМчIрI п.395	Стоимость фрамужных приборов компл	I	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	10-88 ЭСНТ15-2	Установка приборов оконных шт	I	<u>0,24</u> 0,24	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>0,46</u> -	<u>-</u> -
521	СЦМчIрI п.432	Стоимость скобяных из- делий для блоков окон- ных компл	I	<u>0,86</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	15-708 ЭСНТ202-1	Остекление деревянных оконных переплетов оконным стеклом тол- щиной 4мм 100м2	0,02	<u>373,00</u> 65,50	<u>1,90</u> 0,58	8		<u>I</u> -	<u>122,00</u> 0,75	<u>3</u> -
523	8-178 ЭСНТ18-2	Укладка подоконных же- лезобетонных плит глад- ких 100м2	0,01	<u>687,00</u> 57,00	<u>6,67</u> 2,00	7	I	<u>-</u> -	<u>97,00</u> 2,58	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
524	10-105 ЭСНТ20-I	Установка наружных дверных блоков в камен- ных стенах площадью проема до 3м ² м ²	2,06	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	23	I	-	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -
525	10-140 ЭСНТ26-I	Конопатка дверных ко- робок паклей м ²	2,06	<u>1,34</u> 0,20	-	3	-	-	<u>0,36</u> -	<u>I</u> -
526	СЦМч2р2 п.219	Стоимость дверного бло- ка типа ДНГ-21-10 с эмалевым покрытием шт	I	<u>27,81</u> -	-	28	-	-	-	-
527	СЦМч1р1 п.446	Стоимость скобяных из- делий для дверей вход- ных в здание однопол- ных компл	I	<u>6,73</u> -	-	7	-	-	-	-
528	II-67 ЭСНТII-I	Устройство покрытий бе- тонных толщиной 30мм из бетона М200 100м ²	0,24	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	30	5	-	<u>40,20</u> 0,67	<u>10</u> -
529	II-68 ЭСНТII-2	Уменьшение до толщины 20мм 100м ²	0,24	<u>51,60</u> 1,18	<u>0,56</u> 0,16	8	-	-	<u>2,12</u> 0,21	<u>I</u> -

Цена: 15,8х2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530	I5-210 ЭСНТ52-3	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм 100м	0,10	<u>34,60</u> 17,60	<u>1,10</u> 0,33	3	2	-	<u>30,00</u> 0,43	<u>3</u> -
531	I5-297 ЭСНТ59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску 100м ²	0,24	<u>20,70</u> 18,50	<u>0,15</u> 0,04	5	4	-	<u>29,80</u> 0,05	<u>7</u> -
532	I5-295 ЭСНТ59-2	Отделка поверхностей стен из плит под окраску 100м ²	0,66	<u>30,70</u> 16,50	<u>0,87</u> 0,26	20	II	-	<u>29,40</u> 0,34	<u>19</u> -
533	I5-508 ЭСНТ153-1	Известковая окраска внутри помещений по штукатурке высотой до 4м 100м ²	2,34	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	14	II	-	<u>9,70</u> 0,03	<u>23</u> -
534	I-231 ЭСНТ29-2 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10м под отмостку 1000м ³ Цена: 40,8х1,1	-	<u>44,88</u> -	<u>44,88</u> 15,73	1	-	-	<u>-</u> 22,65	<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
535		I-238 ЭСНТ29-9 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1		Добавлять на каждые по- следующие 10м при пере- мещении грунта бульзо- зерами на расстояние до 20м 1000м3		-		<u>35,53</u>		<u>35,53</u>		I		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
				Цена: 32,3х1,1				-		<u>12,43</u>						<u>-</u>		<u>17,90</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
536		I-168 ЭСНТ22-7 т.ч. п.1.11 таб.3 п.3 к=1,15		Погрузка грунта на ав- тосамосвалы 1000м3		-		<u>104,23</u>		<u>99,92</u>		I		-		<u>-</u>		<u>8,33</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
				Цена: 91,2+(4,11+ +86,89)х0,15				<u>4,11</u>		<u>39,79</u>						<u>-</u>		<u>57,30</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
537		ЩПГстр28		Перевозка до 1км т		4,89		<u>0,29</u>		<u>-</u>		I		-		<u>-</u>		<u>0,09</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								<u>0,06</u>		<u>-</u>						<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
538		27-173 ЭСНТ43-1		Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12см 100м2		0,11		<u>230,00</u>		<u>7,40</u>		26		2		<u>I</u>		<u>25,60</u>		<u>3</u>		<u>-</u>
								<u>14,00</u>		<u>1,90</u>						<u>-</u>		<u>2,45</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
539		27-160 ЭСНТ42-1		Устройство покрытий тротуаров из асфальто- бетонной смеси толщи- ной 3см 100м2		0,11		<u>156,00</u>		<u>-</u>		17		I		<u>-</u>		<u>14,40</u>		<u>2</u>		<u>-</u>
								<u>8,23</u>		<u>-</u>						<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	27-172 ЭСНТ42-2	Исключение до толщины 25мм 100м2	0,11	<u>25,30</u> 1,31	<u>--</u> -	3	-	<u>--</u> -	<u>2,32</u> -	<u>--</u> -
541	8-10 ЭСНТ3-1	Устройство песчаных осно- ваний под фундаменты м3	1,62	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	15	1	<u>--</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>1</u> -
6542	6-2 ЭСНТ1-2	Бетонное кольцо из бе- тона М100 м3	3,75	<u>35,90</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	135	9	<u>1</u> -	<u>4,50</u> 0,14	<u>17</u> 1
543	11-77 ЭСНТ11-11	Железнение бетонного покрытия крыльца 100м2	0,02	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	1	-	<u>--</u> -	<u>12,60</u> 0,03	<u>--</u> -
544	8-28 ЭСНТ4-8	Боковая обмазочная гидро- изоляция в 2 слоя, гли- няная м3	0,14	<u>11,80</u> 3,20	<u>2,16</u> 0,65	2	-	<u>--</u> -	<u>6,50</u> 0,84	<u>--</u> -
Итого прямые затраты по разделу 17			руб			7364	741	<u>174</u> 49		<u>1287</u> 66

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	ЦМч2р4п16	Арматура класса АІ т	0,08	<u>270,00</u> -	-	22	-	-	-	-
551	ЦМч2р4п18	Арматура класса А3 т	1,08	<u>283,00</u> -	-	306	-	-	-	-
552	І3-225 ЭСНТ25-1 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в І слой м2 Цена: 1,83-0,84х0,1	21,00	<u>1,74</u> <u>0,76</u>	<u>0,20</u> <u>0,05</u>	37	16	<u>4</u> 1	<u>1,26</u> <u>0,06</u>	<u>26</u> <u>1</u>
553	І3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - после- дующий слой м2 Цена: 0,69-0,3х0,1	21,00	<u>0,66</u> <u>0,27</u>	<u>0,01</u> -	<u>14</u>	6	-	<u>0,45</u> -	<u>9</u> -
554	ІІ-55 ЭСНТ8-1	Устройство стяжек це- ментных толщиной 20мм 100м2	0,21	<u>70,00</u> <u>9,88</u>	<u>0,95</u> <u>0,28</u>	15	2	-	<u>18,80</u> <u>0,36</u>	<u>4</u> -
555	ІІ-56 ЭСНТ8-2	Добавление до толщи- ны 30 мм 100м2 Цена: 13,6х2	0,21	<u>27,20</u> <u>0,32</u>	<u>0,46</u> <u>0,14</u>	6	-	-	<u>0,68</u> <u>0,18</u>	-
556	І3-240 ЭСНТ27-7	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в уг- лах м2	15,00	<u>1,72</u> <u>0,34</u>	<u>0,01</u> -	26	5	-	<u>0,53</u> -	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
557	I3-24I ЭСНТ27-8	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - пос- ледующий слой м2	15,00	<u>1,47</u> 0,20	<u>0,01</u> -	22	3	<u>-</u> -	<u>0,31</u> -	<u>5</u> -
558	II-47 ЭСНТ3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм - шпонка 100м2	0,02	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> 1,12	I	-	<u>-</u> -	<u>29,50</u> 1,44	<u>-</u> -
559	II-48 ЭСНТ3-6	Добавление до толщины 30 мм 100м2 Цена: I4,2x28	0,02	<u>397,60</u> I82,00	<u>45,92</u> I3,72	6	3	<u>-</u> -	<u>255,08</u> I7,70	<u>4</u> -
560	I3-225 ЭСНТ25-I	Наклейка дополнительно на битуме I слоя гидро- изола м2	15,00	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	27	I3	<u>3</u> I	<u>1,40</u> 0,08	<u>21</u> I
561	I5-275 ЭСНТ55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	0,53	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	I9	II	<u>-</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>20</u> -
562	I3-225 ЭСНТ25-I	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2	53,25	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	97	45	<u>II</u> 3	<u>1,40</u> 0,08	<u>75</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
563	ИЗ-226 ЭСНТ25-2	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме-последующий слой м2	53,25	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	37	16	<u>I</u> -	<u>0,50</u> -	<u>27</u> -
564	II-55 ЭСНТ8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	0,09	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	I	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>2</u> -
565	ИЗ-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме в I слой м2 Цена: I,83-0,84x0,1	9,00	<u>1,74</u> 0,76	<u>0,20</u> 0,05	16	7	<u>I</u> -	<u>1,26</u> 0,06	<u>II</u> I
566	ИЗ-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме последующий слой м2 Цена: 0,69-0,3x0,1	9,00	<u>0,66</u> 0,27	<u>0,01</u> -	6	2	<u>-</u> -	<u>0,45</u> -	<u>4</u> -
567	8-45 ЭСНТ5-9	Защитная кирпичная стенка толщиной 120 мм 100м2	0,62	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	294	39	<u>4</u> I	<u>115,00</u> 2,94	<u>72</u> 2
568	II-II ЭСНТ1-II	Цементный слив по кирпичным стенам м3 Цена: 29,3-(26,3-24,4)x xI,02	0,38	<u>27,36</u> 1,62	<u>-</u> -	10	I	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
569	8-27 ЭСНТ4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, битумная 100м2	0,15	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	I3	3	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>5</u> -
570	8-30 ЭСНТ5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа до 4м м3	9,90	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	339	22	<u>8</u> 2	<u>4,05</u> 0,31	<u>40</u> 3
571	8-13 ЭСНТ4-I	Горизонтальная гидроизоляция, цементная с жидким стеклом 100м2	0,04	<u>86,50</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	3	I	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>I</u> -
572	7-445 ЭСНТ38-IO- -I-8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	4	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	-	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> -
573	ПР-Т06-08 п. 7б	Стоимость перемычек прямоугольных длиной до 3м объемом до 0,5м3 из бетона М200 м3	0,15	<u>64,40</u> -	<u>-</u> -	IO	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	ПР-Т06-08 ТАБ I	Арматура А-3 100кг	0,03	<u>25,00</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
575	ПР-Т06-08 ТАБИ	Проволочная арматура ВР-I 100кг	0,02	<u>32,10</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	7-214 ЭСНТ13-2- -1-8	Укладка пролетных плит при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	4	<u>9,83</u> 1,67	<u>1,60</u> 0,55	39	7	<u>6</u> 2	<u>2,84</u> 0,71	<u>11</u> 3
577	ПР-Т06-08 п.1457	Стоимость плит пере- крытий многопустотных с расчетной нагрузкой до 1200 кгс/м2 м2	15,17	<u>9,63</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	12-299 ЭСНТ10-1	Устройство выравнива- ющих цементных стяжек толщиной 15мм 100м2	0,21	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	11	2	<u>-</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>3</u> -
579	12-176 ЭСНТ2-6-2	Устройство кровель ру- лонных плоских четырех- слойных для зданий ши- риной до 12м на битум- ной антисептированной мастике с защитным сло- ем из гравия на битум- ной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 100м2	0,19	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	63	10	<u>3</u> 1	<u>95,20</u> 6,05	<u>18</u> 1

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
580	I2-297 ЭСНТ9-10	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой 100м2	0,16	<u>7,71</u> 2,34	<u>0,19</u> 0,06	I	-	-	-	<u>4,72</u> 0,08	I	-	-	<u>4,72</u> 0,08	I	-	-	<u>4,72</u> 0,08	I	-
581	I2-280 ЭСНТ8-5	Устройство мелких по- крытий 100м2	0,06	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	I2	3	-	-	<u>83,00</u> 0,15	5	-	-	<u>83,00</u> 0,15	5	-	-	<u>83,00</u> 0,15	5	-
582	I0-84 ЭСНТ14-1	Установка оконных бло- ков в каменных стенах промышленных зданий площадь проемов до 5м2 м2	2,18	<u>2,99</u> 0,74	<u>0,36</u> 0,11	7	2	I	-	<u>1,38</u> 0,14	3	-	-	<u>1,38</u> 0,14	3	-	-	<u>1,38</u> 0,14	3	-
583	ЦМч2р2п144	Стоимость оконных бло- ков типа ПВД12-18 с эмалевым покрытием шт	I	<u>18,60</u> -	-	I9	-	-	-	<u>-</u> -	-	-	-	<u>-</u> -	-	-	-	<u>-</u> -	-	-
584	I0-88 ЭСНТ15-2	Установка приборов оконных шт	I	<u>0,24</u> 0,24	-	I	-	-	-	<u>0,46</u> -	-	-	-	<u>0,46</u> -	-	-	-	<u>0,46</u> -	-	-
585	ЦМч1р1п435	Стоимость скобяных из- делий для блоков окон- ных компл	I	<u>1,72</u> -	-	2	-	-	-	<u>-</u> -	-	-	-	<u>-</u> -	-	-	-	<u>-</u> -	-	-
585	I0-87 ЭСНТ15-1	Установка приборов фра- мужных шт	I	<u>0,50</u> 0,50	-	I	I	-	-	<u>0,71</u> -	I	-	-	<u>0,71</u> -	I	-	-	<u>0,71</u> -	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
587	ЦМчІрІп395	Стоимость приборов фрамужных шт	I	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	I5-708 ЭСНТ202-I	Остекление деревянных оконных переплетов стеклом толщиной 4мм 100м2	0,02	<u>373,00</u> 65,50	<u>1,90</u> 0,58	8	I	<u>-</u> -	<u>122,00</u> 0,75	<u>3</u> -
589	8-I78 ЭСНТ18-2	Укладка подоконных же- лезобетонных плит гладких 100м2	0,01	<u>687,00</u> 57,00	<u>6,67</u> 2,00	7	I	<u>-</u> -	<u>97,00</u> 2,58	<u>I</u> -
590	I0-I05 ЭСНТ20-I	Установка наружных бло- ков в каменных стенах площадью проема до 3м2 м2	2,06	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	3	I	<u>-</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -
591	I0-I40 ЭСНТ26-I	Конопатка дверных ко- робок м2	2,06	<u>1,34</u> 0,20	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>0,36</u> -	<u>I</u> -
592	I0-I05 ЭСНТ20-I	Установка внутренних дверных блоков в камен- ных стенах площадью проема до 3м2 м2	2,01	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	3	I	<u>-</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -
593	ЦМч2р2п2I9	Стоимость дверного блока типа ДГ21-10 шт	I	<u>27,13</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
594	ЦМч2р2п230	Стоимость дверного блока типа ДНГ21-10 шт	I	<u>34,81</u>	-	35	-	-	-	-
595	ЦМч1р1п446	Стоимость скобяных изделий для дверных в здание однопольных компл	I	<u>6,73</u>	-	7	-	-	-	-
596	ЦМч1р1п448	Стоимость скобяных изделий для дверей входных в помещение однопольных компл	I	<u>2,97</u>	-	3	-	-	-	-
597	II-II ЭСНТИ-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-100 м3	4,5I	<u>29,30</u> I,62	-	132	7	-	<u>2,90</u>	<u>I3</u>
598	6-13 ЭСНТИ-13	Набетонка из бетона М-100 м3	0,58	<u>3I,23</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	18	2	-	<u>5,07</u> 0,13	<u>3</u> -
599	II-67 ЭСНТИ-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из М-200 100м2	0,14	<u>123,00</u> 20,50	<u>I,74</u> 0,52	17	3	-	<u>40,20</u> 0,67	<u>-</u> -
600	II-68 ЭСНТИ-2	Уменьшение до толщины 20 мм 100м2	0,14	<u>3I,60</u> I,18	<u>0,56</u> 0,16	4	-	-	<u>2,12</u> 0,21	<u>-</u> -

Цена: 15,8х2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
601	7-298 ЭСНТ18-3- -1-8	Установка лестничных маршей с площадками шт	2	<u>4,28</u> 1,66	<u>2,44</u> 0,92	9	3	<u>5</u> 2	<u>2,86</u> 1,19	<u>6</u> 2
602	ПР-106-08 п.92337	Стоимость лестничных маршей с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующими дополнительной отделки м2	27,52	<u>10,20</u> -	-	281	-	-	-	-
603	6-133 ЭСНТ13-9	Заделка зазоров в примыкании лестниц бетонном М-200 м3 Цена:40,5+(27,4-25,8)х х1,02	0,03	<u>42,13</u> 3,61	<u>0,70</u> 0,21	1	-	-	<u>6,58</u> 0,27	-
604	7-736 ЭСНТ18-2 Доп.1	Ограждение лестничных маршей и площадок 100м	0,07	<u>851,00</u> 87,00	<u>3,60</u> 1,08	63	6	-	<u>147,90</u> 1,39	<u>11</u> -
605	13-121 ЭСНТ15-6.5 К=1,1	Огрунтовка ограждения за первый раз грунтовой ГФ-021 100м2 Цена:7,71х1,1	0,08	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	-	<u>3,41</u> 0,09	-
606	13-153 ЭСНТ18-6.5 К=1,1	Окраска ограждения эмалями ПФ115 в 2 слоя 100м2 Цена: 10,3х1,1х2	0,08	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	2	-	-	<u>5,06</u> 0,12	-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
607		I5-210 ЭСНТ152-3		Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм 100м		0,10		<u>34,60</u> 17,60		<u>1,10</u> 0,33		3		2		-		<u>30,00</u> 0,43		<u>3</u> -
608		I5-297 ЭСНТ159-4 т.ч. п.3.10 к=0,9		Отделка поверхностей потолков из плит под окраску высотой более 4м 100м2		0,14		<u>18,83</u> 16,65		<u>0,14</u> 0,04		3		2		-		<u>26,82</u> 0,05		<u>4</u> -
609		I5-295 ЭСНТ159-2 т.ч. п.3.10 к=0,9		Отделка поверхностей стен из плит под окраску высотой более 4м 100м2 Цена: 0,217-0,165x0,1		0,94		<u>28,96</u> 14,85		<u>0,78</u> 0,23		27		14		<u>1</u> -		<u>26,46</u> 0,30		<u>25</u> -
610		I5-509 ЭСНТ153-2 т.ч. п.3.18 к=1,1		Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону высотой до 8м 100м2 Цена: 0,0313+(0,024+0,0005)x0,1		1,08		<u>3,37</u> 2,64		<u>0,05</u> 0,02		4		3		-		<u>5,06</u> 0,03		<u>5</u> -
611		I5-509 ЭСНТ153-2		Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону высотой до 4м 100м2		0,12		<u>3,13</u> 2,40		<u>0,05</u> 0,02		1		-		-		<u>4,60</u> 0,03		<u>1</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
6I2		8-194 ЭСНТ22-6		Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м 100м ² П		0,14		<u>71,10</u> 41,00		<u>0,69</u> 0,21		10		6		<u>-</u> -		<u>73,80</u> 0,27		<u>10</u> -
6I3		1-231 ЭСНТ29-2 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1		Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10м под отсыпку 1000м ³ Цена: 40,8х1,1		-		<u>44,88</u> -		<u>44,88</u> 15,73		I		-		<u>-</u> -		<u>-</u> 22,65		<u>-</u> -
6I4		1-238 ЭСНТ29-9 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 к=1,1		Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 20м 1000м ³ Цена: 32,3х1,1		-		<u>35,53</u> -		<u>35,53</u> 12,43		I		-		<u>-</u> -		<u>-</u> 17,90		<u>-</u> -
6I5		1-168 ЭСНТ22-7 т.ч. п.1.11 таб.3 п.3 к=1,15		Погрузка грунта на автосамосвалы 1000м ³ Цена: 91,2+(4,11+86,89)х х0,15		-		<u>104,23</u> 4,11		<u>99,92</u> 39,79		I		-		<u>-</u> -		<u>8,33</u> 57,30		<u>-</u> -
6I6		ЩПГстр28		Перевозка до 1 км т		5,82		<u>0,29</u> 0,06		<u>-</u> -		2		-		<u>-</u> -		<u>0,09</u> -		<u>1</u> -
6I7		27-173 ЭСНТ43-1		Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12см 100м ²		0,13		<u>230,00</u> 14,00		<u>7,40</u> 1,90		3I		2		<u>1</u> -		<u>25,60</u> 2,45		<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	27-169 ЭСНТ42-1	Устройство покрытий тротуаров из асфальто- бетонной смеси толщи- ной 3см 100м2	0,13	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	21	I	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>2</u> -
619	27-172 ЭСНТ42-2	Исключение до толщины 25 мм 100м2	-0,13	<u>25,30</u> 1,31	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>2,32</u> -	<u>-</u> -
620	8-10 ЭСНТ3-1	Устройство песчаных оснований под фунда- менты м3	0,54	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	5	-	<u>-</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>-</u> -
621	6-2 ЭСНТ1-2	Бетонное крыльцо из бетона М100 м3	0,29	<u>35,90</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	10	I	<u>-</u> -	<u>4,50</u> 0,14	<u>1</u> -
622	11-77 ЭСНТ11-11	Железнение бетонного покрытия крыльца 100м2	0,02	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	1	-	<u>-</u> -	<u>12,60</u> 0,03	<u>-</u> -
623	8-28 ЭСНТ4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя глиняная м3	0,10	<u>11,80</u> 3,20	<u>2,16</u> 0,65	1	-	<u>-</u> -	<u>6,50</u> 0,84	<u>1</u> -
Итого прямые затраты по разделу 18				<u>руб.</u> руб.		3803	386	<u>81</u> 23	<u>677</u> 30	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
стоимость общестроитель-					3803	-	-			-
ных работ	руб									
накладные расходы	руб				619	-	-			-
нормативная трудо-										
емкость в накладных										
расходах	чел.-ч				-	-	-			51
сметная заработная										
плата в накладных										
расходах	руб				-	109	-			-
плановые накопления	руб				353	-	-			-
Всего, стоимость обще-										
строительных работ	руб				4775	-	-			-
нормативная трудо-										
емкость	чел.-ч				-	-	-			758
сметная заработная										
плата	руб				-	518	-			-
Итого по разделу 18	руб				4775	-	-			-
Нормативная трудоем-										
кость	чел.-ч				-	-	-			758
Сметная заработная										
плата	руб				-	518	-			-
Итого прямые затраты										
по отделу 6	руб				11167	1127	<u>255</u>			<u>1964</u>
							72			96

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

в том числе:

Стоимость общестроитель-	руб	III67	-	-	-	-	-	-	-	-
ных работ	руб									
накладные расходы	руб	I827	-	-	-	-	-	-	-	-
нормативная трудо-										
емкость в накладных										
расходах	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	I55
сметная заработная										
плата в накладных										
расходах	руб	-	324	-	-	-	-	-	-	-
плановые накопления	руб	I039	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего, стоимость обще-										
строительных работ	руб	I4033	-	-	-	-	-	-	-	-
нормативная трудо-										
емкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	22I5
сметная заработная										
плата	руб	-	I523	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>										
Итого по отделу 6	руб	I4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативная трудо-										
емкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	22I5
Сметная заработная										
плата	руб	-	I523	-	-	-	-	-	-	-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Отдел 7. Перегрузочный узел

624	6-1 ЭСНТИ-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	6,00	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	164	4	<u>1</u> -	<u>1,37</u> 0,10	<u>8</u> 1
625	6-16 ЭСНТИ-16	Устройство фундаментных плит плоских железобетонных из бетона М200	м3	32,90	<u>30,90</u> 1,00	<u>0,77</u> 0,23	1017	33	<u>26</u> 8	<u>1,87</u> 0,30	<u>62</u> 10
626	ЦМч2р4п1	Арматура класса А1 Т		0,25	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	ЦМч2р4п3	Арматура класса А3 Т		1,16	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
628	6-92 ЭСНТИ-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм из бетона М100	м3	14,50	<u>45,34</u> 4,73	<u>1,10</u> 0,33	657	69	<u>16</u> 5	<u>8,44</u> 0,43	<u>122</u> 6
629	ЦМч2р4п16	Арматура класса А1 Т		0,11	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
630	ЦМч2р4п18	Арматура класса А3 Т		0,51	<u>283,00</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
631	6-83 ЭСНТ9-7	Установка закладных деталей до 4кг Т	0,05	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	22	6	-	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>11</u> -									
632	6-84 ЭСНТ9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг Т	0,02	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	7	1	-	-	<u>64,00</u> 0,50	<u>1</u> -									
633	13-121 ЭСНТ15-6,5 к=1,1	Огрунтовка решетчатых поверхностей за пер- вый раз грунтовкой ГФ-021 100м2 Цена: 7,7х1,1	0,01	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	-	-	<u>3,41</u> 0,09	<u>-</u> -									
634	13-153 ЭСНТ18-6,5 к=1,1	Окраска поверхностей эмальями ПФ-115 в 2 слоя 100м2 Цена: 10,3х1,1х2	0,01	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	1	-	-	-	<u>5,06</u> 0,12	<u>-</u> -									
635	22-363 ЭСНТ22-6	Установка стальных сварных фасонных час- тей диаметром 300-800мм Т	0,02	<u>634,00</u> 83,90	<u>129,00</u> 38,70	13	2	<u>3</u> 1	-	<u>134,00</u> 49,92	<u>3</u> 1									
636	16-226 ЭСНТ23-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром труб до 400мм сальник	2	<u>18,30</u> 2,38	<u>0,02</u> 0,01	37	5	-	-	<u>4,04</u> 0,01	<u>8</u> -									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
637	II-55 ЭСНТ8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм 100м ²	0,59	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	4I	6	- -	<u>18,80</u> 0,36	<u>II</u> -
638	I3-225 ЭСНТ25-1 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме в I слой м ² Цена: 1,83-0,84х0,1	59,18	<u>1,74</u> 0,76	<u>0,20</u> 0,05	103	45	<u>12</u> 3	<u>1,26</u> 0,06	<u>75</u> 4
639	I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме - последующий слой м ² Цена: 0,69-0,3х0,1	59,18	<u>0,66</u> 0,27	<u>0,01</u> -	39	16	<u>1</u> -	<u>0,45</u> -	<u>27</u> -
640	II-55 ЭСНТ8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм 100м ²	0,59	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	4I	6	- -	<u>18,80</u> 0,36	<u>II</u> -
641	II-56 ЭСНТ8-2	Увеличение до толщины 30мм 100м ² Цена: 13,6х2	0,59	<u>27,20</u> 0,32	<u>0,46</u> 0,14	16	-	- -	<u>0,68</u> 0,18	<u>-</u> -
642	I3-240 ЭСНТ27-7	Оклейка стеклотканью на нефтябитуме в углах м ²	32,36	<u>1,72</u> 0,34	<u>0,01</u> -	56	11	- -	<u>0,53</u> -	<u>I7</u> -
643	I3-241 ЭСНТ27-8	Оклейка стеклотканью на нефтябитуме м ²	32,36	<u>1,47</u> 0,20	<u>0,01</u> -	48	6	- -	<u>0,31</u> -	<u>10</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
644	II-47 ЭСНТ3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм - шпонка 100м2	0,03	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> 1,12	I	I	-	<u>29,50</u> 1,44	<u>I</u> -
645	II-48 ЭСНТ3-6	Добавление до толщины 30мм 100м2 Цена: 14,2х28	0,03	<u>397,60</u> 182,00	<u>45,92</u> 13,72	I3	6	<u>I</u> -	<u>255,08</u> 17,70	<u>8</u> I
646	I3-225 ЭСНТ25-1	Наклейка дополнительно I слоя гидроизола на нефтябитуме м2	32,36	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	59	27	<u>7</u> 2	<u>1,40</u> 0,08	<u>45</u> 3
647	I5-275 ЭСНТ55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	0,49	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	I7	I0	-	<u>37,00</u> 0,39	<u>18</u> -
648	I3-225 ЭСНТ25-1	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме в I слой м2	48,54	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	89	41	<u>10</u> 3	<u>1,40</u> 0,08	<u>68</u> 4
649	I3-226 ЭСНТ25-2	Оклейка гидроизолом на нефтябитуме - последующий слой м2	48,54	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	33	I5	-	<u>0,50</u> -	<u>24</u> -
650	II-55 ЭСНТ8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм 100м2	0,19	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I3	2	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>4</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
65I		I3-225 ЭСНТ25-1 т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 19, I8		<u>1,74</u> 0,76		<u>0,20</u> 0,05		33		I5		<u>4</u> I		<u>1,26</u> 0,06		<u>24</u> I		
				Цена: I,83-0,84x0,I																
652		I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3		Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - пос- ледующий слой м2 I9, I8		<u>0,66</u> 0,27		<u>0,0I</u> "		I3		5		<u>-</u> -		<u>0,45</u> -		<u>9</u> -		
				Цена: 0,69-0,3x0,I																
653		8-45 ЭСНТ5-9		Перегородки из керамичес- кого кирпича, неарми- рованные, толщиной в I/2 кирпича, при вы- соте этажа до 4м I00м2 0,6I		<u>472,00</u> 62,00		<u>7,59</u> 2,28		287		38		<u>4</u> I		<u>II5,00</u> 2,94		<u>70</u> 2		
654		II-II ЭСНТII-II		Цементный слив по кирпичным стенам м3 6,27		<u>27,36</u> I,62		<u>-</u> -		I72		I0		<u>-</u> -		<u>2,90</u> -		<u>I8</u> -		
				Цена: 29,3-(26,3-24,4)x I,02																
655		7-2I4 ЭСНТI3-2-I,8		Укладка пролетных плит безбалочных пере- крытий при наибольшей массе монтажных эле- ментов до 5тн и высо- те здания до 30м шт 9		<u>9,83</u> I,67		<u>I,60</u> 0,55		88		I5		<u>I4</u> 5		<u>2,84</u> 0,7I		<u>26</u> 6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
656	ПР-Т06-08 п.1457	Стоимость плит пере- крытий многопустотных с расчетной нагрузкой до 1200 кгс/м ² м ²	42,59	<u>9,63</u>	-	410	-	-	-	-
657	ПР-Т06-08 таб.1	Закладные детали 100кг	0,05	<u>41,30</u>	-	2	-	-	-	-
658	ПР-Т06-08 таб.1	Лакокрасочные и другие неметаллические покры- тия 100кг	0,05	<u>5,58</u>	-	1	-	-	-	-
659	7-209 ЭСНТ12-7	Установка опорных стаканов для вентиля- ционных устройств од- ноэтажных зданий и со- оружений при высоте зданий до 25м шт	1	<u>2,43</u> 1,01	<u>1,03</u> 0,38	2	1	<u>1</u> -	<u>1,64</u> 0,49	<u>2</u> -
660	ПР-Т06-08 п.1359	Стоимость стаканов для крепления объемов бо- лее 0,1м ³ из бетона М-200 м ³	0,12	<u>75,90</u>	-	9	-	-	-	-
661	ПР-Т06-08 таб.1	Арматура А-1 100кг	0,01	<u>22,90</u>	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
669	ПР-106-08 таб.1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 100кг	0,36	<u>5,58</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
670	7-285 ЭСНТ17-1	Установка стальных на- кладок т	-	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	-	-	<u>-</u> -	<u>141,00</u> 3,10	<u>-</u> -
671	13-121 ЭСНТ15-6.5 к=1,1	Огрунтовка решетчатых поверхностей за пер- вый раз грунтовкой ГФ-021 100м2 Цена: 7,7х1,1	-	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	<u>-</u> -	<u>3,41</u> 0,09	<u>-</u> -
672	13-153 ЭСНТ18-6.5 к=1,1	Окраска поверхностей эмальями ПФ-115 в 2 слоя 100м2 Цена: 10,3х1,1х2	-	<u>22,66</u> 3,32	<u>0,27</u> 0,09	1	-	<u>-</u> -	<u>5,06</u> 0,12	<u>-</u> -
673	6-182 ЭСНТ16-10	Устройство железобетон- ных перекрытий площадью более 5м2 и приведенной толщиной 100мм из бето- на М200 м3	0,57	<u>53,80</u> 5,91	<u>0,89</u> 0,27	31	3	<u>-</u> -	<u>10,80</u> 0,35	<u>6</u> -
674	СЦм2р4п10	Арматура класса А1 т	0,001	<u>338,00</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
675	ЦМч2р4п12	Арматура класса АЗ т	0,02	<u>325,00</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
676	8-3I ЭСНТ5-1	Стены из керамического кирпича наружные просте- тые, при высоте этажа более 4м м3	54,22	<u>33,90</u> 2,15	<u>0,62</u> 0,18	1838	117	<u>34</u> 10	<u>3,93</u> 0,23	<u>213</u> 12
677	8-189 ЭСНТ22-1	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для кладки 100м2ВП	1,68	<u>42,20</u> 25,40	<u>0,23</u> 0,07	71	43	<u>-</u> -	<u>45,80</u> 0,09	<u>77</u> -
678	8-13 ЭСНТ4-1	Горизонтальная гидро- изоляция цементная с жидким стеклом 100м2	0,12	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	10	2	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>4</u> -
679	7-445 ЭСНТ38-10- -1-8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5т и вы- соте зданий до 30м шт	24	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	6	2	<u>3</u> 1	<u>0,13</u> 0,08	<u>3</u> 2
680	7-130 ЭСНТ9-2- -1-8	Укладка перемычек мас- сой до 1т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5т и вы- соте зданий до 30м шт	1	<u>1,84</u> 0,53	<u>1,24</u> 0,45	2	1	<u>1</u> -	<u>0,94</u> 0,58	<u>1</u> 1

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
688		I2-286 ЭСНТ9-3 СЦп3-147		Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона 100м2		0,50		<u>116,18</u> 15,50		<u>1,80</u> 0,53		58		8		<u>1</u> -		<u>28,50</u> 0,68		<u>14</u> -
				Цена: 17,3+16х0,06х х103																
689		I2-299 ЭСНТ10-1		Устройство выравниваю- щих цементных стяжек толщиной 15мм 100м2		0,59		<u>51,60</u> 7,64		<u>0,74</u> 0,22		30		5		<u>-</u> -		<u>14,30</u> 0,28		<u>8</u> -
690		I2-176 ЭСНТ2-6-2		Устройство кровель ру- лонных плоских четырех- слойных для зданий ши- риной до 12м на битум- ной антисептированной мастике с защитным сло- ем из гравия на битум- ной антисептированной мастике из рубероида PM-350 100м2		0,63		<u>338,00</u> 54,90		<u>15,60</u> 4,69		213		35		<u>10</u> 3		<u>95,20</u> 6,05		<u>60</u> 4
691		I2-280 ЭСНТ8-5		Устройство мелких пок- рытий 100м2		0,13		<u>192,00</u> 45,80		<u>0,41</u> 0,12		25		6		<u>-</u> -		<u>83,00</u> 0,15		<u>11</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
692	10-84 ЭСНТ14-1	Установка оконных бло- ков в каменных стенах промышленных зданий площадью проемов м ² до 5 м ²	4,32	<u>2,99</u> 0,74	<u>0,36</u> 0,11	13	3	<u>I</u> -	<u>1,38</u> 0,14	<u>6</u> I
693	ЦМч2р2п160	Стоимость оконных блоков типа ПВД12-18.1 шт	2	<u>28,08</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
694	10-88 ЭСНТ15-2	Установка приборов оконных шт	2	<u>0,24</u> 0,24	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>0,46</u> -	<u>I</u> -
695	ЦМч1р1п432	Стоимость скобяных изделий для блоков оконных компл	2	<u>0,86</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
696	10-87 ЭСНТ15-1	Установка приборов фрамужных шт	2	<u>0,50</u> 0,50	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>0,71</u> -	<u>I</u> -
697	ЦМч1р1п395	Стоимость приборов фрамужных шт	2	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
698	15-708 ЭСНТ201-2- -33	Остекление деревянных оконных переплетов стеклом толщиной 4мм 100м ²	0,04	<u>373,00</u> 65,50	<u>1,90</u> 0,58	16	3	<u>-</u> -	<u>122,00</u> 0,75	<u>5</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
699		8-178 ЭСНТ18-2		Укладка подоконных железобетонных плит гладких 100м ²		0,01		<u>687,00</u> 57,00		<u>6,67</u> 2,00		7		I		<u>-</u> -		<u>97,00</u> 2,58		<u>I</u> -
700		10-105 ЭСНТ20-1		Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м ² м ²		2,06		<u>1,45</u> 0,55		<u>0,35</u> 0,11		3		I		<u>-</u> -		<u>0,91</u> 0,14		<u>2</u> -
701		10-140 ЭСНТ26-1		Конопатка дверных кобробок паклей м ²		2,06		<u>1,34</u> 0,20		<u>-</u> -		3		-		<u>-</u> -		<u>0,36</u> -		<u>I</u> -
702		СЦМч2р2п878 доп в4		Стоимость дверных блоков типа ДНТ21-10 шт		I		<u>38,52</u> -		<u>-</u> -		39		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
703		СЦМч1р1п446		Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание одно-польных компл		I		<u>6,73</u> -		<u>-</u> -		7		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
704		11-11 ЭСНТ1-11		Устройство подстилающих слоев из бетона М100 м ³		16,50		<u>29,30</u> 1,62		<u>-</u> -		483		27		<u>-</u> -		<u>2,90</u> -		<u>48</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705	II-67 ЭСНТII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из бетона М200 100м ²	0,44	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	54	9	<u>I</u> -	<u>40,20</u> 0,67	<u>I8</u> -
706	II-68 ЭСНТII-2	Исключение до толщины 20мм Цена: 14,93х2 100м ²	- 0,44	<u>31,60</u> 1,18	<u>0,56</u> 0,16	- 14	- I	<u>-</u> -	<u>- 2,12</u> - 0,21	<u>- I</u> -
707	I5-210 ЭСНТ52-3	Штукатурка цементно- известковым раствором по камню плоских отко- сов при ширине до 200мм 100м	0,43	<u>34,60</u> 17,60	<u>1,10</u> 0,33	15	8	<u>-</u> -	<u>30,00</u> 0,43	<u>I3</u> -
708	I5-297 ЭСНТ59-4 т.ч. п.3.10 к=0,9	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску высотой более 4м 100м ² Цена: 20,7-18,5х0,1	0,44	<u>18,83</u> 16,65	<u>0,14</u> 0,04	8	7	<u>-</u> -	<u>26,82</u> 0,05	<u>I2</u> -
709	I5-295 ЭСНТ59-2 т.ч. п.3.10 к=0,9	Отделка поверхностей стен из плит под окрас- ку высотой более 4м 100м ² Цена: 30,7-16,5х0,1	1,84	<u>28,96</u> 14,85	<u>0,78</u> 0,23	53	27	<u>I</u> -	<u>26,46</u> 0,30	<u>49</u> I

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	IO	:	II
7I0		I5-508 ЭСНТI53-I т.ч. п.3. I8 к=I, I		Известковая окраска внутри помещений по штукатурке высотой до 8м I00м2		2,43		<u>6,33</u> 5,39		<u>0,05</u> 0,02		I5		I3		-		<u>IO,67</u> 0,03		<u>26</u> -
7II		8-I94 ЭСНТ22-6		Внутренние леса труб- чатые при высоте по- мещений до 6м I00м2II		0,44		<u>7I,IO</u> 4I,00		<u>0,69</u> 0,2I		3I		I8		-		<u>73,80</u> 0,27		<u>32</u> -
7I2		I-23I ЭСНТ29-2 т.ч. п. I. II таб.3 п.5 к=I, I		Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до IOм под отмостку I000м3 Цена: 40,8хI, I		0,0I		<u>44,88</u> -		<u>44,88</u> I5,73		I		-		-		<u>-</u> 22,65		<u>-</u> -
7I3		I-238 ЭСНТ29-9 т.ч. п. I. II таб.3 п.5 к=I, I		Добавлять на каждые последующие IOм при перемещении грунта бульдозерами на рас- стояние до 20м I000м3 Цена: 32,3хI, I		0,0I		<u>35,53</u> -		<u>35,53</u> I2,43		I		-		-		<u>-</u> I7,90		<u>-</u> -
7I4		I-I68 ЭСНТ22-7 т.ч. п. I. II таб.3 п.3 к=I, I5		Погрузка грунта в ав- тосамосвалы I000м3 Цена: 9I,2+(4, II+ +86,89)х0, I5		0,0I		<u>IO4,23</u> 4, II		<u>99,92</u> 39,79		I		-		-		<u>8,33</u> 57,30		<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715	ЦПГстр28	Перевозка до 1 км т	9,36	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	3	1	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>1</u> -
716	27-173 ЭСНТ43-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12см 100м2	0,21	<u>230,00</u> 14,00	<u>7,40</u> 1,90	48	3	<u>1</u> -	<u>25,60</u> 2,45	<u>5</u> 1
717	27-169 ЭСНТ42-1	Устройство покрытий тротуаров из асфальто- бетонной смеси толщ- ной 3см 100м2	0,21	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	32	2	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -
718	27-172 ЭСНТ42-2	Исключение до толщины 25мм 100м2	-0,21	<u>25,30</u> 1,31	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>2,32</u> -	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по отделу 7						руб	7407	749	<u>155</u> 44	<u>1317</u> 62
в том числе:										
Стоимость общестроитель-						руб	7407	-	-	-
ных работ						руб	1216	-	-	-
накладные расходы						руб	-	-	-	-
нормативная трудо-						чел.-ч	-	-	-	109
емкость в накладных										
расходах										

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	IO	:	II
				сметная заработная плата в накладных расходах	руб					-		214		-						-
				плановые накопления	руб					687		-		-						-
				Всего, стоимость обще- строительных работ	руб					9310		-		-						-
				нормативная трудо- емкость	чел.-ч					-		-		-						1488
				сметная заработная плата	руб					-		1007		-						-
				Итого по отделу 7	руб					9310		-		-						-
				Нормативная трудоем- кость	чел.-ч					-		-		-						1488
				Сметная заработная плата	руб					-		1007		-						-

Отдел 8. Площадки под циклоны

719	6-I ЭСНТИ-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	2,31	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	63	2	-	-	<u>1,37</u> 0,10	<u>3</u> -
720	6-5 ЭСНТИ-5	Устройство железобе- тонных фундаментов под колонны объемом до 3м3 из бетона М200	м3	9,60	<u>38,90</u> 3,63	<u>0,59</u> 0,18	373	35	<u>6</u> 2	<u>6,66</u> 0,23	<u>64</u> 2	

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
721		ЦМч2р4пI		Арматура класса AI т		0,44		<u>270,00</u>		<u>-</u>		II9		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
722		ЦМч2р4п3		Арматура класса A3 т		0,II		<u>270,00</u>		<u>-</u>		30		-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
								-		-						-		-		-
723		6-2 ЭСНТИ-2		Устройство бетонных фундаментов под колон- ны, объемом до 3м3 под лестницу из бетона M200 м3 Цена: 35,9+(27,4- -25,8)хI,02		2,28		<u>37,53</u>		<u>0,37</u>		86		6		<u>I</u>		<u>4,50</u>		<u>10</u>
								2,45		0,II						-		0,14		-
724		6-80 ЭСНТ9-4		Установка анкерных болтов на поддержива- ющие конструкции при бетонировании т		0,0I		<u>478,00</u>		<u>2,20</u>		5		-		<u>-</u>		<u>34,40</u>		<u>-</u>
								20,20		0,66						-		0,85		-
725		7-32 ЭСНТ3-2		Установка колонн пря- моугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т шт		8		<u>10,60</u>		<u>4,19</u>		85		24		<u>33</u>		<u>5,02</u>		<u>40</u>
								3,0I		1,52						I2		I,96		I6

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
Стоимость общестроитель-																				
ных работ				руб				1632		-		-		-						-
накладные расходы				руб				271		-		-		-						-
нормативная трудо-																				
емкость в накладных																				
расходах				чел.-ч				-		-		-		-						24
сметная заработная																				
плата в накладных																				
расходах				руб				-		49		-		-						-
плановые накопления				руб				152		-		-		-						-
Всего, стоимость обще-																				
строительных работ				руб				2055		-		-		-						-
нормативная трудо-																				
емкость				чел.-ч				-		-		-		-						228
сметная заработная																				
плата				руб				-		171		-		-						-
Итого по отделу 8				руб				2055		-		-		-						-
Нормативная трудоем-																				
кость				чел.-ч				-		-		-		-						228
Сметная заработная																				
плата				руб				-		171		-		-						-
Итого прямые затраты				руб				302832		20382		13303								34345
по смете				руб								4630								6179

в том числе:

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	!	II
Стоимость общестроитель-																				
ных работ	руб									215144	-		-							-
накладные расходы	руб									35458	-		-							-
нормативная трудо-																				
емкость в накладных																				
расходах	руб									-	-		-							3231
сметная заработная																				
плата в накладных																				
расходах	руб									-	6365		-							-
плановые накопления	руб									20029	-		-							-
Всего, стоимость обще-																				
строительных работ	руб									270631	-		-							-
нормативная трудо-																				
емкость	чел.-ч									-	-		-							35231
сметная заработная																				
плата	руб									-	25477		-							-
Стоимость металломон-																				
тажных работ	руб									87688	-		-							-
накладные расходы	руб									7546	-		-							-
нормативная трудо-																				
емкость в накладных																				
расходах	чел.-ч									-	-		-							693
сметная заработная																				
плата в накладных																				
расходах	руб									-	1359		-							-
плановые накопления	руб									7622	-		-							-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Всего, стоимость метал-										
ломонтажных работ	руб				102856	-	-	-		-
нормативная трудо-										
емкость	чел.-ч				-	-	-			9217
сметная заработная										
плата	руб				-	7259	-			-
Итого по смете	руб				373487	-	-			-
Нормативная трудоем-										
кость	чел.-ч				-	-	-			44448
Сметная заработная										
плата	руб				-	32736	-			-

Составила ведущий инженер



В.А. Григорьева

Проверила главный специа-
лист отдела


Г.И. Щербакова

I :	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
Итого по отделу 2		руб.			142602	16,5	23525	13286	179413	8969									<u>3585</u>		-
																			1166		
<u>Отдел 3</u>																					
Подштабельная галерея ленточного конвейера № 2 и № 2А																					
		п.м.	24,3		14784	16,5	2440	1373	18597	1333									<u>316</u>		<u>4,98</u>
																			92		765
<u>Отдел 4</u>																					
Металлоконструкции																					
		тн	221,8		87688	8,6	7546	7622	102856	4048									<u>5551</u>		<u>27,54</u>
																			1852		463
<u>Отдел 5</u>																					
Вентпомещение, электропомещение, помещение КИП и автоматики																					
3.	Фундаменты	м3	15,1		796	16,5	129	76	1001	56									<u>23</u>		<u>0,27</u>
																			8		66
4.	Стены кирпичные	м3	90		3176	16,5	523	296	3995	234									<u>67</u>		<u>1,07</u>
																			20		44
5.	Перекрытие	м2	41,1		498	16,5	82	46	626	32									<u>10</u>		<u>0,17</u>
																			3		15

I	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11	: 12
6.	Покрытие	м2	42,8	500	16,5	83	46	629	15	<u>14</u> 5	<u>0,17</u> 14
7.	Кровля	м2	44,9	279	16,5	46	26	351	39	<u>8</u> 2	<u>0,09</u> 7
8.	Перегородки	м2	56,1	290	16,5	48	27	365	41	<u>4</u> 1	<u>0,10</u> 6
9.	Окна	м2	2,2	46	16,5	6	5	57	5	<u>1</u> -	<u>0,02</u> 26
10.	Двери	м2	11,2	168	16,5	21	15	204	9	<u>2</u> 1	<u>0,05</u> 18
11.	Жалюзи	м2	1,1	30	16,5	5	2	37	15	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 33
12.	Полы по грунту бетонные	м2	32,1	166	16,5	27	15	208	18	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 6
13.	Полы по перекрытию из линолеума	м2	32,0	166	16,5	27	15	208	14	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 6
14.	Отделочные работы	м2	734,6	327	16,5	56	31	414	123	<u>10</u> 5	<u>0,11</u> -

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

Отдел 8

Площадки под циклоны	м3	15,9	1632	16,5	271	152	2055	107	<u>43</u>	<u>0,55</u>
									15	129

Итого по смете	руб.	-	<u>215144</u>	<u>16,5</u>	<u>35458</u>	<u>20029</u>	<u>270631</u>	20382	<u>13303</u>	<u>100</u>
			87688	8,6	7546	7622	102856		4630	

Примечание: В числителе стоимость строительных работ
в знаменателе стоимость металломонтажных работ.

Локальная смета № 2

к типовому проекту хранилища заполнителей бетона вместимостью 6 тыс. куб. м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи

На отопление, вентиляцию

Основание: чертежи ОВ I-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	8,337 тыс. руб.
в т.ч. оборудования	0,647 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1052 чел.-ч
Трудозатраты построчные	973 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,716 тыс. руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	обслуживающих машин на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Отопление

I	I6-69 ЭСН-84 т.8-3 ЦиЦр3 п. I6I Пр-т0I-I3 стр. I9I доп.8 т.3. I	Регистры без колонок из стальных электросварных термообработанных труб диаметром 108х2,8 мм	20,00	2,97	0,07	59	II	I	0,92	18
		Цена: 3, I2-I,76+I,372хI,07х хI,089+(0,53+0,07)х0,02		0,54	0,02			-	0,03	I

I : 2 : 3 : : : : 7 : 8 : 9 : I0 : II

2	I6-66 ЭСН-84 т.8-I ЦиУр3 п. I39 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп.8 т.3.I	Трубопроводы из стальных электросварных термообра- ботанных труб диаметром 20x2 мм Цена: I,78-0,82+0,209xI,07x ^M xI,089+(0,4I+0,05)x 0,02	60,00	<u>I,2I</u> 0,42	<u>0,05</u> 0,02	73	25	<u>3</u> I	<u>0,7I</u> 0,03	<u>43</u> 2
3	I6-66 ЭСН-84 т.8-I ЦиУр3 п. I39 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп.8 т.3.I	То же, д 26x2,2 мм Цена: I,78-0,82+0,286xI,07x ^M xI,089+(0,4I+0,05)x0,02	20,00	<u>I,30</u> 0,42	<u>0,05</u> 0,02	26	8	<u>I</u> -	<u>0,7I</u> 0,03	<u>I4</u> I
4	ЦиУ3 п.2305 доп. I	Стоимость креплений кг	37,00	<u>0,59</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	I6-35 ЭСН-84 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных обыкно- венных труб диаметром I5 мм Цена: 0,86+(0,2I+0,0I)x0,02 ^M	5,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4	I	<u>-</u> -	<u>0,36</u> -	<u>2</u> -

I	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: II
6	I6-36 ЭСН-84 т.7-1	То же, д 20 мм Цена: $0,9I+(0,2I+0,0I) \times 0,02^M$	4,00	<u>0,9I</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4	I	-	<u>0,36</u> -	<u>I</u> -
7	I6-2I9 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание труб Цена: $3,94+3,73 \times 0,02^{100M}$	0,89	<u>4,0I</u> 3,80	-	4	3	-	<u>5,26</u> -	<u>5</u> -
8	I6-220 ЭСН-84 т.22	То же, регистров Цена: $4,22+3,73 \times 0,02^{100M}$	0,20	<u>4,29</u> 3,80	-	I	I	-	<u>5,26</u> -	<u>I</u> -
9	ЦIч3 п.103	Стоимость вентилей муфто- вых типа I5кчI8п2 диа- метром I5 мм шт	II	<u>I,47</u> -	-	I6	-	-	-	-
10	I8-205 ЭСН-84 т.13-1	Конденсатоотводчики тер- модинамические типа 45чI2нж диаметром I5 мм шт Цена: $I2,2+(I,67+0,09) \times 0,02$	I	<u>I2,24</u> I,70	<u>0,09</u> 0,03	I2	2	-	<u>2,89</u> 0,04	<u>3</u> -
II	I5-6I4 ЭСН-84 т.164-8	Масляная окраска труб и нагревательных приборов за 2 раза I00M2	0,14	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	8	5	-	<u>68,00</u> -	<u>I0</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I2 46-7I ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в стенах и перекрытиях	м3	0,09	<u>60,70</u> 38,90	<u>1,10</u> 0,33	5	4	- -	<u>74,60</u> 0,43	<u>7</u> -
Итого прямые затраты по разделу I		руб				234	6I	<u>5</u> I		<u>I04</u> 4
в том числе:										
стоимость общестроительных работ		руб				I3	-	-		-
накладные расходы		руб				2	-	-		-
плановые накопления		руб				2	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ		руб				I7	-	-		-
нормативная трудоемкость чел.-ч						-	-	-		I7
сметная заработная плата		руб				-	9	-		-
Стоимость сантехнических работ		руб				22I	-	-		-
Сдача и испытание		руб				I	-	-		-
накладные расходы		руб				29	-	-		-
нормативная трудоемкость в накладных расходах		чел.-ч				-	-	-		2
сметная заработная плата в накладных расходах		руб				-	5	-		-
плановые накопления		руб				I8	-	-		-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Всего, стоимость сантехнических работ	руб											268	-	-						-
нормативная трудоемкость	чел.-ч											-	-	-						93
сметная заработная плата	руб											-	58	-						-

Итого по разделу I	руб											285	-	-						-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											-	-	-						110
Сметная заработная плата	руб											-	67	-						-

Раздел 2. Теплоснабжение установок систем

I3	I6-66 ЭСН-84 т.8-I ЦIчIр3 п. I39 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп.8 т.3.I	Трубопроводы из стальных электросварных термообработанных труб диаметром 20x2 мм	25,00	<u>1,2I</u>	<u>0,05</u>	30	II	<u>2</u>	<u>0,7I</u>	<u>I8</u>
		Цена: I,78-0,82+0,209xI,07x ^M xI,089+(0,4I+0,05)x0,02		0,42	0,02			I	0,03	I
I4	I6-66 ЭСН-84 т.8-I ЦIчIр3 п. I39 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп.8 т.3.I	То же, д 26x2,2 мм	5,00	<u>1,30</u>	<u>0,05</u>	7	2	<u>-</u>	<u>0,7I</u>	<u>4</u>
		Цена: I,78-0,82+0,286xI,07x ^M xI,089+(0,4I+0,05)x0,02		0,42	0,02			-	0,03	-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
I5		I6-66 ЭСН-84 т. 8-1 ЦиУпр3 п. I39 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп. 8 т. 3. I		То же, д 32x2,2 мм М Цена: I,78-0,82+0,355xI,07x xI,089+(0,4I+0,05)x0,02		15,00		<u>I,38</u> 0,42		<u>0,05</u> 0,02		2I	6		<u>-</u> -		<u>0,7I</u> 0,03		<u>II</u> -	
I6		I6-66 ЭСН-84 т. 8-1 ЦиУпр3 п. I39 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп. 8 т. 3. I		То же, д 40x2,5 мм М Цена: I,78-0,82+0,444xI,07x xI,089+(0,4I+0,05)x 0,02		10,00		<u>I,49</u> 0,42		<u>0,05</u> 0,02		I5	4		<u>-</u> -		<u>0,7I</u> 0,03		<u>7</u> -	
I7		I6-67 ЭСН-84 т. 8-2 ЦиУпр3 п. I44 Пр-т 0I-I3 стр. I9I доп. 8 т. 3. I		То же, д 76x2,8 мм М Цена: 2,2I-I,09+0,956xI,07x xI,089+(0,47+0,05)x0,02		20,00		<u>2,24</u> 0,48		<u>0,05</u> 0,02		45	10		<u>I</u> -		<u>0,82</u> 0,03		<u>I6</u> I	

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
18	I6-68 ЭСН-84 т.8-3 ЦИчIр3 п.154 Пр-т 0I-13 стр.191 доп.8 т.3.I		То же, д 89x2,8 мм M Цена:2,62-I,27+I.125xI,07x xI,089+(0,53+0,07)x0,02		20,00		<u>2,67</u> 0,54		<u>0,07</u> 0,02		53		II		<u>I</u> -		<u>0,92</u> 0,03		<u>I8</u> I
19	ЦИч3 п.2305 доп.I		Стоимость креплений кг		73,00		<u>0,59</u> -		<u>-</u> -		43		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
20	I6-35 ЭСН-84 т.7-I		Трубопроводы из стальных водогазопроводных обычно- венных труб диаметром 15 мм M Цена:0,86+(0,2I+0,0I)x0,02		3,00		<u>0,86</u> 0,2I		<u>0,0I</u> -		3		I		<u>-</u> -		<u>0,36</u> -		<u>I</u> -
21	I6-36 ЭСН-84 т.7-I		То же, д 20 мм M Цена:0,9I+(0,2I+0,0I)x0,02		I,00		<u>0,9I</u> 0,2I		<u>0,0I</u> -		I		-		<u>-</u> -		<u>0,36</u> -		<u>-</u> -
22	I6-37 ЭСН-84 т.7-I		То же, д 25 мм M Цена:I,03+(0,2I+0,0I)x0,02		I,00		<u>I,03</u> 0,2I		<u>0,0I</u> -		I		-		<u>-</u> -		<u>0,36</u> -		<u>-</u> -
23	I6-38 ЭСН-84 т.7-I		То же, д 32 мм M Цена:I,14+(0,2I+0,0I)x0,02		I,00		<u>I,14</u> 0,2I		<u>0,0I</u> -		I		-		<u>-</u> -		<u>0,36</u> -		<u>-</u> -

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
36	СМО I2-698-II		Расширители с бобышками шт Цена: $4,62 + (2,7 + 0,67) \times 0,02$		I		<u>4,69</u> 2,75		<u>0,68</u> 0,08		5		3		<u>I</u> -		<u>4,08</u> 0,10		<u>4</u> -
37	I5-6I4 ЭСН-84 т. I64-8		Масляная окраска поверхнос- тей за 2 раза I00м2		0,26		<u>60,50</u> 38,40		<u>0,03</u> -		I6		I0		<u>-</u> -		<u>68,00</u> -		<u>I8</u> -
38	I3-I68 ЭСН-84 т. I8-2I		Окраска поверхностей краской БТ-I77 за 2 раза I00м2 Цена: 7,13 x 2		0,06		<u>I4,26</u> I,96		<u>0,30</u> 0,08		I		-		<u>-</u> -		<u>2,90</u> 0,10		<u>-</u> -
39	26-7 ЭСН-84 т. 2-7		Изоляция труб цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты на син- тетическом связующем м3		0,40		<u>I6,80</u> II,00		<u>0,24</u> 0,07		7		4		<u>-</u> -		<u>I8,80</u> 0,09		<u>8</u> -
40	ЦIуIр4 п. 207		Стоимость цилиндров м3		0,39		<u>56,70</u> -		<u>-</u> -		22		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
4I	26-62 ЭСН-84 т. II-6		Покровный слой из стали оцинкованной I00м2		0,15		<u>80,10</u> 78,30		<u>I,2I</u> 0,36		I2		I2		<u>-</u> -		<u>I28,00</u> 0,46		<u>I9</u> -
42	Пр-т OI-I0 стр. I39		Стоимость стали оцинкован- ной толщиной 0,5 мм т Цена: 297 x I,07		0,07		<u>3I7,79</u> -		<u>-</u> -		22		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

43	46-7I ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в стенах и перекрытиях	м3	0,23	<u>60,70</u> 38,90	<u>I, I0</u> 0,33	I4	9	-	-	<u>74,60</u> 0,43	<u>I7</u> -
Итого прямые затраты по разделу 2				руб			620	I09	5		<u>I84</u>	
в том числе:				руб					I		3	
Стоимость монтажных работ				руб			5	-	-		-	
накладные расходы				руб			2	-	-		-	
плановые накопления				руб			I	-	-		-	
Всего, стоимость монтаж- ных работ				руб			8	-	-		-	
нормативная трудоемкость чел.-ч							-	-	-		4	
сметная заработная плата				руб			-	3	-		-	
Стоимость общестроительных работ				руб			94	-	-		-	
накладные расходы				руб			I6	-	-		-	
сметная заработная пла- та в накладных расходах				руб			-	2	-		-	
плановые накопления				руб			8	-	-		-	
Всего, стоимость общестрои- тельных работ				руб			II8	-	-		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		62
		сметная заработная плата	руб			-	37	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			521	-	-		-
		накладные расходы	руб			70	-	-		-
		нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч			-	-	-		6
		сметная заработная плата в накладных расходах	руб			-	11	-		-
		плановые накопления	руб			47	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			638	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		127
		сметная заработная плата	руб			-	83	-		-
		Итого по разделу 2	руб			764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата	руб			-	123	-		-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Раздел 3. Вентиляция

Агрегат приточно-рециркуляционный
типа АПР-2 с фильтром (I компл.):

44	20-704 ЭСН-84 т. 20-I доп. 3 Пр-т I5-0I п. IO-059 п. 0I-394	Вентагрегат радиальный типа В-Ц4-75-2.5 с электродвигателем 4A7IA2 шт Цена: 54,4+(34-23)xI, I+ +(I,48+0, I3)x0,05	I	<u>66,58</u> I,55	<u>0, I3</u> 0,04	67	2	-	<u>2,63</u> 0,05	<u>3</u> -
45	20-I002 ЭСН-84 т. 47-I доп. I	Виброизоляторы типа Д0-38 I0шт Цена: 9, I4+(2, I3+0,0I)x0,05	0,40	<u>9,25</u> 2,24	<u>0,0I</u> -	4	I	-	<u>3,8I</u> -	<u>2</u> -
46	СМО 8-48I-I9	Присоединение к сети электродвигателей шт	I	<u>I,38</u> 0,94	<u>0,04</u> -	I	I	-	<u>I,00</u> -	<u>I</u> -
47	СМО 8-50	Ревизия электродвигателей шт	I	<u>I,83</u> I,47	<u>0, I2</u> 0,06	2	I	-	<u>2,00</u> 0,08	<u>2</u> -
48	СМО 8-I45	Сушка электродвигателей шт	I	<u>5,43</u> 5,03	-	5	5	-	<u>7,00</u> -	<u>7</u> -
49	20-760 ЭСН-84 т. 25-I ЦI ч3 п. 686	Калориферы типа КП36-СК шт Цена: 6,09+49, I+(2,83+0,43)x x 0,05	I	<u>55,35</u> 2,97	<u>0,46</u> 0, I4	55	3	-	<u>5,38</u> 0, I8	<u>5</u> -

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
50	20-442 ЭСН-84 Т.9-2		Встроенная заслонка с руч- ным приводом I шт Цена: $11+(1,22+0,05) \times 0,05$		I		<u>11,06</u> 1,28		<u>0,05</u> 0,02		II	I			<u>-</u> -		<u>2,17</u> 0,03		<u>2</u> -
51	20-764 ЭСН-84 Т.27-1		Установка фильтров метал- лических ячейковых м2 Цена: $3,46+(2,82+0,1) \times 0,05$		0,48		<u>3,61</u> 2,96		<u>0,10</u> 0,03		2	I			<u>-</u> -		<u>4,67</u> 0,04		<u>2</u> -
52	ЦИ ч3 п.2696 доп.2		Стоимость фильтров шт		I		<u>4,36</u> -		<u>-</u> -		4	-			<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
53	20-399 ЭСН-84 Т.6-8 ЦИ ч3 п.2645 доп.2		Корпус для АПР-2 100кг Цена: $4,83+51+(2,56+0,3) \times 0,05$		2,8I		<u>55,97</u> 2,69		<u>0,31</u> 0,10		157	8			<u>I</u> -		<u>4,66</u> 0,13		<u>I3</u> -
54	20-697 ЭСН-84 Т.18-2		Подставки под вентилятор- ное оборудование 100кг Цена: $36,1+(3,5+0,25) \times 0,05$		0,40		<u>36,29</u> 3,67		<u>0,26</u> 0,08		15	I			<u>-</u> -		<u>6,02</u> 0,10		<u>2</u> -
55	26-9 ЭСН-84 Т.2-9 ЦИ ч1р4 п.125		Утеплитель для АПР-2 м3 Цена: $19+25,6 \times 0,92$		0,20		<u>42,55</u> 12,00		<u>0,79</u> 0,24		9	2			<u>-</u> -		<u>22,00</u> 0,31		<u>4</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Агрегат приточно-рециркуляционный
типа АПР-10 с резервным вентилятором
и фильтром (I компл.)

56	20-723 ЭСН-84 т.20-3 доп.3 Ц1ч3 п.2789 доп.3 Пр-т I5-01 п.0I-4I7 п.0I-4I3	Вентагрегат радиальный типа В-Ц4-75-6:3 с электродви- гателем 4AII2M4 Цена: 7,29+2I5-(I25-84)хI, I+ +(4,78+0,69)х0,05	2	<u>I77,46</u> 5,02	<u>0,72</u> 0,22	355	I0	<u>I</u> -	<u>8,53</u> 0,28	<u>I7</u> I
57	20-I005 ЭСН-84 т.47-4 доп. I	Виброизоляторы типа Д0-4I I0шт Цена: I9,3+(3, I5+0,04)х0,05	0,80	<u>I9,46</u> 3,3I	<u>0,04</u> 0,0I	I6	3	<u>-</u> -	<u>5,63</u> 0,0I	<u>5</u> -
58	СМО 8-48I-I9	Присоединение к сети элект- родвигателей шт	2	<u>I,38</u> 0,94	<u>0,04</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>I,00</u> -	<u>2</u> -
59	СМО 8-5I	Ревизия электродвигателей шт	2	<u>2,77</u> 2,39	<u>0, I2</u> 0,07	6	5	<u>-</u> -	<u>4,00</u> 0,09	<u>8</u> -
60	СМО 8-I46	Сушка электродвигателей шт	2	<u>6,30</u> 5,89	<u>-</u> -	I3	I2	<u>-</u> -	<u>8,00</u> -	<u>I6</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
61		20-760 ЭСН-84 т. 25-1 ЦI ч3 п. 687		Калориферы типа КП37-СК шт Цена: 6,09+56,7+(2,83+0,43)x0,05		2		<u>62,95</u> 2,97		<u>0,46</u> 0,14		126		6		<u>I</u> -		<u>5,38</u> 0,18		<u>II</u> -
62		20-468 ЭСН-84 т. 9-7		Клапаны воздушные утеплен- ные типа П1000х600Э шт Цена: 104+(2,47+0,09)x0,05		I		<u>104,13</u> 2,59		<u>0,09</u> 0,03		104		3		<u>-</u> -		<u>4,41</u> 0,04		<u>4</u> -
63		20-764 ЭСН-84 т. 27-1		Установка фильтров металли- ческих ячейковых м2 Цена: 3,46+(2,82+0,1)x0,05		1,22		<u>3,61</u> 2,96		<u>0,10</u> 0,03		4		4		<u>-</u> -		<u>4,67</u> 0,04		<u>6</u> -
64		ЦI ч3 п. 2696 доп. 2		Стоимость фильтров шт		I		<u>4,36</u> -		<u>-</u> -		4		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
65		20-399 ЭСН-84 т. 6-8 ЦI ч3 п. 2645 доп. 2		Корпус для АПР-10 100кг Цена: 4,83+51+(2,56+0,3)x0,05		4,40		<u>55,97</u> 2,69		<u>0,31</u> 0,10		246		12		<u>I</u> -		<u>4,66</u> 0,13		<u>21</u> 1
66		20-697 ЭСН-84 т. 18-2		Подставки под вентилятор- ное оборудование 100кг Цена: 36,1+(3,5+0,25)x0,05		0,57		<u>36,29</u> 3,67		<u>0,26</u> 0,08		21		2		<u>-</u> -		<u>6,02</u> 0,10		<u>3</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
67		26-9 ЭСН-84 т. 2-9 ЦИчГр4 п. I25		Утеплитель для АПР-10 Цена: 19 + 25,6x0,92	м3	0,50		<u>42,55</u> 12,00		<u>0,79</u> 0,24		2I	6			-		<u>22,00</u> 0,3I		<u>I I</u> -
68		20-725 ЭСН-84 т. 20-5 ЦИ ч3 п. 2I5 Пр-т I5-0I п. 0I-42I п. 0I-4I9		Вентилятор пылевой типа В-ЦП6-45-8 с электродви- гателем 4AI60M4 Цена: 13,3+779-(270-I95)x xI, I+(7,9I+2,75)x0,05	шт	I		<u>7I0,33</u> 8,3I		<u>2,89</u> 0,86		7I0	8			<u>3</u> I		<u>I4, I3</u> I, II		<u>I4</u> I
69		20-723 ЭСН-84 т. 20-3 ЦИ ч3 п. 2I6		То же, типа В-ЦП6-45-5 с электродвигателем 4AI32M4 Цена: 7,29+278+(4,78+0,69)x0,05	шт	I		<u>285,56</u> 5,02		<u>0,72</u> 0,22		286	5			<u>I</u> -		<u>8,53</u> 0,28		<u>9</u> -
70		СМО 8-48I-I9		Присоединение к сети электродвигателей весом до 0, I т	шт	I		<u>I,38</u> 0,94		<u>0,04</u> -		I	I			-		<u>I,00</u> -		<u>I</u> -
7I		СМО 8-48I-20		То же, весом до 0,25т	шт	I		<u>2,04</u> I,44		<u>0,04</u> -		2	I			-		<u>2,00</u> -		<u>2</u> -

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
72	СМО 8-5I		Ревизия электродвигателей весом до 0, I т шт		I		<u>2,77</u> 2,39		<u>0,12</u> 0,07		3		2		<u>-</u> -		<u>4,00</u> 0,09		<u>4</u> -
73	СМО 8-52		То же, весом до 0,25 т шт		I		<u>4,57</u> 4,10		<u>0,16</u> 0,08		5		4		<u>-</u> -		<u>7,00</u> 0,10		<u>7</u> -
74	СМО 8-I46		Сушка электродвигателей шт		2		<u>6,30</u> 5,89		<u>-</u> -		I3		I2		<u>-</u> -		<u>8,00</u> -		<u>I6</u> -
75	СМО 28-У-7936 письмо Госстроя ВА-386I-4		Монтаж кондиционеров автономных типа БК-2500 шт Цена: (I0,8xI,I2+0,I5xI,I5)x xI,05+ 2,97x I,25		I		<u>I6,59</u> I2,70		<u>0,18</u> -		I7		I3		<u>-</u> -		<u>20,32</u> -		<u>20</u> -
76	Пр-т23-08 общ. указ. п. I9 к=I,05		Стоимость шт Цена: 560xI,05xI,I		I		<u>646,80</u> -		<u>-</u> -		647		-		<u>-</u> -		<u>-</u> -		<u>-</u> -
77	20-774 ЭСН-84 т.29-I		Установка циклонов весом до 0,5 т шт Цена: 9,58+(8,46+0,74)x0,05		6		<u>I0,04</u> 8,88		<u>0,78</u> 0,23		60		53		<u>4</u> I		<u>I5,0I</u> 0,30		<u>90</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц1 ч3 п.1842	Стоимость группы из 4-х циклонов типа ЦН-15 д 600 мм гр	I	<u>863,00</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	Ц1 ч3 п.1839	То же, из 2-х циклонов гр	I	<u>573,00</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	20-2 ЭСН-84 т.1-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200мм м ² Цена: $5,35+(0,88+0,04) \times 0,05$	6,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	32	6	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>10</u> -
81	20-6 ЭСН-84 т.1-2	То же, толщиной 0,7 мм диаметром 500 мм м ² Цена: $4,84+(0,67+0,04) \times 0,05$	5,00	<u>4,88</u> 0,70	<u>0,04</u> 0,01	24	4	<u>-</u> -	<u>1,25</u> 0,01	<u>6</u> -
82	20-7 ЭСН-84 т.1-3	То же, диаметром до 630 мм м ² Цена: $4,87+(0,58+0,04) \times 0,05$	27,00	<u>4,90</u> 0,61	<u>0,04</u> 0,01	132	16	<u>1</u> -	<u>1,07</u> 0,01	<u>29</u> -
83	20-8 ЭСН-84 т.1-4	То же, диаметром 710 мм м ² Цена: $4,67+(0,39+0,04) \times 0,05$	25,00	<u>4,69</u> 0,41	<u>0,04</u> 0,01	117	10	<u>1</u> -	<u>0,74</u> 0,01	<u>18</u> -
84	20-3 ЭСН-84 т.1-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм м ² Цена: $5,35+(0,88+0,04) \times 0,05$	7,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	38	6	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>11</u> -

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
85	20-II ЭСН-84 т.1-2	То же, толщиной 0,7 мм периметром 1600 мм Цена: $5,3+(0,67+0,04) \times 0,05$ ^{M2}	4,00	<u>5,34</u> 0,70	<u>0,04</u> 0,01	2I	3	-	-	<u>1,25</u> 0,01	<u>5</u> -									
86	20-I3 ЭСН-84 т.1-3	То же, периметром 2000 мм Цена: $5,72+(0,58+0,04) \times 0,05$ ^{M2}	12,00	<u>5,75</u> 0,61	<u>0,04</u> 0,01	69	7	-	-	<u>1,07</u> 0,01	<u>13</u> -									
87	20-I4 ЭСН-84 т.1-4	То же, периметром 3200 мм Цена: $5,53+(0,39+0,04) \times 0,05$ ^{M2}	10,00	<u>5,55</u> 0,41	<u>0,04</u> 0,01	56	4	-	-	<u>0,74</u> 0,01	<u>7</u> -									
88	20-72 ЭСН-84 т.2-4	То же, толщиной 1,4 мм периметром 2400 мм Цена: $7,78+(0,44+0,05) \times 0,05$ ^{M2}	7,00	<u>7,80</u> 0,46	<u>0,05</u> 0,02	55	3	-	-	<u>0,83</u> 0,03	<u>6</u> -									
89	20-293 ЭСН-84 т.2-I-2	Прокладка воздухопроводов систем аспирации из листовой стали толщиной 1,4 мм диаметром 315 мм Цена: $9,58+(1,02+0,05) \times 0,05$ ^{M2}	10,00	<u>9,63</u> 1,07	<u>0,05</u> 0,02	96	11	-	-	<u>1,88</u> 0,03	<u>19</u> -									
90	20-294 ЭСН-84 т.2-2-2	То же, диаметром до 500 мм Цена: $8,02+(0,8+0,05) \times 0,05$ ^{M2}	24,00	<u>8,06</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	193	20	<u>1</u> -	-	<u>1,49</u> 0,03	<u>36</u> 1									
91	20-295 ЭСН-84 т.2-3-2	То же, диаметром 630 мм Цена: $7,72+(0,69+0,05) \times 0,05$ ^{M2}	10,00	<u>7,76</u> 0,72	<u>0,05</u> 0,02	78	7	-	-	<u>1,27</u> 0,03	<u>13</u> -									

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
92		20-293 ЭСН-84 Т.2-1-2 Т.ч. п.3.1		То же, диаметром 315 мм на высоте до 5 м м ² Цена: 9,58+1,02x0,06+ +(1,02+0,05)x0,05		10,00		<u>9,70</u> 1,14		<u>0,05</u> 0,02		97		II		<u>-</u> -		<u>1,99</u> 0,03		<u>20</u> -
93		20-294 ЭСН-84 Т.2-2-2 Т.ч. п.3.1		То же, диаметром до 500 мм м ² Цена: 8,02+0,8x0,06+ +(0,8+0,05)x0,05		23,00		<u>8,11</u> 0,89		<u>0,05</u> 0,02		187		20		<u>I</u> -		<u>1,58</u> 0,03		<u>36</u> I
94		20-295 ЭСН-84 Т.2-3-2 Т.ч. п.3.1		То же, диаметром 630 мм м ² Цена: 7,72+0,69x0,06+ +(0,69+0,05)x0,05		10,00		<u>7,80</u> 0,77		<u>0,05</u> 0,02		78		8		<u>-</u> -		<u>1,35</u> 0,03		<u>I3</u> -
95		20-10 ЭСН-84 Т.1-1		Переходы м ² Цена: 5,59+(0,88+0,04)x0,05		3,00		<u>5,64</u> 0,92		<u>0,04</u> 0,01		17		3		<u>-</u> -		<u>1,62</u> 0,01		<u>5</u> -
96		20-523 ЭСН-84 Т. II-7		Установка зонтов над обо- рудованием из листовой стали м ² Цена: 9,09+(0,77+0,06)x0,05		5,00		<u>9,13</u> 0,81		<u>0,06</u> 0,02		46		4		<u>-</u> -		<u>1,41</u> 0,03		<u>7</u> -
97		20-528 ЭСН-84 Т.12-2		Установка дефлекторов диамет- ром патрубка 500 мм шт Цена: 19,3+(2,95+0,09)x0,05		I		<u>19,45</u> 3,10		<u>0,09</u> 0,03		19		3		<u>-</u> -		<u>5,35</u> 0,04		<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ЦП ч3 п.640	Стоимость лючков питомет- ражных шт	10	<u>0,13</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	ЦП ч3 п.1876	Стоимость чисток для воздуховодов шт	5	<u>2,73</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	ЦП ч3 п.1487	Стоимость сеток металли- ческих в рамках площадью до 0,2 м ² м ²	1,00	<u>3,75</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	20-447 ЭСН-84 т.9-3	Заслонки воздушные Р600х600Р с ручным приводом шт Цена: 18,9+(1,5+0,07)х0,05	1	<u>18,98</u> 1,57	<u>0,07</u> 0,02	19	2	<u>-</u> -	<u>2,69</u> 0,03	<u>3</u> -
102	20-424 ЭСН-84 т.8-9 ЦП ч3 п.2959 доп.4 к- по весу	Клапаны обратные общего назначения типа КЮП-04 шт Цена: 1,46+36,7 : 19,8х10,3 +(0,91+0,05)х0,05	2	<u>20,60</u> 0,96	<u>0,05</u> 0,02	41	2	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,03	<u>3</u> -
103	9-122 ЭСН-84 т.17-5 ЦП ч2р1 п.1918	Затворы 3 т т Цена: 50,2 + 342	0,12	<u>392,20</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	47	3	<u>-</u> -	<u>34,90</u> 1,57	<u>4</u> -

I	: 2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
II0	26-62 ЭСН-84 Т. II-6		Покровный слой из стали оцинкованной 100м2		0,35		<u>80,10</u> 78,30		<u>1,21</u> 0,36		28		27		-		<u>128,00</u> 0,46		<u>45</u> -
III	Пр-т01-10 стр. I39		Стоимость стали оцинко- ванной толщиной 0,5 мм Т Цена: 297 x 1,07		0,16		<u>317,79</u> -		-		51		-		-		-		-
II2	13-153 ЭСН-84 Т. I8-6		Окраска поверхностей эмалью ПФ-115 в I слой 100м2		2,90		<u>10,30</u> 1,51		<u>0,12</u> 0,04		30		4		-		<u>2,30</u> 0,05		<u>7</u> -
II3	13-153 ЭСН-84 Т. I8-6		Нанесение надписей на вентоборудовании и воз- духоводах 100м2		0,02		<u>10,30</u> 1,51		<u>0,12</u> 0,04		1		-		-		<u>2,30</u> 0,05		-
II4	8-194 ЭСН-84 Т. 22-6		Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м 100м2ГП		0,40		<u>71,10</u> 41,00		<u>0,69</u> 0,21		28		16		-		<u>73,80</u> 0,27		<u>30</u> -
Итого прямые затраты по разделу 3							руб				6115		404		<u>16</u>				<u>685</u>
в том числе:							руб								2				7
Стоимость оборудования							руб				647		-		-				-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	II
				Стоимость монтажных работ	руб							73	-	-						-
				Сдача и испытание	руб							I	-	-						-
				накладные расходы	руб							5I	-	-						-
				нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч							-	-	-						3
				сметная заработная плата в накладных расходах	руб							-	9	-						-
				плановые накопления	руб							9	-	-						-
				Всего, стоимость монтажных работ	руб							133	-	-						-
				нормативная трудоемкость	чел.-ч							-	-	-						9I
				сметная заработная плата	руб							-	69	-						-
				Стоимость общестроительных работ	руб							204	-	-						-
				накладные расходы	руб							34	-	-						-
				нормативная трудоемкость в накладных расходах	чел.-ч							-	-	-						2
				сметная заработная плата в накладных расходах	руб							-	7	-						-
				плановые накопления	руб							20	-	-						-
				Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб							258	-	-						-
				нормативная трудоемкость	чел.-ч							-	-	-						III
				сметная заработная плата	руб							-	69	-						-

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-				749
Сметная заработная плата	руб	-	526	-				-
<u>Итого прямые затраты по смете</u>		<u>руб</u>	6969	574	<u>26</u>			<u>973</u>
		руб			4			14
Итого по смете	руб	8337	-	-				-
в т.ч. строительные работы	руб	7549	-	-				-
монтажные работы	руб	141	-	-				-
оборудование	руб	647	-	-				-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-				1052
Сметная заработная плата	руб	-	716	-				-

Составил инженер III категории



Л.Д. Ронзик

Проверил заведующий группой

С.И. Лобойченко