

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

292-8-33.91

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРИСТРОЙКЕ

А л ь б о м УП

Сметы

ч. I стр. I ÷ I74

25324 - 08

ОПУСКНАЯ ЦЕНА  
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
 292-8-33.91  
 ФИЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ  
 В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ  
 С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРИСТРОЙКЕ

## А л ь б о м У П

Сметы

Часть I

Стоимость:

Общая

491,67/788,15 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ

342,84/534,83 тыс.руб.

I м3 здания

25,21/57,95 руб.

Разработан:

МГПИП "Спортпроект-I"  
института "Союзспортпроект"

Утвержден: Госкомархитектуры

Приказ N 263 от 26.12.90 г.

Введен в действие МГПИП "Спортпроект-I"  
Приказ № 5 от 25.03.92г.

Главный инженер МГПИП "Спортпроект-I"

Д.А. Маврин

Главный инженер проекта

З.И. Каледина



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Номера смет	Н а и м е н о в а н и е	Номера страниц
1	2	3	4
1.	-	Пояснительная записка	4
2.	-	Таблица технико-экономических показателей	7
3.	I	Объектная смета	9
4.	I-I	Общестроительные работы	I3
5.	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	I44
6.	I-2	Отопление	I48
7.	I-3	Вентиляция	I55
8.	I-4	Горячее водоснабжение	I68
9.	I-5	Водопровод хоз.питьевой противопожарный	I75
10.	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	I93
11.	I-7	Теплоснабжение установок систем	I98
12.	I-8	Узел управления	205
13.	I-9	Водосток	2I4
14.	I-I0	Электроосвещение	2I9

1	2	3	4
15.	I-II	Электрооборудование	238
16.	I-I2	Автоматизация	250
17.	I-I3	Слаботочные устройства	263
18.	I-I4	Охранно-пожарная сигнализация	288
19.	I-I5	Видеосалон	310
20.	I-I6	Спортивное и медицинское оборудование	318
21.	I-I7	Технологическое оборудование	328
22.	I-I8	Лифт	337
23.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	343
24.	-	Вариант поля с покрытием "Регупол"	346
25.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания ветер У, снег IU при $t = -40^{\circ}$	350
26.	-	Вспомогательная таблица № I	357

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке" составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Локальные сметы выполнены на основании объемов общестроительных, сантехнических и электротехнических работ по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IV и элементных сметных норм, введенных в действие с 1.01.1984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

- а) сборников районных единичных расценок предусматривающих условия территориального района I.I (Московская область);
- б) ценников на монтаж оборудования;
- в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с 1.01.1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| а) на общестроительные работы | - 16,5% |
| б) на сантехнические работы   | - 13,3% |
| в) на металлоконструкции      | - 8,6%  |
| Плановые накопления           | - 8%    |

Сметная стоимость в ценах 1991 года определена по итогу объектной сметы путем применения к ценам 1984 года индексов: на строительно-монтажные работы  $K = 1,56$ ; на оборудование  $K = 1,74$ ; на прочие затраты  $K = 1,09$  в соответствии с письмами Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.90г. и № 15-Д от 12.09.90г.

Строительные конструкции здания:

А. Спортзал

1. Фундаменты железобетонные столбчатые монолитные.
2. Стены - трехслойные панели сэндвич.
3. Покрытие - трехслойные панели.
4. Полы - дощатые.
5. Окна алюминиевые.
6. Тамбуры алюминиевые.
7. Внутренняя отделка - окраска в заводских условиях.
8. Наружная отделка - окраска в заводских условиях.

Б. Пристройка

1. Фундаменты - ленточные бетонные монолитные.
2. Стены наружные - кирпичные.
3. Стены внутренние - кирпичные.
4. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты.
5. Кровля - 4-слойная мягкая из рубероида.
6. Перегородки кирпичные.
7. Полы - дощатые, керамическая плитка.
8. Окна - алюминиевые.
9. Двери - деревянные, деревоалюминиевые.
10. Внутренняя отделка - штукатурка, масляная, водоэмульсионная, известковая окраска.
11. Наружная отделка - декоративная штукатурка, облицовка лицевым кирпичом.

примечание: В таблице технико-экономических показателей данные указаны дробью:  
в числителе - от итога в ценах 1984 года,  
в знаменателе - от итога в ценах 1991 года.

Составила зав. группой



Л.В. Коркина

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	Значения показателей			Примечание
			базовых	по рабочей документации	- снижение + увеличен. %	
1		3	4	5	6	7
1.	Строительный объем здания	м3	13600	13599,4	-	
2.	Полезная площадь	м2	1882,0	1729,9	-8,8	
3.	Сметная стоимость					
	Общая:	тыс.руб.	467,87	<u>491,67</u> 788,15	+5,09	
	в т.ч. строительно-монтажных работ	тыс.руб.	375,63	<u>342,84</u> 534,83	-9,56	
	Общая стоимость на расчетную единицу (1 м2 спортивного зала)	руб.	464,16	<u>451,11</u> 723,14	-2,9	
	Стоимость строительно-монтажных работ на расчетную единицу	руб.	372,65	<u>314,56</u> 490,71	-18,5	



I	2	3	4	5	6	7
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м3 здания	руб.	27,62	<u>25,21</u> 57,95	-9,56	
	на I м2 полезной площади	руб.	199,59	<u>198,19</u> 309,17	-0,71	
4.	Трудоемкость строительно-монтажных работ	чел.час	48013	45580	-5,33	
5.	Расходы стали натуральной на строительные конструкции всего	кг/м2 полезной площади	95	69,3	-27	
	в т.ч. на сборные ж/б конструкции	"-		4,9		
6.	Цемент	кг/м2 полезной площади	235	215	-8,5	Приведено к марке 400
7.	Лесоматериалов	м3/м2 полезной площади	0,08	0,075	-6,2	Приведено к круглому лесу
8.	Тепла на отопление	ватт/м2 полезной площади	96	95	-2	

Главный инженер проекта



З.И. Каледина

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типу проекту  
( типовым проектным  
решениям)

Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях  
с помещениями обслуживания в пристройке

Сметная стоимость	491,67/788,15	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	45,58	тыс.чел.час
Трудозатраты построечные		тыс.чел.час
Сметная заработная плата	31,65	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости		м2 спортивного зала

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормат. трудо- емкость т.чел.ч.	Сметная з/плата т.руб.	Показ. един. стоим.
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели и инв.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Общестроительные работы</u>								
I.	I-1	Общестроительные работы	295,06	-	-	1,41	296,47	35,53	25,51	272,02
		<u>Санитарно-технические работы</u>								
2.	I-2	Отопление	10,00	-	-	-	10,00	1,03	0,75	9,18
3.	I-3	Вентиляция	9,53	-	-	-	9,53	1,28	0,95	8,74
4.	I-4	Горячее водоснаб- жение	0,42	-	-	-	0,42	0,12	0,09	0,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	I-5	Хозпитеевой про- тивопожарный во- допровод	2,78	0,01	0,13	-	2,92	0,37	0,27	2,68
6.	I-6	Хозяйственно- бытовая кана- лизация	0,67	-	-	-	0,67	0,12	0,09	0,61
7.	I-7	Теплоснабжение установок систем	2,66	0,009	0,18	-	2,85	0,19	0,17	2,61
8.	I-8	Узел управления	0,76	0,009	0,08	-	0,85	0,1	0,07	0,78
9.	I-9	Водосток	0,16	-	-	-	0,16	0,03	0,02	0,15
		Итого по сантехни- ческим работам	26,98	0,03	0,39	-	27,40	3,24	2,41	25,14
		<u>Электротехнические работы</u>								
10.	I-10	Электроосвещение	-	8,41	1,08	-	9,49	1,15	0,63	8,71
11.	I-11	Электрооборудо- вание	-	1,25	0,47	-	1,72	0,40	0,21	1,58
12.	I-12	Автоматизация	-	1,03	0,85	-	1,88	0,49	0,3	1,72
13.	I-13	Слаботочные уст- ройства	-	1,51	3,14	-	4,65	0,82	0,45	4,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	I-14	Охранно-пожарная сигнализация	-	7,07	4,92	-	11,99	3,03	1,66	11,0
15.	I-15	Видеосалон	-	0,53	59,26	-	59,79	0,39	0,22	54,86
		Итого по электро-техническим работам	-	19,80	69,72	-	89,52	62,8	3,47	82,14
16.	I-16	Спортивное и медицинское оборудование	-	0,33	64,04	-	64,37	0,02	0,01	59,06
17.	I-17	Технологическое оборудование	0,01	0,12	5,25	-	5,38	0,13	0,07	4,94
18.	I-18	Лифт	0,20	0,31	0,75	-	1,26	0,38	0,18	1,16
		Итого по оборудованию	0,21	0,76	70,04	-	71,01	0,53	0,26	65,15
		Итого по смете	322,25	20,59	140,15	1,41	484,40	45,58	31,65	444,44
19.	Письмо Госстроя СССР № 55-Д от 06.II.87	Художественно-декоративные работы - 1,5%	-	-	-	7,27	7,27	-	-	6,66
		Итого в ценах 1984 года	322,25	20,59	140,15	8,68	491,67	45,58	31,65	451,11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Письмо Госстроя СССР № 14-Д от 6.IX.90г. и 15-Д от 12.09.90г.	Всего по смете в ценах 1991 года	502,71	32,12	243,86	9,46	788,15	45,58	31,65	723,14

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила зав. группой

Проверил начальник сметного отдела

*Калиф*  
*Шведов*  
*Коркина*  
*Шведов*

З.И. Каледина

Л.Л. Шведов

Л.В. Коркина

Л.Л. Шведов

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях  
с помещениями обслуживания в пристройке

Основание: чертежи № АС-I + АС-60; КМ-I + КМ-I2

Сметная стоимость	296,48 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	35533 чел.час
Трудозатраты построечные	29850 чел.час
Сметная заработная плата	25,51 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.час не занятых обслу- живанием машин обслужив. машины на ед. всего	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	на ед.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>"А". Спортзал</u>										
<u>I. Земляные работы</u>										
1.	I-1607 29-I	Срезка растительно- го слоя грунта 1000 м <sup>3</sup>	0,23	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	8	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 17,57	<u>-</u> 4
2.	I-159I 22-13	Погрузка раститель- ного грунта на а/самосвалы 1000 м <sup>3</sup>	0,23	<u>144,00</u> 6,4I	<u>137,39</u> 56,10	33	I	<u>32</u> 13	<u>13,00</u> 80,78	<u>3</u> 19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на 1 км т	276,1	<u>0,29</u> 0,06	-	80	17	-	<u>0,09</u> -	<u>25</u> -
4.	I-1549 II-13	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт I группы 1000 м3	0,65	<u>106,00</u> 4,81	<u>101,19</u> 41,60	69	3	<u>66</u> 27	<u>9,75</u> 59,90	<u>6</u> 39
5.	I-1591 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы 1000 м3	0,12	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	17	1	<u>17</u> 7	<u>13,00</u> 80,78	<u>2</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на 1 км т	198,9	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	58	12	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>18</u> -
7.	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко- сами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт I группы 100 м3	0,24	<u>62,30</u> 62,30	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>131,00</u> -	<u>31</u> -
8.	I-I633 31-I	Засыпка траншей и котлованов бульдо- зерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы 1000 м3	0,61	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	10	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 7,76	<u>-</u> 5
9.	I-I644 31-12	Добавляется на перемещение до 45 м 1000 м3	5,49	<u>9,95</u> -	<u>9,95</u> 3,34	55	-	<u>54</u> 18	<u>-</u> 4,81	<u>-</u> 26



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	I-967 81-1	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунт I группы 100 м <sup>3</sup>	0,68	<u>41,50</u> 41,50	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>89,60</u> -	<u>61</u> -
11.	I-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I, 2 групп 100 м <sup>3</sup>	6,1	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	59	38	<u>21</u> 14	<u>11,20</u> 2,95	<u>68</u> 18
Итого по разделу I руб.			-	-	-	432	115	<u>208</u> 85		<u>214</u> 120
П. <u>Фундаменты</u>										
12.	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М100 м <sup>3</sup>	12,50	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	355	9	<u>3</u> 1	<u>1,37</u> 0,10	<u>17</u> 1
13.	6-2 I-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м <sup>3</sup> , м <sup>3</sup> Цена: 35,9+(27,4-25,8) x x1,02	24,24	<u>37,53</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	910	59	<u>9</u> 3	<u>4,50</u> 0,14	<u>109</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	6-3 I-3	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> Цена: 34,2+(27,4-25,8)х х1,02	40,16	<u>34,20</u> 1,84	<u>0,82</u> 0,25	1439	74	<u>33</u> 10	<u>3,38</u> 0,32	<u>136</u> 13
15.	6-4 I-4	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом более 5 м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> Цена: 32,1+(27,4-25,8)х х1,02	39,78	<u>33,73</u> 1,50	<u>0,70</u> 0,21	1342	60	<u>27</u> 8	<u>2,76</u> 0,27	<u>110</u> 11
16.	ССРСЦ ч.П р.1У п.3	Арматура класса А 3 т	0,69	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1 м т	1,12	<u>651,00</u> 174,00	<u>2,00</u> 0,63	729	195	<u>3</u> 1	<u>303,00</u> 0,81	<u>339</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	6-78 9-2	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной более 1 м т	0,2	<u>584,00</u> 118,00	<u>1,70</u> 0,51	117	24	- -	<u>206,00</u> 0,66	<u>41</u> -
19.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,086	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	31	821	<u>28</u> 8	<u>64,00</u> 0,50	<u>1382</u> 11
20.	6-73 8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм 100 м <sup>2</sup>	0,24	<u>90,18</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	21	15	- -	<u>44,80</u> 0,35	<u>27</u> -
21.	6-74 8-3	Добавляется до толщ. 50 мм 100 м <sup>2</sup> Цена: 35,09х3	0,24	<u>105,27</u> 7,50	<u>0,30</u> 0,09	25	14	- -	<u>13,00</u> 0,12	<u>23</u> -
22.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя, битумная 100 м <sup>2</sup>	3,32	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	299	65	<u>4</u> 1	<u>33,60</u> 0,58	<u>112</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II руб.	-	-	-	5454	1336	<u>107</u> 32		<u>2296</u> 42
		<u>III. Каркас</u>								
23.	9-16 2-7 т.ч. т.1	Монтаж легких конст- рукций каркасов рамных коробчатого сечения типа Орск т Цена: 64x1,11x1,03	26,1	<u>73,17</u>	<u>31,90</u>	1910	355	<u>833</u> 290	<u>22,20</u> 14,32	<u>579</u> 374
24.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1747 т.ч. т.3 п.6	Колонны рам из дву- тавров с параллель- ными гранями полок из стали С245 т Цена: 275x1,0x1,01	23,64	<u>276,01</u>	-	6525	-	-	-	-
25.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2115 т.ч. т.3 п.23	То же, из толсто- листовой стали, сталь С235 т Цена: 370+(29+2,4x13)x x1,01	0,82	<u>430,80</u>	-	353	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2115 т.ч. т.3 п.1	То же из толсто- листовой стали С345, т Цена: 370-8x1,0I	1,64	<u>361,92</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
27.	Е9-88 II-7 т.ч. т.1	Монтаж связей и распорок Т Цена: 4I,3xI,05x xI,03	3,90	<u>44,67</u> 15,40	<u>11,40</u> 4,33	174	60	<u>45</u> 17	<u>24,60</u> 5,59	<u>96</u> 22
28.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1915 т.ч. т.3 п.6	Элементы связей линейные из горя- чекатаных швелле- ров, соединенных прокладками 2 из стали С245 т Цена: 260+1xI,0I	0,2I	<u>261,0I</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
29.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1912 т.ч. т.3 п.1	Элементы связей линейные из оди- ночных уголков 2 из стали С235 т Цена: 225-8xI,0I	0,2I	<u>216,92</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	ССРСЦ п.2114 ч.П р.1 т.ч. т.3 п.1	Стоимость связей из толстолистовой стали С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,2I	<u>432,92</u>	-	9I	-	-	-	-
31.	ССРСЦ ч.П р.1 п.191I т.ч. т.3 п.6	Элементы связей линейные из гнущо- сварных профилей из стали С235 т Цена: 279-8xI,0I	3,27	<u>270,92</u>	-	886	-	-	-	-
32.	9-33 4-10 т.ч. т.1	Монтаж фахверка т Цена: 43xI,03xI,03	10,50	<u>45,62</u> 12,60	<u>18,10</u> 6,59	479	132	<u>190</u> 69	<u>19,40</u> 8,50	<u>204</u> 89
33.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1780 т.ч. т.3 п.23	Стойки фахверков из двутавров с па- раллельными граня- ми полок 3 из ста- ли С345 т Цена: 278+(29+2,4x7,3)x xI,0I	3,10	<u>324,99</u>	-	1007	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	То же из толстоли- стовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,63	<u>432,92</u>	-	273	-	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095 т.ч. т.3 п.1	Стоимость ригелей из горячекатаных профилей из стали С235 т Цена: 393-8xI,0I	1,28	<u>384,92</u>	-	489	-	-	-	-
36.	ССРСЦ ч.П р.1 т.ч. т.3 п.1 п.1789	Ригели из одиноч- ных гнутых швелле- ров из стали С235 т Цена: 269-8xI,0I	2,18	<u>260,92</u>	-	569	-	-	-	-
37.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	То же из толстоли- стовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,32	<u>432,92</u>	-	139	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1790 т.ч. т.3 п.1	Ригели из одиночных гнуто сварных профи- лей из стали С235 т Цена: 299-8х1,01	2,99	<u>290,92</u>	-	870	-	-	-	-
39.	9-94 12-1 т.ч. т.1	Монтаж прогонов т Цена: 29,2х1,08х1,03	7,7	<u>32,48</u> 8,70	<u>14,30</u> 5,00	250	67	<u>110</u> 38	<u>13,50</u> 6,45	<u>104</u> 50
40.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1924 т.ч. т.1	Прогонь из горячекатаных швеллеров из стали С245 т Цена: 219+1х1,01	7,2	<u>220,01</u>	-	1584	-	-	-	-
41.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2096 т.ч. т.1 п.1	То же из горячека- таных профилей из стали С235 т Цена: 347-8х1,01	0,3	<u>338,92</u>	-	102	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	ССРСЦ ч.П р.І п.2114 т.ч. т.І п.І	То же из толстоли- стовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,2	<u>432,92</u>	-	87	-	-	-	-
		Итого по разделу III руб.	-	-	-	16483	614	<u>1178</u> 414		<u>983</u> 535
		в т.ч. металлоконст- рукции руб.	-	-	-	(16483)				
		<u>IV. Стены</u>								
43.	9-3I 4-8	Монтаж стен из мно- гослойных панелей заводской готовнос- ти при высоте зда- ний до 20 м 100 м2	8,27	<u>248,00</u> 79,10	<u>98,80</u> 37,10	205I	654	<u>817</u> 307	<u>136,00</u> 47,86	<u>1125</u> 396
44.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от 15.08.83	Стоимость стеновых панелей со стальны- ми обшивками с ми- нераловатными утеп- лителями, м2 Цена: 50x1,045	827,07	<u>52,25</u>	-	43214	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	9-122 17-5	Монтаж нащельников из стального оцинко- ванного листа т	1,05	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	42	24	<u>4</u> 1	<u>34,90</u> 1,57	<u>37</u> 2
46.	Пр-т 01-22 1980-2 п.401-29	Стоимость стального оцинкованного листа т	1,05	<u>681,36</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
47.	26-3I 8-4	Заделка стыков ми- неральной ватой м3	10,5	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	377	133	<u>13</u> 4	<u>21,30</u> 0,48	<u>224</u> 5
48.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	10,5	<u>11,20</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
49.	14-54 20-1	Обертывание мин- ваты пленкой 100 м2	3,7	<u>22,60</u> 4,57	<u>0,03</u> 0,01	84	17	- -	<u>8,32</u> 0,01	<u>31</u> -
50.	7-70I 51-1	Укладка резиновых прокладок ПРП 100 м	2,8	<u>42,30</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	118	11	- -	<u>6,43</u> 0,03	<u>18</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций каркаса ограждающих конст- рукций тамбуров т	0,23	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	16	8	<u>4</u> I	<u>53,80</u> 7,70	<u>12</u> 2
52.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2105	Стоимость каркаса из гнутых профилей т	0,23	<u>442,00</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
53.	9-29 4-6	Обшивка каркаса профлистом 100 м2	0,26	<u>204,00</u> 54,00	<u>118,00</u> 41,10	52	14	<u>3I</u> II	<u>94,00</u> 53,02	<u>24</u> 14
54.	Пр-т 01-09 1980-43 прилож. к т.15 прим.	Стоимость профлис- та С15-1000-0,7 т Цена: 407х1,007х1,074	0,13	<u>440,18</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
55.	9-122 17-5	Монтаж нащельников т	0,05	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	2	I	- -	<u>34,90</u> 1,57	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Пр-т 01-22 1980-12 п.401-29	Стоимость нащельни- ков т Цена: 635х1,073	0,05	<u>681,36</u>	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.58	Болты строительные с гайками и шайба- ми, т	0,05	<u>573,00</u>	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58.	Пр-т 24-18-29 1980-3 п.0,7- -772	Стоимость самона- резающих винтов В6х14 кг Цена: 2,6х1,057	2,68	<u>2,75</u>	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59.	Пр-т 24-18-29 1981-13 п.09- -1109	Стоимость комбини- рованных заклепок ЗК-12 кг	14,65	<u>5,30</u>	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60.	6-83 9-7	Монтажные элементы т	0,06	<u>441,00</u>	<u>1,40</u>	26	7	-	<u>210,00</u>	<u>13</u>
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Итого прямые зат- раты по разделу IV руб.	-	-	-	47122	869	<u>869</u> 324		<u>1486</u> 419

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		в т.ч. металлокон- струкции руб.	-	-	-	(46285)				
		У. <u>Кровля</u>								
61.	9-24 4-1	Монтаж кровельного покрытия из профи- лированного листа для зданий высотой до 20 м 100 м <sup>2</sup>	18,7	<u>39,80</u> 18,10	<u>15,30</u> 5,13	744	338	<u>286</u> 96	<u>31,40</u> 6,62	<u>587</u> 124
62.	Доп.пр-т 01-09 1980/43 ССРСЦ ч.2 п.2415	Стоимость стального профилированного листа марки Н57- -750-0,8 т Цена: 383x1,043x1,074	18,94	<u>429,00</u> -	- -	8125	-	- -	- -	- -
63.	9-209 32-12	Монтаж конструктивных элементов из тонко- листовой стали т	4,48	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	316	164	<u>96</u> 29	<u>53,80</u> 7,70	<u>257</u> 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2115 т.ч. т.3 п.1	Стоимость конструк- из толстолистовой стали марки 235 т Цена: 370-8х1,01	4,48	<u>361,92</u>	-	1621	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65.	Пр-т 24-18-29 1980-3 п.09-033	Стоимость самонаре- зающих винтов В6-25 кг Цена: 3,5х1,057	37,3	<u>3,70</u>	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66.	12-284 9-1	Утепление покрытий плитами минеральны- ми на битумной мас- тике 100 м2	9,35	<u>54,70</u>	<u>4,00</u>	511	266	<u>37</u>	<u>48,20</u>	<u>451</u>
				<u>28,40</u>	<u>1,20</u>			<u>11</u>	<u>1,55</u>	<u>14</u>
67.	12-285 9-2	На каждый последую- щий слой утепления покрытий плитами минеральными добав- лять к расценке 12-284 100 м2	9,35	<u>43,10</u>	<u>3,81</u>	403	208	<u>36</u>	<u>37,70</u>	<u>352</u>
				<u>22,20</u>	<u>1,14</u>			<u>11</u>	<u>1,47</u>	<u>14</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.125	Плиты теплоизолирующие минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГУСТ 9573-72 М-150 м3	147	<u>25,60</u>	-	3763	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69.	14-54 20-1	Обертывание м/ватных плит пленкой 100 м2	20,50	<u>22,60</u>	<u>0,03</u>	463	94	-	<u>8,32</u>	<u>171</u>
				4,57	0,01			-	0,01	-
70.	10-47 8-4 з/пл.+ +экспл. машин	Укладка бакелизированной фанеры м2 Цена: 0,64+0,02	70,4	<u>0,66</u>	<u>0,02</u>	46	45	<u>2</u>	<u>1,14</u>	<u>80</u>
				0,64	0,01			1	0,01	1
71.	ССРСЦ ч.1 р.2 п.208	Фанера бакелизованная марки ФБС толщиной 18 мм м3	0,7	<u>448,00</u>	-	314	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72.	9-122 17-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа т	0,76	<u>40,30</u>	<u>4,10</u>	31	18	<u>3</u>	<u>34,90</u>	<u>27</u>
				23,10	1,22			1	1,57	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость стального оцинкованного листа из стали С345 т Цена: 441-8x1,01	0,76	<u>432,92</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
74.	9-122 17-5	Установка монтажных элементов огражде- ний кровли т	1,09	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	44	25	<u>4</u> 1	<u>34,90</u> 1,57	<u>38</u> 2
75.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2105 т.ч. т.3 п.1	Стоимость монтажных элементов из стали С235 т Цена: 442-8x1,01	0,1	<u>433,92</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
76.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109 т.ч. т.3 п.1	То же из круглых труб из стали С235 т Цена: 455-8x1,01	0,99	<u>446,92</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
77.	Пр-т 24-18-29 п.09- -033	Стоимость самонаре- зающих винтов кг Цена: 3,5x1,057	7,8	<u>3,70</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	7-701 51-1 з/пл.+ +экспл. машин	Укладка герметизи- рующей ленты типа Герлен-Д 100 м Цена: 4,02+0,08	23	<u>4,10</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	94	92	<u>I</u> -	<u>6,43</u> 0,03	<u>I48</u> I
79.	ССРСЦ ч.1 р.13 п.300	Лента герметизирую- щая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм, 1000 м	2,3	<u>817,00</u> -	<u>-</u> -	1879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по разделу V руб.			-	-	-	19335	1250	<u>465</u> 150		<u>2111</u> 194
в т.ч. метслокон- струкции руб.			-	-	-	11695				
VI. <u>Проемы</u>										
А. Окна										
80.	9-105 14-5	Монтаж из алюминии- вых сплавов оконных блоков 100 м2	0,82	<u>259,00</u> 186,00	<u>67,00</u> 41,30	213	153	<u>55</u> 34	<u>272,00</u> 53,28	<u>223</u> 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.758	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКІ5- -12Н шт.	54	<u>37,00</u>	-	1998	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.755	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКО6- -12Н шт.	2	<u>26,60</u>	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.758	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКІ5- -12Н шт.	27	<u>37,00</u>	-	999	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.770	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) с рас- пашной створкой ОАК15-12Р шт.	26	<u>84,40</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.755	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКО6- 12Н шт.	2	<u>26,60</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86.	9-105 14-5	Монтаж индивидуаль- ных конструкций окон из алюминие- вых профилей 100 м <sup>2</sup>	0,78	<u>259,00</u> 186,00	<u>67,00</u> 41,30	202	145	<u>52</u> 32	<u>272,00</u> 53,28	<u>212</u> 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Пр-т 01-23 1980-7	Стоимость индивиду- альных окон из прес- сованного профиля м <sup>2</sup> Цена: 164:1,8	78	<u>91,11</u> -	- -	7107	-	- -	- -	- -
88.	14-33 15-1 примен.	Монтаж рамки под жалюзийные решетки т	0,03	<u>99,50</u> 98,20	<u>1,30</u> 0,40	3	3	- -	<u>165,00</u> 0,52	<u>5</u> -
89.	Пр-т 01-23 п.8-001	Стоимость рамки под жалюзийную решетку т	0,03	<u>2810,00</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
90.	14-33 15-2	Монтаж алюминиевых прессованных про- филей т	1,03	<u>99,50</u> 98,20	<u>1,30</u> 0,40	102	101	<u>1</u> -	<u>165,00</u> 0,52	<u>170</u> 1
91.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от 15.08.83	Стоимость алюминие- вого профиля т Цена: 2000x1,075	1,03	<u>2150,00</u> -	- -	2214	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пр-нт 01-23 п.8-07I	Компенсация руб. 2,3:0,0008-2000х х1,075	-	-	-	(748)				
92.	9-209 32-12	Монтаж крепежных элементов из сор- товой стали т	I, I	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	78	38	<u>22</u> 7	<u>53,80</u> 7,70	<u>59</u> 8
93.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость деталей из сортовой стали т	I, I	<u>393,00</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.2	Транспортные рас- ходы на алюминий т	4,46	<u>44,95</u> -	<u>-</u> -	20I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95.	15-775 204-6	Остекление в постро- енных условиях алю- миниевых переплетов окон и балконных дверей двухслойными стеклопакетами пло- щадью до 2 м <sup>2</sup> 100 м <sup>2</sup>	I, 2I	<u>74,70</u> 56,20	<u>2,80</u> 0,84	90	68	<u>3</u> I	<u>105,00</u> I,08	<u>127</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.599	Стеклопакеты двух- слойные из неполи- рованного стекла толщиной 4 мм м2	120,96	<u>9,87</u> -	<u>-</u> -	1194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97.	15-754 ССРСЦ ч.1 п.576, 575	Остекление стальных стенных переплетов промышленных зданий оконным 3 мм стек- лом м2 Цена: 3,27+(1,79-1,21)х х1,01	117	<u>3,86</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>45,30</u> -	<u>53</u> -
98.	26-31 8-4	Заделка стыков минватой м3	4,52	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	162	57	<u>6</u> 2	<u>21,30</u> 0,48	<u>96</u> 2
99.	ССРСЦ ч.1 р.1V п.2	Стоимость минваты м3 Цена: 11,2х0,97	4,52	<u>10,86</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100.	7-707 51-6	Устройство гермети- зации герметизирую- щей нетвердеющей мастикой 100 м	0,33	<u>91,80</u> 11,00	<u>20,60</u> 6,18	30	4	<u>7</u> 2	<u>18,60</u> 7,97	<u>6</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	7-701 5I-I э/пл.+ +экспл. машин	Укладка резиновых пластин 100 м Цена: 4,02+0,08	7,55	<u>4,10</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	3I	30	- -	<u>6,43</u> 0,03	<u>49</u> -
102.	ССРСЦ ч.I р.I п.364	Резина прессован- ная кг	107,90	<u>1,57</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
103.	ССРСЦ ч.I р.XIII п.137	Полиэтилен низкого давления т	0,17	<u>1180,00</u> -	- -	20I	-	- -	- -	- -
104.	ССРСЦ ч.I р.П п.208	Фанера бикелизиро- ванная марки ФБС толщиной 18 мм м3	0,004	<u>448,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
105.	10-28 4-I	Укладка деревян- ного бруса м3	0,17	<u>110,00</u> 12,9	<u>1,30</u> 0,39	19	2	- -	<u>24,00</u> 0,5	<u>4</u> -
106.	МГИ ч.I р.I п.1292	Прокладки фиксирую- щие, м	8,00	<u>5,00</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. Тамбуры Т1 - 2 шт.								
I07.	9-106 14-6	Монтаж витражей тамбура из алюми- евых конструкций 100 м <sup>2</sup>	0,25	<u>745,00</u> 480,00	<u>155,00</u> 55,80	188	121	<u>39</u> 14	<u>765,00</u> 71,98	<u>193</u> 18
I08.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.1061	Ригели наружного ряда верхние и ниж- ние РВОИ-07,5 РНОИ-07,5 шт.	16	<u>5,68</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
I09.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.1064	Ригели наружного ряда верхние и ниж- ние РВОИ-09, РНОИ-09 шт.	4	<u>6,61</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
I10.	Пр-т 01-23 п.3-070	Стоимость стоек из алюминиевого про- филя п.м	32,8	<u>11,50</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	I4-33 I5-2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля т	0,16	<u>99,50</u> 98,20	<u>1,30</u> 0,40	16	16	- -	<u>165,00</u> 0,52	<u>26</u> -
II2.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от 15.08.83	Стоимость алюми- нового профиля т Цена: 2000x1,075	0,16	<u>2150,00</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
	Пр-т 01-23 п.8-07I	Компенсация руб. 2,3:0,0008-2000x x1,075x0,16	-	-	-	(II6)				
II3.	9-105 14-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков 100 м <sup>2</sup>	0,13	<u>259,00</u> 186,00	<u>67,00</u> 41,30	33	23	<u>8</u> 5	<u>272,00</u> 53,28	<u>34</u> 7
II4.	ССРСЦ ч.П р.УI п.226	Двери из алюми- невых сплавов марка ДА02I-15ВИ шт.	4	<u>137,00</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I20.	7-70I з/пл.+ +экспл. машин	Укладка герметизирующей ленты типа Герлен-Д 100 м Цена: 4,02+0,08	0,14	<u>4,10</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	I	I	-	<u>6,43</u> 0,03	<u>I</u> -
I21.	ССРСЦ ч.1 р.XIII п.300	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 120 мм, 100 м	0,01	<u>817,00</u> -	-	II	-	-	-	-
I22.	20-4I4 7-5	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м <sup>2</sup> , до 4 шт.	4	<u>4,64</u> 2,99	<u>0,28</u> 0,08	19	12	<u>I</u> -	<u>4,80</u> 0,10	<u>19</u> -
I23.	ССРСЦ, ЧПРVI п.656	Стоимость жалюзийных решеток из алюминиевых профилей м <sup>2</sup>	21,72	<u>47,00</u> -	-	102I	-	-	-	-
Итого по разделу VI руб.			-	-	-	21214	796	<u>195</u> 97	<u>1314</u> 126	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II5.	15-737 201-7	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных про- кладках витринным 6,5 мм стеклом полированным 100 м <sup>2</sup>	0,15	<u>752,0</u> 80,90	<u>2,80</u> 0,93	113	12	-	<u>142,00</u> 1,20	<u>21</u> -
II6.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	0,6	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	22	8	<u>1</u> -	<u>21,30</u> 0,48	<u>13</u> -
II7.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	0,58	<u>11,20</u> -	-	6	-	-	-	-
II8.	7-70I 5-1	Укладка резины ПР-65Н 100 м	0,54	<u>42,30</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	23	2	-	<u>6,43</u> 0,03	<u>3</u>
II9.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.364	Резина прессованная кг.	2,16	<u>1,57</u> -	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе м/к руб.	-	-	-	(18596)				
		компенсация руб.	-	-	-	(864)				
		УП. П о л ы								
I24.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м <sup>2</sup>	10,9	<u>45,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	472	39	<u>11</u> 3	<u>7,19</u> 0,39	<u>78</u> 4
I25.	II-II I-II ССЦММ п. I-I п. I-3	Устройство подсти- лающих слоев бе- тонных из бетона М-50 м <sup>3</sup> Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х1,02=28,28	106,9	<u>28,28</u> 1,62	<u>-</u> -	3023	173	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>310</u> -
I26.	II-II I-II ССЦММ п. I-3, I-5	Устройство подсти- лающих слоев бе- тонных из бетона М-200 м <sup>3</sup> Цена: 29,3+(27,4-25,8)х х1,02=30,93	181,5	<u>30,93</u> 1,62	<u>-</u> -	5614	294	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>526</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27.	6-86 9-10	Армирование под- стилающих слоев и набетонок т	4,39	<u>15,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	67	30	<u>6</u> 2	<u>12,30</u> 0,54	<u>54</u> 2
I28.	ССРСЦ ч.П р.1V п.43	Стоимость сетки из проволоки холодно- тянутой т	4,39	<u>392,00</u> -	<u>-</u> -	1721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I29.	6-83 9-7	Установка заклад- ных деталей весом до 4 кг т	0,09	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	40	11	<u>-</u> -	<u>210,00</u> 0,54	<u>19</u> -
I30.	11-57 8-3	Стяжка из мелко- зернистого бето- на т. 20 мм 100 м <sup>2</sup>	10,9	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	888	158	<u>13</u> 4	<u>29,40</u> 0,44	<u>320</u> 5
I31.	11-58 8-4	Доб. до т. 50 мм 100 м <sup>2</sup> Цена: 15,4х6=92,4	10,9	<u>92,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	1007	15	<u>18</u> 5	<u>0,46</u> 0,10	<u>30</u> 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I32.	8-14 4-2	Прокладка из толя 100 м <sup>2</sup>	3	<u>98,40</u> 7,60	<u>2,76</u> 0,83	295	23	<u>8</u> 2	<u>14,00</u> 1,07	<u>42</u> 3
I33.	10-28 4-1	Укладка лаг из брусьев 80x100 м <sup>3</sup>	18,31	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	2014	236	<u>24</u> 7	<u>24,00</u> 0,50	<u>439</u> 9
I34.	10-28 4-1	Устройство связей между лагами из брусьев 70x100 м <sup>3</sup>	9,16	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	1008	118	<u>12</u> 4	<u>24,00</u> 0,50	<u>220</u> 5
I35.	11-181 27-1	Устройство деревян- ного покрытия из бруса 60x60 100 м <sup>2</sup> Цена: 405x2	10,9	<u>810,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	8829	467	<u>42</u> 13	<u>78,20</u> 1,48	<u>852</u> 16
I36.	15-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву полов 100 м <sup>2</sup>	10,9	<u>71,20</u> 27,8	<u>0,80</u> 0,24	776	303	<u>9</u> 3	<u>49,20</u> 0,31	<u>536</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу УП руб.	-	-	-	25754	1867	<u>143</u> 43		<u>3426</u> 54
		УШ. <u>Отделочные работы</u>								
137.	13-153 18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 потолков за 2 раза 100 м <sup>2</sup> Цена: 10,3х2=20,6	15,50	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	319	47	<u>3</u> 1	<u>2,30</u> 0,05	<u>71</u> 2
138.	13-153 18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 стен за 2 раза 100 м <sup>2</sup> Цена: 10,3х2=20,6	17,75	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	366	54	<u>4</u> 1	<u>2,30</u> 0,05	<u>82</u> 2
139.	13-153 18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 колонн, рам и риге- лей за 2 раза 100 м <sup>2</sup> Цена: 10,3х2=20,6	27,00	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	556	82	<u>6</u> 2	<u>2,30</u> 0,05	<u>124</u> 3
		Итого по разделу УШ руб.	-	-	-	1241	183	<u>13</u> 4		<u>277</u> 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IX. <u>Разные работы</u>								
		а) вентшахта								
I40.	9-209 32-12	Монтаж каркаса вентшахты т	0,25	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	18	9	<u>5</u> I	<u>53,80</u> 7,70	<u>13</u> 2
I41.	ССРСЦ ч.п р. I п.2105	Стоимость каркаса из гнутого профиля т	0,25	<u>442,00</u> -	-	III	-	- -	- -	- -
I42.	9-3I 4-8	Монтаж стеновых 3-слойных панелей 100 м <sup>2</sup>	0,07	<u>248,00</u> 79,10	<u>98,80</u> 37,10	I7	5	<u>7</u> 3	<u>136,00</u> 47,86	<u>9</u> 3
I43.	Письмо Госстр. СССР 63-Д от 15.08.83	Стоимость стеновых каркасных панелей с минераловатным утеплителем м <sup>2</sup> Цена: 50x1,045	6,9	<u>52,25</u> -	-	36I	-	- -	- -	- -
I44.	9-24 4-I	Монтаж кровельного покрытия из профи- лированного листа для зданий высотой до 20 м 100 м <sup>2</sup>	0,09	<u>39,80</u> 18,10	<u>15,30</u> 5,13	4	2	<u>I</u> -	<u>31,40</u> 6,62	<u>3</u> I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	ССРСЧ ч.П р.1 п.2415	Профили гнутые стальные с трапе- циевидной формой гофра, оцинкован- ные толщиной про- филя 0,8 мм т	0,08	<u>390,00</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
146.	26-50 10-5	Установка сетки на стены шахты м2	3,8	<u>1,30</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>0,11</u>	<u>-</u>
				0,06	-			-	-	-
147.	9-122 17-5	Монтаж нащельников и полосы т	0,18	<u>40,30</u>	<u>4,10</u>	7	4	<u>1</u>	<u>34,90</u>	<u>6</u>
				23,10	1,22			-	1,57	-
148.	Пр-т 01-22 1980-12 п.401-29	Стоимость нащель- ников т Цена: 635x1,073	0,06	<u>681,36</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
149.	ССРСЧ ч.П р.1 п.2114	Стоимость полосы из листовой стали т	0,11	<u>441,00</u>	<u>-</u>	49	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I50.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.58	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00I	<u>573,00</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
I51.	Пр-т 24-18-29 1980-3 п.07-772	Стоимость самонаре- зающих винтов кг Цена: 260xI,057	0,73	<u>275,00</u> -	- -	20I	-	- -	- -	- -
I52.	То же 1981-13 п.09-1109	То же, комбиниро- ванных заклепок	0,57	<u>5,29</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
I53.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	0,94	<u>35,90</u> 12,7	<u>1,23</u> 0,37	34	12	<u>I</u> -	<u>21,30</u> 0,48	<u>20</u> -
I54.	ССРСЦ ч.1 р.IV п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	0,94	<u>11,20</u> -	- -	II	-	- -	- -	- -
I55.	14-54 20-1	Обертывание мин- ваты полиэтилено- вой пленкой 100 м2	0,2	<u>22,60</u> 4,57	<u>0,03</u> 0,0I	4	I	- -	<u>8,32</u> 0,0I	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		б) закладные детали в полу для установки спортивного оборудования								
I56.	10-28 4-I	Установка закладных деталей из бруса в полу для установки спортивного оборудования мЗ	0,35	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	39	5	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>8</u> -
I57.	10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты мЗ	0,35	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	1	-	- -	<u>0,87</u> 0,05	- -
		в) крепление светильников								
I58.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций крепления, т	0,17	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	12	6	<u>3</u> 1	<u>53,80</u> 7,70	<u>9</u> 1
I59.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к креплений из швеллера из стали С235 т Цена: 250-8х1,01=241,92	0,11	<u>241,92</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I60.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2105 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из гнутых профилей из стали С235 т Цена: 442-8х1,0I=433,92	0,06	<u>433,92</u>	-	26	-	-	-	-
I61.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2  г) отбойный щит для тенниса  КД-I	0,05	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	3	2	-	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
I62.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стойки т	0,28	<u>70,70</u> 34,3	<u>20,00</u> 5,97	20	10	<u>6</u> 2	<u>53,80</u> 7,70	<u>15</u> 2
I63.	ССРСЦ ч.П р.1 п.178I т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к сто- ек из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горяче- катаных швеллеров, уголков 3 из ста- ли С235 т Цена: 250-8х1,0I=241,92	0,26	<u>241,92</u>	-	63	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I64.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из листовой стали С235 т Цена: 441-8х1,01	0,02	<u>432,92</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
I65.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,1	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	6	4	- -	<u>68,00</u> -	<u>7</u> -
I66.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций планки щита ПЛ-1 т	0,37	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	26	13	<u>7</u> 2	<u>53,80</u> 7,70	<u>20</u> 3
I67.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к план- из одиночных дву- тавров (ГОСТ 8239- -72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,37	<u>241,92</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
I68.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,15	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	9	6	- -	<u>68,00</u> -	<u>10</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I69.	10-28 4-1	Установка элемен- тов каркасов из брусьев м3	0,22	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	24	3	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>5</u> -
I70.	10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	16	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	34	4	- -	<u>0,40</u> 0,01	<u>6</u> -
I71.	10-254 52-3 ССРСЦ ч.2 р.2 п.328	Установка деревян- ной рейки разм. 20x40 м Цена: 0,22+0,25x1,02= =0,47	10	<u>0,47</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	5	2	- -	<u>0,27</u> 0,01	<u>3</u> -
I72.	15-56I 159-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву стен 100 м2	0,32	<u>70,10</u> 31,5	<u>0,69</u> 0,2	22	10	- -	<u>56,00</u> 0,27	<u>18</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I73.	10-204 38-I	Антисептирование водными раствора- ми стен 10 м <sup>2</sup>	3,2	<u>5,37</u> 0,32	<u>0,03</u> 0,01	17	I	- -	<u>0,60</u> 0,01	<u>2</u> -
		КД-2								
I74.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стойки т	0,14	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	10	5	<u>3</u> I	<u>53,80</u> 7,70	<u>8</u> I
I75.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из одиночных двутав- ров (ГОСТ 8239-72) горячекатанных швеллеров, угол- ков 3 из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,25	<u>241,92</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
I76.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из листовой стали С235 т Цена: 441-8х1,01	0,03	<u>432,92</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I77.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,16	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	10	6	- -	<u>68,00</u> -	<u>11</u> -
I78.	9-209 32-I2	Монтаж металлокон- струкций планки щита ПЛ-2 т	0,66	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	47	23	<u>13</u> 4	<u>53,80</u> 7,70	<u>36</u> 5
I79.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к стой- ки из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,66	<u>241,92</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
I80.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,28	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	17	11	- -	<u>68,00</u> -	<u>19</u> -
I81.	10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,39	<u>110,00</u> 12,9	<u>1,30</u> 0,39	43	5	- -	<u>24,00</u> 0,5	<u>9</u> -
I82.	10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	19	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	41	4	- -	<u>0,40</u> 0,01	<u>8</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	10-254 52-3 ССРСЦ ч.2 р.2 п.328	Установка деревян- ной рейки размером 20х40 м Цена: 0,22+0,25х1,02	18	<u>0,47</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	8	3	<u>1</u> -	<u>0,27</u> 0,01	<u>5</u> -
184.	15-56I 159-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву стен 100 м <sup>2</sup>	0,38	<u>70,10</u> 31,50	<u>0,69</u> 0,21	27	12	<u>-</u> -	<u>56,00</u> 0,27	<u>21</u> -
185.	10-204 38-I	Антисептирование водными раствора- ми стен 10 м <sup>2</sup>	3,8	<u>5,37</u> 0,32	<u>0,03</u> 0,01	20	1	<u>-</u> -	<u>0,60</u> 0,01	<u>2</u> -
		д) конструкция крепления инженерного оборудования								
186.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций т	0,75	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	53	26	<u>15</u> 4	<u>53,80</u> 7,70	<u>40</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций из швеллера т	0,25	<u>393,00</u>	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
188.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 393-8х1,01	0,5	<u>384,92</u>	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
189.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,35	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	21	13	-	<u>68,00</u> -	<u>24</u> -
190.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,12	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	53	15	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>25</u> -
191.	ССРСЦ ч.П р.1 т.12 п.11	Металлизация кре- пежных деталей т	0,12	<u>145,00</u>	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		е) конструкция крепления ограждающей сетки								
I92.	9-107 15-2	Монтаж металлокон- струкций направляю- щей МН-1 т	0,48	<u>55,80</u> 14,20	<u>22,40</u> 8,15	27	7	<u>II</u> 4	<u>23,60</u> 10,51	<u>II</u> 5
I93.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2110 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из круглых труб из стали С235 т Цена: 377-8x1,01	0,48	<u>368,92</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
I94.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,18	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	II	7	- -	<u>68,00</u> -	<u>12</u> -
I95.	9-50 7-5	Монтаж металлокон- струкций подвески МП-1 т	0,08	<u>73,00</u> 43,30	<u>14,30</u> 4,29	6	3	<u>I</u> -	<u>69,10</u> 5,53	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к под- весок из стали С235 т Цена: 342-8х1,01	0,08	<u>333,92</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
197.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	- -	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
198.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей МД-2 и МД-6 т	0,05	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	22	6	- -	<u>210,00</u> 0,54	<u>11</u> -
199.	ССРСЦ ч.П р.1 т.ч. т.12 п.11	Металлизация кре- пежных деталей т	0,05	<u>145,00</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
200.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций опорной консоли т	0,03	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	2	1	- -	<u>53,80</u> 7,70	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 393-8х1,01	0,03	<u>384,92</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
202.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2  ж) конструкция крепления раздвижной сетки	0,01	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	-	- -	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
203.	9-107 15-2	Монтаж металлокон- струкций направля- ющих МН-2 и МН-3 т	0,59	<u>55,80</u> 14,20	<u>22,40</u> 8,15	33	8	<u>13</u> 5	<u>23,60</u> 10,51	<u>14</u> 6
204.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2110 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из круглых труб из стали С235 т Цена: 377-8х1,01	0,59	<u>368,92</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
205.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,16	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	10	6	- -	<u>68,00</u> -	<u>11</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
206.	9-50 7-5	Монтаж металлокон- струкций подвесок МП-2 - МП-7 т	0,1	<u>73,00</u> 43,30	<u>14,30</u> 4,29	7	4	<u>I</u> -	<u>69,10</u> 5,53	<u>7</u> I
207.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к под- весок из стали С235 т Цена: 342-8x1,0I	0,1	<u>333,92</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
208.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
209.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,04	<u>44I,00</u> I24,00	<u>I,40</u> 0,42	18	5	- -	<u>210,00</u> 0,54	<u>8</u> -
210.	ССРСЦ ч.П р.1 т.Ч. т.12 п.11	Металлизация кре- пежных деталей т	0,04	<u>I45,00</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		з) конструкция крепления зеркала								
2I1.	9-209 32-12	Монтаж м/к стойки т	0,05	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>I</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -
2I2.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к стой- ки из стали С235 т Цена: 250-8x1,0I	0,04	<u>241,92</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2I3.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 441-8x1,0I	0,01	<u>432,92</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2I4.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>2</u> -
2I5.	9-209 32-12 примен.	Монтаж металлокон- струкций рамы зер- кала МР-1 т	0,11	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	8	4	<u>3</u> 1	<u>53,80</u> 7,70	<u>6</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1921 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из уголков из стали С235 т Цена: 298-8x1,01	0,11	<u>289,92</u>	-	32	-	-	-	-
217.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,06	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	4	2	-	<u>68,00</u>	<u>4</u>
218.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,001	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	1	-	-	<u>210,00</u> 0,54	-
219.	10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,24	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	26	3	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>6</u>
220.	10-34 6-3 ССРСЦ ч.1 р.1 п.318, п.319	Обшивка каркасных стен древесностру- жечными плитами толщиной 25 мм м2 Цена: 1,95+(1,89-1,54)x х1,05	11,16	<u>2,32</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	26	3	-	<u>0,54</u> 0,01	<u>6</u>



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	10-254 52-3 ССРС ч. I р. 2 п. 328	Установка деревян- ной рейки размером 25-60 по периметру зеркала м Цена: 0,22+0,25x1,02	16	<u>0,47</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	8	3	- -	<u>0,27</u> 0,01	<u>4</u> -
222.	10-204 38-1	Антисептирование водными растворами стен 10 м2	0,75	<u>5,37</u> 0,32	<u>0,03</u> 0,01	4	-	- -	<u>0,60</u> 0,01	- -
223.	15-739 201-8 ССРС ч. I р. I п. 588 ССРС ч. I р. I п. 727	Установка зеркала в готовом каркасе 100 м2 Цена: 713+(18,6-6,11)x100x x1,02	0,11	<u>1986,98</u> 62,20	<u>2,80</u> 0,84	209	7	- -	<u>108,00</u> 1,08	<u>11</u> -
		и) крепление гимнастической стенки								
224.	9-94 12-1	Монтаж м/к балки т	0,18	<u>29,20</u> 8,70	<u>14,30</u> 5,00	5	2	<u>3</u> 1	<u>13,50</u> 6,45	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	ССРСЦ ч.П р.І п.І904	Балки покрытий из листовой стали С235 т Цена: 242-8хІ,0І	0,18	<u>233,92</u>	-	42	-	-	-	-
226.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2  к) конструкция крепления трансформирующегося баскетбольного щита	0,08	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	5	3	-	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
227.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций рамы креп- ления щита МР-2 т	0,49	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	35	17	<u>10</u> 3	<u>53,80</u> 7,70	<u>26</u> 4
228.	ССРСЦ ч.П р.І п.І781 т.ч. т.3	Стоимость м/к из швеллеров сталь С235 т Цена: 250-8хІ,0І	0,07	<u>241,92</u>	-	17	-	-	-	-
229.	ССРСЦ ч.П р.І п.І781 т.ч. т.3 п.І	Стоимость м/к из двутавров сталь С235 т Цена: 250-8,08	0,41	<u>241,92</u>	-	99	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,20	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I2	8	- -	<u>68,00</u> -	<u>I4</u> -
231.	9-50 7-5	Монтаж металлокон- струкций большой и малой подвески ра- мы МП8 и МП9 т	0,04	<u>73,00</u> 43,30	<u>I4,30</u> 4,29	3	2	- -	<u>69,10</u> 5,53	<u>3</u> -
232.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к под- весок из стали С235 т Цена: 342-8хI,0I	0,04	<u>333,92</u> -	- -	I3	-	- -	- -	- -
233.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,0I	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	-	- -	<u>68,00</u> -	<u>I</u> -
234.	9-94 I2-I	Монтаж металлокон- струкций строповоч- ной балки т	0,18	<u>29,20</u> 8,70	<u>I4,30</u> 5,00	5	2	<u>3</u> I	<u>I3,50</u> 6,45	<u>2</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1959 т.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- строповочных из балок из стали С235 т Цена: 213-8х1,01	0,18	<u>204,92</u>	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
236.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стойки МС-3 т	0,04	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	3	1	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>2</u> -
237.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из швеллеров сталь С235 т Цена: 250-8х1,01	0,04	<u>241,92</u>	-	10	-	-	-	-
238.	15-614 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м2	0,01	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	-	-	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
239.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций большого и малого вкладыша МВ-1, МВ-2 т	0,08	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	6	3	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>4</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	ССРСЦ ч.П р.І п.2І02 т.ч. т.І п.3	Стоимость металло- конструкций из дву- тавров, сталь С235 т Цена: 282-8хІ,0І	0,08	<u>273,92</u>	-	22	-	-	-	-
241.	15-6І4 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	-	<u>68,00</u>	<u>1</u>
242.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,06	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	26	7	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>13</u> -
243.	ССРСЦ ч.ІІ т.ч.т.І2	Металлизация кре- пежных деталей т	0,06	<u>174,00</u>	-	10	-	-	-	-
		л) крепление баскетбольного щита								
244.	9-209 32-12	Монтаж крепления т	0,06	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>1</u>	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из лис- товой стали сталь С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,06	<u>432,92</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246.	15-6I4 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м <sup>2</sup>  м) отмостка	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>I</u> -
247.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м <sup>2</sup>	1,05	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	45	4	<u>I</u> -	<u>7,19</u> 0,39	<u>8</u> -
248.	27-II4 24-17 27-II5 24-I8	Устройство средства- ми малой механиза- ции цементобетонных однослойных покры- тий толщиной 10 см м <sup>2</sup> Цена: 9,3I-(0,4x10)=5,3I	105	<u>5,3I</u> 0,22	<u>0,20</u> 0,03	558	23	<u>2I</u> 3	<u>0,4I</u> 0,04	<u>43</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	27-169 42-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м <sup>2</sup>	1,05	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	164	9	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>15</u> -
250.	27-79 19-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 100x200 мм 100 м	1,05	<u>564,00</u> 40,10	<u>0,71</u> 0,21	592	42	<u>1</u> -	<u>74,00</u> 0,27	<u>78</u> -
Итого по разд. IX руб.			-	-	-	4923	425	<u>135</u> 36		<u>718</u> 48
в т.ч. металлоконструкции руб.			-	-	-	(2113)				
Итого по "А" руб.			-	-	-	141958				
в т.ч. металлоконструкции руб.			-	-	-	(95172)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Компенсация, руб.	-	-	-	(864)				
		<u>Б. Пристройка</u>								
		<u>I. Земляные работы</u>								
251.	I-1607 29-1	Срезка растительного слоя грунта г. 15 см 1000 м3	0,16	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	6	-	<u>6</u> 2	<u>-</u> 17,57	<u>-</u> 3
252.	I-1591 22-13	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы 1000 м3	0,16	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	22	I	<u>22</u> 9	<u>13,00</u> 80,78	<u>2</u> 13
253.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на I км тн	187,2	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	54	II	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>17</u> -
254.	I-1549 II-13	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт I группы 1000 м3	0,56	<u>106,00</u> 4,81	<u>101,19</u> 41,60	60	3	<u>56</u> 23	<u>9,75</u> 59,90	<u>5</u> 34



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	I-159I 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы 1000 м3	0,17	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	24	I	<u>23</u> 9	<u>13,00</u> 80,78	<u>2</u> 14
256.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на I км т	285,6	<u>0,29</u> 0,06	- -	83	I7	- -	<u>0,09</u> -	<u>26</u> -
257.	I-959 80-1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копаные ям глубиной до 1,5 м грунт I группы 100 м3 Цена: 62,5х1,2	0,13	<u>74,76</u> 74,76	- -	10	10	- -	<u>131,00</u> -	<u>17</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258. I-I633 3I-I		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы 1000 м <sup>3</sup>	0,52	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	8	-	<u>8</u> 3	<u>-</u> 7,76	<u>-</u> 4
259. I-I644 3I-I2		Добавляется до 45 м 1000 м <sup>3</sup>	4,66	<u>9,95</u> -	<u>9,95</u> 3,34	46	-	<u>47</u> 16	<u>-</u> 4,81	<u>-</u> 22
260. I-967 8I-I		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы 100 м <sup>3</sup>	0,58	<u>41,50</u> 41,50	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>89,60</u> -	<u>52</u> -
261. I-II84 II8-I0		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп 100 м <sup>3</sup>	5,18	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	50	32	<u>18</u> 12	<u>11,20</u> 2,95	<u>58</u> 15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I руб.	-	-	-	387	99	<u>180</u> 74		<u>179</u> 105
		П. <u>Фундаменты</u>								
262.	6-1-1 1-1	Устройство бетонной подготовки из бето- на М-100 м3	22,5	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	639	16	<u>6</u> 2	<u>1,37</u> 0,10	<u>31</u> 2
263.	6-2 1-2	Устройство бетон- ных фундаментов из бетона М-100 под колонны объемом до 3 м3 м3	0,48	<u>35,90</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	17	1	- -	<u>4,50</u> 0,14	<u>2</u> -
264.	6-77 9-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1 м т	0,15	<u>651,00</u> 174,00	<u>2,00</u> 0,63	98	26	- -	<u>303,00</u> 0,81	<u>45</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
265.	6-73 8-2	Подливка под оборудованиe из раствора толщиной 20 мм 100 м <sup>2</sup>	0,01	<u>90,18</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	I	-	-	<u>44,80</u> 0,35	-
266.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бетонных м <sup>3</sup>	118	<u>31,70</u> 1,55	<u>0,76</u> 0,23	3741	183	<u>90</u> 27	<u>2,86</u> 0,30	<u>337</u> 35
267.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,03	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	13	4	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>6</u> -
268.	22-I I-I	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм м	15	<u>1,67</u> 0,19	<u>0,01</u> -	25	3	-	<u>0,32</u> -	<u>5</u> -
269.	22-64 5-I	Укладка стальных труб с диаметром 50 мм, м	2,8	<u>0,27</u> 0,19	<u>0,02</u> 0,01	I	I	-	<u>0,32</u> 0,01	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270.	8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом 100 м <sup>2</sup>	1,23	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	106	24	<u>2</u> 1	<u>38,10</u> 0,58	<u>47</u> 1
271.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя, битумная 100 м <sup>2</sup>	4,3	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	387	84	<u>7</u> 2	<u>33,60</u> 0,58	<u>144</u> 2
272.	7-15 1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт.	6	<u>5,59</u> 2,71	<u>2,68</u> 0,96	34	16	<u>16</u> 6	<u>4,51</u> 1,24	<u>27</u> 7
273.	ССЦММ п.9-304 п.1-7, п.1-9	Стоимость фундаментных балок БФ25.5.4-2Г из бетона М-400 м <sup>3</sup> Цена: 65,7+(36,3-31,1)х х1,015	2,76	<u>70,98</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	0,2	<u>22,90</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
275.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг.	3,5	<u>25,00</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
276.	7-445 38-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	49	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	14	4	<u>7</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>6</u> 4
277.	ССЦММ п.9-96	Стоимость перемы- чек марки ЗПБ18-37 и ЗПБ13-37 м3	1,75	<u>62,70</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
278.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	0,88	<u>25,0</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура Вр-I 100 кг	0,1	<u>32,1</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280.	8-32 5-2	Кладка кирпичных стен до отметки 0,00 м <sup>3</sup>	24,68	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	861	59	<u>20</u> 6	<u>4,23</u> 0,30	<u>104</u> 7
Итого по разделу II руб.			-	-	-	6361	421	<u>148</u> 47		<u>755</u> 58
Ш. <u>С т е н ы</u>										
281.	8-32 5-2	Стены из керами- ческого кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при вы- соте этажа до 4 м толщ. 64 см м <sup>3</sup>	30,62	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	1069	74	<u>24</u> 7	<u>4,23</u> 0,30	<u>130</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	222,0I	<u>40,04</u> 2,55	<u>0,75</u> 0,22	8889	566	<u>167</u> 49	<u>4,49</u> 0,28	<u>997</u> 62
283.	8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	11,1	<u>42,10</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	467	31	<u>9</u> 3	<u>4,96</u> 0,31	<u>55</u> 3
284.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	309,47	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	10615	650	<u>250</u> 74	<u>3,90</u> 0,31	<u>1207</u> 96



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
285.	8-49 6-2	Столбы прямоуголь- ные из керамичес- кого кирпича, не- армированные, при высоте этажа до 4 м м <sup>3</sup>	4,95	<u>37,20</u> 3,68	<u>0,84</u> 0,25	184	18	<u>4</u> 1	<u>6,08</u> 0,32	<u>30</u> 2
286.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других кон- струкций сетками из проволоки холодно- тянутой т	0,12	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	51	3	- -	<u>54,30</u> 0,53	<u>7</u> -
287.	8-72 9-1	Кладка парапета из керамического кир- пича с облицовкой лицевым керамичес- ким кирпичом, тол- щиной 250 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м <sup>3</sup>	46,20	<u>45,30</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	2093	150	<u>40</u> 12	<u>5,65</u> 0,34	<u>261</u> 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	7-445 38-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высо- те зданий до 30 м шт.	78	$\frac{0,29}{0,08}$	$\frac{0,15}{0,06}$	23	6	$\frac{12}{5}$	$\frac{0,13}{0,08}$	$\frac{10}{6}$
289.	7-127 9-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наиболь- шей массе монтаж- ных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м шт.	12	$\frac{1,55}{0,46}$	$\frac{1,04}{0,38}$	19	6	$\frac{13}{5}$	$\frac{0,81}{0,49}$	$\frac{10}{6}$
290.	7-136 9-4	Укладка перемычек массой более 1,5 т при наибольшей мас- се монтажных эле- ментов до 5т и вы- соте зданий до 30 м шт.	6,0	$\frac{2,25}{0,69}$	$\frac{1,44}{0,53}$	14	4	$\frac{8}{3}$	$\frac{1,19}{0,68}$	$\frac{2}{4}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек из БМ-200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м м3	4,01	<u>64,40</u>	-	258	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
292.	ССЦММ п.9-93	То же, длиной более 3 м м3	0,46	<u>65,70</u>	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
293.	ССЦММ п.9-95	То же, объемом более 0,5 м3	4,96	<u>63,10</u>	-	313	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
294.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг.	2,52	<u>22,90</u>	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
295.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	7,12	<u>25,00</u>	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
296.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арматура Вр-1 100 кг	0,58	<u>32,10</u>	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу III руб.	-	-	-	24280	1508	<u>527</u> 159		<u>2714</u> 204
		<u>IV. Перекрытие и покрытие</u>								
297.	7-202 12-3	Укладка плит покры- тий одноэтажных зда- ний и сооружений площадью до 1 м2 шт.	63	<u>1,02</u> 0,25	<u>0,34</u> 0,11	64	16	<u>21</u> 7	<u>0,45</u> 0,14	<u>28</u> 9
298.	7-460 39-5	Установка панелей перекрытий пло- щадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наи- большей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м шт.	12	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	38	12	<u>8</u> 3	<u>1,65</u> 0,34	<u>20</u> 4
299.	7-463 39-6	Установка панелей перекрытий пло- щадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наи- большей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м шт.	93	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	439	129	<u>98</u> 35	<u>2,29</u> 0,49	<u>213</u> 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300.	7-469 39-8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	27	<u>1,81</u> 0,68	<u>1,00</u> 0,38	48	18	<u>27</u> 10	<u>1,18</u> 0,49	<u>32</u> 13
301.	ССЛММ п. II-156	Стоимость ребристых плит ПР60.15-8АТУТ м <sup>2</sup> Цена: 6,29+1,41+0,2х4	196,02	<u>8,50</u> -	- -	1666	-	- -	- -	- -
302.	ССЛММ п. II-156	То же, плит ПР.60.15-6АТУТ м <sup>2</sup> Цена: 6,29+1,04+0,2х4	44,55	<u>8,13</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
303.	ССЛММ п. II-158	Стоимость многопустотных плит ПК60.15.8АТУТ м <sup>2</sup> Цена: 7,81+1,41+0,2х2	133,65	<u>9,62</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК60.10. 8АТУТ м2 Цена: 7,81+1,41+0,2	65,12	<u>9,42</u>	-	613	-	-	-	-
305.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК27.15-8Т м2 Цена: 7,81-0,05+0,2x2	15,96	<u>8,16</u>	-	130	-	-	-	-
306.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК42-10-8Т м2 Цена: 7,81+0,45+0,2	8,28	<u>8,46</u>	-	70	-	-	-	-
307.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК60.15. 6АТУТ м2 Цена: 7,81+1,04+0,2x2	320,76	<u>9,25</u>	-	2967	-	-	-	-
308.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК60.10- -6АТУТ м2 Цена: 7,81+1,04+0,2	94,72	<u>9,05</u>	-	857	-	-	-	-
309.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК27.15-6Т м2 Цена: 7,81-0,11+0,2x2	3,99	<u>8,10</u>	-	32	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3I0.	ССЦММ п.11-158	То же, ПК42.18-6Т м2 Цена: 7,81+0,28+0,2	112,2	<u>8,29</u>	-	930	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3I1.	ССЦММ п.11-158	То же, ПК42.10-6Т м2 Цена: 7,81+0,28+0,2	20,7	<u>8,29</u>	-	172	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3I2.	ССЦММ п.8-503	То же, П14Д-3 из БМ-300 м3	7,56	<u>60,80</u>	-	460	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3I3.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг.	4,1	<u>25,00</u>	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3I4.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,38	<u>32,10</u>	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3I5.	ССЦММ т.1 п.13	Закладные детали 100 кг	0,32	<u>41,30</u>	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	ССЦММ п.9-95	То же, объемом бо- лее 0,5 м3 длиной более 3 м м3	0,6I	<u>63,10</u>	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
321.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	0,33	<u>22,90</u>	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
322.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	3,15	<u>25,0</u>	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
323.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,48	<u>32,10</u>	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
324.	7-430 38-5	Укладка прогонов массой до 1 т шт.	36	<u>2,6I</u>	<u>1,28</u>	94	36	<u>47</u>	<u>1,64</u>	<u>59</u>
				1,00	0,46			17	0,59	2I
325.	7-433 39-6	То же, до 2 т шт.	2	<u>3,94</u>	<u>1,76</u>	8	3	<u>3</u>	<u>2,53</u>	<u>5</u>
				1,58	0,63			1	0,8I	2
326.	7-436 38-7	То же, до 3 т шт.	2	<u>12,99</u>	<u>3,03</u>	26	6	<u>6</u>	<u>5,0I</u>	<u>10</u>
				3,15	1,05			2	1,35	3



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3I6.	7-127 9-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	13	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	20	6	<u>14</u> 5	<u>0,81</u> 0,49	<u>11</u> 6
3I7.	7-136 9-4	Укладка перемычек массой более 1,5 т при наибольшей мас- се монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	1	<u>2,25</u> 0,69	<u>1,44</u> 0,53	2	1	<u>2</u> 1	<u>1,19</u> 0,68	<u>1</u> 1
3I8.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м м3	2,12	<u>64,40</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
3I9.	ССЦММ п.9-93	То же, длиной более 3 м м3	0,46	<u>65,70</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	ССЦММ п.9-285	Стоимость прогонов из БМ-200 объемом до 1 м3 длиной бо- лее 2,5 до 4 м м3 Цена: 68,5-0,82x2	2,04	<u>66,86</u>	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
328.	ССЦММ п.9-285	То же, из БМ-250 м3 Цена: 68,5-0,82	2,70	<u>67,68</u>	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
329.	ССЦММ п.9-287	То же, из БМ-300 объемом до 1 м3 длиной более 4 до 6 м м3	2,84	<u>70,40</u>	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
330.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	1,98	<u>22,90</u>	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
331.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	8,70	<u>25,00</u>	-	218	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
332.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,84	<u>32,10</u>	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333.	ССЦММ т.1 п.13	Закладные детали 100 кг	0,94	<u>41,30</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334.	7-668 47-11	Укладка опорных плит шт.	31	<u>0,72</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	22	18.	<u>4</u> 2	<u>1,01</u> 0,06	<u>31</u> 2
335.	ССЦММ п.9-96	Стоимость опорных плит из БМ-200 м3	0,84	<u>62,70</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	0,10	<u>22,90</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	0,51	<u>25,00</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338.	7-285 17-1	Соединительные изделия мм3, мм4 т	0,02	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	7	2	<u>-</u> -	<u>141,00</u> 3,10	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339.	6-173 16-1	Устройство монолит- ных участков мЗ	5,93	<u>42,70</u> 4,6I	<u>0,8I</u> 0,24	253	27	<u>4</u> I	<u>8,40</u> 0,3I	<u>50</u> 2
340.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.10	Арматура класса AI т	0,26	<u>338,00</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.12	Арматура класса A3 т	0,29	<u>325,00</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342.	7-285 17-1	Соединительные из- делия мм9, мм11 т	0,09	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	33	8	<u>I</u> -	<u>14I,00</u> 3,10	<u>I3</u> -
343.	12-287 9-4	Заполнение керамзи- тобетоном корыта мЗ	18,48	<u>35,20</u> I,28	<u>0,56</u> 0,17	650	24	<u>10</u> 3	<u>2,54</u> 0,22	<u>47</u> 4
344.	6-83 9-7	Установка заклад- ных деталей т	0,09	<u>44I,00</u> I24,00	<u>I,40</u> 0,42	40	II	<u>-</u> -	<u>210,00</u> 0,54	<u>I9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу IY руб.	-	-	-	12822	317	<u>245</u> 87		<u>542</u> 113
		У. <u>Кровля</u>								
345.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покры- тий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике 100 м <sup>2</sup>	6,10	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	304	65	<u>8</u> 2	<u>18,90</u> 0,50	<u>115</u> 3
346.	I2-284 9-1	Утепление покрытий плитами минераль- ными или стекло- пластовыми в один слой на битумной мастике 100 м <sup>2</sup>	6,10	<u>54,70</u> 28,40	<u>4,00</u> 1,20	334	173	<u>24</u> 7	<u>48,20</u> 1,55	<u>294</u> 9
347.	ССРСЦ ч.1 р.IY п.115	Плиты теплоизоляци- онные минераловат- ные на битумном свя- зующем полужесткие м <sup>3</sup>	73,20	18,30	-	1340	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348.	12-299 10-1	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15мм 100 м2	6,1	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	315	47	<u>4</u> 1	<u>14,30</u> 0,28	<u>87</u> 2
349.	12-153 2-6-1	Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных на битумной антисепти- рованной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рube- роида РМ-350 100 м2	6,1	<u>319,00</u> 52,40	<u>14,90</u> 4,47	1946	320	<u>91</u> 27	<u>90,80</u> 5,77	<u>554</u> 35
350.	12-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинко- ванной стали 100 м2	0,54	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	104	25	- -	<u>83,00</u> 0,15	<u>45</u> -
Итого по разделу У руб.			-	-	-	4343	630	<u>127</u> 37		<u>1095</u> 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI. <u>Проемы</u>										
351.	10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	8,86	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	13	5	<u>3</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>8</u> 1
352.	10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	17,45	<u>1,19</u> 0,51	<u>0,29</u> 0,09	21	9	<u>5</u> 2	<u>0,83</u> 0,12	<u>14</u> 2
353.	10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	87,48	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	175	59	<u>11</u> 3	<u>1,16</u> 0,05	<u>101</u> 4
354.	10-108 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	6,98	<u>1,58</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,04	11	4	<u>1</u> -	<u>1,01</u> 0,05	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355.	ССРСЦ ч.П р.П п.217	Стоимость дверных блоков ДГ21-7 м2	16,68	<u>15,00</u>	-	250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
356.	ССРСЦ ч.П р.П п.218	То же, ДГ21-9 м2	50,4	<u>14,20</u>	-	716	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
357.	ССРСЦ ч.П р.П п.219	То же, ДГ-21-10 м2	24	<u>13,50</u>	-	324	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
358.	ССРСЦ ч.П р.П п.224	То же, Д021-13 м2	5,26	<u>9,79</u>	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
359.	ССРСЦ ч.П р.П п.223	То же, ДГ24-15 м2	24,43	<u>13,80</u>	-	337	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
360.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.448	Приборы для дверей входных в помещение однополюсных компл.	9	<u>3,11</u>	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
361.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.449	Приборы для дверей входных в помещение двупольных компл.	52	<u>3,51</u>	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362.	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по за- мазке оконным стек- лом матовым 3 мм 100 м <sup>2</sup>	0,03	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	7	I	- -	<u>86,50</u> 0,46	<u>3</u> -
363.	9-I06 I4-6	Монтаж из алюми- невых сплавов витражей 100 м <sup>2</sup>	0,17	<u>745,00</u> 480,00	<u>155,00</u> 55,80	125	8I	<u>26</u> 9	<u>765,00</u> 71,98	<u>129</u> 12
364.	ССРСЦ ч.П р.УI ч.2I?	Двери из алюми- невых сплавов для общественных зданий распашные с притво- ром, одинарные с полностью остеклен- ными полотнами со средним импостом однопольные с поро- гом, ДАО2I-IОПИ шт.	2	<u>85,90</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.225	Двери из алюминие- вых сплавов для об- щественных зданий распашные с притво- ром, одинарные с пол- ностью остекленны- ми полотнами со средним импостом двупольные с равно- польными полотнами с порогом, ДА02І- -15ПІІ шт.	4	<u>139,00</u>	-	556	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
366.	ЕІ5-754 202-3 ССРСЦ ч.І п.576 п.575	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным 3мм стеклом 100 м2 Цена: 327+8(І79-І2І)хІ,0І	0,17	<u>3,86</u>	<u>1,30</u>	66	4	-	<u>45,30</u>	<u>8</u>
				24,80	0,39			-	0,50	-
367.	9-І05 І4-5	Монтаж из алюминие- вых сплавов оконных блоков 100 м2	1,53	<u>259,00</u>	<u>67,00</u>	396	285	<u>102</u>	<u>272,00</u>	<u>416</u>
				186,00	41,30			63	53,28	82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.795	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стек- ла) с распашной створкой ОАРІ8-І2Р шт.	73	<u>185,00</u> -	- -	13505	-	- -	- -	- -
369.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.785	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стек- ла) неоткрываемые ОАРІ8-І5Н шт.	I	<u>138,00</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
370.	ЕІ5-754 202-3 ССРСЦ ч.І п.576 п.575	Остекление стальных стенных переплетов промышленных зданий оконным 3мм стеклом 100 м2 Цена: 327+(179-121)х1,1	1,53	<u>386</u> 24,80	<u>1,30</u> 0,39	591	38	<u>2</u> 1	<u>45,30</u> 0,50	<u>69</u> 1
Итого по разделу УІ руб.			-	-	-	17665	486	<u>150</u> 79		<u>755</u> 102
в т.ч. металлокон- струкции, руб.			-	-	-	(14892)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>УП. Перегородки</u>								
371.	8-45 5-9	Перегородки из кера- мического кирпича, неармированные, тол- щиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м 100 м <sup>2</sup>	5,86	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	2766	363	<u>44</u> 13	<u>115,00</u> 2,94	<u>674</u> 17
		Итого по разделу УП руб.	-	-	-	2766	363	<u>44</u> 13		<u>674</u> 17
		<u>УШ. Полы</u>								
372.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м <sup>2</sup>	5,67	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	246	20	<u>6</u> 2	<u>7,19</u> 0,39	<u>41</u> 2
373.	II-II I-II	Устройство подсти- лающих слоев бетон- ных, м <sup>3</sup>	20,94	<u>29,30</u> -	<u>-</u> -	614	34	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>61</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
374.	II-II I-II СС,ММ п1-15 п1-19	Устройство подсти- лающих слоев бетон- ных из БМ-300 м <sup>3</sup> цена: $20,94 + (32,1 - 26,3) \times$ $\times 1,02$	24,43	<u>26,86</u>	-	656	40	-	<u>2,90</u>	<u>71</u>
				1,62	-			-	-	-
375.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м <sup>2</sup>	4,06	<u>70,00</u>	<u>0,95</u>	284	40	<u>4</u>	<u>18,80</u>	<u>76</u>
				9,88	0,28			I	0,36	I
376.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м <sup>2</sup>	2,82	<u>70,00</u>	<u>0,95</u>	197	28	<u>3</u>	<u>18,80</u>	<u>53</u>
				9,88	0,28			I	0,36	I
377.	II-56 8-2	Доб. до т. 40 мм 100 м <sup>2</sup>	11,28	<u>13,60</u>	<u>0,23</u>	153	2	<u>3</u>	<u>0,34</u>	<u>4</u>
				0,16	0,07			I	0,09	I
378.	II-50 7-1	Утепление из керам- зита т. 80 мм м <sup>3</sup>	28,53	<u>16,10</u>	<u>1,08</u>	459	5I	<u>3I</u>	<u>3,58</u>	<u>102</u>
				1,80	0,32			9	0,4I	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.	II-57 8-3	Стяжка т. 20 мм из мелкозернистого бетона 100 м <sup>2</sup>	3,05	<u>81,50</u> 14,5	<u>1,12</u> 0,34	249	44	<u>3</u> 1	<u>29,40</u> 0,44	<u>90</u> 1
380.	II-58 8-4	Добавляется до толщ. 40 мм 100 м <sup>2</sup> Цена: 15,4х4=61,6	3,05	<u>61,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	188	3	<u>3</u> 1	<u>0,46</u> 0,10	<u>6</u> 1
381.	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона т. 20 мм 100 м <sup>2</sup>	0,75	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	62	11	<u>1</u> -	<u>29,40</u> 0,44	<u>22</u> -
382.	II-58-I 8-4	Добавляется до толщ. 50 мм 100 м <sup>2</sup> Цена: 15,6х6=93,6	0,75	<u>93,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	70	1	<u>1</u> -	<u>0,46</u> 0,10	<u>2</u> -
383.	13-225 25-I	Оклейка гидроизолом на нефтестите в 1 слой м <sup>2</sup>	114,6	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	210	96	<u>24</u> 7	<u>1,40</u> 0,08	<u>160</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	13-226 25-2	Оклейка гидроизолом на нефтештуме каж- дого последующего слоя м <sup>2</sup>	114,6	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	79	34	<u>I</u> -	<u>0,50</u> -	<u>57</u> -
385.	11-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволок- нистых 100 м <sup>2</sup> Цена: 4,09+1,76=5,85	0,27	<u>5,85</u> 4,09	<u>1,76</u> 0,53	2	I	<u>-</u> -	<u>8,22</u> 0,68	<u>2</u> -
386.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.319	Стоимость плит толщ. 25 мм 100 мм <sup>2</sup>	0,27	<u>189,00</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387.	11-205 28-1	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинил- хлоридного на ткане- вой подоснове марки А 100 м <sup>2</sup>	2,24	<u>519,00</u> 43,00	<u>0,75</u> 0,22	1163	98	<u>I</u> -	<u>75,50</u> 0,28	<u>169</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388.	II-135 20-3	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краем сителем 100 м <sup>2</sup>	1,9	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	794	II7	<u>9</u> 3	<u>108,00</u> 1,75	<u>206</u> 3
389.	II-72 II-6	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм с рисунком 100 м <sup>2</sup>	5,88	<u>653,00</u> 124,00	<u>2,32</u> 0,70	3836	729	<u>14</u> 4	<u>210,00</u> 0,90	<u>1234</u> 5
Итого по разделу УШ руб.			-	-	-	9314	1349	<u>104</u> 30		<u>2356</u> 37
IX. <u>Лестницы</u>										
390.	7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт.	2	<u>3,26</u> 1,24	<u>1,87</u> 0,71	7	2	<u>3</u> 1	<u>2,13</u> 0,92	<u>4</u> 2



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
391.	ССЦММ п.11-168	Стоимость лестнич- ных маршей марки 2ЛМФ39.14.17-5 м <sup>2</sup>	10,57	<u>12,30</u>	-	130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
392.	7-502 41-2-1.8	Укладка лестничных площадок массой бо- лее 1 т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт.	2	<u>3,51</u> 1,35	<u>1,92</u> 0,73	7	3	<u>3</u> 1	<u>2,28</u> 0,94	<u>5</u> 2
393.	ССЦММ п.11-170	Стоимость лестнич- ных площадок марки ЛПФ28.13-5 м <sup>2</sup>	7,28	<u>10,20</u>	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
394.	7-668 47-11-1.8	Установка лестнич- ных проступней шт.	24	<u>0,72</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	17	14	<u>3</u> 1	<u>1,01</u> 0,06	<u>24</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395.	ССЦММ п.11-173	Стоимость лестнич- ных проступней м	33,6	<u>1,67</u> -	-	56	-	-	-	-
396.	7-737 58-3	Установка металли- ческих ограждений лестницы с поруч- нями из поливинил- хлорида 100 м <sup>2</sup>	0,07	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	54	2	-	<u>61,00</u> 1,21	<u>4</u> -
397.	7-737 58-3	То же, лестничной площадки 100 м	0,01	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	12	-	-	<u>61,00</u> 1,21	<u>1</u> -
398.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций отбойных досок т	0,002	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	1	-	-	<u>53,80</u> 7,70	-
399.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114	Стоимость metallo- конструкций из лис- товой стали т	0,002	<u>441,00</u> -	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400.	15-614 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,01	<u>60,50</u> 38,4	<u>0,03</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
401.	10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками м <sup>2</sup>	1	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	2	-	<u>-</u> -	<u>0,40</u> 0,01	<u>-</u> -
Итого по разделу IX руб.			-	-	-	362	21	<u>9</u> 3		<u>39</u> 5
в т.ч. металлокон- струкции			-	-	-	(2)				
X. <u>Отделочные работы</u>										
402.	15-276 55-14	Сплошное выравнива- ние бетонных поверх- ностей потолков 100 м <sup>2</sup>	6,41	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	270	156	<u>7</u> 2	<u>45,00</u> 0,43	<u>288</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403.	15-66I 168-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков 100 м <sup>2</sup>	5,33	<u>82,20</u> 28,90	<u>1,00</u> 0,30	438	154	<u>6</u> 2	<u>51,60</u> 0,39	<u>275</u> 2
404.	13-378 48-1	Огрунтовка первого слоя бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 вручную 100 м <sup>2</sup>	1,08	<u>106,00</u> 4,58	<u>0,07</u> 0,02	114	5	- -	<u>6,84</u> 0,03	<u>7</u> -
405.	13-379 48-2	Последующий слой 100 м <sup>2</sup>	1,08	<u>87,50</u> 4,57	<u>0,06</u> 0,02	94	5	- -	<u>6,83</u> 0,03	<u>7</u> -
406.	15-256 55-5-11	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен 100 м <sup>2</sup>	18,50	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	2035	858	<u>126</u> 75	<u>74,00</u> 5,20	<u>1369</u> 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.	15-660 168-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен 100 м <sup>2</sup>	13,29	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	1014	307	<u>12</u> 4	<u>41,00</u> 0,35	<u>545</u> 5
408.	15-98 15-3	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, цветными керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону 100 м <sup>2</sup>	5,21	<u>567,00</u> 125,00	<u>2,00</u> 0,60	2955	652	<u>10</u> 3	<u>219,00</u> 0,77	<u>1141</u> 4
409.	15-224 53-1	Штукатурка стен высококачественная декоративным раствором 100 м <sup>2</sup>	5	<u>311,00</u> 86,00	<u>6,63</u> 1,38	1554	430	<u>33</u> 7	<u>132,00</u> 1,78	<u>660</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	15-232 53-9	Штукатурка колонн высококачественная декоративным раст- вором 100 м2	0,15	<u>344,00</u> 121,00	<u>5,30</u> 1,59	53	19	<u>1</u> -	<u>180,00</u> 2,05	<u>28</u> -
411.	15-576 159-6-26	Улучшенная окраска белителями блоков дверных 100 м2	3,15	<u>27,00</u> 14,6	<u>0,02</u> 0,01	85	46	<u>-</u> -	<u>24,60</u> 0,01	<u>77</u> -
Итого по разделу X руб.			-	-	-	8612	2632	<u>195</u> 93	-	<u>4397</u> 119
<u>XI. Наружная отделка</u>										
412.	15-224 53-1	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раст- вором по камню стен гладких 100 м2	0,54	<u>311,00</u> 86,00	<u>6,63</u> 1,38	168	47	<u>4</u> 1	<u>132,00</u> 1,78	<u>71</u> 1
Итого по разделу XI руб.			-	-	-	168	47	<u>4</u> 1	-	<u>71</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII. <u>Разные работы</u>										
а) тепловая камера бани (2 шт.)										
413.	45-123 15-3	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, пола и выстилок 3 категории м3	1,06	<u>18,50</u> 9,97	<u>1,81</u> 0,54	20	II	<u>2</u> I	<u>16,80</u> 0,70	<u>18</u> I
414.	Прил. к ЕРЕР сб.45, п.308	Стоимость шамотного кирпича т	1,1	<u>41,30</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
415.	8-57 7-1	Расшивка швов кладки из кирпича 100 м2	0,52	<u>13,10</u> 13,10	- -	7	7	- -	<u>21,00</u> -	<u>11</u> -
416.	26-42 8-15	Изоляция из пено-стекла на битуме перегородок м3	5,02	<u>32,20</u> 11,70	<u>0,62</u> 0,19	162	59	<u>3</u> I	<u>19,90</u> 0,25	<u>100</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417.	26-43 8-16	Изоляция из пеностекла покрытий и перекрытий насухо м3	2,24	<u>6,73</u> 6,18	<u>0,55</u> 0,17	15	14	<u>1</u> -	<u>10,70</u> 0,22	<u>24</u> -
418.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.54	Стоимость блоков из пеностекла 200 кг/м3 м3	7,26	<u>66,60</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419.	10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев м3	1,96	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	216	25	<u>3</u> 1	<u>24,00</u> 0,50	<u>47</u> 1
420.	10-32 5-2	Обшивка каркасных стен строгаными досками из досок хвойных пород м2	44,26	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	95	25	<u>3</u> 1	<u>0,40</u> 0,01	<u>46</u> 1
421.	10-62 10-1	Подшивка потолков строгаными досками из досок хвойных пород м2	13,2	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	33	2	<u>-</u> -	<u>0,24</u> 0,01	<u>3</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422.	26-82 15-3	Покрытие поверхнос- ти изоляции фольгой 100 м2	0,73	<u>148,00</u> 71,80	<u>0,23</u> 0,07	108	52	- -	<u>117,00</u> 0,09	<u>85</u> -
423.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.620	Стоимость фольги алюминиевой мягкой рулонной кг	132,16	<u>1,82</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
424.	10-32 5-2	Обшивка каркасных стен строгаными досками из досок лиственных пород м2	44,26	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	95	10	<u>1</u> -	<u>0,40</u> 0,01	<u>18</u> -
425.	10-62 10-1	Подшивка потолков строгаными досками из досок листвен- ных пород м2	13,2	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	33	2	- -	<u>0,24</u> 0,01	<u>3</u> -
426.	11-186 27-2	Устройство покры- тий пола дощатого толщиной 36 мм с шириной досок 118 мм, 100 м2	0,1	<u>444,00</u> 46,50	<u>4,83</u> 1,45	43	5	- -	<u>85,10</u> 1,87	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427.	6-86 9-10	Армирование подсти- лающих слоев и на- бетонок т	0,0I	<u>15,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	I	-	-	<u>12,30</u> 0,54	-
428.	ССРСЦ ч.П р.IV п.43	Стоимость сетки из проволоки хо- лоднотянутой т	0,0I	<u>392,00</u> -	-	4	-	-	-	-
429.	II-273 42-I ССРСЦ ч.2 р.2 п.494 п.325	Установка деревян- ных плинтусов сеч. 100x40 мм 100 м Цена: 26,7+(0,87-0,18)x x101=96,39x1,05= =101,21	0,2	<u>101,21</u> 8,10	<u>0,20</u> 0,06	20	2	-	<u>15,10</u> 0,08	<u>3</u> -
430.	22-90 6-5	Укладка стальных труб диаметром 150 мм м	6,6	<u>0,61</u> 0,31	<u>0,20</u> 0,06	4	2	<u>1</u> -	<u>0,51</u> 0,08	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.	ССРСЦ ч. I р. III п. 173	Стоимость труб сталь- ных диаметром 150 мм м	6,6	<u>2,23</u>	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
432.	26-44 9-1	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных пере- городках м <sup>2</sup>	3,44	<u>12,70</u> 1,71	<u>0,15</u> 0,05	44	6	-	<u>3,10</u> 0,06	<u>11</u> -
433.	ССРСЦ ч. II р. II п. 302	Стоимость полотна дверного м <sup>2</sup>	3,44	<u>24,80</u>	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
434.	ССРСЦ ч. II р. II п. 318	Коробки дверные м	11,4	<u>0,77</u>	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
435.	ССРСЦ ч. II р. II п. 319	Монтажные доски м	29,4	<u>0,48</u>	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
436.	ССРСЦ ч. I р. I п. 397	Петля накладная шт.	6	<u>0,17</u>	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437.	ССРСЦ ч.П р.П п.496 прим.	Стоимость деревян- ной дверной ручки шт.	2	<u>1,56</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
438.	10-28 4-I	Установка элемен- тов каркасов из брусьев м3	0,76	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	84	10	<u>1</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>18</u> -
439.	II-186 27-2	Устройство сидения полок из досок 100 м2	0,05	<u>444,00</u> 46,50	<u>4,83</u> 1,45	23	2	- -	<u>85,10</u> 1,87	<u>4</u> -
440.	10-254 52-3	Установка поручня м	17	<u>0,22</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	4	3	<u>1</u> -	<u>0,27</u> 0,01	<u>5</u> -
441.	ССРСЦ ч.П р.П п.337	Стоимость поручня м3	0,32	<u>96,70</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		б) козырек								
442.	9-123 17-6	Монтаж м/к рам РМК1, РМК2 т	0,84	<u>38,70</u> 34,30	<u>1,00</u> 0,30	33	29	<u>I</u> -	<u>62,60</u> 0,39	<u>53</u> -
443.	ССРСЦ ч.П р.П п.2114	Стоимость м/к из полосовой стали т	0,08	<u>441,00</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444.	ССРСЦ ч.П р.И п.2095	То же, из уголка т	0,76	<u>393,00</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,29	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	18	11	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>20</u> -
446.	9-116 16-3	Монтаж металличе- ских балок т	0,01	<u>31,20</u> 10,00	<u>14,80</u> 4,74	1	-	<u>-</u> -	<u>15,60</u> 6,11	<u>-</u> -
447.	ССРСЦ ч.П р.И п.1905	Балки покрытий пос- тоянные по высоте из двутавров с па- раллельными граня- ми полук 2 т	0,01	<u>245,00</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,01	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	-	-	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
449.	15-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков 100 м <sup>2</sup>	0,06	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	8	2	-	<u>41,20</u> 0,31	<u>3</u> -
450.	15-299 60-2	Улучшенная штукатур- ка по сетке без устройства каркаса потолков 100 м <sup>2</sup>	0,06	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	25	5	-	<u>128,00</u> 2,32	<u>8</u> -
451.	6-13 1-13	Обетонирование сто- ек бетоном М-200 м <sup>3</sup> Цена: 34,4+(27,4-25,8)х х1,02	0,1	<u>36,03</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	4	-	-	<u>5,07</u> 0,13	<u>1</u> -
452.	7-202 12-3	Укладка плит покры- тий одноэтажных зда- ний и сооружений площадью до 1 м <sup>2</sup> шт.	6	<u>1,02</u> 0,25	<u>0,34</u> 0,11	6	2	<u>2</u> 1	<u>0,45</u> 0,14	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П114Д-3 м3	0,72	<u>60,80</u>	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
454.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	0,39	<u>25,00</u>	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
455.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,04	<u>32,10</u>	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
456.	ССЦММ т.1 п.13	Закладные детали 100 кг	0,03	<u>41,30</u>	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
457.	8-32 5-2	Кирпичная кладка парапета м3	0,47	<u>34,90</u>	<u>0,78</u>	16	1	-	<u>4,23</u>	<u>2</u>
				2,41	0,23			-	0,30	-
458.	12-299 10-1	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15 мм, 100 м2	0,08	<u>51,60</u>	<u>0,74</u>	4	1	-	<u>14,30</u>	<u>1</u>
				7,64	0,22			-	0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
459.	I2-300 I0-2	Добавляется до толщ. 25 мм 100 м <sup>2</sup> Цена: 2,53xI0=25,3	0,08	<u>25,3</u> 0,03	<u>0,05</u> 0,02	2	-	-	<u>0,07</u> 0,03	-
460.	I2-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зда- ний шириной до 12 м на битумной масти- ке с защитным сло- ем из гравия на би- тумной мастике из рубероида РМ-350 100 м <sup>2</sup>	0,08	<u>267,00</u> 46,60	<u>11,70</u> 3,50	2I	4	<u>I</u> -	<u>80,00</u> 4,5I	<u>6</u> -
46I.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинко- ванной стали 100 м <sup>2</sup>	0,09	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,4I</u> 0,12	I7	4	-	<u>83,00</u> 0,15	<u>7</u> -
		в) вентшахта								
462.	8-32 5-2	Стены из керамичес- кого кирпича наруж- ные средней слож- ности, для зданий вы- сотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м <sup>3</sup>	0,78	<u>34,90</u> 2,4I	<u>0,78</u> 0,23	27	2	-	<u>4,23</u> 0,30	<u>3</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
463.	7-460 39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м шт.	I	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	3	I	- -	<u>1,65</u> 0,34	<u>2</u> -
464.	ССЦММ п.11-159	Стоимость плит ПТ8-16.14 м <sup>3</sup> Цена: 6,84-0,24-0,2x2	2,24	<u>6,20</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
465.	7-445 38-10- -1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	4	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	-	- -	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> -
466.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек 2ЛБ16-2 м <sup>3</sup>	0,11	<u>64,40</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арматура Вр-1 100 кг	0,02	<u>32,10</u>	-	I	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
468.	9-210 32-13	Монтаж рамок РМ6 т	0,01	<u>42,90</u>	<u>18,80</u>	I	-	-	<u>35,00</u>	-
				<u>21,30</u>	<u>5,60</u>			-	<u>7,22</u>	-
469.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,01	<u>393,00</u>	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
470.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,01	<u>60,50</u>	<u>0,03</u>	I	-	-	<u>68,00</u>	<u>I</u>
				<u>38,40</u>	-			-	-	-
471.	12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм, 100 м2	0,02	<u>51,60</u>	<u>0,74</u>	I	-	-	<u>14,30</u>	-
				<u>7,64</u>	<u>0,22</u>			-	<u>0,28</u>	-
472.	12-300 10-2	Добавляется до толщ. 20 мм 100 м2 Цена: 2,53x5=12,65	0,02	<u>12,65</u>	<u>0,05</u>	I	-	-	<u>0,07</u>	-
				<u>0,03</u>	<u>0,02</u>			-	<u>0,03</u>	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
473.	12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: На битумной мастике 100 м <sup>2</sup>	0,02	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	I	-	-	<u>18,90</u> 0,50	-
474.	12-291 9-7	Добавляется последующий слой 100 м <sup>2</sup>	0,02	<u>40,50</u> 7,56	<u>1,02</u> 0,31	I	-	-	<u>12,80</u> 0,40	-
		г) венткамера								
475.	8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м 100 м <sup>2</sup>	0,34	<u>496,00</u> 74,00	<u>7,70</u> 2,31	169	25	<u>3</u> 1	<u>137,00</u> 2,98	<u>47</u> 1
476.	15-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен 100 м <sup>2</sup>	0,17	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	12	2	-	<u>22,30</u> 0,19	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477.	15-298 60-I	Улучшенная штука- турка по сетке без устройства каркаса стен 100 м <sup>2</sup>	0,17	<u>386,00</u> 66,0	<u>5,90</u> 1,77	66	II	<u>I</u> -	<u>115,00</u> 2,28	<u>20</u> -
478.	26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей мине- раловатными плита- ми, м <sup>3</sup>	2,04	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	73	26	<u>3</u> I	<u>21,30</u> 0,48	<u>43</u> I
479.	ССРСЦ ч.I р.IV п.115	Плиты теплоизоля- ционные минерало- ватные на битумном связующем полужест- кие ГОСТ 12394-66 м <sup>3</sup>	1,98	<u>18,30</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480.	26-73 13-9	Оклейка стекло- тканью 100 м <sup>2</sup>	0,39	<u>12,60</u> 11,80	<u>0,05</u> 0,02	5	5	<u>-</u> -	<u>21,10</u> 0,03	<u>8</u> -
481.	ССРСЦ ч.I р.IV п.697 доп.I	Ткань стеклянная (ГОСТ 19170-73 с изм.3) марки Т-10 м <sup>2</sup>	40,95	<u>1,09</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482.	26-73 I3-9	Изоляция из супер-тонкого стекловолокна 100 м2	0,39	<u>12,60</u> 11,80	<u>0,05</u> 0,02	5	5	-	<u>21,10</u> 0,03	<u>8</u> -
483.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.104	Маты из супертонкого стекловолокна без связующего ГОСТ21-РСФСР-224-75 т	0,39	<u>820,00</u> -	-	320	-	-	-	-
484.	10-32 5-2	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	14	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	30	3	-	<u>0,40</u> 0,01	<u>6</u> -
485.	9-122 17-5	Монтаж листа из оцинкованной стали т	0,18	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	7	4	<u>1</u> -	<u>34,90</u> 1,57	<u>6</u> -
486.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.523	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7118-78 толщиной листа 0,50 мм, т	0,18	<u>338,00</u> -	-	61	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487.	9-210 32-13	Монтаж м/к рамок PM3, PM4 т	0,1	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	4	2	<u>2</u> 1	<u>35,00</u> 7,22	<u>4</u> 1
488.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,1	<u>393,00</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
489.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
		д) декоративное оформление отв. ов								
490.	20-413	Установка решеток жалюзийных стальных шт.	1	<u>3,07</u> 1,84	<u>0,23</u> 0,07	3	2	- -	<u>3,00</u> 0,09	<u>3</u> -
491.	ССРСЦ ч.III п.1479	Стоимость жалюзий- ной решетки м2	2,93	<u>35,00</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
492.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,08	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	28	3	- -	<u>64,00</u> 0,50	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493.	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,56	<u>329,00</u> 12,40	<u>1,30</u> 0,39	184	7	<u>1</u> -	<u>21,10</u> 0,50	<u>12</u> -
494.	15-298 60-1	Улучшенная штука- турка по сетке без устройства каркаса стен 100 м <sup>2</sup>	0,10	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> 1,77	37	6	<u>-</u> -	<u>115,00</u> 2,28	<u>11</u> -
495.	12-280 8-5	Устройство мелких покрытий 100 м <sup>2</sup>	0,01	<u>192,00</u> 45,00	<u>0,41</u> 0,12	1	-	<u>-</u> -	<u>83,00</u> 0,15	<u>-</u> -
		е) подвесной потолок								
496.	9-101 14-1	Монтаж потолков подвесных комбини- рованных, стальных с облицовкой 100 м <sup>2</sup>	3,35	<u>483,00</u> 296,00	<u>66,00</u> 25,3	1618	992	<u>221</u> 85	<u>506,00</u> 32,64	<u>1695</u> 109

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.512	Потолки подвесные реечные для гражданских и промышленных зданий: с перфорацией ЛАКОИ-30Н 100 м <sup>2</sup> Цена: 841-(826-265x2,5)	3,35	<u>677,50</u>	-	2270	-	-	-	-
		Компенсация руб. 826-265x2,5=163,5x x3,35=548	-	-	-	(548)				
		ж) стремянка								
498.	9-46 7-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,14	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	8	2	<u>5</u> 2	<u>22,60</u> 15,22	<u>3</u> 2
499.	ССРСЦ ч.1 р.П п.1975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленной или круглой стали: прямолинейные 4	0,14	<u>358,00</u>	-	50	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500.	13-123 15-8	Огрунтовка поверх- ностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой AK-070 100 м2	0,06	<u>15,40</u> 1,61	<u>0,26</u> 0,08	I	-	- -	<u>2,38</u> 0,10	- -
		з) вспомогательный поручень								
501.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций поручня т	0,61	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	43	21	<u>13</u> 4	<u>53,80</u> 7,70	<u>33</u> 5
502.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109 т.ч. т.1 п.1	Стоимость металло- конструкций из стали С235 т Цена: 455-8x1,01=446,9	0,61	<u>446,90</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
503.	6-83 9-7	Установка заклад- ных деталей весом до 4 кг т	1,01	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	445	125	<u>1</u> -	<u>210,00</u> 0,54	<u>212</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504.	15-614 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м <sup>2</sup>	0,83	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	50	32	- -	<u>68,00</u> -	<u>56</u> -
		и) раздвижная складчатая перегородка РСР-1 (2 шт.)								
505.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций т	0,08	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	6	3	<u>I</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>4</u> I
506.	ССРСЦ ч.П р. I п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,08	<u>393,00</u> -	- -	3I	-	- -	- -	- -
507.	10-28 4-1	Устройство потолоч- ной рамы из бруса м <sup>3</sup>	0,35	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	39	5	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>8</u> -
508.	10-32 5-2	Установка доски м <sup>2</sup>	0,72	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	2	-	- -	<u>0,40</u> 0,01	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509.	10-155 29-6	Установка и крепле- ние наличников 100 м	0,46	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	2	2	-	<u>7,94</u> 0,05	<u>4</u> -
510.	ССРСЦ ч.П р.П п.492	Стоимость налични- ков, м	46,48	<u>0,23</u> -	-	11	-	-	-	-
511.	10-28 4-1	Верхняя, нижняя и боковая обвязка мЗ	0,1	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	11	1	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>2</u> -
512.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.342	Стоимость петель кг	41,28	<u>0,32</u> -	-	13	-	-	-	-
513.	10-110 21-1	Установка полотен м2	25,84	<u>3,38</u> 2,83	<u>0,17</u> 0,05	87	73	<u>4</u> 1	<u>4,54</u> 0,06	<u>117</u> 2
514.	10-28 4-1	Устройство каркаса полотен мЗ	0,14	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	15	2	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515.	10-46 8-3	Обшивка каркаса полотен фанерой м2	25,84	<u>3,23</u> 0,76	<u>0,02</u> 0,01	83	20	- -	<u>1,45</u> 0,01	<u>37</u> -
516.	26-35 8-8	Изоляция дверных полотен м3	0,48	<u>35,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	17	6	- -	<u>21,50</u> 0,48	<u>10</u> -
517.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Стоимость ваты минеральной м3	0,48	<u>11,20</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
518.	ССРСЦ т.ч. т.18	Облицовка шпоном строганным листвен- ных пород м2	25,84	<u>4,59</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
519.	ССРСЦ ч.П р.П п.321	Стоимость штапиков м	32,4	<u>0,12</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
520.	ССРСЦ ч.1 р.2 т.ч. т.19 примен.	Изготовление и уста- новка направляющих и роликов т	0,07	<u>363,00</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521.	ССРСЦ ч.1 р.2 т.ч. т.12	Цинкование металли- ческих изделий т	0,07	<u>145,00</u>	-	10	-	-	-	-
522.	10-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок 10 м2	2,70	<u>6,64</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	18	I	-	<u>0,74</u> 0,01	<u>2</u> -
523.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.391	Стоимость замка шт.	2	<u>4,52</u>	-	9	-	-	-	-
524.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.398	Петля карточная 100 шт.	0,48	<u>230,00</u>	-	110	-	-	-	-
525.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.394	Ручка-скоба литая хромированная шт.	12	<u>0,92</u>	-	11	-	-	-	-
526.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.404	Стоимость шпинга- лета шт.	8	<u>0,13</u>	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
к) подпольные каналы и прямки										
527.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м <sup>3</sup>	14,50	<u>29,30</u> 1,62	- -	425	23	- -	<u>2,90</u> -	<u>42</u> -
528.	8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича м <sup>3</sup>	34	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	1289	128	<u>21</u> 6	<u>6,86</u> 0,25	<u>233</u> 8
529.	6-I75 I6-3	Устройство монолитных участков перекрытий из бетона М-200, м <sup>3</sup>	0,85	<u>38,50</u> 3,24	<u>0,73</u> 0,22	33	3	- -	<u>5,91</u> 0,28	<u>5</u> -
530.	ССРСЦ ч.П р.1У п.43	Стоимость сетки из проволоки холодно-тянутой т	0,06	<u>392,00</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
531.	7-199 I2-I	Укладка плит перекрытий площадью до 1 м <sup>2</sup> шт.	129	<u>0,52</u> 0,25	<u>0,23</u> 0,08	67	32	<u>29</u> 10	<u>0,45</u> 0,10	<u>58</u> 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532.	7-202 12-2	Укладка плит покры- тий площадью до 2 м2 шт.	I	<u>1,02</u> 0,25	<u>0,34</u> 0,11	I -	- 0,14	- -	<u>0,45</u>	-
533.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П7Д-3, П5Д-5 из БМ-200 м3 Цена: 60,8-0,82x2	5,94	<u>59,16</u> -	- -	35I	-	- -	- -	- -
534.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П7Д-3 из БМ-300 м3	0,19	<u>60,80</u> -	- -	I2	-	- -	- -	- -
535.	ССЦММ т.Г п.3	Арматура А-3 100 кг	2,4I	<u>25,00</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
536.	ССЦММ т.Г п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,53	<u>32,10</u> -	- -	I7	-	- -	- -	- -
537.	ССЦММ т.Г п.13	Закладные детали 100 кг	0,39	<u>41,30</u> -	- -	I6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538.	9-210 32-13	Монтаж м/к обрам- ления т	0,25	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	11	5	<u>4</u> 1	<u>35,00</u> 7,22	<u>9</u> 2
539.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,25	<u>393,00</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
540.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,08	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	5	3	- -	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
541.	9-210 32-13	Монтаж м/к рамок PM1, PM2 т	0,08	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	3	2	<u>1</u> -	<u>35,00</u> 7,22	<u>3</u> 1
542.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,08	<u>393,00</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
543.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,03	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	1	- -	<u>68,00</u> -	<u>2</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
544.	9-122 17-5	Монтаж м/к МИ1, МИ2 т	0,22	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	9	5	<u>I</u> -	<u>34,90</u> 1,57	<u>8</u> -
545.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2II4	Стоимость металло- конструкций из листовой стали т	0,22	<u>441,00</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
546.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,08	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	5	3	- -	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
547.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен в 2 слоя, битумная 100 м2	0,98	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	88	19	<u>I</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>33</u> I
		л) стойки для установки антенн								
548.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стоек и растяжек т	0,05	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>I</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109	Стоимость металло- конструкций из труб т	0,05	<u>455,00</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550.	13-153 18-6 К=2	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 100 м2	0,02	<u>20,60</u> 1,51	<u>0,12</u> 0,04	1	-	<u>-</u> -	<u>2,30</u> 0,05	<u>-</u> -
		м) прилавок для гардеробов								
551.	10-28 4-1	Установка элемен- тов каркасов из брусьев м3	0,03	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	3	-	<u>-</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>1</u> -
552.	10-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностру- жечными плитами толщиной 16 мм м2	14,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	27	4	<u>-</u> -	<u>0,54</u> 0,01	<u>8</u> -
553.	ССРСЦ ч.П р.П т.ч. т.17	Облицовка шпоном м2	20,00	<u>4,59</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554.	10-34 6-3 э/пл.+ +экспл. машин	Облицовка пластиком м2 Цена: 0,3+0,02	4,00	<u>0,32</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	I	I	- -	<u>0,54</u> 0,01	<u>2</u> -
555.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.313	Стоимость пластика бумажнослоистого с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм, 1000 м2	0,004	<u>5110,00</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
556.	ССРСЦ ч.П р.П п.503	Полкодержатели марка ПД-3 шт.	56,00	<u>0,15</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
н) вешалка гардеробная										
557.	10-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностру- жечными плитами толщиной 16 мм м2	4,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	8	I	- -	<u>0,54</u> 0,01	<u>2</u> -
558.	ССРСЦ ч.П р.П т.ч. т.17	Облицовка шпоном м2	4,10	<u>4,59</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559.	10-34 6-3 з/пл.+ +экспл. машин	Облицовка пластиком м <sup>2</sup> Цена: 0,3+0,02	4,10	<u>0,32</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	I	I	- -	<u>0,54</u> 0,01	<u>2</u> -
560.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.313	Стоимость пластика бумажнослоистого с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм, 1000 м <sup>2</sup>	0,004	<u>5110,00</u> -	- -	2I	-	- -	- -	- -
561.	23-М16 20-18-1	Установка крючков крючок	61,00	<u>1,90</u> 0,07	<u>0,01</u> -	116	4	<u>1</u> -	<u>0,12</u> -	<u>7</u> -
		о) отмстка								
562.	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м <sup>2</sup>	0,70	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	30	2	- -	<u>7,19</u> 0,39	<u>5</u> -
563.	27-114 24-17 27-115 24-18	Устройство средств- вами малой механи- зации цементобетон- ных однослойных покрытий толщиной 20 см, м <sup>2</sup>	70,00	<u>5,31</u> 0,22	<u>0,20</u> 0,03	372	15	<u>14</u> 2	<u>0,41</u> 0,04	<u>29</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564.	27-169 42-1	Устройство покрытия дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м <sup>2</sup>	0,70	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	109	6	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>10</u> -
565.	27-79 19-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 100x200 мм 100 м	0,70	<u>564,00</u> 40,10	<u>0,71</u> 0,21	395	28	<u>-</u> -	<u>74,00</u> 0,27	<u>52</u> -
		п) душевые кабины								
566.	9-209 32-12	Монтаж м/к каркаса т	0,05	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -
567.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114	Стоимость м/к каркаса т	0,03	<u>441,00</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций из уголков т	0,01	<u>393,00</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
569.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109	То же, из труб т	0,01	<u>455,00</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
570.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	- -	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
571.	7-743 59-5 доп.1	Облицовка каркаса асбестоцементными листами 100 м2	0,32	<u>213,00</u> 40,90	<u>2,40</u> 0,72	68	13	<u>1</u> -	<u>70,80</u> 0,93	<u>23</u> -
		р) входы в пристройку								
572.	II-II I-II ССЦММ п.1-15 п.1-16	Устройство подсти- лающих слоев бетон- ных м3 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х1,02=30,22	2,60	<u>30,22</u> 1,62	- -	79	4	- -	<u>2,90</u> -	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573.	27-19 7-1	Устройство асфальто- бетонного покрытия толщ. 3 см 100 м <sup>2</sup>	0,26	<u>156,00</u> 0,07	<u>0,21</u> 0,05	41	2	<u>5</u> 1	<u>0,15</u> 0,06	<u>4</u> 2
		Итого по разделу руб.	-	-	-	13276	1997	<u>356</u> 120		<u>3448</u> 159
		в т.ч. металлокон- струкции руб.	-	-	-	(5026)				
		компенсация руб.	-	-	-	(548)				
		Итого по "Б" руб.	-	-	-	100356				
		в т.ч. металлокон- струкции руб.	-	-	-	(19920)				
		компенсация руб.	-	-	-	(548)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете руб.	-	-	-	242314	17325	<u>5402</u> 1928		<u>29850</u> 2514
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(115092)				
		компенсация руб.	-	-	-	(1412)				

Составила инженер I категории

М.А. Григорьева

Проверила зав. группой

Л.В. Коркина



С В О Д К А  
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I - I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед.	С м е т н а я    с т о и м о с т ь ,    р у б .					Удельный вес стои- мости конструк- тивного элемента или вида работ % к общей сто- имости работ по смете		
				прямых затрат	накладных расходов %	сумма	плановых накопле- ний, % стоимос- ти по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8		в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А. Спортзал										
1.	Земляные работы			432	16,5	71	40	543			0,18
2.	Фундаменты			5454	16,5	900	508	6862			2,33
3.	Каркас			16483	8,6	1418	1432	19333			6,55
4.	Стены										
	- строительные работы			837	16,5	138	78	1053			0,36
	- металлоконструкции			46285	8,6	3981	4021	54287			18,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Кровля										
-	строительные работы			7640	16,5	1260	712	9612			3,26
-	металлоконструкции			11695	8,6	1006	1016	13717			4,65
6.	Проемы										
-	строительные работы			2618	16,5	432	244	3294			1,17
-	металлоконструкции			18596	8,6	1599	1616	21811			7,39
7.	Полы			25754	16,5	4249	2400	32403			10,98
8.	Отделочные работы			1241	16,5	205	116	1562			0,53
9.	Разные работы										
-	строительные работы			2810	16,5	464	262	3536			1,21
-	металлоконструкции			2113	8,6	182	184	2479			0,84
	Итого по „А”			141958		15905	12629	170492			57,78
	<u>Б. Пристройка</u>										
1.	Земляные работы			387	16,5	64	36	487			0,17
2.	Фундаменты			6361	16,5	1050	593	8004			2,71
3.	Стены			24280	16,5	4006	2263	30549			10,35
4.	Перекрытие и покрытие			12822	16,5	2116	1195	16133			5,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Кровля			4343	16,5	717	405	5465			1,85
6.	Проемы										
	- строительные работы			2773	16,5	458	259	3490			1,18
	- металлоконструкции			14892	8,6	1281	1294	17467			5,92
7.	Перегородки			2766	16,5	456	258	3480			1,18
8.	Полы			9314	16,5	1537	868	11719			3,97
9.	Лестницы										
	- строительные работы			360	16,5	59	34	453			0,15
	- металлоконструкции			2	8,6	-	-	2			
10.	Внутренние отделочные работы			8612	16,5	1421	803	10836			3,67
11.	Наружные отделочные работы			168	16,5	28	16	212			0,07
12.	Разные работы										
	- строительные работы			8250	16,5	1361	769	10380			3,52
	- металлоконструкции			5026	8,6	432	437	5895			2,00
	Итого по „Б“			100356		14986	9230	124572			42,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по „А“ и „Б“			242314		30891	21859	295064			100
	Компенсация							(1412)			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила зав. группой

Проверил начальник сметного отдела

*Каледина*  
*Л.Л. Шведов*  
*Л.В. Коркина*  
*Л.Л. Шведов*

З.И. Каледина

Л.Л. Шведов

Л.В. Коркина

Л.Л. Шведов

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях  
 ( типовым проектным с помещениями обслуживания в пристройке  
 решениям на отопление

Основание: спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость 10,0 тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость 1031 чел.час  
 Трудозатраты построечные 920 чел.час  
 Сметная заработная плата 0,75 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.час не занятых обслу- живанием машин	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	I6-35 7-I	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных труб д. 15 мм м	86	<u>0,86</u> 0,21	0,01	74	18	I	0,35	30
2.	I6-36 7-I	То же, д. 20 мм м	110	<u>0,91</u> 0,21	0,01	100	23	I	0,35	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	I6-37 7-I	То же, д. 25 мм м	150	$\frac{1,03}{0,21}$	0,01	155	32	2	0,35	53
4.	I6-38 7-I	То же, д. 32 мм м	185	$\frac{1,14}{0,21}$	0,01	211	39	2	0,35	65
5.	I6-39 7-I	То же, д. 40 мм м	60	$\frac{1,29}{0,21}$	0,01	77	13	1	0,35	21
6.	I6-40 7-2	То же, д. 50 мм м	60	$\frac{1,61}{0,27}$	$\frac{0,03}{0,01}$	97	16	$\frac{2}{1}$	$\frac{0,43}{0,01}$	26
7.	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50 мм 100 м	6,51	$\frac{3,94}{3,73}$	-	26	24	-	5,16	34
8.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8пI д. 15 мм шт.	18	1,2	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	-" п.98	То же, д. 20 мм шт.	14	1,43	-	20	-	-	-	-
10.	-" п.99	То же, д. 25 мм шт.	10	1,59	-	16	-	-	-	-
11.	-" п.1034	Стоимость крана регулирующего КРДП-15 шт.	30	1,34	-	40	-	-	-	-
12.	-" п.1035	То же, КРДП-20 шт.	4	1,5	-	6	-	-	-	-
13.	18-229 15-5	Установка крана воздушного радиа- торного "Маевского" к-т	28	<u>0,49</u> 0,08	-	14	2	-	0,13	4
14.	18-112 5-1	Установка радиа- торов отопитель- ных чугунных МС-140 экм	320	<u>0,66</u> 0,25	<u>0,06</u> 0,02	211	80	<u>19</u> 6	<u>0,45</u> 0,03	<u>144</u> 10
15.	Доп.в.4 ССРСЦ ч.Ш п.3002	Стоимость радиато- ров отопительных чугунных МС-140 экм	320	8,13	-	2602	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	13-125 15-10	Огрунтовка труб лаком БТ-577 100 м2	0,6	<u>4,38</u> 1,61	<u>0,25</u> 0,08	3	I	-	<u>2,38</u> 0,1	I
17.	26-14 4-1	Изоляция труб ас- бопущнуром м3	2,8	<u>42,1</u> 40,6	<u>0,99</u> 0,3	118	114	<u>3</u> 1	<u>75,9</u> 0,39	<u>213</u> 1
18.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.355	Стоимость асбо- пущнура т	3,05	1170	-	3569	-	- -	-	-
19.	26-19 4-6	Изоляция труб ватой минеральной м3	1,5	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	12	7	-	<u>7,9</u> 0,06	12
20.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.3	Стоимость ваты минеральной м3	1,5х х1,03= =1,55	11,2	-	17	- -	-	-	-
21.	26-70 13-7	Обертывание поверх- ности пергамином насухо 100 м2	1,76	<u>24,7</u> 14,4	<u>0,49</u> 0,15	43	25	I	<u>23,9</u> 0,19	42



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.298	Стоимость перга- мина м <sup>2</sup>	176х х1,15= =202,4	0,22	-	45	-	-	-	-
23.	26-73 13-9	Покровный слой по изоляции стекло- пластиком рулон- ным РСТ-Б 100 м <sup>2</sup>	1,78	<u>12,6</u> 11,8	<u>0,05</u> 0,02	22	21	-	<u>21,1</u> 0,03	38
24.	ССРСЦ ч.1 р.IV п.193	Стоимость стекло- пластика РСТ-Б рулонного 1000 м <sup>2</sup>	0,178х х1,1= =0,2	1870	-	374	-	-	-	-
25.	15-614 164-8	Окраска неизоли- рованных труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза д. до 50 мм 100 м <sup>2</sup>	2,75	<u>60,5</u> 38,4	0,03	166	106	-	68	187

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, руб.	-	-	-	8040	521	<u>32</u> 8	-	920
		Пуск и регулировка - 2% без пп. 16-25 (278) руб.	-	-	-	6	6	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	8046	527	<u>32</u> 8	-	920
		Накладные расходы - 16,5% по пп. 16- -25 (4369) руб.	-	-	-	721	-	-	-	-
		То же - 13,3% без пп. 16-25 (4369) руб.	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость 0,092х1210 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная з/плата 0,18х1210 руб.	-	-	-	-	218	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	9256	745	<u>32</u> 8	-	1031

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	740	-	-	-	-
		Всего по смете руб.	-	-	-	9996	753	32	-	1031

Составила инженер I категории

Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой

Л.В. Коркина

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях  
( типовым проектным с помещениями обслуживания в пристройке

на вентиляцию

Основание: спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость 9,53 тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость 1279 чел.час  
 Трудозатраты построечные 1170 чел.час  
 Сметная заработная плата 0,95 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	20-780 30-I	Установка камеры приточной 2ПК-10 без секции орошения шт. Цена: 32,6+24x0,8=51,8 24x1,8=43,2	2	<u>51,8</u> 43,2	<u>3,94</u> 1,18	104	86	<u>8</u> 2	<u>40,5</u> 1,52	<u>81</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Доп.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2789 пр-т 15-01 п.01-417 п.01-410	Стоимость агрегата вентиляторного В-ЦЧ-75 № 6,3 с эл. двигателем ЧА100Δ 4 шт. Цена: 215-(125-68)х1,095= =152,58	I	152,58	-	153	-	-	-	-
3.	-"- п.2788 -" п.01-409 п.01-399	То же, В-ЦЧ-75 № 5 с эл.двигателем ЧА80В4 шт. Цена: 121-(63-45)х1,095= =101,29	I	101,29	-	101	-	-	-	-
4.	Рекомен. ГПИ "Сан- техпро- ект" прил.1 п.58	Стоимость приемной секции 2ПК-10 с фильтрующим матери- алом ФСВУ без ре- циркуляции шт.	I	507,6	-	508	-	-	-	-
5.	-" п.59	То же, с рецирку- ляцией шт.	I	594,1	-	594	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
6.	ССРСЦ ч.Ш п.818	Стоимость заслонки утепленной КВУ 600х х1000 АУ2 с исп. мех. МЭ0-0,63/25- -0,25П шт.	2	99,8	-	200	-	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.Ш п.813 прим.	Стоимость заслонки рециркуляционной Ц 600х800 э с исп. мех. МЭ0-0,63-63- -0,25П шт.	1	75,6	-	76	-	-	-	-
8.	Реком. ГПИ Сан- техпроект прил.1 п.29	Стоимость калори- ферной секции двух- рядной 2ПК-10 шт.	2	321,6	-	643	-	-	-	-
9.	Пр-т 23-08 п.5-184 доп.53 1981г.	Стоимость калори- фера КВС-10П шт. Цена: 68х1,095=74,46	4	74,46	-	298	-	-	-	-
10.	Реком. ГПИ "Сан- техпро- ект" прил.1 п.8	Стоимость соедине- тельной секции 2ПК-10 для агрегата В-ЦЧ-75 № 5 шт.	1	437	-	437	-	--	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	-"- п.9	То же, В-ЦЧ-75 №6,3 шт.	I	437,4	-	437	-	-	-	-
12.	Доп.в.3 20-706 20-2	Установка агрегата вентиляторного В-ЦЧ-70 №4 с эл. двигателем ЧА71А4 шт.	2	<u>83,5</u> 3,4	<u>0,3</u> 0,09	167	7	I	<u>5,88</u> 0,12	12
13.	Ц.8-48I- -19	Присоединение эл. двигателей к эл. сети, масса до 0,1 т шт.	4	<u>1,38</u> 0,94	0,04	6	4	-	I	4
14.	Прил. №I к ц-ку № 8 п.40	Ревизия эл.двига- телей, масса до 0,1 т шт.	4	<u>1,63</u> 1,31	<u>0,08</u> 0,05	7	5	-	<u>2</u> 0,06	8
15.	-"- п.145	Сушка эл.двигателей масса до 0,05 т шт.	4	<u>5,43</u> 5,03	-	22	20	-	7	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	20-468 9-7 пр-т Г7-04 доп.Г7 п.5-0420 доп.Г п.5-0828	Устаровка заслонки утепленной КВУ 600х х1000 АУ2 с исп.мех. МЭ0-Г,6/63-0,25р шт. Цена: (104+2,47х0,8)+ +(145-45)хГ,095= =215,48 2,47хГ,8=4,45	1	<u>215,48</u> 4,45	<u>0,09</u> 0,03	215	4	-	<u>4,2</u> 0,04	4
17.	-"- -" п.5-0424 доп.Г п.5-0828	То же, МЭ0-4/63-0,25 шт. Цена: (104+2,47х0,8)+ +(130-45)хГ,095= =199,06 2,47хГ,8=4,45	2	<u>199,06</u> 4,45	<u>0,09</u> 0,03	398	9	-	<u>4,2</u> 0,04	8
18.	ССРСЦ ч.Ш п.588	Стоимость дроссель- клапана д. 100 мм шт.	2	3,16	-	6	-	-	-	-
19.	20-407 7-Г	Установка решетки регулирующей щеле- вой Р-150 шт.	70	<u>1,48</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	104	59	<u>4</u> Г	<u>1,34</u> 0,03	<u>94</u> 2
20.	20-408 7-Г	То же, Р-200 шт.	6	<u>1,63</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	10	5	-	<u>1,34</u> 0,03	8



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
21.	20-406 7-1	Установка решетки регулирующей РР-5 шт.	14	<u>5,26</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	74	12	I	<u>1,34</u> 0,03	19
22.	ССРСЦ ч.Ш п.1491	Стоимость сетки просечно-вытяжной м <sup>2</sup>	5	0,6	-	3	-	-	-	-
23.	20-696 18-1	Установка нетиповых креплений 100 кг	1,9	<u>35,9</u> 6,1	<u>0,46</u> 0,14	68	12	I	<u>9,83</u> 0,18	19
24.	20-69 2-1 прим.	Сталь листовая (кровельная) черная толщ. 1,5 мм для форкамер, глушителей и нетиповых вентил. деталей м <sup>2</sup>	24	<u>8,52</u> 0,93	<u>0,06</u> 0,02	204	22	I	<u>1,63</u> 0,03	<u>39</u> 1
25.	20-155 2-1 прим.	Сталь кровельная оцинкованная толщ. 1,2 мм для регулировочных листов м <sup>2</sup>	4	<u>8,26</u> 0,93	<u>0,06</u> 0,02	33	4	-	<u>1,63</u> 0,03	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	20-3 I-I	Прокладка воздухо- водов из листовой стали толщ. 0,5 мм Р до 900 мм м <sup>2</sup>	36	<u>5,35</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	193	32	I	<u>1,54</u> 0,01	55
27.	20-10 I-I	То же, толщ. 0,7 мм Р до 1000 мм м <sup>2</sup>	70	<u>5,59</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	391	62	<u>3</u> I	<u>1,54</u> 0,01	<u>108</u> I
28.	20-I I-I	То же, д. до 160 мм м <sup>2</sup>	45	<u>7,31</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	329	40	<u>2</u> -	<u>1,54</u> 0,01	69
29.	20-4 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. до 315 мм м <sup>2</sup>	32	<u>5,21</u> 0,98	<u>0,04</u> 0,01	167	28	I	<u>1,54</u> 0,01	49
30.	20-6 I-2	То же, толщ. 0,7 мм д. 500 мм м <sup>2</sup>	12	<u>4,84</u> 0,67	<u>0,04</u> 0,01	58	8	-	<u>1,19</u> 0,01	14
31.	20-108 I-I	То же, из оцинкован- ной стали толщ. 0,5 мм Р до 900 мм м <sup>2</sup>	36	<u>6,36</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	229	32	I	<u>1,54</u> 0,01	55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	20-106 I-I	То же, толщ. 0,5 мм д. до 160 мм м <sup>2</sup>	20	<u>8</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	160	18	I	<u>1,54</u> 0,01	31
33.	20-109 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. до 315 мм м <sup>2</sup>	36	<u>5,88</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	212	32	I	<u>1,54</u> 0,01	55
34.	16-7I 8-4 ССРСЦ ч.1 р.ш п.176 п.175	Прокладка трубопро- водов из стальных эл.сварных труб д. 159x4 мм м Цена: 5,08-3+2,69=4,77	8	<u>4,77</u> 0,74	<u>0,09</u> 0,03	38	6	I	<u>1,24</u> 0,04	10
35.	20-656 15-I	Установка двери герметической утеп- ленной разм. 1,25x x0,5 м шт.	4	<u>16,2</u> 1,88	<u>0,47</u> 0,14	65	8	<u>2</u> 1	<u>2,97</u> 0,18	<u>12</u> 1
36.	20-644 14-I	Установка шумоглу- шителя трубчатого ГТК-1-5д. 400 мм шт.	3	<u>1,74</u> 0,74	<u>0,1</u> 0,03	5	2	-	<u>1,3</u> 0,04	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Доп.в.2 ССРСЦ ч.Ш п.2701	Стоимость шумоглу- шителя трубчатого ГТК I-5 шт.	3	27,5	-	83	-	-	-	-
38.	20-650 I4-7	Установка шумоглу- шителей пластинча- тых П2-2 разм. 200х500х1000 шт.	8	<u>0,53</u> 0,3	<u>0,05</u> 0,02	4	2	-	<u>0,56</u> 0,03	4
39.	20-65I I4-8	То же, П2-3 разм. 200х1000х1000 мм шт.	4	<u>0,84</u> 0,35	<u>0,08</u> 0,02	3	I	-	<u>0,66</u> 0,03	3
40.	Доп.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2852	Стоимость шумоглу- шителей П2-2 шт.	8	14,9	-	119	-	-	-	-
41.	"- п.2853	То же, П2-3 шт.	4	21,5	-	86	-	-	-	-
42.	ССРСЦ ч.Ш п.1096	Стоимость обтека- телей м2	1,6	2,8	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	13-121 15-6	Огрунтовка воздуховодов кожухов глушителей вент. деталей грунтовкой Ф-020 100 м2	2,74	<u>7,71</u> 2,05	<u>0,2</u> 0,06	21	6	1	<u>3,1</u> 0,08	8
44.	15-614 164-8	То же, масляной краской за 2 раза 100 м2	2,29	<u>60,5</u> 38,4	0,03	139	88	-	68	156
45.	15-299 60-2	Оштукатуривание воздуховодов цементно-песчаным раствором толщ. 25 мм 100 м2	0,8	<u>323</u> 74	<u>6</u> 1,8	258	59	<u>5</u> 1	<u>128</u> 2,32	<u>102</u> 2
46.	26-19 4-6	Изоляция минераловатными полужесткими матами толщ. 80 мм м3	4	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	32	19	1	<u>7,9</u> 0,06	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.123	Стоимость матов минераловатных по- лужестких толщ. 80 мм м3	4х х1,03= =4,12	20,4	-	84	-	-	-	-
48.	26-50 10-5	Устройство каркаса изоляции из сетки м2	60	<u>1,3</u> 0,06	-	78	4	-	0,11	7
49.	26-52 11-3	Оштукатуривание поверхности изоля- ции асбестоцемент- ным раствором толщ. 10 мм 100 м2	0,6	<u>96,4</u> 44	<u>1,51</u> 0,45	58	26	1	<u>72,6</u> 0,58	44
50.	26-76 14-2	Окраска масляной краской по штука- турке 100 м2	0,6	<u>66,3</u> 10,3	<u>0,08</u> 0,02	40	6	-	<u>19,1</u> 0,03	11
		Итого, руб.	-	-	-	7724	728	<u>37</u> 6	-	1170



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная э/плата 0,18x1072 руб.	-	-	-	-	193	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	8822	947	<u>37</u> 6	-	1279
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	707	-	-	-	-
		Всего по смете руб.	-	-	-	9529	953	37	-	1279

Составила инженер I категории



Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой



Л.В. Коркина



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту  
( типовым проектным  
решениям)

Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях  
с помещениями обслуживания в пристройке

на горячее водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость 123 чел.час  
 Трудозатраты построечные 116 чел.час  
 Сметная заработная плата 0,09 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.час не занятых обслу- живанием машин	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	на ед. всего	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I.	ССРСЦ ч.Ш п.91	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 15 шт.	5	<u>1,20</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
2.	ССРСЦ ч.Ш п.92	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 20 шт.	8	<u>1,43</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ССРСЦ ч.Ш п.93	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 25 шт.	3	<u>1,65</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4.	ССРСЦ ч.Ш п.94	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 32 шт.	1	<u>2,15</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм шт.	1	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	I7	I	<u>-</u> -	<u>1,51</u> 0,05	<u>2</u> -
6.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.І р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопрово- дов из стальных во- догазопроводных оцинкованных лег- ких труб для водо- снабжения, диамет- ром 15 мм м Цена: I,2-0,37+0,36=I,19	86	<u>1,19</u> 0,23	<u>0,01</u> -	I02	20	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>32</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	I6-42 7-2 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.50 п.38	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных лег- ких труб для водо- снабжения, диамет- ром 20 мм м Цена: I,35-0,46+0,44=I,33	52	<u>I,33</u> 0,23	<u>0,01</u> -	69	I2	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>I9</u> -
8.	I6-43 7-2 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.51 п.39	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм м Цена: I,36-0,6+0,57=I,33	25	<u>I,33</u> 0,23	<u>0,01</u> -	33	6	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>9</u> -
9.	I6-45 7-3 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.53 п.4I	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм м Цена: I,79-0,94+0,88=	4	<u>I,73</u> 0,23	<u>0,01</u> -	7	I	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>I</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная з/плата 0,18x41 руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	346	58	2	-	83
		Плано́вые накопления - 8% руб.	-	-	-	28	-	-	-	-
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	374	58	2	-	83_
		Раздел 2. <u>Строительные работы</u>								
I2.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка труб грун- товкой ГФ-02I 100 м2	0,00I3	<u>7,7I</u> 2,05	<u>0,2</u> 0,06	-	-	-	<u>3,1</u> 0,08	-
I3.	26-I9 4-6	Изоляция труб мата- ми минераловатными м3	0,02	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	-	-	-	<u>7,9</u> 0,06	-
I4.	ССРСЦ ч.1 п.1У п.97	Стоимость матов ми- нераловатных толщ. 30 мм, м3	0,02x x1,03= =0,02I	19,6	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
15.	26-70 13-7	Обертывание поверх- ности изоляции пер- гамином насухо 100 м <sup>2</sup>	0,0013	<u>24,7</u> 14,4	<u>0,49</u> 0,15	-	-	-	<u>23,9</u> 0,19	-
16.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.297	Стоимость пергамина м <sup>2</sup>	0,13х х1,15= =0,15	0,16	-	-	-	-	-	-
17.	26-68 13-4	Оклеивание поверх- ности изоляции стеклотканью м <sup>2</sup>	0,13	<u>1,29</u> 0,26	<u>0,02</u> 0,01	-	-	-	<u>0,44</u> 0,01	-
18.	Доп.в.1 ССРСЦ ч.1 р.IV п.697	Стоимость стекло- ткани м <sup>2</sup>	0,13х х1,1= =0,14	1,09	-	-	-	-	-	-
19.	15-614 164-8	Окраска неизолиро- ванных труб масля- ной краской за 2 раза д. до 50 мм 100 м <sup>2</sup>	0,55	<u>60,5</u> 38,4	<u>0,03</u> -	33	21	- -	68	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, руб.	-	-	-	33	21	-	-	37
		Накладные расходы - 16,5% руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость 0,092x38 чел. час	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная з/плата 0,18x38 руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	38	28	-	-	40
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Итого по 2 разделу руб.	-	-	-	41	28	-	-	40
		Всего по смете руб.	-	-	-	415	86	2	-	123

Составила инженер I категории

Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой

Л.В. Коркина