Крупнейший производитель
строительных блоков в Восточной Сибири

Байкальский ГАЗОБЕТОН

КАТАЛОГ
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ДОМОВ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

БОЛЕЕ **40** ПРОЕКТОВ

www.bgazobeton.ru

Проект дома в подарок!

Это выгодное предложение для частных застройщиков, планирующих строительство коттеджа или таунхауса из автоклавного газобетона. Всё просто и удобно: вы платите только за материал, а проект дома достается Вам совершенно бесплатно!

«Проект дома в подарок»
Приобретая у нас автоклавный газобетон, Вы можете выбрать любой понравившийся проект из каталога совершенно бесплатно.

Как получить «Проект дома в подарок»?
1. **Выберите** проект из каталога на сайте **www.bgazobeton.ru**, или в офисе продаж.
2. **Оплатите материалы** по проекту в офисе компании или у дилера (итоговая стоимость может меняться в зависимости от региона и действующей акции)
3. **Получите готовый проект** в наших офисах продаж или у дилеров.

Что Вы получите?
- На выбор **более 40 проектов** различной площади и этажности.
- **В каждом проекте дома представлены:** визуализация, фасады, планировочные решения, конструктивное решение фундамента и перекрытий, спецификация материалов (газобетон, клей, бетон, арматура), конструктивные узлы и решения, список необходимых для строительства инструментов.
- Наши проекты домов полностью **соответствуют действующим государственным нормативам** и стандартам.
- При создании проекта специалисты компании «Байкальский газобетон» **учитывают сейсмичность района** строительства, а также особенности и свойства автоклавного газобетона, о котором знают без преувеличения всё.
- **Мы несем ответственность** за каждую цифру в проектной документации. Используя наши типовые решения, вы экономите массу времени на подбор и расчет материала.
- Типовой проект дома может быть доработан по Вашим пожеланиям. Мы можем внести изменения в понравившийся типовой проект дома за небольшую доплату.
- Мы можем разработать **индивидуальный проект дома** по Вашим идеям с учетом строительных норм и безопасной эксплуатации. Такого дома больше не будет ни у кого!
- Мы предоставим Вам список **проверенных строительных компаний.**

В СОСТАВ КАЖДОГО ТИПОВОГО ПРОЕКТА ВХОДЯТ:

1. Общие данные
2. Планировочные решения по этажам
3. План фундамента, схема армирования
4. Объемы материалов на фундамент
5. Кладочные планы этажей
6. Объемы материалов на стены
7. Планы перекрытий
8. Объемы материалов на перекрытия
9. Антисейсмические мероприятия (сейсмопояс, сердечники)
10. Разрезы
11. Фасады
12. План кровли
13. Узлы и решения

ГАРАНТИЯ НА АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН 200 ЛЕТ!

ООО «Байкальский газобетон» предлагает:

- ✓ Газобетонные блоки автоклавного твердения
- ✓ Клей, штукатурки для газобетона и другие сухие строительные смеси
- ✓ Специальный инструмент для работы с газобетоном
- ✓ Услуги по проектированию из газобетона
- ✓ Бесплатные проекты домов - более 40 готовых проектов
- ✓ Бесплатные технические консультации по кладке газобетонных блоков и другим строительным процессам
- ✓ Технический надзор за строительством
- ✓ Обучение строительных бригад
- ✓ Бесплатный расчет объемов материалов на строительство
- ✓ Большой выбор сопутствующих товаров
- ✓ Большой выбор вариантов оплаты
- ✓ Быстрая доставка любым видом транспорта в любую точку России
- ✓ Социальные акции и гибкая система скидок

ГАРАНТИЯ НА АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН 200 ЛЕТ!

Стоимость материалов
от 133 900 р.
*ориентировочная цена



Проект «Колибри»

общая площадь дома 21,9 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	0,32 м^3
Б-3	2,12 м^3
Б-4	26,56 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	29 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 31 мешок

Общая площадь	21,9 м^2
Жилая площадь	10,2 м^2

План этажа



Проект «Колибри»

Небольшой домик для дачного участка. Подходит для отдыха и сезонного проживания семейной пары.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Газобетон называют еще и «каменным деревом», так как в нем соединились лучшие свойства дерева и камня.

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Стоимость материалов
от 133 127 р.
*ориентировочная цена

Проект «Летний»

Маленький, уютный летний домик для комфортного семейного отдыха и сезонного проживания.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Летний»

общая площадь дома 30,9 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	1,47 м^3
Б-3	4,77 м^3
Б-4	22,41 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	28,65 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 34 мешка

Общая площадь	30,9 м^2
Жилая площадь	10,2 м^2

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

Дома из газобетона можно штукатурить не дожидаясь усадки, потому что ее не бывает! Все усадочные процессы заканчиваются в автоклаве.

Фасады



Стоимость материалов
от 159 890 р.
*ориентировочная цена



Проект «Наран»

общая площадь дома 47,2 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	1,78 м^3
Б-3	4,2 м^3
Б-4	28,42 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	34,4 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 41 мешок

Общая площадь	47 м^2
Жилая площадь	23,5 м^2

План этажа



Проект «Наран»

Маленький, уютный домик для комфортной жизни и семейного отдыха, романтических вечеров вдвоем и барбекю небольшой кампанией.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Температура в автоклаве достигает 200°С Цельсия, а давление 12 атмосфер!

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Проект «Карпаты»

Компактный домик с двумя спальнями и просторной кухней. Имеет полный набор помещений необходимых для комфортного проживания. То что нужно для небольшой семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Карпаты»

общая площадь дома 61,3 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	2,7 м^3
Б-3	6 м^3
Б-4	34,5 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	43,2 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 52 мешка

Общая площадь	61,3 м^2
Жилая площадь	31 м^2

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

Самое старое здание из автоклавнного газобетона на бывшей территории СССР был построен в 1939 году в городе Рига. Это жилой дом эксплуатируется до сих пор.

Фасады



Стоимость материалов
от 285 709 р.
*ориентировочная цена

Проект «Шарль»

Два этажа грамотно спланированных и удобно размещенных помещений сделали этот внешне привлекательный дом комфортным, уютным и экономичным для проживания дружной семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Шарль»

общая площадь дома 63,3 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	5,06 м^3
Б-3	6,38 м^3
Б-4	49,93 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	61,37 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 75 мешков

Общая площадь	63,3 м^2
Жилая площадь	28,7 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 247 855 р.
*ориентировочная цена



Проект «Эллада»

Одноэтажный дом имеет два помещения для отдыха , просторную кухню и раздельный сан. узел. Комфортный дом для небольшой семьи, романтических вечеров вдвоем и барбекю небольшой кампанией.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Эллада»

общая площадь дома 67,8 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	4 м^3
Б-2	2 м^3
Б-3	6,3 м^3
Б-4	41 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	53,3 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 64 мешка

Общая площадь	67,8 м^2
Жилая площадь	34,4 м^2

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

Минимальная прочность автоклавного газобетона В 2,5 (М35), а максимальная В5 (М75)

Фасады



Стоимость материалов
от 224 344 р.
*ориентировочная цена

Проект «Простоквашино»

Уютный одноэтажный дом с просторной кухней-гостиной и панорамными окнами подойдет радушным хозяевам. Имеется возможность пристроить отличную террасу, устроив в одном из окон гостиной балконную дверь. Ванная комната позволяет разместить не только душевую кабинку но и джакузи. Большая спальная комната при необходимости может быть поделена на две отдельных спальни.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Простоквашино»
общая площадь дома 76,5 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	4,5 м³
Б-3	3,43 м³
Б-4	40,31 м³
ИТОГО БЛОКОВ:	48,24 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 58 мешков

Общая площадь	76,5 м²
Жилая площадь	45,1 м²

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

В условиях Иркутска, Красноярска, Читы и Улан-Удэ для высокой энергоэффективности дома из автоклавного газобетона вполне достаточно стены в 400 мм, без дополнительного утепления!

Фасады



Проект «Хуторок»

общая площадь дома 80,7 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	2,5 м^3
Б-2	4,3 м^3
Б-3	9 м^3
Б-4	36,5 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	52,3 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 52 мешка

Общая площадь	82,1 м^2
Жилая площадь	39,0 м^2

План этажа



Проект «Хуторок»

Одноэтажный дом с двумя спальнями и кухней-столовой, соберет вас вечером на семейные посиделки.
Для вашего комфорта мы добавили небольшой гардероб.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Блоки из автоклавного газобетона рекомендованы для возведения трехэтажных зданий с несущими стенами в условиях сейсмики до 9 баллов включительно!

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Стоимость материалов
от 281 947 р.
*ориентировочная цена

Проект «Квадро»

Одноэтажный дом для большой семьи. В просторной гостиной можно устраивать званые ужины. Проходная кухня позволят оптимально использовать рабочее пространство. Спален хватит для всех.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Квадро»

общая площадь дома 83,3 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	1,94 м^3
Б-2	9,9 м^3
Б-3	8,67 м^3
Б-4	40,11 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	60,62 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 73 мешка

Общая площадь	83,3 м^2
Жилая площадь	52,3 м^2

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

Перегородка толщиной в 200 мм и нагрузке в 10 тонн на погонный метр при одностороннем воздействии огня имеет индекс REI 150! А это 2,5 часа сопротивления огню!

Из автоклавного газобетона возводят противопожарные стены – брэндмауэры.

Фасады



Стоимость материалов
от 296 562 р.
*ориентировочная цена

Проект «Симфония»

Компактный двухэтажный коттедж подходит для большой семьи. На первом этаже расположены просторная гостиная, к ней примыкает кухня и большая ванная комната. Второй этаж оставлен для тихой спальной зоны: на нем расположились две спальни и гардероб.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Симфония»

общая площадь дома 88 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	1,59 м^3
Б-3	9,24 м^3
Б-4	52,92 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	63,75 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 77 мешков

Общая площадь	86,3 м^2
Жилая площадь	52,9 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 252 498 р.
*ориентировочная цена

Проект «Бриз»

общая площадь дома 88 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	1,51 м^3
Б-2	2,29 м^3
Б-3	13,25 м^3
Б-4	37,26 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	54,31 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 65 мешков

Общая площадь	88 м^2
Жилая площадь	53,6 м^2

План этажа



Проект «Бриз»

Привлекательный. Одноэтажный. Просторный. В доме предусмотрена большая кухня, огромная гостиная и две спальни.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Характеристики бетонной смеси регламентируются ГОСТ 31359-2007. Характеристики блоков регламентирует ГОСТ 31360-2007.

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады





Проект «Дачник»

общая площадь дома 90,2 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	1 м^3
Б-2	5 м^3
Б-3	13 м^3
Б-4	41 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	60 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 60 мешков

Общая площадь	90,2 м^2
Жилая площадь	35,75 м^2

План этажа



Проект «Дачник»

Одноэтажный дом с двумя спальнями, большой светлой кухней-столовой и гаражом. Удобное расположение помещений.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

НА ЗАМЕТКУ:

Один блок автоклавного газобетона Б4 (400х250х625) весом 36 кг заменяет 32 кирпича, вес которых составит 120 кг!

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Стоимость материалов
от 255 967 р.
*ориентировочная цена



Проект «Солнечный»

Одноэтажный дом с интересной планировкой. Рассчитан на большую семью с детьми. Три спальных комнаты, гостиная, объединенная с кухней. Из гостиной предусмотрен выход на террасу.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	*1*
Рубанок	*1*
Ножовка по газобетону	*2*
Штроборез	*1*
Кельма 200 мм	*1*
Кельма 300 мм	*1*
Шпатель зубчатый	*1*

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Солнечный»

общая площадь дома 93,1 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	6,29 м^3
Б-2	5,36 м^3
Б-3	3,97 м^3
Б-4	39,43 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	55,05 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 66 мешков

Общая площадь	93,1 м^2
Жилая площадь	63,3 м^2

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

Один универсальный рамный анкер 10х100 выдерживает на вырыв нагрузку до: Д400 – 180 кг, Д500 – 350 кг, Д600 – 450 кг, Д700 – 700 кг. Химический анкер выдерживает нагрузку до 2000 кг.

Фасады



Стоимость материалов
от 334 395 р.
*ориентировочная цена



Проект «Причал»

Уютный одноэтажный дом с просторной кухней-гостиной, и панорамными окнами подойдет радушным хозяевам. Имеется возможность пристроить террасу, устроив в одном из окон гостиной балконную дверь. Ванная комната позволит разместить не только душевую кабинку, но и джакузи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Причал»

общая площадь дома 107,75 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	3,78 м³
Б-3	3,03 м³
Б-3	37,81 м³
Б-4	27,31 м³

ИТОГО БЛОКОВ: 71,93 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 86 мешков

Общая площадь	107,75 м²
Площадь гаража	25,10 м²
Жилая площадь	41,7 м²

План этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 389 617 р.
*ориентировочная цена

Проект «Саяны»

общая площадь дома 106,85 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	3 м^3
Б-2	6,3 м^3
Б-3	29,1 м^3
Б-4	45,42 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	83,82 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 60 мешков

Общая площадь	106,85 м^2
Жилая площадь	38,75 м^2

План этажа



Проект «Саяны»

Просторный дом с пристроенным гаражом, двумя спальнями и большой кухней-столовой для комфортной жизни и семейного отдыха, романтических вечеров и шумных посиделок.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Автоклавный газобетон легко обрабатывается ручным инструментом: пилится, штробится и сверлится.

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады

Стоимость материалов
от 419 152 р.
*ориентировочная цена



Проект «Лазурит»

Двухэтажный, грамотно запроектированный дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и гостиной, совмещенной с кухней, все для удобства и комфортной жизни.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Лазурит»

общая площадь дома 124,25 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	6,74 м^3
Б-3	10,43 м^3
Б-4	72,98 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	90,15 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 108 мешков

Общая площадь	124,25 м^2
Жилая площадь	56,9 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 454 984 р.
*ориентировочная цена

Проект «Куахог»

общая площадь дома 112,7 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	5,78 м^3
Б-2	29,47 м^3
Б-3	47,54 м^3
Б-4	15,08 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	97,87 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 117 мешков

Общая площадь	112,7 м^2
Жилая площадь	36,6 м^2

План первого этажа



План мансарды



Проект «Куахог»

Необычно спроектированный дом в южно-американском стиле. Просторная гостинная и полный набор помещений для жизни на первом этаже. А свободная планировка мансарды позволяет проявить фантазию при организации жилого пространства.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	*1*
Рубанок	*1*
Ножовка по газобетону	*2*
Штроборез	*1*
Кельма 200 мм	*1*
Кельма 300 мм	*1*
Шпатель зубчатый	*1*

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Стоимость материалов
от 298 085 р.
*ориентировочная цена



Проект «Лукоморье»

общая площадь дома 117 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	5,6 м^3
Б-2	2,49 м^3
Б-3	28,82 м^3
Б-4	27,82 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	64,73 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 77 мешков

Общая площадь	117 м^2
Площадь гаража	30 м^2
Жилая площадь	56 м^2

План первого этажа



Проект «Лукоморье»

Большой одноэтажный дом с пристроенным гаражом. Просторная гостиная с кухней и две больших спальни позволят разместиться большой семье.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Кладка блоков из автоклавного газобетона ведется на клей. Это не только экономичнее, но и гораздо теплее обычного цементно-песчанного раствора!

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады

Стоимость материалов
от 507 422 р.
*ориентировочная цена

Проект «Душа Кавказа»

Большой двухэтажный дом с пристроенным гаражом. Отлично подходит для многодетной семьи. Хватит места и радушным хозяевам, и гостям.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Душа Кавказа»
общая площадь дома 135,9м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	5,42 м^3
Б-2	3,45 м^3
Б-3	15,66 м^3
Б-4	68,59 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	93,12 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 112 мешков

Общая площадь	135,9 м^2
Площадь гаража	36,25 м^2
Жилая площадь	77,6 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 431 430 р.
*ориентировочная цена

Проект «Престиж»

Большой двухэтажный дом с четырьмя спальнями, просторной гостиной и пристроенной к ней кухней. Дом для большой семьи и шумных посиделок.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Престиж»

общая площадь дома 132,1 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	12,7 м^3
Б-3	9,47 м^3
Б-4	70,63 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	92,8 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 111 мешков

Общая площадь	132,1 м^2
Жилая площадь	91,5 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 380 460 р.
*ориентировочная цена

Проект «Тихая гавань»

Одноэтажный дом для большой семьи. Большая гостиная объединённая в едином пространстве с кухней и просторный холл прекрасно подходят для встречи многочисленных гостей, а большие спальни позволят хорошо отдохнуть после приемов.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Тихая гавань»

общая площадь дома 135,3 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	1,98 м^3
Б-2	10,48 м^3
Б-3	17,17 м^3
Б-4	52,2 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	81,83 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 98 мешков

Общая площадь	135,3 м^2
Жилая площадь	84,5 м^2

План этажа



НА ЗАМЕТКУ:

Для устройства перемычек и антисейсмических поясов удобнее всего использовать U-блоки!

Они выполняют роль несъемной опалубки, а при отделке Вы получаете однородную поверхность.

Фасады



Стоимость материалов
от 519 177 р.
*ориентировочная цена

Проект «Премьер»

Два этажа уютного и стильного дома с большой кухней-столовой, просторной гостиной, двумя спальнями, кабинетом и вместительным гаражом. Все что нужно для комфортной жизни и отдыха дружной семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Премьер»
общая площадь дома 146,5м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	4 м^3
Б-2	5 м^3
Б-3	27 м^3
Б-4	63 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	99 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 99 мешков

Общая площадь	146,5 м^2
Площадь гаража	29,2 м^2
Жилая площадь	89,5 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 487 684 р.
*ориентировочная цена

Проект «Лямзбург»

Два этажа грамотно спланированных и удобно размещенных помещений сделали этот внешне привлекательный дом идеальным для проживания большой и дружной семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Лямзбург»
общая площадь дома 160,2 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	4,78 м³
Б-2	8,73 м³
Б-3	13,54 м³
Б-4	77,82 м³
ИТОГО БЛОКОВ:	104,87 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 126 мешков

Общая площадь	160,2 м²
Жилая площадь	102,5 м²

План первого этажа



План второго этажа



Фасады

Стоимость материалов
от 605 025 р.
*ориентировочная цена

Проект «Добрыня»

Два этажа грамотно спланированных и удобно размещенных помещений с тремя спальнями, большой гостиной и кухней-столовой идеально подходят для встреч гостей и спокойных вечеров большой дружной семьей.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Добрыня»
общая площадь дома 162,2 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	6 м³
Б-2	7 м³
Б-3	30 м³
Б-4	88,5 м³
ИТОГО БЛОКОВ:	131,5 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 132 мешка

Общая площадь	162,2 м²
Жилая площадь	103,8 м²

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 594 430 р.
*ориентировочная цена

Проект «Вильнюс»

Два этажа уютного и стильного дома с большой кухней-столовой гостиной, двумя спальнями, кабинетом и тренажерным залом. Все что нужно для комфортной жизни и отдыха дружной семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Вильнюс»

общая площадь дома 166,2 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	3,2 м³
Б-2	48,2 м³
Б-3	76,4 м³
ИТОГО БЛОКОВ:	127,8 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 154 мешка

Общая площадь	166,2 м²
Жилая площадь	76,1 м²

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 576 041 р.
*ориентировочная цена



Проект «Альпы»

Два этажа грамотно спланированных и удобно размещенных помещений с тремя спальнями и большой гостиной с кухней, идеально подходят для встреч гостей и спокойных вечеров большой и дружной семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Альпы»

общая площадь дома 171,6 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	5,28 м³
Б-2	3,05 м³
Б-3	25,58 м³
Б-4	89,95 м³
ИТОГО БЛОКОВ:	123,86 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 149 мешков

Общая площадь	171,6 м²
Жилая площадь	91,3 м²

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 672 173 р.
*ориентировочная цена



Проект «Модерн»

Уютный и стильный двухэтажный дом с большой кухней-столовой и морем свободного места на втором этаже. Идеально подходит для большой и дружной семьи.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Модерн»

общая площадь дома 197,81 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	5,44 м^3
Б-2	49,34 м^3
Б-3	89,8 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 144,58 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 173 мешка

Общая площадь	197,81 м^2
Жилая площадь	40,74 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 588 971 р.
*ориентировочная цена

Проект «Султан»

Стильный и уютный двухэтажный дом на большую семью. Для веселого времяпрепровождения и дружеских вечеров. Большие балкон и веранда добавляют ему удобства и семейного уюта.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Султан»

общая площадь дома 201,35 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	13,75 м^3
Б-3	25,28 м^3
Б-4	87,63 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 126,66 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 152 мешка

Общая площадь	201,35 м^2
Жилая площадь	111,15 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады

Стоимость материалов
от 465 000 р.
*ориентировочная цена

Проект «Сапсан»

Двухэтажный дом с грамотно спланированными и удобно размещенными помещениями: три спальни, кабинет, большая гостиная и кухня-столовая. Идеально подходит для встреч гостей и спокойных вечеров большой и дружной семьей.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Сапсан»

общая площадь дома 205,8 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	6 м³
Б-3	14 м³
Б-4	80 м³

ИТОГО БЛОКОВ: 100 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 120 мешков

Общая площадь	205,8 м²
Жилая площадь	97,6м²

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 588 101 р.
*ориентировочная цена

Проект «Тауэр»
общая площадь дома 213,42 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	0,81 м^3
Б-2	4,13 м^3
Б-3	75,69 м^3
Б-4	45,83 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 126,46 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 152 мешка

Общая площадь	213,42 м^2
Жилая площадь	125,02 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Проект «Тауэр»

Просторный двухэтажный дом с грамотно спланированными помещениями: четыре больших спальни, просторная гостиная и кухня-столовая. Оригинальная архитектура здания навеет атмосферу светских бесед и веселых празднований.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады

Стоимость материалов
от 638 722 р.
*ориентировочная цена



Проект «Мандарин»

Стильный и уютный двухэтажный дом на большую семью: просторные комнаты, огромный гараж, баня и большая кухня студия. Дом подходит для теплого времяпрепровождения и дружеских вечеров, а большой гараж и терраса добавляют ему удобства и семейного уюта.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	*1*
Рубанок	*1*
Ножовка по газобетону	*2*
Штроборез	*1*
Кельма 200 мм	*1*
Кельма 300 мм	*1*
Шпатель зубчатый	*1*

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Мандарин»

общая площадь дома 218 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	3,65 м^3
Б-2	14 м^3
Б-3	12,4 м^3
Б-4	107,4 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 137,45 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 165 мешков

Общая площадь	218 м^2
Площадь гаража	25,32 м^2
Жилая площадь	83 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 677 066 р.
*ориентировочная цена

Проект «Дипломат»

Уютный двухэтажный дом с гаражом и террасой в стиле Голливудских семейных фильмов перенесет вас в мечту. Большие балкон и веранда украсят теплые вечера.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Дипломат»

общая площадь дома 230,02 м²

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-2	13,85 м³
Б-3	23,66 м³
Б-4	108,08 м³

ИТОГО БЛОКОВ: 145,59 м³

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 175 мешков

Общая площадь	230,02 м²
Площадь гаража	25,32 м²
Жилая площадь	142,09 м²

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 808 127 р.
*ориентировочная цена

Проект «Родники»

Просторный двухэтажный дом с грамотно спланированными и удобно расположенными помещениями: четыре спальни, просторная гостиная, большой гараж. Все для вашей комфортной жизни.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Родники»

общая площадь дома 233,82 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-2	14,07 м^3
Б-3	73,9 м^3
Б-4	85,45 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 173,42 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 215 мешков

Общая площадь	233,82 м^2
Жилая площадь	112,12 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады

Стоимость материалов
от 626 097 р.
*ориентировочная цена



Проект «Реверанс»

Просторный двухэтажный дом с четырьмя спальнями, просторной гостиной и большим гаражом. Оригинальная форма стен на первом этаже погрузит вас в вечера с книжкой у окна.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	*1*
Рубанок	*1*
Ножовка по газобетону	*2*
Штроборез	*1*
Кельма 200 мм	*1*
Кельма 300 мм	*1*
Шпатель зубчатый	*1*

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Реверанс»

общая площадь дома 235,4 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	6,24 м^3
Б-2	9,18 м^3
Б-3	7,61 м^3
Б-4	111,59 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 134,02 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 162 мешка

Общая площадь	235,4 м^2
Жилая площадь	107,4 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 713 638 р.
*ориентировочная цена

Проект «Мажор»

общая площадь дома 242,4 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	1,99 м^3
Б-2	3,44 м^3
Б-3	47,92 м^3
Б-4	100,13 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 153,48 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 184 мешка

Общая площадь	242,4 м^2
Жилая площадь	98,37 м^2

Проект «Мажор»

Огромный двухэтажный дом с грамотно спланированными и удобно расположенными помещениями: три спальни, кабинет, большой гараж, просторный холл, сан узел и ванная комната отдельно. Все для вашей комфортной жизни.

План первого этажа



План второго этажа



Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	*1*
Рубанок	*1*
Ножовка по газобетону	*2*
Штроборез	*1*
Кельма 200 мм	*1*
Кельма 300 мм	*1*
Шпатель зубчатый	*1*

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Стоимость материалов
от 939 765 р.
*ориентировочная цена

Проект «Поместье»

Небольшая двухэтажная гостиница на пять номеров (включая номер для людей с ограниченными возможностями) для отдыха и времяпрепровождения. Уютные номера на первом и втором этажах с небольшой кухней и кафе-баром.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 400 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Поместье»

общая площадь дома 202,13 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1,5	13,31 м^3
Б-2	12,77м^3
Б-3	45,02м^3
Б-4	131,03 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 202,13 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 242 мешка

Общая площадь	256м^2
Жилая площадь	96,9 м^2

План первого этажа



План второго этажа



Фасады



Стоимость материалов
от 76 340 р.
*ориентировочная цена

Проект «Баня 1»

Экономная баня из автоклавного газобетона с комнатой отдыха, парной и душевой. Все что нужно для комфортного отдыха.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 300 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Баня 1»

общая площадь дома 14,30 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-3 15,1 м^3, 16,4 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 15,1 м^3, 16,4 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 18 мешков

Общая площадь 14,30 м^2

План этажа (вариант первый)



План этажа (вариант второй)



Фасады









Стоимость материалов
от 144 100 р.
*ориентировочная цена

Проект «Баня 2»

Уютная баня из автоклавного газобетона с просторной комнатой отдыха, парной и душевой. Все что нужно для комфортного отдыха.

Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 300 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Проект «Баня 2»

общая площадь дома 46,00 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	0,8 м^3
Б-2	4,2 м^3
Б-3	26 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 31 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 37 мешков

Общая площадь 46,00 м^2

План первого этажа



НА ЗАМЕТКУ:
Завод «Силекс» упаковывает блоки в поддоны объемом в 1,5 м3. А Завод «Стройкомплекс Газобетон» выпускает поддоны в 1,125 м3.

Фасады



Стоимость материалов
от 58 853 р.
*ориентировочная цена

Проект «Гараж на 1 машину»

Компактный, теплый, надежный гараж на одну машину.

Проект «Гараж на 1 машину» общая площадь дома 30,36 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-1	0,56 м^3
Б-3	12,05 м^3
ИТОГО БЛОКОВ:	12,61 м^3

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ:	16 мешков
Общая площадь	30,36 м^2

План этажа



Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 300 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Суммарная мощность двух заводов на начало 2018 года составила 600 000 м3 в год!

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



Проект «Гараж на 2 машины»

Большой гараж на две машины.

Проект «Гараж на 2 машины» общая площадь дома 30,36 м^2

Расчет материала

Блоки стеновые

Б-3 18 м^3

ИТОГО БЛОКОВ: 18 м^3

U - Блоки

Б-3 76 шт

Клей для газобетонных блоков

ИТОГО КЛЕЯ: 27 мешков

Общая площадь 56 м^2

План этажа



Ракурсы

Необходимые инструменты для бригады из 3-4 человек

Каретка 300 мм	1
Рубанок	1
Ножовка по газобетону	2
Штроборез	1
Кельма 200 мм	1
Кельма 300 мм	1
Шпатель зубчатый	1

Байкальский ГАЗОБЕТОН

НА ЗАМЕТКУ:

Все блоки из автоклавного газобетона нашего производства толщиной от 200 мм имеют систему захватов для рук и могут комплектоваться системой паз-гребень! Этого нет больше ни у кого.

*сумма складывается из расчета стоимости газобетона и клея в апреле 2018 года

Фасады



АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН - это искусственный камень с равномерно распределенными по всему объему сферическими порами диаметром 1-2 мм. Продукция из автоклавного газобетона производится в 50 странах и уверенно теснит традиционные материалы: кирпич и дерево.

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН - уникальный материал, обладающий свойствами как камня, так и дерева. Обрабатывается так же легко, как дерево, надежен и долговечен, как камень.

Что дает АВТОКЛАВИРОВАНИЕ?

При автоклавной обработке структура ячеистого бетона приобретает повышенную прочность в условиях высокого давления и температуры, что приводит к образованию нового минерала - тоберморита.

- Автоклавный газобетон прочнее неавтоклавных материалов почти в 10 раз
- Надежное крепление навесных конструкций (выдерживает крепление навесных вентилируемых фасадов, шкафов, бойлеров, кондиционеров и пр.)
- Практически отсутствует усадка (можно приступать к отделке сразу после возведения стен)
- Не боится влаги (не требует обязательной внешней отделки, не разрушается от воздействия атмосферных осадков)

НЕ требует утепления!

Газобетонные U-блоки
Несъемная опалубка для перемычек и сейсмопояса
Длина х высота (мм)
500 х 250
Толщина блока (мм)
200, 240, 250, 300, 400

Газобетонные блоки
Большая номенклатура, широкий выбор характеристик, всегда в наличии.
Размеры:
Высота блоков 250мм
Длинна 650 мм
Ширина 100, 120, 150, 180, 200, 240, 250, 300, 400 мм
Плотность D400, D500, D600, D700
Прочность B2,5-B5

Газобетон-3
Штукатурная тонкослойная
Применяется для оштукатуривания наружных стен из автоклавного газобетона.
Расход составляет 6,5 кг/м^2 при толщине слоя 5 мм.

Газобетон-2
Штукатурка специальная
Применяется для оштукатуривания внутренних стен из автоклавного газобетона.
Расход составляет 12 кг/м^2 при толщине слоя 10 мм.

Газобетон-1
Клей для газобетонных блоков
Отличное сцепление блоков, однородная кладка, минимальный расход.
Расход клея при толщине шва 2-3 мм на 1 м^3 кладки в среднем составляет 25-30 кг.

U-блоки применяются для устройства:
- перемычек для оконных и дверных проемов;
- монолитного объвязочного пояса жесткости;
- опирания мауэрлатов и стропил;
- опирания сборных железобетонных плит перекрытия и покрытия.



- НЕ ГОРИТ
- ТЕПЛЫЙ
- ПРОЧНЫЙ
- ДОЛГОВЕЧНЫЙ
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ
- НЕ ТРЕБУЕТ УТЕПЛЕНИЯ
- ДОСТАВКА по всей России
- ВСЕГДА В НАЛИЧИИ в любом количестве

Не забудь купить!

Утепление кровли

Газобетонный щебень
Применяется для утепления полов, кровель, перекрытий и как дренирующий материал

Инструменты для работы с блоками из автоклавного газобетона в ассортименте

Наши контактные данные:

г. Иркутск
ул. Октябрьской Революции, 1/4
БЦ «Терра»
(3952) 783-783

г. Иркутск
ул. Томсона, 7/1
(3952) 546-335

г. Шелехов
пр-т Строителей и монтажников, 14-1
(3952) 48-47-05
(3955) 062-164

г. Ангарск
Первый промышленный массив,
48 квартал, строение 18
(3955) 60-81-81

г. Красноярск
ул. Рокоссовского, д.11,
оф. 205, 206
(391) 285-51-51

г. Улан- Удэ
пр-т Автомобилистов, 21
(3012) 567-888

г. Чита
ул. Гайдара, д.19
(3022) 739-888

г. Саянск
Промплощадка, корп. 18
(39553) 4-44-44

Байкальский ГАЗОБЕТОН

bgazobeton.ru

Тираж 10 000 экземпляров. Отпечатано в г. Иркутске, 2018 год.