ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-9-21.87

КОМБИНИРОВАННЫЙ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

АЛЬБОМ I

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

Привязан

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-9-21.87
КОМБИНИРОВАННЫЙ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

АЛЬБОМ I

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
АЛЬБОМ II	ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
АЛЬБОМ III	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
АЛЬБОМ IV	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.
АЛЬБОМ V	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.
АЛЬБОМ VI	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.
АЛЬБОМ VII	СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ книги 1,2.

РАЗРАБОТАН
ГПИ-6 МИНСТРОЯ СССР
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Г. ПЕРЕДОГОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.М. ЛАКШИНА

УТВЕРЖДЕН
ОРГАНИЗАЦИЕЙ п/я А-1442
ПРОТОКОЛ ОТ 15.06.1985
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ПРИКАЗОМ ОТ 17.01.86г. № 12.

Привязан

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	Страница
	Содержание альбома	2,3
	Пояснительная записка	4..8
	Архитектурные решения АР	
1	Общие данные (начало)	9
2	Общие данные (окончание)	10
3	План на отм. 0.000 в осях 1-9 Узлы I, II	11
4	План на отм. 0.000 в осях 10-15. Узлы	12
5	План на отм. 3.300 в осях 10-15. Узлы	13
6	Разрезы 1-1; 2-2; 3-3. Заполнение оконных проемов	14
7	Фасады 1-15; 15-1; А-Д; Д-А	15
8	Фрагмент фасада по ряду 14 по оси А для t°н.в -40°С	16
9	Фрагмент фасада по ряду 15 по оси Б для t°н.в.-40°С	17
10	Узлы II ... VII	18
11	Фрагменты 1, 2, 3. Узлы	19
12	Фрагменты 4,5. Виды А-А ... Г-Г. Узел XII	20
13	Спецификации	21
14	Схема расположения гипсокартонных перего-	22
	родок на отм. 0.000 в осях 1-9. Разрезы А-А, Б-Б	
15	Схема расположения гипсобетонных перегоро-	23
	док на отм. 0.000 в осях 10-15. Фрагменты 7...9	
16	Схема расположения гипсобетонных перего-	24
	родок на отм. 3.300 в осях 10-15	
17	План полов на отм. 0.000 и 3.300	25
18	Экспликация полов	26
19	План кровли в осях 10-15 Узлы	27
20	Узлы III; IV; VII, VIII; XI	28
21	План кровли в осях 1-9: Фрагменты фасадов	29
22	Фрагменты 6...9. Виды А... Г	30
23	Схема расположения цикло...А. Виды 1, 2, 3, 4	31
	Фрагмент 1. Разрез 5-5	
24	Окно О-1	32
25	План расстановки мебели на отм 0.000 в осях 10-15	33
26	План расстановки мебели на отм 3.300 в осях 10-15	34
27	Технологическая планировка буфета на 16 мест	35
	на отм. 0.000 с расстановкой и привязкой	
	оборудования	

Продолжение

Лист	Наименование	Страница
	Конструкции железобетонные КЖ	
1	Общие данные (начало)	36
2	Общие данные (продолжение)	37
3	Общие данные (окончание)	38
4	Схема расположения фундаментов и фундамент-	39
	ных балок в осях 1..9	
5	Фрагмент 1. Узлы I ... III	40
6	Фундамент ФМ1, ФМ2; ФМ3	41
7	Фундамент ФМ4; ФМ5, ФМ6	42
8	Фундамент ФМ7, ФМ8, ФМ9	43
9	Фундамент ФМ10; ФМ11	44
10	Фундамент ФМ12; ФМ13	45
11	Фундамент ФМ14; ФМ15	46
12	Схема расположения фундаментов в осях 10... 15	47
13	Узлы IV; V; VI	48
14	Схемы разверток ленточных фундаментов	49
	по осям 11... 13. Сечения 9-9; 10-10	
15	Схема развертки ленточного фундамента по	50
	оси 14. Сечения 11-11 ... 14-14	
16	Сечения 4-4 ... 8-8	51
17	Схемы нагрузок на фундаменты	52
18	Таблица нагрузок на фундаменты	53
19	Схема расположения подземного хозяйства в осях 1..9	54
20	Схемы расположения элементов каналов КЛ1, КЛ2	55
21	Схемы расположения элементов каналов КЛ3_КЛ5	56
22	Схемы расположения элементов каналов КЛ6, КЛ7	57
23	Фундаменты ФМ6 ... ФМ8. Приямок ПР1	58
24	Канава смотровая КС1. Планы и сечение 1-1	59
25	Канава смотровая КС1. Сечения 2-2 ... 5-5	60
26	Приямок ПР2	61
27	Монолитные балки БМ1; БМ1Н; БМ2	62
28	Схема расположения подземного хозяйства	63
	в осях 10... 15	
29	Схема расположения плит перекрытия	64
	каналов в осях 10... 15	
30	Сечения 5-5 ... 10-10	65
31	Приямок ПР3	66

Продолжение

Лист	Наименование	Страница
32	Монолитные балки БМ3, БМ4	67
33	Монолитные участки УМ1; УМ2, УМ3	68
34	Балка монолитная БМ5. Монолитный участок УМ4	69
	Монолитные вставки I, II	
35	Схемы расположения колонн, балок покрытия	70
	в осях 1... 9	
36	Сечение 7-7; Узел II. Спецификация к схемам	71
	расположения колонн и балок покрытия	
37	Схемы расположения плит покрытия и	72
	подвесок (тяг) в осях 1... 9	
38	Детали установки подвесок (тяг)	73
	Спецификация к схемам расположения плит	
	покрытия и подвесок	
39	Фундаменты под оборудование ФОМ1, ФОМ2	74
40	Схемы расположения стеновых панелей	75
	в осях 1... 9	
41	Фрагменты 1... 13	76
42	Фрагменты 14, 15. Схема расположения стоек	77
	фахверка и насадок по оси 1 и 9	
43	Спецификация к схемам расположения	78
	стеновых панелей в осях 1..9	
44	Схемы расположения наружных стеновых	79
	панелей в осях 10... 15	
45	Спецификация к схемам расположения	80
	наружных стеновых панелей в осях 10... 15	

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I

ХОЧ-9-21.84

Продолжение

Лист	Наименование	Страница
46	Схемы расположения панелей внутренних стен в осях 10...15. Схемы разверток внутренних стен	81
47	Схемы разверток внутренних стен по осям 11...14	82
48	Фрагменты 1...4	83
49	Вентиляционные блоки В1...В8	84
50	Схема расположения плит перекрытия на отм. 3.300 в осях 10...15	85
51	Схема расположения плит покрытия в осях 10...15	86
52	Схема расположения вентиляционных коробов, стаканов и фундаментов на кровле в осях 10...15	87
53	Сечения 1-1...5-5	88
54	Фундаменты ФОМ3...ФОМ5	89
55	Схемы расположения лестницы в осях 13...14, лестничных маршей, площадки и проступей	90
56	Схемы расположения плит, балок покрытия тамбуров и козырьков в осях 10...15	91
	Конструкции металлические КМ	
1	Общие данные	92
2	Техническая спецификация металла (начало)	93
3	Техническая спецификация металла (окончание)	94
4	Ведомость металлоконструкций по видам профилей	95
5	Схемы расположения подвесных путей	96
6	Схемы расположения элементов козырька, подвески коллектора и опор воздуховода	97
7	Схемы расположения наружных лестниц	98
8	Узлы 3...5	99
9	Схемы расположения элемент. в опоры под циклон	100

Продолжение

Лист	Наименование	Страница
10	Схемы расположения бункера, лестницы опоры под циклон	101
	Верхняя часть корпуса бункера	
11	Нижняя часть корпуса бункера	102
	Узел „2" лестницы опоры под циклон	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общая часть.

Типовой проект комбинированного блока вспомогательных помещений для нефтебаз в крупнопанельных бескаркасных конструкциях (административно-бытовая часть блока) разработан на основании плана типового проектирования Госстроя СССР на 1985г. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий 3.11.1.8.

Проект разработан в соответствии с нормами проектирования, вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий СН и П II-92-76 и предусматривается строительство здания в районах со следующими природными и климатическими условиями:

а) расчетная температура наружного воздуха -20°С; -30°С; -40°С;

б) рельеф площадки спокойный, грунтовые воды отсутствуют;

в) грунты непросадочные, непучинистые, нескальные с характеристиками, приведенными в разделе IV пояснительной записки;

г) снеговая нагрузка для II-IV географических районов СССР (СН и П II-6-74)

д) скоростной напор ветра для I-III географических районов СССР (СН и П II-6-74).

е) расчетная сейсмичность не выше 6 баллов.

Проект разработан для строительства на объектах организации п/я А-1442.

II. Генеральный план.

Размещение комбинированного блока вспомогательных помещений для нефтебаз на генеральном плане решается с учетом технологических требований и местных условий, предъявляемых при проектировании объектов п/я А-1442.

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз размещается на территории объекта главным фасадом вдоль одной из сторон участка, непосредственно при въезде на территорию.

Автодороги на схеме генерального плана показаны условно, их местоположение при конкретном решении генплана может быть изменено.

III. Архитектурно-планировочные решения.

Архитектурно-планировочные решения комбинированного блока вспомогательных помещений определено его функциональным назначением и расположением на генеральном плане объекта.

Проект выполнен для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°С, с нормативным скоростным напором ветра для I района по СН и П II-6-74 и нагрузками от снегового покрова для III по СН и П II-6-74.

В проекте предусмотрена возможность применения его для условий, указанных в пунктах а, г, д в разделе I пояснительной записки.

Здание имеет размеры в плане:
- одноэтажная часть 48×24м, максимальная высота до низа несущих конструкций - 4,2м.
- двухэтажная часть 30×18м, с высотой этажа - 3,3м.

Класс здания - II. Степень огнестойкости - II. Набор помещений для одноэтажной и двухэтажной частей принят в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным заместителем руководителя организации п/я А-1442 от 21 июля 1983г.

IV. Строительная часть.

Блок вспомогательных помещений состоит из одноэтажной и двухэтажной части.

Одноэтажная часть запроектирована в сборных железобетонных конструкциях для промышленных зданий. Фундаменты монолитные железобетонные стаканного типа по серии 1.412-1,'77 на естественном основании. Железобетонные фундаментные балки по серии 1.415-1 вып.1. Колонны каркаса железобетонные прямоугольного сечения по серии 1.423-3, фахверковые колонны - по серии 1.427.1-3. Балки покрытия сборные железобетонные по серии 1.462.1-1/81. Поперечная и продольная устойчивость здания обеспечивается заделкой железобетонных колонн в стаканы фундаментов Плиты покрытия - сборные железобетонные размером 3,0×6,0м по ГОСТ 22701.0-77÷22701.5-77 в комплексном исполнении по серии 1.465.1-10/82. Стеновые панели керамзитобетонные самонесущие по серии 1.090.1-1 вып. 1-1.

Привязан

Инв.№			
Гл.инж.пр.	Величкая		
Н.отд.	Нижегородов		
ГИП	Кокшина		
Нач.отд.	Шоколов		
Гл.спец.	Шурыев		
Рук.гр.	Миронов		
Рук.гр.	Куковский		
Рук.гр.	Сурова		

704-9-21.87 ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГПИ-Д Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

704-9-21.87

Двухэтажная часть запроектирована в крупнопанельных безкаркасных конструкциях по серии 1.090.1-1.

Пространственная устойчивость здания обеспечивается системой вертикальных устоев, объединенных горизонтальными дисками перекрытий.

Вертикальными устоями служат железобетонные внутренние и наружные стены. Железобетонные наружные торцевые стеновые панели-несущие, продольные - самонесущие.

Горизонтальные диски перекрытий образуются соединениями плит перекрытия с внутренними и наружными стенами и между собой с помощью сварки закладных изделий, а также путем тщательного замоноличивания шпонок и швов между всеми элементами перекрытия (покрытия).

Наружные стеновые панели однослойные легкобетонные с объемным весом γ = 1100 кг/м^3. Для образования пространственной жесткости крупнопанельного здания все его элементы соединяются между собой с помощью стальных соединительных изделий и замоноличивания узлов их сопряжения. Для обеспечения надежной работы горизонтальных стыков следует обеспечить качественное заполнение их раствором проектной марки.

Вертикальные стыки панелей наружных стен осуществляются путем соединения арматурных выпусков панелей и замоноличивания стыка по всей его высоте.

Внутренние стены - несущие из сборных железобетонных панелей толщиной 160мм. Вертикальные стыки панелей внутренних стен осуществляются с помощью сварки закладных изделий и замоноличивания шва по всей его высоте.

Для связи наружных и внутренних стен предусмотрены соединения их выпусков и закладных изделий и замоноличивание шва по всей высоте.

Соединение наружных и внутренних стеновых панелей с плитами перекрытия осуществляется сваркой через закладные элементы.

Перекрытие и покрытие запроектировано из сборных железобетонных многопустотных плит высотой 220 мм и ребристых плит в местах прохода сантехнического оборудования и воздуховодов.

В качестве элементов лестниц и их ограждений используются изделия по серии 1.050.1-2.

В проекте предусмотрено использование унифицированных вентиляционных блоков серии 1-034.1-1.

Швы между панелями наружных стен заполняются цементным раствором, упругими синтетическими прокладками и герметизирующей нетвердеющей мастикой по ГОСТ 14791-79, защищающей упругие прокладки от внешних атмосферных воздействий и солнечной радиации.

Фундаменты под стены ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85

При расчете фундаментов в качестве основания приняты грунты со следующими расчетными характеристиками: φ = 28°; C = 2 КПа; γ = 1.8 т/м^3; E = 14.7 МПа; коэффициент безопасности по грунту Кг = 1.

При грунтовых условиях, отличных от принятых в проекте, фундаменты должны быть перепроектированы.

При наличии грунтовых вод, в зависимости от отметки их уровня, при привязке должны быть предусмотрены мероприятия по защите приямков и каналов от грунтовых вод. При грунтовых водах, агрессивных по отношению к бетонам на обычных цементах, должны быть предусмотрены защитные мероприятия для соответствующих конструкций.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке ▭.

Горизонтальную гидроизоляцию стен в одноэтажной части на отм. -0.030, а в двухэтажной части на отм. -0.080 выполнить из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.

В одноэтажной части перегородки запроектированы по серии 1.431.9-24 из гипсокартонных листов в металлическом каркасе, в двухэтажной части запроектированы гипсобетонные перегородки по серии 1.231.9-7.

Кирпичные перегородки одноэтажной и двухэтажной части выполнить из полнотелого кирпича М75 (ГОСТ 530-80) на сложном растворе М50.

При кладке кирпичных перегородок в откосы дверных проемов заложить деревянные антисептированные пробки размером 120×120×65 мм, не менее двух штук с каждой стороны проема.

Проемы в кирпичных перегородках шириной менее 900 мм перекрыть 3 ф 8 AI по слою цементно-песчаного раствора с опиранием арматуры на стену не менее 150 мм.

По периметру корпуса устраивается асфальтовая отмостка шириной 0.8 м.

Кровля одноэтажной части скатная с наружным водостоком.

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев подкладочного рубероида марки РПП-350Б ГОСТ 10923-82 на горячей битумной мастике и одного слоя рубероида с мелкозернистой посыпкой марки РКМ-350Б (ГОСТ 10923-82) на горячей битумной мастике.

Кровля двухэтажной части плоская с внутренним водостоком.

Водоизоляционный ковер состоит из трех слоев подкладочного рубероида марки РПП-350Б (ГОСТ 10923-82) на горячей битумной мастике и одного слоя рубероида с мелкозернистой посыпкой марки РКМ-350Б (ГОСТ 10923-82) на горячей битумной мастике.

Альбом

704-9-21.87

Привязан				
Инв. №				

Альбом I

Защитный слой водоизоляционного ковра одноэтажной и двухэтажной части выполняется из гравия (ГОСТ 8268-82) на горячей битумной мастике. Морозостойкость гравия не ниже Мрз-100, толщина слоя 10мм. Мастика для устройства ковра одноэтажной и двухэтажной части - битумная, антисептированная марки МБК-Г-55 (ГОСТ 2889-80), в местах примыкания к парапету марки МБК-Г-85.

Утеплитель кровли- керамзитобетон γ=500 кг/м³.

При расчетной наружной температуре наружного воздуха -40° С вместо козырьков над входами привязать приставвные тамбуры по листам 8.... 10.

Кирпичные участки стен одноэтажной части и приставвной тамбур для двухэтажной части выполнить из керамического пустотелого кирпича М75 (ГОСТ 530-80) на сложном растворе М50 с расшивкой швов с двух сторон.

Морозостойкость кирпича кирпичных вставок в наружных стенах и приставвного тамбура (на глубину 120мм) Мрз-15.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами - СН и П III-17-78; СН и П III-20-74; СН и П III-21-73; СН и П III-В. 14-72.

Проект выполнен из условий производства работ в летнее время. При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать указания и конструктивные требования соответствующих разделов строительных норм и правил.

704-9-21.87

Наружная отделка.

Наружные панели одноэтажной части окрашиваются водоэмульсионной краской ВА. Наружные панели двухэтажной части- комбинированные (рельефные). Выступающая часть панели окрашивается кремнеорганическеой эмалью, а западающая часть панели отделывается цветным бетоном.

Для образования рельефа по периметру окон глубиной 50мм предусмотреть подъем бортоснастки на 50мм с установкой рамок под вкладыши, с тем чтобы в формующую поверхность могли быть уложены рельефообразующие матрицы. Матрицы устанавливаются и закрепляются на зеркале поддона по технологии завода изготовителя.

Столярные изделия одноэтажной и двухэтажной части окрашиваются пентафталевой эмалью ПФ-115 за 2 раза.

Противопожарные мероприятия.

Все помещения оборудованы эвакуационными выходами. Все двери, ведущие к эвакуационным выходам, открываются по пути эвакуации.

В помещениях с категорией В" запроектированы противопожарные двери с пределом огнестойкости 0,6 часа.

Для подъема на кровлю запроектирована металлическая лестница.

Для защиты корпуса от прямых ударов молний на кровлю под водоизоляционный ковер уложить молниезащитную сетку 6х6м для одноэтажной и 12х9м для двухэтажной части. Сетку приварить к арматуре строительных конструкций.

Арматуру строительных конструкций, включая фундаменты и колонны, соединить между собой с помощью сварки для обеспечения непрерывной электрической цепи.

Металлические элементы, расположенные на кровле должны быть соеденены с молниезащитной сеткой.

Устройство элементов молниезащиты выполнять в соответствии с СН 305-77.

V Бытовое обслуживание

Для организации общественного питания в первом этаже блока вспомогательных помещений, в осях 12 - 13 запроектирован буфет на 16 мест. В соответствии с СН и П II-А.8-71„ Предприятия общественного питания. Нормы проектирования" Буфет реализует в день 300 блюд. Расчет количества мест произведен по максимальной смене при оборачиваемости места равной 4.

Ассортимент реализуемой продукции в соответствии с ассортиментным минимумом для буфетов в учреждениях и на промышленных предприятиях. Буфет оснащается оборудованием, выпускаемым отечественной промышленностью. Вид топлива-электричество. Штат буфета - два человека.

Для медицинского обслуживания работающих запроектирована медицинская комната площадью 16,9м².

VI Технологические решения

Комбинированный блок вспомогательных помещений для обслуживания объектов нефтепромысла имеет гараж, ремонтно-механические мастерские, гараж пожарных машин, столярную мастерскую и лабораторию. Все эти службы используются как для ежедневного обслуживания технологического оборудования так и для модернизации оборудования и текущего ремонта. Лаборатория используется для производства анализов нефтепродуктов.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

704-9-21.87 ПЗ

Лист 3

Копировал

VII Отопление и вентиляция

Отопление.

Отопление одноэтажной и двухэтажной частей блока вспомогательных помещений водяное системы отопления горизонтальные проточные. Теплоносителем для систем отопления служит вода с температурой $T_1 = 130°C$; $T_2 = 70°C$. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы „Аккорд". Ввод тепла из наружных тепловых сетей предусмотрен в помещение приточной венткамеры. Тепловой узел управления предусмотрен с автоматизацией в соответствии с серией 903-04-13.

Вентиляция.

Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. В двухэтажной части корпуса в строительных конструкциях предусмотрены специальные вентиляционные блоки, которые позволяют производить вытяжку и приток без вертикальной разводки воздуховодов. Приточный воздух от вентилятора к вентблокам подается подпольными каналами.

Помещения производства категорий „В" обслуживаются самостоятельными вытяжными установками. При возникновении пожара вентустановки, обслуживающие аккумуляторную и помещения категории „В" автоматически отключаются. Для борьбы с шумом соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляется при помощи эластичных вставок; в вытяжных установках на всасывающих воздуховодах установлены шумоглушители. В приточных системах шум гасится в подпольных каналах и каналах железобетонных вентблоков установка дополнительных шумоглушителей не требуется

VIII Водоснабжение и канализация

Водоснабжение комбинированного блока вспомогательных помещений для нефтевоз предусматривается от водопроводных сетей объекта, в состав которого он будет входить. Внутреннее пожаротушение предусмотрено из расчета две струи по 5,2 л/с каждая для категории „В" и одна струя 5,2 л/с для бытовых помещений. Наружное пожаротушение с расходом 10 л/с обеспечено наружной сетью водопровода.

Канализация осуществляется от сетей объекта, в состав которого входит комбинированный блок.

XI Электротехническая часть

В объем электротехнической части проекта входит силовое электрооборудование, управление электроприводами вентсистем, молниезащита.

Проектом предусматривается устройство в корпусе РУ-6(10) кВ, комплектующееся камерами серии КСО-366. Электроснабжение осуществляется одним кабельным вводом. Источники питания резервных вентсистем определяются при привязке.

Аварийные сигналы от всего оборудования, работающего в автоматическом режиме, выводятся в диспетчерское помещение корпуса.

Необходимость устройства молниезащиты определяется при привязке в конкретном географическом районе и выполняется в строительной части проекта

X Связь и сигнализация

Связь и сигнализация комбинированного блока охватывает следующие разделы: городская телефонная связь; производственная телефонная связь, оперативная телефонная связь; электрочасофикация: пожароохранная сигнализация и радиофикация.

Городская телефонная связь и радиофикация разрабатываются по техническим условиям, выданным при привязке блока. Производственная и оперативная телефонные связи, а также электрочасофикация осуществляются от станционных устройств настоящего проекта.

Пожарная сигнализация подключена к станционным устройствам, учитываемым при проектировании всего комплекса объекта.

Технико-экономические показатели

№№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели проекта	Показатели аналога Т.П. 409-4-97; 701-9-15
1.	Среднегодовая численность работающих, всего	чел	75	–
	в т.ч. рабочих	—"—	36	–
2.	Общая площадь	кв.м.	2413.33	2408.61
3.	Общий строительный объем	куб.м	11410.35	12147
4.	Общая сметная стоимость строительства	тыс.руб	364.67	386.73
	в том числе:			
	-строительно-монтажные работы	—"—	290.59	325.11
	-оборудование	—"—	74.08	61.62
5.	Удельные капитальные вложения на 1 кв.м. общей площади	руб/кв.м	151.10	130.66
6.	Трудозатраты построечные	чел.дн	4537	5177
	то же на 1 кв.м. общей площади	чел.дн	1.88	2.15
7.	Расход строительных материалов:			
	-цемента	т	382.85	485.5
	-стали	т	146.15	166.0
	-лесоматериалы	куб.м	114.3	71.63
	-кирпич	тыс.шт	24.73	139.0
	Эксплуатационные показатели (годовые расходы)			
	-воды	куб.м	4585	–
	-тепла	Гкал	1441.28	–
	-электроэнергии	МВт.ч.	585.0	–

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

704-9-21.87

Альбом I



Экспликация зданий и сооружений

№ по ген плану	Наименование здания (сооружения)	Координаты угла квадрата стр. сетки	Примечание
1	Комбинированный блок вспомогательных		
	помещений для нефтебаз		
2	Циклон		
3	Стоянка для автомашин		

Основные показатели в условных границах.

Площадь участка	0.47 га
Площадь застройки	0.18 га
Плотность застройки	36%

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина		
Ч. контр.	Барозич		
Нач. отд.	Сугакевич		
Гл. спец.	Барович		
Рук. гр.	Чистова		
Инженер	Глобач		

Копировал. Кудрявцева

704-9-21.87 ПЗ

Схема генерального плана М 1:500

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

ГПИ-6 Москва

Альбом I

704-9-21.87

Таблица №1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АР	Архитектурные решения	Альбом I
КЖ	Конструкции железобетонные	Альбом I
КМ	Конструкции металлические	Альбом I
ОВ	Отопление и вентиляция	Альбом III
ВК	Внутренние водопровод и канализация	Альбом II
СС	Связь и сигнализация	Альбом IV
ЭМ	Силовое электрооборудование	Альбом IV
ЭО	Электроосвещение	Альбом IV
ТХ	Технология производства	Альбом III

Таблица №2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0.000 в осях 1-9. Узлы.	
4	План на отм. 0.000 в осях 10-15. Узлы.	
5	План на отм. 3.300 в осях 10-15. Узлы.	
6	Разрезы 1-1; 2-2; 3-3. Заполнение оконных проемов	
7	Фасады 1-15; 15-1; Д-А; А-Д.	
8	Фрагмент фасада по ряду 14 по оси А для t°н.в -40°С	
9	Фрагмент фасада по ряду 15 по оси Б для t°н.в -40°С	
10	Узлы II ... VII	
11	Фрагменты 1, 2, 3. Узлы.	
12	Фрагменты 4, 5. Виды А-А ... Г-Г. Узел XII	
13	Спецификации	
14	Схема расположения гипсокартонных перегородок на отм. 0.000 в осях 1-9. Разрезы А-А, Б-Б.	
15	Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 0.000 в осях 10-15. Фрагменты 7 ... 9.	
16	Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 3.300 в осях 10-15.	
17	Планы полов на отм. 0.000 и 3.300.	
18	Экспликация полов	
19	План кровли в осях 10-15. Узлы	
20	Узлы III; IV; VII; VIII, XI.	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Лакшина/.

Продолжение таблицы №2.

Лист	Наименование	Примечание
21	План кровли в осях 1-9.: Фрагменты фасадов	
22	Фрагменты 5 ... 9. Виды А ... Г.	
23	Схема расположения циклона. Виды 1, 2, 3, 4. Фрагмент 1. Узлы.	
24	Окно О-1.	
25	План расстановки мебели на отм. 0.000 в осях 12-17	
26	План расстановки мебели на отм. 3.300 в осях 12-17.	
27	Технологическая планировка буфета на 16 мест на отм. 0.000 с расстановкой и привязкой оборудования	

Таблица №3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные материалы	
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий	
ГОСТ 6629-74*	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий	
1.236-6	Противопожарные двери общественных зданий	
ГОСТ 11214-78	Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением	
ГОСТ 16289-80	Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий	
2.435-6 вып. 1	Противопожарные двери и ворота промышленных зданий	
1.435.9-17 вып. 1,2	Ворота распашные	
2.236-2 вып. 1	Детали примыкания оконных и дверных блоков в общественных зданиях	
2.436-14 вып. 0,1	Узлы окон с деревянными переплетами по ГОСТ 12.506-81	
2.260-1 вып. 4	Детали покрытий обществ. зданий	
2.230-1 вып. 5,6	Детали стени перегородок общ. зданий	
2.460-18 вып 0,3	Узлы покрытий одноэтажных производственных зданий с рулонными кровлями и железобетонными плитами.	
1.231.9-7 вып. 2	Панели перегородок гипсобетонные	
1.431.9-24	Перегородки каркасные из гипсокартонных листов для зданий промышленных предприятий	
1.038-1 вып 1	Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами	
ГОСТ 17280-79	Доски подоконные деревянные	
ГОСТ 8484-82.	Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий.	

Продолжение таблицы №3.

Обозначение	Наименование	Примечание
2.430-16	Архитектурные детали одноэтажных неотапливаемых зданий промышленных предприятий со стенами из крупноразмерных асбестоцементных листов.	
ГОСТ 16233-77*	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля и детали к ним.	
ГОСТ 22414-77.	Шкафы металлические для хранения одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий	
1.400-15	Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств	
2.460-14 вып. 0.1	Типовые узлы покрытий промышленных зданий в местах пропуска вентиляционных шахт.	
1.494-27 вып. 3	Воздухопроницаемые устройства с подвесными утепленными клапанами	
1.431-10 вып. 2.3	Перегородки консольные сетчатые, стальные.	
2.230-1 вып 10	Крупнопанельные перегородки каркасно-панельных зданий	
2.436-14 вып. 1	Узлы окон с деревянными переплетами по ГОСТ 12506-81	
2.460-18	Узлы покрытий одноэтажных производственных зданий с рулонными кровлями и ж.б. плитами.	
	Прилагаемые документы	
АР.СО	Спецификация оборудования комплекта АР	
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах комплекта АР	Альб. VII КНЗ

Привязан

Инв. №

Гл. инж.	Белицкая	
Н. контр.	Нижегородова	
ГИП	Лакшина	
Нач. сект.	Шоколов	
Гл. спец.	Ширяева	
Гл. констр.	Миронов	
Рук. гр.	Духовный	
Рук. гр.	Сурова	
Ст. спец.	Бурлова	
Архит.	Бобылина	

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для мастеров

Стадия	Лист	Листов
Р	1	27

Общие данные (начало)

ГПИ-6 Москва

Привязан

Инв. №

Гл. инж. проекта Белицкая

Нач. сект. Шоколов

Гл. спец. Ширяева

Гл. конструктор Миронов

Рук. гр. Духовный

Рук. гр. Сурова

Ст. спец. Бурлова

Архитектор Бобылина

Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

План на отм. 0.000 в осях 1-9. Узлы.

План на отм. 0.000 в осях 10-15. Узлы.

План на отм. 3.300 в осях 10-15. Узлы.

Разрезы 1-1; 2-2; 3-3. Заполнение оконных проемов

Фасады 1-15; 15-1; Д-А; А-Д.

Фрагмент фасада по ряду 14 по оси А для t°н.в -40°С

Фрагмент фасада по ряду 15 по оси Б для t°н.в -40°С

Узлы II ... VII

Фрагменты 1, 2, 3. Узлы.

Фрагменты 4, 5. Виды А-А ... Г-Г. Узел XII

Спецификации

Схема расположения гипсокартонных перегородок на отм. 0.000 в осях 1-9. Разрезы А-А, Б-Б.

Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 0.000 в осях 10-15. Фрагменты 7 ... 9.

Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 3.300 в осях 10-15.

Планы полов на отм. 0.000 и 3.300.

Экспликация полов

План кровли в осях 10-15. Узлы

Узлы III; IV; VII; VIII, XI.

Стены наружные

Стены ТХ

Стены ОП

Стены ЭС

Перегородки

Кровля

Полы

Двери

Окна

Ворота

Отделка

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Экспликация помещений

Ведомость отделки помещений

Ведомость заполнения проемов

Ведомость перемычек

Ведомость перегородок

Ведомость элементов полов

Ведомость вентиляционных решеток

Ведомость вентиляционных коробов

Ведомость вентиляционных шахт

Ведомость элементов лестниц

Ведомость элементов крылец и пандусов

Ведомость элементов покрытий

Ведомость элементов фасадов

Ведомость элементов перекрытий

Ведомость элементов стен

Ведомость элементов фундаментов

Ведомость элементов

Ведомость

Спецификация

Ведомость

Ведомость

Ведомость

Ведомость отделки помещений

Площадь в м²

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Примечание
	Поверхность	Вид отделки	Поверхность	Вид отделки	Поверхность	Вид отделки	Высота, мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Однокомнатная часть								
1,2,3,4,5,6,7,8,		Окраска водо-		Штукатурка				
11,14,15,20		эмульсионная		кирпичных				
ВТМ-2.000	1030.0	краской	1173.0	перегородок				
ВСН 90-70				Известковая				
				окраска				
9,10,12,16,17		Окраска водо-		Штукатурка				
ВТМ-2.000		эмульсионной		кирпичных				
ВСН 1-9	89.0	краской	220.0	перегородок				
				Окраска водо-				
				эмульсионной				
				краской ЭВА-27				
18,19		Окраска водо-		Известковая		Керамические		
ВТМ-2.000	18.0	эмульсионной	72.0	окраска	28.0	глазурован-	1800	
ВСН 1-9		краской				ные панны		
		Окраска водо-		Штукатурка		глазурован-		
6,9	6.0	эмульсионной	68.0	кирпичных	23.0	ная керами-	1500	
ВТМ-2.000		краской ЭВА-27		перегородок		ческая		
ВСН 1-9				Окраска водо-		плитка		
				эмульсионной				
				краской ЭВА-27				
Двухкомнатная часть								
1,2,3,4,5,6,7,8,		Расшивка		Штукатурка				
12,13,16,15,16,		швов		кирпичных				
18,20,21,22,23,	442.0	Клеевая	1209.0	перегородок				
24,25,26,27		побелка		Окраска водо-				
Тамбуры, лест-				эмульсионной				
ничная клетка				краской				
ВТМ-2.000 ВСН 90-15				ЭВА-27				
9,10,11 ВТМ-2.000		Расшивка		Окраска		Глазурован-		
ВСН 90-15	90.1	швов. Окраска	58.0	водоэмуль-	42.0	ная керА-	1500	
		водоэмульсион-		сионной		ическая		
		ной краской		краской		плитка		
		ЭВА-27		ЭВА-27				
13,14 душевые		Расшивка		Окраска		Глазурован-		
ВТМ-2.000 ВСН 90-15	43.34	швов. Окраска	80	эмалью	108.0	ная керами-	1800	
		эмалью ПФ-115		ПФ-115		ческая плитка		
2,4,7,8,9,10,11,12,		Расшивка		Окраска				
14,15,16,17,18,19,	365.0	швов Расклад	1972.0	водоэмуль-	—	—	—	
20,21,22,23,24,26		побелка		сионной				
ВТМ-2.300 ВСН 90-15				краской ЭВА-27				
2,3,5,25,26,27		Расшивка швов		Окраска водо-		Глазурован-		
ВТМ-2.300	97.0	Окраска водо-	160.0	эмульсионной	5.0	ная керами-	1500	
ВСН 90-15		эмульсионной		краской ЭВА-27		ческая плитка		
		краской ЭВА-27						

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Расшивка швов		Окраска		Глазурован-		
ВТМ. 3.300	12.0	Окраска	12.0	эмалью	25.0	ная керами-	1800	
ВСН 10-15		эмалью ПФ-115		ПФ-115		ческая плитка		
13		Расшивка швов		Известко-				
ВТМ. 3.300	9.0	Известко-	51.0	вая окра-	—	—	—	
ВСН 10-15		вая окраска		ска				

Оборудование бытовых помещений

Группа производственных процессов	Количество работающих		Количество единиц оборудования									
	Списочный состав		Шкафы гардеробные				Душевые сетки		Умывальные арматы		Унитазы	
			Уд. и двк. од.		Спец. одежды							
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж
I А	2	—	2	—	—	—	—	—	0,28	—	0,13	
I Б	14	1	14	1	—	—	0,92	0,08	1,60	0,10	0,93	0,06
I В	9	8	9	8	—	—	1,28	1,25	0,90	0,80	0,60	0,53
II В	2	—	2	—	2	—	0,56	—	0,10	—	0,13	—
II Б	—	1	—	1	—	1	—	0,25	—	0,05	—	0,06
III А	4	2	4	2	4	2	1,36	0,57	0,40	0,20	0,27	0,13
НТР	10	15	—	—	—	—	—	—	0,25	0,38	0,67	1,00
МОП	—	4	—	—	—	—	—	—	—	0,10	—	0,27
Всего	41	31	31	12	6	3	4,18	2,35	3,53	1,63	2,73	2,05

Таблица толщин наружных стен и утеплителя кровли

Расчетная зимняя t° наружного воздуха	Толщина кирпичных стен, мм	Толщина панельных стен, мм	Толщина утеплителя, мм
Однокомнатная часть			
		б	
-20--24	380	250	130
-25--34	380	250	150
-35--40	510	300	200
Двухкомнатная часть			
		62	
-20--24	380	250	130
-25-34	510	350	150
-35-40	640	400	150

Нач. отд.	Шохобов		704-9-21.87 АР	
Н. контр.	Нильгородцев			
Гл. арх. от	Ширяев			
Гл. кон. от	Смирнов			
Рук. гр. ар.	Духовский			
Ст. арх.	Буторова		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
			Общие данные (окончание)	ГПИ-Б Москва

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Альбом 704-9-21.87

План на отм. 0.000 в осях 1-9



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Гараж	143.23	В
2	Ремонтно-механическая мастерская	213.94	В
3	Гараж пожарных машин	215.04	В
4	Коридор	127.42	-
5	Инвентарная	4.99	Д
6	Санузел мужской	2.85	-
7	Санузел женский	2.85	-
8	Ремонтная мастерская	18.00	Д
9	Помещение для чистки одежды	14.21	Д
10	Кладовая сушки рукавов	13.09	В
11	Кладовая технического сооружения	13.09	Д
12	Комната приема пищи	18.78	-
13	Столярная мастерская	108.23	В
14	Венткамера	54.14	Д
15	Склад запасных частей	82.65	В
16	Распределительное устройство	25.22	Д
17	Узел связи	18.91	В
18	Тамбур	3.72	-
19	Аккумуляторная	14.96	А
20	Венткамера	37.24	Д







1. Шкаф для пожарного крана 900 х 232 х 1110 низ на отм. 1.160.
2. Спецификация проемов дверей и ворот и перемычек дана на листе 13.
3. Заделку анкеров МС-3 см. фасады 15-1 и км 42.

Гл. арх. ин.	Белицкая		
Н. контр.	Нижегородов		
Гл. инж. пр.	Лаксина		
Нач. отд.	Шохолов		
Гл. арх. отд.	Шнряев		
Рук. гр. отд.	Миронов		
Рук. гр. арх.	Духовский		
Рук. гр. хим.	Сурова		
Ст. арх.	Вяколова		

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтевяз

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

План на отм. 0.000 в осях 1-9. Узлы I, II

ГПИ-Б Москва

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

План на отм. 0.000 в осях 10-15



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производств по взрывной, взрывопожарной, и пожарной безопасности
1	Начальник дежурной смены	10,31	
2	Начальник караула	10,31	
3	Аппаратная	20,90	
4	Комната дежурной смены	20,90	
5	Диспетчерская	34,30	
6	Комната хранения оружия	4,12	
7	Комната отдыха	24,0	
8	Мужской гардероб	27.11	
9	Санузел	2,85	
10	Женский санузел	3,42	
11	Мужской санузел	3,80	
12	Женский гардероб	19,15	
13	Женский гардероб	20,68	
14	Мужской гардероб	30,43	
15	Медицинская комната	18,37	
16	Мужской гардероб	36,74	
17	Кладовая буфета	17,47	
18	Коридор	35,00	
19	Моечная	8,40	
20	Зал буфета на 16 п.м	28,60	
21	Гардероб уличной одежды	8,91	
22	Вестибюль	23,91	
23	Помещение охраны	8,29	
24	Бюро пропусков	8,29	
25	Тамбур	3,20	
26	Тамбур	2,30	
27	Коридор	53,88	
28	Тамбуры	7,28	

Спецификация проемов дверей и перемычек дана на листе 13.



ГАРХ	Белицкая		704-9-21.87 АР	
Н контр.	Нижегородова			
Гл инж пр	Лакшина			
Нач отд	Шоколов			
Гл архитектор	Ширяев			
Гл кон отд	Миронов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия Р; Лист 4; Листов
Рук гр	Духовский			
Рук гр кон	Сурова		План на отм. 0.000 в осях 10-15. Узлы	ГПИ-4 Москва
Ст арх	Вуколова			

Привязан

Инв №

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План на отм. 3.300 в осях 10-15









Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности
1	Хозлаборантская	19.48	В
2	Зав. лабораторией	10.31	
3	Весовая	10.31	В
4	Кладовая	11.86	В
5	Моечная	11.86	В
6	Аналитический зал	51.62	В
7	Бухгалтерия и планово-экономический отдел	19.53	
8	Гл. бухгалтер	8.29	
9	Красный уголок	34.57	
10	Помещение общественных организаций	20.2	
11	Инвентарная кладовая	5.6	
12	Касса	6.29	
13	Венткамера	18.37	
14	Кабинет по технике безопасности	18.37	
15	Отдел кадров	18.37	
16	Главный инженер	18.37	
17	Секретарь	18.37	
18	Директор	18.37	
19	Зам. начальников участков хранения	18.37	
20	Производственный отдел	18.37	
21	Заместитель директора	8.29	
22	Начальник участка хранения	8.29	
23	Коридор	73.66	
24	Тамбур	2.36	
25	Женский санузел	6.43	
26	Мужской санузел	3.65	
27	Санузел лаборатории	3.92	
28	Коридор	25.28	

Спецификация проемов дверей и перемычек дана на листе 13.

Гл. спец.	Белицкая		704-9-21.87 АР
Нач. отд.	Лаксина		
Нач. отд.	Шоколов		
Гл. спец. отд.	Ширяев		
Гл. конст.	Миронов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз
Рук. гр.	Духовский		Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Рук. гр.	Сурова		План на отм. 3.300 в осях 10-12. Узлы.
Ст. арх.	Соколова		ГПИ-6 Москва

Привязан

Инв. №

Альбом 1

704-9-21.87

Альбом

Защитный слой гравия втопленный в битумную мастику
2 слоя рубероида на битумной мастике
Комплексные ленты:
1 слой рубероида на битумной мастике
Стяжка из цементно-песчаного раствора М 50 -15мм
Утеплитель- керамзитобетон γ -500 кг/м^3
Сборные ж/б. плиты

Разрез 1-1

Узел 2.10
2.460-12 вып.1

4
2.260-1 вып.4

VII
лист 20

Защитный слой гравия втопленный в битумную мастику
4 слоя рубероида на битумной мастике
Стяжка из цементно-песчаного раствора М 50 -15мм
Утеплитель- керамзитобетон γ -500 кг/м^3
Пароизоляция - 1 слой рубероида
Сборные ж/б плиты



Разрез 2-2



Разрез 3-3



ОК-1



ОК-2



ОК-3



ОК-4



ОК-5



ОК-6



ОК-7



Привязан.

Инв. N

Гл. инж.	Белицкая		
Нач. отд.	Шумилина		
Гл. спец.	Шумилов		
Ст. арх.	Ширяев		
Ст. инж.	Мирных		
Инж.	Дуюсекин		
Техн.	Сурова		
Ст. арх.	Буколова		

704-9.21.87 АР

Ко.16 Панкрошанный блок вспомогательных помещений для нефтезяз

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Разрезы 1-1, 2-2 3-3. Заполнение оконных проемов

ГПИ-2

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

704-9.21.87

Фасад А-А



Фасад А-А



Фасад 15-1

Фасад 1-15



Гл.арх.мастер	Белицкая		704-9-21.87 АР		
Н.контр.	Чуверкисева				
Гл.инж.пр.	Лакшина				
Нач.отд.	Шохралов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р	Лист: 7	Листов:
Гл.арх.отд.	Шираев					
Гл.арх.отд.	Миронов					
Рук.гр.	Дзевский		Фасады 1-15, 15-1, А-Д, Д-А	ГПИ-Д Москва		
Ст.арх.	Вуколова					
Ст.техн.	Трамова					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

704-9-21.87

Инв.№

Копировал

Альбом I

Фрагмент фасада

для расчетной наружной t° воздуха -40°С



3-3



2-2



1-1



4-4





Спецификация элементов заполнения проемов ворот и дверей

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед	Примечание
1	ГОСТ 24698-81	Дверной блок	2		
		ДН 21-15 АПЩР-1			

Гл. инж. пр.	Белицкая		704-9-21.87 АР	
Н. сектор	Ахмеджанова			
Гл. техн.	Лапшина			
Нач. ГС	Шаховлов			
Гл. арх.	Шпрэев		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Гр. конст.	Миронов			
Рук. гр.	Духовенин		Фрагмент фасада по ряду 14 по осям А для t°н.в. -40°С	ГПИ-Б Москва
Рук. гр.	Сурова			
Ст. арх.	Зуколова			
Инв. №	Арх.	Какзакова		

Привязан

Копировал

Фрагмент фасада
для комбинированного помещения "Б" блока-"АР"



3—3



2—2



8—11



4—4



Узел для ввода кабеля из пластмассовой трубы



5—5



Спецификация заполнения дверного проема для ка листе 8

Гл.архитектор	Безукладов			704-9-21.87 АР	
Гл.инженер	Виноградова				
ГИП	Алкашина				
Нач.отд.	Шохалов				
Гл.арх.	Шнуров		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р	Лист: 9
Гл.конст.	Миронов				
Рук.гр.	Куковский		Фрагмент фасада по ряду 15 по оси Б для С° н.в. – 40°С	ГПИ-Б Москва	
Рук.гр.	Строва				
Ст.арх.	Быкова				
Арх.	Канакова				

Привязан

Инв.№

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I



II



III



V



VI



VII



14

Спецификация к листам 8, 9 и 10

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Заделка тамбуров			
1	ГОСТ 9463-72	Брус 55×86	0,27		м3
2	ГОСТ 9463-72	Брусок заполнения 42×40	0,6		м3
3	ГОСТ 4596-75	Древесно-волокнистая плита б. 4 мм	18,6		м3
4	ГОСТ 9463-72	Рейка 16×19	156		п.м
		Отделка козырьков			
5		Уголок 40×160×9-В ГОСТ 8509-72 / Ст.3 сп 3-Гп ГОСТ 535-79	216,0	12,4	п.м
6	ГОСТ 24045-80	Профиль С10-899-2,8	7,8		п.м
7		Болты 6-2,0×50 ГОСТ 7798-70 / Ст.3 кп2 ГОСТ 535-79			
		С. 360	12	1,23	
9	ТУ 21-23-21-71	Стекло профильное КП-250 С. 2000	16		
	ТУ 38-005-204-71	Герметизирующий элемент тип 1	24,0		п.м
	ТУ 38-005-204-71	Герметизирующий элемент тип 2	16,6		п.м
10	ТУ 38-105-376-72	Герметизирующий элемент тип 5	32,0		п.м.
11	2.230-1 вып. 6	Обвязка ОД1 Б. 40	4,3		п.м.
12	2.230-1 вып. 6	Обвязка ОД3 С. 1100	4		п.м
13	2.230-1 вып. 6	Обвязка ОД4 С. 1100	4		п.м
14	2.230-1 вып. 6	Обвязка ОД10 С. 2000	8		п.м
15		Болты 6-25×20 ГОСТ 7798-70 / Ст.3 кп2 ГОСТ 535-79			
		С. 380	12	0,12	
16	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная кровельная сталь б. 0,7 мм	7,2	5,49	м2
17	ТУ 36-994-79	Анбеан У656 (Д 25-9/6)	3,0		кг

					704-9-21.87 АР		
Нач. отд.	Шиголев						
Н. конт.	Нижегородов						
Гл. инж. пр.	Шарков				Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец. пр.	Жаренов					Р	10	
Рук. гр. пр.	Дубовицкая							
Ст. арх.	Отголева				Узлы I ... VII	ГПИ-6 Минтяжстроя		
Арх.	Кожакова							

Привязан

Инв. №

Копировал

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3



Узел утепления потолка приточной венткамеры



1. Спецификация изделий дана на листе 12.
2. Ригели Р-1, Р-2; Р-5 и Р-6 — 11-22н.
3. Данный лист см. совместно с листами 3, 4 и 5.
4. Ведомость перемычек дана на листе 13.
5. Размеры в скобках даны для tн° -40°С.
6. Виды I, II, III даны для tн° -40°С.

				704-9-21.87	АР
Нач. от.	Шохолов				
Н. контр.	Жеребродов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
ГА Арх.	Шнеев				
М. конст.	Миронов				
Рук. гр. Арх.	Атхожкин			Фрагменты 1, 2, 3. Узлы	ГПИ-6 Москва
Ст. Арх.	Вуколова				
Арх.	Романова				

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Альбом I

Копировал

Альбом

Фрагмент 5



А - А



Б - Б



В - В



Г - Г



Фрагмент 4





Спецификация к консольным сетчатым стальным перегородкам

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
		Фрагмент 5			
1	1.431-10 вып 2,3	Щит 1,0×1,8 ЩПК	8	18,3	
2	1.431-10 вып 2,3	Щит 1,5×1,8 ЩПК	2	22,0	
3	1.431-10 вып 2,3	Щит 1,5×1,8 ЩПК-6	2	20,2	
4	1.431-10 вып 2,3	Створка дверная 0,7×1,8 ДПК-Л	1	15,4	
5	1.431-10 вып 2,3	Створка дверная 0,7×1,8 ДПК-П	2	16,9	
6	1.431-10 вып 2,3	Стойка дверная 1,8 ДКК-П	2	9,3	
7	1.431-10 вып 2,3	Стойка дверная 1,8 ДКК-Л	2	9,3	
8	1.431-10 вып 2,3	Ригель Р-1	2	7,1	

Спецификация изделий к листам 11 и 12

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 4028-63*	Гвозди К3×80	0,5		кг
2	ГОСТ 1145-80	Шуруп А4×35	2		кг
3	ГОСТ 4028-63*	Гвозди К2×50	0,5		кг
4	ГОСТ 24454-80	Деревянный брус 75×75	18		п.м
5	ГОСТ 18124-75	Асбестоцементные			
		листы ЛП-П-3,0×1,2-В	4	63	
6	ГОСТ 9573-82	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем			
		γ=200кг/м^3 δ=40мм	3		м^3
7	ГОСТ 8242-75	Наличник тип 1 54×13	15		п.м
8	ГОСТ 19177-81	Прокладка ПРП40 П30×40	15		п.м
9	ГОСТ 9463-72	Деревянный брус 50×94	7,5		п.м
10		Гернит ф 40			
11	ГОСТ 7798-70*	Болт М12×1,25×80.58	6		кг

Альбом 704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Усольцев		
Н. контр.	Гнедовская		
Гл. архитектор	Гнедов		
Гл. конструктор	Марков		
Рук. группы	Лукьянский		
Ст. архитектор	Кудрявцева		
Исп.	Гончарова		

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Фрагменты 4,5 — Виды А-А ... Г-Г. Узел XII

ГПИ-Б Москва

Копировал

Таблица №1

Спецификация элементов заполнения проемов ворот и дверей

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	1.436.9-17	Ворота АР 36×36-Т	5		
2	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДН21-15 В1Н	1		
3	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДНВ1-15 В1Н	1		
4	2.436-6 Вып. 1	Дверной блок ПД-4	2		с самозакрывающимся устр.*
5	2.436-6 Вып. 1	Дверной блок ПД-6	10		
6	ГОСТ 6629-74*	Дверной блок ДГ 21-12 П	2		
7	ГОСТ 6629-74*	Дверной блок ДГ 21-7 ПВ	16		
8	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДГ21-7 А1ПВ	15		
9	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДН21-15 В1ЦУМ	4		
10	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДН21-10ПЦ1Р1	6		ДВЕРЬ С ОКНОМ
11	1.236-5 Вып. 1	Дверной блок ДПН.12.000.000	2		
12	ГОСТ 6629-74*	Дверной блок ДО 21-13 П	3		СМ. МАРКУ 4А.ЭС.
13	ГОСТ 6629-74*	Дверной блок ДГ 21-10 П	18		
14	ГОСТ 6629-74*	Дверной блок ДГ 21-10 ПВ	1		
15	ГОСТ 6629-74*	Дверной блок ДГ21-10 А1П	19		
16	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДН21-10А1ЦУ	1		
17	КЖЦ	Дверной блок ДГ 21-10 П	2		Дверь с окном
18	1.236-5 Вып. 1	Дверной блок ДПН.12.000.000	4		
19	1.236-5 Вып. 1	Дверной блок ДПН.15.000.000	1		
20	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДН21-10ПЦ1	1		

Таблица №2

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Для t°н.в. -30°С/-20°С/			
ОК-1	ГОСТ 12506-81	Оконный блок ПД 18-24.1	22		
	ГОСТ 8484-82.100-03	Подоконная доска ПО12.2а35	44		
ОК-2	ГОСТ 11214-78	Оконный блок ОС 18-18В	37		
	ГОСТ 17280-79	Подоконная доска ПД 19-20	37		
ОК-3	ГОСТ 11214-78	Оконный блок ОС 18-18В	1		
	ГОСТ 17280-79	Подоконная доска ПД 19-20	1		
ОК-4	ГОСТ 12506-81	Оконный блок ПД 18-24.1	2		
	ГОСТ 8484-82.100-03	Подоконная доска ПО12.2а35	4		
ОК-5	ГОСТ 11214-78	Оконный блок ОР 9-9	4		

Продолжение таблицы №2

1	2	3	4	5	6
	ГОСТ 17280-79	Подоконная доска ПД 19-20	2		
ОК-6	ГОСТ 11214-78	Оконный блок ОС 9-15В	1		
ОК-7	ГОСТ 12506-81	Оконный блок ПД 18-24	2		
	ГОСТ 8484-82.100-03	Подоконная доска ПО 12.20	4		
		Для t°н.в. -40°С			
ОК-1	ГОСТ 12506-81	Оконный блок ПД 18-24.1	28		
	ГОСТ 8484-82.100-04	Подоконная доска ПО12.2535	44		
ОК-2	ГОСТ 16289-80	Оконный блок О3РС 18.18Ф	39		
	ГОСТ 17280-79	Подоконная доска ПД 19-25	39		
ОК-3	ГОСТ 16289-80	Оконный блок О3РС 18.18Ф	1		
	ГОСТ 17280-79	Подоконная доска ПД 19-25	1		
ОК-4	ГОСТ 12506-81	Оконный блок ПД 18-24.1	3		
	ГОСТ 8484-82.100-04	Подоконная доска ПО12.2535	5		
ОК-5	ГОСТ 11214-78	Оконный блок ОР 9-9	4		
	ГОСТ 17280-79	Подоконная доска ПД 19-25	2		
ОК-6	ГОСТ 11214-78	Оконный блок ОС 9-15В	1		
ОК-7	ГОСТ 12506-81	Оконный блок ПД 18-24.1	2		
	ГОСТ 8484-82.100-04	Подоконная доска ПО 12.20	4		

Таблица №3

Спецификация перемычек

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
		Для t°н.в. -30°С/-20°С/			
ПР-1	КЭ-О-58	БП7 1	5	1100	
ПР-2	1.038 1-1 вып. 1	2ПБ 25-3	3	103	
ПР-3	1.038 1-1 вып. 1	2ПБ 19-3	4	81	
ПР-4	1.038. 1-1 вып. 1	2ПБ 16-2	8	65	
		Для t°н.в. -40°С			
ПР-1	КЭ-01-58	БП8-1	5	1600	
ПР-2	1.038 1-1 вып. 1	2ПБ 25-3	4	103	
ПР-3	1.038.1-1 вып. 1	2ПБ 19-3	4	81	
ПР-4	1.038 1-1 вып. 1	2ПБ 16-2	12	65	

Таблица №4

Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения
	Для t°н.в -30°С -20°
ПР-1	БП7-1, Кладка, 3.600
ПР-2	2ПБ 25-3, 2.400
ПР-3	2ПБ 19-3, 2.100
ПР-4	2ПБ 16-2, 3.400, 2.100
	Для t°н.в - 40°С
ПР-1	БП8-1, Кладка, 3600
ПР-2	2ПБ 25-3, 2.400
ПР-3	2ПБ 19-3, 2.100
ПР-4	2ПБ 16-2, 3.400, 4.100, 4.300, 2.100, 1.780, 0.780

Таблица №5

Ведомость проемов ворот и дверей

Марка поз.	Размер проема в кладке (мм)
1	3640 × 3600
2	1950 × 2400
7	710 × 2100
8	740 × 2100
9	1530 × 2100
10	1060 × 2100
13	1010 × 2100
15	1010 × 2100
20	1060 × 2100

* САМОЗАКРЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ – МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИБОР, ПРОИЗВОДСТВА г. Рига ЗАВОД "АСМА" АРТИКУЛ – АН. ММ ПРУЖИНА ГОСТ 13765-68.

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Шкловер		
Н. контр.	Черкасов		
Гл. спец.	Шлосер		
Рук. гр.	Ниссен		
Рук. гр.	Высоцкий		
Ст. инж.	Быкова		
Архит.	Бобрина		

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для мастеров

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Спецификации

ГПИ-Д Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-3-21.87 Альбом I

Схема расположения гипсокартонных перегородок на отм. 0.000 в осях 1-9



Спецификация к схеме расположения гипсокартонных перегородок в осях 1-9

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	1.431.9-24	* Гипсокартонные перегородки с одинарным металлическим стойками тип В	986		м²
	ГОСТ 19903-74*	Стойка стальная			
		ГН С 100×50×0.8	3.16		т
	ГОСТ 6266-81	Гипсокартонные листы			
		δ=12мм	1972		м²
	ГОСТ 9573-82	Минераловатные плиты			
		на синтетическом связующем γ=75кг/м³ δ=50мм	104		м³
	Полоса	Б-2 3×90 ГОСТ 103-76 / В ст3 кп 2 ГОСТ 535-79	0.2		т
	ТУ 400-28-392-81	Винты самосверлящие			
		СМ1-35	0.12		т
	ТУ36-941-93Е	Дюбель У658 (А35-518)	0.385		т
	ГОСТ 24064-80	Мастика клеющая каучуковая КН-3	503		кг
	ГОСТ 10174-72	Прокладка, ленточная пенополиуретановая	8.0		кг
	ТУ38-105.540-73	Клей 88н	986		кг
	ТУ 400-2-264-78	Шпаклевка синтетическая	592		кг
2	1.431.9-24	МС10	67	1.2	
3	1.431.9-24	МС16	49	1.2	

* Гипсокартонные перегородки в коридоре выполнить из 4 слоев гипсокартона δ=14мм на металлическом каркасе, обеспечив, тем самым, предел огнестойкости перегородки до 1,5 ч. (см. справочник "Гипсокартонные листы в строительстве". Выпуск Мосгорисполкома 1983г.)

Разрез А-А



Разрез Б-Б



Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Шохолов		704-9-21.87 АР		
Н. контр.	Ужегородов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для 9 нефтевяз	Стадия Р	Лист 14	Листов
Гл. архитд.	Ширяев				
Гл. спец.	Миронов		Схема расположения гипсокартонных перегородок на отм. 0.000 в осях 1-9. Разрезы А-А, Б-Б	ГПИ-Ь Москва	
Рук. гр. арх.	Атаховский				
Ст. архит.	Бухолова				
Архит.	Романова				

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 0.000 в осях 10...15



Фрагмент 8



Фрагмент 7



Фрагмент 9



1. Гипсобетонные перегородки запроектированы по серии 1.231.9-7
2. Крепление гипсобетонных перегородок принять по серии 2.230-1 вып. 10
3. Спецификация перегородок дана на листе 16

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87	АР	
Нач. отд.	Шоколов					
Н. контр.	Ильичевская		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Гл. арх.	Шпряев			Р	15	
Гл. конс.	Миронов					
Рук. гр.	Азизбекян		Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 0.000 в осях 9 10-15 Фрагменты 7... 9	ГПИ-Б Москва		
Ст. арх.	Букалова					
Арх.	Канатова					

Копировал

Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 3.300 в осях 10-15



Спецификация к схемам расположения гипсобетонных перегородок в осях 10....15

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	1.231.9-7 вып. 2	ПГ 9.2.30.8 - 5Р	32	235	
2	1.231.9-7 вып. 2	ПГ 11.9.4.8 - 5Р	2	40	
3	1.231.9-7 вып. 2	ПГ 11.9.7.8 - 5Г	2	80	
4	1.231.9-7 вып. 2	ПГ 9.9.4.8 - 5Г	37	95	
5	1.231.9-7 вып. 2	ПГ 9.9.7.8 - 5Г	37	65	
6	1.231.9-7 вып.2	ПГ 16.6.30.8 - 5Г	37	515	
7	1.231.9-7 вып. 2	ПГ 14.2.30.8 - 5Г	25	440	
8	1.231.9-7 вып.2	ВП 7.2.30.8 - 5Г	18	220	
9	1.231.9-7 вып.2	ПГ 8.2.30.8 - 5Г	11	255	
10	1.231.9-7 вып.2	ПГ 4.7.30.8 - 5Г	25	145	
11	1.231.9-7 вып.2	ПГ 13.7.30.8 - 5Г	3	425	
12	1.231.9-7 вып.2	ПГ 13.8.30.8 - 5Г	13	410	
13	1.231.9-7 вып.2	ПГ 6.9.7.8 - 5Г	17	45	
14	1.231.9-7 вып.2	ПГ 15.2.30.8 - 5Г	2	470	
15	1.231.9-7 вып.2	ПГ 5.7.30.8 - 5Г	16	175	
16	1.231.9-7 вып.2	ПГ 5.7 30.8 - 5ГЦ	7	175	
17	1.231.9-7 вып.2	ПГ 14.2. 30.8 - 5ГЦ	2	440	
18	1.231.9-7 вып.2	ПГ 16.6. 30.8 - 5ГЦ	10	515	
19	1.231.9-7 вып.2	ПГ 13,2. 30.8 - 5ГЦ	5	410	
20	1.231.9-7 вып.2	ПГ 9,2. 30.8 - 5ГЦ	6	285	
21	1.231.9-7 вып.2	ПГ 6.9. 7.8 - 5 ГЦ	8	45	
22	1.231.9-7 вып.2	ПГ 4.7. 30.8 - 5ГЦ	18	115	
23	1.231.9-7 вып.2	ПГ 6.2. 30.8 - 5 ГЦ	2	190	
24	1.231.9-7 вып.2	ПГ 8, 2. 30.8 - 5ГЦ	2	255	
25	1.231.9-7 вып.2	ПГ 5, 7. 30.8 - 5ГЦ	5	175	

Данный лист смотреть совместно с листом 15.

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Яковлев		
Н. контр.	Нижегородова		
Гл. архит.	Ширяев		
Гл. конс.	Миронов		
Рук. гр.	Духовский		
Ст. архит.	Вяземова		
Архит.	Калязова		

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Схема расположения гипсобетонных перегородок на отм. 3.300 в осях 10-15

ГПИ-Б Москва

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Альбом I

План полов на отм. 0.000



План полов на отм. 3.300



Экспликация полов дана на листе 18.

ТПИ-9-21.87

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№					

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Шохлов		
Н.контр.	Нежегородцева		
Гл.арх.отд.	Шкраев		
Гл.инж.отд.	Миронов		
Рук.гр.арх.	Духовский		
Ст.арх.	Бухолцев		
Арх.	Самохова		

ТПИ-9-21.87 АР

Комбинированный вло вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
	Р	17	
План полов на отм. 0.000 и 3.300	ГПИ-6 Москва		

Копировал

Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
1	2	3	4	5
Лестничная клетка, тамбуры	1		Покрытие – мозаичное (терраццо) М-300, шлифованное – 25мм Стяжка – цементно – песчаный раствор М200 – 40мм Подстилающий слой бетон М-100 – 80мм Основание – уплотненный грунт с втрамбованным щебнем	29,36
Санузлы, душевые моечная буфета	2		Покрытие – керамические плитки (ГОСТ 6787) – 13мм Прослойка и заполнение швов цементно – песчаным раствором М-150 – 12мм Гидроизоляция – 2 слоя гидроизола на прослойке из битумной мастики – 10мм Подстилающий слой – бетон М-100 – 80мм Основание – уплотненный грунт с втрамбованным щебнем	51,27
Вентка-меры	3		Покрытие – цементно-песчаный раствор М-300 – 30мм Подстилающий слой – бетон М-100 – 80мм Основание – уплотненный грунт с втрамбованным щебнем	88,45
Административные и служебные помещения, зал буфета, предаудиевые, коридор, недокомната, гардеробные	4		Покрытие – поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подосновe (ГОСТ 18108-80) – 4мм Прослойка – холодная мастика на водостойких вяжущих – 1мм Стяжка – цементно-песчаный раствор М-150-20мм Подстилающий слой – бетон М-100 – 80мм Основание – плотненным грунт с втрамбованным щебнем	468,0

Продолжение

1	2	3	4	5
Кладовая техводоснабжения, сушки рукавов, буфета, узел связи РУ	5		Покрытие – керамические плитки (ГОСТ 6787-80) – 13мм Прослойка и заполнение швов цементно-песчаным раствором М-150-12мм Стяжка цементно-песчаный раствор М-150-20мм Подстилающий слой бетон М-100 – 80мм Основание – уплотненный грунт с втрамбованным щебнем	87,2
РММ, гараж пожарных машин, гараж, гараж электропогрузчиков, столярная мастерская, склад, коридор	6		Покрытие – бетонное М-300 – 25мм Подстилающий слой бетон М-100 – 120мм Основание – уплотненный грунт с втрамбованным щебнем	880,75
Административные помещения, коридор	7		Покрытие – релинолиновый коридный линолеум на теплоизолирующей подосновe (ГОСТ 18108-80) – 4мм Прослойка – холодная мастика на водостойких вяжущих – 1мм Стяжка – легкий бетон с объемной массой 1100 кг/м³ М-50 – 75мм Сборные ж.б. плиты покрытия	345,3
Хозлаборантская, аналитический зал, весовая, кладовая, моечная, санузлы, инвентарная кладовая	8		Покрытие – керамические плитки (ГОСТ 6787-80) – 13мм Прослойка и заполнение швов – битумная мастика – 3мм Гидроизоляция – 1 слой гидроизола на прослойке из битумной мастики – 4мм Стяжка – легкий бетон с объемной массой 1100кг/м³ М-50 – 60мм Сб ж.б. плиты перекрытия	127,78

Продолжение

1	2	3	4	5
Вентка-мера	9		Покрытие – цементно-песчаный раствор М-200 – 40мм Стяжка – цементно-песчаный раствор М-150 – 40мм Сборная ж.б. плита перекрытия	15,6
Лестничные площадки	10		Покрытие – мозаичное (терраццо) шлифованное М-300 – 30мм Сборная ж.б. площадка	8,52
Аккумуляторная	11		Покрытие – керамические кислотоупорные плиты (ГОСТ 961-84) – 35мм Прослойка и заполнение швов кислотоупорным раствором на жидком стекле – 25мм Подстилающий слой – бетон М-100 – 120мм Основание – уплотненный грунт с втрамбованным щебнем	16,98
Воздухозаборная шахта вентка-меры	12		Покрытие – цементно-песчаный раствор М 200 – 20мм Стяжка – цементно-песчаный раствор М-150 – 20мм Утеплитель – минераловатные плиты повышенной жесткости γ=200кг/м³ (ГОСТ 22950-78) – 40мм Сборные ж.б. плиты покрытия	2,9

1. Типы полов принять в соответствии с требованиями СН и П II-8.8.71.
2. Полы устраивать после прокладки всех коммуникаций и фундаментов под оборудование.
3. Полы в уборных душевых и моечных устраивать на 20мм ниже отметки чистого пола смежных помещений.

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина		
Нач. с-р	Шаронова		
Гл. арх.	Ширрез		
Рук. гр.	Духовский		
Ст. арх.	Куколова		
Арх.	Канахова		

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Экспликация полов

ГПИ-6 Москва

Копировал

Альбом I

План кровли







1. Вертикальные молниезащитные стержни установить в стыках панелей перед их замоноличиванием до отметки +2.200, с последующим выпуском их за наружную грань панели на 100 мм.
2. Молниезащитную сетку выполнить из арматуры Ф 6 AI и уложить её под слой утеплителя. Узлы сетки приварить.
3. Указания по устройству молниезащиты даны в пояснительной записке.
4. Спецификация на молниезащитную сетку дана на листе 21







Привязан

Инв. №

Копировал

Нач. отд.	Шоголов		
Н. контр.	Нижегородов		
Гл. спец.	Шпяев		
Гл. констр.	Ипронов		
Рук. гр.	Духовецкий		
Рук. гр.	Сурова		
Ст. арх.	Вуколова		
Архитектор	Бабошина		

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

План кровли в осях 10-15 Узлы

ГПИ-Б Москва

704-9-21.87

Альбом I

ТСИ-9-21.87

III



IV



VII



VIII



XI



Спецификация к узлам III и VIII

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	ТУ 36-941-79	Люберан У656 (А25-6(б))	3.0		кг
		Полоса 6-2 ℓ=40 ГОСТ 103-76			
2		Ветз кл2 ГОСТ 5339-79			
		ℓ=2000	58	2.31	
3	2.460-18 вып.3	МО 34	28	4.3	
4	2.460-18 вып.3	МО 50	13	1.8	
5	2.460-18 вып.3	МО 51	13	2.6	
6	2.460-18 вып.3	МО 52	13	4.6	
7	2.460-18 вып.3	МО 53	13	4.8	
		6-2 4=50 ГОСТ 103-76			
8		Полоса Ветз кл2 ГОСТ 5339-79			
		ℓ=700	12	1.1	
9	ГОСТ 24645-80	Профиль С18-899-0.8	7.8		п.м.

Привязан		ТСИ-9-21.87	АР
Инв. №		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 20; Листов:
		Узлы III; IV; VII; VIII; XI	ГПИ-Ь Москва

Гип 0-А Шалопов
Н. контр. Нижегородов
Гл. спец. Шипрась
Гл. инж. Миронов
Рук. гр. Аухадеева
Ст. инж. Вахрушев
Архитек. Бабушкина

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

План кровли



Фрагмент фасада



Спецификация к листам 19 и 21

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1		Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-72 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79	51,24		кг
2		Полоса Б-2 б=30 ГОСТ 103-76 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79	69,30		кг
3		А-I-6 ГОСТ 5781-82	135		кг

1. Устройство и крепление металлической решетки выполнить по месту.
2. Указания по устройству молниезащиты даны в пояснительной записке.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

704-9-21.87 АР

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Шоколов		
Н. контр.	Железнодорова		
Гл. арх. проекта	Ширяев		
Гл. конструктор	Миронов		
Рук. гр.	Тихвинский		
Ст. арх.	Буколова		
Ст. техн.	Храмова		

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

План кровли в осях 1-9. Фрагменты фасадов.

ГПИ-6 Москва

Копировал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

409-9-21.87

Фрагмент 6



Фрагмент 7



Фрагмент 8



Вид Е
для tн=-40°С



Фрагмент 9



Вид А



Вид Б



Вид В



Фрагмент 10



Фрагмент 11



Вид Г
для tн=-40°С



Вид Д
для tн=-40°С



Спецификация закладных элементов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	1.400-15	МН 101-6	36	0.6	
2	1.400-15	МН 101-3	32	0.5	
3	ГОСТ 7798-70	Болт М12×60.58 ГОСТ 7160	4.0		кг.

Привязка закладных дана на листах 3...5

Нач.отд.	Шотолов		409-9-21.87 -АР		
Н.контр.	Кунтурова				
Гл.арх.от.	Шнурев				
Гл.инж.от.	Миронов				
Рук.гр.АР	Аксеновна				
Ст.арх.	Сухолова				
Архитект	Барышина				

Привязан

Инв.№ алл.

Комбинированный бл. вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Фрагменты 6...9
Виды А...Г

ГПИ-Д
Липецк

Копировал

Вид 1



Вид 2



Вид 3



Вид 4



Разрез 5-5



Фрагмент 1







Схема расположения циклона



В



Спецификация к фрагменту 1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 16233-77	Асбестоцементные волнистые листы 54/200-6-250	28	39	
2	ГОСТ 16233-77	Равнобокая угловая деталь РУ-3	8	21,2	
3	ГОСТ 8486-66	Брус 100×130 ℓ=3560	11		
4	2.430-16	МВ-1	32	0,021	
5	2.430-16	МШ-2	90	0,025	
6	ГОСТ 7798-70	Болт М12×1,25 ℓ=150	4,0		кг

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Шестаков	
Н. контр.	Чиняев	
Гл. спец.	Ширяев	
Гл. инж.	Миронов	
Рук. гр. арх.	Дудинский	
Ст. техник	Бутакова	
Архитект.	Романова	

704-9-21.87 АР

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Схема расположения циклона
Виды 1,2,3 4 Разрез 5-5
Фрагмент 1.

ГПИ-6 Москва

Копировал:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Окно О-1







Спецификация к окну О-1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 9463-72	Деревянный брус 30×30	4,0		п.м.
2	ГОСТ 9463-72	Деревянный брус 120×30	4,6		п.м
3	ГОСТ 6242-75	Нащельник 75×25	4,8		п.м.
4	ГОСТ 6242-75	Нащельн..к 55×13	4,8		п.м
5	ГОСТ 9463-72	Подоконная доска			
		200×40; с=640	2		
6	ГОСТ 5088-78	Петли оконные	4		
7	ГОСТ 4028-63*	Гвозди К3×60	1		кг

1. Деревянные изделия для окна выдачи изготавливаются из древесины хвойных пород. Влажность древесины должна быть в пределах от 3% до 12%.
2. Оконное листовое стекло принять по ГОСТ 111-78 толщиной 4мм.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Шохолов	
Н. контр	Нечегородцев	
Гл.арх.ст.	Ширяев	
Гл.кон.от.	Кирюнов	
Рук.гр.арх.	Духовский	
Ст.арх.	Букольева	
Архитект.	Бабошина	

404-9-21.87 АР

Конбикированный блок вспомогательных помещений для нефтевяз

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

Окно О-1

ГПИ-6 Москва

Копировал:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

404-9-21.87 Альбом I

План расстановки мебели на отм. 0.000 в осях 10-15



Экспликация помещений

	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности
1	Начальник дежурной смены	19.31	
2	Начальник караула	10.31	
3	Аппаратная	28.90	
4	Комната дежурной смены	20.90	
5	Диспетчерская	34.30	
6	Комната хранения оружия	4.12	
7	Комната отдыха	24.0	
8	Мужской гардероб	27.11	
9	Санузел	2.85	
10	Женский санузел	3.42	
11	Мужской санузел	3.80	
12	Женский гардероб	19.15	
13	Женский санпропускник	28.68	
14	Мужской санпропускник	30.43	
15	Медицинская комната	12.37	
16	Мужской гардероб	36.74	
17	Кладовая буфета	12.47	
18	Коридор	35.00	
19	Моечная	8.40	
20	Зал буфета на 16 посадочных мест	28.60	
21	Гардероб уличной одежды	2.91	
22	Вестибюль	23.91	
23	Помещение охраны	8.29	
24	Бюро пропусков	8.29	
25	Тамбур	3.20	
26	Тамбур	2.30	
27	Коридор	59.28	
28	Тамбуры	9.28	

1. Оборудование аппаратной и диспетчерской разработано на листах комплекта ЭМ.
2. Оборудование и мебель помещений буфета смотри лист 27.

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№

			704-9-21.87 АР		
Гл.арх.пр.	Бебицкая				
Н.контр.	Шнитгольц				
Гл.инж.	Акишина		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтевав	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Шилова			Р	25	
Гл.арх.к.	Шитяев					
Рук.гр.	Алексеенк		План расстановки мебели на отм. 0.00 в осях 10-15	ГПИ-Б Москва		
Архит.	Романова					
Стелн	Храмова					

Копировал

План расстановки мебели на отм. 3.300 в осях 10-15



Альбом Г

Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности
1	Лаборантская	19,48	
2	Зав. лабораторией	10,31	
3	Весовая	10,31	
4	Кладовая	11,86	
5	Моечная	11,86	
6	Аналитический зал	51,62	
7	Бухгалтерия и планово-экономический отдел	19,53	
8	Гл. бухгалтер	8,29	
9	Красный уголок	34,57	
10	Помещение общественных организаций	20,2	
11	Инвентарная кладовая	6,29	
12	Касса	6,29	
13	Вытяжная камера	18,37	
14	Кабинет по технике безопасности	18,37	
15	Отдел кадров	18,37	
16	Главный инженер	18,37	
17	Секретарь	18,37	
18	Директор	18,37	
19	Зам. начальников участков хранения	18,37	
20	Производственный отдел	18,37	
21	Заместитель директора	8,29	
22	Начальник участка хранения	8,29	
23	Коридор	75,66	
24	Тамбур	2,36	
25	Женский санузел	6,43	
26	Мужской санузел	3,65	
27	Санузел лаборатории	3,92	
28	Коридор	25,28	

Оборудование помещений лаборатории разработано ТХ на листах комплекта

				704-9-21.87 АР			
Гл.инж.пр.	Белицкая						
Н.контр.	Нижегородов						
ГИП	Лапшина			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Шохе				Г	26	
Гл.инж.	Ширяев						
Рук.гр.	Дуловский			План расстановки мебели на отм. 3.300 в осях 10-15	ГПИ-6 Москва		
Архит.	Романова						

Привязан

Инв. №

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Фрагмент плана 1 го этажа на отм. 0.000



Подвод воды, электроэнергии к технологическому оборудованию буфета



1. Все размеры даны в мм привязки оборудования и коммуникации к нему даны от чистых отделки пола и стен.
2. Трапы в моечной и к технологическому оборудованию предусмотрены сечением 100 мм.
3. Электрокипятильники (поз.5) устанавливаются на подставке высотой 450 мм в которой необходимо предусмотреть отверстие ф 250 мм для ввода электроэнергии.
4. На вводах труб холодного и горячего водоснабжения перед присоединением их к оборудованию предусмотреть вентили в сантехнической части проекта к поз. 10, 12, 13, 15 предусмотреть вентили.
5. При монтаже фермы (поз. 3) основание фермы и низ необходимо зацементировать в 1 м.

Условные обозначения

З — подвод электроэнергии квт
Х.В. — подвод холодной воды
Г.В. — подвод горячей воды
ф — фазность ток
К — высота подводок от чистого пола в мм
Ш — штепсельная розетка
Щ.У — щит управления
П.У. — пульт управления
ф — диаметр трубопровода
К — отвод в канализацию

Согласовано:
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Инв. № дубл.
АКС-3 Шорохов
Отдел ВК Ланкина
Отдел ОВ Грачева
Согласовано:

Привязан
Инв. №

				901-9-21.87	АР
Нач. отд.	Шорохов				
Н. контр.	Сергеева			Комбинированный блок вспомогательных помещений для мезтебяз	Стадия: Р; Лист: 27; Листов:
Рук. гр.	Сергеева			Технологическая планировка буфета на 18 мест на отм. 0.000 с расстановкой и привязкой оборудования	ГПИ-Б Москва

Копировал

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Схема расположения фундаментов и фундаментных балок. Осях 1... 9	
5	Фрагмент 1. Узлы I.... III	
6	Фундамент ФМ1, ФМ2, ФМ3	
7	Фундамент ФМ4, ФМ5, ФМ6	
8	Фундамент ФМ7, ФМ8, ФМ9	
9	Фундамент ФМ10, ФМ11	
10	Фундамент ФМ12, ФМ13	
11	Фундамент ФМ14, ФМ15	
12	Схема расположения фундаментов в осях 10... 15	
13	Узлы IV; V; VI	
14	Схемы развертки ленточных фундаментов по осям 11... 13. Сечения 9-9, 10-10.	
15	Схема развертки ленточного фундамента по оси 14. Сечения 11-11... 14-14	
16	Сечения 4-4... 8-8	
17	Схемы нагрузок на фундаменты	
18	Таблица нагрузок на фундаменты	
19	Схема расположения подземного хозяйства в осях 1... 9	
20	Схемы расположения элементов каналов КЛ1, КЛ2	
21	Схемы расположения элементов каналов КЛ3... КЛ5	
22	Схемы расположения элементов каналов КЛ6, КЛ7	
23	Фундаменты ФМ6... ФМ8. Приямок ПР1.	
24	Канава смотровая КС1. Планы и сечение 1-1.	
25	Канава смотровая КС1. Сечения 2-2.... 5-5.	
26	Приямок ПР2	
27	Монолитные балки БМ1, БМ1а, БМ2	
28	Схема расположения подземного хозяйства в осях 10... 15	
29	Схема расположения плит перекрытия каналов в осях 10... 15	
30	Сечения 5-5... 10-10	

Продолжение

Лист	Наименование	Примечание
31	Приямок ПР3	
32	Монолитные балки БМ3, БМ4	
33	Монолитные участки УМ1, УМ2, УМ3	
34	Балка монолитная БМ3. Монолитный участок УМ4. Монолитные вставки I, II	
35	Схемы расположения колонн, балок покрытия в осях 1... 9	
36	Сечение 7-7. Узел I. Спецификация к схемам расположения колонн и балок покрытия	
37	Схемы расположения плит покрытия и подвесок (тяг) в осях 1... 9	
38	Детали установки подвесок (тяг). Спецификация к схемам расположения плит покрытия и подвесок	
39	Фундаменты под оборудование ФМ16, ФМ17	
40	Схемы расположения стеновых панелей в осях 1... 9	
41	Фрагменты 1... 13	
42	Фрагменты 14, 15. Схема расположения стоек фахверка и насадок по осям 1 и 9	
43	Спецификация к схемам расположения стеновых панелей в осях 1... 9	
44	Схемы расположения наружных стеновых панелей в осях 10... 15.	
45	Спецификация к схемам расположения наружных стеновых панелей в осях 10... 15	
46	Схемы расположения панелей внутренних стен в осях 10... 15. Схемы разверток внутренних стен	
47	Схемы разверток внутренних стен по осям 11... 14	
48	Фрагменты 1... 4	
49	Вентиляционные блоки В1... 38	
50	Схема расположения плит перекрытия на отм. 3.300 в осях 10... 15	
51	Схема расположения плит покрытия в осях 10... 15	
52	Схема расположения вентиляционных коробов, стаканов и фундаментов на кровле в осях 10... 15	
53	Сечения 1-1... 5-5	
54	Фундаменты ФМ3... ФМ5	
55	Схемы расположения лестницы в осях 13... 14, лестничных маршей, площадки и проступей	
56	Схемы расположения плит, балок покрытия тамбуров и козырьков в осях 10... 15	

Общие указания

1. Указания по применению проекта смотреть пояснительную записку.

2. Чертежи комплекта КЖ разработаны на основании чертежей комплекта АР и заданий смежных отделов ГПИ-6.

3. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 рабочего этажа, что соответствует абсолютной отметке [ ].

4. Монтаж сборных железобетонных конструкций производить в соответствии с требованиями СН и П III-16-80. „Правила производства и приемки работ. Бетонные и железобетонные конструкции сборные"; указаниями соответствующих серий и проекта производства работ.

5. Все лицевые поверхности закладных деталей, все металлические конструкции, а также соединительные элементы сборных конструкций после их установки и монтажа должны быть защищены от коррозии в соответствии с СН и П II-28-73* „Защита строительных конструкций от коррозии."

6. Все виды сварочных монтажных работ вести в соответствии с СН 393-78 „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Лапшина Н.М.

Альбом 4

4ОЧ-1-21.87

Согласовано: Гл. ОВ Ланчиков; ВК Ременчик; Гл. ЭМ Ананьев; Гл. ТЕХНОЛ. ОТД. Ананьев; Гл. ЭН. ТЕХН. Калинин; Гл. СЭЛ.ЭМ Ананьев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

4ОЧ-9-21.87 КЖ

ГИП	Лапшина	
Н. контр.	Чижепродова	
Нач. отд.	Исхаков	
Гл. спец.	Миронов	
Рук. гр.	Сарова	
Ведущий	Семенова	
Инженер	Ахьяшкулова	

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	1	56

Общие данные (начало)

ГПИ-6 Москва

Копировал Формат

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1.030.1-1	Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий	
Вып. 1-1	Панели из легких и ячеистых бетонов	
Вып. 2-1	Карнизные панели	
Вып. 3-3	Монтажные узлы стен одноэтажных производственных зданий	
Вып. 4-1	Изделия соединительные стальные	
1.034.1-1	Сборные железобетонные вентиляционные блоки для многоэтажных общественных зданий	
Вып. 1	Вентиляционные блоки с отверстиями диаметром 159 мм	
Вып. 2	Вентиляционные блоки-диафрагмы жесткости с отверстиями диаметром 159 мм	
Вып. 3	Арматурные изделия	
1.050.1-2	Сборные железобетонные марши, площадки и проступи для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий	
Вып. 1	Лестничные марши, площадки и проступи	
Вып. 2	Ограждения лестниц	
1.090.1-1	Сборные железобетонные конструкции ленточного применения	
Вып. 2-1	Панели наруж. их стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,3 м	
Вып. 4-1	Панели внутренних стен для зданий с высотой этажа 3,3 м	
Вып. 5-1	Плиты перекрытий многопустотные и ребристые	
Вып. 7-1	Монтажные узлы	
Вып. 8-1	Изделия соединительные стальные	

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 13580-85	Плиты железобетонные ленточных фундаментов	
1.038.1-1	Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами	
Вып. 1	Перемычки брусковые	
Шифр 182-82	Крупнопанельные конструкции для вспомогательных зданий промышленных предприятий	
Вып. 3-1	Лестницы, полуплощадки, кровельные вентиляционные короба	
1.400-7	Стальные изделия для крепления сборных железобетонных конструкций одноэтажных промышленных зданий	
1.410-3	Сетки сварные для армирования железобетонных конструкций	
Вып. 1	Сетки с рабочей арматурой диаметром от 10 до 32 мм	
1.400-15	Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств	
Вып. 1	Рабочие чертежи унифицированных закладных изделий	
1.412-1/77	Монолитные железобетонные фундаменты под типовые колонны прямоугольного сечения одноэтажных промышленных зданий	
Вып. 3	Арматурные изделия	
1.415-1	Железобетонные фундаментные балки для стен производственных зданий	
Вып. 1	Фундаментные балки для стен с шагом колонн 6 м	

Обозначение	Наименование	Примечание
1.423-3	Железобетонные колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов до 9,6 м	
Вып. 0	Материалы для проектирования	
Вып. 1	Рабочие чертежи	
1.427.1-3	Колонны железобетонные прямоугольного сечения для продольного и торцевого фахверка	
Вып. 1	Колонны	
Вып. 2	Арматурные и закладные изделия, стальные элементы колонн	
1.450.3-3	Стальные лестницы, площадки стремянки и ограждения	
Вып. 1 4.1 и 2	Конструкции из холодногнутых профилей	
2.460-2	Монтажные детали сборных железобетонных конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий	
Вып. 0	Материалы для проектирования	
Вып. 1	Рабочие чертежи	
2.460-14	Типовые узлы покрытий промышленных зданий в местах пропуска вентиляционных шахт	
5.904-1	Детали крепления воздуховодов	
Вып. 1 часть 2	Рабочие чертежи	

Продолжение ведомости смотреть на листе 3

Альбом I

904-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

904-9-21.87 КЖ

ГИП	Акимин	
К. констр.	Нижегородова	
Нач. отд.	Волков	
Гл. спец.	Миронов	
Рук. гр.	Сурова	
Вед. инж.	Семенова	
Инженер	Лукьянчикова	

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (продолжение)

ГПИ-6 Москва

Копировал:

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1.462.1-1/81	Железобетонные предварительно напряженные балки с параллельными поясами пролетом 18 м	
Вып. 1	Материалы для проектирования покрытий с балок БДР и рабочие чертежи балок	
3.006.1-2/82	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов	
Вып. 0	Материалы для проектирования	
Вып. 1-1	Лотки	
Вып. 1-2	Плиты, сборные подушки	
Вып. 1-3	Лотки. Арматурные и закладные изделия	
Вып. 1-4	Плиты сборные подушек. Арматурные и закладные изделия	
Вып. 2-2	Узлы трасс. Лотки, плиты, балки	
Вып. 2-3	Узлы трасс. Лотки, плиты, балки	
	Арматурные и закладные изделия	
1.494-24	Стаканы для крепления, крышки вентиляторов, дефлекторов и зонтов	
Вып. 1	Железобетонные стаканы с отверстиями диаметром 400, 700, 1000, 1200 и 1450 мм	
ГОСТ 22701.0-77	Плиты железобетонные ребристые предварительно напряженные для покрытий производственных зданий	
ГОСТ 22701.1-77		
ГОСТ 22701.2-77		
ГОСТ 22701.5-77		
ГОСТ 13579-78	Блоки бетонные для стен подвалов	
	Прилагаемые документы	
КЖС.ВП	Ведомость потребности в материалах комплекта КЖ	Альбом VII кн.3
КЖИ	Альбом изделий	Альб. I II

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
4	Спецификация к схеме расположения фундаментов и фундаментных блок	
16	Спецификация к схеме расположения фундаментов на л. 12	
18	Спецификация к схеме расположения подземного хозяйства	
21	Спецификация к схеме расположения элементов каналов на л. 20, 22	
29	Спецификация к схеме расположения подземного хозяйства на листах 28; 29	
36	Спецификация к схеме расположения колонн и балок покрытия	
38	Спецификация к схемам расположения плит покрытия и подвеск	
43	Спецификация к схемам расположения стеновых панелей в осях 1...9	
45	Спецификация к схемам расположения наружных стеновых панелей в осях 10.... 15	
46	Спецификация к схемам расположения панелей внутренних стен	
50	Спецификация к схеме расположения плит перекрытия	
51	Спецификация к схеме расположения плит покрытия	
52	Спецификация к схеме расположения вентиляционных коробов, стаканов и фундаментов на кровле	
55	Спецификация к схеме расположения лестницы	
56	Спецификация к схеме расположения плит, балок покрытия тамбуров и козырька	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

№ п/п	Наименование группы элементов конструкций	Код	Кол. м³	Примечание
1	Блоки фундаментов	581100	53.9	
2	Плиты фундаментов	581300	34.0	
3	Колонны	582100	25.8	
4	Балки покрытия	582200	36.8	
5	Фундаментные балки	582400	7.6	
6	Перемычки	582600	0.5	
7	Панели стеновые наружные	583100	1"5.0	
8	Панели стеновые внутренние	583200	58.4	
9	Диафрагмы жесткости	583221	5.4	
10	Плиты покрытий	584100	136.8	
11	Плиты перекрытия	584200	61.5	
12	Конструкции и детали ванадов	585000	18.0	
13	Блоки канализационных (вентблоки)	589300	20.7	
14	Детали вентиляционных шахт (короба, стаканы)	589600	3.4	

Условные обозначения:



— железобетон в сечении

Альбом 1

404-9-21.87

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

404-9-21.87 КЖ

ГИП	Ладыжная		
Н. контр.	Железобетова		
Начата	Холов		
Гл. конст.	Миронов		
Рук. гр.	Сорова		
Вед. инж.	Семенова		
Инжен.	Ладыжная		

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Общие данные (окончание)

ГПИ-Б Москва

Копировал

Схема расположения фундаментов и фундаментных балок в осях 1...9



Спецификация к схеме расположения фундаментов и фундаментных балок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Балки фундаментные			
БФ1	1.415-1 вып.1	ФБ6-2	9	1300	
БФ2	1.415-1 вып.1	ФБ6-3	3	1200	
БФ3	1.415-1 вып.1	ФБ6-4	3	1200	
		Блоки стен подвалов			
ФБ1	ГОСТ 13579-78	ФБС24.4.6-Т	2	1300	
ФБ2	ГОСТ 13579-78	ФБС9.4.6-Т	4	470	
ФБ3	ГОСТ 13579-78	ФБС12.4.3-Т	4	310	
		Фундаменты			
ФН1	Лист 6	ФН 1	8		
ФН2	Лист 6	ФН 2	1		
ФН3	Лист 6	ФН 3	1		
ФН4	Лист 7	ФН 4	2		
ФН5	Лист 7	ФН 5	1		
ФН6	Лист 7	ФН 6	3		
ФН7	Лист 8	ФН 7	1		
ФН8	Лист 8	ФН 8	1		
ФН9	Лист 8	ФН 9	7		
ФН10	Лист 9	ФН 10	1		
ФН11	Лист 9	ФН 11	1		
ФН12	Лист 10	ФН 12	1		
ФН13	Лист 10	ФН 13	1		
ФН14	Лист 11	ФН 14	1		
ФН15	Лист 11	ФН 15	1		

1. Грунтовые условия приведены в указаниях пояснительной записки.
2. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка уровня пола
3. Отметка заложения подошв фундаментов принята равной 1.650 в осях 1...9 и 1.580 в осях 10...15.
4. Фундаментные балки укладывать на слой цементного раствора марки 150 толщиной 20мм. Зазоры между торцами фундаментных балок и фундаментами залить цементным раствором марки 150.
5. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять из слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм, уложенного по верху фундаментных балок и монолитных фундаментов.
6. Подготовку основания под фундаменты в осях 1...9 выполнять из бетона марки 50 толщиной 100мм.
7. Анкерные болты должны быть установлены в проектное положение при помощи жестких кондукторов, исключающих возможное смещение болтов.
8. Все незамаркированные фундаментные балки марки БФ1.
9. Нормативная равномерно распределенная нагрузка на полы принята в осях 1...9 - 3000 кгс/м², в осях 10...12 - 1000 кгс/м².
10. Данный лист смотреть совместно с листом 5.

Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

			104-9-21.87 КЖ
ГИП	Лакшина		
Н. контр.	Кричевердова		
Нач. отд.	Шэхолов		Конвертированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз
Гл. спец.	Миронов		Стадия Р; Лист 4; Листов
Рук. гр.	Сурова		Схема расположения фундаментов и фундаментных балок в осях 1...9
Ведущ. инж.	Семенова		ГПИ-Б Москва
Инж.	Фомичев		

Копировал

Фрагмент 1



1-1



III

7-7



2-2



3-3



II



6-6



1. Данный лист смотреть совместно с листом 4.
2. Набетонки выполнить из бетона марки 200.
3. Указания об укладке фундаментных блоков смотреть на листе 13.

I



4-4



5-5



Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КЖ

Нач.отд	Соколов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Кононова			Р	5	
Гл.спец.	Мирзоев		Фрагмент 1 Узлы I... III	ГПИ-А Москва		
Рук.гр.	Сурова					
Ст.инж.	Семенова					
Инж.	Фомичев					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

704-9-21.87

Альбом I

1-1



3-3



4-4



ФМ1



ФМ2



2-2





ФМ3



Б



а-а



Схема раскладки сеток подошвы ФМ1, ФМ2, ФМ3



Спецификация к монолитным фундаментам

			Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ФМ1		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4	1		1.412-3 вып.1	1С 12АIII/6АIII-85х175	4	8.4 кг
А4	2		1.412-1/77 вып.3	СН12АIII-6х15	2	6.0 кг
А4	3		1.412-1/77 вып.3	СА-IIIА	4	2.7 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		2.8 м³
				ФМ2, ФМ3		
				Сетки арматурные		
А4	1		1.410-3 вып.1	1С 12АIII/6АIII-85х175	4	8.4 кг
А4	2		1.412-1/77 вып.3	СН12АIII-6х15	2	6.0 кг
А4	3		1.412-1/77 вып.3	СА-IIIА	6	2.7 кг
				Изделие закладное		
		4	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М24х800 ВСт3кп2	2	3.42 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		2.4 м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Изделия закладные			Общий расход
	Арматура класса						Всего	прокат марки ВСт3кп2 ГОСТ 2590-71*		Всего	
	А-I		А-II		А-III						
	ф8		ф12		ф6	ф12	Итого	ф24			
ФМ1	17.8		10.4		2.4	31.2	33.6	61.8			61.8
ФМ2, ФМ3	17.8		10.4		2.4	31.2	33.6	61.8	6.2	6.2	68.0

1. Схема расположения фундаментов на листе 4.
2. При бетонировании фундаментов обеспечить защитный слой, указанный на чертеже.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87 КЖ		
Нач. отд.	Шолохов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Шестеркина				Р	6	
Гл. спец.	Зиновов			Фундамент ФМ1, ФМ2, ФМ3	ГПИ-6 Москва		
Рук. гр.	Сурова						
Вед. инж.	Семенова						
Инж.	Громыко в						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Копировал

Альбом I

1-1



Фм4



Фм 6



3-3



Фм5



5-5



4-4



2-2; 2"-2"



Схема раскладки сеток подошвы Фм4, Фм5, Фм6



Спецификация к монолитным фундаментам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм4, Фм5		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.410-3 вып. 1	1С $\frac{12AII}{6AI}$ - 85х175	4	8.4 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12АII - 6х15	2	6.0 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-6АI	6	2.7 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		3.1 м³
				Фм6		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.410-3 вып. 1	1С $\frac{12AII}{6AI}$ - 85х175	4	8.4 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12АII - 6х15	2	6.0 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-6АI	6	2.7 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		4.6 м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						
	Арматура класса						Всего
	A-I		A-II		A-III		
	ГОСТ 5781-82						
	⌀8		⌀12		⌀6	⌀12	Итого
Фм4; Фм5; Фм6	17.9		10.4		2.4	31.2	33.6	61.8

1. Схема расположения фундаментов на листе 4.
2. При бетонировании фундаментов обеспечить защитный слой, указанный на чертеже.

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			704-9-21.87 КЖ			
Инв. №	Нач. отд.	Чеботов	Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
	Н. контр.	Нижегородцев		Р	7	
	Гл. спец.	Миронов				
	Рук. гр.	Сурова	Фундамент Фм4, Фм5, Фм6	ГПИ-Б Москва		
	Вед. инж.	Семенова				
	Инж.	Фомичев				

Копировал

1-1



3-3



2-2



Фм 7



Фм 8



4-4



6-6



Фм 9



5-5



Схема раскладки сеток Фм7, Фм8



Спецификация к монолитным фундаментам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм7, Фм8		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.418-3 вып.1	1С 12Аш/6Аш 85×175	4	8.4 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12Ащ-6×15	2	6.0 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-6АI	6	2.7 кг
				Изделие закладное		
		4	ГОСТ 24379.1-80	Брат 1.1 И24×800 ВСт3кп2	2	3.42 кг
				Материалы		
				Фм7 Бетон марки 200		3.8 м³
				Фм8 Бетон марки 200		2.3 м³
				Фм 9		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.410-3 вып.1	1С 12Аш/6Аш 85×175	4	8.4 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12Ащ-6×15	2	6.0 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-6АI	6	2.7 кг
				Материал: бетон марки 200		1.8 м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Изделия закладные			Общий расход
	Арматура класса						Всего	Прокат марки		Всего	
	A-I		A-II		A-III			Вст3кп2, ГОСТ 2590-71*			
	ГОСТ 5781-82										
	Ø8		Ø12		Ø8	Ø12	Итого	Ø24			
Фм7, Фм8	17.8		10.4		2.4	31.2	33.6	61.8	6.2	6.2	68.0
Фм9	17.8		10.4		2.4	31.2	33.6	61.8			61.8

1. Схема расположения фундаментов на листе 4.
2. При бетонировании фундаментов обеспечить защитный слой, указанный на чертеже.

Привязан			704-9-21.87КЖ
Нач.отд.	Шохолов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз
Н.контр.	Никитрошин		Стадия Р; Лист 8; Листов
Гл.спец.	Мирошина		
Рук.гр.	Смирнов		Фундамент Фм7, Фм8, Фм9
Ведущий	Семенова		ГПИ-Ь Москва
Инв.№	Фомичев		

Копировал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 704-9-21.87К | №1650КГ

1-1



3-3



4-4



2-2



ФМ 10

ФМ 11







Схемы раскладки сеток подошв фундаментов

ФМ 10



ФМ 11



Спецификация к монолитным фундаментам.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ФМ 10		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.410-3 вып.1	1С 12АIII 6АВ 1485х1485	2	14.3 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12АII-6х15	2	6.0 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-8АI	3	2.7 кг
				Изделие закладное		
		4*	ГОСТ 24379.1-80	Болт 2.1 М24х800 Ст3кп2	2	3.54 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		1.8 м³
				ФМ 11		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		5	1.410-3 вып.1	1С 12АIII 6АВ 85х1775	4	8.4 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12АII-6х15	2	6.0 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-8АI	3	2.7 кг
				Изделие закладное		
		4*	ГОСТ 24379.1-80	Болт 2.1 М24х800 Ст3кп2	2	3.54 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		2.8 м³

* Болт с двумя шайбами (шайбы по ГОСТ 24379.1-80).

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Изделия закладные			Общий расход
	Арматура класса						Всего	прокат марки		Всего	
	А-I		А-II		А-III			Ст3кп2 ГОСТ 2590-71*			
	ГОСТ 5781-82										
	Ø8		Ø10		Ø6	Ø12	Итого	Ø24			
ФМ 10	9.7		10.4		2.8	20.6	22.6	42.7	6.2		6.2	48.9
ФМ 11	9.7		10.4		2.4	31.2	33.6	53.7	6.2		6.2	59.9

1. Схема расположения фундаментов на листе 4.
2. При бетонировании фундаментов обеспечить защитный слой, указанный на чертеже.

				704-8-21.87 КЖ		
Привязан						
Нач.с.	Шоголов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Инженерная			Р	9	
Гл.спец.	Мирон.					
Рук.гр.	Сырова		Фундамент ФМ10; ФМ11	ГПИ-Б Москва		
Вед.инж.	Семенова					
Инж.	Фомичев					
Инв.№						

Копировал

Альбом 1

704-8-21.87

1-1



3-3



2-2



4-4



Фм 12



Фм 13



Г



а-а



Схемы раскладки сеток подошв фундаментов

Фм 12



Фм 13



Спецификация к монолитным фундаментам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм 12		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.410-3 вып.1	1С 12АII/6АI-105×105	2	11.3 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12 АII-6×15	2	6.8 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-8АI	3	2.1 кг
				Изделие закладное		
		4*	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М24×80.08С.3 кл.2	2	3.54 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		1.7 м³
				Фм 13		
				Сборочные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		5	1.410-3 вып.1	1С 12АII/6АI-105×115	4	6.4 кг
А4		2	1.412-1/77 вып.3	СН 12 АII-6×15	2	6.8 кг
А4		3	1.412-1/77 вып.3	СА-8АI	3	2.7 кг
				Изделие закладное		
		4*	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М24×80.08С.3 кл.2	2	3.54 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		2.8 м³

* Болт с двумя шайбами (шайбы по ГОСТ 24379.1-80)

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные								Изделия закладные			Общий расход
	Арматура класса							Всего	Прокат марки		Всего	
	А-I		А-II		А-III				Ст3 кп2 ГОСТ 535-79*			
	ГОСТ 5781-82									ГОСТ 2590-71*		
	⌀8	Итого	⌀12	Итого	⌀16	⌀12	Итого			⌀24	Итого	
Фм 12	9.7	9.7	10.9	10.9	2.8	22.6	22.6	42.7	6.2	6.2	6.2	48.9
Фм 13	9.7	9.7	10.9	10.9	2.4	31.2	33.6	53.7	6.2	6.2	6.2	59.9

1. Схема расположения фундаментов на листе 4.
2. При бетонировании фундаментов обеспечить защитный слой указанный на чертеже.

				704-9-21.87 КЖ		
Привязан				Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
	Нач. отд.	Шоколов			Р	10	
	Н. контр.	Кремерова					
	Гл. спец.	Минд.					
	Рук. гр.	Сердца		Фундамент Фм12, Фм13	ГПИ-Б Москва		
	Вед. инж.	Семенова					
Инв. №	Инж.	Фомичев					

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1-1



Фм 14

3-3



Фм 15

4-4







2-2



Схема раскладки сеток подошвы Фм14, Фм15



Спецификация к монолитным фундаментам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм14; Фм15		
				Сборные единицы		
				Сетки арматурные		
А4		1	1.410-3 вып.1	1С 12АIII/6АII 85×285	1	12.9 кг
А4		2	1.410-3 вып.1	1С 12АIII/6АII 185×285	1	15.9 кг
А4		3	1.410-3 вып.1	1С 12АIII/6АII 85×205	3	9.9 кг
А4		4	1.412-1/77 вып. 3	СН12АIII-6×15	2	6.8 кг
А4		5	1.412-1/77 вып.3	СА-6АI	6	2.7 кг
				Изделия закладные		
		6	ГОСТ 24379.1-80	6АI 1.1 М20×800 Вст3кп2	2	3.42 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		
				Фм14		4.8 м³
				Фм15		4.5 м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные								Изделия закладные		Общий расход
	Арматура класса							Всего	Прокат марки	Всего	
	А-I		А-II		А-III				Вст3кп2		
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5590-71*		
	Ø8		Ø18		Ø6	Ø12	Итого		Ø24		
Фм14; Фм15	17.8		10.4		4.5	53.2	57.7	85.9	6.2	6.2	92.1

1. Схема расположения фундаментов на листе 4.
2. При бетонировании фундаментов обеспечить защитный слой, указанный на чертеже.

				409-9-21.87 КЖ			
Привязан				Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
	Нач. от.	Шоколов			Р	11	
	Н. контр.	Нижегородц					
	Гл. спец.	Миронов		Фундамент Фм14; Фм15	ГПИ-Б Москва		
	Рук. гр.	Сурова					
	Вед. инж.	Семенова					
	Инж.	Фоничев					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

409-9-21.87

Схема расположения фундаментов в осях 1Б...15



1–1



2–2



3–3



1. Основные указания смотреть на листе 4.
2. Спецификацию к схеме расположения фундаментов смотреть на листе 16.
3. Данный лист смотреть совместно с листами 13...16.
4. Отверстия в фундаментах для прохода к несущим стеновым вентиляционным блокам условно на плане не показаны.

Смотреть листы схем разверток ленточных фундаментов.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87	КИ	
ГИП	Лакшина					
Н. контр.	Кимегородцев					
Нач. отд.	Шухлов			Комбинированный блок спомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р	Лист: 12	Листов:
Гл. спец.	Мирлин					
Рук. гр.	Сурова					
Вед. инж.	Семенова			Схема расположения фундаментов в осях 1Б...15	ГПИ-Б Москва	
Инженер	Кизимчукова					

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87





1-1



2-2



3-3



4-4



1. Основные указания смотреть на листе 4.

2. Нижние фундаментные железобетонные ленты укомпоновать на песчаную подготовку толщиной 100 мм.

3. Фундаментные стеновые блоки укомпоновать с перевязкой швов. Глубина перевязки должна быть не менее 250 мм

4. Монолитные бетонные участки между блоками и монолитные участки ленточного фундамента выполнять из бетона марки М 200.

5. Кладку фундаментных блоков вести на цементном растворе марки 200.

6. Расход материалов на трубы дан в комплекте ВК.

Альбом ОПЗ

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87 КН	
Нач. от.	Шохолов				
Н. контр.	Нинеговсова			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Гл. спец.	Иванова				
Рук. гр.	Сурова				
Вед. инж.	Семенова			Узлы II, I, VI	ГПИ-Б Москва
Инженер	Азизьянова				

Копировал

Схемы разверток ленточных фундаментов

по осям 11



9-9



по осям 12



10-10



до осям 13



1. На схемах разверток условно заштрихованы монолитные участки ленточных фундаментов выполняемые из бетона марки 200.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 12.

				704-9-21.87 КЖ		
ГИП	Лакшина					
Н. контр.	Чалиева					
Нач. отд.	Шолохов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Жиромов				Р	14	
Рук. гр.	Сурова			Схемы разверток ленточных фундаментов по осям 11...13 Сечения 9-9, 10-10	ГПИ-6 Москва		
Вед. инж.	Семенова						
Инженер	Лукьянчикова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4

704-9-21.87

Схема развертки ленточного фундамента по оси 14



11-11



12-12



13-13



а-а



14-14



б-б



1. На схемах разверток условно заштрихованы монолитные участки ленточных фундаментов, выполняемые из бетона марки 200.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 12.

				704-9-21.87	КЖ
ГИП	Лакшина				
Н.контр.	Нижегородова				
Нач.отд.	Шеголов				
Гл.спец.	Миронов				
Рук.гр.	Сурова				
Вед.инж.	Семенова				
Инженер	Ульянинова				
Привязан			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:	
Инв.№			Схема развертки ленточного фундамента по оси 14. Сечения 11-11 ... 14-14	ГПИ-6 Москва	

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

5-5



6-6



А-А



Б-Б



4-4



7-7



В-В



Г-Г



А-А



8-8



Спецификация к схемам расположения фундаментов на листе 12

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Блоки бетонные			
ФБ1	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-Т	65	1300	
ФБ2	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.4.6-Т	47	640	
ФБ3	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.4.6-Т	34	470	
		Плиты железобетонные			
ФЛ1	ГОСТ 13580-85	ФА 10.24-2	38	1380	
ФЛ2	ГОСТ 13580-85	ФА 10.12-2	11	650	
ФЛ3	ГОСТ 13580-85	ФА 10.8-2	11	420	
ФЛ4	ГОСТ 13580-85	ФЛ 6.24-4	20	930	
ФЛ5	ГОСТ 13580-85	ФЛ 6.12-4	16	450	
		Перемычки			
П.1	1.038-1 вып 1	3 ПБ 13-37	13	85	
		Изделия закладные			
А1	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1м 24×80 Вст3кп2	20	3.42	
А2	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1м 16×710 Вст3кп2	2	1.13	
1	КЖИ 016	Каркас плоский КР4	10	2.6	
		Детали			
2		А-I-8 ГОСТ 5781-82 ℓ=450	13	0.06	
		Материалы			
		Бетон марки 200			29.3 м3

Данный лист смотреть с листами 14,15.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

704-9-21.87

Нач.отд.	Шохолов		
Н.контр.	Уничтожкова		
Гл.спец.	Миронов		
Рук.гр.	Сурова		
Вед.ин.	Семенова		
Инж.	Лжичижанова		

Привязан

Инв.№

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Сечения 4-4...8-8

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

ГПИ-6 Москва

Копировал

Схема 1



Схема 2



Схема 3



Схема 4



Схема 5



Схема 6



Схема 7



Схема 8



Таблицу нагрузок на фундаменты и общие указания смотреть на листе 18.

Схема 9



				704-9-21.87	КЖ	
Нач.отд.	Шолохов					
Н.контр.	Ильченкова					
Гл.спец.	Миронов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р	Лист: 17	Листов:
Рук.гр.	Сурова					
Вед.инж.	Семенова			Схемы нагрузок на фундаменты	ГПИ-А Москва	
Инженер	Ильченкова					

Привязан

Инв. №

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

№ схемы	Марка фундамента	Нормативная постоянная нагрузка: Покрытие, кН/м² (кгс/м²)	Нормативная постоянная нагрузка: Вес стен	Нормативная временная нагрузка: Снег	Нормативная временная нагрузка: Ветер	Нормативная временная нагрузка: Крановые нагрузки	Нагрузка на полы	Примечание
1	Фм1, Фм2, Фм3, Фм7	N_1= 15.3 т	N_2 = 10 т	N_1= 3.4 т	Q_1 = 0.84 т M_1= 2.1 тм Q_2= 0.12 т M_2= 0.46 тм	N_1= 3.8 т	Временная нагрузка на полы в осях 1...9 принята 3 т/м²	
2	Фм4, Фм5, Фм6	N_1= 16.8 т	N_2= 10.3 т	N_1= 3.6 т	Q_1 = 0.84 т M_1= 2 тм Q_2= 0.12 т M_2= 0.46 тм	N_1= 3.3 т		
3	Фм 9	N_1= 31.8 т		N_1= 2.2 т	Q_1= 0.44 т M_1= 1.95 тм Q_2= 0.32 т M_2= 1.44 тм	N_1= 6 т		
4	Фм10, Фм12	N_1= 1 т	N_2 = 12 т		Q_1 = 0.52 т			
5	Фм 8	N_1= 21.5 т	N_2= 6.7 т N_3 = 4.5 т	N_1= 4.5 т	Q_1= 0.26 т M_1= 1.17 тм Q_2 = 0.19 т M_2= 0.85 тм			
6	Фм 11	N_1= 1 т	N_1= 6 т N_2 = 4 т N_3 = 10.8 т		Q_1= 0.52 т			
7	Фм 14	N_1= 21.5 т	N_2 = 7 т N_3 = 18.9 т	N_1 = 17.1 т	Q_1= 0.26 т M_1= 1.17 тм Q_2= 0.19 т M_2= 0.85 тм			
8	Фм 13	N_1= 1 т	N_1 = 6 т N_2= 16.2 т		Q_1 = ± 0.52 т			
9	Фм 15	N_1 = 11.3 т	N_2= 6 т N_3 = 13.5 т N_4= 3 т	N_1= 8.7 т	Q_1= 0.5 т M_1= 1.2 тм Q_2 = 0.07 т M_2= 0.3 тм			

1. Фундаменты рассчитаны для следующих климатических параметров:

а) снег по III снеговому географическому району по СНиП II-6-74;

б) ветер по I ветровому географическому району по СНиП II-6-74;

в) $t°_{нар}$ = -30°С

2. Усилия M_1; Q_1 от ветра даны в поперечном направлении; N_2; Q_2 - в продольном направлении и действуют разновременно.

3. Все горизонтальные нагрузки на фундаменты под здание приведены на отм. - 0.150.

4. Ленточные фундаменты запроектированы на нормативную погонную нагрузку по осям:

по осям 10;15 - q = 9 т/п.м.

по осям 11...14 - q = 11.4 т/п.м.

по осям А;Г - q = 5 т/п.м.

Привязана

Инв.№

			704-9-21.87 КЖ		
Нач.отд.	Шохозов				
Н.контр.	Мамгородова		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р	Лист: 18	Листов:
Гл.спец.	Маронов				
Рук.гр.	Бурова				
Вед.инж.	Семенова		Таблица нагрузок на фундаменты	ГПИ-6 Москва	
Инженер	Лукьянчук				

Копировал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

704-9-21.87

Схема расположения подземного хозяйства в осях 1..9



Спецификация к схеме расположения подземного хозяйства

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Фундаменты под оборудование			
1	Лист 23	Фм6	4		
2	Лист 23	Фм7	1		
3	Лист 23	Фм8	1		
4	Лист 24, 25	Канава смотровая КН1	2		
		Каналы			
5	Лист 20	КЛ1	1		
6	Лист 20	КЛ2	1		
7	Лист 21	КЛ3	1		
8	Лист 21	КЛ4	1		
9	Лист 21	КЛ5	1		
10	Лист 22	КЛ6	1		
11	Лист 22	КЛ7	1		
12	Лист 23	Приямок ПР1	1		
13	Лист 26	ПР2	1		
		Блоки бетонные			
14	ГОСТ 13579-78	ФБ 9.3.6-Т	7	350	

Схема расположения фундаментов под цилиндр



1. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП III-15-76 и серии 3.006.1-2/82 вып.0
2. Под днищами каналов выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм. Подготовку основания под приямки выполнять из втрамбованного в грунт щебня толщиной 100 мм. Подготовку под фундаменты Фм6 выполнять из бетона марки 50 толщиной 100мм.
3. Швы между лотками тщательно заполнить цементно-песчаным раствором с последующим их железнением по внутренней стороне канала.
4. Стенки каналов и приямков с наружной стороны грунта обмазать горячим битумом БНД за 2 раза по грунтовке состава 1:3 (1 част. битума и 3 части бензина) по ГОСТ 6617-76.
5. Обратную засыпку производить качественным грунтом оптимальной влажности с послойным уплотнением до объемного веса скелета грунта $\gamma_{ск} \geq 1.65$ т/м³
6. Кирпичные торцевые стенки каналов и стены смотровой канавы выполнить из полнотелого керамического кирпича М100 на растворе марки 50.
7. Монолитные участки каналов выполнить из бетона марки 200.
8. Спецификацию к схемам расположения элементов каналов КЛ1... КЛ7 смотреть на листе 21.

Альбом

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Лагунина		704-9-21.87 КМ		
Н. контр.	Нижегородова				
Нач. отд.	Шорол.		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Миронов			Р	19	
Рук. гр.	Сурова		Схема расположения подземного хозяйства в осях 1...9	ГПИ-Б Москва		
Вед. инж.	Семенова					
Инж.	Гончуев					

Копировал

Схема расположения лотков канала Кл1



Схема расположения плит перекрытия канала Кл1



Схема расположения лотков и плит перекрытия канала Кл2





1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



6-6



Схема расположения анализов на листе 19.

				704-9-21.87 КЖ		
Нач. ГА	Шохолов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Кнеллер				Р	20	
Гл. спец.	Миронов			Схемы расположения элементов каналов Кл1, Кл2	ГПИ-Б Москва		
Рук. гр.	Сурова						
Вед. инж.	Семенова						
Инж.	Фомичев						

Привязан

Инв. № подл.

Копировал

Подпись и дата

Взам. инв. №

704-9-21.87

Схема расположения лотков канала КА3



Схема расположения лотков и плит перекрытия канала КА4





2-2



Спецификация к схемам расположения элементов каналов на листах 20...22

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Лотки			
А1	3.006.1-2/82.2-2-01-1	Ау2-8	1	900	
А2	3.006.1-2/82.2-2-01-1	Ау2-8н	1	900	
А3	3.006.1-2/82.1-1-02.0	А2-8*	5	650	С=2970
А4	3.001.1-2/82.1-1-02.02	А2д-8	9	110	
А5	3.006.1-2/82.1-1-02.0	А2-8	2	900	
		Плиты			
П1	3.006.1-2/82.1-2-10-003	ПЗ-5	68	50	
		Изделия закладные			
МН776	1.400-15. В*750	МН776	2	3.7	
L70=5		Уголок 70×70×5-В ГОСТ 8509-72* ВСт3пс2-1 ГОСТ 535-79 С=950	1	4,0	
		Материалы			
		Бетон марки 200			1,6 м³

Лоток А3 (марка лотка отмечена знаком *) выполнять на заводе длиной 2978 мм.

Схема расположения плит перекрытия канала КА3



Схема расположения лотков и плит перекрытий канала КА5



Схема расположения каналов на листе 19.

1-1



3-3



4-4



Привязан

Инв. №

			704-9-21.87 УЭС		
Нач.отд.	Шотолов		Комбинированный бак вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Никонов			Р	21	
Гл.спец.	Никонов					
Рук.гр.	Сурова		Схемы расположения элементов каналов КА3...КА5	ГПИ-6 Москва		
Вед.инж.	Семенова					
Инж.	Фомичев					

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Схема расположения лотков и плит перекрытия канала Ка 6



Схема расположения лотков и плит перекрытия канала Ка 7



3-3



1. Схема расположения каналов на листе 19.
2. В каналах Ка6 и Ка7 особое внимание обратить на герметичность заделки стыков лотков и плит перекрытий.
3. Закладные изделия МН-776 в сечениях 2-2, 3-3 устанавливать в бетонной подготовке пола по контуру пробитого в плите П1 отверстия.



Нач. отд.	Волхолов			ТПР-9-21.87 КЖ			
Н. контр.	Нижегород						
Гл. спец.	Миронова			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтевоз	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Сурова				Р	22	
Вед. инж.	Семенова			Схемы расположения элементов каналов Ка-6, Ка-7.	ГПИ-Б Москва		
Инж.	Фомичев						

Привязан

Инв. №

Копировал

4Р-9-21.87

1-1



ПР1





ФОм6



4-4



5-5



2-2



3-3



ФОм7



ФОм8



Спецификация к типовым конструкциям

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ФОм6		
				Сборочные единицы		
А3		1	ПКЖ87-02	Сетка арм. унифи 63	1	14.0 кг
				Изделия закладные		
		2	ГОСТ 24379.1-80	Болт 2.1 М20×100.58.019	4	2.09 кг
А4		3		Пластина 2-250×250×8 ВСт3кп2 ГОСТ 19903-74	2	9.4 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		1.9 м³
				ФОм7		
				Сборочные единицы		
		4	ГОСТ 24379.1-80	Болт 2.1 М20×100.58.019	2	2.44 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0.7 м³
				ФОм8		
				Бетон марки 200		1.9 м³
				ПР1		
				Сборочные единицы		
А4		5	1.400-15 вып. 350-04	Изделие закладное МН23	4.4 кг	4.4 кг
А3		6	МН23	Щит стальной ЩС1	1	60.4 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		1.9 м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса		Всего	Арматура класса	Прокат марка					Всего		
	А-III			А-III	ВСт3кп2							
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82	ГОСТ 2590-71*		ГОСТ 8509-72	ГОСТ 8510-72				
	Ф12			Ф8	Ф12	Ф70	450-5	С12				
ФОм6	14.2		14.2			7.6		13.8		21.4		40.6
ФОм7					0.8					0.8		0.8
Пр1				1.9			16.7			18.6		18.6

Схему расположения фундаментов и приямков смотреть на листе 19.

704-9-21.87 ИМ

Привязан	Нач. отд.	Шолохов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
	Гл. инженер	Инженерова			Р	23	
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №	Гл. инж.	Миронов		Фундаменты ФОм6.... ФОм8 Приямок ПР1	ГПИ-Б Москва		
	Рук. гр.	Сурова					
	Отд. конс.	Семенова					
Инв. №	Конс.	Фомина					

Копировал

План на отм. 0.000



План на отм. -0.400



1-1



Спецификация к марке КС1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборные единицы		
А1		1	1838-1 вып. 1	Перемычка 1ПВ8-1	15	20.0 кг
А1		2	КЖ-0105	Решетка РВ1	6	18.4 кг
А3		3	1.450.3-3 вып.1	Ограждение опор 1ПВ8-1.18	2	18.9 кг
				Изделия закладные		
А1		4	КЖ-0119	М11	12.7 кг.м	28.0 кг
А1		5	120	М12	3	8.2 кг
А1		6	121	М13	12	0.4 кг
Б1		7		Пр.Б4-20х2.8 ГОСТ 32.62-75*	2.9 кг.м	
				Пояс анкерный		
А1		8	КЖ-0114	Карабин крюковый КР6	12	4.2 кг
Б1		9		А-I-6 ГОСТ 5781-82 ℓ=260	152	0.85 кг
Б1		10		А-I-6 ГОСТ 5781-82 ℓ=150	12	0.83 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		4.9 м3
				Бетон марки 150		3.5 м3

Выборка стали на один элемент, кг

Кол. на элемента	Изделия арматурные					Изделия закладные									Общий расход
	Арматура класса			Всего		Прокат марки						Арматура класса		Всего	
	A-I		A-III			Вст 3 кп2						A-I	A-III		
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 5264-72	ГОСТ 8509-72	ГОСТ 8568-77		ГОСТ 3260-75	Всего	ГОСТ 5781-82			
	ф6	Итого	ф12	Итого		ℓ12	∠50 х5	∠100 х10	-5.6	Тр-20х2.8		ф10	ф8	ф10	
КС1	16.6	16.6	128	128	576	128	23.4	102.2	2.4	2.9	341.7	2.4	1.2	13.6	361.9	418.3

1. Схема расположения подземного хозяйства на листе 19.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 2.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87	10 ВС
Нач. отд.	Шоулов				
Н. контр.	Лапетомда			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 24; Листов:
Гл. спец.	Миронов				
Рук. гр.	Строва			Канава смотровая КС1 Планы и сечение 1-1	ГПИ-Б Москва
Вед. инж.	Семенова				
Инж.	Фомичев				

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

2-2



Утрамбованный щебнем грунт
Бетон марки 150 - 150мм
Цементный раствор марки 150 - 15мм
Керамическая плитка ГОСТ 6787-80 - 10мм

I



5-5



6-6



Данный лист смотреть совместно с листом 21.

3-3



4-4



Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КЖС

Нач. отд.	Шохолов		
Н. контр.	Нижегородцев		
Гл. спец.	Мирвнов		
Рук. гр.	Сурова		
Вед. инж.	Семенова		
Инж.	Фомичев		

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Канава смотровая КС1
Сечения 2-2 ... 5-5

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

ГПИ-Б
Москва

Копировал:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

ПР2



3-3



5-5



4-4



1-1



2-2



I



II



6-6



III



Спецификация к прямку ПР2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Балки монолитные		
А2		1	АНСТ 27	БМ1	1	
А2		2	АНСТ 27	БМ1Н	1	
А2		3	АНСТ 27	БМ2	1	
				Изделие закладное		
А4		4	1.400-15 В1. 358-03	МН 383	10.7 п.м.	4.1 кг
А4		5	1.400-15 В1. 1.0-06	МН 167-6	16	1.6 кг
А3		6	КНМ 823-01	Щит стальной ЩВ-2	12	30.2 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		7.8 м3

1. Схема расположения подземного хозяйства см. лист 19.
2. Щиты перекрытия приямка рассчитаны на временную нагрузку 300 кг/м². Монолитные балки БМ1; БМ1Н рассчитаны на установку электрошкафов весом 500 кг/п.м.

Альбом Т

704-9-21.87

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Шохолов		704-9-21.87 КМ
Н. контр.	Нимегорц		
Гл. спец.	Миронов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз
Рук. гр.	Сурова		Приямок ПР2
Вед. техн.	Семенова		Стадия: Р; Лист: 26; Листов:
Конс.	Фомичев		ГПИ-Б Москва

Копировал





Бм 1





Бм 1п





Бм 2



Спецификация к монолитным балкам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Бм 1, Бм 1п		
				Сборочные единицы		
А3		1	КПН 013	Каркас плоский КР1	2	7.6 кг
А4		2	1.400-15. 0.1. 950-04	Изделие закладное МН933	2,3 кг.	4.1 кг
				Детали		
А4		3		А-I-6 ГОСТ 5781-82 L=8К	14	0.04 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0.3 м³
				Бм 2		
				Сборочные единицы		
А3		1	КПН 013	Каркас плоский КР 1	2	7.6 кг
А4		2	1.400-15 0.1 950-04	Изделие закладное МН933	2,3 кг.	4.1 кг
				Детали		
А4		3		А-I-6 ГОСТ 5781-82 С.180	14	0.04 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0.3 м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные				Вес	Изд. ения закладные				Вес	Общий расход
	Арматура класса					Арматура класса		Прокат марки			
	А-I		А-III			А-III		ВСт3кп2			
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 5781-82		ГОСТ 8509-72			
	Ø6		Ø12			Ø8		L50×5			
Бм 1, Бм 1п	4.2		11.6		15.8	2.4		28.3		32.7	48.5
Бм 2	4.2		11.6		15.8	2.5		29.0		31.5	47.4

Схемы расположения балок смотреть на листе 2.

704-9-21.87 КПН

Нач. отд.	Шолохов	Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз. Монолитные балки Бм 1, Бм 1п, Бм 2	Стадия Р; Лист 27; Листов
Н. контр.	Пинегородский		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Сурова		
Вед. инж.	Семенова		ГПИ-6 Москва
Инженер	Фомичев		

Привязан

Инв. №

Копировал

Схема расположения подземного хозяйства в осях 10...15



1-1...3-3; 11-11



А-А



I



δ-δ



1. Данный лист смотреть совместно с листами 29;30.
2. Плита со знаком Ⓐ должна ориентироваться как показано на чертеже.
3. В местах примыкания каналов друг к другу пробить отверстия в стенке лотка по размеру примыкающего торцом канала.
4. Все открытые торцы каналов заложить кирпичом марки 100 на растворе марки 50 (толщина стенок 25 мм).
5. Общие примечания смотреть на листе 19.

Альбом

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Лакшина		704-9-21.87 КЖ		
Н.контр.	Нанесорова				
Нач.отд.	Шоколов		Конбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Миронов			Р	28	
Рук.гр.	Сурова		Схема расположения подземного хозяйства в осях 10...15	ГПИ-Б Москва		
Вед.инж.	Семенова					
Инженер	Хохлачева					

Привязан

Инв.№

Копировал

Схема расположения плит перекрытия каналов в осях 10...15



4-4



а-а



Спецификация к схемам расположения подземного хозяйства на листах 28,29

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Лотки			
1	3.006.1-2/82.2-2-01-1	Лу2-8	1	920	
2	3.006.1-2/82.2-2-01-9	Лу5-8н	2	2100	
3	3.006-1-2/82.1-1-01.0	Л5-8*	4	1125	L=2970
4	3.006-1-2/82.1-1-05.0-2	Л5д-8	16	280	
5	3.006-1-2/82.1-1-02.0	Л7-8*	5	450	L=2970
6	3.006-1-2/82.1-1-02.02	Л2д-8	14	110	
7	3.006-1-2/82.1-1-06.0-1	Л6д-8	12	280	
8	3.006-1-2/82.1-1-01.0	Л1д-8	8	110	
		Плиты			
10	3.006-1-2/82.1-2-1.0	П1-5	8	40	
11	3.006-1-2/82.1-2-10-008	П3-5	44	50	
12	3.006-1-2/82.1-2-10-018	П5д-5	18	100	
13	3.006-1-2/82.1-2-2.0	П5-5	8	410	
14	3.006-1-2/82.1-2-2.0-20	П8д-8	12	210	
		Монолитные участки			
15	Лист 33	Ум1	1		
16	Лист 33	Ум2	1		
17	Лист 33	Ум3	1		
18	Лист 34	Ум4	1		
19	Лист 34	Монолитная вставка I	1,5 п.м.		
20	Лист 34	Монолитная вставка II	0,7 п.м.		
ПР3	Лист 31	Приямок ПР3	1		
М-14	3.006.1-2/82.1-3-17.0-2	Изделие закладное М-14	6	0.5	
21		Уголок 180×100×10-Б ГОСТ 8509-72* Ст3кп2-1 ГОСТ 535-79 С.1900	4	15.1	
22		Уголок 100×100×10-Б ГОСТ 8509-72* Ст3кп2-1 ГОСТ 535-79 С.1500	2	22.9	
23	ГОСТ 1839-72	Труба асбестоцементная ф200	15,0 п.м.		

Лотки поз. 3 и 5 (марки лотков отмечены знаком*) выполнить на заводе длиной 2970 мм.

Данный лист смотреть совместно с листом 28.

ГИП	Алешина		704-9-21.87		КМ
Н.контр.	Пантелеева				
Нач.отд.	Шоколов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Ст.инж.	Миронов			Р	29	
Рук.гр.	Сурова		Схема расположения плит перекрытия каналов в осях 10...15	ГПИ-6 Москва		
Вед.инж.	Семенова					
Инженер	Апельганцева					

Копировал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

704-9-21.87

5-5



6-6



8-8



Д-Д



9-9



Г-Г



10-10



Вентиляционные блоки В

7-7



Длинный лист смотреть совместно с листом 28,29.

Привязан

Инв. №

			704-9-21.87 КЖ		
Нач. отд.	Захаров		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Ананьева			Р	30	
Гл. спец.	Миронов					
Рук. гр.	Сурова		Сечения 5-5 ... 10-10	ГПИ-Б Москва		
Вед. инж.	Еремеева					
Исполн.	Алексанчиков					

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

11650-1

Приямок ПР3

Вариант I


3
100
150
Г
В
4
3
800
5700
2
1
1
1

БМ3



БМ4







Спецификация к монолитным балкам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				БМ3		
				Сборочные единицы		
А3		11	КЖИ01	Каркас плоский КР2	3	12.0кг
А1		22	1.820.0-15 в.1 550-84	Изделие закладное МН553	4.95 п.м.	4.1кг
А4		33	1.1400-15 в.1. 110-82	МН101-6	8	0.6кг
				Детали		
Б1		44		А-I-6 ГОСТ 5781-82 с-280	20	0.06кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0.53м³
				БМ4		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ01-04	Каркас плоский КР3	3	10.4кг
А1		2	1.820.0-15 в.1. 550-84	Изделие закладное МН553	4.95 п.м	4.1кг
А4		3	1.1400-15-в.1. 110-82	МН101-6	7	0.6кг
				Детали		
Б1		4		А-I-6 ГОСТ 5781-82 с-280	18	0.06кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0.45м³

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Изделия закладные							Общий расход
	Арматура класса				Всего	Арматура класса	Прокат марки					Всего	
	А-II		А-III			А-II	Вст 3 кп 2						
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 5781-82	ГОСТ 103-76				ГОСТ 8510-72		
	ф6		ф12			ф8	б=6	б=8	Итого	∠50×5			
БМ3	6.0		31.2		37.2	2.5	2.4	1.6	4.0	21.9		28.4	65.6
БМ4	5.3		77.0		32.3	2.2	2.1	1.4	3.5	18.8		24.5	56.8

1. Схему расположения балок смотреть на листе 31.
2. В сечении 2-2 арматура условно не показана.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.			

Перепечатан

Инв. №

Начальник	Зозулов	
Н. контр.	Нижегородцев	
Гл. спец.	Жиронов	
Рук. гр.	Орлова	
Вед. инж.	Семенова	
Инженер	Стельмахова	

1984-9-21.87 КЖ

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтевиз

Монолитные балки БМ3, БМ4

Стадия	Лист	Листов
Р	32	

ГПИ-Б Москва

Копировал

УМ1



1-1



УМ2



2-2



5-5



3-3



УМ3



Рис.1



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
10	

Спецификация к монолитным участкам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				УМ1		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ 018	Сетка арматурная С4	1	1,9 кг
А4		2	КЖИ 022	Изделие закладное ИМ1	1	3,4 кг
				Детали		
Б4		3*		А-8-III ГОСТ 5781-82 ℓ=1040	1	0,4 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0,29 м³
				УМ2		
				Сборочные единицы		
А3		4	КЖИ 018-01	Сетка арматурная С5	1	5,4 кг
А4		5	1.400-15 в.1 710-12	Изделие закладное ИМ 767-1	1	8,4 кг
				Детали		
Б4		6		А-8-III ГОСТ 5781-82 ℓ=760	4	0,3 кг
Б4		7		А-8-III ГОСТ 5781-82 ℓ=1100	2	0,4 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		1,3 м³
				УМ3		
				Сборочные единицы		
А3		8	КЖИ 018-02	Сетка арматурная С6	1	2,6 кг
А4		9	1.400-15. в.1. 730-03	Изделие закладное ИМ 779	1	5,7 кг
				Детали		
Б4		10*		А-12-III ГОСТ 5781-82 ℓ=1660	1	1,5 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0,4 м³

* поз. 3; 10 смотреть ведомость деталей.

1. В местах отверстий арматуру сеток вырезать и загнуть за обрамляющую арматуру.
2. Анкера закладных изделий поз. 6 и 8 при установке согнуть по рис. 1.
3. Схему расположения монолитных участков смотреть на листе 29.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Изделия закладные					Общий расход
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82				Всего	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82	Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 6509-72*			Всего	
	ф6	ф8	ф12	Итого		ф8		L50×5			
УМ1	1,9	0,4		2,3	2,3	0,4		3,0		3,4	5,7
УМ2	5,4	2,1		7,5	7,5	0,8		7,5		8,4	15,9
УМ3	2,6		1,5	4,1	4,1	0,6		5,1		5,7	9,8

Привязан

Инв. №

		704-9-21.87	КЖ
Нач. отд.	Шохолов		
Н. контр.	Мягкородова		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Сурсова		
Вед. инж.	Семенова		
Инженер	Лукьянчикова		

Конбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Монолитные участки УМ1; УМ2; УМ3

ГПИ-Б Москва

Копировал:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Альбом I

704-9-21.87

Бм 5



Расчетная схема Бм 5



1-1



2-2



Монолитная вставка I; II



Спецификация к монолитным конструкциям

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Бм 5		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ 018-01	Каркас плоский КР5	3	12,4 кг
				Детали		
Б4		3*		А-I-12 ГОСТ 5781-82 ℓ=990	7	0,9 кг
Б4		2		А-I-6 ГОСТ 5781-82 ℓ=360	16	0,08 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0,36 м³
				УМ 4		
				Сборочные единицы		
А3		4	КЖИ 018	Сетка арматурная С4	1	1,9 кг
А3		5	-03	С7	1	3,0 кг
А4		6	1.400-15 в.1. 730	Изделие закладное Мн 776	1	3,7 кг
				Детали		
Б4		7*		А-III-6 ГОСТ 5781-82 ℓ=1190	1	0,3 кг
				Материалы		
				Бетон марки 200		0,41 м³
				Вставка I (1 п.м)		
				Материалы бетон марки 200		0,2 м³
				Вставка II (1 п.м.)		
				Материалы: бетон марки 200		0,3 м³

* поз. 3; 7 смотреть ведомость деталей

УМ 4



3-3



4-4



Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные					Общий расход
	Арматура класса					Всего	Арматура класса			Прокат марки	Всего	
	А-I		А-III				А-I	А-III		Вст3кп2		
	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82			ГОСТ 8509-72*		
	ф6		ф6	ф16			ф12	8		L50×5		
Бм5	6,0			33,6		38,6	6,3				6,3	44,9
УМ4			5,2			5,2		0,4		3,3	3,7	8,9

1. В местах отверстий арматуру сеток вырезать «по месту» и загнуть за обрамляющую арматуру.
2. Схему расположения монолитных конструкций смотреть лист 29,34

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
7	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд	Шохолов		
Н. контр.	Нижегородов		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Сырова		
Вед. инж.	Семенова		
Инженер	Лукьянчикова		

704-9-21.87 КЖС

Конвейерозакный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

Балка монолитная Бм5
Монолитный участок УМ4
Монолитные вставки I, II

ГПИ-Д
Москва

Копировал

Схема расположения колонн в осях 1...9



Схема расположения балок покрытия в осях 1...9



1-1



2-2



4-4



I



5-5



6-6



3-3



1. Спецификация к схемам расположения колонн и балок и общие указания даны на листе 36.
2. При монтаже колонны ориентировать по условному знаку Ⓐ.

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

			704-9-21.87 КЖ	
ГИП	Лакшина			
Н. контр.	Нижегородова		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 35; Листов:
Нач. отд.	Шсколов			
Гл. спец.	Миронов			
Рук. гр.	Сурова		Схемы расположения колонн, балок покрытия в осях 1...9	ГПИ-Б Москва
Вед. инж.	Семенова			
Инженер	Фомичев			

Копировал:

7—7



II



8—8



Спецификация к схемам расположения колонн и балок покрытия

Марка поз.	Обозначение	Наименование: II снеговой район	III снеговой район	IV снеговой район	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Балки					
Б1	КНМ 004	4Б60 12-3АтV-а	4Б60 12-3АтV-а	4Б60 12-4АтV-а	11	5000	
Б2	-01	4Б60 12-5АтV-б	4Б60 12-6АтV-б	4Б60 12-7АтV-б	4	5000	
Б3	-02	4Б60 12-5АтV-в	4Б60 12-5АтV-в	4Б60 12-5АтV-в	3	5000	
		Колонны					
К1	КНМ 001	К36-2-1	К36-2-1	К36-2-1	14	1000	
		К36-3-1*	К36-3-1*	К36-3-1*	14	1000	
К2	КНМ 001-01	К36-2-2	К36-2-2	К36-2-2	2	1000	
		К36-3-2*	К36-3-2*	К36-3-2*	2	1000	
К-3	КНМ 001-02	К36-2-3	К36-2-3	К36-2-3	2	1000	
		К36-3-3*	К36-3-3*	К36-3-3*	2	1000	
К-4	1.423-3 вып.1	К42-9	К42-9	К42-9	7	1200	
	1.423-3 вып.1	К42-10	К42-10	К42-10	7	1200	
К5	КНМ 002	К42-9-1	К42-9-1	К42-9-1	2	1200	
		К42-10-1*	К42-10-1*	К42-10-1*	2	1200	
К6	КНМ 003	1КФ46-1-Н1	1КФ46-1-Н1	1КФ46-1-Н1	2	1000	
К7	-01	1КФ46-1-Н2	1КФ46-1-Н2	1КФ46-1-Н2	2	1000	
		Изделия соединительные					
мс1	КНМ 029	мс1	мс1	мс1	4	23.0	
мм10	1.400-7	мм 10	мм 10	мм 10	4	6.1	
мм19	1.400-7	мм 19	мм 19	мм 19	4	6.3	
мм39	1.400-7	мм 39	мм 39	мм 39	18	2.4	
мм50	1.400-7	мм 50	мм 50	мм 50	18	1.8	

* марки колонн для III и IV ветровых районов (разрабатываются при привязке проекта)

1. Монтаж колонн и балок покрытия выполнять в соответствии с указаниями СНиП III-16-80 и серии типовых конструкций 1.423-3, 1.427.1-3 и 1.462.1-1/81.
2. При установке колонн в стаканы фундаментов замоноличивание вести мелкозернистым бетоном марки 200
3. Стальные элементы мм 39 и мм 50 сечение 7-7 / приварить к балкам до их монтажа.
4. Крепление фахверковых колонн К6 и К7 к балкам покрытия выполнять до монтажа плит покрытия.
5. Монтажную сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75, толщина неоговоренных сварных швов $h_{ш}$ = 8 мм
6. При монтаже колонны ориентировать по условному знаку Ⓐ
7. В спецификации на данном листе в графах „обозначение" и „масса" указаны данные балок и колонн для III снегового района и I, II ветровых районов.
8. Данный лист смотреть совместно с листами 35.

Привязан

Инв. №

		704-9-21.87	КНМ
ГИП	Лакшина		
Н. контр.	Ахметгородов	Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия Р; Лист 36; Листов
Нач. отд.	Шохолов		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. групп	Сурова		
Вед. инж.	Семенова	Сечение 7-7, узел II, спецификация к схемам расположения колонн и балок покрытия	ГПИ-Б Москва
Инжен.	Фомичев		

Копировал

704-9-21.87 Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

Схема расположения плит покрытия в осях 1...9



Схема расположения подвесок (тяг) в плитах покрытия в осях 1...9



1-1



1. Все незамаркированные плиты приняты м. рки П1.
2. Маркировка узлов принята по серии 2.460-2 вып. 2.
3. Установку стаканов выполнять по серии 2.460-14 вып. 0.
4. Подвески (тяги) заложить в швы и поле плит до замоноличивания швов и устройства кровли.
Детали установки тяг даны на листе 38.
5. Плиты покрытия приварить к балкам не менее, чем в трех точках.
6. Монтажную сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
7. Швы между плитами залить цементным раствором М200.
8. До укладки плит покрытия установить и закрепить стальные насадки фахверковых колонн к балкам покрытия.
9. Спецификации к схемам даны на листе 38.
10. При монтаже плиты покрытия ориентировать по условному знаку Ⓐ.
11. Нагрузка на одну подвеску – 60 кг.
12. На фундаменты ФОМ1, ФОМ2 устанавливаются центробежные вентиляторы. Нагрузки от вентиляторов указаны в спецификации в графе „примечание" на листе 38.

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КЖ

ГИП	Лакшина		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Нижегородова			Р	37	
Нач. отд.	Шохолов					
Гл. спец.	Миронов					
Рук. гр.	Сурова		Схемы расположения плит покрытия и подвесок (тяг) в осях 1...9	ГПИ-Б Москва		
Вед. инж.	Сеченова					
Инж.	Фомичев					

Копировал

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Спецификация к схемам расположения плит покрытия и подвесок

Марка поз.	Обозначение	Наименование			Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		II снеговой район	III снеговой район	IV снеговой район			см. п.2
		Плиты покрытия					
П1	ГОСТ 22701.1-77	ПГ-3АтV R	ПГ-3АтV R	ПГ-4АтV R	23	2400	
П2	КЖИ 005	ПГ-3АтV П-1	ПГ-3АтV П-1	ПГ-4АтV П-1	9	2400	
П3	-01	ПГ-4АтV П-2	ПГ-4АтV П-2	ПГ-4АтV П-2	5	2400	
П4	-02	ПГ-4АтV П-3	ПГ-4АтV П-3	ПГ-4АтV П-3	2	2400	
П5	ГОСТ 22701.1-77	ПГ-4АтV R	ПГ-4АтV R	ПГ-5АтV Т	4	2400	
П6	КЖИ 006	ПГ-4АтV П-1	ПГ-4АтV П-1	ПГ-5АтV Т-1	1	2400	
П7	007	ПГ-5АтV Т-2	ПГ-6АтV Т-2	ПГ-6АтV Т-2	6	2650	
П8	-01	ПГ-5АтV Т-3	ПГ-6АтV Т-3	ПГ-6АтV Т-3	2	2650	
П9	ГОСТ 22701.2-77	ПВ4-4АтV R	ПВ4-4АтV R	ПВ4-4АтV П	2	2900	
П10	ГОСТ 22701.2-77	ПВ4-6АтV Т	ПВ4-6АтV Т	ПВ4-6АтV Т	1	3300	
П11	ГОСТ 22701.2-77	ПВ7-4АтV R	ПВ7-4АтV П	ПВ7-4АтV R	3	2800	
П12	ГОСТ 22701.2-77	ПВ7-5АтV Т	ПВ7-5АтV Т	ПВ7-6АтV Т	1	3200	
П13	КЖИ 008	ПВ7-5АтV Т-1	ПВ7-5АтV Т-1	ПВ7-6АтV Т-1	2	3200	
П14	-01	ПВ7-4АтV П-2	ПВ7-4АтV П2	ПВ7-4АтV П2	1	2800	
П15	ГОСТ 22701.2-77	ПВ7-6АтV Т	ПВ7-6АтV Т	ПВ7-6АтV Т	1	3200	
П16	ГОСТ 22701.1-77	ПГ-6АтV Т	ПГ-6АтV Т	ПГ-6АтV Т	1	2658	
		Стаканы					
СБ1	1.494-24 вып.1	СБ4Б-1	СБ4Б-1	СБ4Б-1	5	0.16	
СБ2	1.494-24 вып.1	СБ7Б-1	СБ7Б-1	СБ7Б-1	3	0.32	
СБ3	1.494-24 вып.1	СБ7Б-3	СБ7Б-3	СБ7Б-3	3	0.32	
		Фундаменты под оборудование					Вертикальные нагрузки
ФОМ1	лист 39	ФОМ1			1		P=54кг
ФОМ2	лист 39	ФОМ2			1		P=145кг
		Изделия соединительные.					
2ТЯ-04	5.904-1 вып. 1 ч.2	Тяга 2ТЯ-04			36	0.45	
1П	5.904-1 вып. 1 ч.2	Подкладка 1Я			36	1.05	
МС1	2.469-14 вып.0	МС1			44	0.4	

Детали установки подвесок (тяг)



1. Данный лист смотреть совместно с листом 37.
2. Плиты покрытия в комплексном исполнении по серии 1.465.1-10/82.

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина		
Н.контр.	Нижегородова		
Нач.отд.	Шохолов		
Гл.спец.	Миронов		
Рук.гр.	Сурова		
Вед.инж.	Семенова		
Инж.	Фомичев		

704-9-21.87

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	38	

Детали установки подвесок (тяг). Спецификация к схемам расположения плит покрытия и подвесок

ГПИ-Б Москва

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Фом 1



Фом 2



1-1



2-2



Спецификация фундаментов под оборудование Фом1, Фом2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фом1		
				Сборочные единицы		
А3			КЖИ027-02	Стойка Ст1	1	16,3кг
				Материалы		
				Керамзитобетон М75		0,9м³
				Цементно-песчаный раствор М100		0,03м³
				Фом2		
				Сборочные единицы		
А3			КЖИ027-02	Стойка Ст1	1	16,3кг
				Материалы		
				Керамзитобетон М75		0,7м³
				Цементно-песчаный раствор М100		0,07м³

Схему расположения фундаментов смотреть на листе 37.

				704-9-21.87 КЖ			
ГИП	Лакшина						
Н.контр.	Нижегородцева			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Шоходов				Р	39	
Гл.спец.	Миронов						
Рук.гр.	Сурова			Фундаменты под оборудование Фом1, Фом2	ГПИ-Б Москва		
Вед.инж.	Семенова						
Инж.	Фомичев						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал

Схемы расположения стеновых панелей в осях 1...9

Схема 1 (по оси А)



Схема 2 (по оси Д)



Схема 3 (по оси 9)



Схема 4 (по оси 1)



1 Спецификация к схемам расположения стеновых панелей и общие указания даны на листе 43.

				704-9-21.87 КЖ			
ГИП	Лакшина						
Н. контр.	Нижегородова			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Шолохова				Р	40	
Гл. спец.	Миронов						
Рук. гр.	С ова			Схемы расположения стеновых панелей в осях 1.... 9	ГПИ-Б Москва		
Вед. инж.	Семенова						
Инж.	Фомичев						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Копировал

Альбом I

Фрагмент 1; 1н



Фрагмент 2



Фрагмент 3; 3н



Фрагмент 4



Фрагмент 5



Фрагмент 6; 6н



Фрагмент 7



Фрагмент 8



Фрагмент 9



Фрагмент 10



Фрагмент 11



Фрагмент 12; 12н



Фрагмент 13



1. Маркировка узлов принята по серии 1.030.1-1 вып 3-3, кроме оговоренных особо.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 40.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87 КЖ		
Нач.отд	Шоколов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Нижегородов				Р	41	
Гл.спец.	Миронов						
Рук.гр.	Урова			Фрагменты 1...13	ГПИ-Д Москва		
Ведущ.	Семенова						
Инж.	Фомичев						

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

Фрагмент 14



Фрагмент 15



Схема расположения стоек фахверка и насадок по оси 1 и 9



3-3





1-1



2-2





1. Маркировка узлов принята по серии 1.030.1-1 вып. 3.3 кроме, оговоренных особо.
2. Спецификация к схеме расположения стоек фахверка дана на листе 43.
3. Данный лист смотреть совместно с листом 40, 43.

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КЖ

ГИП	Лакшина		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Жегородова			Р	42	
Нач. отд.	Шохолов					
Гл. спец.	Миронов					
Рук. гр.	Гурова		Фрагменты 14, 15 Схема расположения стоек фахверка и насадок по оси 1 и 9.	ГПИ-Б Москва		
Вед. инж.	Семенова					
Инж.	Фомичев					

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Спецификация к схемам расположения стеновых панелей на листах 40...42

Марка поз.	Обозначение	Наименование при t°н=-20°, -30°	Наименование при t°н=-40°	1	2	3	4	Всего	Масса ед.кг.	Примечание
		Панели стеновые								
ПС1	1.030.1-1.1-1 05-03	ПС60.12.2,5-3А-36	ПС60.12.3,0-3А-36	7	3		1	11	2490	
ПС2	1.030.1-1.1-1 05-03	ПС60.12.2,5-3А-37	ПС60.12.3,0-3А-37				1	1	2490	
ПС4	1.030.1-1.1-1 05-03	ПС60.12.2,5-3А-32	ПС60.12.3,0-3А-32			2		2	2490	
ПС5	1.030.1-1.1-1 06-05	ПС60.15.2,5-3А-40	ПС60.15.3,0-6А-40	7	3			10	3130	
ПС6	1.030.1-1.1-1 06-05	ПС60.15.2,5-6А-52	ПС60.15.3,0-3А-52	1				1	3130	
ПС7	1.030.1-1.1-1 07-05	ПС60.18.2,5-2А-31	ПС60.18.3,0-2А-52			2	2	4	3460	
ПС8	1.030.1-1.1-1 16-03	ПС63.12.2,5-3А-1.36	ПС63.5.12.3,0-3А-1.36				1	1	2610	
ПС9	1.030.1-1.1-1 16-03	ПС63.12.2,5-3А-2.36	ПС63.5.12.3,0-3А-2.36				1	1	2610	
ПС10	1.030.1-1.1-1 16-03	ПС63.12.2,5-3А-1.37	ПС63,5.12.3,0-3А-1.37				1	1	2610	
ПС11	1.030.1-1.1-1 16-03	ПС63.12.2,5-3А-2.37	ПС63.5.12.3,0-3А-2.37				1	1	2610	
ПС12	1.030.1-1.1-1 16-03	ПС63.12.2,5-3А-1.31	ПС63.5.12.3,0-3А-1.31			2		2	2610	
ПС13	1.030.1-1.1-1 16-03	ПС63.12.2,5-3А-2.33	ПС63,5.12.3,0-3А-2.33			1		1	2610	
ПС14	1.030.1-1.1-1 16-06	ПС63.18.2.5-2.А-1.31	ПС63.5.18.3,0-2.А-1.31			1	2	3	3920	
ПС15	1.030.1-1.1-1 16-06	ПС63.18.2.5-2.А-2.31	ПС63.5.18.3,0-2.А-2.31			1	2	3	3920	
ПС16	1.030.1-1.1-1 59-01	2ПС6.18.2,5-А-60	2ПС6.18.3,0-А-60	4	4		2	10	370	
ПС17	1.030.1-1.1-1 61-01	2ПС12.18.2,5-А-59	2ПС12.18.3,0-А-59	5	1			6	940	
ПС18	1.030.1-1.1-1 64-04	2ПС9.18.2,5-А-1.72	2ПС9,3.18.3,0-А-1.72						560	
ПС19	1.030.1-1.1-1 64-04	2ПС9.18.2,5-А-2,72	2ПС9,3.18.3,0-А-2.72			1		1	560	
ПС20	1.030.1-1.1-1 64-03	2.ПС9.12,2,5-А-2,72	2ПС9,3,12,3,0-А-2,72			1		1	370	
ПС21	КЖИОН	2ПС15.12.2,5-А-а	2ПС15.12.3,0-А-а	1				1	620	
ПС22	-01	2ПС15.18.2,5-А-а	2ПС15.18.3,0-А-а	1				1	930	
ПС23	012	ПС30.12.2,5-6А-а	ПС30.12.3,0-6А-а	1			1	2	1250	
ПС24	-01	ПС30.18.2,5-6А-а	ПС30.18.3,0-6А-а	1			1	2	1870	
		Панель карнизная								
ПК1	1.030.1-1.2-1 6.00.0-01	ПК60.7-А	ПК60.7,5-А	8	8			16	1300	
		Изделия соединительные								
Т3	1.030.1-1.4-1-120	Т3	Т3	28	10	13	22	73	0,4	
Т5	1.030.1-1.4-1-130	Т5	Т5	4	2			6	0,4	
Т8	1.030.1-1.4-1-140	Т8	Т8			8	8	16	0,5	
Т9	1.030.1-1.4-1-150	Т9	Т9	2	1			3	0,4	
Т10	1.030.1-1.4-1-150-01	Т10	Т10	14	5			19	1,3	
Т17	1.030.1-1.4-1-220	Т17	Т17			4		4	0,3	
РК	1.030.1-1.4-1-060-04	РК3	РК2			2		2	13,3	
ФК	1.030.1-1.4-1-060-05	ФК3	ФК2			1		1	15,5	
ТК	1.030.1-1.4-1-060-05	ТК3	ТК2			1		1	17,6	
поз.16		Лист 10×20×60 ГОСТ 19903-74*	Лист 10×20×60 ГОСТ 19903-74*			3		3	0,1	Сталь марки ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*
поз.19		Лист 8×80×140 ГОСТ 19903-74*	Лист 8×80×140 ГОСТ 19903-74*	30	12		5	47	0,7	
поз.22		Лист 8×140×140 ГОСТ 19903-74*	Лист 8×140×140 ГОСТ 19903-74*	2		1	1	4	1,2	
поз.29		Лист 6×60×250 ГОСТ 19903-74*	Лист 6×60×250 ГОСТ 19903-74*	2	1			3	0,7	
МС2	КЖИ050	МС2	МС2		15			15	1,6	
МС3	051	МС3	МС3		25			25	1,0	
МС4		Лист 8×50×100 ГОСТ 19903-74*			10			10	0,3	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*
МС5		А-I-16 ГОСТ 5781-82 ℓ=230		2			1	3	0,4	

Спецификация к схеме расположения стоек, фахверка и насадок на листе 42

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примечание
СФ1	КЖИ026	Стойка СФ1	6	237,1	
НФ5	1.030.1-1.4-1-020-04	Насадка НФ5	2	37,2	
НФ6	1.030.1-1.4-1-020-05	НФ6	2	37,2	
НФ2	1.030.1-1.4-1-010-01	НФ2	2	49,9	
НФ5а	КЖИ028	НФ5а	4	42,3	
Т24	1.030.1-1.4-1-240	Изделие соединительное Т24	24	1,1	

1. Стеновые панели приняты из керамзитобетона марки 50 со средней плотностью в сухом состоянии 1100 кг/м³.
2. Монтаж панелей вести в соответствии с требованиями СНиП III-16-80 и серии 1.030.1-1.
3. Маркировка узлов крепления принята по серии 1.030.1-1 вып. 3-3.
4. Монтажную сварку выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75. Толщина сварных швов h_w=8мм, кроме оговоренных.
5. Кирпичные участки стен выполнять по чертежам комплекта АР.
6. Стальные соединительные элементы в соответствии с требованиями СН и П II-28-73 покрываются антикоррозийным цинковым покрытием. Антикоррозийную защиту стальных стоек и насадок фахверка выполнять по указаниям к чертежам комплекта КМ.
7. Заполнение швов между панелями выполнять по узлам 56 и 57 серии 1.030.1-1 вып. 3-3.
8. В спецификации на данном листе в графе „масса" указан вес панелей толщиной 250мм.
9. Карнизные панели ПК1 крепить к подкарнизным панелям ПС5 и ПС6 до монтажа по документу 1.030.1-10-3-2400; соединительные элементы крепления в спецификацию не включены.

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КЖС

ГИП	Лакшина	
Н.контр.	Нижегородцев	
Нач.отд.	Шохолов	
Гл.спец.	Смирнов	
Рук.гр.	Г.рова	
Вед.инж.	Семенкова	
Инж.	Фроничев	

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	43	

Спецификация к схемам расположения стеновых панелей в осях 1...9

ГПИ-Б Москва

Копировал

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Схемы расположения наружных стеновых панелей в осях 10...15

Схема 1 (по оси А)



Схема 2 (по оси Г)



Схема 3 (по оси 15)



Схема 4 (по оси 10)



1. Данный лист смотреть совместно с листом 45.
2. Маркировка монтажных узлов в скобках дана для крепления парапетных панелей.
3. Маркировка монтажных узлов принята по серии 1.030.1-1 вып. 7-1.

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

			704-9-21.87 КЖ	
ГИП	Лапшина			
Н. контр.	Никитенкова			
Нач. отд.	Шоболов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 44; Листов:
Гл. спец.	Миронов			
Рук. гр.	Егорова			
Вед. инж.	Семенова		Схемы расположения наружных стеновых панелей в осях 10...15	ГПИ-Б Москва
Инженер	Лукьянчикова			

Копировал

Марка поз.	Обозначение	Наименование		Количество на схему				Всего	Масса ед.кг	Примечание
		при t=-20°С, t=-30°С	при t=-40°С	1	2	3	4			
		Панели								
ПС1	1.090.1-1 2-1 1000-12	4ПСО 30.33.3,5-П-1	4ПСО 30.33.4,0-П-1	3	6			9	2110	
ПС2	1.090.1-1 2-1 2000-09	3ПСО 60.33.3,5-П-1	3ПСО 60.33.4,0-П-1	2				2	4330	
ПС3	1.090.1-1 2-1 4000	ПСА 30.33.3,5-П-2	ПСА 30.33.4,0-П-2	1				1	2100	
ПС4	1.090.1-1 2-1 5000	1СПД 30.33.3,5-П-2	1СПД 30.33.4,0-П-2				1	1	2490	
ПС5	1.090.1-1 2-1 5000-02	2СПД 30.33.3,5-П-2	2СПД 30.33.4,0-П-2		3			3	2490	
ПС6	1.090.1-1 2-1 5000-04	3СПД 30.33.3,5-П-2	3СПД 30.33.4,0-П-2	1		1	1	3	2120	
ПС7	1.090.1-1 2-1 7000	ПС 30.33.3,5-П	ПС 30.30.4,0-П			2	6	8	3250	
ПС8	1.090.1-1 2-1 7000-03	ПС 30.16.3,5-П	ПС 30.16.4,0-П	2				2	1580	
ПС9	1.090.1-1 2-1 7000-10	1ПС 33.33.3,5-П	1ПС 33.33.4,0-П			2	2	4	3410	
ПС10	1.090.1-1 2-1 7000-18	2ПС 33.33.3,5-П	2ПС 33.33.4,0-П			2	2	4	3410	
ПС11	1.090.1-1 2-1 8000	ПСП 60.10.2,6-П	ПСП 60.10.3,1-П	3	2			5	1560	
ПС12	1.090.1-1 2-1 8000-02	ПСП 30.10.2,6-П	ПСП 30.10.3.1-П	4	6	4	4	18	780	
ПС13	1.090.1-1 2-1 8000-17	1ПСП 33.10.2,6-П	1ПСП 33.10.3,1-П			1	1	2	850	
ПС14	1.090.1-1 2-1 8000-22	2ПСП 33.10.2,6-П	2ПСП 33.10.3.1-П			1	1	2	850	
ПС1а	1.090.1-1 2-1 1000-12	4ПСО 30.33.3.5-П-1а	4ПСО 30.33.4.0-П-1а	2	3	5		10	2110	См. примечание п. 5
ПС2а	1.090.1-1 2-1 2000-08	3ПСО 60.33.3.5-П-1а	3ПСО 60.33.4.0-П-1а	4	4			8	4330	
		Изделия соединительные								
МС-1	1.090.1-1 7-1 12.011.400	МС-1	МС-1	12	14	10	10	46	0,36	
МС-2	1.090.1-1 8-1 01	МС-2	МС-2	18	14	10	10	52	0,42	
МС-3	1.090.1-1 8-1 02	МС-3	МС-3			10	10	20	0,25	
МС-4	1.090.1-1 8-1 03	МС-4	МС-4	2	6			8	0,25	
МС-5	1.090.1-1 7-1 12.011.200	МС-5	МС-5	20	16			36	0,18	
МС-6	1.090.1-1 8-1 01-01	МС-6	МС-6	20	16			36	0,29	
МС-8	1.090.1-1 7-1 40.6.070.140	МС-8	МС-8	8	9	5	5	27	0,26	
МС-9	1.090.1-1 7-1 12.011.260	МС-9	МС-9	8	8			16	0,23	
МС-25	1.090.1-1 8-1 09	МС-25	МС-25			10	10	20	0.75	
МС-26	1.090.1-1 8-1 09-01	МС-26	МС-26	11	11			22	1,2	
МС-27	1.090.1-1 7-1 60.6.070.107	МС-27	МС-27	1	3			4	0,47	
МС-28	1.090.1-1 7-1 75.75.8.08.170	МС-28	МС-28	2	2			4	1,53	
МС-7	1.090.1-1 8-1 04		МС-7	4				4	0.21	
		Сетка 100/100/5/5	Сетка 100/100/5/5							216,5кг
		из проволоки В-I ГОСТ 6727-80	из проволоки В-I ГОСТ 6727-80							
		Материалы	Материалы							
		Бетон марки 200	Бетон марки 200							3,95м³

1. Стеновые панели разработаны для температуры наружного воздуха $t^н$=-20°С, $t^н$=-30°С; $t^н$=-40°С.

2. Панели наружных стен изготовлять из керамзитобетона с объемным весом γ= 1100 кг/м³.

3. Панели наружных стен устанавливать на цементном растворе марки 100.

4. Монтаж стеновых панелей наружных стен вести в соответствии с требованиями СНиП III-16-80 и указаниями серии 1.090.1-1 вып.0-1.

5. Стеновые панели марок ПС1а и ПС2а отличаются от аналогичных панелей в серии 1.090.1-1 вып. 2-1 без индекса „а" наличием рельефа для образования которого в формах предусмотрена возможность подъема бортоснастки на 50мм с установкой рамок под вкладыши с тем, чтобы на формирующую поверхность могли быть уложены рельефообразующие матрицы. Матрицы устанавливаются и закрепляются на зеркале поддона по технологии завода-изготовителя. Способ отделки наружных стеновых панелей в сочетании с рельефом смотри пояснительную записку раздел „Наружная отделка" и лист 7 комплекта АР.

Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КЖС					
ГИП	Лакшина				
Н.контр.	Нижегородова				
Нач.отд.	Шоколов				
Гл.спец.	Миронов				
Рук.гр.	Сурова				
Вед.инж.	Семенова				
Инженер	Лукьянчикова				
Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз		Стадия	Лист	Листов	
		Р	45		
Спецификация к схемам расположения наружных стеновых панелей в осях 10..15		ГПИ-Б Москва			

Копировал

Схема расположения панелей внутренних стен

Схема 1 (I этаж)



Схема развертки внутренней стены между осями 13...14



Схема развертки внутренней стены между осями 12...13



Схема расположения панелей внутренних стен

Схема 2 (II этаж)



Спецификация к схемам расположения панелей внутренних стен

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаже: I	II	Всего	Масса ед. кг	Примечание
		Панели					
ПС1	1.090.1-1 4-1 2000-02	ПВ 20.30-8т	6	12	18	3780	
ПС2	1.090.1-1 4-1 4000-03	ПГВ 60.30-8т	8	8	16	6960	
ПС3	1.090.1-1 4-1 4000-10	ПГВ 30.30-8т	4	4	8	3480	
ПС4	1.090.1-1 4-1 2000-02	ПВА 20.30.10-8т	8		13	2870	
ПС5	1.090.1-1 4-1 2000-09	ПВПТ 30.30.10-8т	2	1	3	2580	
ПС6	1.090.1-1 4-1 3000-02	ПВТ 30.30.13-8т	5		5	2430	
ПС7	1.090.1-1 4-1 4000-02	ПВР 30.30.15-8т	5	2	9	2070	
ПС8	1.090.1-1 4-1 4000-08	ПВР 30.30.19-8т	4	5	9	1690	
ПС9	1.090.1-1 4-1 5000-01	ПГВ 30.33-8т	5		1	3740	
ПС10	1.090.1-1 4-1 5000-03	ПВ 30.33-8т	1		1	3740	
ПС11	1.090.1-1 4-1 6000-06	2ПВТ 29.33.13-8т	1		1	1560	
ПС12	1.090.1-1 4-1 1000-03	ПГ 29.30-8т	3	2	5	2370	
ПС13	1.090.1-1 4-1 4000-01	ПВР 29.30-15-8т		1	1	1960	
ПС14	1.090.1-1 4-1 1000-09	ПГВ-59.30-8т		1	1	6880	
ПС15	1.090.1-1 4-1 5000-03	2ПВ 30.33-8т	1		1	3740	
		Вентиляционные блоки					
В12.20	1.034.1-1. 1-1	В12.20			7	1115	
В8.21	1.034.1-1. 1-1 04	В8.21			7	727	
В8.33	1.034.1-1. 1-1 14	В8.33			8	1135	
ВН15.33	1.034.1-1 1-2 02	ВН 15.33	8	8	16	1859	
		Изделия соединительные					
МС-5	1.090.1-1 7-1 12.011.200	МС-5	52	48	100	0.18	
МС-18	1.090.1-1 7-1 60.6.070.290	МС-18	39	35	74	0.82	
		Материалы					
		Бетон					3.7м³
	ГОСТ 14918-80	Сталь оцинкованная Σ-2					50кг

1. Данный лист смотреть совместно с листами 47.
2. Маркировка монтажных узлов принята по серии 1.090.1-1 вып. 1-1.
3. Маркировка узлов сопряжения панелей наружных и внутренних стен условно не показана (смотреть лист 47).
4. На схеме расположения панелей указаны условные марки цементных вентиляционных блоков В1...В8. Состав этих блоков и привязку к осям смотреть на листе 49.

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина	
Н. контр.	Нажерадова	
Нач. отд.	Шохолов	
Гл. спец.	Миронов	
Рук. пр.	Сурова	
Вед. инж.	Семенова	
Инженер	Алексанчук	

704-9-21.87 КЖ

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия: Р | Лист: 46 | Листов:

Схемы расположения панелей внутренних стен в осях 10...15. Схемы разверток внутренних стен

ГПИ-Б Москва

Копировал

Формат А2

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схемы разверток внутренних стен

По оси 11



По оси 12



По оси 13



По оси 14



По оси Б



1. Данный лист смотреть совместно с листом 46.
2. Монтаж сборных железобетонных конструкций вести в соответствии с требованиями СНиП III-16-80 и указаниями серии 1.090.1-1 вып. 4-1.
3. При монтаже стеновые панели ориентировать привязками в соответствии с их положением на развертках.
4. Маркировка узлов принята по серии 1.090.1-1 вып.1-1.
5. Спецификацию к схемам расположения панелей внутренних стен смотреть на листе 46.

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Инв. № подл.

Привязан

704-9-21.87 КЖ

Нач. отд.	Шохолов	Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 47; Листов:
Н. контр.	Нижегородов		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Сурова	Схемы разверток внутренних стен по осям 11...14	ГПИ-Б Москва
Вед. инж.	Семенова		
Инженер	Лукьянчикова		

Копировал

Альбом I

Фрагмент 1



Фрагмент 2



Фрагмент 3



Фрагмент 4



Условные обозначения

- ■ — Пробить отверстие со стороны взгляда на блок
- □ — Пробить отверстие с обратной стороны взгляда на блок
- ▨ — Пробить отверстие со стороны взгляда на блок и установить жалюзийную решетку по чертежам комплекта АР
- ▩ — Пробить отверстие с обратной стороны взгляда на блок и установить жалюзийную решетку по чертежам комплекта АР

1. В обозначенных местах каналы несущих вентиляционных блоков перекрыть оцинкованной сталью δ= 2 мм.
2. Спецификацию на вентиляционные блоки смотреть на листе 46.

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				704-9-21.87	
Нач. отд.	Шоколов				
Н. контр.	Нижегородов			Комбинир. эванный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 48; Листов:
Гл. спец.	Миронов				
Рук. гр.	Сурова				
Вед. инж.	Семенова			Фрагменты 1... 4	ГПИ-Б Москва
Инжен.	Лукьянчикова				

Копировал

704-9-21.87





Условные обозначения

■ — Пробить отверстие со стороны взгляда на блок

▨ — Пробить отверстие со стороны взгляда на блок и установить жалюзийную решетку по чертежам комплекта АР.

1. В обозначенных местах каналы вентиляционных блоков перекрыть оцинкованной сталью δ=2мм ГОСТ 14918-80.

2. Вентиляционные блоки учтены в спецификации на листе 46.

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Шохолов		
Н. контр.	Инжегородова		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Гурова		
Вед. инж.	Семенова		
Инжен.	Лукьянчикова		

ТОЧ-9-21.87

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	49	

Вентиляционные блоки В1... В8

ГПИ-Б Москва

Копировал

Альбом I

ТОЧ-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Спецификация к схеме расположения плит перекрытия

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Плиты			
П1	1.090.1-1 8-1 3000-02	ПК 30.15-8Т	3	13.80	
П2	1.090.1-1 8-1 3000-13	ПР 60.15-8Ат V т-1	5	27.67	
П3	1.090.1-1 8-1 3000-05	ПК 60.15-8Ат V т	5	27.67	
П4	1.090.1-1 8-1 4000-02	ПК 60.20-8Ат V т	9	53.22	
П5	КЭЧ 009	ПР 60.15-8Ат V т-3-В	1	25.95	
П6	1.090.1-19-1 4000-03	ПК 60.30-8Ат V т-1	4	53.22	
П7	1.090.1-1 8-1 6000-03	ПР 60.15-8Ат V т-2	4	25.52	
П8	1.090.1-19-1 3000-01	ПР 30.15-8Т-3	1	13.01	
П9	1.090.1-1 8-1 3000-03	ПР 60.15-8Ат V т-3	14	25.72	
П10	КЭЧ 010-02	ПР 60.15-8Ат V т-А	1	25.95	
		Изделия соединительные			
МС-5	1.090.1-11-1 12.011.200	МС-5	119	0.18	
МС-17	1.090.1-1 7-1 12.011.150	МС-17	14	0.13	
МС-19	1.090.1-1 8-1 06	МС-19	69	0.13	
МС-21	1.090.1-1 8-1 07-01	МС-21	7	0.30	
1		Труба 53х1.6 ГОСТ 10704-76* / 6-500 ВСт3кп2-2-ГОСТ 10705-76*	3	1.0	

1. Монтаж плит перекрытия вести в соответствии с требованиями СН и П III-16-80 и серии 1.090.1 вып. 5-1.

2. Отверстия в плитах размером 150×150 пробивать не нарушая целостности ребер плит.

3. Плиты перекрытия устанавливать на цементном растворе марки 100.

4. Арматуру плит принять из сталей следующих марок: класса А-III - 35ГС.
класса А-I - Вст3 пс2.

5. В перекрытии ребристые плиты заполнить керамзитовым гравием с объемным весом $\gamma = 900 кгс/м^3$ на высоту ребер.

6. Монтажные узлы замаркированы по серии 1.090.1-1 вып. 5-1.

7. Нормативная временная нагрузка $q_н$ на полы принята:
а) в коридорах и лестничных клетках — 300 кгс/м²,
б) в кабинете по технике безопасности и красном уголке — 400 кгс/м²,
в) в остальных помещениях — 200 кгс/м².

8. Швы между плитами заполнить цементным раствором марки 100.

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина		704-9-21.87 КЭЧ
Н. контр.	Жегородова		
Нач. отд.	Шохолов		
Гл. спец.	Миронов		Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз
Рук. гр.	Сурова		Стадия Р; Лист 50; Листов
Вед. инж.	Семенова		Схема расположения плит перекрытия на отм. 3.300 в осях 10...15
Инж.	Алексеенкова		ГПИ-Б Москва

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87



Альбом I

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Плиты			
П10	1.090.1-1 5-1 3000	ПК 30.15-4Б т	7	1380	
П11	1.090.1-1 5-1 3000-011	ПК 60.15-4БАтIIт-1	5	2767	
П12	1.090.1-1 5-1 4000	ПК 60.30-4БАтIIт	7	5522	
П4	1.090.1-1 5-1 4000-02	ПК 42.30-8АтIIт	5	6322	
П13	1.090.1-1 5-1 4000-05	ПК 60.30-4БАтIIт-1	4	5522	
П14	1.090.1-1 5-1 3000-04	ПК 60.15-4БАтIIт	1	2767	
П17	1.090.1-1 5-1 6000-03	ПРТ 60.15-8АтIIт-2	3	2952	
П8	1.090.1-1 5-1 7000-01	ПРТ 30.15-8т-3	1	1307	
П9	1.090.1-1 5-1 7000-03	ПРТ 60.15-8АтIIт-3	15	2672	
П15	К-321 040	ПРТ 60.15-8АтIIт-6	1	2595	
П16	089-01	ПРТ 60.15-8АтIIт-5	2	2595	
П17	090-01	ПРТ 60.15-8АтIIт-3-5	1	2572	
		Изделия соединительные			
МС-5	1.090.1-1 7-1 12.011.200	МС-5	116	0,18	
МС-17	1.090.1-1 7-1 12.011.150	МС-17	36	0,13	
МС-19	1.090.1-1 8-1 06	МС-19	69	0,13	

1. Монтаж плит покрытия вести в соответствии с требованиями СНиП III-16-80 и серии 1.090.1 вып.5-1.

2. Отверстия в плитах размером 100×100 пробивать не нарушая целостности ребер.

3. Арматуру плит принять из сталей следующих марок: класса А-III - 35ГС
класса А-I - Вст3пс2.

4. В покрытии ребристые плиты заполнить керамзитовым гравием с объемным весом $\gamma = 500$ кг/м³ на высоту ребер.

5. Монтажные узлы замаркированы по серии 1.090.1-1 вып. 7-1.

6. Плиты покрытия устанавливаются на цементном растворе марки 100.

7. Швы между плитами заполнить цементным раствором марки 100.

8. Плиты покрытия рассчитаны под нормативную снеговую нагрузку - 150 кг/м².

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина		
Н.контр.	Нижегородова		
Нач.отд.	Шохолов		
Гл.спец.	Миронов		
Рук.гр.	Сурова		
Вед.инж.	Семенова		
Инженер	Лукьянчикова		

704-9-21.87 КЖ

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	51	

Схема расположения плит покрытия в осях 10...15

ГПИ-6 Москва

Копировал

Схема расположения вентиляционных коробов, стаканов и фундаментов на кровле в осях 10...15







Спецификация к схеме расположения вентиляционных коробов, стаканов и фундаментов на кровле

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Короб вентиляционный			
1	1.82-82. вып. 5-1	КВК 15. 9. 4,5	13	500	
		Стаканы			
2	1.494-24 вып.1	СБ7А-1	10	290	
3	1.494-24 вып.1	СБ4А-1	4	150	
4	1.494-24 вып.1	СБ7А-3	3	310	
		Фундаменты под оборудование			Вертикальная нагрузка
5	лист 54	ФОМ 3	1		P=224кг
6	лист 54	ФОМ 4	1		P=60кг
7	лист 54	ФОМ 5	1		P=30кг
8	1.100-15 вып. 1	Изделие закладное МН-4 021	16	1,6	
МС-1	2.460-14 вып.0	Изделие соединительное ист	68	0.38	
		Изделия стальные			
9	КЖИ 027	Крышка СК1	4	31,7	
10	-01	СК2	9	31,7	

1. Вентиляционные короба устанавливать по слою свежеуложенного цементного раствора марки 10, толщиной 10мм.
2. Стаканы крепить к коробам и закладным изделиям плит покрытия по узлу 1 серии 2.460-14 вып. 0, лист 3.
3. Крепление крышек СК1, СК2 производить после установки фартуков по листам комплекта АР.

ГИП	Лакшина		
Н. контр.	Нижегородова		
Нач. отд.	Юхимов		
Гл. спец.	Минсков		
Рук. гр.	Сурова		
Вед. инж.	Семенова		
Инженер	Шамкунова		

Привязан

Инв. №

Копировал

704-9-21.87 КЖ

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	52	

Схема расположения вентиляционных коробов, стаканов и фундаментов на кровле в осях 10...15

ГПИ-6 Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Альбом I

1-1



4-4



3-3



2-2



5-5



Данный лист смотреть совместно с листом 52.

А - А



Типовой

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан		704-9-21.87	КЖ
Инв. №	Нач. отд. Шохлов; Н. контр. Нижегородов; Гл. спец. Миронов; Рук. гр. Гурова; Вед. инж. Семенова; Инженер Акьянчикова	Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия Р; Лист 53; Листов
		Сечения 1-1...5-5	ГПИ-Б Москва

Копировал

Альбом I

ФОм3



ФОм4



ФОм5



1-1



2-2



Спецификация к фундаментам

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ФОм3		
				Сборочные единицы		
А3		1	КНИ027-02	Стойка СГ1	2	16,3кг
				Материалы		
				Керамзитобетон марки 75		1,5м³
				Цементно-песчаный		
				раствор марки 100		0,08м³
				ФЗм4		
				Сборочные единицы		
А3		1	КНИ 027-02	Стойка СГ1	2	16,3кг
				Материалы		
				Керамзитобетон марки 75		1,0 м³
				Цементно-песчаный		
				раствор марки 100		0,05 м³
				ФОм5		
				Сборочные единицы		
А3		1	КНИ027-02	Стойка СГ1	1	16,3кг
				Материалы		
				Керамзитобетон марки 75		0,4м³
				Цементно-песчаный		
				раствор марки 100		0,02м³

Схему расположения фундаментов смотреть на листе 52.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87 КМ			
Нач. отд.	Шоколов						
Н. контр.	Нижегородов			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Миронов				Р	54	
Рук. гр.	Сурова			Фундаменты ФОм3..ФОм5	ГПИ-6 Москва		
Вед. инж.	Семенова						
Инжен.	Алькимчева						

Копировал:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Схема расположения лестницы



1-1



2-2



Схема расположения лестничных маршей и площадки



Схема расположения проступей лестничных маршей и площадки



Спецификация к схеме расположения лестницы

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Марши лестничные			
АМ1	1.050.1-2.1 03.0.00.0	АМП 60.11.17-5	1	2600	
АМ2	1.050.1-2.1 12.0.00.0	АМП 60.11.17-5-3	1	2100	
		Площадка лестничная			
ЛП1	1.050.1-2.1 17.0.00.06	АПП 15.15в	1	760	
		Проступи			
АН1	1.050.1-2.1 18.0.00.001	1АН 12,3	19	40	
АН2	1.050.1-2.1 18.0.00.008	2АН 9.5	12	40	
АН3	1.050.1-2.1 18.0.00.016	2АН 9,5в	6	40	
		Ограждения лестниц			
ОМ1	1.050.1-2.2 02.0	ОМ 17-1	1	38,2	
ОМ2	1.050.1-2.2 03.0	ОМ 11-1	1	23,7	
ОМ3	1.050.1-2.2 06.0	ОМ 8-14-1	1	21.1	
ОМД	1.050.1-2.2 10.0	ОМД-1	1	2,6	
		Изделия соединительные			
МС-5	1.090.1-1 7-1 12.011.200	МС-5	2	0,18	
МС-22	1.090.1-1 8-1 07-02	МС-22	1	0,20	
МС-34	1.090.1-1 7-1 125.80.10.080.100	МС-34	2	1,1	
МС-35	1.090.1-1 8-1 12	МС-35	8	0,14	
МС-37	1.090.1-1 7-1	МС-37	3	0,23	

1. Монтаж железобетонных изделий вести в соответствии с СНиП III-16-80 и серии 1.090.1-1 вып.0-1.

2. Монтажные узлы приняты по серии 1.090.1-1 вып. 7-1.

3. Накладные проступи укладываются по слою цементного раствора марки 100 толщиной 20мм на площадках и 10мм - по маршу.

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				704-9-21.87	КЖ
Нач.отд.	Шохолов				
Н. контр.	Нижегородова			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 55; Листов:
Гл. спец.	Миронов				
Рук. гр.	Сурова			Схемы расположения лестницы в осях 13..14, лестничных маршей площадки и проступей	ГПИ-Б Москва
Вед. инж.	Семенова				
Инженер	Тульянчикова				

Привязан

Инв. №

Копировал:

Схема расположения плит покрытия тамбура (при $t_н$ = -40°С)



Схема расположения балок под плиты покрытия тамбура (при $t_н$ = -40°С)



2-2



Спецификация к схемам расположения плит, балок покрытия тамбуров и козырьков

Марка, поз.	Обозначение	Примечание	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		При $t_н$ = -40°С			
		Плита покрытия			
1	1.090.1-1 5-1 2000-02	ПК 30.12 - 8Т	6	1037	
		Балка монолитная			
2	лист 34	БМ5	4		
		При $t_н$ = -20°С, -30°С			
		Плита покрытия			
3	Шифр 182-82 вып. 4-1	1ПКБ - 30.15	2	1375	

Схема расположения плиты козырька (при $t_н$ = -20°С, -30°С)



1-1



1. Данный лист рассматривать совместно с листами комплекта АР.
2. Металлическая стойка разработана в листах комплекта КМ.

I



II



Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

		704-9-21.87 КЖ	
Нач. отд.	Шохолов		
Н. контр.	Семенова		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Сурова	Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия Р; Лист 56; Листов
Вед. инж.	Семенова		
Инженер	Лукьянчикова	Схемы расположения плит, балок покрытия тамбуров и козырьков в осях 10...15	ГПИ-Б Москва

Копировал

Общие указания

1. Чертежи стальных конструкций комплекта "КМ" разработаны на основании заданий отдела ОВ и ТХ ГПИ-6.

2. Конструкции сварные. Сварка стальных конструкций должна производиться с применением следующих материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке стальной проволоки, флюсов и других присадочных материалов, обеспечивающих сварное соединение встык, равнопрочное с основным металлом;

б) при ручной сварке стали марки ВСт.3 -электродов типа Э42 и Э42А (для подвесных путей) по ГОСТ 9467-75.

3. Минимальную толщину угловых швов принимать по таблице № 38 СНиП II-23-81, но не более 1,2δ, где δ-min толщина одного из свариваемых элементов.

4. Монтажные соединения приняты на болтах (смотреть примечание пункт 10) М16, кроме оговоренных, и монтажной электросварке. В постоянных соединениях гайки болтов должны быть плотно затянуты, а нарезка расчеканена, или гайки болтов приварены к конструкциям.

5. Все элементы, для которых в ведомости элементов не даны расчетные усилия, крепить не менее, чем на 2 болтах, или на усилие не менее 5 от.

6. Материал конструкций указан в технической спецификации металла.

7. Все металлические конструкции после изготовления должны быть огрунтованы грунтом ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81) в 2 слоя на заводе-изготовителе, а после монтажа окрашены эмалью ХВ-124 (ГОСТ 10144-74*).

8. Указания по изготовлению и монтажу стальных конструкций смотреть СН и П III-18-75.

9. Марки стали для элементов узлов крепления те же, что и для стали примыкающих балок.

10. Болты в монтажных соединениях класса 4.6 грубой точности по ГОСТ 15589-70* или ГОСТ 15591-70*, нормальной точности по ГОСТ 7798-70* или ГОСТ 7796-70*, кроме оговоренных особо. Не допускается применение кипящей или автоматной сталей.

11. Настил из рифленой стали приварить к балкам сплошным швом $h_{шв.}$ = 4мм.

12. Проект выполнен для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°, с нормативным скоростным напором ветра для I района и нагрузками от снегового покрова для III района.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Гл. и.н. пр-та _____ /Лакшина/.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
2.440-1	Узлы стальных конструкций производственных зданий	
вып. 1	Рамные и шарнирные узлы балочных клеток и примыкания ригелей к колоннам	
вып. 6	Узлы площадок под оборудование	
1.450.3-3	Стальные лестницы, площадки, стремянки и ограждения	
вып. 0	Материалы для проектирования	
вып. 1. части 1 и 2	Конструкции из холодногнутых профилей	
1.426.2-3	Стальные подкрановые балки	
вып. 2	Пути подвесного транспорта пролетом 3; 4 и 6м	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Техническая спецификация металла (начало)	
3	Техническая спецификация металла (окончание)	
4	Ведомость металлоконструкций по видам профилей	
5	Схемы расположения подвесных путей	
6	Схемы расположения элементов козырька, подвески коллектора и опор воздуховода	
7	Схемы расположения наружных лестниц	
8	Узлы 3...5	
9	Схемы расположения элементов опоры под циклон	
10	Схемы расположения бункера, лестницы опоры под циклон. Верхняя часть корпуса бункера.	
11	Нижняя часть корпуса бункера. Узел 2' лестницы опоры под циклон.	

Альбом I

704-9-21.87 КМ

Согласовано

Отдел ОВ Лисков

Отдел ТХ Бумагов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КМ

ГИП	Лакшина		
Н. контр.	Нижегородова		
Нач. отд.	Шохолов		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Янченкова		
Инж.	Колесникова		

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтевоз

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

ГПИ-6 Москва

Копировал

Форм. 1

Вид профиля и ГОСТ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение: размер профиля мм	№ по порядку	Код: Марки металла	Код: Профиля	Код: Размера профиля	Количество шт	Длина мм	Масса металла по элементам конструкций, т: Подвесные пути	Элементы козырька	Опоры воздуховода	Подвеска кожухотрубки	Опора под циклон	Бункер	Наружные лестницы и площадки			Общая масса т	Масса потребности в металле (заполняется изготовителем) т: I	II	III	IV	Заполняется ВЦ
									Код элемента конструкции: 526235	526240	526395	526395	526396	526593	526240								
1	2	3	4	5	6	7	8	9															
Балки двутавровые для подвесных путей ТУ14-2-427-80	ВСт 3 пс 5-1 ТУ14-1-3023-80	I 30М	1						1.2									1.2					
	Итого		2	12360					1.2									1.2					
Всего профиля			3						1.0									1.0					
Балки с параллельными гранями полок ТУ14-2-24-72	ВСт 3Гпс 5-1 ТУ14-1-3023-80	I 30Б2	4			2434																	
	Итого		5	12360					1.0									1.0					
Всего профиля			6						1.0									1.0					
Балки двутавровые ГОСТ 8239-72*	ВСт 3Гпс 5-1 ТУ14-1-3023-80	I 18	7			2405			0.6									0.6					
	Итого		8	12360					0.6									0.6					
Всего профиля			9						0.6				1.0					1.0					
Швеллеры ГОСТ 8240-72*	ВСт 3 пс 6-1 ТУ14-1-3023-80	С16	10			2618							1.0					1.0					
	Итого		11	12300					0.1						0.2			0.3					
	ВСт 3 кп 2 ГОСТ 380-71*	С14	12			2616							0.2					0.2					
		С12	13			2615									0.1			0.1					
		С10	14			2614																	
									0.1				0.2		0.3			0.6					
	Итого		15	11240					0.1				1.2		0.3			1.6					
Всего профиля			16										0.6					0.6					
Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-72*	ВСт 3 пс 5 ГОСТ 380-71*	∠80×6	17										0.7		0.2			0.9					
		∠75×6	18											0.1				0.1					
		∠63×5	19										1.3	0.1	0.2			1.6					
	Итого		20	12300								0.1			0.2			0.3					
	ВСт 3 кп 2 ГОСТ 380-71*	∠75×6	21						0.1						0.2			0.3					
		∠63×5	22										0.05					0.05					
		∠50×5	23						0.1			0.1	0.05		0.4			0.65					
	Итого		24	11240					0.1			0.1	1.35	0.1	0.4			2.05					
Всего профиля			25		2120				0.2									0.2					
Швеллеры равнополочные ГОСТ 8278-83	ВСт 3Гпс 5-1 ТУ14-1-3023-80	Гн.С 60×50×3	26			7415																	
									0.2									0.2					
	Итого		27	12360					0.2									0.2					
Всего профиля			28																				

Альбом

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина	
Н. контр.	Чижегородова	
Нач. отд.	Шохолов	
Гл. спец.	Миронов	
Рук. гр.	Зайченкова	
Инжен.	Колесникова	

704-9-21.87 КМ

Административный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Техническая спецификация металла (начало)

ГПИ-Б Москва

Вид профиля и ГОСТ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	№ по порядку	Код: Марки металла	Код: Профиля	Код: Размера профиля	Количество шт.	Длина мм	Масса металла по элементам конструкций, т: Подвесные пути	Элементы козырька	Опоры воздуховода	Подвеска коллектора	Опора под циклон	Бункер	Наружные лестницы и площадки			Общая масса т	Масса потребности в металле по кварталам (заполняется изготовителем) т: I	II	III	IV	Заполняется ВЦ
									Код элемента конструкции: 526235	526240	526395	526395	526396	526593	526240								
1	2	3	4	5	6	7	8	9															
Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74*	ВСт.3ГпсС5-1 ТУ14-1-3023-80	S14	1						0,1									0,1					
	Итого		2	12360					0,1									0,1					
	ВСт.3кп2 ГОСТ 380-71*	S20	3												0,05			0,05					
		S16	4							0,05			0,05					0,1					
		S8	5							0,05	0,05		0,1					0,2					
		S6	6												0,1			0,1					
	Итого		7	11240						0,1	0,05		0,15		0,15			0,45					
	ВСт.3пс6 ГОСТ 380-71*	S÷	8											0,6				0,6					
	Итого		9	12300										0,6				0,6					
Всего профиля			10		7110				0,1	0,1	0,05		0,15	0,6	0,15			1,15					
Сталь полосовая ГОСТ 103-76	ВСт.3пс6 ГОСТ 380-71*	-80×6	11											0,03				0,03					
		-56×6	12											0,01				0,01					
	Итого		13	12300										0,04				0,04					
	ВСт.3кп2 ГОСТ 380-71*	-40×4	14												0,07			0,07					
	Итого		15	11240											0,07			0,07					
Всего профиля			16		1311									0,04	0,07			0,11					
Профили замкнутые сварные квадратные ТУ36-2287-80	ВСт.3сп2 ГОСТ 380-71*	Гн.□ 140×4	17							0,1	0,2							0,3					
	Итого		18	14435						0,1	0,2							0,3					
Всего профиля			19		785,2					0,1	0,2							0,3					
Сталь круглая ГОСТ 2590-71	ВСт.3кп2 ГОСТ 380-71*	ф18	20												0,2			0,2					
		ф12	21									0,01						0,01					
	Итого		22	11240								0,01			0,2			0,21					
Всего профиля			23		1111							0,01			0,2			0,21					
Сталь просечно-вытяжная ГОСТ 8706-78	ВСт.3кп2 ГОСТ 380-71*	ПВ506	24										0,3		0,05			0,35					
	Итого		25	11240									0,3		0,05			0,35					
Всего профиля			26		7156								0,3		0,05			0,35					
Лестницы и ограждения по серии 1.450.3-3																		0,4					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Привязан

Инв. №

ГИП	Лакшина	
Н. контр.	Нижегородова	
Нач. отд.	Шохолов	
Гл. спец.	Миронов	
Рук. гр.	Янченкова	
Инженер	Колесникова	

704-9-21.87 КМ

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Техническая спецификация металла (окончание)

ГПИ-Б Москва

Ведомость металлоконструкций по видам профилей

Наименование конструкций по номенклатуре вейеркуранта 01-09	Позиции по спецификации 01-05	№ строк	Код конструкций	Масса конструкций, т													Количество шт.	Серия типовых конструкций
				Всего стали по выписке и данной спецификации	По видам профилей													
					Балки двутавры	Широкополочные двутавры	Крупносортная сталь	Среднесортная сталь	Мелкосортная сталь	Толстолистовая сталь	Универсальная сталь	Тонколистовая сталь	Гнутые и гнутосварные профили	Трубы	Прочие	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Подвесные пути			526235		1.8	1.0	0.1			0.1			0.2			3.20		
Элементы			526240		0.1					0.1			0.1			0.30		
Козырька										0.03			0.2			0.25		
Споры воздуховода			526395															
Подвеска коллектора			526395				0.1		0.01							0.11		
Опора под циклон			526396		1.2		1.35			0.45						3.00		
Бункер			526393				0.13	0.01		0.6						0.74		
Наружные лестницы и площадки			526240		0.3		0.6		0.27	0.2						1.37		
Лестницы и ограждения															0.40	0.40		1.450.3-3
Контрольные суммы					3.4	1.00	2.28	0.01	0.28	1.50			0.50		0.60	9.17		
с учетом наплавленного металла (1 %)					3.44	1.01	2.31	0.01	0.28	1.52			0.51		0.40	9.27		
Всего на здание																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.84 Альбом I

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 КМ

ГИП	Лакшина		
Н. контр.	Аннегородова		
Нач. отд.	Шоколов		
Гл. спец.	Миронов		
Рук. гр.	Яменкова		
Арх.	Карапова		

Копировал

К. модулированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Ведомость металлоконструкций по видам профилей

ГПИ-Б Москва

Схема расположения подвесных путей



1-1



2-2



3-3





Ведомость элементов

Марка	Сечение: Эскиз	Поз.	Сечение: Состав	Расчетные усилия: M тс·м	Расчетные усилия: N тс	Расчетные усилия: Q тс	Группа констр.	Марка металла	Примечание
М1	I		I 30М			3,4	1	Серия 1.426.2-3 выпуск 2	α = 16мм $S_{пл}$ = 14мм
М2	II		I 18			1,0			α = 12мм $S_{пл}$ = 10мм
Б1	II		I 30			4,0	2	Пояснительная записка п.5	
Б2	II		I 18			0,5			
П1	~~8~~ 6·16		2[60·50·3	0,1	4,1				
СВ1	L		L 63×5						Л=400

1. Общие указания на листе 1.
2. Техническая спецификация металла на листах 2–5
3. Сварку производить электродами типа Э42А ГОСТ 9467–75. Толщина сварных швов $h_{шв}$ = 4мм, кроме оговоренных.
4. Упоры приняты по узлу 3 серии 1.426.2-3 выпуск 2. Низ ездовой поверхности.
5. Материалы для болтов в пояснительной записке серии 1.426.2-3 выпуск 2 пункт 5.3 и лист 1.
6. Изготовление и монтаж конструкций подвесных путей в пояснительной записке серии 1.426.2-3 выпуск 2.
7. В примечании к ведомости элементов обозначения α и $S_{пл}$ приняты по узлам 21 и 45 серии 1.426.2-3 выпуск 2.
8. В ведомости элементов в эскизе марки П1 принятое обозначение „в" – ширина пояса железобетонной балки покрытия.

Альбом I

704-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв.

Привязан

Инв. №

			704-9-21.87 КМ		
ГИП	Ужкшина		КД. Унифицированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Живетьева			Р	5	
Нач.отд.	Шахолов					
Гл.спец.	Чиронов		Схемы расположения подвесных путей	ГПИ-Д Москва		
Рук.гр.	Янченкова					
Инженер	Колесникова					

Копировал:

Альбом I

Схема расположения элементов козырька



1—1



Схема расположения элементов подвески коллектора Р=93 кг



Ведомость элементов

Марка	Сечение			Расчетные усилия			Группа конструк.	Марка металла	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	М тс·м	N тс	Q тс			
Б1	[		[14				4	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*	
СК1	□		Тр. 160×160×4					ВСт3кп2 ГОСТ 8639-71*	

1. Общие указания на листе 1.
2. Техническая спецификация металла на листах 2....5.

2—2



Схема расположения опор воздуховода



3-3





4—4





5—5





6—6



7-7



Копировал

Привязан

Инв. №

704-9-21.87 -КМ

ГИП	Лакшина		
Н. контр.	Нижегородова		
Нач. отд.	Шохолов		
Гл. спец.	Куропков		
Рук. гр.	Янченкова		
Инженер	Колесникова		

Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз

Схемы расположения элементов козырька, подвески коллектора и опор воздуховода

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

ГПИ - Б
Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Схемы расположения наружных лестниц




1-1
700
∠63х5
I лист 10
1.450.3-3 вып.0
II лист 13
1.450.3-3 вып.0
3.200
0.000
Ф18АI
Ст1
Ст1
Ст1

Альбом I

3



4



5



5—5



1—1



2—2



3—3



4—4



1. Общие указания на листе 1.
2. Техническая спецификация металла на листах 2...5.
3. Сварку выполнять электродами типа Э42, ГОСТ 9467-75. Толщина сварных швов $k_ш$ = 5 мм.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87	КМ	
ГИП	Лакшина			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Нижегородцева				Р	8	
Нач. отд.	Шохолов			Узлы 3...5	ГПИ-Б Москва		
Гл. спец.	Миронов						
Рук. гр.	Ульченкова						
Аннен	Чернышова						

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

704-9-21.87

Схемы расположения элементов опоры под циклон на отметках



Ведомость элементов

Марка	Сечение: Эскиз	Поз.	Состав	Расчетные усилия: M тс·м	N тс	Q тс	Группа констр.	Марка металла	Примечание
Б1	[		[16	1,6		1,3	3	ВСт3пс6-1 ТУ14-1-3023-80	
Б2	[		[12	0,8		0,84		ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*	
СК	⊥		2L80×6		1,9		3	ВСт3пс6 ГОСТ 380-71*	
СВ1	⊥		2L75×6	λ=200					
СВ2	L		L75×6	λ=400					
ОПА	серия 1.450.3-3 вып.1, ОГПМхЭБ-10...; вес 1пм 10 кг						-		28,5 пм

1. Временная нормативная нагрузка на площадки 200 кгс/м².
2. Нормативная нагрузка от циклона на площадку на отметке 9.200 составляет 360 кгс.



Привязан

Инв. №

				704-9-21.87		КМ
ГИП	Лакшина					
Н.контр	Инженер			Комбинированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р	Лист: 9	Листов:
Нач.отд.	Шохолов					
Гаспец	Миронов			Схемы расположения элементов опоры под циклон	ГПИ-Б Москва	
Рук.гр	Янченкова					
Инженер	Иванов					

Копировал:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
704-9-21.87
Т.п.503-9-1

Альбом I

Схема расположения бункера



2-2



3-3



5-5



4-4



Верхняя часть корпуса бункера



1-1



Отверстия в верхней части корпуса бункера ф17мм.

Схема расположения элементов лестницы опоры под цилиндр



6-6



7-7





Привязан

Инв. №

				704-9-21.87	КМ
ГИП	Лякишина			Кс. блокированный блок вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Н.контр.	Нижегородова				
Нач.отд.	Шохолов				
Рук.спец.	Миронов			Схемы расположения бункера, лестницы опоры под цилиндр. Верхняя часть корпуса бункера.	ГПИ-Б Москва
Рук.гр.	Якушкова				
Инженер	Иванов				

Копировал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

704-9-21.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

704-9-21.87

Нижняя часть корпуса бункера



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



7-7



6-6



(2)



8-8



1. Отверстия в нижней части корпуса бункера ф 17 мм
2. Схема расположения бункера на листе 10.

Привязан

Инв. №

				704-9-21.87	КМ
ГИП	Лакшина			Комбинированный в.эк. - вспомогательных помещений для нефтебаз	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Н. контр.	Дмитриева				
Нач. отд.	Шохолов				
Гл. спец.	Миронов			Нижняя часть корпуса бункера. Узел "2" лестницы опоры под циклон	ГПИ-Б Москва
Рук. гр.	Зачикова				
Инжен.	Иванов				

Копировал