

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 53. Стены

Таблица ФЕРр 53-1 Разборка деревянных стен

Измеритель: 100 м²

Разборка обшивки:

53-1-1 01.7.07.07	нештукатуренных деревянных стен Строительный мусор, т	143,39	92,99	50,40	6,08	0,94	12,30
53-1-2 01.7.07.07	штукатуренных деревянных стен Строительный мусор, т	562,00	314,50	247,50	29,84	5,73	41,60
Разборка каркаса деревянных стен:							
53-1-3 01.7.07.07	из бревен Строительный мусор, т	739,80	402,71	337,09	40,64	2,74	54,20
53-1-4 01.7.07.07	из брусьев Строительный мусор, т	701,83	380,42	321,41	38,75	2,74	51,20
53-1-5 01.7.07.07	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен Строительный мусор, т	1 092,10	641,84	450,26	53,33	9,8	84,90
Разборка бревенчатых:							
53-1-6 01.7.07.07	нештукатуренных стен Строительный мусор, т	1 478,51	769,61	708,90	85,46	19,37	101,80
53-1-7 01.7.07.07	штукатуренных стен Строительный мусор, т	1 809,91	972,22	837,69	100,98	22,87	128,60
Разборка брусчатых:							
53-1-8 01.7.07.07	нештукатуренных стен Строительный мусор, т	1 186,43	697,03	489,40	59,00	10,26	92,20
53-1-9 01.7.07.07	штукатуренных стен Строительный мусор, т	1 643,35	1 027,40	615,95	74,25	13,76	135,90

Таблица ФЕРр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках

Измеритель: м²

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

53-3-1 11.1.03.10-0012 01.7.07.07	из бревен Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м ³ Строительный мусор, т	92,23	84,27	1,97	0,35	5,99 П 0,06	8,76
53-3-2 11.1.03.10-0012 01.7.07.07	из брусьев Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м ³ Строительный мусор, т	92,14	84,18	1,97	0,35	5,99 П 0,06	8,75
53-3-3 11.1.03.10-0012 01.7.07.07	каркасно-обшивных Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м ³ Строительный мусор, т	35,47	28,17	1,31	0,23	5,99 П 0,03	3,26

Таблица ФЕРр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Измеритель: 10 м²

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

53-4-1	из бревен	2 537,73	981,83	79,51	14,04	1 476,39	104,45
53-4-2	из брусьев	4 057,18	879,84	49,94	8,82	3 127,40	93,60
53-4-3 12.2.03.15	каркасно-обшивных Утеплитель, м ³	1 093,19	413,55	56,51	9,98	623,13 П	49,35
53-4-4	из досок, забранных стоймя в обвязке	1 991,48	262,29	23,66	4,18	1 705,53	31,30

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 53-5 Ремонт каркасных стен							
Измеритель: 100 м							
Ремонт каркасных стен со сменой:							
53-5-1 01.7.07.07	обвязки из бревен <i>Строительный мусор, т</i>	5 609,65	3 493,04	82,14	14,50	2 034,47 <i>1,82</i>	409,50
53-5-2 01.7.07.07	обвязки из брусьев <i>Строительный мусор, т</i>	8 101,52	3 569,81	59,14	10,44	4 472,57 <i>1,33</i>	418,50
53-5-3 01.7.07.07	стоек и подкосов из бревен <i>Строительный мусор, т</i>	4 559,49	3 046,92	54,54	9,63	1 458,03 <i>1,5</i>	357,20
53-5-4 01.7.07.07	стоек и подкосов из брусьев <i>Строительный мусор, т</i>	6 071,34	2 999,15	38,11	6,73	3 034,08 <i>1,1</i>	351,60
Таблица ФЕРр 53-6 Добавление утепляющей засыпки							
Измеритель: 10 м ³							
53-6-1 12.2.03.15	Добавление утепляющей засыпки <i>Утеплитель, м³</i>	2 159,31	1 169,38	666,52	80,83	323,41 <i>10,8</i>	149,92
Таблица ФЕРр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен							
Измеритель: 100 м							
53-7-1 01.7.07.07	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен <i>Строительный мусор, т</i>	765,28	278,28	11,83	2,09	475,17 <i>0,25</i>	31,84
Таблица ФЕРр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем							
Измеритель: 100 м ²							
53-8-1 12.2.03.15	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем <i>Утеплитель, м³</i>	6 918,65	772,15	388,57	49,46	5 757,93 <i>П</i>	94,51
Таблица ФЕРр 53-9 Смена венцов в стенах							
Измеритель: 100 м							
Смена венцов в стенах:							
53-9-1 01.7.07.07	из бревен окладных диаметром 240 мм <i>Строительный мусор, т</i>	7 613,53	2 821,45	324,20	51,59	4 467,88 <i>3,83</i>	322,82
53-9-2 01.7.07.07	из бревен окладных диаметром 270 мм <i>Строительный мусор, т</i>	8 901,53	3 304,42	432,80	67,00	5 164,31 <i>4,87</i>	378,08
53-9-3 01.7.07.07	из бревен рядовых диаметром 240 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 746,16	2 900,63	336,87	52,82	3 508,66 <i>3,96</i>	331,88
53-9-4 01.7.07.07	из бревен рядовых диаметром 270 мм <i>Строительный мусор, т</i>	7 916,00	3 340,34	417,85	65,05	4 157,81 <i>4,63</i>	382,19
53-9-5 01.7.07.07	из брусьев окладных сечением 200х200 мм <i>Строительный мусор, т</i>	12 944,37	2 170,58	253,87	39,80	10 519,92 <i>2,66</i>	248,35
53-9-6 01.7.07.07	из брусьев окладных сечением 220х220 мм <i>Строительный мусор, т</i>	15 205,41	2 507,16	302,13	47,57	12 396,12 <i>3,02</i>	286,86
53-9-7 01.7.07.07	из брусьев рядовых сечением 200х200 мм <i>Строительный мусор, т</i>	12 141,05	2 202,04	243,79	38,59	9 695,22 <i>2,45</i>	251,95
53-9-8 01.7.07.07	из брусьев рядовых сечением 220х220 мм <i>Строительный мусор, т</i>	14 800,40	2 811,48	293,90	46,43	11 695,02 <i>2,93</i>	321,68
Таблица ФЕРр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом							
Измеритель: 100 шт							
53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	2 204,64	2 090,88	113,76			242,00
Таблица ФЕРр 53-11 Ремонт конопатки стен							
Измеритель: 100 м							
53-11-1	Ремонт конопатки одной стороны шва с добавлением пакли	156,87	70,54			86,33	8,27

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 53-12 Укрепление деревянных стен							
Измеритель: 100 м							
Укрепление деревянных стен:							
53-12-1	сжимами из бревен	5 944,13	1 887,41	111,05	19,60	3 945,67	218,45
53-12-2	сжимами из брусьев	7 061,34	1 807,32	53,23	9,40	5 200,79	209,18
53-12-3	сжимами из пластин	5 798,52	1 512,26	40,74	7,19	4 245,52	175,03
53-12-4	подкосами	4 308,34	1 785,56	77,54	13,69	2 445,24	201,53
Таблица ФЕРр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича							
Измеритель: м ²							
53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	10,15	9,42	0,66	0,12	0,07	1,09
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					0,0184	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,03	
Таблица ФЕРр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах							
Измеритель: 10 м							
Заделка трещин в кирпичных стенах:							
53-14-1	цементным раствором	24,33	24,31			0,02	2,71
04.3.01.09	Раствор цементный, м ³					0,02	
53-14-2	кирпичом	1 105,71	1 063,04	42,56	5,13	0,11	115,80
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					0,21	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,38	
Таблица ФЕРр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:							
53-15-1	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	3 417,90	3 304,47	111,99	13,50	1,44	397,65
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	
53-15-2	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	3 117,50	3 004,07	111,99	13,50	1,44	361,50
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	5 185,16	4 958,37	223,98	27,00	2,81	606,90
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					5,8	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,33	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					51,3	
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	4 735,00	4 508,21	223,98	27,00	2,81	551,80
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					5,8	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,33	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					51,3	
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	3 315,69	3 315,69				399,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,3	
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:							
53-15-6	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	3 730,50	3 304,47	424,59	148,50	1,44	397,65
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
53-15-7	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	3 430,10	3 004,07	424,59	148,50	1,44	361,50
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					2,4	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					5,2	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					24,8	
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	5 810,36	4 958,37	849,18	297,00	2,81	606,90
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					5,8	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					10,33	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					51,3	
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	5 360,20	4 508,21	849,18	297,00	2,81	551,80
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					5,8	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					10,33	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					51,3	
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	3 315,69	3 315,69				399,00
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,3	
Таблица ФЕРр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами							
Измеритель: м ³							
53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	313,53	283,83	29,59	5,81	0,11	35,39
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					0,253	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					0,402	
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	293,84	238,33	55,51	11,08		28,68
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					0,378	
02.2.03.01	<i>Камень бутовый, м³</i>					1,03	
Таблица ФЕРр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней							
Измеритель: м ³							
Ремонт стен							
53-17-1	из сплошных легкобетонных камней	125,83	118,64	7,19	3,11		13,39
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					0,11	
05.2.02.24	<i>Камни легкобетонные, м³</i>					0,92	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					1,79	
53-17-2	из пустотных легкобетонных камней	157,52	145,95	11,57	5,00		15,71
12.2.03.15	<i>Утеплитель, м³</i>					П	
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					0,11	
05.2.02.24	<i>Камни легкобетонные, м³</i>					0,92	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					1,58	
Таблица ФЕРр 53-18 Ремонт перемычек							
Измеритель: м ³							
53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	630,98	377,68	132,29	10,40	121,01	39,26
04.3.01.12	<i>Раствор цементно-известковый М50, м³</i>					0,242	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					0,422	
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	896,27	536,76	225,98	14,85	133,53	59,84
08.4.03.04	<i>Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, т</i>					0,018	
04.1.02.06	<i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>					1,02	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную							
Измеритель: шт							
Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:							
53-19-1	разгрузочную	173,13	41,03	11,20	1,35	120,90	4,81
04.3.01.09	Раствор цементный, м ³					0,084	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					П	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,007	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
53-19-2	рядовую	162,04	29,94	11,20	1,35	120,90	3,51
04.3.01.09	Раствор цементный, м ³					0,07	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					П	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,007	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
Таблица ФЕРр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом							
Измеритель: 100 м ³							
Кладка отдельных участков из кирпича:							
53-20-1	наружных простых стен	8 098,28	4 717,94	3 369,60	526,50	10,74	563,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					24	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					39,2	
53-20-2	наружных стен средней сложности	8 944,42	5 564,08	3 369,60	526,50	10,74	628,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					24,1	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					40	
53-20-3	наружных сложных стен	10 094,40	6 714,06	3 369,60	526,50	10,74	706,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					24,2	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					40	
53-20-4	внутренних стен	8 994,94	5 614,60	3 369,60	526,50	10,74	670,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м ³					23,6	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					40	
Таблица ФЕРр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	243,24	112,04	3,29	0,58	127,91	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	364,98	60,95	53,23	9,40	250,80	6,72
12.2.03.15	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м ³					0,8	
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	329,98	188,59	99,01	14,04	42,38	20,30
12.2.03.15	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м ³					1,16	
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	112,46	70,41	42,05	7,42		7,67
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные, м ³					0,54	
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	218,13	146,51	71,62	12,64		15,96
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные, м ³					1,07	
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	3 562,21	286,55	3 275,66	144,33		29,36
14.5.04.07	Мастика тиоколовая, кг					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-7 14.5.04.08	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>Мастика герметизирующая, кг</i>	6 287,01	309,68	5 977,33	259,27		31,73
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8 14.5.04.07	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной <i>Мастика тиоколовая, кг</i>	3 934,24	270,74	3 663,50	159,04		27,74
53-21-9 14.5.04.08	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>Мастика герметизирующая, кг</i>	5 227,79	325,50	4 902,29	213,38		33,35
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1 183,70	136,78	2,63	0,46	1 044,29	15,08
53-21-11 08.1.02.03	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков <i>Водоотводящий фартук, кг</i>	14,29	13,63	0,66	0,12		1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12 14.2.05.06	полимерцементным составом <i>Состав полимерцементный, м³</i>	254,24	249,64	4,60	0,81		26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	81,05	13,90			67,15	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	137,58	121,92	5,26	0,93	10,40	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	533,16	507,33	0,66	0,12	25,17	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16 01.7.06.03	горизонтальных <i>Лента полиэтиленовая, т</i>	2 282,29	1 246,48	1 035,81	124,32		131,07
53-21-17 01.7.06.03	вертикальных <i>Лента полиэтиленовая, т</i>	3 029,50	1 649,22	1 380,28	166,00		173,42
53-21-18 01.7.06.03	потолочных <i>Лента полиэтиленовая, т</i>	3 710,86	2 088,32	1 622,54	195,29		201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19 14.5.04.07	монтажной пеной <i>Мастика тиоколовая, кг</i>	1 265,76	306,72	959,04	108,05		32,63
53-21-20	прокладками ПРП в два слоя	5 968,83	384,37	13,14	2,32	5 571,32	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	2 707,40	73,20	9,20	1,62	2 625,00	7,50
53-21-22	на мастике	2 841,65	113,70	2,63	0,46	2 725,32	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	9 584,47	988,63	2 962,85		5 632,99	109,00
53-21-24 14.5.04.08 14.4.01.09	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	617,13	611,87	5,26	0,93		55,93
						42,375 0,76	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-25 <i>14.5.04.08</i> <i>01.7.07.14</i> <i>14.4.01.09</i>	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Прокладки уплотнительные, м</i> <i>Праймер, кг</i>	712,20	703,66	8,54	1,51	42,375 101 0,76	64,32
53-21-26 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	8 751,65	428,05	8 323,60	483,49	42,375 0,76	45,01
53-21-27 <i>14.5.04.08</i> <i>01.7.07.14</i> <i>14.4.01.09</i>	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Прокладки уплотнительные, м</i> <i>Праймер, кг</i>	10 124,55	497,93	9 626,62	559,47	42,375 101 0,76	51,76
53-21-28 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	433,31	428,05	5,26	0,93	42,375 0,76	45,01
53-21-29 <i>14.5.04.08</i> <i>01.7.07.14</i> <i>14.4.01.09</i>	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Прокладки уплотнительные, м</i> <i>Праймер, кг</i>	506,47	497,93	8,54	1,51	42,375 101 0,76	51,76
53-21-30 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	2 674,58	428,33	2 246,25	0,93	42,375 0,76	45,04
53-21-31 <i>14.5.04.08</i> <i>01.7.07.14</i> <i>14.4.01.09</i>	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Прокладки уплотнительные, м</i> <i>Праймер, кг</i>	3 092,12	492,43	2 599,69	1,51	42,375 101 0,76	51,78
При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:							
53-21-32 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	53-21-24 <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	109,84	109,18	0,66	0,12	14,125 0,25	9,98
53-21-33 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	53-21-25 <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	106,01	105,35	0,66	0,12	14,125 0,25	9,63
53-21-34 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	53-21-26 <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	1 517,69	77,32	1 440,37	83,64	14,125 0,25	8,13
53-21-35 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	53-21-27 <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	1 515,21	74,84	1 440,37	83,64	14,125 0,25	7,78
53-21-36 <i>14.5.04.08</i> <i>14.4.01.09</i>	53-21-28 <i>Мастика герметизирующая, кг</i> <i>Праймер, кг</i>	77,98	77,32	0,66	0,12	14,125 0,25	8,13

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-37 14.5.04.08 14.4.01.09	53-21-29 Мастика герметизирующая, кг Праймер, кг	75,50	74,84	0,66	0,12	14,125 0,25	7,78
53-21-38 14.5.04.08 14.4.01.09	53-21-30 Мастика герметизирующая, кг Праймер, кг	465,84	77,32	388,52	0,12	14,125 0,25	8,13
53-21-39 14.5.04.08 14.4.01.09	53-21-31 Мастика герметизирующая, кг Праймер, кг	463,36	74,84	388,52	0,12	14,125 0,25	7,78
53-21-40 14.5.01.10-0003 14.5.01.01	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся Пена монтажная, л Герметик акриловый, 300мл, шт.	2 343,14	439,44	1 652,38	4,41	251,32 П 103	48,45

Таблица ФЕРр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Измеритель: 100 м

53-22-1	Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций	948,38	626,17	9,20	1,62	313,01	77,40
---------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица ФЕРр 53-23 Перекладка карнизов

Измеритель: м (расценки 53-23-1, 53-23-2); м³ (расценка 53-23-3)

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

53-23-1 04.3.01.09 06.1.01.05	в 4 кирпича Раствор цементный, м ³ Кирпич, 1000 шт.	30,34	29,43	0,91	0,14	0,025 0,04	3,45
53-23-2 04.3.01.09 06.1.01.05	в 6 кирпичей Раствор цементный, м ³ Кирпич, 1000 шт.	56,07	54,25	1,82	0,27	0,0391 0,076	6,36
53-23-3 01.7.15.02 04.3.01.09 05.1.01.13	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный Болты анкерные, т Раствор цементный, м ³ Плиты железобетонные, м ³	390,86	366,34	24,52	3,65	0,03 0,212 1	42,40

Таблица ФЕРр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Измеритель: м

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	в 1 кирпич	262,66	109,75	2,41		150,50	12,10
53-24-2	в 1,5 кирпича	293,76	115,19	2,41		176,16	12,70
53-24-3	в 2 кирпича	352,34	122,45	2,41		227,48	13,50
53-24-4	в 2,5 кирпича	379,81	124,26	2,41		253,14	13,70
53-24-5	в 3 кирпича	407,29	126,07	2,41		278,81	13,90
53-24-6	в 4 кирпича	435,67	128,79	2,41		304,47	14,20

Таблица ФЕРр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Измеритель: т

53-25-1 07.2.07.13 04.3.01.12 06.1.01.05	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Конструкции стальные, т Раствор цементно-известковый М50, м ³ Кирпич, 1000 шт.	1 581,13	1 433,20	63,11	7,05	84,82 1,04 0,54 0,57	165,88
---	--	----------	----------	-------	------	-------------------------------	--------