

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм 81-03-10-2001

### Сборник 10. Оборудование связи

#### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.10. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования связи.

1.10.1. Расценки на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования применяются при строительстве предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.

1.10.2. В ФЕРм сборника 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:

1.10.2.1. перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, приведенные в приложении 10.1 за исключением случаев, оговоренных в общих положениях к разделам ФЕРм сборника 10;

1.10.2.2. защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по расценкам отделов 1 и 3;

1.10.2.3. подкраску оборудования, окраску конструкций, изготавливаемых в процессе монтажа, и написание технологических знаков.

1.10.3. В ФЕРм сборника 10 не учтены:

1.10.3.1. затраты на монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы св. 10 мм<sup>2</sup> и контрольных кабелей, определяемых по соответствующим ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки».

1.10.4. В ФЕРм сборника 10 не учтены материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 10.6, а также в общих положениях к отделам и разделам ФЕРм сборника 10. Расход кабеля, проводов и труб принимается по проекту с учетом норм потерь и отходов согласно приложению 8.4 к ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки».

1.10.5. Изменение в расценках состава затрат на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

1.10.6. Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ приведены в приложении 10.7.

1.10.7. Настройка электронных АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100) по расценкам 10-03-029-03, 10-03-030-03, настройка электронных АТС типа AXE-10, EWSD по расценкам с 10-06-068-01 по 10-06-068-17 производится инженерным составом.

1.10.8. ФЕРм разработаны исходя из условия, что комплексы программно-технических средств (КПТС) или комплексы технических средств (КТС), поставляемые с оборудованием – серийные, укомплектованные, с загруженным системным и прикладным программным обеспечением.

1.10.9. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 1 не учтены затраты на:

установку угольников для крепления магистральных полос, определяемые по соответствующим расценкам раздела 4;

прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в составе работ, определяемые по расценкам раздела 5 и по соответствующим ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки»;

включение станционных кабелей, определяемых по расценкам раздела 5.

1.10.10. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 2 не учтены затраты на:

установку штифтовых рамок, монтаж и электрическую проверку сигнализации, определяемые по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 1;

установку защитных полос, определяемых по расценкам 10-06-034-20 и 10-06-034-21.

1.10.11. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 3 учтены затраты на:

сборку, установку и крепление каркаса оконечной станции;

установку блоков аппаратуры на каркасе;

установку промежуточной станции в котлован;

установку и монтаж стабикабеля;

установку линейного регенеративного усилителя;

накачивание воздуха в корпус промежуточной станции;  
соединение блока окончания линейного тракта с остальным оборудованием;  
включение дистанционного питания на линию;  
измерение амплитудно-частотного характера телефонных каналов;  
измерение сопротивления изоляции шлейфа и асимметрии;  
измерение затухания усилительного участка;  
измерение цепей дистанционного питания.

1.10.12. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 3 не учтены затраты на:

разметку и пробивку пазов;  
монтаж станционного кабеля для соединения с АТС;  
монтаж питающих проводов и кроссировок.

1.10.13. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 4 не учтены желоба и детали крепления, за исключением рамы и кожуха для крепления спуска-подъема желобов и хомута на колонку.

1.10.14. Желоба и детали крепления, поставляемые в комплекте с оборудованием, учитываются как оборудование.

1.10.15. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 5 затраты на разделку и включение однопроводных кабелей определяются по расценкам 10-01-051-32 и 10-01-051-33 с коэффициентом 0,8.

1.10.16. Расценкой 10-01-051-34 предусмотрен перемонтаж в схемах приборов и рабочих мест, а также включение в оборудование дополнительных плат и отдельных приборов. Затраты на перепайку с перешивкой схемы определяются коэффициентом 1,6.

1.10.17. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и св. 50 км определяются по расценкам 10-01-054 с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) коэффициента: 1,1—до 10 км, 0,8—свыше 50 км.

1.10.18. Затраты на прокладку кабелей и проводов по потолкам определяются по расценкам 10-01-055 с коэффициентом 1,15 к затратам труда рабочих и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов)..

1.10.19. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 1 учтены затраты на:

монтаж вводных щитов, щитков сигнализации, заземления, прокладку кабелей и проводов электропитания;  
монтаж промщитов и вводнокроссового оборудования по расценке 10-02-001-02.

1.10.20. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 1 не учтены затраты на прокладку, разделку и включение станционных кабелей и проводов и сигнализации.

1.10.21. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 2 учтены затраты на:

установку, регулировку и тренировку станций, пультов, установок и переговорных устройств;  
включение концов станционных кабелей с двух сторон в аппаратуру и кросс.

1.10.22. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 2 не учтены затраты на:

монтаж стола при установке настольных коммутаторов;  
прокладку и расход кабелей.

1.10.23. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 4 табл. 10-02-040 учтены затраты на:

прокладку кабельных соединений и шин питания в пределах стативных рядов с их формовкой на стativaх;  
включение отводов питания к приборам станции;  
присоединение заземлений к стativaм;  
включение в аппаратуру концов станционных кабелей, разделанных на штепсельные разъемы.

1.10.24. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 4 не учтены затраты на привязку программы, разработанной в проекте конкретного объекта строительства, и состоящие в ее переносе на машинный носитель и наладку.

1.10.25. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 4 не учтена электроэнергия для настройки станции, расход которой приведен в приложении 10.2.

1.10.26. В ФЕРм сборника 10 отдела 2 раздела 5 не учтена электроэнергия для настройки станции, расход которой приведен в приложении 10.5.

1.10.27. В ФЕРм сборника 10 отдела 3 раздела 1 не учтены затраты на:

установку угольников и магистрального швеллера, определяемые по соответствующим расценкам табл. 10-01-039;  
прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стativaм, определяемые по расценкам отдела 1 раздела 5;  
установку желобов, определяемые по расценкам табл. 10-01-038;  
кроссировку промежуточных щитов, определяемые по соответствующим расценкам табл. 10-01-052;  
установку плат, определяемые по расценкам табл. 10-01-001;  
монтаж и настройку оборудования системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

1.10.28. В табл. 10-03-031 и 10-03-032 приведены расценки на работы по монтажу и настройке электронных АТС типа МиниКом DX-500, выполняемые изготовителем данного оборудования или его представителями, а также организациями, аттестованными изготовителем оборудования.

1.10.29. При применении расценок табл. 10-03-032 затраты по монтажу станций МиниКом DX-500 для систем диспетчерской связи определяются по соответствующим расценкам табл. 10-03-031.

1.10.30. В ФЕРм сборника 10 отдела 3 раздела 1 приняты следующие единицы измерения:

– участок, т.е. группа станций, выделенная для проведения монтажных и (или) пусконаладочных работ, состоящая из одной или нескольких станций. Участок может подключаться к существующей системе или настраиваться самостоятельно. При подключении к существующей системе расчет ведется с учетом новых связей на станциях существующих участков.

- цепь (линия) диспетчерской связи, т.е. все необходимые связи между абонентами в системе диспетчерской связи, указанные в проектной документации (двусторонние связи считаются как две линии диспетчерской связи).
- групповой канал, т.е. цифровая, аналоговая или цифроаналоговая цепь избирательной связи с одним или несколькими руководителями (распорядителями) и группой абонентов, подключаемых параллельно.
- оконечное оборудование ISDN, т.е. цифровые аппараты ISDN и модули расширения к ним (пульта и приставки).

1.10.31. В ФЕРм сборника 10 отдела 3 раздела 2 учтены затраты на:

в табл. 10-03-013:

включение в аппаратуру проводов питания и заземления с устройством отводов; монтаж аварийного освещения;

в табл. 10-03-014:

проверку регулировки реле и других устройств на оборудовании; электрическую проверку сигнализации на стативах, кроме стативов междугородных, соединительных и служебных линий и прямых абонентов.

1.10.32. Затраты на монтаж каркасов рядов, промежуточных щитов переключения, воздушных желобов, приборов, счетчиков, щитков, штифтовых рамок, табло и плат сигнализации, освещения рядов, кроссировки промежуточных щитов переключений, разделки и включения станционных кабелей, электрической проверки устройств сигнализации определяются по соответствующим расценкам отдела 1.

1.10.33. В ФЕРм сборника 10 отдела 3 раздела 3 не учтены затраты на:

установку угольников и магистрального швеллера, определяемые по соответствующим расценкам табл. 10-01-039;

прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стативам, определяемые по расценкам отдела 1 раздела 5;

установку желобов, определяемые по расценкам табл. 10-01-038;

кроссировку промежуточных щитов, определяемые по соответствующим расценкам табл. 10-01-052;

установку плат, определяемые по расценкам табл. 10-01-001.

1.10.34. В ФЕРм сборника 10 отдела 3 раздела 4 затраты на монтаж телеграфного оборудования определяются:

установка стоек тонального телеграфа – по расценкам табл. 10-03-001;

установка промежуточных щитов переключений, щитков, табло, штифтовых рамок и воздушных желобов, кроссировка промежуточных щитов переключений и электрическая проверка абонентского телеграфа, электрическая проверка и тренировка станции – по соответствующим расценкам отдела 1.

1.10.35. Затраты на настройку каналов связи по цепям воздушных линий, находящихся в эксплуатации, определяются по соответствующим ФЕРм сборника 10 отдела 3 раздела 5 с коэффициентом 1,1.

1.10.36. В расценках табл. 10-03-053 учтены затраты на настройку системы уплотнения в двух направлениях.

1.10.37. При одновременной настройке нескольких линейных трактов с совпадающими питаемыми пунктами, а также сквозных линейных трактов с совпадающими питающими пунктами к расценкам на настройку всех трактов, кроме одного, применяется коэффициент 0,6.

1.10.38. Расценками на настройку линейных трактов коаксиальных кабельных магистралей учтена настройка дистанционного питания.

1.10.39. Затраты на настройку сквозных линейных трактов определяются отдельно по каждому переприемному участку независимо от наличия и количества пунктов выделения каналов на участке.

1.10.40. Стоимость настройки простых групповых трактов на кабельных линиях связи определяется по расценкам 10-03-055-01, 10-03-055-09 и 10-03-055-17.

1.10.41. Затраты на настройку составных групповых трактов следует определять в зависимости от числа пунктов транзита соответствующего группового тракта.

1.10.42. При настройке нескольких первичных, вторичных или третичных трактов затраты на настройку всех групповых трактов, кроме одного, определяются по расценкам табл. 10-03-055 с коэффициентом 0,8.

1.10.43. В расценках табл. 10-03-056 учтена настройка каждого канала в двух направлениях.

1.10.44. Пункты транзита групп на участках между переприемными пунктами не учитываются.

1.10.45. При настройке каналов связи и телевидения по линейным трактам, находящимся в эксплуатации, затраты на настройку определяются по расценке на настройку каналов без промежуточных пунктов.

1.10.46. Затраты на настройку каналов связи по подготовленным радиорелейным стволам определяются по соответствующим расценкам на настройку каналов кабельных магистралей, при этом каждая радиорелейная станция (ОРС) или пункт выделения каналов приравнивается к питающему пункту кабельной магистрали.

1.10.47. Затраты на настройку каналов сельской связи двухкабельных систем определяются по расценкам табл. 10-03-051 на настройку одноканальных систем воздушных цепей.

1.10.48. Затраты на настройку служебной связи на магистралях определяются по расценкам на настройку канала тональной частоты кабельных двухпроводных или четырехпроводных цепей с коэффициентом 1,5.

1.10.49. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 1 учтены затраты на монтаж передатчиков заводской комплектации, вспомогательного оборудования, пультов управления и силового, включая изготовление и установку рамы под шкафы, заземление в пределах шкафов и ограждений.

1.10.50. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 1 не учтены затраты на ревизию трансформаторов и дросселей.

1.10.51. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 3 учтены затраты на монтаж рамы под шкафы передатчиков, мостов сложения, оборудования и деталей в шкафу, выполнение внутришкафных соединений.

1.10.52. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 3 не учтены затраты на:

прокладку ВЧ заземления в техническом здании;

монтаж вентиляции и воздухопроводов охлаждения вне ограждения передатчика.

1.10.53. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 4 учтены затраты на изготовление и установку крепежных конструкций.

- 1.10.54. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 4 не учтены:  
затраты на работы по устройству проходов в стене и утеплению;  
расход поковок.
- 1.10.55. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 5 не учтены затраты на установку рам.
- 1.10.56. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 6 учтены затраты на прокладку, крепление и окраску шин заземления.
- 1.10.57. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 6 не учтен расход ленты медной, проволоки медной.
- 1.10.58. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 7 учтены затраты на:  
монтаж трубопроводов;  
промывку и гидравлическое испытание системы водоохлаждения.
- 1.10.59. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 7 на монтаж передатчиков учтена установка конструкций и ограждений для стенов.
- 1.10.60. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 7 не учтена обвязка стенов полиэтиленовыми и медными трубами.
- 1.10.61. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 8 не учтены затраты на:  
изготовление и установку рам, не поставляемых в комплекте с оборудованием;  
установку стола под аппаратуру;  
концевую разделку силовых кабелей сечением жилы более 10 мм<sup>2</sup>;  
прокладку кабелей и проводов.
- 1.10.62. ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 9 содержат расценки по монтажу стационарного оборудования аппаратуры диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц.
- 1.10.63. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 9 не учтены затраты на:  
настройку оборудования;  
изготовление и установку рам и конструкций, не поставляемых комплектно с оборудованием.
- 1.10.64. При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях к затратам труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в приложении 10.3.
- 1.10.65. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 10 учтены затраты на разделку концов кабелей и подключение к оборудованию.
- 1.10.66. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 11 не учтены затраты на:  
устройство рамы под шкафы и стативы (стойки);  
монтаж усилительных блоков мощностью 25-30 кВт проводного вещания.
- 1.10.67. В ФЕРм сборника 10 отдела 4 раздела 12 не учтены затраты на:  
изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием;  
концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм<sup>2</sup> и контрольных;  
прокладку кабелей и проводов.
- 1.10.68. В расценках не учтены затраты на транспортирование материальных ресурсов (за исключением учтенных в расценках) по трассе кабельных линий связи.
- 1.10.69. В ФЕРм сборника 10 отдела 6 раздела 1 учтены затраты на:  
а) планировку трассы до и после прокладки;  
б) устройство переходов через водоемы глубиной до 1 м (табл. 10-06-001);  
в) проверку дна водоема с промерами глубины (табл. 10-06-002);
- 1.10.70. Проверку герметичности и наполнение кабеля сжатым газом при монтаже муфт и на смонтированных усилительных участках следует определять по расценкам табл. 10-06-014;
- 1.10.71. Монтаж кабелей при монтаже устройства оконечного кабельного (УОК) следует определять по расценкам на монтаж прямых муфт (табл. 10-06-010).
- 1.10.72. В ФЕРм сборника 10 отдела 6 раздела 1 не учтены затраты на:  
1.10.72.1. устройство постели для кабеля в траншее и покрытие кабеля кирпичом, определяемые по соответствующим ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки»;  
1.10.72.2. монтаж заземлителей, определяемые по соответствующим ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки»;  
1.10.72.3. стоимость конструкций для контрольно-измерительных пунктов, катушки пупиновской (монтаж которой определяется по расценке 10-06-015-09), учитываемых как оборудование.
- 1.10.73. Стоимость прокладки кабелей и проводов кабелеукладчиками в грунтах I и II групп на лесистых и сильно холмистых участках трассы определяются по расценкам табл. 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы.
- 1.10.74. Стоимость прокладки кабелей и проводов на заболоченных участках трассы определяются:  
в местах, проходимых для кабелеукладочной колонны, по расценкам табл. 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы;  
на отдельных непроходимых болотистых участках протяженностью до 200 м по расценкам табл. 10-06-002 на переходы через водоемы на выброшенных тросах.
- 1.10.75. Стоимость прокладки кабелеукладчиком коаксиальных кабелей строительной длиной 300 м и менее определяются по расценкам 10-06-001-13 и 10-06-001-14 с коэффициентом 1,1 по расценкам 10-06-001-15 и 10-06-001-16 с коэффициентом 1,2.
- 1.10.76. Стоимость прокладки кабелей радиофикации, глубина прокладки которых предусматривается св. 0,9 м, определяется по расценкам 10-06-001-09 и 10-06-001-10 с коэффициентом 1,3.

1.10.77. Стоимость прокладки проводов и тросов молниезащиты кабельных линий кабелеукладчиком определяются по расценкам 10-06-001-09 и 10-06-001-10.

1.10.78. Стоимость прокладки кабелей на скрытых переходах через улицы и дороги с прокладкой вытянутых концов кабеля в траншее принимаются 30 % строительной длины по расценкам табл. 10-06-026 и 70 % – по расценкам табл. 10-06-003, при количестве переходов св. двух на одну строительную длину кабеля затраты определяются по расценкам табл. 10-06-026.

1.10.79. Стоимость монтажа разветвительных муфт определяются по расценкам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 – при двух ответвлениях (пальцах); 1,3 – св. двух ответвлений.

1.10.80. Стоимость монтажа стыковых конденсаторных и пупиновских муфт низкочастотных кабелей определяется по расценкам табл. 10-06-006 и 10-06-007 с коэффициентом 1,25 для стыковых муфт; 1,4 – для конденсаторных и пупиновских муфт.

1.10.81. Стоимость монтажа стыковых муфт без симметрирования на высокочастотных симметричных кабелях определяются по расценкам табл. 10-06-008, 10-06-009 как монтаж прямых муфт.

1.10.81. Стоимость измерения сопротивления изоляции определяется по расценкам 10-06-013-01.

1.10.82. Стоимость испытаний электрической прочности изоляции кабелей определяется по расценкам с 04÷24 табл. 10-06-013.

1.10.83. В ФЕРм сборника 10 отдела 6 раздела 2 не учтены затраты на: накачивание кабеля сжатым газом после монтажа муфт, определяемые по расценкам с 10-06-014-01 по 10-06-014-08;

транспортирование кабеля на склад заказчика по расценкам с 10-06-033-25 по 10-06-033-31;

устройство заземлителей;

проход через стену по расценке 10-06-034-23.

1.10.84. Затраты на прокладку в канализации кабелей, предназначенных к уплотнению системами высокочастотной связи, определяются по соответствующим расценкам табл. 10-06-026 с коэффициентом 1,15.

1.10.85. При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил кабелей к расценкам табл. 10-06-028, 10-06-029 и 10-06-030 следует применять коэффициент 1,1.

1.10.86. Затраты на монтаж разветвительных муфт на кабелях определяются по расценкам на монтаж прямых муфт, кроме расхода муфт, с коэффициентом: 1,1 – до двух разветвлений (пальцев); 1,15 – до трех разветвлений (пальцев); 1,3 – до шести разветвлений (пальцев); 1,5 – до 10 разветвлений (пальцев); 1,6 – св. 10 разветвлений (пальцев).

1.10.87. При определении стоимости монтажа разветвительных муфт с присоединением стабкabelей ящиков индуктивности к затратам труда по монтажу муфт соответствующей емкости на каждые 100 пупинизированных пар следует добавлять 3,26 чел.-ч., а к оплате труда рабочих следует добавлять 31,36 руб. в уровне цен на 01.01.2000 г.

1.10.88. В расценках на установку ящиков индуктивности (табл. 10-06-031) учтен монтаж и комплекс измерений. При применении смонтированных на заводе ящиков индуктивности со стабкabelем затраты на установку ящиков определяются по разделу 1.

1.10.89. Стоимость монтажа муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяются по расценкам на монтаж муфт в колодцах.

1.10.90. В ФЕРм сборника 10 отдела 6 раздела 3 не учтены:

1.10.90.1. затраты на транспортировку материальных ресурсов по трассе кабельных линий;

1.10.90.2. затраты на устройство постели для кабеля в траншее, определяемые по соответствующим ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки»;

1.10.90.3. кабели, шнуры ШСС, УССЛК полиэтиленовые трубы, камеры, количество которых определяется по конкретному проекту.

1.10.91. Монтаж и измерения междугородных волоконно-оптических кабелей определяется по расценкам зонавых волоконно-оптических кабелей.

1.10.92. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048–05 с коэффициентом 0,3.

1.10.93. Предварительная пропорка грунта IV группы кабелеукладчиком определяется по расценке 10-06-048–01 с коэффициентом 0,7 к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов).

1.10.94. При протягивании кабеля в канализации через колодец к затратам труда и оплате труда рабочих следует умножать на коэффициент 1,1, через два колодца – на 1,2, через три колодца и более – на 1,3.

1.10.95. Стоимость прокладки волоконно-оптических кабелей с использованием колесных кабелеукладчиков следует определять по расценкам 10-06-001-13, 10-06-001-14.

1.10.96. Стоимость прокладки трубки кабелеукладчиком следует определять по расценкам на прокладку коаксиального малогабаритного кабеля МКТ-4 (10-06-001-11, 10-06-001-12).

1.10.97. Переходы трубкой через водоемы на выброшенных тросах кабелеукладчиком определяются по расценкам 10-06-002-06, 10-06-002-07.

1.10.98. Электрическая проверка дополнительных секций мультиплексора (EXP SMS-600, MS SMS-2500A, 1641 SM-D и т.п.) определяется по расценке 10-06-068-01 с коэффициентом 0,5 (настройка системы управления по этому оборудованию не производится).

1.10.99. Настройка линейного цифрового тракта каждой последующей системы, при наличии нескольких систем, определяется по расценкам с 10-06-068-06 по 10-06-068-09 с коэффициентом 0,6.

1.10.100. Составные сетевые тракты настраиваются после настройки простых сетевых трактов по расценкам с 10-06-068-10 по 10-06-068-13.

1.10.101. Расценкой 10-06-068-17 учтены работы, проводимые в процессе приемо-сдаточных испытаний сдаваемого этапа или титула.

1.10.102. ФЕРм сборника 10 отдела 6 раздела 5 содержат расценки на электрические измерения цепей связи и радиофикации, подвешенных на столбах и стоечный линиях.

1.10.103. В ФЕРм сборника 10 отдела 7 раздела 1 горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов учтено на расстояние от приобъектного склада до 200 м; вертикальное – до 5 м.

1.10.104. Затраты на демонтаж оборудования сборника 10 отдела 7 раздела 1 определяются путем применения к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) коэффициента 0,4.

1.10.105. Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов учтено на расстояние от приобъектного склада до 200 м;  
вертикальное – до 5 м.

1.10.106. В ФЕРм сборника 10 отдела 7 раздела 2 не учтены:

затраты по монтажу электропитающих установок;

затраты на устройство наружных контуров заземления;

затраты на установку громкоговорителя;

стойки каркаса.

1.10.107. Затраты на демонтаж оборудования сборника 10 отдела 7 раздела 2 определяются путем применения к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) коэффициента 0,5.

1.10.108. В ФЕРм сборника 10 отдела 7 раздела 3 учтены затраты на:

развозку материальных ресурсов по трассе;

откапывание концов кабеля и присыпка муфт грунтом;

проверку герметичности кабеля до и после его прокладки и наполнение сжатым газом, измерение сопротивления изоляции жил кабеля, симметрирование.

1.10.109. При производстве работ на смежных путях с тем путем, где происходит движение, при нормальных междупутьях (до 5,3 м при скоростях движения более 120 км/час), а так же на этих междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути, к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 10.4.

1.10.110. Расценки на прокладку кабелей кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог определены при производстве работ «в окно».

Расценки с 10-07-063-01 по 10-07-63-04 рассчитаны при продолжительности «окна» до 2-х часов; расценки с 10-07-063-05 по 10-07-063-06 – до 3-х часов.

1.10.111. В расценках не учтены затраты:

на рытье траншей (кроме случаев, оговоренных в составах работ к отдельным таблицам);

на установку желобов на мостах, в т.ч. на кроштейнах (расценка 10-07-065-01);

на трамбование грунта механизированным способом после прокладки кабеля кабелеукладчиком на железнодорожном ходу (табл. 10-07-063) и вручную в готовые траншеи (табл. 10-07-064) в теле земляного полотна железных дорог;

на установку замерных столбиков (табл. 10-07-062; 10-07-063; 10-07-064).

1.10.112. Используемые при монтаже муфт втулки стальные приняты во всех расценках одного типоразмера (диаметр 56 мм длиной 50 мм) из-за их малого удельного веса в составе материальных ресурсов.

1.10.113. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) коэффициента 0,5.

1.10.114. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем пожарно-охранной сигнализации, устройств сигнализирующих объектовых, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем пожарно-охранной сигнализации в целом.

1.10.115. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:

затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;

затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности;

затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;

расход извещателей (датчиков) определяется проектом;

затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно (определяется проектом);

затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРм сборника 2 – по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001).

1.10.116. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам отдела с применением к затратам труда и оплате труда рабочих коэффициентов:

1,1 – при высоте до 15 м;

1,25 – при высоте св. 15 м.

1.10.117. Расценками 10-08-004-02 и 10-08-004-03 учтена блокировка поверхностей одножильным проводом; затраты по блокировке двумя одножильными проводами определяются по соответствующим расценкам с коэффициентом 1,6.

1.10.118. При прокладке 2-3 жильных проводов без разделительного основания затраты определяются по расценке 10-08-005-03.

1.10.119. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной ГИОП, музеях, культовых помещениях затраты на монтаж извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при открытой прокладке определяются по расценкам табл. 10-08-002, 10-08-003 и 10-08-005 с коэффициентом от 1,5 до 2. Размер коэффициента согласовывается с заказчиком.

1.10.120. В ФЕРм сборника 10 отдела 8 раздела 2 учтены затраты на установку аппаратуры, присоединение к электрочасам жил кабелей и проводов, установку подставки под механизм башенных часов.

1.10.121. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 2 не учтены:

затраты на изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов;

кронштейны для подвески электрочасов;

затраты на распределительные сети к вторичным электрочасам.

1.10.122. В ФЕРм сборника 10 отдела 9 не учтены затраты на установку металлических конструкций под телевизионную аппаратуру.

1.10.123. В ФЕРм сборника 10 учтены вспомогательные ненормированные материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин				
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сборник 10. Оборудование связи								
Отдел 1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ								
Таблица ФЕРм 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ								
Измеритель: шт (расценки с 10-01-001-01 по 10-01-001-14); м (расценка 10-01-001-15)								
Статив с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса:								
10-01-001-01	до 150 кг, со сборным кабелем	1 539,68	282,83	108,32	11,87	1 148,53	29,40	
10-01-001-02	до 150 кг, без сборного кабеля	284,48	157,77	60,62	6,54	66,09	16,40	
10-01-001-03	до 300 кг, со сборным кабелем	1 584,22	314,57	120,49	13,18	1 149,16	32,70	
10-01-001-04	до 300 кг, без сборного кабеля	333,12	188,55	73,69	7,95	70,88	19,60	
10-01-001-05	Промцтит секциями типа "Решетка-2"	128,69	66,96	29,70	3,32	32,03	7,85	
10-01-001-06	Промцтит магистральными прогонами	128,69	66,96	29,70	3,32	32,03	7,85	
10-01-001-07	Рама подпорная	84,88	38,13	15,30	1,71	31,45	4,47	
10-01-001-08	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	0,34	
10-01-001-09	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	0,45	
10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки	78,93	54,55	19,80	2,21	4,58	5,67	
10-01-001-11	Столз специальные	168,54	95,54	41,83	4,43	31,17	11,20	
10-01-001-12	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях	0,61	0,60			0,01	0,07	
10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	1,13	1,11			0,02	0,13	
10-01-001-14	Транспортант рядовой со сборной рамкой	44,60	28,83	11,70	1,31	4,07	3,38	
10-01-001-15	Освещение рядовое	55,94	14,84	6,30	0,70	34,80	1,74	
Таблица ФЕРм 10-01-002 Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ								
Измеритель: статив (расценки с 10-01-002-01 по 10-01-002-09); шт (расценки 10-01-002-10, 10-01-002-11); 1000 шт (расценки с 10-01-002-12 по 10-01-002-14); измерение (расценка 10-01-002-15); 100 шт (расценка 10-01-002-16)								
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ:								
10-01-002-01	АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ	486,41	476,87			9,54	43,00	
10-01-002-02	ГИ-6	1 300,86	1 275,35			25,51	115,00	
10-01-002-03	ГИ-3, РИ-А	927,57	909,38			18,19	82,00	
10-01-002-04	АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП	328,04	321,61			6,43	29,00	
10-01-002-05	ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ	418,54	410,33			8,21	37,00	
10-01-002-06	РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40	644,77	632,13			12,64	57,00	
10-01-002-07	РСЛВ-2	746,58	731,94			14,64	66,00	
10-01-002-08	РСЛПИ, РСЛИ-2	395,91	388,15			7,76	35,00	
10-01-002-09	АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3	542,97	532,32			10,65	48,00	



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-002-10	Стол испытательно-измерительный или передаточный	226,24	221,80			4,44	20,00	
10-01-002-11	Стол справок	127,83	125,32			2,51	11,30	
10-01-002-12	Проверка оборудования при установлении внутривызовных вызовов с выключенными выдержками времени	1 708,08	1 674,59			33,49	151,00	
10-01-002-13	Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах	427,58	419,20			8,38	37,80	
10-01-002-14	Проверка оборудования через автотренер	256,77	251,74			5,03	22,70	
10-01-002-15	Измерение шнуровых пар	45,25	44,36			0,89	4,00	
10-01-002-16	Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ	204,74	200,73			4,01	18,10	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-003 Оборудование станции "Пентаконта"</b>								
Измеритель: 10 м (расценка 10-01-003-01); стрейф (расценка 10-01-003-02); 10 шт (расценки с 10-01-003-03 по 10-01-003-07); шт (расценки 10-01-003-08, 10-01-003-09)								
10-01-003-01	Каркас ряда	897,72	639,73	245,20	26,76	12,79	66,50	
10-01-003-02	Промцит	95,76	65,03	26,15	2,72	4,58	6,76	
Рама стativa, масса:								
10-01-003-03	до 50 кг	492,47	346,47	139,07	15,39	6,93	38,20	
10-01-003-04	свыше 50 кг	595,57	415,41	171,85	18,61	8,31	45,80	
10-01-003-05	Рама поворотная	45,98	32,52	12,81	1,31	0,65	3,38	
10-01-003-06	Блок релейный	23,61	16,97	6,30	0,70	0,34	1,64	
10-01-003-07	Промцит концентрации на стойке	9,81	9,62			0,19	1,00	
10-01-003-08	Ящик питания	36,48	28,12			8,36	3,10	
10-01-003-09	Табло рядовой сигнализации	1,96	1,92			0,04	0,20	
<b>Раздел 2. КРОССЫ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-01-014 Кроссы</b>								
Измеритель: стрейф								
10-01-014-01	Кросс абонентских линий	412,15	75,52	294,27	32,90	42,36	7,85	
10-01-014-02	Кросс соединительных линий	275,16	53,49	196,18	21,93	25,49	5,56	
<b>Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-01-025 Оборудование ИКМ</b>								
Измеритель: шт								
Оборудование ИКМ-15:								
10-01-025-01	оконечная станция на одну систему	313,20	220,30	88,49	8,75	4,41	22,90	
10-01-025-02	оконечная станция на две системы	498,65	346,32	145,40	14,29	6,93	36,00	
10-01-025-03	промежуточная станция на одну систему	429,88	293,41	130,60	12,07	5,87	30,50	
10-01-025-04	промежуточная станция на две системы	585,32	398,27	179,08	16,50	7,97	41,40	
Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП:								
10-01-025-05	первого	127,13	53,87	72,18	5,22	1,08	5,60	
10-01-025-06	каждого последующего	57,59	25,01	32,08	2,32	0,50	2,60	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-01-026                    Электрическая проверка оборудования ИКМ-15</b>								
Измеритель:    шт								
Электрическая проверка оборудования ИКМ-15:								
10-01-026-01	оконечная станция на одну систему	497,72	487,96			9,76	44,00	
10-01-026-02	оконечная станция на две системы	950,19	931,56			18,63	84,00	
10-01-026-03	промежуточная станция на одну систему	184,17	23,29	160,41	11,60	0,47	2,10	
10-01-026-04	промежуточная станция на две системы	367,20	45,47	320,82	23,20	0,91	4,10	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-027                    Настройка ИКМ-15</b>								
Измеритель:    система								
Настройка линейного тракта:								
10-01-027-01	на одну систему	250,39	245,48			4,91	19,00	
10-01-027-02	на две системы	369,00	361,76			7,24	28,00	
<b>Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-01-038                    Желоба металлические воздушные</b>								
Измеритель:    м (расценки 10-01-038-01, 10-01-038-05, 10-01-038-08); шт (расценки с 10-01-038-02 по 10-01-038-04, 10-01-038-07, 10-01-038-09); край ряда (расценка 10-01-038-06)								
10-01-038-01	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	50,80	22,03	9,44	1,28	19,33	2,29	
10-01-038-02	Спуск-подъем желоба	820,64	230,88	88,19	9,86	501,57	24,00	
10-01-038-03	Закругление желоба	19,86	16,35			3,51	1,70	
10-01-038-04	Желоб вертикальный	124,75	75,52	29,70	3,32	19,53	7,85	
10-01-038-05	Желоб магистральный или рядовой коробчатый	42,79	28,83	11,70	1,31	2,26	3,38	
10-01-038-06	Желоб сигнальный АТСКУ	5,40	5,29			0,11	0,62	
10-01-038-07	Кронштейн магистральных шин	0,87	0,85			0,02	0,10	
10-01-038-08	Желоб на прямых участках	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	0,78	
10-01-038-09	Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля	8,70	8,53			0,17	1,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-039                    Детали разные</b>								
Измеритель:    шт (расценки 10-01-039-01, 10-01-039-03, 10-01-039-06); м (расценки 10-01-039-02, 10-01-039-05); компл (расценка 10-01-039-04)								
10-01-039-01	Хомут на колонне	68,10	28,83	11,70	1,31	27,57	3,38	
10-01-039-02	Угольник настенный магистральный	15,74	9,30	3,60	0,40	2,84	1,09	
10-01-039-03	Угольник настенный (уголок) отдельный	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	1,42	
10-01-039-04	2 уголка крепления яруса желоба	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	1,09	
10-01-039-05	Перфорированный швеллер для светильников между рядами	3,88	2,98			0,90	0,31	
10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	17,40	17,06			0,34	2,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-040                    Решетки, сетки кабельные на станциях типа "Пентаконта"</b>								
Измеритель:    шт (расценки с 10-01-040-01 по 10-01-040-03); стив (расценка 10-01-040-04)								
Сетка кабельная на станциях "Пентаконта":								
10-01-040-01	легкая	2,69	2,64			0,05	0,31	
10-01-040-02	усиленная	2,69	2,64			0,05	0,31	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-040-03	Корзина коническая для пожарных извещателей	1,83	1,79			0,04	0,21	
10-01-040-04	Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ "Исток" производства фирмы "РФТ"	3,04	2,98			0,06	0,31	
Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ								
Таблица ФЕРм 10-01-051                      Разделка и включение кабелей и проводов								
Измеритель:    10 шт (расценки с 10-01-051-01 по 10-01-051-30, 10-01-051-32, 10-01-051-33, с 10-01-051-35 по 10-01-051-37); 100 шт (расценки 10-01-051-31, 10-01-051-34)								
Разделка и включение концов кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля								
10-01-051-01	40x2, 20x5	257,34	240,50			16,84	25,00	
10-01-051-02	30x2	208,28	192,40			15,88	20,00	
10-01-051-03	26x3, 20x4	237,72	221,26			16,46	23,00	
10-01-051-04	20x3	188,65	173,16			15,49	18,00	
10-01-051-05	20x2	151,07	138,53			12,54	14,40	
10-01-051-06	10x3	117,83	108,71			9,12	11,30	
10-01-051-07	10x2	97,89	89,47			8,42	9,30	
10-01-051-08	5x3	76,01	69,26			6,75	7,20	
10-01-051-09	5x2	66,19	59,64			6,55	6,20	
Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля								
10-01-051-10	20x3	109,81	99,09			10,72	10,30	
10-01-051-11	20x2	99,06	89,47			9,59	9,30	
10-01-051-12	10x3	77,51	69,26			8,25	7,20	
10-01-051-13	10x2	67,08	59,64			7,44	6,20	
10-01-051-14	5x3	54,41	49,06			5,35	5,10	
10-01-051-15	5x2	54,41	49,06			5,35	5,10	
Разделка и включение концов кабелей ТСВ емкостью								
10-01-051-16	20x3 при разделке одного кабеля пайкой	111,96	96,20			15,76	10,00	
10-01-051-17	20x3 при разделке одного кабеля пистолетом	75,35	69,26			6,09	7,20	
10-01-051-18	20x3 при разделке двух кабелей пайкой	102,15	86,58			15,57	9,00	
10-01-051-19	20x2 при разделке одного кабеля пайкой	92,34	76,96			15,38	8,00	
10-01-051-20	20x2 при разделке одного кабеля пистолетом	68,39	59,64			8,75	6,20	
10-01-051-21	20x2 при разделке двух кабелей пайкой	84,49	69,26			15,23	7,20	
10-01-051-22	10x3 при разделке одного кабеля пайкой	68,39	59,64			8,75	6,20	
10-01-051-23	10x3 при разделке одного кабеля пистолетом	54,74	49,06			5,68	5,10	
10-01-051-24	10x3 при разделке двух кабелей пайкой	68,39	59,64			8,75	6,20	
10-01-051-25	10x2 при разделке одного кабеля пайкой	55,14	49,06			6,08	5,10	
10-01-051-26	10x2 при разделке одного кабеля пистолетом	43,05	39,44			3,61	4,10	
10-01-051-27	10x2 при разделке двух кабелей пайкой	45,33	39,44			5,89	4,10	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-051-28	5х2 при разделке одного кабеля пайкой	54,57	49,06			5,51	5,10	
10-01-051-29	5х2 при разделке одного кабеля пистолетом	43,05	39,44			3,61	4,10	
10-01-051-30	5х3 при разделке двух кабелей пайкой	44,76	39,44			5,32	4,10	
10-01-051-31	Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	88,56	78,88			9,68	8,20	
Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного								
10-01-051-32	низкочастотного	49,06	48,10			0,96	5,00	
10-01-051-33	высокочастотного или низкочастотного экранированного	50,04	49,06			0,98	5,10	
10-01-051-34	Разделка и включение концов жил провода одножильного при пайке и отпайке	32,70	29,82			2,88	3,10	
Разделка и включение жил кабеля «Пентаконта» в штифты стативов и промщитов								
10-01-051-35	с прошивкой ствола	3,04	2,98			0,06	0,31	
10-01-051-36	без прошивки ствола	2,46	2,41			0,05	0,25	
10-01-051-37	Разделка и включение жил кабеля «Пентаконта» в штифты кросса	1,96	1,92			0,04	0,20	
Таблица ФЕРм 10-01-052 Кроссировка								
Измеритель: 10 шт								
Кроссировка линий в кроссе длиной:								
10-01-052-01	до 4 м, двухпроводная	10,27	9,62			0,65	1,00	
10-01-052-02	до 4 м, трехпроводная	10,50	9,62			0,88	1,00	
10-01-052-03	до 4 м, четырехпроводная	21,51	20,20			1,31	2,10	
10-01-052-04	свыше 4 м, двухпроводная	10,27	9,62			0,65	1,00	
10-01-052-05	свыше 4 м, трехпроводная	10,50	9,62			0,88	1,00	
10-01-052-06	свыше 4 м, четырехпроводная	21,51	20,20			1,31	2,10	
10-01-052-07	Кроссировка в шкафу	11,88	11,09			0,79	1,00	
Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб:								
10-01-052-08	двухпроводная	24,22	23,29			0,93	2,10	
10-01-052-09	трехпроводная	24,45	23,29			1,16	2,10	
10-01-052-10	четырехпроводная	24,67	23,29			1,38	2,10	
10-01-052-11	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	46,95	45,47			1,48	4,10	
10-01-052-12	Кроссировка проводом экранированным	96,19	90,94			5,25	8,20	
10-01-052-13	Кроссировка проводом голым	11,88	11,09			0,79	1,00	
Таблица ФЕРм 10-01-053 Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях								
Измеритель: 100 м								
Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением:								
10-01-053-01	6 мм <sup>2</sup>	165,97	118,33	44,10	4,93	3,54	12,30	
10-01-053-02	10 мм <sup>2</sup>	211,91	151,03	56,69	6,34	4,19	15,70	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-053-03	25 мм <sup>2</sup>	227,21	161,62	61,19	6,84	4,40	16,80	
10-01-053-04	35; 70 мм <sup>2</sup>	356,34	252,04	98,09	10,97	6,21	26,20	
10-01-053-05	120-150 мм <sup>2</sup>	410,24	293,41	109,79	12,27	7,04	30,50	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-054 Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам</b>								
Измеритель: 100 м								
Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте:								
10-01-054-01	от 10 до 50 км с вязкой пакетами	103,87	66,53	29,70	3,32	7,64	7,80	
10-01-054-02	от 10 до 50 км без вязки пакетами	65,00	38,13	19,80	2,21	7,07	4,47	
10-01-054-03	Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа "Решетка"	58,68	32,52	11,70	1,31	14,46	3,38	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-055 Прокладка кабеля и провода по стенам</b>								
Измеритель: 100 м								
Прокладка кабеля, масса 1 м:								
10-01-055-01	до 1 кг, по стене деревянной	868,09	256,68	98,09	10,97	513,32	28,30	
10-01-055-02	до 1 кг, по стене кирпичной	1 290,77	336,50	137,68	15,39	816,59	37,10	
10-01-055-03	до 1 кг, по стене бетонной	1 059,04	385,48	156,58	17,50	516,98	42,50	
10-01-055-04	до 3 кг, по стене деревянной	1 013,68	355,54	137,68	15,39	520,46	39,20	
10-01-055-05	до 3 кг, по стене кирпичной	1 554,79	435,36	176,38	19,72	943,05	48,00	
10-01-055-06	до 3 кг, по стене бетонной	1 202,47	484,34	196,18	21,93	521,95	53,40	
Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене:								
10-01-055-07	деревянной или оштукатуренной	82,95	56,72	23,40	2,62	2,83	6,65	
10-01-055-08	кирпичной	1 017,22	143,30	61,19	6,84	812,73	16,80	
10-01-055-09	бетонной	757,92	172,31	72,89	8,15	512,72	20,20	
<b>Таблица ФЕРм 10-01-056 Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа "Пентаконта"</b>								
Измеритель: 100 м (расценка 10-01-056-01); 10 шт (расценка 10-01-056-02); 100 шт (расценка 10-01-056-03)								
Прокладка и включение на станции типа "Пентаконта":								
10-01-056-01	провода питания в канале подпольного желоба	67,20	40,54	14,59	1,97	12,07	4,47	
10-01-056-02	готовых отводов	33,29	20,20			13,09	2,10	
10-01-056-03	проводов заземления по провододержателям	91,26	89,47			1,79	9,30	
<b>Отдел 2. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ</b>								
<b>Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-02-001 Станции сельской связи</b>								
Измеритель: статив								
10-02-001-01	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М	2 087,04	1 298,70	497,68	54,83	290,66	135,00	
Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У:								
10-02-001-02	монтаж	2 041,13	461,76	193,62	19,72	1 385,75	48,00	
10-02-001-03	электрическая проверка, настройка, тренировка	871,01	853,93			17,08	77,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
Таблица ФЕРм 10-02-015 Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи								
Измеритель: шт								
10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	92,43	61,66	19,80	2,21	10,97	5,56	0,007
Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стativом, емкость:								
10-02-015-02	до 25 номеров	205,31	61,66	19,80	2,21	123,85	5,56	0,001
10-02-015-03	до 50 номеров	373,52	61,66	19,80	2,21	292,06	5,56	0,007
10-02-015-04	до 70 номеров	446,07	61,66	19,80	2,21	364,61	5,56	0,007
10-02-015-05	до 100 номеров	469,47	61,66	19,80	2,21	388,01	5,56	0,001
10-02-015-06	свыше 100 номеров	917,98	61,66	19,80	2,21	836,52	5,56	0,007
К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного:								
10-02-015-07	пульт	994,69	672,05	210,58	23,54	112,06	60,60	0,07
10-02-015-08	статив	1 572,70	1 021,39	333,86	37,32	217,45	92,10	0,012
Таблица ФЕРм 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)								
Измеритель: шт								
10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров	83,34	25,40	8,10	0,91	49,84	2,29	0,002
Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стativом, емкость:								
10-02-016-02	до 10 номеров	104,50	37,48	11,70	1,31	55,32	3,38	0,002
10-02-016-03	до 25 номеров	119,18	37,48	11,70	1,31	70,00	3,38	0,002
10-02-016-04	до 50 номеров	145,92	49,57	15,30	1,71	81,05	4,47	0,001
10-02-016-05	до 70 номеров	165,20	49,57	15,30	1,71	100,33	4,47	0,003
Отдельно устанавливаемый:								
10-02-016-06	преобразователь или блок питания	199,95	112,01	39,60	4,43	48,34	10,10	0,001
10-02-016-07	усилитель дуплексный или абонентский	210,04	149,72	49,49	5,53	10,83	13,50	0,003
Таблица ФЕРм 10-02-017 Устройства телефонные								
Измеритель: шт								
10-02-017-01	Устройство телефонное (концентратор)	328,51	307,84			20,67	32,00	0,024
10-02-017-02	Устройство телефонное	295,96	278,98			16,98	29,00	0,005
Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ								
Таблица ФЕРм 10-02-030 Аппараты телефонные								
Измеритель: шт (расценки с 10-02-030-01 по 10-02-030-03); компл (расценки 10-02-030-04, 10-02-030-05)								
Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС:								
10-02-030-01	настольный	17,57	6,93			10,64	0,72	0,001
10-02-030-02	настенный	17,57	6,93			10,64	0,72	0,002
10-02-030-03	Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях	28,82	7,89			20,93	0,82	0,003
10-02-030-04	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	67,55	20,20			47,35	2,10	0,001
10-02-030-05	Грозозащита для воздушных абонентских линий	83,58	28,86			54,72	3,00	0,001

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-02-040                      Оборудование станций</b>								
Измеритель:    шт (расценки 10-02-040-01, 10-02-040-02); компл (расценки с 10-02-040-03 по 10-02-040-13)								
Устройство:								
10-02-040-01	центральное управляющее	1 189,11	849,45	314,07	35,11	25,59	88,30	0,14
10-02-040-02	автоматического ввода программ	484,48	346,32	127,79	14,29	10,37	36,00	0,145
Комплект абонентского оборудования емкость:								
10-02-040-03	до 256 номеров	5 308,58	4 396,34	824,31	92,15	87,93	457,00	0,76
10-02-040-04	до 512 номеров	9 036,99	7 484,36	1 402,94	156,84	149,69	778,00	1,32
10-02-040-05	до 1024 номеров	15 523,36	15 103,40	117,89	13,18	302,07	1 570,00	2,5
10-02-040-06	до 2048 номеров	35 067,95	29 052,40	5 434,50	607,52	581,05	3 020,00	4,66
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:								
10-02-040-07	до 32	1 043,11	682,06	254,67	28,47	106,38	70,90	0,06
10-02-040-08	до 64	1 839,67	1 212,12	450,85	50,40	176,70	126,00	0,13
10-02-040-09	до 128	3 668,54	2 472,34	922,40	103,12	273,80	257,00	0,25
10-02-040-10	до 256	6 862,15	4 694,56	1 755,70	196,27	411,89	488,00	0,49
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:								
10-02-040-11	до 128	7 391,83	5 993,26	1 119,48	125,15	279,09	623,00	1,12
10-02-040-12	до 256	16 149,65	13 189,02	2 472,93	276,45	487,70	1 371,00	1,98
10-02-040-13	до 512	29 471,98	24 126,96	4 512,10	504,41	832,92	2 508,00	3,52
<b>Таблица ФЕРм 10-02-041                      Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства</b>								
Измеритель:    компл (расценки 10-02-041-01, 10-02-041-02); канал (расценка 10-02-041-03)								
Электрическая проверка и настройка:								
10-02-041-01	устройства центрального управляющего	3 202,35	3 139,56			62,79	243,00	
10-02-041-02	устройства автоматического ввода программ	1 634,12	1 602,08			32,04	124,00	
10-02-041-03	канала ввода-вывода информации	204,27	200,26			4,01	15,50	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-042                      Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии</b>								
Измеритель:    компл								
Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость:								
10-02-042-01	до 256 номеров	2 213,97	2 170,56			43,41	168,00	
10-02-042-02	до 512 номеров	3 334,14	3 268,76			65,38	253,00	
10-02-042-03	до 1024 номеров	6 365,17	6 240,36			124,81	483,00	
10-02-042-04	до 2048 номеров	11 926,45	11 692,60			233,85	905,00	
Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:								
10-02-042-05	до 3	434,89	426,36			8,53	33,00	
10-02-042-06	до 64	719,54	705,43			14,11	54,60	
10-02-042-07	до 128	1 436,45	1 408,28			28,17	109,00	
10-02-042-08	до 256	2 648,86	2 596,92			51,94	201,00	
Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:								
10-02-042-09	до 128	2 807,00	2 751,96			55,04	213,00	
10-02-042-10	до 256	4 783,76	4 689,96			93,80	363,00	
10-02-042-11	до 512	8 355,11	8 191,28			163,83	634,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-043                      Тренировка станций</b>								
Измеритель:    компл								
Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров:								
10-02-043-01	до 256	7 775,26	7 622,80			152,46	590,00	
10-02-043-02	до 512	12 361,34	12 118,96			242,38	938,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-043-03	до 1024	21 454,44	21 033,76			420,68	1 628,00	
10-02-043-04	до 2048	38 454,57	37 700,56			754,01	2 918,00	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:								
10-02-043-05	до 32	1 001,56	981,92			19,64	76,00	
10-02-043-06	до 64	1 818,62	1 782,96			35,66	138,00	
10-02-043-07	до 128	3 637,24	3 565,92			71,32	276,00	
10-02-043-08	до 256	7 089,98	6 950,96			139,02	538,00	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий:								
10-02-043-09	до 128	8 038,82	7 881,20			157,62	610,00	
10-02-043-10	до 256	13 033,44	12 777,88			255,56	989,00	
10-02-043-11	до 512	22 706,38	22 261,16			445,22	1 723,00	
<b>Раздел 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ "ИСТОК"</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-02-050 Оборудование станции</b>								
Измеритель: статив (расценки 10-02-050-01, 10-02-050-04); 100 шт (расценки 10-02-050-02, 10-02-050-03)								
Установка:								
10-02-050-01	и сборка рядовых каркасов	170,19	118,33	49,49	5,53	2,37	12,30	
10-02-050-02	рам секций стативов	657,43	644,54			12,89	67,00	
10-02-050-03	кассет	70,65	69,26			1,39	7,20	
10-02-050-04	арматуры рядового освещения	0,98	0,96			0,02	0,10	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-051 Прокладка, включение кабелей, проводов, шин</b>								
Измеритель: 100 шт (расценки с 10-02-051-01 по 10-02-051-04); стойка (расценка 10-02-051-05); 10 стоек (расценка 10-02-051-06); ряд (расценка 10-02-051-07)								
Перемычки кабельные длиной:								
10-02-051-01	до 6 м	235,50	230,88			4,62	24,00	
10-02-051-02	добавлять на каждый 1 м сверх 6 м	20,60	20,20			0,40	2,10	
Перемычки кабельные между секциями одного статива:								
10-02-051-03	с укладкой в кабельном канале	40,23	39,44			0,79	4,10	
10-02-051-04	без укладки в кабельном канале	30,42	29,82			0,60	3,10	
10-02-051-05	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)	3,93	3,85			0,08	0,40	
10-02-051-06	Прокладка рядовых питающих проводов	19,43	19,05			0,38	2,10	
10-02-051-07	Прокладка магистральных шин по рядам	3,93	3,85			0,08	0,40	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-052 Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса</b>								
Измеритель: шт								
Электрическая проверка и настройка:								
10-02-052-01	управляющего комплекса	7 814,79	7 661,56			153,23	593,00	
10-02-052-02	имитатора управляющего комплекса	448,07	439,28			8,79	34,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-053 Электрическая проверка оборудования телефонной периферии</b>								
Измеритель: статив (расценка 10-02-053-01); группа (расценки 10-02-053-02, 10-02-053-14); шт (расценки 10-02-053-03, 10-02-053-04, 10-02-053-16); компл (расценки с 10-02-053-05 по 10-02-053-13); секция (расценка 10-02-053-15)								
10-02-053-01	Включение электропитания на оборудование	69,00	67,65			1,35	6,10	



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-053-02	Электрическая проверка оборудования группы управления автономного режима на 1024 АЛ	6 088,42	5 969,04			119,38	462,00	
Электрическая проверка блока оборудования								
10-02-053-03	КС БАЛ, КС БСЛ (CD, EP, GH, MN)	80,39	78,81			1,58	6,10	
10-02-053-04	КС БСЛ (KL)	217,44	213,18			4,26	16,50	
Электрическая проверка оборудования:								
10-02-053-05	АК, КАТ, ШК/КСЛ	4,53	4,44			0,09	0,40	
10-02-053-06	ККС	35,07	34,38			0,69	3,10	
10-02-053-07	ПТН	46,38	45,47			0,91	4,10	
Электрическая проверка комплекта соединительных линий:								
10-02-053-08	КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ	23,76	23,29			0,47	2,10	
10-02-053-09	КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ	35,07	34,38			0,69	3,10	
Электрическая проверка комплекта внешней связи:								
10-02-053-10	СК	11,31	11,09			0,22	1,00	
10-02-053-11	СКИ	69,00	67,65			1,35	6,10	
10-02-053-12	СКГ	81,45	79,85			1,60	7,20	
10-02-053-13	СКЧ	127,83	125,32			2,51	11,30	
Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения:								
10-02-053-14	УУ-ОЦС	3 303,05	3 238,28			64,77	292,00	
10-02-053-15	УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ	950,19	931,56			18,63	84,00	
10-02-053-16	Электрическая проверка оборудования тракторов ОКЦ, РСЛ и СЛ (на 1 соединительную линию)	11,31	11,09			0,22	1,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-054 Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3</b>								
Измеритель: статив (расценки 10-02-054-01, 10-02-054-02); секция (расценки 10-02-054-03, 10-02-054-07); компл (расценки с 10-02-054-04 по 10-02-054-06, с 10-02-054-08 по 10-02-054-11); ПТН (расценка 10-02-054-12)								
Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3:								
10-02-054-01	ПУУЗ	1 708,08	1 674,59			33,49	151,00	
10-02-054-02	ВИП, ВЗИ	46,38	45,47			0,91	4,10	
10-02-054-03	КС	441,16	432,51			8,65	39,00	
10-02-054-04	СВУ	361,98	354,88			7,10	32,00	
10-02-054-05	ШК/КСЛ	33,94	33,27			0,67	3,00	
10-02-054-06	СК	4,53	4,44			0,09	0,40	
10-02-054-07	ДВО	151,58	148,61			2,97	13,40	
10-02-054-08	ВП-2, КЛО, ПКД	690,02	676,49			13,53	61,00	
10-02-054-09	интерфейса	531,65	521,23			10,42	47,00	
10-02-054-10	АК, КАТ	2,26	2,22			0,04	0,20	
10-02-054-11	ВИПП	23,76	23,29			0,47	2,10	
10-02-054-12	ПТН	80,31	78,74			1,57	7,10	
<b>Таблица ФЕРм 10-02-055 Тренировка станции</b>								
Измеритель: группа (расценка 10-02-055-01); станция (расценки с 10-02-055-02 по 10-02-055-04, 10-02-055-07); направление (расценки 10-02-055-05, 10-02-055-06); сеть (расценка 10-02-055-08)								
Проверка:								
10-02-055-01	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1	10 582,26	10 374,76			207,50	803,00	
10-02-055-02	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3	619,38	607,24			12,14	47,00	
10-02-055-03	средств ТЭР ИАТСКЭ-3	1 106,99	1 085,28			21,71	84,00	
10-02-055-04	параметров станции ИАТСКЭ-3	988,38	969,00			19,38	75,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-05	работы межстанционной связи ИАТСКЭ с существующими АТС	882,95	865,64			17,31	67,00	
10-02-055-06	и комплексное испытание станции	1 383,73	1 356,60			27,13	105,00	
10-02-055-07	работы ДВО, ОЭР	4 480,66	4 392,80			87,86	340,00	
10-02-055-08	Проверка сети связи на качество обслуживания вызовов	4 704,69	4 612,44			92,25	357,00	
Отдел 3. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ								
Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ								
Таблица ФЕРм 10-03-001 Оборудование станций								
Измеритель: шт								
Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса:								
10-03-001-01	до 100 кг	156,43	76,26	34,87	3,62	45,30	8,94	
10-03-001-02	до 300 кг	226,85	124,54	56,05	5,94	46,26	14,60	
10-03-001-03	свыше 300 кг	268,79	153,54	68,41	7,24	46,84	18,00	
10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	28,02	19,53	8,10	0,91	0,39	2,29	
Таблица ФЕРм 10-03-002 Электрическая проверка и регулировка оборудования								
Измеритель: станция (расценки с 10-03-002-01 по 10-03-002-04); стойка (расценки с 10-03-002-05 по 10-03-002-09, 10-03-002-13); шт (расценки 10-03-002-10, 10-03-002-11, 10-03-002-14); компл (расценка 10-03-002-12)								
Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной:								
10-03-002-01	промежуточной	116,51	114,23			2,28	10,30	
10-03-002-02	оконечной	186,65	182,99			3,66	16,50	
Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной:								
10-03-002-03	промежуточной	497,72	487,96			9,76	44,00	
10-03-002-04	оконечной	656,08	643,22			12,86	58,00	
Электрическая проверка и регулировка:								
10-03-002-05	стоек многоканальной станции по группам сложности работ первая	984,13	964,83			19,30	87,00	
10-03-002-06	стоек многоканальной станции по группам сложности работ вторая	452,47	443,60			8,87	40,00	
10-03-002-07	стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья	294,11	288,34			5,77	26,00	
10-03-002-08	стоек многоканальной станции по группам сложности работ четвертая	237,55	232,89			4,66	21,00	
10-03-002-09	стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая	186,65	182,99			3,66	16,50	
10-03-002-10	Электрическая проверка и регулировка платы аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты	57,69	56,56			1,13	5,10	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электрическая проверка и регулировка:								
10-03-002-11	плат разных	22,62	22,18			0,44	2,00	
10-03-002-12	комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	116,51	114,23			2,28	10,30	
10-03-002-13	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке	11,31	11,09			0,22	1,00	
10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	3,40	3,33			0,07	0,30	
Раздел 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ								
Таблица ФЕРм 10-03-013 Оборудование станций								
Измеритель: шт (расценки с 10-03-013-01 по 10-03-013-08, 10-03-013-10); 10 шт (расценка 10-03-013-09)								
10-03-013-01	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения	448,21	297,70	129,46	14,29	21,05	34,90	
10-03-013-02	Коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный	243,43	162,92	69,68	7,65	10,83	19,10	
10-03-013-03	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира	305,86	204,72	89,48	9,86	11,66	24,00	
10-03-013-04	Коммутатор испытательно-измерительный	360,01	241,40	99,76	10,97	18,85	28,30	
10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	111,87	65,03	24,30	2,72	22,54	6,76	
10-03-013-06	Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ	131,75	86,00	33,11	3,62	12,64	8,94	
10-03-013-07	Коммутатор междугородный индивидуальный МБ	161,16	107,74	40,35	4,43	13,07	11,20	
10-03-013-08	Шкаф вводный к коммутаторам	128,05	86,00	31,18	3,32	10,87	8,94	
10-03-013-09	Кабельная лента из 5 рамок, уложенная в коммутатор, с ее изготовлением	181,53	177,97			3,56	18,50	
10-03-013-10	Стативы всех назначений или переговорная кабина	232,79	118,33	50,97	5,53	63,49	12,30	
Таблица ФЕРм 10-03-014 Электрическая проверка и настройка оборудования								
Измеритель: шт (расценки с 10-03-014-01 по 10-03-014-03, с 10-03-014-06 по 10-03-014-08); 100 компл (расценки 10-03-014-04, 10-03-014-05); 100 шт (расценка 10-03-014-09)								
Электрическая проверка и настройка одного рабочего места:								
10-03-014-01	коммутатора междугородного	497,72	487,96			9,76	44,00	
10-03-014-02	коммутатора всех назначений, кроме междугородного	260,17	255,07			5,10	23,00	
10-03-014-03	переключателя шнурового	81,45	79,85			1,60	7,20	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электрическая проверка и настройка:								
10-03-014-04	статива междугородных линий	1 289,55	1 264,26			25,29	114,00	
10-03-014-05	статива заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов	927,57	909,38			18,19	82,00	
10-03-014-06	статива переговорного пункта	92,76	90,94			1,82	8,20	
10-03-014-07	статива общестанционной сигнализации	57,69	56,56			1,13	5,10	
10-03-014-08	статива ламп занятости	221,71	217,36			4,35	19,60	
10-03-014-09	счетчика продолжительности разговоров	656,08	643,22			12,86	58,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-015                    Тренировка станций</b>								
Измеритель:    100 шт (расценки с 10-03-015-01 по 10-03-015-04, 10-03-015-06, 10-03-015-07); шт (расценки 10-03-015-05, 10-03-015-08); статив (расценка 10-03-015-09)								
Настройка линий:								
10-03-015-01	междугородных	1 300,86	1 275,35			25,51	115,00	
10-03-015-02	соединительных с АТС	735,27	720,85			14,42	65,00	
10-03-015-03	заказных, прямых абонентов или передаточных	509,03	499,05			9,98	45,00	
10-03-015-04	соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами	248,86	243,98			4,88	22,00	
10-03-015-05	Настройка местного поля междугородных коммутаторов (4 линии)	23,76	23,29			0,47	2,10	
Настройка линий многократного поля с повторением рамок, количество								
10-03-015-06	до 25	140,27	137,52			2,75	12,40	
10-03-015-07	свыше 25	162,89	159,70			3,19	14,40	
10-03-015-08	Настройка рабочего места пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах	23,76	23,29			0,47	2,10	
10-03-015-09	Настройка пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)	11,31	11,09			0,22	1,00	
<b>Раздел 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-03-026                    Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13</b>								
Измеритель:    шт (расценки с 10-03-026-01 по 10-03-026-10, 10-03-026-12, 10-03-026-13); секция (расценка 10-03-026-11)								
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив:								
10-03-026-01	ВДЕ	177,17	118,33	45,31	4,93	13,53	12,30	
10-03-026-02	ВДН без гафельтага	224,43	128,91	49,17	5,33	46,35	13,40	
10-03-026-03	ВДН с гафельтагом	271,29	161,62	62,67	6,84	47,00	16,80	
10-03-026-04	ВДД	273,28	173,16	67,85	7,24	32,27	18,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, плата:								
10-03-026-05	рядовых предохранителей	31,91	22,03	9,44	1,28	0,44	2,29	
10-03-026-06	рядовой сигнализации	31,91	22,03	9,44	1,28	0,44	2,29	
10-03-026-07	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, устройство сигнально-вызывное ВКЛ	139,87	96,20	41,75	4,02	1,92	10,00	
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, стол:								
10-03-026-08	ДК, СДК	196,25	104,92	45,46	4,93	45,87	12,30	
10-03-026-09	с разделительными гнездами	167,48	85,30	36,70	4,02	45,48	10,00	
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13:								
10-03-026-10	коммутатор вспомогательный	153,96	76,26	32,40	3,62	45,30	8,94	
10-03-026-11	промшит (3 вертикали)	118,13	53,49	19,80	2,21	44,84	5,56	
10-03-026-12	табло общестанционное	32,37	22,03	9,90	1,11	0,44	2,29	
10-03-026-13	ограждение торца ряда	75,58	53,49	21,02	2,21	1,07	5,56	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-027 Оборудование станций АМТС-3</b>								
Измеритель: шт								
Оборудование станций АМТС-3, статив, масса:								
10-03-027-01	до 200 кг	1 347,58	140,45	50,97	5,53	1 156,16	14,60	
10-03-027-02	до 300 кг	1 369,17	161,62	50,97	5,53	1 156,58	16,80	
10-03-027-03	до 400 кг	1 410,63	183,74	69,87	7,65	1 157,02	19,10	
10-03-027-04	до 500 кг	1 413,01	183,74	69,87	7,65	1 159,40	19,10	
Оборудование станций АМТС-3:								
10-03-027-05	промшит	196,58	107,74	39,60	4,43	49,24	11,20	
10-03-027-06	табло сигнализации общестанционной	8,00	6,16	1,72	0,23	0,12	0,64	
10-03-027-07	табло сигнализации рядовой	6,43	4,62	1,72	0,23	0,09	0,48	
10-03-027-08	плата рядовой сигнализации	10,82	8,08	2,58	0,35	0,16	0,84	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-028 Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3</b>								
Измеритель: статив								
Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы:								
10-03-028-01	ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2	855,17	838,40			16,77	75,60	
10-03-028-02	ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У 4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС	1 232,99	1 208,81			24,18	109,00	
10-03-028-03	РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4	712,64	698,67			13,97	63,00	
10-03-028-04	ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4	610,84	598,86			11,98	54,00	
10-03-028-05	РК-ПШ, СВУ	542,97	532,32			10,65	48,00	
10-03-028-06	РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУТ-А	1 685,46	1 652,41			33,05	149,00	
10-03-028-07	РСЛ-2/4	2 058,75	2 018,38			40,37	182,00	
10-03-028-08	АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2	2 635,65	2 583,97			51,68	233,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-028-09	АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4	1 413,98	1 386,25			27,73	125,00	
10-03-028-10	РСЛШ 4/2, УКП	1 029,37	1 009,19			20,18	91,00	
10-03-028-11	РСЛК 2/4	1 334,79	1 308,62			26,17	118,00	
10-03-028-12	АПКА-1	3 235,17	3 171,74			63,43	286,00	
10-03-028-13	ТРФ	542,97	532,32			10,65	48,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-029            Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100</b>								
Измеритель:    1000 шт								
Электронная АТС типа Si -2000 (или TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100),:								
10-03-029-01	монтаж кросса	2 036,12	1 996,20			39,92	180,00	
10-03-029-02	монтаж станции	5 203,43	5 101,40			102,03	460,00	
10-03-029-03	настройка станции	34 822,02	34 139,24			682,78	2 455,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-030            Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10 и EWSD</b>								
Измеритель:    станция								
Электронная АТС 1024 канала типа AXE-10 (или EWSD):								
10-03-030-01	монтаж кросса	7 782,52	7 629,92			152,60	688,00	
10-03-030-02	монтаж станции	19 987,95	19 596,03			391,92	1 767,00	
10-03-030-03	настройка станции	81 487,78	79 889,98			1 597,80	5 745,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-031            Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500</b>								
Измеритель:    100 шт								
Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством:								
10-03-031-01	до 100 монтаж кросса	192,30	188,53			3,77	17,00	
10-03-031-02	до 100 монтаж станции	497,72	487,96			9,76	44,00	
10-03-031-03	до 100 настройка станции	3 902,55	3 826,03			76,52	247,00	
10-03-031-04	до 500 монтаж кросса	175,34	171,90			3,44	15,50	
10-03-031-05	до 500 монтаж станции	441,16	432,51			8,65	39,00	
10-03-031-06	до 500 настройка станции	3 870,95	3 795,05			75,90	245,00	
10-03-031-07	свыше 500 монтаж кросса	169,68	166,35			3,33	15,00	
10-03-031-08	свыше 500 монтаж станции	429,85	421,42			8,43	38,00	
10-03-031-09	свыше 500 настройка станции	3 791,95	3 717,60			74,35	240,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-032            Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500</b>								
Измеритель:    станция (расценка 10-03-032-01); шт (расценки 10-03-032-02, 10-03-032-04); канал (расценка 10-03-032-03); участок (расценка 10-03-032-05)								
Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500:								
10-03-032-01	подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1 832,78	1 796,84			35,94	116,00	
10-03-032-02	проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи	53,72	52,67			1,05	3,40	
10-03-032-03	настройка и конфигурирование групповых каналов	79,00	77,45			1,55	5,00	
10-03-032-04	настройка и конфигурирование оконечного оборудования ISDN	31,60	30,98			0,62	2,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-032-05	комплексная проверка и участие в сдаче в эксплуатацию участка диспетчерской связи	3 096,76	3 036,04			60,72	196,00	
Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ								
Таблица ФЕРм 10-03-039      Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа								
Измеритель:    канал (расценка 10-03-039-01); система (расценки с 10-03-039-02 по 10-03-039-04)								
10-03-039-01	Проверка аппаратуры тонального телеграфа	54,03	52,97			1,06	4,10	
Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ "на себя":								
10-03-039-02	ТТ-12	135,74	133,08			2,66	10,30	
10-03-039-03	ТТ-48	553,49	542,64			10,85	42,00	
10-03-039-04	ТТ-144	1 186,06	1 162,80			23,26	90,00	
Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ								
Таблица ФЕРм 10-03-050      Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях								
Измеритель:    канал								
Настройка канала связи тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними								
10-03-050-01	0	1 225,59	1 201,56			24,03	93,00	
10-03-050-02	1	1 700,01	1 666,68			33,33	129,00	
10-03-050-03	2	2 807,00	2 751,96			55,04	213,00	
10-03-050-04	3	3 927,16	3 850,16			77,00	298,00	
10-03-050-05	4	5 218,65	5 116,32			102,33	396,00	
10-03-050-06	5	6 760,52	6 627,96			132,56	513,00	
Таблица ФЕРм 10-03-051      Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях								
Измеритель:    система								
Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:								
10-03-051-01	0	803,88	788,12			15,76	61,00	
10-03-051-02	1	1 041,09	1 020,68			20,41	79,00	
10-03-051-03	2	1 541,87	1 511,64			30,23	117,00	
10-03-051-04	3	2 042,65	2 002,60			40,05	155,00	
10-03-051-05	4	2 635,68	2 584,00			51,68	200,00	
10-03-051-06	5	3 294,60	3 230,00			64,60	250,00	
Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:								
10-03-051-07	0	2 530,25	2 480,64			49,61	192,00	
10-03-051-08	1	3 373,67	3 307,52			66,15	256,00	
10-03-051-09	2	5 231,82	5 129,24			102,58	397,00	
10-03-051-10	3	7 089,98	6 950,96			139,02	538,00	
10-03-051-11	4	9 264,42	9 082,76			181,66	703,00	
10-03-051-12	5	11 794,67	11 563,40			231,27	895,00	
Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:								
10-03-051-13	0	8 473,71	8 307,56			166,15	643,00	
10-03-051-14	1	10 173,72	9 974,24			199,48	772,00	
10-03-051-15	2	13 441,97	13 178,40			263,57	1 020,00	
10-03-051-16	3	16 828,82	16 498,84			329,98	1 277,00	
10-03-051-17	4	20 637,37	20 232,72			404,65	1 566,00	
10-03-051-18	5	24 973,07	24 483,40			489,67	1 895,00	
10-03-051-19	6	29 862,25	29 276,72			585,53	2 266,00	
10-03-051-20	7	35 291,76	34 599,76			692,00	2 678,00	
10-03-051-21	8	41 129,79	40 323,32			806,47	3 121,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудо- вания, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-051-22	9	47 639,92	46 705,80			934,12	3 615,00	
10-03-051-23	10	54 571,75	53 501,72			1 070,03	4 141,00	
10-03-051-24	11	62 030,73	60 814,44			1 216,29	4 707,00	
10-03-051-25	12	70 174,98	68 799,00			1 375,98	5 325,00	
10-03-051-26	13	78 727,76	77 184,08			1 543,68	5 974,00	
10-03-051-27	14	87 820,86	86 098,88			1 721,98	6 664,00	
10-03-051-28	15	97 322,48	95 414,20			1 908,28	7 385,00	
10-03-051-29	16	107 509,39	105 401,36			2 108,03	8 158,00	
10-03-051-30	17, 18	129 359,17	126 822,72			2 536,45	9 816,00	
10-03-051-31	19, 20	153 383,40	150 375,88			3 007,52	11 639,00	
10-03-051-32	21, 22	179 173,53	175 660,32			3 513,21	13 596,00	
10-03-051-33	23, 24	207 678,41	203 606,28			4 072,13	15 759,00	
10-03-051-34	25, 26	237 540,66	232 883,00			4 657,66	18 025,00	

**Таблица ФЕРм 10-03-052 Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях**

Измеритель: канал

Настройка канала связи ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними

10-03-052-01	0	606,21	594,32			11,89	46,00	
10-03-052-02	1	1 770,59	826,88	927,17	67,05	16,54	64,00	
10-03-052-03	2	3 665,11	1 369,52	2 268,20	164,02	27,39	106,00	
10-03-052-04	3	5 975,09	1 912,16	4 024,69	291,04	38,24	148,00	
10-03-052-05	4	8 804,35	2 558,16	6 195,03	447,99	51,16	198,00	
10-03-052-06	5	12 144,54	3 294,60	8 784,05	635,22	65,89	255,00	
10-03-052-07	6	16 010,78	4 147,32	11 780,51	851,90	82,95	321,00	
10-03-052-08	7	20 399,51	5 103,40	15 194,04	1 098,75	102,07	395,00	

Настройка канала связи ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними

10-03-052-09	0	369,00	361,76			7,24	28,00	
10-03-052-10	1	991,63	490,96	490,85	35,50	9,82	38,00	
10-03-052-11	2	1 824,88	697,68	1 113,25	80,50	13,95	54,00	
10-03-052-12	3	2 814,41	930,24	1 865,57	134,91	18,60	72,00	
10-03-052-13	4	3 961,84	1 188,64	2 749,43	198,82	23,77	92,00	
10-03-052-14	5	5 252,38	1 459,96	3 763,22	272,14	29,20	113,00	
10-03-052-15	6	6 727,17	1 782,96	4 908,55	354,96	35,66	138,00	
10-03-052-16	7	8 359,85	2 131,80	6 185,41	447,30	42,64	165,00	
10-03-052-17	8	10 162,00	2 519,40	7 592,21	549,03	50,39	195,00	
10-03-052-18	9	12 122,04	2 932,84	9 130,54	660,27	58,66	227,00	
10-03-052-19	10	14 251,54	3 385,04	10 798,80	780,91	67,70	262,00	

**Таблица ФЕРм 10-03-053 Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях**

Измеритель: система

Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними:

10-03-053-01	0	3 268,24	3 204,16			64,08	248,00	
10-03-053-02	1	6 143,31	4 573,68	1 478,16	199,75	91,47	354,00	
10-03-053-03	2	8 198,26	6 111,16	1 964,88	265,52	122,22	473,00	
10-03-053-04	3	9 924,39	7 390,24	2 386,35	322,48	147,80	572,00	
10-03-053-05	4	11 689,21	8 708,08	2 806,97	379,32	174,16	674,00	
10-03-053-06	5	13 441,70	10 013,00	3 228,44	436,28	200,26	775,00	
10-03-053-07	6	15 180,16	11 305,00	3 649,06	493,12	226,10	875,00	
10-03-053-08	7	16 945,83	12 622,84	4 070,53	550,07	252,46	977,00	
10-03-053-09	8	17 405,98	12 661,60	4 491,15	606,91	253,23	980,00	



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-053-10	9	20 436,78	15 219,76	4 912,62	663,87	304,40	1 178,00	
10-03-053-11	10	22 201,59	16 537,60	5 333,24	720,71	330,75	1 280,00	
10-03-053-12	11-15	27 458,21	20 452,36	6 596,80	891,46	409,05	1 583,00	
10-03-053-13	16-20	36 218,10	26 976,96	8 701,60	1 175,89	539,54	2 088,00	
10-03-053-14	21-25	44 931,63	33 501,56	10 760,04	1 454,06	670,03	2 593,00	
10-03-053-15	26-32	55 444,02	41 331,08	13 286,32	1 795,45	826,62	3 199,00	
Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними:								
10-03-053-16	1	5 064,44	3 772,64	1 216,35	164,37	75,45	292,00	
10-03-053-17	2	6 995,08	5 206,76	1 684,18	227,59	104,14	403,00	
10-03-053-18	3	8 568,57	6 382,48	2 058,44	278,17	127,65	494,00	
10-03-053-19	4	10 115,72	7 532,36	2 432,71	328,74	150,65	583,00	
10-03-053-20	5	11 702,39	8 721,00	2 806,97	379,32	174,42	675,00	
10-03-053-21	6	13 249,53	9 870,88	3 181,23	429,90	197,42	764,00	
10-03-053-22	7	14 836,20	11 059,52	3 555,49	480,47	221,19	856,00	
10-03-053-23	8	16 396,53	12 222,32	3 929,76	531,05	244,45	946,00	
10-03-053-24	9	17 970,02	13 398,04	4 304,02	581,62	267,96	1 037,00	
10-03-053-25	10	19 530,34	14 560,84	4 678,28	632,20	291,22	1 127,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-054 Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях</b>								
Измеритель: шт								
Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до:								
10-03-054-01	5	10 944,85	8 152,52	2 629,28	355,31	163,05	631,00	
10-03-054-02	10	15 193,34	11 317,92	3 649,06	493,12	226,36	876,00	
10-03-054-03	15	19 477,62	14 509,16	4 678,28	632,20	290,18	1 123,00	
10-03-054-04	20	23 761,91	17 700,40	5 707,50	771,28	354,01	1 370,00	
10-03-054-05	25	28 033,01	20 878,72	6 736,72	910,37	417,57	1 616,00	
10-03-054-06	30	32 330,48	24 082,88	7 765,94	1 049,45	481,66	1 864,00	
10-03-054-07	32	35 689,65	26 550,60	8 608,04	1 163,25	531,01	2 055,00	
10-03-054-08	За каждый дополнительный пункт добавлять к расценке 10-03-054-07	851,76	633,08	206,02	27,84	12,66	49,00	
Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними:								
10-03-054-09	1	10 102,54	7 519,44	2 432,71	328,74	150,39	582,00	
10-03-054-10	2	13 249,53	9 870,88	3 181,23	429,90	197,42	764,00	
10-03-054-11	3	15 398,69	11 472,96	3 696,27	499,50	229,46	888,00	
10-03-054-12	4	17 520,63	13 049,20	4 210,45	568,98	260,98	1 010,00	
10-03-054-13	5	19 669,80	14 651,28	4 725,49	638,58	293,03	1 134,00	
10-03-054-14	6	21 818,10	16 253,36	5 239,67	708,06	325,07	1 258,00	
10-03-054-15	7, 8	22 598,26	16 834,76	5 426,80	733,35	336,70	1 303,00	
10-03-054-16	9, 10	30 386,68	22 635,84	7 298,12	986,23	452,72	1 752,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-03-055                    Настройка групповых трактов на кабельных линиях</b>								
Измеритель:    шт								
Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:								
10-03-055-01	0	1 251,95	1 227,40			24,55	95,00	
10-03-055-02	1	1 943,81	1 447,04	467,83	63,22	28,94	112,00	
10-03-055-03	2	2 340,47	1 744,20	561,39	75,86	34,88	135,00	
10-03-055-04	3	2 590,21	1 925,08	626,63	84,68	38,50	149,00	
10-03-055-05	4	2 867,17	2 131,80	692,73	93,61	42,64	165,00	
10-03-055-06	5, 6	3 401,88	2 532,32	818,91	110,66	50,65	196,00	
10-03-055-07	7, 8	3 949,78	2 945,76	945,10	127,72	58,92	228,00	
10-03-055-08	9, 10	4 476,46	3 333,36	1 076,43	145,46	66,67	258,00	
Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:								
10-03-055-09	0	896,13	878,56			17,57	68,00	
10-03-055-10	1	1 403,94	1 046,52	336,49	45,47	20,93	81,00	
10-03-055-11	2	1 695,39	1 267,45	402,59	54,40	25,35	98,10	
10-03-055-12	3	1 904,28	1 408,28	467,83	63,22	28,17	109,00	
10-03-055-13	4	2 087,01	1 550,40	505,60	68,32	31,01	120,00	
10-03-055-14	5, 6	2 483,67	1 847,56	599,16	80,97	36,95	143,00	
10-03-055-15	7, 8	2 857,73	2 131,80	683,29	92,34	42,64	165,00	
10-03-055-16	9, 10	3 277,01	2 441,88	786,29	106,26	48,84	189,00	
Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:								
10-03-055-17	0	461,24	452,20			9,04	35,00	
10-03-055-18	1	713,84	534,89	168,25	22,74	10,70	41,40	
10-03-055-19	2	853,08	634,37	206,02	27,84	12,69	49,10	
10-03-055-20	3	952,56	704,14	234,34	31,67	14,08	54,50	
10-03-055-21	4	1 056,25	788,12	252,37	34,10	15,76	61,00	
10-03-055-22	5, 6	1 247,11	928,95	299,58	40,48	18,58	71,90	
10-03-055-23	7, 8	1 446,56	1 069,78	355,38	48,02	21,40	82,80	
10-03-055-24	9, 10	1 637,40	1 210,60	402,59	54,40	24,21	93,70	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-056                    Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам</b>								
Измеритель:    канал								
Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:								
10-03-056-01	0	138,37	135,66			2,71	10,50	
10-03-056-02	1, 2	291,79	217,06	70,39	9,51	4,34	16,80	
10-03-056-03	3, 4	371,29	276,49	89,27	12,06	5,53	21,40	
10-03-056-04	5, 6	447,31	333,34	107,30	14,50	6,67	25,80	
10-03-056-05	7, 8	545,14	405,69	131,34	17,75	8,11	31,40	
10-03-056-06	9, 10	622,47	463,83	149,36	20,18	9,28	35,90	
10-03-056-07	11, 12	718,99	534,89	173,40	23,43	10,70	41,40	
10-03-056-08	13, 14	794,99	591,74	191,42	25,87	11,83	45,80	
10-03-056-09	15, 16	870,55	647,29	210,31	28,42	12,95	50,10	
10-03-056-10	17, 18	967,06	718,35	234,34	31,67	14,37	55,60	
10-03-056-11	19, 20	1 068,12	799,75	252,37	34,10	16,00	61,90	
Настройка канала телевизионного одного направления по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними								
10-03-056-12	0	4 731,05	4 638,28			92,77	359,00	
10-03-056-13	1	5 693,07	5 581,44			111,63	432,00	
10-03-056-14	2	7 801,61	7 648,64			152,97	592,00	
10-03-056-15	3	9 633,41	9 444,52			188,89	731,00	
10-03-056-16	4	11 676,06	11 447,12			228,94	886,00	
10-03-056-17	5	13 903,21	13 630,60			272,61	1 055,00	
10-03-056-18	6	16 288,50	15 969,12			319,38	1 236,00	
10-03-056-19	7	19 003,25	18 630,64			372,61	1 442,00	
10-03-056-20	8	21 718,00	21 292,16			425,84	1 648,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-056-21	9	24 709,50	24 225,00			484,50	1 875,00	
10-03-056-22	10	27 964,56	27 416,24			548,32	2 122,00	
10-03-056-23	11	31 351,41	30 736,68			614,73	2 379,00	
10-03-056-24	12	35 015,01	34 328,44			686,57	2 657,00	
10-03-056-25	13	38 823,57	38 062,32			761,25	2 946,00	
10-03-056-26	14	42 750,73	41 912,48			838,25	3 244,00	
10-03-056-27	15, 16	51 303,51	50 297,56			1 005,95	3 893,00	
10-03-056-28	17, 18	60 673,35	59 483,68			1 189,67	4 604,00	
10-03-056-29	19, 20	70 860,26	69 470,84			1 389,42	5 377,00	
10-03-056-30	21, 22	81 851,04	80 246,12			1 604,92	6 211,00	
10-03-056-31	23, 24	93 527,10	91 693,24			1 833,86	7 097,00	
10-03-056-32	25, 26	106 007,05	103 928,48			2 078,57	8 044,00	
10-03-056-33	27, 28	119 317,23	116 977,68			2 339,55	9 054,00	
10-03-056-34	29, 30	133 431,30	130 815,00			2 616,30	10 125,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-057 Настройка телемеханики на кабельных линиях</b>								
Измеритель: участок								
Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до:								
10-03-057-01	10	4 542,88	2 881,16	1 604,10	116,00	57,62	223,00	
10-03-057-02	15	6 491,45	4 005,20	2 406,15	174,00	80,10	310,00	
10-03-057-03	20	8 453,20	5 142,16	3 208,20	232,00	102,84	398,00	
10-03-057-04	25	10 388,60	6 253,28	4 010,25	290,00	125,07	484,00	
10-03-057-05	32	13 119,23	7 829,52	5 133,12	371,20	156,59	606,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-058 Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем</b>								
Измеритель: канал								
10-03-058-01	Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями	2 872,89	2 816,56			56,33	218,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-03-059 Настройка каналов сельской связи</b>								
Измеритель: система								
Настройка канала ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:								
10-03-059-01	0	962,02	943,16			18,86	73,00	
10-03-059-02	1	1 436,45	1 408,28			28,17	109,00	
10-03-059-03	За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к расценке 10-03-059-02	108,06	105,94			2,12	8,20	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Отдел 4. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ</b>								
<b>Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-001 Передатчики мощностью до 100 кВт</b>								
Измеритель: компл								
10-04-001-01	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт	6 590,03	1 710,80	814,41	91,04	4 064,82	182,00	1,9
Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность:								
10-04-001-02	1 кВт	2 948,18	289,72	147,58	16,50	2 510,88	32,70	0,95
10-04-001-03	5 кВт	8 891,89	2 152,60	1 030,39	115,19	5 708,90	229,00	2,25
10-04-001-04	15-20 кВт	13 257,95	2 082,10	1 059,18	118,41	10 116,67	235,00	4,4
Передатчик вещательный средневолновый, мощность:								
10-04-001-05	до 5 кВт	2 327,11	955,36	504,84	56,44	866,91	112,00	2,8
10-04-001-06	до 2х21 кВт	12 922,10	6 485,05	3 217,14	359,65	3 219,91	715,00	13
10-04-001-07	Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт	31 383,09	8 262,77	4 099,94	458,33	19 020,38	911,00	6,2
10-04-001-08	Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт	9 589,87	2 279,94	1 063,41	118,41	6 246,52	237,00	1,28
10-04-001-09	Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт	27 616,81	10 530,27	5 227,25	583,88	11 859,29	1 161,00	12,8
<b>Таблица ФЕРм 10-04-002 Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт</b>								
Измеритель: компл								
10-04-002-01	Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт	74 063,63	40 442,48	22 606,46	2 264,23	11 014,69	4 204,00	28,7
<b>Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-013 Конденсаторы</b>								
Измеритель: компл								
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый:								
10-04-013-01	на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг	162,66	86,58			76,08	9,00	
10-04-013-02	на изоляторах, масса конденсатора до 20 кг	188,11	96,20			91,91	10,00	
10-04-013-03	на изоляторах, масса конденсатора до 50 кг	330,10	157,82	78,29	8,75	93,99	17,40	
10-04-013-04	на изоляторах, масса конденсатора до 100 кг	360,50	177,77	88,19	9,86	94,54	19,60	
10-04-013-05	на полу, масса до 10 кг	60,14	54,42			5,72	6,00	
10-04-013-06	на полу, масса до 20 кг	71,58	63,49			8,09	7,00	
10-04-013-07	на полу, масса до 50 кг	168,17	108,84	49,49	5,53	9,84	12,00	
10-04-013-08	на полу, масса до 100 кг	168,32	108,84	49,49	5,53	9,99	12,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин				
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-013-09	на полке, масса до 5 кг	63,87	57,72			6,15	6,00	
10-04-013-10	на полке, масса до 10 кг	115,65	63,49			52,16	7,00	
10-04-013-11	на полке, масса до 20 кг	117,69	63,49			54,20	7,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-04-014 Дроссели и трансформаторы</b>								
Измеритель: шт								
Дроссель или трансформатор, масса:								
10-04-014-01	до 20 кг	171,97	86,58			85,39	9,00	
10-04-014-02	до 50 кг	315,53	148,75	68,39	7,65	98,39	16,40	
10-04-014-03	до 100 кг	549,06	247,61	122,39	13,68	179,06	27,30	
10-04-014-04	до 200 кг	590,29	266,66	132,29	14,79	191,34	29,40	
10-04-014-05	до 500 кг	833,12	405,43	204,91	22,43	222,78	44,70	
<b>Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-015 Ретрансляторы</b>								
Измеритель: компл								
10-04-015-01	Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт	186,12	118,82	58,49	6,54	8,81	13,10	0,065
<b>Таблица ФЕРм 10-04-016 Радиостанции УКВ ЧМ вещания</b>								
Измеритель: компл								
10-04-016-01	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт	10 231,38	6 349,20	2 962,47	331,18	919,71	660,00	1,4
<b>Таблица ФЕРм 10-04-017 Станции телевизионные</b>								
Измеритель: компл								
10-04-017-01	Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт	15 525,26	8 956,22	4 231,81	468,19	2 337,23	931,00	21,4
<b>Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-018 Фидеры воздушные внутренней установки, изготавливаемые на месте</b>								
Измеритель: м (расценки с 10-04-018-01 по 10-04-018-10); 10 м (расценки 10-04-018-11, 10-04-018-12)								
Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе:								
10-04-018-01	из медной трубы диаметром до 10 мм	22,62	22,18			0,44	2,00	0,0014
10-04-018-02	из медной трубы диаметром до 20 мм	39,25	38,48			0,77	4,00	0,002
10-04-018-03	из медной трубы диаметром до 30 мм	49,06	48,10			0,96	5,00	0,0025
10-04-018-04	из медной трубы диаметром до 40 мм	56,56	55,45			1,11	5,00	0,0031
10-04-018-05	из медной ленты шириной до 100 мм	46,26	45,35			0,91	5,00	0,0019
10-04-018-06	из медной ленты шириной до 200 мм	58,87	57,72			1,15	6,00	0,0027
Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр:								
10-04-018-07	до 10 мм	25,00	24,51			0,49	3,00	0,0014
10-04-018-08	до 20 мм	37,01	36,28			0,73	4,00	0,002
10-04-018-09	до 30 мм	49,06	48,10			0,96	5,00	0,0025
10-04-018-10	до 40 мм	52,79	51,75			1,04	5,00	0,0031
Короб экранирующий сечение:								
10-04-018-11	до 200х300 мм	968,48	414,00			554,48	40,00	0,0056
10-04-018-12	до 400х600 мм	1 359,73	769,60			590,13	80,00	0,0058

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ								
Таблица ФЕРм 10-04-030                    Дополнительная установка деталей на пультах и панелях								
Измеритель:    шт								
Дополнительная установка на пультах и панелях:								
10-04-030-01	переключателя	9,81	9,62			0,19	1,00	0,0006
10-04-030-02	реле	4,63	4,54			0,09	0,50	0,001
10-04-030-03	кнопки	8,33	8,17			0,16	1,00	0,00016
10-04-030-04	колодки клеммной на 20 клемм	19,65	8,17			11,48	1,00	0,0005
Таблица ФЕРм 10-04-031                    Аппаратура, отдельно устанавливаемая								
Измеритель:    шт								
Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм:								
10-04-031-01	40	123,40	82,80			40,60	8,00	0,053
10-04-031-02	80	189,60	133,08			56,52	12,00	0,078
10-04-031-03	120	272,40	199,62			72,78	18,00	0,091
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ								
Таблица ФЕРм 10-04-040                    Заземление высокочастотное внутреннее								
Измеритель:    100 м								
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты:								
10-04-040-01	в каналах, сечение ленты 2х30 мм	595,87	481,00			114,87	50,00	0,006
10-04-040-02	в каналах, сечение ленты 1х100 мм	595,87	481,00			114,87	50,00	0,009
10-04-040-03	в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х300 мм	1 032,29	577,20			455,09	60,00	0,015
10-04-040-04	в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х600 мм	1 437,60	577,20			860,40	60,00	0,029
10-04-040-05	по стенам, сечение ленты 2х30 мм	776,41	658,00			118,41	70,00	0,006
10-04-040-06	по стенам, сечение ленты 1х100 мм	776,41	658,00			118,41	70,00	0,009
10-04-040-07	по стенам, сечение ленты 0,5х300 мм	1 114,71	658,00			456,71	70,00	0,015
10-04-040-08	по стенам, сечение ленты 0,5х600, 1х300 мм	1 445,78	752,00			693,78	80,00	0,03
Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ								
Таблица ФЕРм 10-04-050                    Стенды водоохлаждения								
Измеритель:    шт								
10-04-050-01	Стенд групповой водоохлаждения подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт	1 022,89	622,69	323,96	36,22	76,24	73,00	0,55
10-04-050-02	Стенд групповой водоохлаждения мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт	1 583,03	963,89	510,24	57,04	108,90	113,00	0,63
10-04-050-03	Стенд водоохлаждения фильтров	1 407,07	846,18	431,95	48,29	128,94	99,20	0,49
Таблица ФЕРм 10-04-051                    Электродистилляторы								
Измеритель:    шт								
10-04-051-01	Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч	586,35	241,40	127,79	14,29	217,16	28,30	0,195

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-04-052 Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)</b>								
Измеритель: 100 м								
Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр:								
10-04-052-01	на муфтах, диаметр 15, 20 мм	2 137,18	1 924,00			213,18	200,00	0,002
10-04-052-02	на муфтах, диаметр 25 мм	3 194,03	2 886,00			308,03	300,00	0,003
10-04-052-03	на муфтах, диаметр 40 мм	4 218,54	3 848,00			370,54	400,00	0,005
10-04-052-04	на муфтах, диаметр 50 мм	5 249,76	4 810,00			439,76	500,00	0,006
10-04-052-05	на муфтах, диаметр 70 мм	7 057,04	6 734,00			323,04	700,00	0,01
10-04-052-06	на муфтах, диаметр 100 мм	6 371,43	5 772,00			599,43	600,00	0,014
10-04-052-07	на фланцах и сварке, диаметр 50, 70 мм	3 794,86	2 070,00	253,69		1 471,17	200,00	0,022
10-04-052-08	на фланцах и сварке, диаметр 100 мм	5 710,42	2 886,00	281,88		2 542,54	300,00	0,033
10-04-052-09	на фланцах и сварке, диаметр 150 мм	8 734,78	4 810,00	573,16		3 351,62	500,00	0,054
10-04-052-10	на фланцах и сварке, диаметр 200, 250 мм	12 637,55	6 734,00	798,66		5 104,89	700,00	0,129
10-04-052-11	на фланцах и сварке, диаметр 300 мм	15 990,91	8 658,00	977,18		6 355,73	900,00	0,162
<b>Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-062 Аппаратура стоечного и шкафного типа</b>								
Измеритель: шт								
Шкаф:								
10-04-062-01	радиосвязи и радиомикрофонов	1 044,87	597,40	279,87	31,29	167,60	62,10	0,15
10-04-062-02	системы озвучивания студии	1 111,06	607,98	284,37	31,79	218,71	63,20	0,18
10-04-062-03	распределения синхроимпульсов	938,58	586,82	274,47	30,68	77,29	61,00	0,15
10-04-062-04	контроля	643,09	408,85	191,68	21,43	42,56	42,50	0,15
10-04-062-05	включения питания	582,17	367,48	171,88	19,21	42,81	38,20	0,15
Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:								
10-04-062-06	до 6	867,08	556,04	260,07	29,07	50,97	57,80	0,25
10-04-062-07	до 8	1 408,22	891,77	416,65	46,58	99,80	92,70	0,3
<b>Таблица ФЕРм 10-04-063 Столы для аппаратуры</b>								
Измеритель: шт								
10-04-063-01	Стол для аппаратуры	13,75	9,62			4,13	1,00	0,08
<b>Таблица ФЕРм 10-04-064 Аппаратура настольного типа</b>								
Измеритель: шт								
10-04-064-01	Громкоговоритель настольный	30,88	25,59			5,29	3,00	0,04
10-04-064-02	Модулятор оциллографический или магнитофон переносного типа	17,40	17,06			0,34	2,00	0,023
<b>Таблица ФЕРм 10-04-065 Аппаратура консольного типа</b>								
Измеритель: шт								
10-04-065-01	Магнитофон однотумбовый стационарный	146,84	88,98	44,10	4,93	13,76	9,81	0,15
10-04-065-02	Магнитофон стерео	241,23	146,97	63,89	7,14	30,37	14,20	0,2

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-065-03	Громкоговоритель студийного контроля	114,88	65,08	34,20	3,82	15,60	7,63	0,135

**Таблица ФЕРм 10-04-066 Аппаратура настенного типа**

Измеритель: шт

Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов:

10-04-066-01	3	334,72	165,60			169,12	16,00	0,03
10-04-066-02	6	754,09	320,85			433,24	31,00	0,05
10-04-066-03	Щит распределительный	386,75	341,55			45,20	33,00	0,075
10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	42,07	34,12			7,95	4,00	0,001
10-04-066-05	Звонок	9,69	9,07			0,62	1,00	0,001
10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	69,08	53,16			15,92	6,00	0,05
10-04-066-07	Розетка микрофонная	9,31	8,53			0,78	1,00	0,0001

**Таблица ФЕРм 10-04-067 Аппаратура цветного телевидения**

Измеритель: шт

Шкаф камерных каналов, количество каналов:

10-04-067-01	1	558,43	476,06	2,70	0,30	79,67	44,70	0,135
10-04-067-02	2	1 226,09	1 086,30	4,50	0,50	135,29	102,00	0,19
10-04-067-03	Шкаф измерений	1 221,49	1 128,15	6,30	0,70	87,04	109,00	0,24
10-04-067-04	Шкаф коммутаторов	2 647,03	2 535,75	4,50	0,50	106,78	245,00	0,215
10-04-067-05	Шкаф микшера	1 809,51	1 552,50	4,50	0,50	252,51	150,00	0,2
10-04-067-06	Шкаф контроля	1 644,63	1 407,60	4,50	0,50	232,53	136,00	0,2
10-04-067-07	Шкаф синхрокомплекта и УЭИТ	1 167,30	1 003,95	4,50	0,50	158,85	97,00	0,19
10-04-067-08	Шкаф коммутации	852,14	711,05	3,60	0,40	137,49	68,70	0,155
10-04-067-09	Шкаф питания конденсаторных микрофонов	356,09	292,91	3,60	0,40	59,58	28,30	0,16
10-04-067-10	Шкаф связи и контроля	962,24	776,33	3,60	0,40	182,31	80,70	0,165
10-04-067-11	Шкаф системы озвучивания студии	513,17	356,90	4,50	0,50	151,77	37,10	0,2
10-04-067-12	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи	439,12	346,32	3,60	0,40	89,20	36,00	0,18

Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:

10-04-067-13	до 9	1 828,17	1 179,90	15,30	1,71	632,97	114,00	0,605
10-04-067-14	до 18	2 318,29	1 759,50	30,60	3,42	528,19	170,00	1,21
10-04-067-15	Пульт видеоинженера	752,90	524,29	4,50	0,50	224,11	54,50	0,175
10-04-067-16	Пульт видеорежиссера	1 255,50	1 019,72	8,10	0,91	227,68	106,00	0,36

Пульт звукорежиссера, количество входов:

10-04-067-17	до 20	970,71	807,12	6,30	0,70	157,29	83,90	0,21
10-04-067-18	до 32	1 065,50	911,98	7,20	0,80	146,32	94,80	0,25
10-04-067-19	Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати)	373,11	293,41	2,70	0,30	77,00	30,50	0,11
10-04-067-20	Пульт видеоэффектов	436,20	335,74	2,70	0,30	97,76	34,90	0,11
10-04-067-21	Видеомагнитофон	72,47	37,19	3,60	0,40	31,68	4,36	0,25
10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	300,44	241,76	2,70	0,30	55,98	21,80	0,119
10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	2,18	0,045

**Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ****Таблица ФЕРм 10-04-077 Станционное оборудование**

Измеритель: шт (расценки с 10-04-077-01 по 10-04-077-16); компл (расценки с 10-04-077-17 по 10-04-077-28)

Стойка:

10-04-077-01	приемная	573,34	325,16	152,08	17,00	96,10	33,80	0,082
--------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-077-02	приемная на 4 приемника	506,05	314,57	147,58	16,50	43,90	32,70	0,15
10-04-077-03	передающая	473,85	272,25	127,79	14,29	73,81	28,30	0,088
10-04-077-04	передающая на 4 передатчика	488,42	303,99	142,18	15,89	42,25	31,60	0,27
10-04-077-05	приемо-передающая	398,48	241,46	112,49	12,58	44,53	25,10	0,08
10-04-077-06	приемо-передающая на 4 приемопередатчика	976,56	577,20	269,97	30,18	129,39	60,00	0,32
10-04-077-07	оконечная (СО) "КУРС"	876,90	524,29	245,67	27,46	106,94	54,50	0,2
10-04-077-08	резервирования стволов (РС-4) "КУРС"	849,41	481,96	225,87	25,25	141,58	50,10	0,2
10-04-077-09	обслуживания ПРС (ОПРС) "КУРС"	1 339,99	838,86	392,36	43,86	108,77	87,20	0,18
10-04-077-10	обслуживания УРС (ОУРС) "КУРС"	1 222,99	812,48	352,76	39,44	57,75	78,50	0,18
10-04-077-11	резервирования стволов (РС-8) "КУРС"	1 061,30	609,62	264,57	29,58	187,11	58,90	0,2
10-04-077-12	оконечная и резервирования (ОР) "КУРС"	1 033,28	577,20	269,97	30,18	186,11	60,00	0,2
10-04-077-13	ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС "КУРС"	654,26	377,10	176,38	19,72	100,78	39,20	0,095
10-04-077-14	распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) "КУРС"	300,64	199,13	93,59	10,46	7,92	20,70	0,13
10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	1 170,69	712,84	333,86	37,32	123,99	74,10	0,5
10-04-077-16	Статив унифицированного оборудования "Электроника-связь"	770,16	408,85	191,68	21,43	169,63	42,50	0,06
10-04-077-17	Комплект блоков резервирования стволов "Электроника-связь"	1 404,19	744,17	323,96	36,22	336,06	71,90	0,08
10-04-077-18	Выносное устройство служебной связи "Электроника-связь"	238,29	147,19	68,39	7,65	22,71	15,30	0,008
Блок:								
10-04-077-19	настольного исполнения	1 335,96	688,28	299,67	33,50	348,01	66,50	0,4
10-04-077-20	распределения ТВ программ "Электроника-связь"	878,76	598,23	260,07	29,07	20,46	57,80	0,07
Станция на аппаратуре "Курс-8-02":								
10-04-077-21	оконечная	845,47	556,04	260,07	29,07	29,36	57,80	0,23
10-04-077-22	промежуточная	1 983,53	922,56	431,95	48,29	629,02	95,90	0,38
Станция на аппаратуре "Трал-400-24":								
10-04-077-23	оконечная	1 619,04	1 087,06	510,24	57,04	21,74	113,00	0,104
10-04-077-24	промежуточная	483,74	325,16	152,08	17,00	6,50	33,80	0,165
Станция на аппаратуре "Малютка":								
10-04-077-25	оконечная	221,13	147,19	68,39	7,65	5,55	15,30	0,04
10-04-077-26	промежуточная	441,66	293,41	137,68	15,39	10,57	30,50	0,08
10-04-077-27	Станция на аппаратуре "Радан-2"	914,89	603,16	299,67	33,50	12,06	66,50	0,095

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-077-28	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) "КУРС"	214,09	138,77	68,39	7,65	6,93	15,30	0,08
Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ								
Таблица ФЕРм 10-04-087 Станционное оборудование								
Измеритель: шт (расценки 10-04-087-01, 10-04-087-02, 10-04-087-14); компл (расценки с 10-04-087-03 по 10-04-087-08, 10-04-087-13); стойка (расценки с 10-04-087-09 по 10-04-087-12)								
10-04-087-01	Блок резонаторных фильтров приема	509,88	148,75	73,79	8,25	287,34	16,40	0,11
10-04-087-02	Устройство антенное развязывающее	502,88	147,19	68,39	7,65	287,30	15,30	0,1
Комплект приемно-передающего оборудования:								
10-04-087-03	на 8 радиоканалов	3 990,37	2 299,18	1 074,48	120,12	616,71	239,00	0,6
10-04-087-04	диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	95,30	67,34			27,96	7,00	0,014
Комплект коммутационного оборудования:								
10-04-087-05	центральной станции для городской связи	2 612,01	1 577,68	736,12	82,29	298,21	164,00	0,95
10-04-087-06	диспетчерского пункта для городской связи	1 732,68	948,06	412,15	46,07	372,47	91,60	0,24
Комплект телефонно-коммутационного оборудования:								
10-04-087-07	пункта центрального диспетчера для сельской связи	963,07	398,27	186,28	20,82	378,52	41,40	0,17
10-04-087-08	пункта диспетчера хозяйства для сельской связи	297,20	199,13	93,59	10,46	4,48	20,70	0,098
Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот:								
10-04-087-09	для городской связи	2 631,95	1 800,90	784,71	87,72	46,34	174,00	0,25
10-04-087-10	для сельской связи	2 334,37	1 604,25	696,52	77,86	33,60	155,00	0,2
Стойка переключений промежуточная:								
10-04-087-11	на один ствол (20 гребенок)	1 440,38	962,00	449,95	50,30	28,43	100,00	0,098
10-04-087-12	на каждый последующий ствол	813,83	788,84			24,99	82,00	0,001
10-04-087-13	Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента	1 067,86	702,02	348,26	38,93	17,58	77,40	0,47
10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации	86,71	72,56			14,15	8,00	0,034
Таблица ФЕРм 10-04-088 Абонентское оборудование								
Измеритель: компл								
Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт:								
10-04-088-01	стационарная	159,45	96,20			63,25	10,00	0,012
10-04-088-02	подвижная на автомобиле "Волга"	306,09	192,40			113,69	20,00	0,012
10-04-088-03	подвижная на автомобиле "Чайка", ГАЗ-13, "Латвия", ГАЗ-66	293,17	221,26			71,91	23,00	0,012
10-04-088-04	подвижная на автомобиле "Чайка", ГАЗ-14	384,32	269,10			115,22	26,00	0,012
10-04-088-05	подвижная на автомобиле "Жигули", "Москвич"	278,75	165,60			113,15	16,00	0,012

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-04-089                      Разделка высокочастотных кабелей в разъемы</b>								
Измеритель:    10 шт								
10-04-089-01	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	116,91	110,90			6,01	10,00	
<b>Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-100                      Оборудование радиотрансляционных узлов</b>								
Измеритель:    шт (расценки с 10-04-100-01 по 10-04-100-03, с 10-04-100-06 по 10-04-100-09); 10 шт (расценки 10-04-100-04, 10-04-100-05)								
Оборудование радиотрансляционных узлов:								
10-04-100-01	шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	127,56	125,06			2,50	13,00	
10-04-100-02	шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг	194,28	190,47			3,81	21,00	
10-04-100-03	шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг	240,54	235,82			4,72	26,00	
Оборудование радиотрансляционных узлов:								
10-04-100-04	разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм <sup>2</sup>	21,19	19,24			1,95	2,00	
20.2.10.03-0021	Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ, 100 шт.					П		
10-04-100-05	разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля свыше 6 мм <sup>2</sup>	70,92	67,34			3,58	7,00	
20.2.10.03-0022	Наконечники кабельные: П10-6Д-МУЗ, 100 шт.					П		
Оборудование радиотрансляционных узлов:								
10-04-100-06	аппаратура настольная, масса до 20 кг	250,69	67,34			183,35	7,00	
10-04-100-07	аппаратура настольная, масса до 50 кг	270,31	86,58			183,73	9,00	
10-04-100-08	аппаратура настольная, масса до 100 кг	309,56	125,06			184,50	13,00	
10-04-100-09	аппаратура настенная	89,96	76,96			13,00	8,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-04-101                      Абонентское и другое оборудование</b>								
Измеритель:    шт								
Трансформатор фидерный, мощность:								
10-04-101-01	200 Вт	42,22	28,86			13,36	3,00	
10-04-101-02	500 Вт	52,03	38,48			13,55	4,00	
Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на:								
10-04-101-03	деревянной стене	12,37	4,14			8,23	0,43	
10-04-101-04	кирпичной или бетонной стене	12,57	4,33			8,24	0,45	
10-04-101-05	столбе или трубостойке	27,77	19,24			8,53	2,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-101-06	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания	37,30	18,14			19,16	2,00	
Громкоговоритель или звуковая колонка:								
10-04-101-07	в помещении	30,77	18,14			12,63	2,00	
10-04-101-08	на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт	54,73	36,28			18,45	4,00	
10-04-101-09	на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	63,98	45,35			18,63	5,00	
10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели	15,92	9,07			6,85	1,00	
Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев:								
10-04-101-11	20	52,56	48,10			4,46	5,00	
10-04-101-12	40	102,34	96,20			6,14	10,00	
Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев:								
10-04-101-13	20	68,26	63,49			4,77	7,00	
10-04-101-14	40	115,24	108,84			6,40	12,00	
10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	21,32	19,24			2,08	2,00	
<b>Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-04-111 Электроакустические устройства</b>								
Измеритель: шт (расценки с 10-04-111-01 по 10-04-111-13); компл (расценки с 10-04-111-14 по 10-04-111-16)								
Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов:								
10-04-111-01	до 4	761,95	569,25			192,70	55,00	0,058
10-04-111-02	до 8	1 266,98	993,60			273,38	96,00	0,174
Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей:								
10-04-111-03	до 2	253,43	199,54			53,89	22,00	0,06
10-04-111-04	до 6	447,74	353,73			94,01	39,00	0,264
10-04-111-05	до 9	540,31	380,94			159,37	42,00	0,38
10-04-111-06	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене	542,83	317,46			225,37	33,00	0,046
10-04-111-07	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60 на полу	745,26	471,38			273,88	49,00	0,25
Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий:								
10-04-111-08	до 20	225,88	117,91			107,97	13,00	0,018
10-04-111-09	до 40	398,11	240,50			157,61	25,00	0,03
10-04-111-10	до 60	514,20	307,84			206,36	32,00	0,075
Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий:								
10-04-111-11	до 10	48,86	31,05			17,81	3,00	0,001
10-04-111-12	до 30	170,10	105,82			64,28	11,00	0,03
10-04-111-13	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10	102,00	67,34			34,66	7,00	0,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры:								
10-04-111-14	КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей	1 429,55	1 024,91			404,64	113,00	0,45
10-04-111-15	КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры	3 161,30	2 241,46			919,84	233,00	0,9
10-04-111-16	Комплексе звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м	8 599,66	4 992,78			3 606,88	519,00	3,9
Таблица ФЕРм 10-04-112                      Связь и сигнализация								
Измеритель:    шт								
Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар:								
10-04-112-01	до 20	65,94	48,10			17,84	5,00	0,005
10-04-112-02	100	354,41	269,36			85,05	28,00	0,004
10-04-112-03	150	447,29	327,08			120,21	34,00	0,004
10-04-112-04	300	620,01	375,18			244,83	39,00	0,07
10-04-112-05	400	796,49	490,62			305,87	51,00	0,08
10-04-112-06	свыше 500	1 147,62	750,36			397,26	78,00	0,08
Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий:								
10-04-112-07	до 5	67,88	41,40			26,48	4,00	0,002
10-04-112-08	до 10	96,24	48,10			48,14	5,00	0,003
10-04-112-09	до 20	156,37	67,34			89,03	7,00	0,005
10-04-112-10	до 40	250,89	86,58			164,31	9,00	0,006
Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий:								
10-04-112-11	20	212,86	125,06			87,80	13,00	0,006
10-04-112-12	40	385,94	221,26			164,68	23,00	0,006
10-04-112-13	60	518,54	307,84			210,70	32,00	0,006
10-04-112-14	свыше 60	658,22	375,18			283,04	39,00	0,006
10-04-112-15	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	139,77	115,44			24,33	12,00	0,052
10-04-112-16	Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения	269,13	144,30			124,83	15,00	0,06
Таблица ФЕРм 10-04-113                      Телевидение								
Измеритель:    шт								
10-04-113-01	Шкаф питания ПТС на полу	225,77	116,07	49,49	5,53	60,21	13,10	0,25

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-113-02	Шкаф подключения ПТС на полу	227,69	148,75	58,49	6,54	20,45	16,40	0,2

Отдел 5. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН

Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица ФЕРм 10-05-001Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ)

Измеритель:шт (расценки 10-05-001-01, 10-05-001-02, с 10-05-001-04 по 10-05-001-06, с 10-05-001-14 по 10-05-001-16); система (расценки 10-05-001-03, 10-05-001-07); измерение (расценки 10-05-001-08, 10-05-001-09, 10-05-001-12, 10-05-001-13, 10-05-001-17, 10-05-001-18); станция (расценки 10-05-001-10, 10-05-001-11)

Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала:

10-05-001-01	одного	451,84	442,98			8,86	42,80	
10-05-001-02	каждого последующего	341,00	334,31			6,69	32,30	
10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой	681,98	668,61			13,37	64,60	

Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для:

10-05-001-04	1-5 каналов	251,26	246,33			4,93	23,80	
10-05-001-05	6-12 каналов	311,44	305,33			6,11	29,50	
10-05-001-06	21-69 каналов	581,70	570,29			11,41	55,10	
10-05-001-07	Система из нескольких антенн	2 121,96	2 080,35			41,61	201,00	

Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и каналному фильтру для:

10-05-001-08	одного канала	100,30	98,33			1,97	9,50	
10-05-001-09	каждого последующего канала	80,23	78,66			1,57	7,60	

Настройка магистральной усилительной станции для:

10-05-001-10	одного канала ТВ	2 311,98	2 266,65			45,33	219,00	
10-05-001-11	каждого последующего канала	1 710,23	1 676,70			33,53	162,00	

Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для:

10-05-001-12	одного канала	120,35	117,99			2,36	11,40	
10-05-001-13	каждого последующего канала	80,23	78,66			1,57	7,60	

Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для:

10-05-001-14	одного канала	150,97	148,01			2,96	14,30	
10-05-001-15	каждого последующего канала	140,41	137,66			2,75	13,30	
10-05-001-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	30,09	29,50			0,59	2,85	

Сдача работ с контрольными измерениями для:

10-05-001-17	одного канала	50,14	49,16			0,98	4,75	
10-05-001-18	каждого последующего канала	30,09	29,50			0,59	2,85	

Раздел 2. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ ТРАКТЫ

Таблица ФЕРм 10-05-010Антенны приемо-передающие на установленной башне (мачте), с монтажом подъемных устройств

Измеритель:шт (расценки с 10-05-010-01 по 10-05-010-05); т (расценка 10-05-010-06)

Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны:

10-05-010-01	до 1,8 м	104,00	101,58	0,39		2,03	9,16	
--------------	----------	--------	--------	------	--	------	------	--

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-05-010-02	до 2,4 м	165,33	161,03	1,08		3,22	14,52	
10-05-010-03	свыше 2,4 м	179,96	174,67	1,80		3,49	15,75	
Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 100 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны:								
10-05-010-04	до 2,4 м	172,96	168,12	1,48		3,36	15,16	
10-05-010-05	свыше 2,4 м	190,34	184,65	2,00		3,69	16,65	
10-05-010-06	Конструкции металлические для антенн	531,13	364,86	158,97	18,32	7,30	32,90	

**Таблица ФЕРм 10-05-015 Фидеры коаксиальные диаметром до 50 мм**

Измеритель: 100 м (расценки 10-05-015-01, 10-05-015-02); участок (расценка 10-05-015-03)

Фидеры коаксиальные диаметром до 50 мм, прокладываемые по:

10-05-015-01	металлическому мосту	119,00	116,67			2,33	10,52
10-05-015-02	башне или мачте высотой до 100 м	150,59	146,83	0,82		2,94	13,24
10-05-015-03	Участок верхний переходный, соединяющий антенну и вертикальный коаксиальный фидер, при высоте башни или мачты до 100 м	13,69	13,42			0,27	1,21

**Таблица ФЕРм 10-05-020 Базовая станция**

Измеритель: станция

10-05-020-01	Настройка приемо-передающего оборудования базовой станции	26,73	26,21			0,52	1,86
10-05-020-02	Комплексная настройка базовой станции	180,65	177,11			3,54	12,57

**Таблица ФЕРм 10-05-030 Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны**

Измеритель: шт

Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны, усиление, дБ, до:

10-05-030-01	40	13,69	13,42			0,27	1,21
10-05-030-02	43	15,49	15,19			0,30	1,37
10-05-030-03	45	19,91	19,52			0,39	1,76

**Отдел 6. ЛИНИИ СВЯЗИ****Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ****Таблица ФЕРм 10-06-001 Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком**

Измеритель: км

Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:

10-06-001-01	до 500 м в грунтах группы I, II	5 167,52	208,61	4 893,54	249,80	65,37	23,00
10-06-001-02	до 500 м в грунтах группы III	9 795,07	317,45	9 410,07	470,32	67,55	35,00
10-06-001-03	до 750 м в грунтах группы I, II	4 544,22	172,33	4 320,84	220,53	51,05	19,00
10-06-001-04	до 750 м в грунтах группы III	8 540,42	253,96	8 233,78	411,52	52,68	28,00

Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:

10-06-001-05	до 500 м в грунтах группы I, II	6 580,51	290,24	6 162,07	314,58	128,20	32,00
10-06-001-06	до 500 м в грунтах группы III	14 051,88	480,71	13 439,16	671,69	132,01	53,00
10-06-001-07	до 750 м в грунтах группы I, II	5 684,64	226,75	5 358,15	273,47	99,74	25,00
10-06-001-08	до 750 м в грунтах группы III	12 047,66	390,01	11 554,65	577,51	103,00	43,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы:								
10-06-001-09	I, II	1 415,16	141,00	1 210,14	45,64	64,02	15,00	
10-06-001-10	III	2 189,34	159,80	1 965,14	83,30	64,40	17,00	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:								
10-06-001-11	I, II групп	5 159,74	253,96	4 839,50	225,14	66,28	28,00	
10-06-001-12	III группы	6 887,44	317,45	6 502,44	302,53	67,55	35,00	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:								
10-06-001-13	I, II групп	9 572,49	308,38	9 196,74	452,76	67,37	34,00	
10-06-001-14	III группы	13 176,72	399,08	12 708,46	613,03	69,18	44,00	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:								
10-06-001-15	I, II групп	13 393,15	399,08	12 924,89	636,30	69,18	44,00	
10-06-001-16	III группы	17 344,86	498,85	16 774,83	809,10	71,18	55,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-002                      Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах</b>								
Измеритель:    переход								
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:								
10-06-002-01	до 100 м	27 849,74	562,34	27 210,44	1 396,17	76,96	62,00	
10-06-002-02	до 200 м	35 438,37	698,39	34 660,98	1 778,42	79,00	77,00	
Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:								
10-06-002-03	до 100 м	38 644,87	1 052,12	37 440,28	1 921,01	152,47	116,00	
10-06-002-04	до 200 м	48 944,91	1 324,22	47 464,14	2 435,34	156,55	146,00	
10-06-002-05	Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м	7 305,73	211,64	7 072,18	310,91	21,91	22,00	
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:								
10-06-002-06	до 100 м	17 686,65	498,85	17 112,11	820,90	75,69	55,00	
10-06-002-07	до 200 м	22 312,16	625,83	21 608,78	1 036,63	77,55	69,00	
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:								
10-06-002-08	до 100 м	28 125,15	761,88	27 210,44	1 396,17	152,83	84,00	
10-06-002-09	до 200 м	35 592,21	834,44	34 604,17	1 775,51	153,60	92,00	
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:								
10-06-002-10	до 100 м	33 942,71	816,30	32 942,63	1 690,24	183,78	90,00	
10-06-002-11	до 200 м	43 462,90	1 024,91	42 250,72	2 167,87	187,27	113,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-003                      Кабели и провода, прокладываемые в траншее</b>								
Измеритель:    км								
Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля:								
10-06-003-01	до 0,6 кг	1 502,95	244,89	1 253,16	86,07	4,90	27,00	
10-06-003-02	до 2 кг	4 911,32	408,15	4 495,01	226,68	8,16	45,00	
10-06-003-03	до 3 кг	5 341,55	535,13	4 795,72	241,74	10,70	59,00	
10-06-003-04	до 6 кг	7 249,63	767,70	6 466,58	325,73	15,35	90,00	
10-06-003-05	до 9 кг	8 126,89	972,42	7 135,02	359,52	19,45	114,00	
10-06-003-06	до 13 кг	8 106,67	1 296,56	6 784,18	341,95	25,93	152,00	
10-06-003-07	до 18 кг	8 922,67	1 637,76	7 252,15	365,70	32,76	192,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-004                      Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах</b>								
Измеритель:    шт								
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах:								
10-06-004-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	423,27	108,84	160,75	16,82	153,68	12,00	
10-06-004-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	461,11	117,91	184,03	19,26	159,17	13,00	



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-004-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	560,03	154,19	237,24	24,82	168,60	17,00	
10-06-004-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	676,52	202,02	268,28	28,07	206,22	21,00	
10-06-004-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	821,85	250,12	334,80	35,03	236,93	26,00	
10-06-004-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	943,51	288,60	404,64	42,34	250,27	30,00	
10-06-004-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	1 163,74	365,56	515,50	53,94	282,68	38,00	
10-06-004-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	1 281,39	413,66	575,36	60,20	292,37	43,00	
10-06-004-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	1 655,50	500,24	713,94	74,70	441,32	52,00	
10-06-004-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	2 279,28	692,64	963,37	100,80	623,27	72,00	
10-06-004-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	458,59	117,91	176,27	18,44	164,41	13,00	
10-06-004-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	495,60	126,98	197,33	20,65	171,29	14,00	
10-06-004-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	590,63	154,19	247,22	25,87	189,22	17,00	
10-06-004-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	697,80	211,64	287,13	30,04	199,03	22,00	

**Таблица ФЕРм 10-06-005 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах**

Измеритель: шт

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах:

10-06-005-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	203,15	85,30	94,23	9,86	23,62	10,00	
10-06-005-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	243,99	102,36	111,97	11,72	29,66	12,00	
10-06-005-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	329,09	136,48	152,99	16,01	39,62	16,00	
10-06-005-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	420,10	190,47	182,92	19,14	46,71	21,00	
10-06-005-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	540,95	244,89	232,81	24,36	63,25	27,00	
10-06-005-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	655,49	290,24	290,45	30,39	74,80	32,00	
10-06-005-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	860,09	380,94	371,38	38,86	107,77	42,00	
10-06-005-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	991,35	435,36	427,92	44,78	128,07	48,00	
10-06-005-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	1 229,36	535,13	541,00	56,61	153,23	59,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-005-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	1 686,98	743,74	744,98	77,95	198,26	82,00	
10-06-005-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	391,21	179,13	179,59	18,79	32,49	21,00	
10-06-005-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	437,79	196,19	200,66	21,00	40,94	23,00	
10-06-005-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	542,70	238,84	246,11	25,75	57,75	28,00	
10-06-005-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	598,58	272,10	259,41	27,14	67,07	30,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах</b>								
Измеритель: шт								
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах:								
10-06-006-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	621,46	134,68	195,11	20,42	291,67	14,00	
10-06-006-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	791,53	163,54	232,81	24,36	395,18	17,00	
10-06-006-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	1 181,69	230,88	318,17	33,29	632,64	24,00	
10-06-006-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	1 481,65	300,15	380,25	39,79	801,25	29,00	
10-06-006-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	1 985,59	372,60	488,89	51,16	1 124,10	36,00	
10-06-006-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	2 537,43	465,75	611,95	64,03	1 459,73	45,00	
10-06-006-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	3 396,44	610,65	801,52	83,87	1 984,27	59,00	
10-06-006-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	3 889,41	693,45	906,83	94,89	2 289,13	67,00	
10-06-006-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	5 077,51	879,75	1 146,29	119,94	3 051,47	85,00	
10-06-006-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	7 115,21	1 210,95	1 573,10	164,60	4 331,16	117,00	
10-06-006-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	669,34	155,25	211,74	22,16	302,35	15,00	
10-06-006-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	856,91	196,65	250,54	26,22	409,72	19,00	
10-06-006-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	1 261,60	269,10	335,91	35,15	656,59	26,00	
10-06-006-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	1 540,71	310,50	401,31	41,99	828,90	30,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-007 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах</b>								
Измеритель: шт								
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах:								
10-06-007-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	400,51	125,06	114,19	11,95	161,26	13,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-007-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4	563,48	153,92	144,12	15,08	265,44	16,00	
10-06-007-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4	942,98	230,88	209,53	21,92	502,57	24,00	
10-06-007-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4	1 206,92	278,98	257,20	26,91	670,74	29,00	
10-06-007-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4	1 641,97	355,94	337,01	35,26	949,02	37,00	
10-06-007-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4	2 177,03	461,76	431,25	45,12	1 284,02	48,00	
10-06-007-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4	2 980,12	606,06	565,39	59,16	1 808,67	63,00	
10-06-007-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4	3 471,32	702,26	654,07	68,44	2 114,99	73,00	
10-06-007-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4	4 306,15	808,08	746,09	78,07	2 751,98	84,00	
10-06-007-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4	6 303,36	1 240,98	1 164,03	121,80	3 898,35	129,00	
10-06-007-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4	614,07	230,88	209,53	21,92	173,66	24,00	
10-06-007-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4	792,03	269,36	241,67	25,29	281,00	28,00	
10-06-007-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4	1 175,62	336,70	311,52	32,60	527,40	35,00	
10-06-007-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4	1 409,38	365,56	344,77	36,08	699,05	38,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах</b>								
Измеритель: шт								
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость 1х4, марки:								
10-06-008-01	ЗКПБ, ЗКВБ, КСПБ (с полиэтиленовой оболочкой)	303,86	67,34	99,77	10,44	136,75	7,00	
10-06-008-02	ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой)	489,91	134,68	192,90	20,18	162,33	14,00	
10-06-008-03	ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)	640,63	202,02	274,93	28,77	163,68	21,00	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость:								
10-06-008-04	4х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	497,19	125,06	169,62	17,75	202,51	13,00	
10-06-008-05	4х4, марки МКБл	523,62	134,68	186,24	19,49	202,70	14,00	
10-06-008-06	4х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	609,60	163,54	242,78	25,40	203,28	17,00	
10-06-008-07	7х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	560,18	144,30	206,20	21,58	209,68	15,00	
10-06-008-08	7х4, марки МКБл	587,73	153,92	223,94	23,43	209,87	16,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-008-09	7х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	686,67	202,02	273,82	28,65	210,83	21,00	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:								
10-06-008-10	4х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	1 784,17	532,32	903,53	71,11	348,32	48,00	
10-06-008-11	4х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	1 931,82	598,86	983,74	79,34	349,22	54,00	
10-06-008-12	7х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	2 614,08	787,39	1 369,79	105,79	456,90	71,00	
10-06-008-13	7х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	2 756,60	853,93	1 444,44	113,45	458,23	77,00	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость:								
10-06-008-14	4х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	665,07	163,54	233,91	24,48	267,62	17,00	
10-06-008-15	4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	741,61	202,02	270,50	28,30	269,09	21,00	
10-06-008-16	7х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	753,03	202,02	273,82	28,65	277,19	21,00	
10-06-008-17	7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	810,36	221,26	311,52	32,60	277,58	23,00	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:								
10-06-008-18	4х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	1 959,00	576,68	961,68	77,14	420,64	52,00	
10-06-008-19	4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	2 067,55	632,13	1 013,67	82,48	421,75	57,00	
10-06-008-20	7х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	2 812,39	842,84	1 431,25	112,17	538,30	76,00	
10-06-008-21	7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	2 900,53	876,11	1 485,46	117,74	538,96	79,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-009      Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах</b>								
Измеритель:    шт								
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки:								
10-06-009-01	ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой)	134,00	67,34	58,76	6,15	7,90	7,00	
10-06-009-02	ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой)	287,49	136,05	135,25	14,15	16,19	15,00	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость:								
10-06-009-03	4х4, марки МКСТГ, МКПГ, МКГ	195,39	81,63	87,58	9,16	26,18	9,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-009-04	4х4, марки МКСПШп, МКГШп	259,01	117,91	114,19	11,95	26,91	13,00	
10-06-009-05	7х4, марки МКСП, МКПГ, МКГ	261,53	117,91	114,19	11,95	29,43	13,00	
10-06-009-06	7х4, марки МКСПШп, МКГШп	395,78	199,54	165,18	17,28	31,06	22,00	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:								
10-06-009-07	4х4, на кабеле марки МКСП, МКПГ, МКГ	1 491,51	474,76	844,72	63,91	172,03	44,00	
10-06-009-08	4х4, на кабеле марки МКСПШп, МКГШп	1 711,02	604,24	932,17	72,96	174,61	56,00	
10-06-009-09	7х4, на кабеле марки МКСП, МКПГ, МКГ	2 342,61	733,72	1 328,37	99,64	280,52	68,00	
10-06-009-10	7х4, на кабеле марки МКСПШп, МКГШп	2 528,03	830,83	1 414,73	108,58	282,47	77,00	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:								
10-06-009-11	4х4	438,89	172,33	166,29	17,40	100,27	19,00	
10-06-009-12	7х4	604,63	299,31	194,01	20,30	111,31	33,00	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:								
10-06-009-13	4х4	1 739,77	548,55	935,50	73,31	255,72	53,00	
10-06-009-14	7х4	2 584,02	796,95	1 419,16	109,04	367,91	77,00	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость:								
10-06-009-15	4х4	344,72	154,19	158,53	16,59	32,00	17,00	
10-06-009-16	7х4	415,83	190,47	186,24	19,49	39,12	21,00	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость:								
10-06-009-17	4х4	1 677,28	571,87	924,41	72,15	181,00	53,00	
10-06-009-18	7х4	2 519,66	820,04	1 410,29	108,12	289,33	76,00	
Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСП, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием:								
10-06-009-19	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	335,41	110,06	170,20	13,92	55,15	10,20	
10-06-009-20	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	1 017,89	301,04	548,34	42,34	168,51	27,90	
10-06-009-21	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	1 585,52	449,94	860,73	65,54	274,85	41,70	
10-06-009-22	на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	465,05	155,38	253,61	19,95	56,06	14,40	
10-06-009-23	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	2 029,56	652,80	1 201,21	89,55	175,55	60,50	
10-06-009-24	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	3 182,15	1 005,63	1 890,56	140,01	285,96	93,20	
10-06-009-25	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	303,55	99,27	149,34	12,41	54,94	9,20	
10-06-009-26	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	963,89	282,70	513,05	39,79	168,14	26,20	
10-06-009-27	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	804,80	381,97	149,34	12,41	273,49	35,40	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-009-28	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	394,82	130,56	208,70	16,70	55,56	12,10	
10-06-009-29	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4	1 387,87	429,44	787,35	59,62	171,08	39,80	
10-06-009-30	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4	2 031,14	605,32	1 147,86	86,30	277,96	56,10	
10-06-009-31	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	1 822,67	580,50	1 068,07	79,92	174,10	53,80	
10-06-009-32	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	2 595,57	801,70	1 511,99	112,63	281,88	74,30	
Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием:								
10-06-009-33	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	615,95	219,04	267,64	24,01	129,27	20,30	
10-06-009-34	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	1 288,76	402,47	640,23	51,85	246,06	37,30	
10-06-009-35	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	1 860,83	550,29	953,74	75,17	356,80	51,00	
10-06-009-36	на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	745,59	264,36	351,05	30,04	130,18	24,50	
10-06-009-37	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	2 299,31	753,14	1 293,10	99,06	253,07	69,80	
10-06-009-38	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	3 461,50	1 104,90	1 988,38	149,99	368,22	102,40	
10-06-009-39	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4	584,09	208,25	246,78	22,50	129,06	19,30	
10-06-009-40	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4	1 233,66	383,05	604,94	49,30	245,67	35,50	
10-06-009-41	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	1 664,76	482,31	827,01	66,01	355,44	44,70	
10-06-009-42	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	675,35	239,54	306,13	26,80	129,68	22,20	
10-06-009-43	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4	1 658,74	530,87	879,24	69,14	248,63	49,20	
10-06-009-44	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4	2 305,34	704,59	1 240,87	95,93	359,88	65,30	
10-06-009-45	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4	2 092,44	680,85	1 159,96	89,44	251,63	63,10	
10-06-009-46	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4	2 869,78	900,97	1 605,00	122,27	363,81	83,50	
Таблица ФЕРм 10-06-010 Муфты на кабеле с коаксиальными парами								
Измеритель: шт								
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:								
10-06-010-01	МКТСБ-4	650,35	170,40	218,39	22,85	261,56	16,00	
10-06-010-02	КМБГ-4, КМБ-4	788,11	202,35	263,85	27,61	321,91	19,00	
10-06-010-03	КМБГ-8/6, КМБ-8/6	2 130,27	543,15	688,44	72,04	898,68	51,00	
Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:								
10-06-010-04	КМБГ-4, КМБ-4	867,29	234,30	291,56	30,51	341,43	22,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-010-05	КМБГ-8/6, КМБ-8/6	2 196,92	569,25	740,54	77,49	887,13	55,00	
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:								
10-06-010-06	МКТС-4	410,81	144,30	135,25	14,15	131,26	15,00	
10-06-010-07	КМГ-4	503,04	182,78	174,05	18,21	146,21	19,00	
10-06-010-08	КМГ-8/6	1 441,98	538,72	499,98	52,32	403,28	56,00	
Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:								
10-06-010-09	КМГ-4	581,50	211,64	192,90	20,18	176,96	22,00	
10-06-010-10	КМГ-8/6	1 687,21	567,58	539,89	56,49	579,74	59,00	
Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:								
10-06-010-11	ВКПАП	157,43	24,02	34,37	3,60	99,04	2,00	
10-06-010-12	МКТАБп-4	966,66	244,95	303,76	31,78	417,95	23,00	
10-06-010-13	МКТАБШп-4	1 114,98	308,85	386,90	40,48	419,23	29,00	
10-06-010-14	КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4	1 358,83	340,80	432,35	45,24	585,68	32,00	
Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:								
10-06-010-15	КМАБпГ-4, КМАБп-4	1 345,23	287,55	356,97	37,35	700,71	27,00	
10-06-010-16	КМАБпШп-4	1 567,14	383,40	481,13	50,34	702,61	36,00	
10-06-010-17	Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	174,85	44,36	31,04	3,25	99,45	4,00	
10-06-010-18	Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	609,01	266,16	211,74	22,16	131,11	24,00	
Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки:								
10-06-010-19	МКАШп-4	723,06	250,12	221,72	23,20	251,22	26,00	
10-06-010-20	МКАШп-4	855,05	288,60	264,96	27,72	301,49	30,00	
10-06-010-21	Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	967,69	307,84	294,89	30,86	364,96	32,00	
10-06-010-22	Устройство оконечное кабельное УОК	153,23	66,54	85,36	8,93	1,33	6,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-011 Муфты газонепроницаемые</b>								
Измеритель: шт								
Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля:								
10-06-011-01	до 20мм	231,42	38,48	46,56	4,87	146,38	4,00	
10-06-011-02	до 30 мм	285,44	38,48	48,78	5,10	198,18	4,00	
10-06-011-03	до 40 мм	306,60	48,10	56,54	5,92	201,96	5,00	
10-06-011-04	до 60 мм	457,78	57,72	73,17	7,66	326,89	6,00	
10-06-011-05	до 80 мм	517,81	57,72	87,58	9,16	372,51	6,00	
10-06-011-06	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубном марки КМБ-4 в котловане	496,09	72,45	96,45	10,09	327,19	7,00	
10-06-011-07	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубном марки КМБ-8/6 в котловане	748,20	82,80	104,21	10,90	561,19	8,00	
Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля:								
10-06-011-08	1х4, 4х4	505,43	57,72	80,93	8,47	366,78	6,00	
10-06-011-09	7х4	659,31	76,96	105,32	11,02	477,03	8,00	
Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля:								
10-06-011-10	до 20 мм	92,09	19,24	31,04	3,25	41,81	2,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин				
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-011-11	до 30 мм	75,91	19,24	34,37	3,60	22,30	2,00	
10-06-011-12	до 40 мм	105,78	38,48	41,02	4,29	26,28	4,00	
10-06-011-13	до 60 мм	116,88	38,48	47,67	4,99	30,73	4,00	
10-06-011-14	до 80 мм	170,93	48,10	57,65	6,03	65,18	5,00	
10-06-011-15	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля	259,45	22,18	28,82	3,02	208,45	2,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-012                    Защита кабеля от коррозии</b>								
Измеритель:    шт (расценки 10-06-012-01, с 10-06-012-03 по 10-06-012-05); кабель (расценка 10-06-012-02)								
10-06-012-01	Ящик дренажной защиты на готовом основании	197,92	18,14	70,95	7,42	108,83	2,00	
10-06-012-02	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам	250,68	28,86	97,56	10,21	124,26	3,00	
10-06-012-03	Защита электродная одного кабеля	1 257,42	17,72	14,41	1,51	1 225,29	2,00	
Перемычка между кабелями:								
10-06-012-04	бронированными	44,66	9,62	16,63	1,74	18,41	1,00	
10-06-012-05	небронированными	28,51	4,81	6,65	0,70	17,05	0,50	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-013                    Измерение кабельных линий</b>								
Измеритель:    10 шт (расценка 10-06-013-01); 100 измерений (расценки 10-06-013-02, 10-06-013-03); кабель (расценки с 10-06-013-04 по 10-06-013-24); шт (расценка 10-06-013-25)								
10-06-013-01	Измерение сопротивления изоляции 4 жил кабеля на смонтированном усилительном участке	99,64	17,48	81,81	5,92	0,35	2,00	
Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке								
10-06-013-02	на ближнем конце	233,07	27,21	205,32	14,85	0,54	3,00	
10-06-013-03	на дальнем конце	372,27	36,28	335,26	24,24	0,73	4,00	
Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость:								
10-06-013-04	1х4	39,71	5,90	33,69	2,44	0,12	0,65	
10-06-013-05	4х4	116,35	18,14	97,85	7,08	0,36	2,00	
10-06-013-06	7х4	186,56	27,21	158,81	11,48	0,54	3,00	
Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость:								
10-06-013-07	1х4	32,18	4,81	27,27	1,97	0,10	0,53	
10-06-013-08	4х4	108,33	18,14	89,83	6,50	0,36	2,00	
10-06-013-09	7х4	164,10	27,21	136,35	9,86	0,54	3,00	
Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость:								
10-06-013-10	1х4	84,17	9,07	54,54	3,94	20,56	1,00	
10-06-013-11	4х4	152,77	18,14	113,89	8,24	20,74	2,00	
10-06-013-12	7х4	231,64	27,21	179,66	12,99	24,77	3,00	
Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость:								
10-06-013-13	1х4	99,64	7,17	41,71	3,02	50,76	0,79	
10-06-013-14	4х4	174,99	18,14	105,87	7,66	50,98	2,00	
10-06-013-15	7х4	242,31	27,21	163,62	11,83	51,48	3,00	
Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины:								
10-06-013-16	на кабельной площадке	417,82	76,96	315,09	27,68	25,77	8,00	
10-06-013-17	после прокладки	304,10	38,48	240,62	17,40	25,00	4,00	
10-06-013-18	смонтированного стыкового или усилительного участка	329,26	55,45	272,70	19,72	1,11	5,00	
Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубчатого коаксиального кабеля строительной длины:								
10-06-013-19	на кабельной площадке	365,34	57,72	278,23	24,45	29,39	6,00	
10-06-013-20	после прокладки	263,19	38,48	195,70	14,15	29,01	4,00	



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-013-21	смонтированного стыкового или усилительного участка	273,45	38,48	234,20	16,94	0,77	4,00	
Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубчатого коаксиального кабеля строительной длины:								
10-06-013-22	на кабельной площадке	636,84	115,44	486,85	42,77	34,55	12,00	
10-06-013-23	после прокладки	455,44	67,34	354,51	25,64	33,59	7,00	
10-06-013-24	смонтированного стыкового или усилительного участка	498,77	76,96	420,27	30,39	1,54	8,00	
10-06-013-25	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности	9,71	2,98	2,22	0,23	4,51	0,31	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-014 Накачивание кабеля сжатым газом</b>								
Измеритель: км (расценки с 10-06-014-01 по 10-06-014-08); кабель (расценки с 10-06-014-09 по 10-06-014-20)								
Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации:								
10-06-014-01	в котловане, диаметр кабеля до 30 мм	177,04	9,62	167,23	18,39	0,19	1,00	
10-06-014-02	в котловане, диаметр кабеля до 45 мм	240,80	19,24	221,18	24,19	0,38	2,00	
10-06-014-03	в котловане, диаметр кабеля до 60 мм	361,68	28,86	332,24	36,55	0,58	3,00	
10-06-014-04	в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм	465,33	28,86	435,89	47,99	0,58	3,00	
10-06-014-05	в колодце, диаметр кабеля до 30 мм	193,87	27,21	166,12	18,27	0,54	3,00	
10-06-014-06	в колодце, диаметр кабеля до 45 мм	264,12	45,35	217,86	23,84	0,91	5,00	
10-06-014-07	в колодце, диаметр кабеля до 60 мм	309,23	63,49	244,47	26,62	1,27	7,00	
10-06-014-08	в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм	501,76	63,49	437,00	48,11	1,27	7,00	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной:								
10-06-014-09	до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм	900,84	144,17	753,79	82,97	2,88	13,00	
10-06-014-10	до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм	994,81	144,17	847,76	93,33	2,88	13,00	
10-06-014-11	до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	1 104,83	166,35	935,15	102,92	3,33	15,00	
10-06-014-12	до 10 км, диаметр кабеля до 40 мм	1 062,24	166,35	892,56	98,24	3,33	15,00	
10-06-014-13	до 10 км, диаметр кабеля до 60 мм	1 178,82	188,53	986,52	108,59	3,77	17,00	
10-06-014-14	до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	1 360,62	232,89	1 123,07	123,63	4,66	21,00	
10-06-014-15	до 20 км, диаметр кабеля до 40 мм	1 403,21	232,89	1 165,66	128,31	4,66	21,00	
10-06-014-16	до 20 км, диаметр кабеля до 60 мм	1 564,60	255,07	1 304,43	143,57	5,10	23,00	
10-06-014-17	до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	1 708,84	288,34	1 414,73	155,72	5,77	26,00	
10-06-014-18	до 40 км, диаметр кабеля до 40 мм	1 869,12	310,52	1 552,39	170,87	6,21	28,00	
10-06-014-19	до 40 км, диаметр кабеля до 60 мм	2 087,66	343,79	1 736,99	191,22	6,88	31,00	
10-06-014-20	до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	2 317,58	388,15	1 921,67	211,51	7,76	35,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-06-015 Разные работы</b>								
Измеритель: шт (расценки с 10-06-015-01 по 10-06-015-04, с 10-06-015-07 по 10-06-015-10); 100 м (расценки 10-06-015-05, 10-06-015-06)								
Бокс с двумя втулками, емкость жил до:								
10-06-015-01	20	1 239,37	86,58			1 152,79	9,00	
10-06-015-02	40	1 314,38	86,58			1 227,80	9,00	
10-06-015-03	60	1 361,16	115,44			1 245,72	12,00	
10-06-015-04	Ящик индуктивности	118,98	22,18	96,36	3,92	0,44	2,00	
Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля:								
10-06-015-05	до 9 кг	7,96	7,80			0,16	1,00	
10-06-015-06	до 18 кг	15,91	15,60			0,31	2,00	
10-06-015-07	Включение цепей и проводов в кабельный ящик	9,81	9,62			0,19	1,00	
Установка:								
10-06-015-08	столбика замерного для линии связи	312,84	16,34	33,26	3,48	263,24	2,00	
10-06-015-09	катушки пупиновской	24,51	19,24			5,27	2,00	
10-06-015-10	Устройство ввода кабеля в НУП	805,21	76,96	106,43	11,14	621,82	8,00	
<b>Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-06-026 Прокладка кабеля в подземной канализации</b>								
Измеритель: км								
Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля:								
10-06-026-01	до 1 кг	4 976,86	1 160,08	1 861,17	127,83	1 955,61	136,00	
10-06-026-02	до 2 кг	6 041,34	1 569,52	2 508,02	172,26	1 963,80	184,00	
10-06-026-03	до 3 кг	6 765,62	1 842,48	2 953,88	202,88	1 969,26	216,00	
10-06-026-04	до 6 кг	7 208,99	1 315,15	3 935,43	290,70	1 958,41	145,00	
10-06-026-05	до 9 кг	8 357,09	1 560,04	4 371,99	322,94	2 425,06	172,00	
10-06-026-06	до 13 кг	9 715,44	1 795,86	5 028,42	371,44	2 891,16	198,00	
10-06-026-07	до 18 кг	11 377,19	2 113,31	5 920,41	437,32	3 343,47	233,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-027 Прокладка кабеля в коллекторе</b>								
Измеритель: км (расценки с 10-06-027-01 по 10-06-027-07); шт (расценки с 10-06-027-08 по 10-06-027-12)								
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля:								
10-06-027-01	до 1 кг	6 687,79	1 197,24	5 436,57	373,40	53,98	132,00	
10-06-027-02	до 2 кг	7 270,65	1 560,04	5 649,37	388,02	61,24	172,00	
10-06-027-03	до 3 кг	8 060,95	1 995,40	5 995,60	411,80	69,95	220,00	
10-06-027-04	до 6 кг	9 163,66	2 251,92	6 836,66	469,57	75,08	264,00	
10-06-027-05	до 9 кг	10 808,56	3 412,00	7 297,74	501,24	98,82	400,00	
10-06-027-06	до 13 кг	13 162,81	4 461,19	8 581,30	589,40	120,32	523,00	
10-06-027-07	до 18 кг	14 353,51	5 459,20	8 753,56	601,23	140,75	640,00	
Установка консоли в коллекторе:								
10-06-027-08	одноместной	20,47	1,88	3,33	0,35	15,26	0,23	
10-06-027-09	двухместной	29,87	2,86	5,54	0,58	21,47	0,35	
10-06-027-10	трехместной	42,16	2,86	5,54	0,58	33,76	0,35	
10-06-027-11	четырёхместной	56,06	8,17	7,76	0,81	40,13	1,00	
10-06-027-12	пяти-шестиместной	76,64	8,17	7,76	0,81	60,71	1,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-028 Муфты прямые парных кабелей в котлованах</b>								
Измеритель: шт								
Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость:								
10-06-028-01	до 10х2	214,80	54,42	73,17	7,66	87,21	6,00	
10-06-028-02	до 20х2	232,43	54,42	80,93	8,47	97,08	6,00	
10-06-028-03	до 30х2	268,42	63,49	97,56	10,21	107,37	7,00	
10-06-028-04	до 50х2	332,42	81,63	123,05	12,88	127,74	9,00	
10-06-028-05	до 100х2	485,32	117,91	169,62	17,75	197,79	13,00	
10-06-028-06	до 150х2	663,37	153,92	221,72	23,20	287,73	16,00	
10-06-028-07	до 200х2	842,17	192,40	257,20	26,91	392,57	20,00	
10-06-028-08	до 300х2	1 079,62	250,12	342,56	35,84	486,94	26,00	
10-06-028-09	до 400х2	1 395,37	334,49	411,29	43,04	649,59	31,00	
10-06-028-10	до 500х2	1 615,90	388,44	475,59	49,76	751,87	36,00	
10-06-028-11	до 600х2	1 954,59	442,39	553,19	57,88	959,01	41,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-06-029 Муфты прямые парных кабелей в колодцах</b>								
Измеритель: шт								
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость:								
10-06-029-01	до 10х2	97,28	25,59	51,00	5,34	20,69	3,00	
10-06-029-02	до 20х2	138,79	51,18	56,54	5,92	31,07	6,00	
10-06-029-03	до 30х2	181,81	68,24	72,06	7,54	41,51	8,00	
10-06-029-04	до 50х2	242,53	85,30	95,34	9,98	61,89	10,00	
10-06-029-05	до 100х2	374,05	127,95	136,36	14,27	109,74	15,00	
10-06-029-06	до 150х2	571,75	190,47	182,92	19,14	198,36	21,00	
10-06-029-07	до 200х2	689,37	217,68	215,07	22,50	256,62	24,00	
10-06-029-08	до 300х2	920,95	281,17	279,37	29,23	360,41	31,00	
10-06-029-09	до 400х2	1 180,96	365,56	338,12	35,38	477,28	38,00	
10-06-029-10	до 500х2	1 394,46	423,28	392,44	41,06	578,74	44,00	
10-06-029-11	до 600х2	1 624,89	490,62	460,07	48,14	674,20	51,00	
10-06-029-12	до 700х2	1 878,97	577,20	531,02	55,56	770,75	60,00	
10-06-029-13	до 800х2	2 126,76	654,16	607,51	63,57	865,09	68,00	
10-06-029-14	до 900х2	2 366,81	721,50	672,92	70,41	972,39	75,00	
10-06-029-15	до 1000х2	2 628,36	788,84	744,98	77,95	1 094,54	82,00	
10-06-029-16	до 1200х2	2 968,17	856,18	805,95	84,33	1 306,04	89,00	
Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость:								
10-06-029-17	до 10х2	118,30	57,72	55,43	5,80	5,15	6,00	
10-06-029-18	до 20х2	142,03	67,34	66,52	6,96	8,17	7,00	
10-06-029-19	до 30х2	165,93	76,96	77,60	8,12	11,37	8,00	
10-06-029-20	до 50х2	215,30	96,20	101,99	10,67	17,11	10,00	
10-06-029-21	до 100х2	328,98	134,68	125,27	13,11	69,03	14,00	
10-06-029-22	до 150х2	382,06	153,92	150,77	15,78	77,37	16,00	
10-06-029-23	до 200х2	487,90	182,78	176,27	18,44	128,85	19,00	
10-06-029-24	до 300х2	692,92	259,74	235,02	24,59	198,16	27,00	
10-06-029-25	до 400х2	932,97	377,06	302,65	31,67	253,26	34,00	
10-06-029-26	до 500х2	1 124,17	454,69	361,40	37,82	308,08	41,00	
10-06-029-27	до 600х2	1 298,81	510,14	423,49	44,31	365,18	46,00	
10-06-029-28	до 700х2	1 489,86	587,77	476,70	49,88	425,39	53,00	
10-06-029-29	до 800х2	1 657,33	643,22	529,91	55,45	484,20	58,00	
10-06-029-30	до 900х2	1 890,63	743,03	603,08	63,10	544,52	67,00	
10-06-029-31	до 1000х2	2 084,54	820,66	659,62	69,02	604,26	74,00	
10-06-029-32	до 1200х2	2 439,01	953,74	773,80	80,97	711,47	86,00	
10-06-029-33	до 1400х2	2 819,53	1 097,91	892,42	93,38	829,20	99,00	
10-06-029-34	до 1600х2	3 201,64	1 253,17	1 003,28	104,98	945,19	113,00	
10-06-029-35	до 1800х2	3 590,64	1 397,34	1 131,88	118,44	1 061,42	126,00	
10-06-029-36	до 2000х2	3 831,72	1 463,88	1 191,75	124,70	1 176,09	132,00	
10-06-029-37	до 2400х2	4 723,27	1 840,94	1 492,18	156,14	1 390,15	166,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-030 Муфты газонепроницаемые</b>								
Измеритель: шт								
Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:								
10-06-030-01	до 20 мм	136,43	33,27	51,00	5,34	52,16	3,00	
10-06-030-02	до 30 мм	186,88	55,45	69,84	7,31	61,59	5,00	
10-06-030-03	до 50 мм	253,87	77,63	95,34	9,98	80,90	7,00	
10-06-030-04	до 70 мм	409,23	99,81	131,92	13,80	177,50	9,00	
Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:								
10-06-030-05	до 30 мм	279,92	33,27	53,21	5,57	193,44	3,00	
10-06-030-06	до 40 мм	406,72	55,45	65,41	6,84	285,86	5,00	
10-06-030-07	до 50 мм	507,91	66,54	87,58	9,16	353,79	6,00	
10-06-030-08	до 60 мм	643,13	77,63	89,80	9,40	475,70	7,00	
10-06-030-09	до 70 мм	932,67	110,90	147,44	15,43	674,33	10,00	
10-06-030-10	до 80 мм	960,84	133,08	152,99	16,01	674,77	12,00	
Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:								
10-06-030-11	до 20 мм	136,87	33,27	51,00	5,34	52,60	3,00	
10-06-030-12	до 30 мм	313,63	55,45	64,30	6,73	193,88	5,00	
10-06-030-13	до 40 мм	492,75	88,72	117,51	12,30	286,52	8,00	
10-06-030-14	до 50 мм	605,26	110,90	139,68	14,62	354,68	10,00	
10-06-030-15	до 60 мм	734,71	110,90	147,44	15,43	476,37	10,00	
10-06-030-16	до 70 мм	1 047,99	166,35	206,20	21,58	675,44	15,00	
10-06-030-17	до 80 мм	1 142,01	210,71	254,98	26,68	676,32	19,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-06-031 Путизация и симметрирование кабеля</b>								
Измеритель: шт (расценки с 10-06-031-01 по 10-06-031-04); 100 пар (расценки 10-06-031-05, 10-06-031-06)								
Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью:								
10-06-031-01	100х2	1 229,54	399,24	649,49	57,12	180,81	36,00	
10-06-031-02	200х2	1 981,21	698,67	1 016,44	95,51	266,10	63,00	
Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью:								
10-06-031-03	100х2	1 472,50	507,15	782,38	60,60	182,97	49,00	
10-06-031-04	200х2	2 274,19	890,10	1 113,85	95,28	270,24	86,00	
Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние:								
10-06-031-05	до 5 км	88,31	86,58			1,73	9,00	
10-06-031-06	свыше 5 км	137,37	134,68			2,69	14,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-032 Измерение кабелей</b>								
Измеритель: 100 пар (расценка 10-06-032-01); кабель (расценки с 10-06-032-02 по 10-06-032-18)								
10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	132,36	125,06			7,30	13,00	
Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость:								
10-06-032-02	100х2	39,25	38,48			0,77	4,00	
10-06-032-03	150х2	58,87	57,72			1,15	6,00	
10-06-032-04	200х2	98,12	96,20			1,92	10,00	
10-06-032-05	300х2	196,25	192,40			3,85	20,00	
10-06-032-06	400х2	304,18	298,22			5,96	31,00	
10-06-032-07	500х2	471,00	461,76			9,24	48,00	
10-06-032-08	600х2	647,60	634,90			12,70	70,00	
10-06-032-09	700х2	878,88	861,65			17,23	95,00	
10-06-032-10	800х2	1 147,17	1 124,68			22,49	124,00	
10-06-032-11	900х2	1 452,47	1 423,99			28,48	157,00	
10-06-032-12	1000х2	1 794,77	1 759,58			35,19	194,00	
10-06-032-13	1200х2	2 571,89	2 521,46			50,43	278,00	
10-06-032-14	1400х2	3 506,28	3 437,53			68,75	379,00	
10-06-032-15	1600х2	4 579,44	4 489,65			89,79	495,00	
10-06-032-16	1800х2	5 791,38	5 677,82			113,56	626,00	
10-06-032-17	2000х2	7 169,84	7 029,25			140,59	775,00	
10-06-032-18	2400х2	10 306,06	10 103,98			202,08	1 114,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-033 Реконструкция кабельных линий</b>								
Измеритель: кабель (расценки с 10-06-033-01 по 10-06-033-24); км (расценки с 10-06-033-25 по 10-06-033-31); шт (расценки 10-06-033-32, 10-06-033-34); коробка (расценка 10-06-033-33); 10 пар (расценки с 10-06-033-35 по 10-06-033-40)								
Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки:								
10-06-033-01	до 30 мм	17,01	9,07	7,76	0,81	0,18	1,00	
10-06-033-02	до 50 мм	22,55	9,07	13,30	1,39	0,18	1,00	
10-06-033-03	до 70 мм	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	2,00	
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля:								
10-06-033-04	до 50х2	532,42	253,96	242,78	25,40	35,68	28,00	
10-06-033-05	до 100х2	1 270,22	571,41	557,63	58,35	141,18	63,00	
10-06-033-06	до 200х2	2 443,96	1 097,47	1 078,67	112,87	267,82	121,00	
10-06-033-07	до 500х2	5 915,08	2 648,44	2 622,95	274,46	643,69	292,00	
10-06-033-08	до 700х2	8 221,31	3 682,42	3 646,19	381,52	892,70	406,00	
10-06-033-09	до 900х2	10 522,57	4 716,40	4 662,77	487,90	1 143,40	520,00	
10-06-033-10	до 1200х2	13 951,96	6 258,30	6 194,86	648,21	1 498,80	690,00	
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля:								
10-06-033-11	до 50х2	257,54	117,91	121,95	12,76	17,68	13,00	
10-06-033-12	до 100х2	550,80	244,89	236,13	24,71	69,78	27,00	
10-06-033-13	до 200х2	1 053,80	462,57	458,96	48,02	132,27	51,00	
10-06-033-14	до 500х2	2 561,15	1 124,68	1 118,58	117,04	317,89	124,00	
10-06-033-15	до 700х2	3 663,59	1 664,26	1 556,47	162,86	442,86	173,00	
10-06-033-16	до 900х2	4 706,01	2 145,26	1 993,26	208,57	567,49	223,00	
10-06-033-17	до 1200х2	6 231,30	2 837,90	2 649,55	277,24	743,85	295,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин				
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля:								
10-06-033-18	до 50х2	498,40	235,82	227,26	23,78	35,32	26,00	
10-06-033-19	до 100х2	971,96	417,22	420,16	43,96	134,58	46,00	
10-06-033-20	до 200х2	1 874,08	807,23	804,84	84,22	262,01	89,00	
10-06-033-21	до 500х2	4 527,96	1 959,12	1 938,94	202,88	629,90	216,00	
10-06-033-22	до 700х2	6 281,72	2 721,00	2 687,25	281,18	873,47	300,00	
10-06-033-23	до 900х2	7 819,95	3 274,27	3 431,12	359,02	1 114,56	361,00	
10-06-033-24	до 1200х2	10 625,25	4 607,56	4 551,91	476,30	1 465,78	508,00	
Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля:								
10-06-033-25	до 1 кг	2 336,41	588,57	1 736,07	181,66	11,77	69,00	
10-06-033-26	до 2 кг	3 405,12	980,95	2 404,55	251,60	19,62	115,00	
10-06-033-27	до 3 кг	4 236,73	1 253,91	2 957,74	309,49	25,08	147,00	
10-06-033-28	до 6 кг	5 262,06	702,26	4 545,75	201,84	14,05	73,00	
10-06-033-29	до 9 кг	7 374,73	990,86	6 364,05	282,58	19,82	103,00	
10-06-033-30	до 13 кг	9 115,66	1 212,12	7 879,30	349,86	24,24	126,00	
10-06-033-31	до 18 кг	11 580,45	1 548,82	10 000,65	444,05	30,98	161,00	
Замена нумерации:								
10-06-033-32	на кабельном ящике	2,61	2,56			0,05	0,30	
10-06-033-33	на распределительной коробке	1,74	1,71			0,03	0,20	
10-06-033-34	кабелей в колодце	2,28	1,71			0,57	0,20	
Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля:								
10-06-033-35	до 50х2	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	2,00	
10-06-033-36	до 150х2	63,23	27,21	35,48	3,71	0,54	3,00	
10-06-033-37	до 300х2	123,52	63,49	58,76	6,15	1,27	7,00	
10-06-033-38	до 600х2	237,78	117,91	117,51	12,30	2,36	13,00	
10-06-033-39	до 800х2	361,30	181,40	176,27	18,44	3,63	20,00	
10-06-033-40	до 1200х2	538,79	263,03	270,50	28,30	5,26	29,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-034                      Разные работы</b>								
Измеритель:    шкаф (расценки с 10-06-034-01 по 10-06-034-04); шт (расценки с 10-06-034-05 по 10-06-034-11, 10-06-034-19, с 10-06-034-24 по 10-06-034-26, 10-06-034-31); коробка (расценки 10-06-034-12, 10-06-034-13); м (расценки с 10-06-034-14 по 10-06-034-17); 100 м (расценка 10-06-034-18); 100 шт (расценки с 10-06-034-20 по 10-06-034-23); канал (расценки с 10-06-034-27 по 10-06-034-30)								
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке:								
10-06-034-01	на фундаменте	481,79	76,77	66,52	6,96	338,50	9,00	
10-06-034-02	в готовой нише	486,27	119,42	98,67	10,32	268,18	14,00	
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке:								
10-06-034-03	на фундаменте	546,25	102,36	78,71	8,24	365,18	12,00	
10-06-034-04	в готовой нише	545,56	145,01	117,51	12,30	283,04	17,00	
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:								
10-06-034-05	до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая	355,96	57,72	77,60	8,12	220,64	6,00	
10-06-034-06	до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	517,30	57,72	80,93	8,47	378,65	6,00	
10-06-034-07	до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая	564,27	76,96	115,29	12,06	372,02	8,00	
10-06-034-08	до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая	950,67	115,44	152,99	16,01	682,24	12,00	
Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:								
10-06-034-09	на чердаке	333,18	96,20	143,01	14,96	93,97	10,00	
10-06-034-10	на столбе	351,10	134,68	191,79	20,07	24,63	14,00	
10-06-034-11	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе	342,88	125,06	175,16	18,33	42,66	13,00	
10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	68,17	19,24	37,69	3,94	11,24	2,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-034-13	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	122,84	28,86	43,24	4,52	50,74	3,00	
Защита кабеля металлическими желобами на стене:								
10-06-034-14	деревянной или кирпичной	97,57	2,22	6,65	0,70	88,70	0,26	
10-06-034-15	бетонной	100,31	2,73	8,87	0,93	88,71	0,32	
Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене:								
10-06-034-16	деревянной или кирпичной	100,74	4,09	6,65	0,70	90,00	0,48	
10-06-034-17	бетонной	99,21	4,09	6,65	0,70	88,47	0,48	
10-06-034-18	Окраска проложенного кабеля	149,76	28,86	42,13	4,41	78,77	3,00	
10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	251,78	15,60	42,13	4,41	194,05	2,00	
Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля:								
10-06-034-20	пластмассовая	2 571,76	2 267,50			304,26	250,00	
10-06-034-21	свинцовая или алюминиевая	2 942,01	2 630,30			311,71	290,00	
10-06-034-22	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке	3 299,79	2 820,00			479,79	300,00	
10-06-034-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	14 350,29	4 810,00			9 540,29	500,00	
Устройство заземления боксов (под винт) типа:								
10-06-034-24	БМ 1-1 емкостью 10х2	988,82	28,86			959,96	3,00	
10-06-034-25	БМ 1-2 емкостью 20х2	1 975,83	57,72			1 918,11	6,00	
10-06-034-26	БМ 1-3 емкостью 30х2	2 963,07	86,58			2 876,49	9,00	
Герметизация канала кабельной канализации:								
10-06-034-27	свободного	91,28	0,96			90,32	0,10	
10-06-034-28	занятого	95,51	5,11			90,40	0,55	
Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):								
10-06-034-29	свободного	95,15	4,65	0,11		90,39	0,50	
10-06-034-30	занятого	99,61	9,02	0,11		90,48	0,96	
10-06-034-31	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	238,79	18,18			220,61	2,17	
Таблица ФЕРм 10-06-035                      Кабели, подвешиваемые на опорах								
Измеритель:    100 м								
Кабель на столбовой линии, масса 1 м:								
10-06-035-01	до 2 кг	1 216,64	150,62	239,46	25,06	826,56	17,00	
10-06-035-02	до 4 кг	1 438,62	203,78	312,63	32,71	922,21	23,00	
10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	2 081,93	203,78	251,65	26,33	1 626,50	23,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-06-036 Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования</b>								
Измеритель: 100 м								
Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,:								
10-06-036-01	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	746,74	396,04	112,38	1,86	238,32	44,70	0,212
10-06-036-02	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм	790,46	512,11	99,83	2,90	178,52	57,80	0,333
10-06-036-03	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм	918,43	608,68	105,64	3,60	204,11	68,70	0,422
10-06-036-04	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 80 мм	1 402,89	839,93	144,01	6,15	418,95	94,80	0,734
10-06-036-05	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 100 мм	1 657,40	1 063,20	149,38	9,05	444,82	120,00	1,085
10-06-036-06	с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	852,56	533,14	98,85	2,90	220,57	61,00	0,333
10-06-036-07	с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	974,81	619,67	106,70	3,60	248,44	70,90	0,422
10-06-036-08	с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм	1 474,60	857,39	145,07	6,15	472,14	98,10	0,734
10-06-036-09	с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм	1 855,87	1 118,72	219,21	9,05	517,94	128,00	1,085
10-06-036-10	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	829,54	419,52	142,04	1,86	267,98	48,00	0,212
10-06-036-11	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм	912,79	542,75	132,31	2,90	237,73	62,10	0,333
10-06-036-12	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм	1 072,64	638,02	141,93	3,60	292,69	73,00	0,422
10-06-036-13	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм	1 595,81	874,00	185,00	6,15	536,81	100,00	0,734
10-06-036-14	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм	1 950,97	1 153,68	203,01	9,05	594,28	132,00	1,085
10-06-036-15	в стойке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	1 229,21	782,34	193,26	3,71	253,61	88,30	0,422
10-06-036-16	в стойке с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм	1 842,10	1 054,34	238,05	6,15	549,71	119,00	0,734

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-036-17	в стойке с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм	2 310,47	1 373,30	313,25	9,05	623,92	155,00	1,085
10-06-036-18	в стойке с креплением накладными скобами, диаметр до 125 мм	2 760,06	1 709,98	408,68	12,30	641,40	193,00	1,342
10-06-036-19	в стойке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм	1 322,62	772,59	223,28	3,60	326,75	87,20	0,422
10-06-036-20	в стойке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм	1 940,62	1 054,34	300,33	6,15	585,95	119,00	0,734
10-06-036-21	в стойке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм	2 421,93	1 391,02	351,35	9,05	679,56	157,00	1,085
10-06-036-22	в стойке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 125 мм	2 955,50	1 727,70	509,27	12,30	718,53	195,00	1,342

**Таблица ФЕРм 10-06-037 Шкафы, ящики и коробки для трубных проводов**

Измеритель: шт (расценки с 10-06-037-01 по 10-06-037-11); 100 шт (расценки 10-06-037-12, 10-06-037-13)

Шкаф для трубных проводов:

10-06-037-01	напольный, размер до 600х600 мм	69,69	16,83	1,72	0,23	51,14	2,06	0,02
10-06-037-02	напольный, размер до 700х1000 мм	105,05	16,83	2,58	0,35	85,64	2,06	0,036
10-06-037-03	напольный, размер до 700х1500 мм	151,37	25,25	4,31	0,58	121,81	3,09	0,052
10-06-037-04	напольный, размер до 800х1800 мм	200,89	33,66	7,76	1,04	159,47	4,12	0,077
10-06-037-05	настенный, размер до 640х840 мм	98,57	18,68	1,72	0,23	78,17	2,06	0,027
10-06-037-06	настенный, размер до 700х1000 мм	115,55	19,77	2,58	0,35	93,20	2,18	0,036
10-06-037-07	настенный, размер до 800х1800 мм	215,90	39,55	7,76	1,04	168,59	4,36	0,077

Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер:

10-06-037-08	до 200х200 мм	10,90	9,30	0,27		1,33	1,09	0,0035
10-06-037-09	до 500х500 мм	23,85	18,60	1,49	0,12	3,76	2,18	0,016

Ящик для трубных проводов протяжной, размер:

10-06-037-10	до 1000х800 мм	28,32	18,60	0,71		9,01	2,18	0,035
10-06-037-11	до 1600х1000 мм	37,72	18,60	3,36	0,35	15,76	2,18	0,083
10-06-037-12	Коробка оконечная	445,31	219,02			226,29	24,72	0,03
10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	59,66	56,05			3,61	6,18	0,01

**Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ****Таблица ФЕРм 10-06-048 Прокладка волоконно-оптических кабелей**

Измеритель: км (расценки 10-06-048-01, 10-06-048-02, 10-06-048-05); переход (расценки 10-06-048-03, 10-06-048-04); 100 м (расценки с 10-06-048-06 по 10-06-048-09)

Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах:

10-06-048-01	I, II группы	13 564,76	476,10	13 079,14	429,72	9,52	46,00	
--------------	--------------	-----------	--------	-----------	--------	------	-------	--



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-048-02	III группы	20 624,20	569,25	20 043,56	721,37	11,39	55,00	
Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема:								
10-06-048-03	до 100 м	27 154,97	589,95	26 553,22	1 352,89	11,80	57,00	
10-06-048-04	до 200 м	34 320,33	786,60	33 518,00	1 707,46	15,73	76,00	
10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	2 481,82	231,38	2 245,81	113,22	4,63	23,00	
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации:								
10-06-048-06	в трубопроводе по свободному каналу	439,10	155,25	267,17	27,96	16,68	15,00	
10-06-048-07	в трубопроводе по занятому каналу	587,22	207,00	362,51	37,93	17,71	20,00	
10-06-048-08	в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	498,97	155,25	327,04	34,22	16,68	15,00	
10-06-048-09	в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	637,64	196,65	423,49	44,31	17,50	19,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-049 Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации</b>								
Измеритель: 100 м канала								
Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации:								
10-06-049-01	по свободному каналу трубопровода в одну нитку	321,92	85,20	235,02	24,59	1,70	8,00	
10-06-049-02	по свободному каналу трубопровода в две нитки	361,62	95,85	263,85	27,61	1,92	9,00	
10-06-049-03	по занятому каналу трубопровода	446,31	127,80	315,95	33,06	2,56	12,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-050 Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК</b>								
Измеритель: 100 м								
10-06-050-01	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК	39,25	38,48			0,77	4,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-056 Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке</b>								
Измеритель: км (расценка 10-06-056-01); шт (расценки 10-06-056-02, 10-06-056-03)								
10-06-056-01	Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха	4 869,94	853,93	3 998,93	443,25	17,08	77,00	
10-06-056-02	Монтаж камер на пластмассовой трубке	330,85	133,08	195,11	20,42	2,66	12,00	
10-06-056-03	Проверка проложенной пластмассовой трубки 2000 м на герметичность	674,31	77,63	595,13	84,41	1,55	7,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-057 Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре</b>								
Измеритель: шт								
Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон:								
10-06-057-01	4	434,94	43,93	363,50	39,54	27,51	3,40	
10-06-057-02	8	497,05	58,66	409,82	49,90	28,57	4,54	
10-06-057-03	12	563,37	71,58	461,79	60,22	30,00	5,54	
10-06-057-04	16	630,17	85,53	513,19	70,31	31,45	6,62	
10-06-057-05	24	751,54	112,92	605,07	89,70	33,55	8,74	
10-06-057-06	32	870,94	139,54	695,37	108,86	36,03	10,80	
10-06-057-07	36	941,85	155,56	748,78	119,41	37,51	12,04	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-06-058                   Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце</b>								
Измеритель:   шт								
Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон:								
10-06-058-01	4	48,09	35,79	10,02		2,28	2,77	
10-06-058-02	8	65,57	47,55	14,46		3,56	3,68	
10-06-058-03	12	81,54	58,01	18,22		5,31	4,49	
10-06-058-04	16	98,28	68,99	22,20		7,09	5,34	
10-06-058-05	24	130,96	91,09	30,27		9,60	7,05	
10-06-058-06	32	158,40	107,75	38,12		12,53	8,34	
10-06-058-07	36	183,80	126,49	42,85		14,46	9,79	
10-06-058-08	48	244,62	168,22	57,14		19,26	13,02	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-059                   Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке</b>								
Измеритель:   измерение								
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон:								
10-06-059-01	4	15,78	8,14	7,48		0,16	0,63	
10-06-059-02	8	26,27	13,57	12,43		0,27	1,05	
10-06-059-03	12	38,52	19,51	18,62		0,39	1,51	
10-06-059-04	16	48,53	24,16	23,89		0,48	1,87	
10-06-059-05	24	78,09	38,50	38,82		0,77	2,98	
10-06-059-06	32	115,21	54,52	59,60		1,09	4,22	
10-06-059-07	36	137,30	64,34	71,67		1,29	4,98	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-060                   Монтаж оптического кросса</b>								
Измеритель:   шт								
Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон:								
10-06-060-01	4	30,98	24,03	5,30		1,65	1,86	
10-06-060-02	8	47,61	32,04	12,99		2,58	2,48	
10-06-060-03	12	61,29	39,54	17,85		3,90	3,06	
10-06-060-04	16	75,57	46,64	23,72		5,21	3,61	
10-06-060-05	24	103,06	61,50	34,50		7,06	4,76	
10-06-060-06	32	131,96	76,36	46,29		9,31	5,91	
10-06-060-07	36	149,76	85,01	54,11		10,64	6,58	
10-06-060-08	48	199,56	113,05	72,19		14,32	8,75	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-065                   Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке на двух длинах волн</b>								
Измеритель:   участок								
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон:								
10-06-065-01	4	31,59	28,58	2,44		0,57	1,72	
10-06-065-02	8	37,60	31,97	4,99		0,64	1,95	
10-06-065-03	12	42,94	35,02	7,22		0,70	2,16	
10-06-065-04	16	48,81	38,38	9,66		0,77	2,39	
10-06-065-05	24	60,07	44,83	14,34		0,90	2,83	
10-06-065-06	32	71,92	51,87	19,01		1,04	3,31	
10-06-065-07	36	77,27	54,82	21,35		1,10	3,51	
10-06-065-08	48	94,99	65,23	28,46		1,30	4,22	
<b>Таблица ФЕРм 10-06-066                   Измерение затухания зонового волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке</b>								
Измеритель:   участок								
Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон:								
10-06-066-01	4	39,92	34,87	4,35		0,70	2,46	
10-06-066-02	8	46,49	39,13	6,58		0,78	2,76	
10-06-066-03	12	52,34	43,40	8,07		0,87	3,06	
10-06-066-04	16	57,28	47,52	8,81		0,95	3,35	
10-06-066-05	24	67,42	55,89	10,41		1,12	3,94	
10-06-066-06	32	78,77	64,42	13,06		1,29	4,54	
10-06-066-07	36	85,95	68,54	16,04		1,37	4,83	
10-06-066-08	48	106,38	81,18	23,58		1,62	5,72	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-06-067 Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу полипропиленовой лентой при прокладке в защитном кожухе</b>								
Измеритель: 100 м								
10-06-067-01	Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу полипропиленовой лентой при прокладке в защитном кожухе	281,88	276,35			5,53	23,01	
<b>Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-06-068 Настройка синхронных цифровых систем передачи</b>								
Измеритель: шт (расценки 10-06-068-01, 10-06-068-02, с 10-06-068-10 по 10-06-068-13, с 10-06-068-15 по 10-06-068-17); направление (расценки с 10-06-068-03 по 10-06-068-05); система (расценки с 10-06-068-06 по 10-06-068-09)								
Электрическая проверка:								
10-06-068-01	мультиплексора	995,66	976,14			19,52	66,00	
10-06-068-02	регенератора	452,57	443,70			8,87	30,00	
Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"):								
10-06-068-03	STM-1	769,39	754,30			15,09	51,00	
10-06-068-04	STM-4	1 010,76	990,94			19,82	67,00	
10-06-068-05	STM-16	2 730,54	2 677,00			53,54	181,00	
Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода":								
10-06-068-06	при количестве НРП=0 (схема "м1+0м")	28 101,13	7 986,60	19 954,80	2 088,00	159,73	540,00	
10-06-068-07	при количестве НРП=0 (схема "м1+1м" или "м1:1м")	34 970,30	9 938,88	24 832,64	2 598,40	198,78	672,00	
10-06-068-08	на каждый НРП (схема "м1+0м")добавлять к расценке 10-06-068-06	3 666,82	769,08	2 882,36	301,60	15,38	52,00	
10-06-068-09	на каждый НРП (схема "м1+1м" или "м1:1м") добавлять к расценке 10-06-068-07	4 513,01	946,56	3 547,52	371,20	18,93	64,00	
Настройка простых сетевых трактов:								
10-06-068-10	2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	724,12	709,92			14,20	48,00	
10-06-068-11	2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий	60,34	59,16			1,18	4,00	
10-06-068-12	155 Мбит/сек., основной	3 439,56	3 372,12			67,44	228,00	
10-06-068-13	155 Мбит/сек., последующий	362,06	354,96			7,10	24,00	
10-06-068-15	конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	482,75	473,28			9,47	32,00	
10-06-068-16	программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	301,72	295,80			5,92	20,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	9 681,09	4 274,32	5 321,28	556,80	85,49	289,00	
Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ								
Таблица ФЕРм 10-06-079 Измерение цепей постоянным током								
Измеритель: участок								
10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	83,26	81,63			1,63	9,00	
Таблица ФЕРм 10-06-080 Измерение цепей переменным током								
Измеритель: участок								
Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот:								
10-06-080-01	до 10 кГц	138,77	136,05			2,72	15,00	
10-06-080-02	до 30 кГц	268,29	263,03			5,26	29,00	
10-06-080-03	до 60 кГц	323,80	317,45			6,35	35,00	
10-06-080-04	до 150 кГц	462,57	453,50			9,07	50,00	
Таблица ФЕРм 10-06-081 Измерение переходного затухания между цепями								
Измеритель: участок								
Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот:								
10-06-081-01	до 10 кГц	138,77	136,05			2,72	15,00	
10-06-081-02	до 30 кГц	203,53	199,54			3,99	22,00	
10-06-081-03	до 60 кГц	268,29	263,03			5,26	29,00	
10-06-081-04	до 150 кГц	434,82	426,29			8,53	47,00	
Отдел 7. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ								
Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ								
Таблица ФЕРм 10-07-001 Антенны								
Измеритель: шт								
10-07-001-01	Высокочастотное возбуждение волновода	732,84	144,76			588,08	15,40	
10-07-001-02	Антенна Г-образная	1 164,41	170,14			994,27	18,10	
Таблица ФЕРм 10-07-002 Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети								
Измеритель: км (расценка 10-07-002-01); компл (расценка 10-07-002-02)								
10-07-002-01	Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети	2 545,01	317,45			2 227,56	35,00	
10-07-002-02	Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети	1 856,25	37,37			1 818,88	4,12	0,0034
Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ								
Таблица ФЕРм 10-07-011 Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи								
Измеритель: компл								
10-07-011-01	Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи	198,00	188,55			9,45	19,60	0,0027
Таблица ФЕРм 10-07-012 Включения цепи по станционной связи в РМТС								
Измеритель: шт								
10-07-012-01	Включение цепи постанционной связи в РМТС	78,46	74,52			3,94	7,20	
Таблица ФЕРм 10-07-013 Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования								
Измеритель: стойка								
10-07-013-01	Стойка-каркас для кабельных муфт	2 725,64	231,77			2 493,87	22,70	0,048

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
1	2	3		4	5		6	7	8
10-07-013-02	Стойка дополнительного оборудования	1 952,29	188,89				1 763,40	18,50	0,049
<b>Таблица ФЕРм 10-07-014 Измерения и настройка кругов избирательной связи</b>									
Измеритель: шт									
10-07-014-01	Измерение и настройка круга избирательной связи	2 013,50	1 974,02				39,48	178,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-015 Аппаратура магистральной связи</b>									
Измеритель: шт (расценка 10-07-015-01); стойка (расценка 10-07-015-02)									
10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС"	195,36	181,13				14,23	17,50	0,006
10-07-015-02	Стойка перегонной связи (СКПС)	2 530,50	394,34				2 136,16	38,10	0,05
<b>Таблица ФЕРм 10-07-016 Пункты переговорные парковой связи</b>									
Измеритель: компл									
Пункт переговорной парковой связи (3 фазы), наружный:									
10-07-016-01	совмещенный с громкоговорителем	235,18	158,73				76,45	16,50	0,005
10-07-016-02	отдельно устанавливаемый	195,84	128,91				66,93	13,40	0,005
<b>Таблица ФЕРм 10-07-017 Коммутаторы технологической связи (КТС)</b>									
Измеритель: компл									
Коммутатор технологической связи на:									
10-07-017-01	крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры)	9 218,48	8 106,74				1 111,74	794,00	0,22
10-07-017-02	средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер)	7 031,85	6 248,52				783,33	612,00	0,22
10-07-017-03	малых станциях (дежурный по станции и оператор)	4 953,19	4 492,40				460,79	440,00	0,22
<b>Таблица ФЕРм 10-07-018 Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые)</b>									
Измеритель: шт									
10-07-018-01	Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое)	350,35	211,48				138,87	19,60	0,003
<b>Таблица ФЕРм 10-07-019 Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые)</b>									
Измеритель: шт									
10-07-019-01	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое)	302,13	228,14				73,99	19,60	0,0038

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ								
Таблица ФЕРм 10-07-050      Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки								
Измеритель:    шт								
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью:								
10-07-050-01	до 4х4	481,95	155,93			326,02	15,50	
10-07-050-02	до 7х4	516,60	165,99			350,61	16,50	
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на:								
10-07-050-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	1 917,58	755,30			1 162,28	63,90	
10-07-050-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	2 070,61	1 047,25			1 023,36	88,60	
10-07-050-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	2 264,44	1 107,53			1 156,91	93,70	
10-07-050-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	2 310,24	1 347,48			962,76	114,00	
Таблица ФЕРм 10-07-051      Муфты соединительные, монтируемые методом сварки								
Измеритель:    шт								
Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью:								
10-07-051-01	до 4х4	485,07	134,80			350,27	13,40	
10-07-051-02	до 7х4	548,17	165,99			382,18	16,50	
Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на:								
10-07-051-03	ближнем конце на кабеле емкость, до 4х4	1 929,47	749,39			1 180,08	63,40	
10-07-051-04	ближнем конце на кабеле емкость, до 7х4	2 115,35	1 059,07			1 056,28	89,60	
10-07-051-05	дальнем конце на кабеля емкость, до 4х4	2 294,77	1 107,53			1 187,24	93,70	
10-07-051-06	дальнем конце на кабеля емкость, до 7х4	2 410,50	1 347,48			1 063,02	114,00	
Таблица ФЕРм 10-07-052      Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования								
Измеритель:    шт								
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью:								
10-07-052-01	до 4х4	369,25	145,82			223,43	14,70	
10-07-052-02	до 7х4	402,60	161,70			240,90	16,30	
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на:								
10-07-052-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	1 851,15	775,85			1 075,30	64,60	
10-07-052-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	2 027,73	1 078,50			949,23	89,80	
10-07-052-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	1 851,15	775,85			1 075,30	64,60	
10-07-052-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	2 027,73	1 078,50			949,23	89,80	
Таблица ФЕРм 10-07-053      Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД)								
Измеритель:    шт								
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью:								
10-07-053-01	до 1х4	308,38	104,16			204,22	10,50	
10-07-053-02	до 4х4	351,26	124,99			226,27	12,60	
10-07-053-03	до 7х4	387,68	130,94			256,74	13,20	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкостью:								
10-07-053-04	до 1х4	657,42	258,22			399,20	21,50	
10-07-053-05	до 4х4	1 668,37	744,62			923,75	62,00	
10-07-053-06	до 7х4	2 153,39	1 034,06			1 119,33	86,10	
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью:								
10-07-053-07	до 1х4	716,22	315,86			400,36	26,30	
10-07-053-08	до 4х4	2 054,19	1 122,94			931,25	93,50	
10-07-053-09	до 7х4	2 482,92	1 357,13			1 125,79	113,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-054 Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке</b>								
Измеритель: шт								
Муфта изолирующая алюминевая для кабелей связи в алюминевой оболочке на кабеле емкостью:								
10-07-054-01	до 4х4	636,49	277,03			359,46	23,80	
10-07-054-02	до 7х4	778,00	301,48			476,52	25,90	
10-07-054-03	до 12х4	1 129,34	325,92			803,42	28,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-055 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки</b>								
Измеритель: ответвление								
Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки,:								
10-07-055-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1 638,84	642,83			996,01	63,90	
10-07-055-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	1 799,42	674,02			1 125,40	67,00	
10-07-055-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1 677,47	678,04			999,43	67,40	
10-07-055-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	1 894,69	715,27			1 179,42	71,10	
10-07-055-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	1 717,85	766,57			951,28	76,20	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-056 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки</b>								
Измеритель: ответвление								
Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,:								
10-07-056-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1 691,31	694,14			997,17	69,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-07-056-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	1 860,98	735,39			1 125,59	73,10	
10-07-056-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1 928,63	735,39			1 193,24	73,10	
10-07-056-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	1 997,89	777,64			1 220,25	77,30	
10-07-056-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	2 705,04	850,07			1 854,97	84,50	

**Таблица ФЕРм 10-07-057 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования**

Измеритель: ответвление

Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,:

10-07-057-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1 603,03	676,03			927,00	67,20	
10-07-057-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	1 676,09	708,22			967,87	70,40	
10-07-057-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1 684,92	702,19			982,73	69,80	
10-07-057-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	1 743,86	734,38			1 009,48	73,00	
10-07-057-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	2 650,68	771,60			1 879,08	76,70	

**Таблица ФЕРм 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания**

Измеритель: шт

Ввод одного кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля

10-07-058-01	4х4	2 124,77	238,42			1 886,35	23,70	
10-07-058-02	7х4	3 629,98	269,61			3 360,37	26,80	



Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-07-059 Вводы кабелей в подземные усилительные пункты</b>								
Измеритель: шт								
Ввод одного кабеля связи в подземные усилительные пункты, емкость кабеля								
10-07-059-01	4x4	2 549,37	590,52			1 958,85	58,70	
10-07-059-02	7x4	3 692,24	1 086,48			2 605,76	108,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-060 Вводы кабелей в наземные усилительные пункты</b>								
Измеритель: шт								
Ввод одного кабеля связи в наземные усилительные пункты, емкость кабеля								
10-07-060-01	4x4	2 163,86	487,20			1 676,66	46,40	
10-07-060-02	7x4	3 021,09	746,55			2 274,54	71,10	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-061 Вводы кабелей в релейные шкафы</b>								
Измеритель: шт								
Ввод одного кабеля связи в релейный шкаф, емкость кабеля								
10-07-061-01	4x4	1 394,89	128,34			1 266,55	12,40	
10-07-061-02	7x4	1 573,80	160,43			1 413,37	15,50	
10-07-061-03	12x4	2 016,96	202,86			1 814,10	19,60	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-062 Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог</b>								
Измеритель: шт								
10-07-062-01	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог	722,06	75,45			646,61	7,50	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-063 Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог</b>								
Измеритель: км								
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на:								
10-07-063-01	действующих линиях с автономной тягой 1	8 903,60	2 582,62	6 213,10	508,36	107,88	278,00	
10-07-063-02	действующих линиях с автономной тягой 2	5 454,89	2 192,44	3 162,37	258,74	100,08	236,00	
10-07-063-03	действующих электрифицированных линиях 1	9 051,48	2 638,36	6 304,12	515,77	109,00	284,00	
10-07-063-04	действующих электрифицированных линиях 2	5 492,79	2 229,60	3 162,37	258,74	100,82	240,00	
10-07-063-05	новостроящихся линиях 1	5 997,73	1 673,76	4 234,26	346,48	89,71	176,00	
10-07-063-06	новостроящихся линиях 2	3 697,51	1 540,62	2 069,85	169,29	87,04	162,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-064 Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи)</b>								
Измеритель: км								
Кабель, прокладываемый вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на:								
10-07-064-01	действующих линиях	6 705,15	6 246,74			458,41	571,00	
10-07-064-02	новостроящихся линиях	4 127,47	3 719,60			407,87	340,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м</b>								
Измеритель: 100 м								
Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м,:								
10-07-065-01	в желобах	1 288,74	416,42	766,18	135,26	106,14	44,30	
10-07-065-02	подвешиваемые на тросах	6 981,37	1 992,80	1 532,36	270,51	3 456,21	212,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-07-066 Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах</b>								
Измеритель: 100 м трассы								
10-07-066-01	Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки желобов	30 700,11	1 175,04	1 510,78	302,80	28 014,29	128,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-067 Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям</b>								
Измеритель: 100 м								
10-07-067-01	Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям	1 941,95	364,32	1 082,80	115,83	494,83	35,20	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог</b>								
Измеритель: 100 м								
Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля:								
10-07-068-01	до 0,6 кг	471,77	100,53			371,24	10,30	
10-07-068-02	до 1 кг	523,54	151,28			372,26	15,50	
10-07-068-03	до 2 кг	533,49	161,04			372,45	16,50	
10-07-068-04	до 3 кг	553,40	180,56			372,84	18,50	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях)</b>								
Измеритель: 100 м трассы								
Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на:								
10-07-069-01	однокабельных линиях	14 125,05	926,53	383,07	60,20	12 815,45	92,10	
10-07-069-02	двухкабельных линиях	14 875,19	1 096,54	452,45	71,11	13 326,20	109,00	
10-07-069-03	трехкабельных линиях	19 195,27	2 052,24	848,82	133,40	16 294,21	204,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-070 Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог</b>								
Измеритель: 100 м трассы								
Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на:								
10-07-070-01	однокабельных линиях	22 608,10	2 776,56	4 162,86	510,58	15 668,68	276,00	
10-07-070-02	двухкабельных линиях	23 701,04	2 957,64	4 458,28	546,77	16 285,12	294,00	
10-07-070-03	трехкабельных линиях	28 899,91	3 581,36	5 347,90	655,92	19 970,65	356,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-071 Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог</b>								
Измеритель: переход								
Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог:								
10-07-071-01	на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м	54 775,79	1 358,10	28 774,94	2 432,62	24 642,75	135,00	
10-07-071-02	на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м	76 242,42	2 102,54	38 244,30	3 233,45	35 895,58	209,00	
10-07-071-03	на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м	125 028,65	3 812,74	74 048,18	6 182,36	47 167,73	379,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-07-071-04	на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м	68 457,72	2 887,22	40 897,17	3 458,17	24 673,33	287,00	
10-07-071-05	на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м	98 815,78	4 154,78	58 724,37	4 930,72	35 936,63	413,00	
10-07-071-06	на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м	174 968,07	7 786,44	119 934,42	9 965,28	47 247,21	774,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-072 Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог</b>								
Измеритель: км								
Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог:								
10-07-072-01	магистрального кабеля на однокабельной линии	43 741,32	1 225,20	15 948,47	1 444,01	26 567,65	120,00	
10-07-072-02	магистрального кабеля на двухкабельной линии	45 758,69	1 388,56	16 933,69	1 541,82	27 436,44	136,00	
10-07-072-03	кабеля вторичной коммутации на однокабельной линии	46 258,78	1 255,83	16 532,86	1 502,59	28 470,09	123,00	
10-07-072-04	кабеля вторичной коммутации на двухкабельной линии	48 433,77	1 408,98	17 282,51	1 581,14	29 742,28	138,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-073 Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог</b>								
Измеритель: км								
Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог:								
10-07-073-01	одного кабеля массой 1 м до 1 кг	18 455,46	3 484,32	5 744,56	884,23	9 226,58	357,00	
10-07-073-02	одного кабеля массой 1 м до 2 кг	17 947,20	3 660,00	5 791,36	895,24	8 495,84	375,00	
10-07-073-03	одного кабеля массой 1 м до 3 кг	19 169,38	3 718,56	7 471,19	1 154,95	7 979,63	381,00	
10-07-073-04	двух кабелей массой 1 м до 1 кг	20 489,87	3 796,64	6 568,00	1 015,20	10 125,23	389,00	
10-07-073-05	двух кабелей массой 1 м до 2 кг	20 234,58	4 196,80	6 611,05	1 021,38	9 426,73	430,00	
10-07-073-06	двух кабелей массой 1 м до 3 кг	21 443,92	4 274,88	8 227,09	1 271,68	8 941,95	438,00	
10-07-073-07	трех кабелей массой 1 м до 1 кг	22 540,95	4 128,48	7 383,18	1 137,84	11 029,29	423,00	
10-07-073-08	трех кабелей массой 1 м до 2 кг	22 535,12	4 723,84	7 471,19	1 154,95	10 340,09	484,00	
10-07-073-09	трех кабелей массой 1 м до 3 кг	24 315,69	4 899,52	9 104,56	1 406,76	10 311,61	502,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях</b>								
Измеритель: км								
Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях:								
10-07-074-01	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 1 кг	56 926,90	5 595,08	6 310,89	951,69	45 020,93	548,00	
10-07-074-02	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 2 кг	57 775,04	5 656,34	7 083,23	1 067,97	45 035,47	554,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин				
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-07-074-03	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 3 кг	58 779,81	5 829,91	7 879,92	1 187,92	45 069,98	571,00	
10-07-074-04	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 6 кг	84 354,78	6 054,53	9 103,54	1 372,58	69 196,71	593,00	
10-07-074-05	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 1 кг	57 953,56	5 880,96	6 638,53	1 000,75	45 434,07	576,00	
10-07-074-06	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 2 кг	58 829,21	6 074,95	7 300,06	1 100,73	45 454,20	595,00	
10-07-074-07	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 3 кг	59 852,49	6 350,62	8 008,19	1 207,43	45 493,68	622,00	
10-07-074-08	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 6 кг	85 437,52	6 707,97	9 103,54	1 372,58	69 626,01	657,00	
<b>Отдел 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>								
<b>Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-08-001                    Аппараты приемные</b>								
Измеритель:    шт (расценки 10-08-001-01, 10-08-001-02, с 10-08-001-04 по 10-08-001-06, с 10-08-001-08 по 10-08-001-13); 10 лучей (расценки 10-08-001-03, 10-08-001-07)								
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор:								
10-08-001-01	блок базовый на 10 лучей	81,04	72,43			8,61	7,20	
10-08-001-02	блок базовый на 20 лучей	130,23	117,70			12,53	11,70	
10-08-001-03	блок линейный	66,18	53,57			12,61	5,40	
Приборы ПС на:								
10-08-001-04	4 луча	39,39	34,16			5,23	3,30	
10-08-001-05	1 луч	21,61	17,57			4,04	1,80	
Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор:								
10-08-001-06	блок базовый на 10 лучей	54,63	48,29			6,34	4,80	
10-08-001-07	блок линейный	44,16	38,69			5,47	3,90	
10-08-001-08	Прибор ОПС на 4 луча	29,43	25,20			4,23	2,40	
Приборы приемно-контрольные объектовые на:								
10-08-001-09	2 луча	63,64	59,00			4,64	5,70	
10-08-001-10	1 луч	36,71	32,74			3,97	3,30	
Устройства промежуточные на количество лучей:								
10-08-001-11	10	49,58	43,47			6,11	4,20	
10-08-001-12	5	28,93	24,84			4,09	2,40	
10-08-001-13	1	15,56	12,25			3,31	1,20	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-002                    Извещатели</b>								
Измеритель:    шт								
Извещатель ПС автоматический:								
10-08-002-01	тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	9,36	8,08			1,28	0,84	
10-08-002-02	дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	18,91	16,16			2,75	1,68	
10-08-002-03	тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	23,03	19,86			3,17	1,68	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Извещатель ОС автоматический:</b>								
10-08-002-04	контактный, магнитоcontactный на открывание окон, дверей	9,96	8,08			1,88	0,84	
10-08-002-05	ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	10,15	8,08			2,07	0,84	
10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	5,54	3,37	0,97		1,20	0,35	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые</b>								
Измеритель: шт (расценки с 10-08-003-01 по 10-08-003-06, 10-08-003-08, 10-08-003-09); компл (расценка 10-08-003-07)								
10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной	82,73	77,30			5,43	7,92	
<b>Устройство ультразвуковое,:</b>								
10-08-003-02	прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	39,58	36,76			2,82	3,60	
10-08-003-03	блок питания и контроля	41,09	36,76			4,33	3,60	
10-08-003-04	преобразователь (излучатель или приемник)	38,30	34,63			3,67	3,60	
<b>Устройство оптико-(фото)электрическое,:</b>								
10-08-003-05	прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	59,84	55,41			4,43	5,76	
10-08-003-06	блок питания и контроля	66,75	59,62			7,13	5,76	
10-08-003-07	комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	70,67	62,34			8,33	6,48	
10-08-003-08	отражатель неподвижный	8,74	6,93			1,81	0,72	
10-08-003-09	отражатель регулируемый	23,21	20,30			2,91	2,16	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-004 Блокировка поверхностей проводом, фольгой</b>								
Измеритель: 100 м (расценка 10-08-004-01); м <sup>2</sup> (расценки с 10-08-004-02 по 10-08-004-04)								
10-08-004-01	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой	598,07	439,20			158,87	45,00	
<b>Блокировка поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом:</b>								
10-08-004-02	дверей, перегородок	29,65	18,80			10,85	2,00	
10-08-004-03	потолков	39,23	28,20			11,03	3,00	
10-08-004-04	Блокировка металлических решеток	43,65	37,60			6,05	4,00	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС</b>								
Измеритель: 100 м (расценки с 10-08-005-01 по 10-08-005-03); м (расценка 10-08-005-04)								
Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям:								
10-08-005-01	деревянными	158,51	99,77			58,74	11,00	
10-08-005-02	кирпичными	1 054,53	272,60			781,93	29,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-08-005-03	бетонным и металлическим	1 235,53	327,08			908,45	34,00	
10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	13,65	1,95			11,70	0,20	
Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
Таблица ФЕРм 10-08-015      Электрочасы первичные								
Измеритель:    шт								
10-08-015-01	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	32,45	31,50			0,95	3,00	
Таблица ФЕРм 10-08-016      Электрочасы вторичные для помещений								
Измеритель:    шт								
Электрочасы вторичные для помещений односторонние:								
10-08-016-01	на стене	18,97	18,14			0,83	2,00	
10-08-016-02	на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	22,86	19,02			3,84	2,00	
10-08-016-03	на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции	30,78	19,02	4,70		7,06	2,00	
10-08-016-04	на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	79,52	19,24			60,28	2,00	
Электрочасы вторичные для помещений двусторонние:								
10-08-016-05	на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	25,19	21,30			3,89	2,00	
10-08-016-06	на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	33,11	21,30	4,70		7,11	2,00	
10-08-016-07	на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	82,22	21,88			60,34	2,00	
Таблица ФЕРм 10-08-017      Электрочасы вторичные уличные								
Измеритель:    шт								
Электрочасы вторичные уличные односторонние:								
10-08-017-01	на стене	698,67	42,86	654,23	19,73	1,58	4,56	
10-08-017-02	на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	390,40	32,90	353,38	10,66	4,12	3,42	
10-08-017-03	на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	398,32	32,90	358,08	10,66	7,34	3,42	
10-08-017-04	на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	447,33	33,38	353,38	10,66	60,57	3,42	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Электрочасы вторичные уличные двусторонние:</b>								
10-08-017-05	на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной колонне	392,04	43,87	343,83	10,37	4,34	4,56	
10-08-017-06	на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	399,31	43,87	347,88	10,37	7,56	4,56	
10-08-017-07	на кронштейне с установкой кронштейна на колонне	448,48	43,87	343,83	10,37	60,78	4,56	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-018 Электрочасы специальные</b>								
Измеритель: шт								
10-08-018-01	Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВІ-30	10,17	8,21			1,96	0,74	
10-08-018-02	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м	811,27	99,09	634,82	18,58	77,36	10,30	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-019 Прочее оборудование электрочасофикации</b>								
Измеритель: шт								
10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	5,29	4,88			0,41	0,50	
10-08-019-02	Реле трансляции минутных импульсов на стене	11,17	7,70			3,47	0,80	
10-08-019-03	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1	13,66	10,17			3,49	0,93	
10-08-019-04	Реле времени программное, тип 2РВМ	6,65	5,64			1,01	0,60	
<b>Таблица ФЕРм 10-08-020 Часы электронные</b>								
Измеритель: шт								
10-08-020-01	Часы цифровые электронные подвесные	19,65	18,80			0,85	2,00	
<b>Отдел 9. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-09-001 Аппаратура телевизионная</b>								
Измеритель: компл								
10-09-001-01	Аппаратура телевизионная прикладная "Дефектоскоп" с 1 камерой	351,38	269,10			82,28	26,00	0,0616
10-09-001-02	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой	210,59	155,25			55,34	15,00	0,014
<b>Отдел 10. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 10-10-001 Камеры видеонаблюдения</b>								
Измеритель: шт								
Камеры видеонаблюдения:								
10-10-001-01	фиксированные	29,79	29,21			0,58	2,67	
10-10-001-02	на кронштейне	34,70	34,02			0,68	3,11	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 10-10-002 Тепловизионные камеры</b>								
Измеритель: шт								
Тепловизионные камеры:								
10-10-002-01	фиксированные	36,82	36,10			0,72	3,30	
10-10-002-02	на кронштейне	40,06	39,27			0,79	3,59	
<b>Таблица ФЕРм 10-10-003 Радиолокационные системы охраны периметра</b>								
Измеритель: шт								
Монтаж радиолокационной системы охраны периметра:								
10-10-003-01	с лестниц	28,35	27,79			0,56	2,54	
10-10-003-02	с автогидроподъемников	492,78	28,99	463,21	13,97	0,58	2,65	
<b>Таблица ФЕРм 10-10-004 Стационарные металлодетекторы</b>								
Измеритель: шт								
10-10-004-01	Стационарные металлодетекторы арочного типа	18,36	18,00			0,36	1,69	
<b>Таблица ФЕРм 10-10-005 Турникет роторный</b>								
Измеритель: шт								
Турникет роторный:								
10-10-005-01	полноростовой	52,11	51,09			1,02	4,67	
10-10-005-02	полуростовой	37,05	36,32			0,73	3,32	
<b>Таблица ФЕРм 10-10-006 Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством</b>								
Измеритель: шт								
10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	24,77	24,28			0,49	2,28	



## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 10.1

## Расстояния перемещения оборудования и материальных ресурсов, учтенные ФЕРм сборника 10

Отдел	Раздел	Расстояние перемещения, м	
		горизонтальное от приобъектного склада, до	вертикальное, до
1-4, 7	полностью	200	5
8	полностью	200	5
6, 9	полностью	100	-
5	1	места установки	проектных отметок

## Приложение 10.2

Расход электроэнергии для настройки станций телефонных автоматических квазиэлектронных ФЕРм 10  
отдела 2 раздела 4

№ п/п	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт·ч
1	Центральное управляющее устройство (ЦУУ)	35
2	Устройство автоматического ввода программ (УАВП)	18
	Станция, ёмкость, номеров, до:	
3	256	151
	в т.ч. абонентские линии	132
	соединительные линии	19
4	512	484
	в т.ч. абонентские линии	417
	соединительные линии	67
5	1024	1818
	в т.ч. абонентские линии	1538
	соединительные линии	280
6	2048	6644
	в т.ч. абонентские линии	5568
	соединительные линии	1076
	Узел автоматической коммутации, количество линий, до:	
7	128	240
8	256	787
9	512	2746

## Приложение 10.3

## Коэффициент, применяемый при монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях

При высоте, м	Коэффициент	При высоте, м	Коэффициент
св. 5 до 30	1,25	до 100	1,6
св. 30 до 60	1,4	св. 100	1,8

## Приложение 10.4

## Коэффициент, применяемый при производстве работ на смежных путях

Число поездов, проходящих по пути в сутки	14 ÷ 36	37 ÷ 72	73 ÷ 112	113 ÷ 140	св. 140
Коэффициенты	1,15	1,4	1,7	2	2,3

## Приложение 10.5

## Расход электроэнергии для настройки станций интегральных квазиэлектронных ФЕРм 10 отдела 2 раздела 5

№ п/п	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт·ч
1	ИАТСКЭ-1 на 1 номер абонентской сети:	
1.1	при электрической проверке	7
1.2	при тренировке	7,8
2	УК – электрическая проверка	460
3	ИАТСКЭ-3 – электрическая проверка станции, ёмкость, номеров:	

№ п/п	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт·ч
3.1	64	278
3.2	128	360
3.3	192	395
3.4	256	433

Приложение 10.6

**Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках сборника 10 ФЕРм**

1. Кабель.
2. Провода (кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием).
3. Трубы и комплектующие детали к ним.
4. Ящики для трубных проводок, шкафы для трубных проводок.
5. Коробки кабельные.
6. Розетки.
7. Муфты кабельные.
8. Конструкции металлические.
9. Желоба металлические и комплектующие детали к ним.

Приложение 10.7

**Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ**

- АИ - абонентское искание  
 АК - абонентский комплект  
 АУД - автоматическая установка данных  
 АВМ - антенно-волноводный модуль  
 АМТС - автоматическая междугородная станция  
 АУНК-А - аппаратура учета нагрузки и качества  
 АПНА - аппаратура автоматической настройки каналов  
 АПКА - аппаратура автоматической проверки каналов  
 АЗУ - автоматическое запоминающее устройство  
 БС - антенна бегущей волны коротковолновая  
 ВВДШ - антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовый  
 ВГД - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный  
 ВГДШ - то же с шунтом  
 ВГДШ-2У - антенна 2 вибратора горизонтальных, расположенный под углом 90 градусов относительно друг друга.  
 ВГИ - статив входящего группового искания  
 ВГРД - антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона  
 ВИП - вторичный источник питания  
 ВКЗСЛГ - входящий комплект заказно-соединительных линий  
 ВКЗСЛШ - то же шнурового типа  
 ВКТН - входящий комплект тонального набора  
 ВКРШ-Т - статив соединителя и транслятора  
 ВКУ - видеоконтрольное устройство  
 ВКШ - входящий комплект межобъектных соединительных линий  
 ВРКШ - входящий регистр кода МТС шнурового типа  
 ВСКО - входящий согласующий комплект с одночастотной полуавтоматикой  
 ВЧ - высокая частота  
 ВЭ - антенна вертикальная экспоненциальная  
 ДВО - дополнительные виды обслуживания  
 ИАТСКЭ - интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная  
 ИАТСЭ - интегральная автоматическая телефонная станция электронная  
 ИКЗСЛК - исходящий комплект заказно-соединительных линий  
 ИКМ - импульсно-кодовая модуляция  
 ИКТН - исходящий комплект тонального набора  
 ИМРА - исходящий комплект межобъектных соединительных линий  
 ИРСЛГ-У - исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненный  
 ИТМ -исходящий транслятор междугородного шнура  
 ИШК - исходящий комплект межобъектных соединительных линий  
 КАТ - комплект абонентской тарификации  
 ККС - комплект конференц-связи  
 КЛО - комплект линейного оборудования  
 КС - комплект соединительный

КС-БАЛ - коммутационная система блока абонентских линий  
 КС-БСЛ - коммутационная система блока соединительных линий  
 КСЛИ - комплект соединительный линейного искания  
 КСЛТ - комплект соединительных линий  
 КСЛУ - комплект соединительных линий управляющий  
 КСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа  
 КУПШ - комплект коммутационных устройств управления пересчетчиками МТС шнурового типа  
 ЛПВ - антенна логопериодическая вертикально-поляризованная  
 ЛПН - антенна логопериодическая наклонная  
 МГИ - маркер группового искания  
 НУП - необслуживаемый усилительный пункт  
 НРП - необслуживаемый регенерационный пункт  
 НЧ - низкая частота  
 ОКУ - общий канал управления  
 ОПС - охранно-пожарная сигнализация  
 ОПУГ-А - общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое  
 ОС - охранная сигнализация  
 ОУП - обслуживаемый усилительный пункт  
 ОЭР - общие эксплуатационные работы  
 ПС - пожарная сигнализация  
 ПТН - приемник тастатурного набора  
 РГД - антенна ромбическая горизонтальная двойная  
 РИ - регистровое искание  
 РИВ - ступень регистрового искания входящих регистров  
 РК-ПШ - статив соединителя регистра кода МТС шнурового типа и пересчетчиков  
 РПА - антенна рупорно-параболическая  
 РС - стойка резервирования стволов  
 РСЛ - реле соединительных линий  
 РСЛГ - статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС  
 РСЛПВ - реле соединительных линий посылки вызова  
 РСЛПИ - реле соединительных линий шнурового типа  
 РСПА-УПФ - статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации  
 РУК-ВРКШ - статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ  
 РУК-ОУ-МРУ - статив релейно-усилительных комплексов  
 САРН - стойка автоматической регулировки напряжения  
 САЦО-4Д - стойка аналого-цифрового оборудования  
 СВ - стойка вспомогательная  
 СВВГ - стойка вторичного временного группообразования  
 СВПГ - стойка выделения первичных групп  
 СДК - стойка технического контроля  
 СК - соединительный комплект (служба каналов)  
 СКГ - соединительный комплект групповой  
 СКИ - соединительный комплект исходящий  
 СКТВ - стойка переключения телевидения  
 СКТПВ - стойка контроля программ телевидения  
 СКТТ - стойка четырехпроводной коммутации  
 СЛ - соединительная линия  
 СЛО - стойка линейного управления  
 СЛУ - стойка линейных усилителей  
 СЛУК - стойка линейных усилителей и корректоров  
 СО - стойка оконечная  
 СОЛТ - стойка оборудования линейного тракта  
 СОО - стойка оконечного оборудования  
 СП - стойка питания  
 СПУН - стойка промежуточных необслуживаемых усилителей  
 СТВГ - стойка транзита вторичных групп  
 СТПГ - стойка транзита первичных групп  
 СТТГ - стойка транзита третичных групп  
 СУГО - стойка унифицированная генераторного оборудования  
 ТРФ - статив тарификации  
 ТТ - тональный телеграф  
 ТЭР - технические эксплуатационные работы  
 УБС - управление, блокировка, сигнализация  
 УКВ - ультракороткие волны  
 УКВ ЧМ - станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией

УКП - управляющий комплект перфоратора  
УПА - устройство включения аппаратуры  
УСК - устройство сопряжения каналов  
УСП - унифицированная стойка преобразования  
УУ - устройство управления  
ФСЛ - физическая соединительная линия  
ШК/КСЛ - шнуровой комплект (комплект соединительных линий)  
УССЛК – устройство стыковки станционного и линейного кабеля  
ШСС - шнур станционный стекловолоконный

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
Сборник 10. Оборудование связи.....	8
Отдел 1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ.....	8
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.....	8
Таблица ФЕРм 10-01-002    Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ.....	8
Таблица ФЕРм 10-01-003    Оборудование станции "Пентаконта".....	9
Раздел 2. КРОССЫ.....	9
Таблица ФЕРм 10-01-014    Кроссы.....	9
Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ.....	9
Таблица ФЕРм 10-01-025    Оборудование ИКМ.....	9
Таблица ФЕРм 10-01-026    Электрическая проверка оборудования ИКМ-15.....	10
Таблица ФЕРм 10-01-027    Настройка ИКМ-15.....	10
Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ.....	10
Таблица ФЕРм 10-01-038    Желоба металлические воздушные.....	10
Таблица ФЕРм 10-01-039    Детали разные.....	10
Таблица ФЕРм 10-01-040    Решетки, сетки кабельные на станции типа "Пентаконта".....	10
Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ.....	11
Таблица ФЕРм 10-01-051    Разделка и включение кабелей и проводов.....	11
Таблица ФЕРм 10-01-052    Кроссировка.....	12
Таблица ФЕРм 10-01-053    Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях.....	12
Таблица ФЕРм 10-01-054    Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам.....	13
Таблица ФЕРм 10-01-055    Прокладка кабеля и провода по стенам.....	13
Таблица ФЕРм 10-01-056    Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа "Пентаконта".....	13
Отдел 2. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ.....	13
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ.....	13
Таблица ФЕРм 10-02-001    Станции сельской связи.....	13
Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ.....	14
Таблица ФЕРм 10-02-015    Станции, пульта и установки оперативно-телефонной связи.....	14
Таблица ФЕРм 10-02-016    Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи).....	14
Таблица ФЕРм 10-02-017    Устройства телефонные.....	14
Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ.....	14
Таблица ФЕРм 10-02-030    Аппараты телефонные.....	14
Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ.....	15
Таблица ФЕРм 10-02-040    Оборудование станции.....	15
Таблица ФЕРм 10-02-041    Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства.....	15
Таблица ФЕРм 10-02-042    Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии.....	15
Таблица ФЕРм 10-02-043    Тренировка станций.....	15
Раздел 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ "ИСТОК"......	16
Таблица ФЕРм 10-02-050    Оборудование станции.....	16
Таблица ФЕРм 10-02-051    Прокладка, включение кабелей, проводов, шин.....	16
Таблица ФЕРм 10-02-052    Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса.....	16
Таблица ФЕРм 10-02-053    Электрическая проверка оборудования телефонной периферии.....	16
Таблица ФЕРм 10-02-054    Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3.....	17
Таблица ФЕРм 10-02-055    Тренировка станций.....	17
Отдел 3. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.....	18
Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ.....	18
Таблица ФЕРм 10-03-001    Оборудование станций.....	18
Таблица ФЕРм 10-03-002    Электрическая проверка и регулировка оборудования.....	18
Раздел 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ.....	19
Таблица ФЕРм 10-03-013    Оборудование станций.....	19
Таблица ФЕРм 10-03-014    Электрическая проверка и настройка оборудования.....	19
Таблица ФЕРм 10-03-015    Тренировка станций.....	20
Раздел 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ.....	20
Таблица ФЕРм 10-03-026    Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13.....	20
Таблица ФЕРм 10-03-027    Оборудование станций АМТС-3.....	21
Таблица ФЕРм 10-03-028    Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3.....	21
Таблица ФЕРм 10-03-029    Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100.....	22

Таблица ФЕРм 10-03-030	Монтаж и настройка электронных АТС типа АХЕ-10 и EWSD .....	22
Таблица ФЕРм 10-03-031	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500 .....	22
Таблица ФЕРм 10-03-032	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500 .....	22
Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ .....		23
Таблица ФЕРм 10-03-039	Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа .....	23
Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ .....		23
Таблица ФЕРм 10-03-050	Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях .....	23
Таблица ФЕРм 10-03-051	Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях .....	23
Таблица ФЕРм 10-03-052	Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях .....	24
Таблица ФЕРм 10-03-053	Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях .....	24
Таблица ФЕРм 10-03-054	Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях .....	25
Таблица ФЕРм 10-03-055	Настройка групповых трактов на кабельных линиях .....	26
Таблица ФЕРм 10-03-056	Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам .....	26
Таблица ФЕРм 10-03-057	Настройка телемеханики на кабельных линиях .....	27
Таблица ФЕРм 10-03-058	Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем .....	27
Таблица ФЕРм 10-03-059	Настройка каналов сельской связи .....	27
Отдел 4. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ .....		28
Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт .....		28
Таблица ФЕРм 10-04-001	Передачики мощностью до 100 кВт .....	28
Таблица ФЕРм 10-04-002	Передачики коротковолновые мощностью до 2000 кВт .....	28
Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ .....		28
Таблица ФЕРм 10-04-013	Конденсаторы .....	28
Таблица ФЕРм 10-04-014	Дроссели и трансформаторы .....	29
Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРТОКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ .....		29
Таблица ФЕРм 10-04-015	Ретрансляторы .....	29
Таблица ФЕРм 10-04-016	Радиостанции УКВ ЧМ вещания .....	29
Таблица ФЕРм 10-04-017	Станции телевизионные .....	29
Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ .....		29
Таблица ФЕРм 10-04-018	Фидеры воздушные внутренней установки, изготавливаемые на месте .....	29
Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ .....		30
Таблица ФЕРм 10-04-030	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях .....	30
Таблица ФЕРм 10-04-031	Аппаратура, отдельно устанавливаемая .....	30
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ .....		30
Таблица ФЕРм 10-04-040	Заземление высокочастотное внутреннее .....	30
Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ .....		30
Таблица ФЕРм 10-04-050	Стенды водоохлаждения .....	30
Таблица ФЕРм 10-04-051	Электродистилляторы .....	30
Таблица ФЕРм 10-04-052	Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания) .....	31
Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ .....		31
Таблица ФЕРм 10-04-062	Аппаратура стоечного и шкафного типа .....	31
Таблица ФЕРм 10-04-063	Столы для аппаратуры .....	31
Таблица ФЕРм 10-04-064	Аппаратура настольного типа .....	31
Таблица ФЕРм 10-04-065	Аппаратура консольного типа .....	31
Таблица ФЕРм 10-04-067	Аппаратура цветного телевидения .....	32
Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ .....		32
Таблица ФЕРм 10-04-077	Станционное оборудование .....	32
Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ .....		34
Таблица ФЕРм 10-04-087	Станционное оборудование .....	34
Таблица ФЕРм 10-04-088	Абонентское оборудование .....	34
Таблица ФЕРм 10-04-089	Разделка высокочастотных кабелей в разъемы .....	35
Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ .....		35
Таблица ФЕРм 10-04-100	Оборудование радиотрансляционных узлов .....	35
Таблица ФЕРм 10-04-101	Абонентское и другое оборудование .....	35
Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ .....		36
Таблица ФЕРм 10-04-111	Электроакустические устройства .....	36
Таблица ФЕРм 10-04-112	Связь и сигнализация .....	37
Таблица ФЕРм 10-04-113	Телевидение .....	37
Отдел 5. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН .....		38
Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ .....		38
Таблица ФЕРм 10-05-001	Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ) ....	38

Раздел 2. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ ТРАКТЫ.....	38
Таблица ФЕРм 10-05-010      Антенны приемо-передающие на установленной башне (мачте), с монтажом подъемных устройств.....	38
Таблица ФЕРм 10-05-015      Фидеры коаксиальные диаметром до 50 мм .....	39
Таблица ФЕРм 10-05-020      Базовая станция .....	39
Таблица ФЕРм 10-05-030      Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны .....	39
Отдел 6. ЛИНИИ СВЯЗИ.....	39
Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ.....	39
Таблица ФЕРм 10-06-001      Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком .....	39
Таблица ФЕРм 10-06-002      Переходы кабельные кабелеукладчиком через водосмы на выброшенных тросах.....	40
Таблица ФЕРм 10-06-003      Кабели и провода, прокладываемые в траншее .....	40
Таблица ФЕРм 10-06-004      Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах .....	40
Таблица ФЕРм 10-06-005      Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах .....	41
Таблица ФЕРм 10-06-006      Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах.....	42
Таблица ФЕРм 10-06-007      Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах .....	42
Таблица ФЕРм 10-06-008      Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах .....	43
Таблица ФЕРм 10-06-009      Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах .....	44
Таблица ФЕРм 10-06-010      Муфты на кабеле с коаксиальными парами.....	46
Таблица ФЕРм 10-06-011      Муфты газонепроницаемые.....	47
Таблица ФЕРм 10-06-012      Защита кабеля от коррозии.....	48
Таблица ФЕРм 10-06-013      Измерение кабельных линий.....	48
Таблица ФЕРм 10-06-014      Накачивание кабеля сжатым газом.....	49
Таблица ФЕРм 10-06-015      Разные работы.....	50
Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ.....	50
Таблица ФЕРм 10-06-026      Прокладка кабеля в подземной канализации .....	50
Таблица ФЕРм 10-06-027      Прокладка кабеля в коллекторе .....	50
Таблица ФЕРм 10-06-028      Муфты прямые парных кабелей в котлованах.....	50
Таблица ФЕРм 10-06-029      Муфты прямые парных кабелей в колодцах .....	51
Таблица ФЕРм 10-06-030      Муфты газонепроницаемые.....	51
Таблица ФЕРм 10-06-031      Пупинизация и симметрирование кабеля.....	52
Таблица ФЕРм 10-06-032      Измерение кабелей .....	52
Таблица ФЕРм 10-06-033      Реконструкция кабельных линий .....	52
Таблица ФЕРм 10-06-034      Разные работы.....	53
Таблица ФЕРм 10-06-035      Кабели, подвешиваемые на опорах.....	54
Таблица ФЕРм 10-06-036      Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования .....	55
Таблица ФЕРм 10-06-037      Шкафы, ящики и коробки для трубных проводов.....	56
Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ .....	56
Таблица ФЕРм 10-06-048      Прокладка волоконно-оптических кабелей .....	56
Таблица ФЕРм 10-06-049      Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации .....	57
Таблица ФЕРм 10-06-050      Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК.....	57
Таблица ФЕРм 10-06-056      Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке .....	57
Таблица ФЕРм 10-06-057      Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре.....	57
Таблица ФЕРм 10-06-058      Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце .....	58
Таблица ФЕРм 10-06-059      Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке .....	58
Таблица ФЕРм 10-06-060      Монтаж оптического кросса.....	58
Таблица ФЕРм 10-06-065      Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке на двух длинах волн.....	58
Таблица ФЕРм 10-06-066      Измерение затухания зонowego волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке .....	58
Таблица ФЕРм 10-06-067      Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу полипропиленовой лентой при прокладке в защитном кожухе .....	59
Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ .....	59
Таблица ФЕРм 10-06-068      Настройка синхронных цифровых систем передачи.....	59
Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ .....	60
Таблица ФЕРм 10-06-079      Измерение цепей постоянным током.....	60
Таблица ФЕРм 10-06-080      Измерение цепей переменным током .....	60
Таблица ФЕРм 10-06-081      Измерение переходного затухания между цепями.....	60
Отдел 7. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ .....	60
Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ .....	60
Таблица ФЕРм 10-07-001      Антенны .....	60
Таблица ФЕРм 10-07-002      Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети.....	60

Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.....	60
Таблица ФЕРм 10-07-011 Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи .....	60
Таблица ФЕРм 10-07-012 Включения цепи по станционной связи в РМТС.....	60
Таблица ФЕРм 10-07-013 Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования .....	60
Таблица ФЕРм 10-07-014 Измерения и настройка кругов избирательной связи.....	61
Таблица ФЕРм 10-07-015 Аппаратура магистральной связи .....	61
Таблица ФЕРм 10-07-016 Пункты переговорные парковой связи .....	61
Таблица ФЕРм 10-07-017 Коммутаторы технологической связи (КТС) .....	61
Таблица ФЕРм 10-07-018 Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые).....	61
Таблица ФЕРм 10-07-019 Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые).....	61
Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ .....	62
Таблица ФЕРм 10-07-050 Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки .....	62
Таблица ФЕРм 10-07-051 Муфты соединительные, монтируемые методом сварки.....	62
Таблица ФЕРм 10-07-052 Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования ....	62
Таблица ФЕРм 10-07-053 Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД).....	62
Таблица ФЕРм 10-07-054 Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминевых для кабелей связи в алюминевом оболочке .....	63
Таблица ФЕРм 10-07-055 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки .....	63
Таблица ФЕРм 10-07-056 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки .....	63
Таблица ФЕРм 10-07-057 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования .....	64
Таблица ФЕРм 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания .....	64
Таблица ФЕРм 10-07-059 Вводы кабелей в подземные усилительные пункты .....	65
Таблица ФЕРм 10-07-060 Вводы кабелей в наземные усилительные пункты.....	65
Таблица ФЕРм 10-07-061 Вводы кабелей в релейные шкафы .....	65
Таблица ФЕРм 10-07-062 Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог .....	65
Таблица ФЕРм 10-07-063 Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог.....	65
Таблица ФЕРм 10-07-064 Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) .....	65
Таблица ФЕРм 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м .....	65
Таблица ФЕРм 10-07-066 Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах.....	66
Таблица ФЕРм 10-07-067 Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям.....	66
Таблица ФЕРм 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог .....	66
Таблица ФЕРм 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) .....	66
Таблица ФЕРм 10-07-070 Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог .....	66
Таблица ФЕРм 10-07-071 Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог.....	66
Таблица ФЕРм 10-07-072 Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог .....	67
Таблица ФЕРм 10-07-073 Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншей в полосе отвода железных дорог .....	67
Таблица ФЕРм 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях .....	67
Отдел 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ .....	68
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ .....	68
Таблица ФЕРм 10-08-001 Аппараты приемные .....	68
Таблица ФЕРм 10-08-002 Извещатели .....	68
Таблица ФЕРм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые.....	69
Таблица ФЕРм 10-08-004 Блокировка поверхностей проводом, фольгой .....	69
Таблица ФЕРм 10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС.....	69
Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ.....	70
Таблица ФЕРм 10-08-015 Электрочасы первичные .....	70



Таблица ФЕРм 10-08-016	Электрочасы вторичные для помещений .....	70
Таблица ФЕРм 10-08-017	Электрочасы вторичные уличные .....	70
Таблица ФЕРм 10-08-018	Электрочасы специальные .....	71
Таблица ФЕРм 10-08-019	Прочее оборудование электрочасофикации .....	71
Таблица ФЕРм 10-08-020	Часы электронные .....	71
Отдел 9. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ .....		71
Таблица ФЕРм 10-09-001	Аппаратура телевизионная .....	71
Отдел 10. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ .....		71
Таблица ФЕРм 10-10-001	Камеры видеонаблюдения .....	71
Таблица ФЕРм 10-10-002	Тепловизионные камеры .....	72
Таблица ФЕРм 10-10-003	Радиолокационные системы охраны периметра .....	72
Таблица ФЕРм 10-10-004	Стационарные металлодетекторы .....	72
Таблица ФЕРм 10-10-005	Турникет роторный .....	72
Таблица ФЕРм 10-10-006	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством .....	72
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ .....		73
СОДЕРЖАНИЕ .....		77