

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-17-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Белгородская область
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Белгород, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	15582,96	290,35	117,94	10,00	15174,67	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	11302,41	195,28	99,26	6,46	11007,87	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	51647,54	270,33	117,94	10,00	51259,27	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	62391,11	162,72	99,92	5,95	62128,47	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	21529,28	377,49	122,22	11,01	21029,57	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	16412,56	263,29	101,40	6,96	16047,87	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	43298,11	351,42	122,22	11,01	42824,47	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	52305,51	219,28	102,36	6,58	51983,87	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	68223,87	433,50	128,90	11,39	67661,47	48,06
17-01-001-10	угловых	741,80	522,62	135,31	12,91	83,87	57,94
(301-9400)	Приборы санитарно-технические, (компл.)	-	-	-	-	(10)	-
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9850,95	278,36	43,89	2,41	9528,70	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1738,90	143,15	22,70	1,65	1573,05	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1761,11	149,19	22,70	1,65	1589,22	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1795,67	195,28	25,61	1,65	1574,78	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7335,86	685,88	144,52	16,46	6505,46	76,04
17-01-001-16	Установка биде	6377,43	272,86	36,27	1,65	6068,30	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	7899,82	155,14	54,31	6,71	7690,37	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3661,79	98,23	67,01	2,91	3496,55	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	62441,21	690,21	160,86	14,56	61590,14	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	57230,22	551,66	92,72	7,72	56585,84	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	79899,92	438,73	72,85	7,60	79388,34	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1552,60	45,64	10,59	0,38	1496,37	5,06
17-01-001-23	100 мм	1617,72	79,11	21,42	1,27	1517,19	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры							
Измеритель: 10 шт.							
Установка полотенцесушителей:							
17-01-002-01	из водопроводных труб	809,12	55,02	10,07	0,00	744,03	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	5293,30	223,70	10,45	0,00	5059,15	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1814,87	63,14	0,19	0,00	1751,54	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1208,79	25,26	0,19	0,00	1183,34	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	618,13	56,83	0,19	0,00	561,11	6,3
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
Измеритель: 10 компл.							
Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	5143,23	219,79	47,80	4,05	4875,64	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5755,70	276,25	53,81	4,05	5425,64	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	6533,71	197,85	34,04	4,05	6301,82	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	9682,19	311,13	107,29	2,66	9263,77	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	10468,46	234,51	86,57	5,44	10147,38	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13638,18	415,05	91,61	5,44	13131,52	46,53
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
Измеритель: 10 компл.							
Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	2166,69	91,02	17,93	1,27	2057,74	10,32
17-01-004-02	напольных	2311,60	298,56	202,64	13,67	1810,40	33,85
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
Измеритель: 10 компл.							
Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	3259,51	156,23	17,86	1,65	3085,42	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7604,39	228,30	57,42	8,10	7318,67	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3302,56	170,75	35,98	4,05	3095,83	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1419,22	81,09	16,05	0,89	1322,08	8,99
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17163,49	197,63	22,68	1,39	16943,18	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
Измеритель: 10 баков							
Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	10497,88 -	1234,54 -	411,31 -	26,08 -	8852,03 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	384,36	195,30	95,66	5,70	93,40	23,53

ТЕР-2001 Белгородская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	15338,46 -	2211,12 -	906,07 -	55,83 -	12221,27 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	293,29	134,54	65,35	4,18	93,40	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	24575,47	770,52	113,80	12,53	23691,15	87,36
17-01-008-02	пароводяных	27438,14	836,67	35,53	5,32	26565,94	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	9522,29	303,23	79,34	10,89	9139,72	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	29876,00	363,56	35,53	5,32	29476,91	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5