

альбом 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
503-2-15.86  
ГАРАЖ-СТОЯНКА

сельской амбулатории на 100  
посещений в смену с хозрасчет-  
ной аптекой УІ категории

Альбом 3

Смсты

ц 1-65

к. ф. ЦИТП инв. № 9229/3

Альбом 3

- 2 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907-2-15.86

ГАРАЖ-СТОЯНКА

сельской амбулатории на 100 посещений в смену  
с хозрасчетной аптекой VI категории

Альбом 3

С м е т ы

Стоимость:	
Общая сметная стоимость	6,93 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	5,67 тыс.руб.
оборудования и мебели	1,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	160,17 руб.
на 1 м <sup>2</sup> полезной площади.	
строительно-монтажных работ на	42,57 руб.
1 м <sup>3</sup> строительного объема здания	
общая стоимость на расчетную	69,30 руб.
единицу	

Разработан:  
Киевским филиалом  
ГипроНИИЗдрав

Утвержден

на стадии "проект" постановлением № 102  
Госстроя УССР от 14 октября 1983 г.  
Рабочая документация введена в действие  
приказом по КФ ГипроНИИЗдрав от  
27 февраля 1986 г. № 40

Гл. инженер филиала  
/ Нач. сметного отдела  
Гл. архитектор проекта

 Н.М. Граб

 А.Б. Майзенберг

 В.П. Пидгирняк

К. Ф. ЦИТП ИИВ. № 9229/3

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

1	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I. Гараж-стоянка	6
3	Локальная смета № I-1. Строительные работы	8
4	Локальная смета № I-2. Внутренние сантехнические работы	36
5	Локальная смета № I-3. Приобретение и монтаж технологического оборудования	57
6	Локальная смета № I-4. Электроосвещение	59
7	Локальная смета № I-5. Пожарно-охранная сигнализация	70
8	Локальная смета № I-1. Вспомогательная таблица № I объемов и стоимости работ для различных температур наружного воздуха	83
9	Локальная смета № I-2. Вспомогательная таблица № I на внутренние сантехнические работы для вариантов различных температур	84
10	Ведомость потребности в производственных ресурсах	

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой VI категории составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Сметная стоимость исчислена в нормах и ценах, введенных с 1 января 1984 г. для территориального района I-I по каталогам и ценникам Московской области для наружной температуры - 30°.

В сметах приняты следующие проектные решения:

1. Грунт условно принят сухим II группы.
  2. Фундаменты - монолитные бутобетонные:
  3. Стены - из кирпича глиняного пластического прессования.
  4. Перекрытия - сборные ж/б пс серии I.I4I-I, в.63.
  5. Кровля рулонная из 3-х слоев рубероида.
  6. Полы бетонные.
  7. Окна со спаренными переплетами.
  8. Ворота - деревянные.
  9. Внутренняя отделка - штукатурка, известковая побелка.
  10. Отопление центральное от внешнего источника тепла, в здании предусмотрены сети водопровода, электроосвещения.
- Проектом предусматривается возможность привязки его для вариантов различных температур на-

ружного воздуха.

В сметах приняты начисления:

на строительные работы - 16,5%

на металлоконструкции - 8,6%

на внутренние сантехнические работы - 13,3%

Плановые накопления 8%.

Гл. арх. проекта



В.П. Пидгирняк

Рук. смет. группы



И.И. Криворук

Альбом 3 Т.п. 503-2-17.86

- 6 -

Объектная смета № I

9229/3

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой У1 категории

Сметная стоимость 6,93 тыс.руб.  
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.  
 Показатели по смете  
 Стоимость на:  
 расчетную единицу 69,30 руб.  
 1 м2 общей площади здания 195,76 руб.  
 1 м3 объема здания 52,03 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№смет (смет- ных расче- тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономи- ческие показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели	прочих затрат инвент.	Всего	В т.ч.		Норм. услов. чист. прод.	ед. изм.	к-во един. изм.	стои- мость ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-1	Строительные работы	4,78	-	-	-	4,78	-	-	-	м3	133,2	35,89
I-2	B	Внутренние сан- технические работы	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	"	"	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	-	1,18	-	1,18	-	-	-	м3	133,2	88,36
4	I-4	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"	"	1,65
5	I-5	Пожарно-охранная сигнализация	-	0,13	0,08	-	0,21	-	-	-	"	"	1:58
ВСЕГО по смете			5,32	0,35	1,26	-	6,93	-	-	-	м3	133,2	52,03
в т.ч. возвратных сумм от реализации тары							0,01						

Гл. арх. проекта

/ Нач. сметного отдела

Составил

Проверил

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Пидгирняк

Майзенберг

Панченко

Криворук

Альбом 3.Т.П.503-2-17.86

- 8 -

9229/3

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений  
в смену с хозрасчетной аптекой VI категории на строительные работы

Основание: чертежи АС1 + АС9

Составлена в ценах 1094 года

Сметная стоимость	4,78 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	47,81 руб.
I м2 общей площади здания	135,06 руб.
I м3 объема здания	35,89 руб.

№№ п/п	№ пр-во, усн, расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы(руб.)			Общая стоимость (руб.)			Норм. услов. чист. прод.
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
				5	6	7	8	9	10	11	12
						основ. з-та	эксп. машин		основ. з-та	эксп. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Земляные  
работы

I	EI-II29 т.6-2	Планировка площа- дей верха и отко- сов земляных со- оружений механи- зированным спосо- бом грунт 2 группы	100м2	0,95	0,35	-	-	I	-	-	-
---	------------------	---	-------	------	------	---	---	---	---	---	---



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	E1-231 т.ч.т.3 т.29-2	Срезка растительного грунта Цена:40,8x1,1=44,88	1000 м <sup>3</sup>	0,01	44,88	-	-	1	-	-	-
3	E1-174 т.ч.т.3 т.22-13	Погрузка ранее раз- работанного грунта на автосамосвалы Цена:131+124,39x0,15 149,65	1000 м <sup>3</sup>	0,01	149,65	-	-	1	-	-	-
4	C310-I	Вывоз растительного грунта на расстоя- ние до 1 км	т	10,50	0,29	-	-	3	-	-	-
5	E1-195 т.ч.т.3 т.25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2 группы Цена:13,2+11,34x x0,1=14,33	1000 м <sup>3</sup>	0,01	14,33	-	-	1	-	-	-







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		асбестоцементных муфтах диаметром 100 мм	м	1,60	1,67	-	-	3	-	-	-
19	E22-87	Укладка трубопро- водов из стальных труб с пневмати- ческим испытанием диаметром 50 мм	м	3,35	0,50	-	-	2	-	-	-
20	СИЗ-2I	Трубы стальные сварные водогazo- проводные ГОСТ 10704-76 диаметром 50 мм	м	3,35	1,66	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕВ-27 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м <sup>2</sup>	0,79	90,00	-	-	71	-	-	-
22	ЕВ-13 т.4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100 м <sup>2</sup>	0,14	86,50	-	-	12	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб					352			
		Раздел 3. Стены									
23	ЕВ-30 т.14-5	Стены из пустотелого кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до	4м м <sup>3</sup>	36,00	38,20	-	-	1375	-	-	-



Альбом 3 Т. П. 507-2-15.86

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		объемом до 0,5м3	м3	0,62	64,40	-	-	40	-	-	-
28	CI47-8	Арматура А-3	100 кг	0,19	25,00	-	-	5	-	-	-
29	CI47-15	Проволочная арматура В-1	100 кг	0,08	32,10	-	-	3	-	-	-
30	CI47-1	Арматура А-1	100 кг	0,23	22,40	-	-	5	-	-	-
31	CI47-24	Закладные детали	100 кг	0,07	41,30	-	-	3	-	-	-
32	Е6-168 т.15-9	Опорные подушки из бетона В15	м3	0,28	42,30	-	-	12	-	-	-
33	CI24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,01	392,00	-	-	4	-	-	-



Альбом 3 Т.П.507-2-17.86

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е6-83 9-7	Установка закладных детелей весом до 4кг	т	0,02	441,00	-	-	9	-	-	-
35	СІ47-29	Металлизация заклад- ных и анкерных де- талей и выпусков арматур	100 кг	0,20	17,80	-	-	4	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб					1468			
		Раздел 4. Перекрытие									
36	Е7-463 т.39-6-І 8 ССЦП.2-4	Установка панелей перекрытий площадью до 10м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при высоте здания до 30м	шт	6,00	4,72	-	-	28	-	-	-
		Цена: 3,09+24,4х0,0667									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	608-91056 ССЦП.11-1 58	Стоимость плит перекрытия марки ПК4В.12-4 Цена:7,81+0,25+0,2	м2	33,96	8,26	-	-	281	-	-	-
38	E7-209 т.12-7	Установка спорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	1,00	2,43	-	-	2	-	-	-
39	608-10359 ССЦП.8-23 7/	Стаканы для крепления объемом более 0,1м3, м200	м3	0,13	75,90	-	-	10	-	-	-
40	C147-I	Арматура А-I	100 кг	0,04	22,90	-	-	1	-	-	-
41	C147-I5	Проволочная арматура В-I	100 кг	0,03	32,10	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	CI47-24	Закладные детали	100 кг	0,06	41,20	-	-	2	-	-	-
43	E6-180 т.16-8	Устройство железобетонных перекрытий из бетона В15 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м <sup>2</sup> и приведенной толщине до 150 мм	м <sup>3</sup>	0,60	52,40	-	-	3I	-	-	-
44	CI24-10	Арматура класса АI	т	0,03	338,00	-	-	10	-	-	-
45	CI24-12	Арматура класса А3	т	0,02	325,00	-	-	7	-	-	-
46	E6-83 т9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,01	441,00	-	-	4	-	-	-
47	EII-50 т.7-1	Засыпка корыт ребристых плит керамзитовым гравием	м <sup>3</sup>	0,30	16,10	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
48	Е11-55 т.8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100 м2	0,02	70,00	-	-	2	-	-	-
49	Е11-56 т.8-2	Добавляется до толщ. 30мм	100 м2	0,02	27,20	-	-	1	-	-	-
50	Е26-50 т.10-5	Армирование стяжки	м2	2,40	1,30	-	-	3	-	-	-
51	Е7-291 т.17-7	Установка горизон- тальных стальных элементов	т	0,01	342,00	-	-	3	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб					391			
		Раздел 5. Кровля									
52	Е12-299 т.10-1	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15мм	100 м2	0,38	51,60	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е12-300 т.10-2	Добавляется до толщ. 20 мм Цена:2,53х5=12,65	100 м <sup>2</sup>	0,38	12,65	-	-	5	-	-	-
54	Е12-289 Щч,Ip,2 97п.370 т.9-6	Гидроизоляция из I слоя пергамена на- сухо Цена:54-(22-16)хI,II	100 м <sup>2</sup>	0,38	47,34	-	-	18	-	-	-
55	Е12-286 т.9-3	Утепление покрытий пенобетонными пли- тами	100 м <sup>2</sup>	0,38	17,30	-	-	7	-	-	-
56	СССЦ.3-14 -6	Стоимость пенобетон- ных плит Объем:3,07хI,03	м <sup>3</sup>	3,16	16,20	-	-	51	-	-	-
57	Е12-289 Щч,Ip,29 7п.370 т.9-6	Гидроизоляция из I слоя пергамина на- сухо Цена:54-(22-16)хI,II	100 м <sup>2</sup>	0,38	47,34	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	E12-299 т.10-1	Устройство выравнива- ющих цементных стя- жек толщиной 15мм	100 м <sup>2</sup>	0,38	51,60	-	-	20	-	-	-
59	E12-300 т.10-2	Добавляется до толщ. 30 мм Цена: 2,53х15=37,95	100 м <sup>2</sup>	0,38	37,95	-	-	14	-	-	-
60	E12-74 т.1-1-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до 12м на битумной мастике из руберо- ида РМ-350	100 м <sup>2</sup>	0,38	267,00	-	-	103	-	-	-
61	E12-277 т.8-2	Устройство обрамления на фасадах: без во- досточных труб	100 м <sup>2</sup>	0,96	9,43	-	-	9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб					265			







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		переплетов оконным стеклом 3 мм	100м <sup>2</sup>	0,02	242,00	-	-	5	-	-	-
		Всего по разд.7	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Раздел 8. Ворота									
70	E10-145 т.27-2	Установка ворот с деревянными коро- бками с утепленными полотнами и калит- ками	м <sup>2</sup>	8,10	0,62	-	-	5	-	-	-
71	CI22-374	Ворота неутеплен- ные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, с калит- ками марки ВР-5-К, ВР 6-К	м <sup>2</sup>	8,10	19,70	-	-	160	-	-	-
72	СIII-398	Петля накладная	100шт.	0,04	2,30	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	СIII-342	Поковки простые строительные /ско- бы, закрепи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	50,00	70,32	-	-	16	-	-	-
74	E10-141 т.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	8,10	1,34	-	-	11	-	-	-
75	E15-567 159-6-26 К=2,4	Окраска ворот Цена: 27х2,4=64,8	100 м <sup>2</sup>	0,08	648	-	-	5	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб					198			
		Раздел 9. Внутренняя отделка									
76	E15-242 т.55-1	Простая штукатурка внутри зданий из- вестковым раствором по камню и бетону стен	100 м <sup>2</sup>	0,55	76,20	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е15-297 т.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	100 м <sup>2</sup>	0,33	20,70	-	-	7	-	-	-
78	Е15-243 55-2	Штукатурка монолитных участков потолков	100 м <sup>2</sup>	0,02	76	-	-	1	-	-	-
79	Е15-508 т.153-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	100 м <sup>2</sup>	0,90	5,84	-	-	5	-	-	-
80	Е15-277 т.56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100 м <sup>2</sup>	0,03	215,00	-	-	6	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб					61			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10. Разные работы									
81	EII-2 т. I-2	Въезд в гараж Уплотнение грунта щебнем	100 м <sup>2</sup>	0,05	43,3	-	-	2	-	-	-
82	EII-6	Устройство подстилаю- щих слоев щебеночных	м <sup>3</sup>	0,16	16,00	-	-	3	-	-	-
83	EII-83 т. I3-1	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм	100 м <sup>2</sup>	0,05	121,00	-	-	6	-	-	-
84	EII-84 т. I3-2	Добавляется до толщ. 30 мм	100 м <sup>2</sup>	0,05	18,80	-	-	1	-	-	-
85	E3-38 т5-5	Приямки Стены приямков и каналов из керамичес- кого кирпича	м <sup>3</sup>	1,50	37,90	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е15-242 т.55-1	Штукатурка внутри прямка	100 м2	0,08	76,20	-	-	6	-	-	-
87	Е9-210 т.37-1	Обрамление прямка	т	0,01	42,90	-	-	1	-	-	-
88	С121-2095	Различные конструк- ции, не предусмот- ренные в основных разделах из горячека- танных профилей, мас- са отправочной марки, т до 0,05 б	т	0,01	393,00	-	-	4	-	-	-
89	Е34-304 т.55-1	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	10 м2	0,17	221,00	-	-	37	-	-	-
90	СЦ1ч2 т.12	Окраска м-конструк- ций	т	0,18	31,20	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-11 т. I-11		Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,22	29,30	-	-	6	-	-	-
Е11-11 т. I-11		Смотровая яма Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,12	29,30	-	-	91	-	-	-
Е6-20 т. I-20		Устройство монолитных ступеней из бетона класса В7,5	м3	0,40	31,70	-	-	13	-	-	-
Е3-30 т. 5-1		Кирпичная кладка стенок ямы	м3	10,00	34,20	-	-	342	-	-	-
Е6-90 т. II-1		Устройство стен из бетона класса В 7,5	м3	2,10	32,20	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е15-82 т.14-1	Облицовка внутри зданий стен, глад- кая без карнизных и плинтусных элемен- тов белыми керами- ческими глазурован- ными плитками без установки плиток туалетного гарниту- ра по кирпичу и бетону	100 м <sup>2</sup>	0,23	422,00	-	-	96	-	-	-
97	Е9-210 т.37-1	Обрамление уголком	т	0,03	42,90	-	-	1	-	-	-
98	С121-2095	Различные конструк- ции, не предусмотрен- ные в основных разде- лах из горячекатаных профилей, масса отпра- вочной марки, т до 0,05 6	т	0,03	393,00	-	-	12	-	-	-
99	Е22-86 т.6-1	Укладка трубопроводов из стальных тр,б с пневматическим испы- танием диаметром 50мм	м	5,00	0,47	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	E45-218 т.28-3	Установка металличе- ских ходовых скоб промышленных труб	т	0,02	121,00	-	-	2	-	-	-
101	CI47-I	Арматура А-I	100 кг	0,02	22,90	-	-	4	-	-	-
102	CIИч.2т. I2	Окраска м-к	т	0,05	31,20	-	-	2	-	-	-
103	E27-173 т.43-1	Отмостка Устройство оснований под тротуары из кир- пичного или щебня толщиной 12 см	100 м2	0,31	230,00	-	-	71	-	-	-
104	E27-169 т.42-1	Устройство покры- тий дорожек и тро- туаров однослойных из литой мелкозер- нистой асфальтобе- тонной смеси толщи- ной 3 см	100 м2	0,31	156,00	-	-	48	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	E27-79 т.19-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 100х200 мм	100м	0,31	564	-	-	175	-	-	-
		ВСЕГО по разд. 10	руб.	-	-	-	-	1062	-	-	-
		в т.ч. м/к	"	-	-	-	-	30	-	-	-

Альбом 3 Т.П. 507-2-15.86

- 34 -  
С В О Д К А

9229/7

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Прямых затрат	Сметная стоимость в руб.			В т.ч.	Нормативная условно-чистая продукция				Уд. вес стоим. конст. элем. или видов работ % к общей стоим. работ по см. ед. из.	
					Накладные расходы %	План накоп. % по гр. 5, 7	Всего по гр. 5, 7, 8		осн. 3-та	эксп. маш.	В на-клад. % от суммы по гр. 10, 10, 11	В пла-нов. накл. % от стоим. по гр. 10, 11		Всего по гр. 10, 11, 13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Земляные работы	м3	420	40	16,5	7	4	51	-	-	-	-	-	<u>1,10</u> 0,12
	Фундаменты	"	8,7	352	16,5	58	33	443	-	-	-	-	-	<u>9,20</u> 50,92
	Стены	"	36,0	1468	16,5	242	137	1847	-	-	-	-	-	<u>38,70</u> 46,25
	Перекрытие	м2	36,36	391	16,5	64	36	491	-	-	-	-	-	<u>10,28</u> 13,50

Альбом 3 Т.п.503-2-1586

-35-

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кровля		м2	38,0	265	16,5	44	25	334	-	-	-	-	-	7,00 <del>8,79</del>
Полы		"	29,0	107	16,5	18	10	135	-	-	-	-	-	2,83 <del>4,21</del>
Окна		"	1,96	56	16,5	9	5	70	-	-	-	-	-	1,46 <del>35,71</del>
Ворота		"	90	61	16,5	10	5	76	-	-	-	-	-	1,70 <del>0,91</del>
Прочие работы		м3	133,2	<u>1032</u> 30	<u>16,5</u> 8,6	<u>170</u> 3	99	1334	-	-	-	-	-	27,76 <del>9,95</del>
ВСЕГО по смете		м3	133,2	<u>3772</u> 30	<u>16,5</u> 8,6	<u>622</u> 3	354	4781	-	-	-	-	-	100 <del>35,83</del>

Гл. арх. проекта  
/ Нач. сметн. отдела  
Составил  
Проверил

*С.П.*  
*С.П.*  
*Кр.*

В.П. Пидгирняк  
А.Б. Майзенберг  
Л.А. Панченко  
И.И. Криворук

альбом 3 Т.П. 507-2-17.86

- 36 -

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

9229/3

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на  
100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой У1 категории  
на внутренние сантехнические работы

Основание: СО ОВ л. I-3  
СО ВК л. I-2

Сметная стоимость 0,537 тыс.руб.

в том числе:

Нормативная условно-  
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощ-  
ность, вместимость, произ-  
водительность и т.п.)

5,37 руб.

2. 1 м2 общей площади  
здания

16,23 руб.

3. 1 м3 объема здания

4,03 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ пр-во, усн, расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость (руб.)		Нормат. услов.- чистая прод.	
					Всего	В том числе	Всего	В том числе		
					осн. з-та	эксп. маш.	осн. з-та	эксп. маш.		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы  
по отоплению

I	E16-36 тб.7-I ССРСЦИ ч.Здоп. I п.2538	Трубопровод из стальных электро- сварных труб диа- метром 25x5 мм	м	25,00	0,63	-	-	16	-	-	-
---	---	--	---	-------	------	---	---	----	---	---	---

Альбом 3 т.п. 507-2-17.86

-37-

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е16-219 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	100 м	0,25	3,94	-	-	I	-	-	-
3	Е18-132 т65-5 ССРС ц1 ц1 п161 п175	Регистр отопительный из труб д=159х4 мм	м	21,00	5,27	-	-	III	-	-	-
4	С130-85	Вентили муфтовые 15ч8р2 д=15 мм	"	2,00	1,25	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд. I	руб					128			
		Раздел 2. Строительные работы по отоплению									
5	Е15-614 т6164-7	Масляная окраска бетона с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,04	60,50	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е15-613 т6164-7	Окраска регистров отопительных	100 м <sup>2</sup>	0,10	43,80	-	-	4	-	-	-
		Всего по разд.2	руб					6			
		Всего по отделу I	"					134			
		Отдел 2.Узел управления									
		Раздел 3.Сантехнические работы по узлу управления									
7	Е18-184 т611-1	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	-	-	41	-	-	-
8	Е16-36 т67-1 ССРС ц1 ч3 п1535 доп1. п2538	Трубопровод из сталь- ных электросварных труб д=25х2 мм	м	5,00	0,63	-	-	3	-	-	-
9	Е16-66 т68-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных элек- тросварных труб для отопления и водоснаб- жения, наружным диам. 57 мм, толщиной стен- ки 3,5 мм	м	1,10	1,78	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е16-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	100 м	0,06	3,94	-	-	1	-	-	-
11	Е16-134 т612-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам. до 25 мм	шт	2,00	1,68	-	-	3	-	-	-
12	С130-129	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, давлением 1,6 МПа, диам. 25 мм	шт	2,00	2,55	-	-	5	-	-	-
13	С130-1790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗСП2, ВСтЗСП3 давлением 1,6 МПа, диам. в мм 25	шт	4,00	0,73	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	СИ30-86	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диам. в мм 20	шт	2,00	1,48	-	-	3	-	-	-
15	СИ30-1023	Краны проходные сальниковые муфтовые Пч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа, диам. в мм, 20	шт	2,00	1,26	-	-	3	-	-	-
16	Е16-100 т611-1	Счетчики турбинные	"	1,00	2,90	-	-	3	-	-	-
17	СИ30-1522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50 турбинные	"	1,00	42,40	-	-	42	-	-	-
18	Е18-228 т615-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	компл	2,00	2,41	-	-	5	-	-	-



Альбом 3 т.п. 507-2-15.86

- 4/ -

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
19	E18-227 т615-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	-	-	9	-	-	-
20	CI30-1039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6186к, для жидких сред, давлением I,6 МПа диам.15 мм	шт	6,00	1,07	-	-	6	-	-	-
21	E20-696 т618-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	0,02	35,90	-	-	1	-	-	-
22	Ц12-699-I	Штуцеры для манометров	шт	4,00	1,19	-	-	5	-	-	-
23	2405-3191	Штуцеры приварные Ш-К труб 1/2 дюйма ТУ36-1118- -75, имз.НР2-79	1000 шт	0,004	215,21	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц12-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25 МПа прямая с внутренней резьбой м27	шт	2,00	1,16	-	-	2	-	-	-
25	2405-3043	Бобышки скошенные 545гр труб I 1/2 дюйма ТУ36-1097-76, имз.3-79	1000 шт	0,002	988,20	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.3	руб					135			
		Раздел 4.									
26	Е15-646 тб166-3	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за I раз	100 м2	0,42	22,00	-	-	1	-	-	-
27	Е26-7 тб2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,05	16,80	-	-	1	-	-	-

Альбом 3 т.п. 507-2-17.86

-45-

9229/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
28	СИ14-149 к=0,98	Полуцилиндры тепло- изоляционные из минеральной ваты на синтетическом свя- зующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,04	30,10	-	-	I	-	-	-
29	E26-68 т613-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	1,84	1,29	-	-	2	-	-	-
30	СИИ3-180 к=1,1	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	2,02	0,73	-	-	I	-	-	-
31	E15-614 т6166-7	Масляная окраска белилами с добав- лением колера сталь- ных перешетов, решеток, санитарно- технических прибо- ров, труб диам. ме- нее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,3	60,50	-	-	I	-	-	-
Всего по разд.4			руб					7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по отделу 2	руб					142			
		Отдел 3. Вентиляция									
		Раздел 5. Сантехнические работы по вентиляции									
32	E20-526 т612-1	Установка дефлекторов диам. патрубка мм 280 шт		1,00	9,25	-	-	9	-	-	-
33	E20-582 т613-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата УП-4-211 диам. па- трубка мм 400	"	1,00	26,70	-	-	27	-	-	-
34	E16-36 т67-1 ССРС ц1 ч3 п1535 доп1 2538	Трубопроводов стальных электросварных труб д=25х2 мм	м	10,00	0,63	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е16-67 т68-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам. 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	1,00	2,21	-	-	2	-	-	-
36	Е16-69 т68-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам. 108 мм, толщиной стенки 4 мм	"	3,50	3,12	-	-	11	-	-	-
37	Е16-219 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	100 м	0,11	3,94	-	-	1	-	-	-
38	Е16-220 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 100 мм	"	0,04	4,22	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
39	Ц8-408-I	Монтаж металлорукава	100 м	0,03	32,00	-	-	I	-	-	-
40	24I649-I07-I	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 имз. I-4 d=75 мм	1000 м	0,003	1723,86	-	-	5	-	-	-
		Всего по разд.5	руб					63			
		Раздел 6.Строительные работы по вентиляции									
41	EI5-6I4 т6I66-7	Масляная окраска белилами с добавле- нием колера сталь- ных переплетов, ре- шеток, санитарно- технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п.за 2 раза	100 м2	0,03	60,50	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.6	руб					2			
		Всего по отделу 3	"					65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдел 4.Водопровод									
		Раздел 7.Сантехнические работы по водопроводу									
42	EI6-4I т67-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.15 мм	м	15,00	1,20	-	-	18	-	-	-
43	EI6-43 т67-3	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.25 мм	м	5,00	1,36	-	-	7	-	-	-
44	EI6-2I9 т622	Гидравлические испы- тание трубопроводов систем отопления, водопровода и горя- чего водоснабжения, диам.до 50 мм	100 м	0,20	3,94	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	CI30-87	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диам.в мм 25	шт	1,00	1,82	-	-	2	-	-	-
46	C2307-1002I	Кран пробкопускной 10Б86к1 д=15 мм	шт	1,00	1,59	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.8	руб					30			
		Раздел 9.Строительные работы по водопроводу									
47	E15-6I4 тб164-7	Масляная окраска белилами с добавле- нием колера сталь- ных переплетов, решеток, санитарно- технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п.за 2 раза	100 м2	0,03	60,50	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.9	руб					2			
		Всего по	4отделу"					32			



Альбом 3 т.п. 507-2-15.86

- 49 -

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отдел 5. Горячее водоснабжение											
Раздел 9. Сантехнические работы по горячему водоснабжению											
48	EI6-35 т67-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб д=15 мм	м	15,00	0,86	-	-	13	-	-	-
49	EI6-37 т67-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных нецинкованных труб для отопления, диам. 25 мм		5,00	1,03	-	-	5	-	-	-
50	EI6-2I9 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	100 м	0,20	3,94	-	-	1	-	-	-
5I	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением 1,6 МПа, диам. в мм 25	шт	1,00	1,82	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-1002I	Кран пробноспускной папковый латунный 10Б8к1, ДУ15, РУ10	шт	1,00	1,59	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.9	руб					23			
		Раздел 10.Строительные работы по горячему водоснабжению									
53	E15-646 т6166-3	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 1 раза	100 м2	0,01	22,00	-	-	I	-	-	-
54	E26-7 т62-7	Изоляция горячих поверхностей трубо- проводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минера- ловатными	м3	0,05	16,80	-	-	I	-	-	-
55	С114-149 к=0,98	Полуцилиндры тепло- изоляционные из ми- неральной ваты на синтетическом связую- щем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,04	30,10	-	-	I	-	-	-

Альбом 3 т.п. 507-2-17.86

9229 | 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	E26-68 т613-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	1,94	1,29	-	-	3	-	-	-
57	С113-180 к-1,1	Стоимость стеклоткани	м2	2,13	0,73	-	-	2	-	-	-
58	E15-614 т6166-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переplстов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,02	60,50	-	-	1	-	-	-
		Всего по разд.10 руб.						9			
		Всего по отделу 5 "						22			
		Отдел 6.Канализация									
		Раздел II.Сантехнические работы по канализации									
59	E17-89 т66-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой	компл	1,00	9,18	-	-	9	-	-	-

Альбом 3 т. п. 503-2-19.86

- 52 -

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		РСТО-I, РСТО-2									
60	EI7-37 т61-10	Трап полиэтиленовый	компл	1,00	14,60	-	-	16	-	-	-
61	EI6-33 т66-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, diam.50 мм	м	3,00	1,92	-	-	6	-	-	-
62	EI6-34 т66-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, diam.100 мм	м	7,00	3,10	-	-	22	-	-	-
		Всего по разд. I2	руб					52			
		Всего по отделу 6	"					52			
		Всего по смете	"					447			

Альбом 3 Т.П. 503-2-15.86

9223/3

С В О Д К А  
объемов и стоимости работ по локальной смете  
№ I - 2

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Прям. зат-раты	Сметная стоимость в руб.					Нормативная условно чистая продукция				Уд.вес стоим. констр. элем. или видов работ % к стоим. работ по смете
					накл. расх. %	сумма	план. нак. % к стоим. гр. 5, 7,	всего по гр. 5, 7, 8	в т.ч. осн. з/пл. в т.ч.	экс. маш. з/пл. в т.ч.	в % от суммы гр. 10, 11.	нак. в % от ст-ти гр. 10, 11.	в план. по дан-ным гр. 10, 11, 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Отопление	м3	133,2	134	-	18	11	163	-	-	-	-	-	<u>0,30</u> 1,22
	1) сантехнические работы			128	13,3	17	11							
	2) строительные работы			6	16,5	1	-							
2	Узел управления			142		16	10	168						<u>0,32</u> 1,26



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Водопровод	м3	133,2	32	-	4	3	39	-	-	-	-	-	<u>0,07</u> 0,29
	1) сантехнические работы	-	-	30	13,3	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Горячее водоснабжение	м3	133,2	22	-	3	1	26	-	-	-	-	-	<u>0,05</u> 0,20
	1) сантехнические работы	-	-	13	13,3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	9	16,5	1	1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Канализация	м3	133,2	52	-	7	5	64	-	-	-	-	-	<u>0,480</u> 0,120
	1) сантехнические работы	-	-	52	13,3	7	5	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по смете	м3	133,2	447	-	55	35	537	-	-	-	-	-	<u>1,0</u> 4,03
	1) сантехнические работы	-	-	410	13,3	52	34	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	26	16,5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	3) монтажные работы	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. з/пл.	-	-	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Гл. архитектор проекта  
 Начальник сметного отдела  
 Составила  
 Проверила

*Handwritten signatures:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

В.П.Лидгирняк  
 А.Б.Мафзенберг  
 М.А.Альтберг  
 С.И.Шехтер



Альбом 3 т.п. 507-2-15.86

-57-

9279 | 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

к типовому проекту гаража-стоянки амбулатории на 100 посещений  
в смену с хозрасчетной аптекой VI категории  
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификации СО ТО л.1

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,177 тыс.руб.

в том числе  
а) оборудования 1,177 тыс.руб.  
б) монтажных работ - тыс.руб.  
в) строительных работ - тыс.руб.

Нормативная условно  
чистая продукция  
Показатели по смете  
стоимость на  
1. Расчетную единицу  
(мощность, вместимость,  
производительность и т.п.) II, 77 руб.  
2. 1м<sup>2</sup> общей площади здания 332,49 руб.  
3. 1м<sup>3</sup> объема здания 88,36 руб.


№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, цен-ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, брутто нетто ед. об-з-та	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
						Оборудован.	Монтаж. работ	Всего	Оборудован.	Монтаж. работ	Всего			
						В том числе			В том числе					
						основ. эксп. з-та			осн. эксп. з-та					
						в т.ч. з-та			в т.ч. з-та					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


Немонтируемое оборудование

I	24-10 п.05-006	Пылесос промышленный КУ-002	шт	1	-	-	860,0	-	-	-	860	-	-	-
---	-------------------	-----------------------------	----	---	---	---	-------	---	---	---	-----	---	---	---


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Заяв. потр. гаражн. оборуд. стр. 9 п. 67	Наметатель смазки С-321	шт	1	-	-	240,0	-	-	-	240	-	-	-
		Итого									1100			
		Начисление на обо- рудование 5,9%									65			
		Итого									1,165			
		Сборка 1%									12			
		Всего по смете									1177			
		Возврат от реализации тары 0,75%									9			

Гл. арх. проекта  
Нач. сметного  
отдела  
Составила  
Проверил

 В.П. Пидгирняк

 А.Б. Майзенберг

 М.А. Альтберг

 С.И. Шехтер

Альбом 3-Т. П. 507-2-17.86

- 59 -  
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

9229/3

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой У1 категории на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификации ЭСО - на 4 л

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб..  
в том числе  
а) оборудования - тыс.руб.  
б) монтажных работ 0,22 тыс.руб.  
Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.  
Показатели по смете  
Стоимость на:  
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 2,20 руб.  
2. I м2 общей площади здания 6,21 руб.  
3. I м3 объема здания 1,65 руб.

Составлена в ценах 01.01.1984 г.

№ п/п	Шифр и № поз. пр-та, усн, цен-ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, брутто нетто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					ед. об-изм.щая	ед. об-изм.щая	Обору-Монтаж. работ дован.	Всего	В том числе		Обору-Монтаж. работ дован.		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел I. Мочтаж

I ЦВ-6I2-2 Щиток осветительный с автоматическим выключателем ил" с

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		пакетным выключателем на ток до 100А или с зажимами на вводе количество групп до 6 ЯОУ-8504	100шт	0,01	-	-	-	386	-	-	-	4	I	-
2	Ц8-610-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе с кожухом до 12 кг ЯТН	"	0,01	-	-	-	179	-	-	-	2	I	-
3	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой НСП02	"	0,05	-	-	-	116	-	-	-	6	2	3/1

альбом 3 Т.п. 503-2-15.86

-6/-

9229/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Ц8-604-3	Бра герметическое ПСХ	100шт	0,04	-	-	-	113	-	-	-	5	I	2/I
5	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм <sup>2</sup> АВВГ	100м	0,45	-	-	-	60,80	-	-	-	27	II	10/4
6	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением скобами diam. до 25 мм	"	0,15	-	-	-	54	-	-	-	8	3	3-I
7	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,15	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,15	-	-	-	1,21	-	-	-	I	-	-
9	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	100шт	0,02	-	-	-	30	-	-	-	I	-	-
10	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	"	0,03	-	-	-	49,80	-	-	-	I	I-	-
11	ЦСКЦЭ-84 II-75	Щиток с 4-х полюсной розеткой	шт	2	-	-	-	19,50	-	-	-	39	2	-
		Всего по р. I	руб									123	22	18/7
		в том числе												
		стоимость монтажных работ	"									95		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		материалы	руб									12		
		эксплуатация машин	"									11		
		заработная плата машинистов	"									7		
		основная заработная плата	"									22		
		всего, заработная плата	"									29		
		накладные расходы	"									20		
		плановые накопления	"									8		
		всего, стоимость монтажных работ	"									123		
		Раздел 2. Материалы, не учтенные в цене монтажа												
I2	I50402 доп.36 I3I5	Щиток групповой т.ЯОУ-8504	шт	I,0	-	-	-	27,87	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	13,70	-	-	-	I4	-	-
I4	CI53-34	Светильники с диффузным отражателем НСПОI-200/Д5,3-03УЗ	шт	5	-	-	-	3,77	-	-	-	I9	-	-
I5	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-6СМУЗ	"	4,0	-	-	-	1,34	-	-	-	5	-	-
I6	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545,132-77/ типа РВС-42У2 /длина кабеля I2 м/	"	I,0	-	-	-	4,09	-	-	-	4	-	-
I7	MT 92 K-I,074 K-0,95	Лампа накаливания 2I5-225-6СВТ		5,0	-	-	-	0,18	-	-	-	I	-	-







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		новенные/оцин- кованные/ диа- метр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т, Ду25, Т-3,2	м	15,0	-	-	-	0,42	-	-	-	6	-	-
25	СИ3-112	Соединительные части из ковко- го чугуна с ци- линдрической резь- бой муфты прямые длинные ГОСТ 8955-75 диаметр условного прохода Ду-32	10шт	0,30	-	-	-	1,48	-	-	-	1	-	-
26	СИ54-165	Штепсельная ро- зетка с заземляю- щим контактом для сырых поме- щений типа РШ- Ц-20-ГР13-01- 10/220	шт	2,00	-	-	-	0,70	-	-	-	1	-	-
27	640102 п.149	Выключатель по- лугерметический	шт	3,0	-	-	-	0,83	-	-	-	2	-	-
		Всего по отд.2	руб									99		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		в том числе												
		стоимость монтажных работ	руб									93		
		стоимость материалов и конструкций	"									91		
		плановые накопления	"									6		
		всего, стоимость монтажных работ	"									99		
		Всего по смете	руб									222	22	18/7
		в том числе												
		стоимость монтажных работ	"									188		
		материалы	"									12		
		эксплуатация машин	"									11		
		заработная плата машинистов	"									7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

		Основная заработная плата	руб									22		
		Всего, заработная плата	"									29		
		стоимость материалов и конструкций	"									91		
		Накладные расходы	"									20		
		плановые накопления	"									14		
		Всего, стоимость монтажных работ	"									222		

Гл. арх. проекта

Нач. смет. отдела

Составил

Проверил

Пидгирняк

Майзенберг

Шац

Хелемская


## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой У1 категории на приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации

Основание: спецификация  
СС.СО на 4 листах

Сметная стоимость 0,21 тыс.руб.  
в том числе:  
а/оборудования 0,08 тыс.руб.  
б/ монтажных работ 0,13 тыс.руб.  
Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.руб.  
Показатели по смете  
стоимость на:  
1. Расчетную единицу /мощ-  
ность, вместимость, про-  
изводительность и т.п./ 2,1 руб.  
2. 1м2 общей площади  
здания 5,93 руб.  
3. 1м3 объема здания 1,58 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№п/п	Шифр и № поз. пр-та, цен-ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, брутто нетто ед.об-изм.шая	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.						
						Обо-руд.	Монтаж, работ	Обо-руд.	Монтаж, работ					
						В том числе		В том числе						
						осн. з-та		осн. з-та						
						эксп. маш. з-та		эксп. маш. з-та						
						в т.ч. з-та		в т.ч. з-та						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Отдел I. Пожарная сигнализация

Раздел I. Монтаж

ЦЮ-743-2 Извещатели ПС  
автоматические  
многократного

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		действия в нормальном исполнении ДИП-1	шт	2	-	-	-	0,97	-	-	-	2	2	-
2	ЦИО-972-10	Коробка распределительная настенная КРТП-10	кор.	1	-	-	-	4,01	-	-	-	4	2	-
3	ЦИО-975-12	Коробка оконечная КО-1	шт	2	-	-	-	0,41	-	-	-	1	1	-
4	ЦИ-582-1	Коробка соединительная тип КСК, количество зажимов до 8 КСК-8	"	1	-	-	-	0,97	-	-	-	1	1	-
5	ЦИ-580-11	Резисторы и конденсаторы МЛТ-0,5	шт	2	-	-	-	0,14	-	-	-	1	-	-
6	ЦИО-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной ТРП	100 м	0,30	-	-	-	11,20	-	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ЦЮ-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м до I кг, ТПП	100 м	0,10	-	-	-	31,60	-	-	-	8	2	-
8	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке ПРПВМ	"	0,30	-	-	-	12,70	-	-	-	4	2	I
9	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм <sup>2</sup> ВРГ	"	0,10	-	-	-	60,80	-	-	-	6	2	$\frac{2}{I}$
Всего по разделу			руб									39	15	$\frac{8}{I}$
в том числе:														
стоимость монтажных работ											25			
материалы											4			
эксплуатация машин											2			
заработная плата машинистов											1			



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Основная заработная плата					руб					15		
		всего заработная плата										16		
		накладные расходы										18		
		плановые накопления										1		
		всего стоимость монтажных работ										39		
		Раздел 2. Материалы, не учтенные в цене монтажа												
10	СИ52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм <sup>2</sup>	1000											
			м	0,03	-	-	-		13,0	-	-	-	1	-
11	СИ51-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПН диаметром жилы 0,4 мм <sup>2</sup> , с числом пар 10	"	0,01	-	-	-		158,0	-	-	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	СИ51-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ диаметром жилы в мм 0,8 ПРПВМ	1000 М	0,03	-	-	-	35,20	-	-	-	1	-	-
I3	СИ51-44	Кабели силовые с резиновой изоляцией с медными жилами, двухжильные, на напряжение до 660В поливинилхлоридной оболочке марки ВРГ с числом жил и сечением в мм2: 2x1,5	"	0,01	-	-	-	165,0	-	-	-	2	-	-
I4	2405-1364 к-1,082	Коробки ответственные КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, изм.НРЗ-79 КО-1 шт	шт	2	-	-	-	0,43	-	-	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	2405-1389	Коробки соединительные КСК-ВТУ36-1753-75 шт	I	-	-	-	2,38	-	-	-	2	-	-	
		Всего по разделу	руб									9		
		в том числе:												
		стоимость монтажных работ										9		
		стоимость материалов и конструкций										8		
		всего стоимость монтажных работ										9		
Раздел 3. Оборудование														
16	1602-30076	Извещатель пожарный комбинированный ДИП-ГТУ 25.09.042-78 шт	2	-	-	38,12	-	-	-	76	-	-	-	
17	3609-10136	Резистор постоянный непроволочный МЛТ 10 шт	0,20	-	-	1,48	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего по разделу	руб									76		
		в том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Стоимость оборудования, руб									76			
		всего стоимость оборудования, руб									76			
		Всего по отделу I руб										124	15	$\frac{3}{1}$
		в том числе:												
		Стоимость оборудования, руб									76			
		всего стоимость оборудования, руб									76			
		стоимость монтажных работ, руб										34		
		материалы, руб										4		
		эксплуатация машин, руб										2		
		заработная плата машинистов, руб										1		
		основная заработная плата, руб										15		
		всего заработная плата, руб										16		
		стоимость материалов и конструкций, руб										8		
		накладные расходы										13		
		плановые накопления, руб										1		
		всего стоимость монтажных работ, руб										48		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

## Отдел 2. Охранная сигнализация

## Раздел 4. Монтаж

I8 Ц10-743-  
-4

Извещатели ОС  
автоматические кон-  
тактные или электро-  
магнитный на откры-  
вание окон и  
дверей или  
ударно-контакт-  
ный, бесконтакт-  
ный электромаг-  
нитный или пьезо-  
электрический, ус-  
танавливаемые на  
стекле СМК-2 шт 4 - - -

0,88 - - - 4 3 -

I9 Ц8-522-I

Выключатель или  
переключатель  
пакетный на кон-  
струкции на сте-  
не или колонне с  
количеством за-  
жимов до 9 на  
ток до 25А  
ВПК-2Г10 шт 2 - - -

2,60 - - - 5 3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Ц10-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными креплениями по стене: бетонной ТРН	100 м	0,30	-	-	-	11,20	-	-	-	3	3	-
21	Ц8-424I	Провод в резиновых полутвердых трубках	"	0,15	-	-	-	71,19	-	-	-	11	3	4
22	Ц8-403-I	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям, сечение до 6 мм <sup>2</sup> МГШВ	"	0,15	-	-	-	11,50	-	-	-	2	1	-
23	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке НВ	"	0,30	-	-	-	12,70	-	-	-	4	2	1
24	Ц10-744-2	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин фольгом	"	0,20	-	-	-	20,30	-	-	-	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
25	Ц10-975-12	Коробка оконечная КО-1	шт	24	-	-	-	0,41	-	-	-	10	9	-
Всего по разделу, руб												70	27	5
в том числе:														
Стоимость монтажных работ, руб												43		
эксплуатация машин, руб												5		
основная заработная плата, руб												27		
всего заработная плата, руб												32		
накладные расходы, руб												22		
плановые накопления, руб												5		
всего стоимость монтажных работ, руб												70		
Раздел 5. Материалы, не учтенные в цене монтажа														
26	1602- -30064	Сигнализатор магни- токонтактный СМК-20до. 232.002 ТУ	шт	4	-	-	-	0,87	-	-	-	3	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		КОР-73УЗТУ36- УСУР667-75, изм. НР3-79	шт	24	-	-	-	0,45	-	-	-	11	-	-
Всего по разделу, руб												19	-	-
в том числе														
Стоимость монтажных работ, руб												18		
стоимость материалов и конструкций, руб												16		
плановые накопления, руб												1		
всего стоимость монтажных работ, руб												19		
всего по отделу 2, руб												90		
в том числе:														
стоимость монтажных работ, руб												61		
эксплуатация машин, руб												5		
основная заработная плата, руб												27		
всего заработная плата, руб												32		
стоимость материалов и конструкций, руб												16		
накладные расходы, руб												22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

		Плановые накопления,руб										7		
		Всего стоимость монтажных работ,руб										90		

		Всего по смете,руб										214		
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

в том числе:


		стоимость оборудования,руб									76			
		всего стоимость оборудования,руб									76			
		стоимость монтажных работ,руб										95		
		эксплуатация машин,руб										7		
		заработная плата машинистов,руб										1		
		основная заработная плата,руб										42		
		всего заработная плата,руб										349		
		стоимость материалов и конструкций,руб										24		
		накладные расходы,руб										33		
		плановые накопления,руб										10		
		Всего стоимость монтажных работ,руб										138		

Гл.арх.проекта  Пидгирняк В.П.

Нач.сметного отдела  Майзенберг А.Б.

Составил

Проверил

 Шац С.С.

 Яелемская Е.М.

альбом 3 Т.п. 507-2-17.86

-83-

9229/7

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража-стоянки сельской  
 амбулатории на 100 посещений в смену с жоз-  
 расчетной аптекой УI категории

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №I

объемов и стоимости работ для различных темпе-  
 ратур наружного воздуха

№№ п/п	№ усн, расценок лифры СНИПа и др.	Наименование работ и зат- рат	Един. изм.	- 20°С /основ- ной вариант			- 25°С			- 15°С		
				к-во	цена за ед. изм.	общая стоим.	к-во	цена за един. изм.	общая стоим.	к-во	цена за един. изм.	общая стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ССЦ п.3-146	Стоимость плит	м3	3,16	16,2	51	3,16	16,2	51	2,35	16,2	38
		ИТОГО				51			51			38

Составил

Панч -

Панченко

Проверил

Крив -

Криворук

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту гаража-стоянки сельской  
 амбулатории на 100 посещений в смену с  
 хозрасчетной аптекой UI категории

## Вспомогательная таблица №1

на внутренние сантехнические работы для вариантов  
 различных температур

№ пп	№№ пр-тов УСН расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Стоим. ед. изм.	Предусмотрено сметой к осн. варианту		Соответствующий вариант			
					К-во	Сумма	для - I5 <sup>0</sup>		для - 25 <sup>0</sup>	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## I. Отопление

I	I8-I32 ССРСЦ чI п. I6I п. I75	Регистр отопи- тельный из тру- Д=I59x4 мм	м	5,27	2I	III	2I	III	24	I26
		Итого				III		III		I26

Составила

Альтберг

Проверила

Шехтер

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах  
к типовому проекту гаража-стоянки сельской  
амбулатории на 100 посещений в смену с  
хозрасчетной аптекой У1 категории

Ресурсы		Количество		
		Варианты		
		I	II	III
I	2	2	3	4
Строительные работы:				
Затраты труда, чел.-час		599,68		
Зарплата, руб		331		
Строительные машины, руб		83		
Санитарно-технические работы:				
Затраты труда, чел.-час		84,18		
Зарплата, руб.		49		
Строительные машины, руб.		-		

I	2	3	4
Электротехнические работы:			
Затраты труда, чел.-час	39,28		
Зарплата, руб	49		
Строительные машины, руб.	-		
Прочие работы /связь, радиофикация и др./			
Затраты труда, чел.-час	75,04		
Зарплата, руб.	34,8		
Строительные машины, руб.	439		
ВСЕГО	798,18		
Затраты труда, чел.-час	798,18		
Заработная плата, руб.	777		
Строительные машины, руб.	522		

Начальник сметного  
отдела

Составил

Проверил

А.Б. Майзенберг

Л.И. Панченко

И.И. Криворуж

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top signature: *Составил*  
 - Middle signature: *Проверил*  
 - Bottom initials: *Криворуж*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

*50/3*  
Заказ № 1226р Инв. № 9229/3 Тираж 330  
Сдано в печать 4 II 198 7 Цена 1-65