ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-31-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 31

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Симферополь 2014

Авторские права

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-31-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 31

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Издание официальное

Симферополь 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Республика Крым
ТЕРм 81-03-31-2001 Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии
Симферополь, 2014 – 12 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ						
	Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
	Таблица 31-01-001. Устройства распределительные						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Устройство распределительное, тип:						
31-01-001-01	РУК 2-1	175,06	140,09	0,00	0,00	34,97	16,5 / 0,059
31-01-001-02	РУК 5-3	195,21	157,07	0,00	0,00	38,14	18,5 / 0,066
31-01-001-03	РУК 10-7	269,74	219,04	0,00	0,00	50,70	25,8 / 0,138
	Измеритель: **1 компл.**						
	Щит распределительный, тип:						
31-01-001-04	7К-48	251,91	201,21	0,36	0,00	50,34	23,7 / 0,3
31-01-001-05	7К-52	132,86	95,94	0,00	0,00	36,92	11,3 / 0,06
	Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие						
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-002-01	Устройство электропитающее, тип 12ЭПУ-1	51,50	44,15	0,00	0,00	7,35	5,2 / 0,004
31-01-002-02	Шкаф питания и контроля, тип 40К75	119,52	105,28	0,00	0,00	14,24	12,4 / 0,014
31-01-002-03	Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89	112,76	61,13	0,00	0,00	51,63	7,2 / 0,09
	Таблица 31-01-003. Выпрямители						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Устройство выпрямительное, тип:						
31-01-003-01	53ВУК-50	92,30	60,48	0,00	0,00	31,82	7,2 / 0,11
31-01-003-02	50ВУК-120-1	163,70	130,20	0,29	0,00	33,21	15,5 / 0,28
31-01-003-03	ВКТ-2	193,51	155,40	0,00	0,00	38,11	18,5 / 0,13
31-01-003-04	ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10	238,27	199,08	0,21	0,00	38,98	23,7 / 0,18-0,35

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Преобразователь частоты, тип:						
31-01-004-01	40В-5, 40В-7	256,16	201,21	0,36	0,00	54,59	23,7 / 0,33
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-004-02	КВУ-16	136,22	79,89	0,00	0,00	56,33	9,3 / 0,009
Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект заслонок противопожарных:						
31-01-005-01	тип ЗПКУ-1	29,15	28,58	0,00	0,00	0,57	4,1 / 0,009
31-01-005-02	автоматических массой до 0,06 т	46,49	43,68	0,00	0,00	2,81	5,2
Таблица 31-01-006. Устройства коммутации							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Панель коммутации, тип:						
31-01-006-01	Ю.43.56.483 (15х12)	397,39	292,06	0,00	0,00	105,33	34 / 0,01
31-01-006-02	Ю.45.15.832 (9х12)	259,86	194,99	0,00	0,00	64,87	22,7 / 0,008
31-01-006-03	Стойка коммутации, тип 5ОК-19	350,41	256,84	0,00	0,00	93,57	29,9 / 0,09
Таблица 31-01-007. Табло сигнальные							
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-007-01	Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8	27,92	20,79	0,00	0,00	7,13	2,1 / 0,002
Таблица 31-01-008. Пульты управления							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Пульт:						
31-01-008-01	программного управления, тип 30К-18	557,87	419,49	0,00	0,00	138,38	47,4 / 0,1
31-01-008-02	управления, тип 80К-49	975,01	738,09	0,00	0,00	236,92	83,4 / 0,11
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-008-03	оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ	174,90	123,70	0,00	0,00	51,20	14,4 / 0,045
Таблица 31-01-009. Пульты микшерские							
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-009-01	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35	465,36	345,32	0,26	0,00	119,78	40,2 / 0,18

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Пульт:						
31-01-010-01	звукооператора универсальный, тип 70К-31	404,68	318,69	0,33	0,00	85,66	37,1 / 0,2
31-01-010-02	перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23	677,79	523,99	0,33	0,00	153,47	61 / 0,2
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплекс пульта:						
31-01-010-03	звукооператора универсального, тип К70К-31	1150,15	884,77	0,52	0,00	264,86	103 / 0,48
31-01-010-04	перезаписи, тип К70К-23	1445,01	1090,93	0,33	0,00	353,75	127 / 0,42
Таблица 31-01-011. Пульты разные							
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-011-01	Пульт актера, тип 45К-12	110,77	78,96	0,00	0,00	31,81	9,3 / 0,04
31-01-011-02	Пульт диктора, тип 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47	159,54	122,26	0,00	0,00	37,28	14,4 / 0,07
Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Кинопроектор, тип:						
31-01-012-01	35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14	267,75	219,04	0,26	0,00	48,45	25,8 / 0,285
31-01-012-02	КП-30К	410,56	358,28	1,04	0,00	51,24	42,2 / 0,72
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-012-03	А-164А	247,68	200,90	0,00	0,00	46,78	22,7 / 0,18
Таблица 31-01-013. Усилители							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Шкаф предварительных усилителей, тип:						
31-01-013-01	50У-165	154,90	122,26	0,00	0,00	32,64	14,4 / 0,012
31-01-013-02	50У-51	169,02	131,60	0,00	0,00	37,42	15,5 / 0,012
31-01-013-03	50У-155	121,22	95,94	0,00	0,00	25,28	11,3 / 0,035
	Шкаф оконечных усилителей, тип:						
31-01-013-04	50У-46	245,06	183,38	0,26	0,00	61,42	21,6 / 0,19
31-01-013-05	50У-47, 50У-52, 50У-54	244,88	201,21	0,26	0,00	43,41	23,7 / 0,2
31-01-013-06	50У-62,50У-64	103,01	69,62	0,00	0,00	33,39	8,2 / 0,037
	Шкаф:						
31-01-013-07	оконечного усиления и питания, тип 50У-263	138,84	106,52	0,00	0,00	32,32	12,4 / 0,043
31-01-013-08	усилителей, тип 50У-157	117,52	88,48	0,00	0,00	29,04	10,3 / 0,043
31-01-013-09	микрофонных усилителей, тип 50У-251	88,60	50,84	0,00	0,00	37,76	6,2 / 0,011

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-014. Громкоговорители							
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-014-01	Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162	90,09	59,04	0,00	0,00	31,05	7,2 / 0,05
	Измеритель: **1 шт.**						
	Громкоговоритель, тип:						
31-01-014-02	25А-44Т, 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т	61,48	33,21	0,00	0,00	28,27	4,1 / 0,009-0,02
31-01-014-03	25А-96	87,11	59,69	0,00	0,00	27,42	7,2 / 0,05
31-01-014-04	30А-62-1	273,33	204,76	0,00	0,00	68,57	24,7 / 0,52
31-01-014-05	30А-66-1	159,74	128,50	0,00	0,00	31,24	15,5 / 0,34
31-01-014-06	30А-130, 30А-138	111,62	76,26	0,61	0,00	34,75	9,3 / 0,135
31-01-014-07	30А-118, 30А-140, 30А-172	62,90	42,64	0,42	0,00	19,84	5,2 / 0,044
Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип:						
31-01-015-01	12Д-28, 12Д-36	321,27	212,17	0,24	0,00	108,86	24,7 / 0,2
31-01-015-02	12Д-34	652,92	512,82	0,28	0,00	139,82	59,7 / 0,23
31-01-015-03	12Д-32	566,12	442,39	0,28	0,00	123,45	51,5 / 0,23
Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип:						
31-01-016-01	25Д-36	522,82	424,35	0,28	0,00	98,19	49,4 / 0,24
31-01-016-02	25Д-34	427,25	345,32	0,28	0,00	81,65	40,2 / 0,23
31-01-016-03	Магнитофон, тип 25Д-32	261,43	209,70	0,24	0,00	51,49	24,7 / 0,2
Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип:						
31-01-017-01	Т2х25	609,87	449,97	0,00	0,00	159,90	53 / 0,2
31-01-017-02	Т2х25-2, Т2х50, Т2х50-2	938,84	655,20	0,00	0,00	283,64	78 / 0,195-0,4
31-01-017-03	Т2х100С	1631,67	1290,48	0,00	0,00	341,19	152 / 0,497
31-01-017-04	6х50-1	2738,83	2156,46	2,40	0,00	579,97	254 / 2,385
31-01-017-05	6х50-2, Т2х50К1, Т2х50К2	2440,51	1825,35	2,40	0,00	612,76	215 / 0,65-2,375
31-01-017-06	6х100-1	4118,98	3178,30	3,81	0,00	936,87	370 / 3,799

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип:						
31-01-018-01	КМП-10	717,72	549,76	0,48	0,00	167,48	64 / 0,545
31-01-018-02	КМП-17	2037,84	1520,43	1,04	0,00	516,37	177 / 1,05
31-01-018-03	Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19	3185,44	2508,28	3,85	0,00	673,31	292 / 2,16
Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок							
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-019-01	Мультстанок, тип А542А	493,40	454,22	3,58	0,00	35,60	53,5 / 1,8
Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Стол:						
31-01-020-01	фильмопроверочный, тип РСФ-8	100,62	95,94	0,00	0,00	4,68	11,3 / 0,09
31-01-020-02	фильморемонтный, тип 35СФ-21, 16СФ-21	144,37	138,60	0,24	0,00	5,53	16,5 / 0,15
Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование							
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-021-01	Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М	413,95	353,91	0,00	0,00	60,04	41,2 / 0,028
31-01-021-02	Регулятор громкости, тип 60К-45	45,62	35,22	0,00	0,00	10,40	4,1 / 0,002
31-01-021-03	Фильмостат, тип ФС-35К	53,69	52,64	0,00	0,00	1,05	6,2 / 0,12
31-01-021-04	Коммутатор выходной, тип 35К-2М	326,17	150,33	0,00	0,00	175,84	17,5 / 0,038
31-01-021-05	Метромер, типы: 16ММ-4, 35ММ-4	34,48	26,63	0,00	0,00	7,85	3,1 / 0,002
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-021-06	Устройство размагничивающее, тип 20У-4	82,22	52,64	0,00	0,00	29,58	6,2 / 0,1
31-01-021-07	Устройство предупреждения по звуку, тип 8Э-89	101,61	88,48	0,00	0,00	13,13	10,3 / 0,06
31-01-021-08	Комплект связи, тип ПГУ-2-2	108,70	97,07	0,00	0,00	11,63	11,3 / 0,013
31-01-021-09	Указатель уровня подэкранный, тип 20Д-39	76,79	59,04	0,00	0,00	17,75	7,2 / 0,01
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-021-10	Электроперематыватель, тип А-342А, А-344Б	120,60	87,45	0,00	0,00	33,15	10,3 / 0,021
31-01-021-11	Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1	86,98	68,88	0,00	0,00	18,10	8,2 / 0,007
31-01-021-12	Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм, тип А221В	69,61	61,13	0,00	0,00	8,48	7,2 / 0,018
31-01-021-13	Фильмостат, тип ФС-35	45,56	44,67	0,00	0,00	0,89	5,2 / 0,042
31-01-021-14	Полуавтомат склеечный, тип 35СА	71,23	52,08	0,00	0,00	19,15	6,2 / 0,12

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-021-15	Машинка паспортная, тип ПМД-3	35,13	34,44	0,00	0,00	0,69	4,1 / 0,02
31-01-021-16	Установка водяного охлаждения, тип В-10	189,40	164,64	0,47	0,00	24,29	19,6 / 0,39
31-01-021-17	Стойка электронно-лучевого индикатора, тип 50У-175	326,70	247,39	0,00	0,00	79,31	28,8 / 0,06
31-01-021-18	Стойка контроля, тип 50У-243	279,57	221,62	0,00	0,00	57,95	25,8 / 0,085
31-01-021-19	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, тип 6К205, 6К205М, 6К208	30,22	26,04	0,00	0,00	4,18	3,1 / 0,01

Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные

	Измеритель: **1 м²**						
31-01-022-01	Изготовление и монтаж рамы экрана	8,82	8,65	0,00	0,00	0,17	1,03
31-01-022-02	Натяжка экрана	8,51	8,34	0,00	0,00	0,17	1,03
31-01-022-03	Обрамление экрана	8,82	8,65	0,00	0,00	0,17	1,03
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-022-04	Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ	95,55	93,68	0,00	0,00	1,87	11,3

Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана

	Измеритель: **1 компл.**						
	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги:						
31-01-023-01	10 м	488,82	476,28	0,00	0,00	12,54	56,7 / 0,12
31-01-023-02	15 м	568,50	554,40	0,00	0,00	14,10	66 / 0,13
31-01-023-03	20 м	654,18	638,40	0,00	0,00	15,78	76 / 0,14
	Измеритель: **5 м**						
31-01-023-04	При длине монорельсовой дороги более 20 м за каждые дополнительные 5 м добавлять к расценке 31-01-023-03	96,82	94,92	0,00	0,00	1,90	11,3 / 0,01
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-023-05	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	1925,49	1884,78	0,00	0,00	40,71	222 / 0,24
31-01-023-06	Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	278,77	257,70	0,00	0,00	21,07	30 / 0,05

Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины

	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплекс машины проявочной, тип:						
31-01-040-01	К47П-7	5696,05	5428,88	113,20	0,00	153,97	632 / 2,6
31-01-040-02	К47П-5	4189,60	3977,17	98,39	0,00	114,04	463 / 2
31-01-040-03	К43П-1	1748,78	1675,05	9,72	0,00	64,01	195 / 0,7

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Машина реставрационная, тип:						
31-01-040-04	РМ2	4726,79	4535,52	57,00	0,00	134,27	528 / 2,5
31-01-040-05	РМ3, РМ5	530,24	487,05	3,01	0,00	40,18	56,7 / 0,25
Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование							
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-041-01	Ванна электролитическая пятисекционная	483,39	409,53	5,32	0,00	68,54	49,4 / 1,6
Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные							
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-042-01	Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1	425,69	389,76	1,61	0,00	34,32	46,4 / 0,6
Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное							
	Измеритель: **1 шт.**						
31-01-043-01	Машина резательная, тип РУП-1	34,13	33,21	0,26	0,00	0,66	4,1 / 0,09
31-01-043-02	Насос винипластовый, тип 25П-24; 25П-13	77,74	59,69	0,00	0,00	18,05	7,2 / 0,056
	Бак напорный винипластовый, тип:						
31-01-043-03	8П-17	95,55	93,68	0,00	0,00	1,87	11,3 / 0,03
31-01-043-04	8П-7, 8П-18	147,52	120,96	0,00	0,00	26,56	14,4 / 0,052
	Бак сливной винипластовый, тип:						
31-01-043-05	8П-19, 8П-28	239,93	211,56	0,00	0,00	28,37	25,8 / 0,192
31-01-043-06	8П-30	274,50	245,18	0,28	0,00	29,04	29,9 / 0,194
31-01-043-07	Теплообменник, тип 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79	43,75	42,64	0,26	0,00	0,85	5,2 / 0,0068-0,018
31-01-043-08	Фильтр винипластовый, тип 1П-13	36,46	35,22	0,54	0,00	0,70	4,1 / 0,019
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-043-09	Устройство роторное экстрагирования серебра, тип РЭС-1	259,32	238,80	0,00	0,00	20,52	27,8 / 0,16
31-01-043-10	Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1	241,38	207,48	2,40	0,00	31,50	24,7 / 0,2
Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Таблица 31-01-056. Телескопы							
	Измеритель: **1 компл.**						
31-01-056-01	Подвес электромеханический, тип ПЭМ	375,14	367,62	0,17	0,00	7,35	43,3 / 0,12

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ

Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные

Измеритель: **1 шт.**

31-02-001-01	Сенситометр цветной, тип ЦС-2М	109,93	95,94	0,00	0,00	13,99	11,3 / 0,15
31-02-001-02	Прибор для сушки и глянцевания фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М	97,86	95,94	0,00	0,00	1,92	11,3 / 0,15

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии ... 3
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ ... 3
Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 3
Таблица 31-01-001. Устройства распределительные ... 3
Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие ... 3
Таблица 31-01-003. Выпрямители ... 3
Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты ... 4
Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные ... 4
Таблица 31-01-006. Устройства коммутации ... 4
Таблица 31-01-007. Табло сигнальные ... 4
Таблица 31-01-008. Пульты управления ... 4
Таблица 31-01-009. Пульты микшерские ... 4
Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи ... 5
Таблица 31-01-011. Пульты разные ... 5
Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки ... 5
Таблица 31-01-013. Усилители ... 5
Таблица 31-01-014. Громкоговорители ... 6
Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм ... 6
Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука ... 6
Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная ... 6
Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм ... 7
Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок ... 7
Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные ... 7
Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование ... 7
Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные ... 8
Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана ... 8
Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 8
Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины ... 8
Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование ... 9
Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные ... 9
Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное ... 9
Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 9
Таблица 31-01-056. Телескопы ... 9
Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ... 10
Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ... 10
Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные ... 10