










1. На период строительства для опускного колодца

а) Погружение



2. На период эксплуатации

1-1






Таблица нагрузок

Диаметр лавемной части, м	Отметка верха ящика, м	Расчетная глубина, м	Нагрузки от собственного беса							Эксплуатационные нагрузки от грунта и воды, тс/м <sup>2</sup>							Нагрузки на период строительства от грунта и воды, тс/м <sup>2</sup>							Расчет на погружение					Расчет на выемку				
			Навесной части, тс/м	Ступенчатой части, тс/м	Перегородок, тс/м	Перекрытия, тс/м <sup>2</sup>	Дюльца, тс/м <sup>2</sup>	Тампонажная часть, тс/м <sup>2</sup>	Вес тросов, тс/м	Вес раствора, тс/м <sup>3</sup>	Основное давление грунта	Дополнительное давление	Давление от нагрузки на перекрытия	Дополнительное давление вышележащих перегородок	Давление воды в проекции стальной	Давление воды в проекции стальной	Давление воды в проекции стальной	Давление воды в проекции стальной	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу	Усилия трения по ножу					
90	1140	1020	4,80	11,40	7,70	2,20	1,25	2,48	1,43	4,68	0,69	0,40	5,17	0,17	9,90	10,10	8,90	6,60	0,40	1,65	1,42	9,49	21,85	24,0	160	6,35	5,94	150	3,17	2,91	7,02	6,32	

б) всплывание




Исходные данные

Для песка:  
 $\gamma = 1,8 \text{ тс/м}^3$ ;  $\gamma_{\text{вс}} = 0,977 \text{ тс/м}^3$ ;  $K_0 = 0,4$   
 Для суглинка:  
 $\gamma = 1,9 \text{ тс/м}^3$ ;  $\gamma_{\text{вс}} = 0,98 \text{ тс/м}^3$ ;  $K_0 = 0,5$   
 30. бес глинистого раствора  $\gamma_r = 1,15 \text{ тс/м}^3$   
 30. бес уплотнителя  $\gamma_{\text{ум}} = 1,5 \text{ тс/м}^3$   
 30. бес тампонажа  $\gamma_t = 2 \text{ тс/м}^3$   
 Поверхность погружена равномерно распределительной нагрузкой  $q_n = 1 \text{ тс/м}^2$

Расчет ножа

При разработке грунта у ножа

При креме колодца



- В таблице величины нагрузок даны нормативные.
- В числителе приведены данные для песков, в знаменателе для суглинков.
- Усилия трения по ножу для песков приведены с учетом антифрикционного покрытия поверхности ножа.

ТП 901-1-95.88-КЖ2									
Разраб.	Корректир.	Проф.	Провер.	Получено	Дата	Исполн.	Дата	Исполн.	Дата
Привязан	Исполн.	Дата	Исполн.	Дата	Исполн.	Дата	Исполн.	Дата	Исполн.
Общие данные (окончание)					Техстрой СССР ГИИ Ленинградский водоканалпроект				














СХЕМА ДНИЩА




Заделать цементным раствором состава 1:2

Ⓢ



3-3



Спецификация элементов к схеме днища.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примечание
<u>Стальные конструкции:</u>					
1	ТП901-1-95.88-КЖ2-Н5	Закладное изделие Н5	1	369,0	
2	ГОСТ 5781-82	А-III-12, с-800	132	271	
3	ГОСТ 5781-82	А-III-20, с-1050	56	2,6	
4	1.400-15.81.170-29	Закладное изделие МН156-6	5	13,3	
5	1.400-15.81.130-12	То же МН119-1	4	2,9	
6	ГОСТ 3262-75	Головная трубка d <sub>н</sub> 25, l=500	28	1,2	

1. Общие примечания см. на листе 1  
2. Армирование днища см. на листе 7.

<b>ТП901-1-95.88-КЖ2</b>					
Привязан	Провер. Лобанов	Разработ. Борова	Ведущий инженер В.И.Сидорова	Инженер Лобанов	Инженер Лобанов
			Водозаборные сооружения производственного назначения для автоматизированного водоснабжения	Страна	Лист
			Опесчаный колодец. Днище	Р	6
Шифр №				Госстрой СССР	Ленинградский водоканалпроект













ТП 901-1-95.88 Алябом №

Вид профиля ГОСТ, ТУ	Марка металла ГОСТ	Обозначение размера профиля	N п.п.	Код			Кол-во шт.	Длина мм	Масса металла по элементам конструкции, Т				Общая масса, Т	Масса потравности в металле по кромкам (запасы металла изготовителем)					
				Марки металла	Виды профиля	Размера			Площадки эрозии	Лестницы	Усиления в стыках и плоскостях	Вары под тепловой трубопровод		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Швеллер ГОСТ 8240-72*	ВсГЗ псБ-2 ТУ 19-1-3023-80	С 10		1230	2640	2649			0,08			0,05	0,13						
				1250	2640	2648			0,57		0,31	0,88							
	Итого:							0,65			0,36	1,01							
Всего профиля:																			
Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-86	ВсГЗ кп 2 ГОСТ 380-71*	L 25x3		1124	2100	2120					0,04		0,04						
				1124	2100	2120					0,02		0,02						
	ВсГЗ псБ ГОСТ 380-71*	L 75x6		1230	2100	2120			0,03	0,04			0,07						
				1230	2100	2120					0,08		0,08						
Итого:								0,03	0,12	0,04	0,02	0,21							
Всего профиля:																			
Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 15903-74	ВсГЗ кп 2 ГОСТ 380-71*	δ=2		1124	7200	7210					0,16		0,16						
				1124	7100	7110					0,03		0,03						
	ВсГЗ псБ-2 ТУ 19-1-3023-80	δ=6		1230	7100	7110			0,04				0,04						
				1230	7100	7110							0,09	0,09					
				1230	7100	7110							0,12	0,12					
Итого:								0,08	0,19		0,21	0,44							
Всего профиля:																			
Швеллеры, стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8276-85	ВсГЗ кп 2 ГОСТ 380-71*	L 50x40x3		1124	7410	7417						0,07	0,07						
				1124	7410	7436					0,32		0,32		0,39				
Итого:												0,39							
Всего профиля:																			
Профиль гнутый ГОСТ 8201-80*	ВсГЗ кп 5 ГОСТ 380-71*	L 50x40x12x2,5		1946								0,09	0,09						
												0,09	0,09						
Всего профиля:																			
Профиль гнутый 4МТ 42-130-70	ВсГЗ кп 5 ГОСТ 380-71*	L 90x30x2,5x3		1946								0,02	0,02						
												0,02	0,02						
Всего профиля:																			
Сталь круглая ГОСТ 2590-71*	ВсГЗ кп 2 ГОСТ 380-71*	φ 18		1124	1100	1110					0,02		0,02						
												0,02		0,02					
Всего профиля:																			
Сталь листовая рифленая ГОСТ 2568-71*	ВсГЗ кп 2 ГОСТ 380-71*	δ=5		1124	7150	7152			0,55			0,55							
												0,55		0,55					
Всего профиля:																			
Всего металла:																			
В млн число по маркам металла	ВсГЗ кп 2																		
		ВсГЗ псБ																	
			ВсГЗ псБ-2																
				ВсГЗ кп 5															

ТП 901-1-95.88-КМ2

<b>Привязан</b>	<b>Провер.</b> Андреева Газрад. Попова Вед. инж. Андреева Рук. гр. Лобачевский Нормат. Звело Исполн. Хасин Мач отб. Гусев	<b>Инж.</b> Сидор	<b>Инж.</b> Сидор	<b>Инж.</b> Сидор	<b>Инж.</b> Сидор	<b>Инж.</b> Сидор	<b>Инж.</b> Сидор
	Образовательные сертификаты прош. вступительные от 25.03.18 и др. для аттестации кандидатов уровня 1-го уровня						
	Техническая спецификация стали.						









Госстрой СССР  
Ленинградский  
Видоизмененный проект

Инж. В. Гусев, Промышленность и Энергетика, Ленинград



ТП 901-1-95.88 Любомль

Схема расположения лестниц, площадок и опор под трубы



Ведомость элементов									
Марка	Сечение			Опорные жила			Группа	Марка металла	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	М ТС.М	№ ТС	Q ТС			
а		1	-2C16		4,6		3	Ст3пс6-2	
		2	-300x10						
		3	-85x10						
		4	-150x10						
б	5	5	C16				2	Ст3пс6-2	
в	6	6	C10				2	Ст3пс6-2	
г	7	7	L75x6				2	Ст3пс6-2	
д		8	Луга ст10 8x5				2	Ст3пс2	
		9	-50x6						
		10	150x40x12x25						
е		11	L25x25x3				2	Ст3пс2	по гост ГОСТ 82-99 1452.9-9 Бет.1
		12	40x30x25x25						
		13	L80x6						
ж		14	-φ18				2	Ст3пс6	по гост 82-99 1452.9-3 бет.1
		15	2C16						
з		16	-450x12				2	Ст3пс6-2	
		17	-160x12						
		18	-150x12						
		19	L50x5						
и	18	18	L50x5				2	Ст3пс2	
и1			ОП МАКС60-10.30					Ст3пс2	1452.9-38.1
и2			ОП МАКС60-10.69					Ст3пс2	1452.9-38.1
и3			ОП МАКС60-10.89					Ст3пс2	1452.9-38.1
и4			МАКС60-30.8					Ст3пс2	1452.9-38.1
и5			МАКС60-24.8					Ст3пс2	1452.9-38.1

Общие данные см. лист 1

ТП 901-1-95.88-КМ2										
Провер.	Андреева	Иван								
Разраб.	Воздуба	Виктор								
Вед. инж.	Андреева	Виктор								
Рис. гр.	Воздуба	Виктор								
Норматив.	Жила	Виктор								
Сл. спец.	Вантин	Виктор								
Нач. отд.	Воздуба	Виктор								
Приближен			Взаимные соединения элементов для амплитуды колебаний холодной воды				Состав		Лист	Листов
			Схема расположения лестниц, площадок и опор под трубы.				р		3	
			Госстрой СССР							
			ГПИ Ленинградский							
			Водоканалпроект							



Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Схемы производства работ I этап	
5	Схемы производства работ II и III этапы	
6	Схемы производства вспомогательных работ	
7	Схема производства монтажных работ	
8	График производства работ	

Общие указания

Строительство подземной части водозаборных сооружений самотечного типа предусматривается методом опускания колодца в тиксотропной рубашке.

Строительство опускного колодца в соответствии с его конструкцией осуществляется из предварительно разрабатываемого пионерного котлована глубиной 2,0 м.

Уровень грунтовых вод на площадке в период строительства принят в проекте на глубине 3,0 м от поверхности земли.

Для осушения песчаных грунтов предполагается искусственное понижение уровня грунтовых вод водопонижительными скважинами, оборудованными погружными или артезианскими насосами.

Способ водопонижения, тип и конструкция водопонижительных систем для конкретного объекта определяется при приближении настоящего типового проекта, исходя из гидрогеологических условий площадки строительства.

Выполнение основных видов строительных работ осуществляется по приведенным на чертежах типового проекта схемам производства работ.

Спускание и погружение колодца производится в один прием.

Строительные работы выполняются в 4 этапа:

1 этап - устройство временного основания и монолитного железобетонного кольца форшахты, возведение стен колодца из монолитного железобетона, монтаж и наладка системы для приготовления и подачи тиксотропного раствора;

2 этап - снятие колодца с временного основания и погружение его до проектной отметки; водопонижение или водосток;

Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил проектирования

Главный инженер проекта: Ю.В.Беляев

подачи тиксотропного раствора;

3 этап - тампонаживание раствором полости рубашки, устройство монолитного железобетонного днища колодца;

4 этап - устройство монолитных железобетонных перегородок внутри колодца и перекрытия на стм ± 0,000.

До начала основных работ на строительной площадке необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- разбивка осевых колодца; установка и фиксация реперов геодезического контроля;
- планировка строительной площадки, организация отвода поверхностных вод, устройства подъездных выходов;
- подача электроэнергии и воды, устройства системы освещения площадки;
- отрывка пионерного котлована глубиной 2,0 м и устройство временной кольцевой дорожки на фронте пионерного котлована под строительные-монтажные краны при помощи оснований из сборных железобетонных дорожных плит;
- устройства временного ограждения и установка предупредительных знаков по технике безопасности;
- завоз и складирование в зоне работы крана необходимых строительных материалов и конструкций;
- при наличии песчаных грунтов устройства водопонижительной системы.

1 этап работ

Колодец бетонируется на временном основании.

Для устройства форшахты и временного основания под кожуховую часть колодца на дне пионерного котлована устраивается кольцевая траншея глубиной 0,5 м.

Временное основание устраивается в кольцевой траншее в виде песчаной подушки и деревянных подкладок после достижения бетоном форшахты 50% прочности.

Качества и размеры подкладок определяются в соответствии с расчетным сопротивлением грунта.

Отопудки внутренней грани кожуха выполняется из щитов на деревянных кружалах или на металлических стержнях.

После установки внутренней опалубки кожуха производится монтаж армокаркасов и армостоек последовательно по контуру колодца на высоту бетонирования. Укладка бетона ведется сверху, машина катками устанавливается исходя из возможности перекрестия швов не более чем через арм, указанные лабораторией, но не более чем 125 длины рабочей части вибраторов.

Бетон подается на площадки лесов и затем по лоткам непосредственно к месту укладки. В этом случае один из сторон опалубки наращивается по мере бетонирования. Высота наращиваемой опалубки должна быть не выше 2 м.

Все работы, связанные с возведением форшахты, временного основания и железобетонного стакана выполняются в течение

вним краном грузоподъемностью Ют.

2 этап работы

До снятия колодца в временного основания должны быть выполнены следующие работы:

- установлены и опробованы внешние маяки, нивелиры и емкости для тиксотропного раствора, шлангов;
- установлены отвесы и марки для наблюдения за вертикальностью колодца и для геодезических измерений;
- установлены и закреплены уплотняющие манжеты на устье кожуха колодца;
- до начала погружения колодца с учетом штарского надзора и телендзора заказчика составляется акт о приеме колодца и о разрешении его погружения.

Возможны два способа удаления деревянных подкладок из-под кожуха колодца:

- если расстояние между подкладками в свету больше ширины подкладки, то в первую очередь удаляют подкладки по всему периметру опускного колодца через одну; на места удаленных подкладок подбивают и уплотняют песчаный грунт; затем выбивают стойки, поддерживающие кожух колодца между фиксированными зонами, удаляют все подкладки в фиксированных зонах и колодец под действием собственной массы врезается кожуховой частью в грунт;
- если расстояние между подкладками меньше ширины подкладок или когда подкладки уложены слоями, то все подкладки и стойки удаляют по участкам, расположенным в диаметрально противоположных частях опускного колодца с таким расчетом, чтобы перед началом опускания колодца опирался на четыре фиксированные зоны; удаление подкладок сопровождается одновременно тщательной подбивкой песчаного грунта под кожуховую часть опускного колодца; затем одновременно удаляют подкладки.

Привязан			ТП 901-1-95.88-02		
Исполн	Исполн	Исполн	Водозаборные сооружения	Стрелка	Лист
Рубев	Берегич	Суров	производительность от 0,5 до 1,0 м³/с для опускного колодца глубиной 10 до 60 м	Р	1
Исполн	Исполн	Исполн	Общие данные (начало)	Лист 1 из 3	
Исполн	Исполн	Исполн	Госстрой СССР	ГПН Ленинградский	
Исполн	Исполн	Исполн	Водоканалпроект		

Лист 1 из 3

Исполн

ТП 901-1-95.88 Л. 10

стойки в фиксированных зонах и колдцец брезается но- жевой частью в грунт основания.

Первоначально колодец погружается на глубину 1,6 м и в образовавшейся полости над уступом наж устраивается уплотняющее приспособление по а.с. № 771249

По наружному периметру колодца через 3,0 м в плане монтируют инъекционные трубы для одновременной подачи по периметру в полость тиксотропной рубашки глинистого раствора через все инъекторы применяются коллектор, который крепится у верхнего края станы опускного колодца.

Затем колодец заглубляется еще на 0,4 м. и начинается закачка тиксотропного раствора в полость за фаршахту. Дальнейшее погружение опускного колодца производится в тиксотропной рубашке в соответствии с СН 476-75

Разработка грунта внутри опускного колодца производится экскаватором Э-100ИД, оборудованным грейферным ковшом емкостью 1,0 м³ с соответствующей валом-пильной переласовкой канатов на грейферных лебедках, которая позволит разрабатывать грунт на глубине, превышающей паспортную. Грунт грузится в автосомосвалы и отвозится в отвал, расстояние до которого принято в проекте - 1 км. Для разработки грунтов I и II группы применяются двухканатные грейферы, а для разработки грунтов III группы - грейферы - долота. Разработка грунта производится способом круговых и радиальных траншей с постепенным перемещением от центра колодца к его стенкам. Оставшиеся у стен колодца бермы в связных грунтах или завалины в несвязных разрабатываются бручную по всему периметру. Наж колодца должен иметь постоянное опережающее заглубление в грунте на 150-200 мм. Открытый водоотлив осуществляется путем отрывки кольцевых и радиальных траншей глубиной на 200 мм ниже разрабатываемого слоя грунта уклоном не менее 0,03 и сбросом воды в прямку.

Откачка воды производится центробежными насосами, установленными у прямков на специальных площадках, подвешенных на высоте до 3-х метров от низа нажа колодца.

Открытый водоотлив рекомендуется применять в суглинистых грунтах при небольших коэффициентах фильтрации.

После погружения колодца тангенс угла отклонения от вертикальной оси не должен быть больше 0,01, а горизонтальное смещение не должно превышать 0,01 глубины погружения. Величины и направления переко- сов следует определять постоянно в процессе погружения колодцев с целью своевременного их устранения.

В процессе погружения колодца осуществляется тщательный контроль качества тиксотропного раствора. Параметры глинистых растворов должны подбираться с учетом конкретных условий строительной площадки [см. СН ПЗ-02.01-83 п. 7.3]. Тиксотропный раствор должен быть не расслаивающимся ввиду длительного срока строительства.

3 этап работ.

После погружения колодца до проектной отметки выполняется тампонаж полости тиксотропной рубашки путем закачки в полость раствора-насосом СД-49 цементно-песчаного раствора методом бетоно-кально перемещающейся трубы (метод ВПТ) в связных грунтах или в инъекционные трубы в несвязных грунтах.

Работы по устройству днища производятся после полного свбтывания тампонажного раствора и сыпки фаршахты грунтом.

Строительные материалы, армосетки, армокаркасы, бабды с бетонной смесью и др. подаются во внутрь колодца при помощи стрелового крана Э-100ИД

До начала производства работ по устройству днища должно быть выполнено следующее; спланирован грунт с организацией стока воды к приямку в основании бетонной плиты; уложены дренажный слой из гравия и бетонная подготовка; уложена гидроизоляция днища; в приямк основания должен быть заложен специальный патрубк для откачки воды из-под днища.

Устройство железобетонного днища производится в следующей последовательности

- монтаж нижней арматуры и поперечных армокаркасов;
- укладка бетонной смеси в первый слой бетонирования полосами по контуру колодца, начиная от нажа. Ширина первой полосы должна быть не более 0,7 м. Толщина слоя бетонирования не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора.
- монтаж верхней арматуры днища;
- укладка бетонной смеси во второй слой бетонирования параллельными полосами шириной 1,5\*2,0 м.

Строительные швы в бетоне должны перекрываться не позже, чем через 2-3 часа (по данным лаборатории). Все работы по устройству днища ведутся под защитой водоопущения или открытого водоотлива.

В целях сокращения сроков строительства в проекте принято, что откачка грунтовых вод производится до достижения прочности бетона днища 100% от проектной. Во время выдержки бетона днища графиком производства работ предусмотрено сооружение в колодце внутренних перегородок из монолитного железобетона и сборно-монолитного перекрытия на отм. ±0,000

При технико-экономическом обосновании (при привязке типового проекта) может быть принято также следующее решение;

- откачка грунтовых вод прекращается сразу же после набора прочности бетона днища до 20% от проектной; колодец заполняется водой (в зимнее время с подогревом);

- после набора прочности бетона днища 100% от проектной; вода из колодца откачивается и начинается сооружение внутренних перегородок, перекрытий и т.д.

4 этап работ

Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной 300 мм выполняется лрусомй высотой не более 2,0 м

Бетон подается на площадки лесов в бабды с помощью стрелового крана, затем по латкам к месту укладки. Одна из сторон опалубки наращивается при этом по мере бетонирования.

Устройство сборно-монолитного перекрытия над колодцем осуществляется с помощью стрелового крана. Для устройства монолитных железобетонных конструкций используется подвесная опалубка. При этом армоопалубочные блоки рекомендуется изготавливать на специальной площадке, расположенной в пределах радиуса действия монтажного крана.

И. П. Лопаткин

				ТП 901-1-95.88-0С			
				Общие данные / продолжение /			
				Госстрой СССР, ГПИ Ленинградский водоканаловодост.			
				Черт. А2			

**Надземная часть.**

Под надземную часть запроектированы свайные фундаменты, для устройства которых отрывастся общий котлован глубиной 1,5м однокорытым экскаватором.

Грунт грузится в автосамосвалы и отвозится на расстояние до 1км в отвал.

Перед началом производства свайных работ выполняется геодезическая разбивка осевых линий и перенос проектного положения свай на местность с составлением исполнительной схемы разбивки свайного поля.

Работы по разбивке свай ведутся в соответствии с действующими СНиП 3-02-01-83, "Основами и фундаментами."

Железобетонные сваи доставляются на стройплощадку автомобильным транспортом.

Погрузо-разгрузочные работы производятся при помощи автомобильного крана грузоподъемностью 10т.

Забивка железобетонных свай производится копровой установкой на базе экскаватора с подвесной копровой стрелой длиной 20,0м.

После приемки свайного поля выполняются работы по срезке голов свай и устройству монолитных железобетонных раствертков.

Обратная засыпка котлована внутри здания (воськ Я\*В и 1:3) и под полы выполняется из песчаного грунта, а наружные пазухи котлована засыпаются местным грунтом из отвала.

Грунт при обратной засыпке должен послойно уплотняться.

Монтаж сборных конструкций надземной части здания производится после окончания строительства подземной части при помощи стрелового крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25т и с применением временных инвентарных креплений.

**Строительство самотечно-сифонных трубопроводов**

Укладка самотечно-сифонных трубопроводов выполняется на участке подключения к колодцу в открытой траншее с креплением стенок деревянным креплением или деревянным шпунтом.

Тип крепления определяется расчетом при привязке типового проекта в зависимости от местных и гидрогеологических условий.

Производство работ в зимних условиях.

Для проведения работ в зимнее время с применением тиксотропного раствора необходимо:

а) утеплить склады глины, глинопорошков, помещения для глиносмесителей, растворососы и трубопроводы;

б) глину перед употреблением измельчать и пропаривать острым паром;

в) употребляются для затворения воды, подогретую до температуры 20-30°С;

г) в случае перерыва в опускании колодца, система трубопровода должна быть освобождена от глинистого раствора и промыта водой.

В качестве мероприятий, предотвращающих примерзание колодца к грунту, в случае вынужденных перерывов в опускании следует применять:

устройство с наружной стороны по периметру стен кольцевого бороздника из древесных опилок и т.п.; электропрогрев или паропрогрев грунта в зоне кольца шириной до 1м на глубину 1,5-2,0м и более в зависимости от температуры наружного воздуха и категории грунта;

насыщение грунта, окружающего верхнюю часть колодца водным раствором поваренной соли.

Самое радикальное средство против примерзания стен колодца к грунту - это правильное ведение технологии работ.

**Техника безопасности.**

Бетонирование стен колодца допускается начинать при достижении бетоном формакты не менее 70% проектной прочности. Снятие колодцев с временного основания следует производить после достижения бетоном колодцев проектной прочности.

Высота одной посадки колодца при опускании не должна превышать 2,5м.

Уровень тиксотропного раствора надлежит поддерживать не ниже 20см от верха формакты.


Запрещается разработка грунта в непосредственной близости от банкетки ножа при прохождении водонасыщенных прослоек грунта.

Открытый водоотлив при опускании колодцев не допускается применять на участках с оплывающими грунтами, а также в случаях применения тиксотропной рубашки в песчаных водонасыщенных грунтах или

при наличии в пределах зоны обрушения постоянных сооружений и инженерных коммуникаций.

При непрерывном водоотливе или водоотливом необходимо обеспечить аварийный резерв водоотливных средств и второй независимый источник электроэнергии.

Схема подачи бентонита




ТП 901-1-95.88-0С									
Привязан			Инженер				Водозаборные сооружения		
			Рук. гр. (Формы) (Исх.)				производительность от 0,5 до 10 м <sup>3</sup> в сек для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м		
			Н.контр.большин				Общие данные		
			Гл. спец. вильчис				/окончание/		
Име №?			Нач. отд. Вазовой				Госстройбесср, ГПИ Ленинградский ВОДОКАНАЛПРОЕКТ		
							Статус		
							Лист		
							Листов		
							Р 3		

ТП 901-1-95.88


Име №? (История изменений)




3. Разработка грунта внутри колодца План




4. Бетонирование днища колодца




3-3



4-4



5-5



Примечание  
1. Размеры в скобках даны для суглинков

			ТН 901-1-95.88-0С		
			р 5		
			Госстрой СССР ПИ Ленинградский Водоканалпроект		
			Формат АР		


ТН 901-1-95.88 Альбом №

Имя, фамилия и должность

Схема производства свайных работ План.

20000

2-2



Условные обозначения

- Ось рабочего хода копро- вой установки
- План сваи в проектном положении
- ⊕ План осей сваи
- ▭ наружный контур строящегося фундамента
- контур построенного сооруже- ния


Примечание  
На данном листе показан котлован для варианта с теплосетями.

ТП 901-1-95.88-0С			
Привязан	Инженер-проектировщик	Задолжниковые сооружения	Стрелка
	Инж. Г. В. Степанов	производительностью от 25 до 10 м³/сек для амплитуды колебаний уровня воды 0,2 м	Лист
	М. Канте Бальчис		6
	Г. С. Сели Бальчис	Схема производства свайных работ	Госстрой СССР
	Начальд. водовой		УПМ Ленинградский
			ЗООДКНАДПРОЕКТ
			Чернам А2


Изм. № 01 от 15.08.88 г. Л. 1





1. Монтаж блок покрытия. План



2. Схема монтажа плит покрытия. 2-2



План



Примечание:  
1. В скобах даны размеры для варианта с котельной.

ТП 901-1-95.88-0С			
Привязан	Ст. инж. Гальперберг	Водозаборные сооружения	Ст. инж. Лист, Листов
	Рук. гр. Еремина	производительностью от 45 до 40 м³/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м	Р 7
	Инж. Болышев		Госстрой СССР
	Гл. спец. Вольвич	Схемы производства монтажных работ надземная часть.	ГПИ Ленинградский
Инв. №	Науч. отд. Вазовой		Водоотдел. Проект

Т.П. 901-1-95.88. А.А.А.А.

Таблица 1. Подпись и дата.

График производства работ

Льдом III

ТП901-1-95.88

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Механизмы, машины	Число маш-час	Затраты труда чел.-час	График работ (месяцы)											
		Един. изм	Количество				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX			
1	Подготовительный период	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Устройство пионерного котлована и кольцевой траншеи	м <sup>3</sup>	588 650	Бульдозер 100 лс Экскаватор 0,4 м <sup>3</sup>	31 28	84 74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Возведение стен и нажа опускного кольца	м <sup>3</sup>	127	Кран гусеничный 10т	133	958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Опускание колодца с выемкой грунта грейфером	м <sup>3</sup>	845	Грейфер 1,0 м <sup>3</sup>	16,9 152	14,95 1161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании	м <sup>3</sup>	39	Глиноме-шалка растворо-насос	37	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Устройство дренажного слоя	м <sup>3</sup>	64,27	Кран гусенич-ный 20т	12	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Устройство железобетонного днища	м <sup>3</sup>	39,8	Кран гусенич-ный 20т	37	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Тампонаж полости вокруг колодца цементно-песчаным раствором	м <sup>3</sup>	39	Глиноме-шалка, растворо-насос	37	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Устройство железобетонных перегородок	м <sup>3</sup>	89,0	Кран гусенич-ный 20т	112	683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Засыпка пионерного котлована	м <sup>3</sup>	215 265	Бульдозер 100 лс Грейфер	13 18	109 116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Устройство свайного основания	м <sup>3</sup>	97,64	Дизельный экскаватор	88	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия	м <sup>3</sup>	89,91	Кран гусенич-ный 10т	288	1753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Возведение надземной части насосной станции.	м <sup>2</sup>	234	Кран гусенич-ный 25т	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание

- Общая продолжительность строительства определена в соответствии со СНиПом 104-03-85 /изменения/ стр. 52 п. 57  
Продолжительность строительства надземной части насосной станции определена в соответствии со СНиПом 104-03-85 стр. 478 п. 1  
График производства работ составлен для варианта насосной станции с тепловыми сетями.
- Объемы земляных работ приведены в кубометрах: в числителе для варианта с суглинистыми грунтами, в знаменателе - с песчаными грунтами.
- Продолжительность работ в пп 3, 7, 9, 12 определена с учетом достижения бетоном 100% проектной прочности.

Изм. № 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

ТП901-1-95.88-00

Исполнитель	Зверева	Колосов	Смирнов
Рук. ра.	Смирнов	Смирнов	Смирнов
И. контр.	Белоченко	Смирнов	Смирнов
Ин. спец.	Смирнов	Смирнов	Смирнов

График производства работ

Госстанд СССР  
ГНМ Ленинградский  
Водоканалпроект