

Министерство связи СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИИ СВЯЗИ

**ГИПРОСВЯЗЬ**

**ТИПОВОЙ ПРОЕКТ**

**704-2-49.88**

**СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 3 ТОННЫ  
(VNI-020-88)**

**АЛЬБОМ 2**

**ЧАСТЬ-2**

**ВАРИАНТ В БЛОКАХ**

**СМЕТА.**

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-42 88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 3 ТОННЫ

(III - 020 - 88)

АЛЬБОМ 2

Часть 2 - Вариант в блоках

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая 3,26 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ 3,02 тыс.руб.

I м3 объема здания 38,42 руб.

РАЗРАБОТАН

Институтом Гипросвязь



УТВЕРЖДЕН

Министерством связи СССР  
Экспертное заключение  
от 22.08.1988г.

Приказ от 30.08.1988г.

№521


Главный инженер института  
Главный инженер проекта

 С.И. Белов  
 А.Т. Лобанов

## 704-2-42.88(2) ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Наименование материалов	№ страниц	Обозначение документа	Примечание
I	Пояснительная записка	3		
2	Объектная смета	4		
3	Локальная смета №1 на общестроительные работы склада ГСМ	6		
4	Сводка объемов и стоимости работ	27		
5	Локальная смета №2 на устройство вентиляции	29		
6	Локальная смета №3 на монтаж сети электроосвещения	31		
7	Локальная смета №4 на приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации	40		
8	Локальная смета №5 на монтажные работы для устройства молниезащиты	45		
9	Локальная смета №6 на строительные работы для устройства молниезащиты	48		
10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	50		
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	54		

Начальник 47 отдела



Г.В. Фокина

Составил: ведущий инженер



И.Н. Левитас

104-2-42.88(2)

## Пояснительная записка

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Основными нормативными документами при составлении сметной документации являлись:

1. Сборники ЕТЕР
2. Сборники на монтаж оборудования
3. Преискурранты оптовых цен на оборудование
4. Сборник сметных цен на местные строительные, бетонные и железобетонные изделия Московской области.

Сметная документация разработана для I-го территориального района (подрайон I).

Количество и перечень производственных ресурсов определены по номенклатуре СНиП-2-82 (ЭСН) и указаны в ведомости потребности в производственных ресурсах к типовому проекту.

Плановые накопления приняты в размере 8% по Постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249.

I. Общестроительные работы

В смете учтены накладные расходы на общестроительные работы в размере 16,5% (размер накладных расходов принят условно и подлежит уточнению при привязке типового проекта к конкретным условиям строительства) на металлоконструкции-8,6%

Сметная стоимость общестроительных работ определена сметой № I.

II. Сантехнические работы

В сметах на сантехнические работы приняты накладные расходы в размере 13,3%.

III. Электротехнические работы \*

В сметах на электротехнические работы учтены накладные расходы от основной заработной платы в размере 80%,87%.

Стоимость оборудования принята по преискурранту оптовых цен, утвержденному Министерством и ведомством СССР, введенному в действие с 01.01.82 с учетом транспортных расходов, наценки снабженческих и сбытовых организаций, наценки на тару и заготовительно-складских расходов.

Главный инженер проекта *Лобанов* А.Т. Лобанов  
/Начальник 4/ отдела *Фоккина* Г.В. Фоккина

### ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емкостью 3т. Вариант в блоках.

Сметная стоимость 3,26 тыс.руб.

Нормативная условно-  
-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на:

1. Расчетную единицу-1т - 1006,66руб.  
2. 1 м3 объема здания 38,42 руб.

101-8-11-8-101

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.							Технико-экономичес- кие показатели				
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обору- до- вания, мебе- ли и инвен- таря	про- чих за- трат	всего	в том числе	орма-	наи- мено- вание еди- цмы	коли- чест- во еди- ниц	стои- мость в руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	Общестроитель- ные работы	2,62	-	-	-	2,62	-	-	-	т	3	873,33	
											м3	78,6	33,33	
2	2	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	т	3	10	
											м3	78,6	0,38	
3	3	Монтаж сети электроосвеще- ния	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	т	3,0	73,33	
											м3	78,6	2,8	

4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации	-	0,03	0,15	-	0,18	-	-	-	т м3	<u>3,0</u> 78,6	<u>10,0</u> 0,38
5	5	Монтажные работы для устройства молниезащиты	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	т м3	<u>3,0</u> 78,6	<u>6,67</u> 0,25
6	6	Строительные работы для устройства молниезащиты	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	т м3	<u>3,0</u> 78,6	<u>3,33</u> 0,13
7	7	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,09	0,09	-	0,18	-	-	-	т м3	<u>3,0</u> 78,6	<u>3,0</u> 1,15
Итого			2,66	0,36	0,24	-	3,26	-	-	-	-	-	<u>1006,56</u> 38,42

(1) 00 71 2-102

5

Главный инженер проекта  
/ Начальник 47 отдела  
Составил инженер  
Проверил ведущий инженер

*А.Т. Лобанов*  
*Г.В. Фокина*  
*М.П. Чернышева*  
*Л.Н. Левитас*

А.Т. Лобанов  
Г.В. Фокина  
М.П. Чернышева  
Л.Н. Левитас

(наименование стройки)

К типовому проекту ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I  
 на склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)  
 Вариант в блоках. *Объем работ по смете.*

Сметная стоимость 2,62 тыс.руб. Стоимость на:  
 расчетную единицу - 873,33 руб.  
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб. Им2 общей площади - руб.  
 Составлена в ценах 19 84 г. Основание: чертежи № АС-I+АС-IO Им3 здания -33,33 руб.

101-2-12.28(2)

№	№ прекурсов, УСН, расценок, лимитов и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Земляные работы									
I	I-II29 ЭСН-84 ГБ.116-2	Планировка площади застройки на плотных грунтах II группы	м2	128,96	0,0035	-	-	I	-	-	-
2	I-1608 ЭСН-84 ГБ.29-2	Срезка растительного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м	м3	8,1	0,0439	-	-	I	-	-	-

№	№ инвентаризационного, УС II, районизации, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатация машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатация машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I-1559 ЭСН-84 тб.12-5	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью 0,25 м3 в отвал	м3	17,92	0,169	-	-	3	-	-	-
4	I-960 ЭСН-84 тб.80-2	Разработка грунта II группы вручную в котловане	м3	0,4	0,745	-	-	I	-	-	-
5	I-960 т.ч. I.2I 3.67 ЭСН-84 тб.80-2	Доработка грунта I группы в траншеях Цена: $0,745 \times I,2 = 0,894$	м3	0,55	0,894	-	-	I	-	-	-
6	I-1634 I-1645 ЭСН-84 тб.3I-4 тб.3I-13	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт с перемещением на 10 м и за наружные стены с наружной стороны Цена: $0,0203 + 0,0116 = 0,0319$	м3	7,75	0,0319	-	-	I	-	-	-

709-2-19 28/2

7

55-10.30 Вл 3 Л 2



№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	доплата за работу в ночное время		основной заработной платы	доплата за работу в ночное время	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-968 ЭСН-84 тб.8I-2	То же, вручную	м3	0,77	0,46	-	-	I	-	-	-
8	I-II84 ЭСН-84 тб.II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	16,4I	0,0969	-	-	2	-	-	-
9	I-I600 ЭСН-84 тб.23-4	Перекидка грунта II группы экскаватором вместимостью 0,25 м3 за наружные стены с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3	8,66	0,16	-	-	I	-	-	-
10	I-I60I ЭСН-84 тб.23-5	Погрузка грунта II группы на автомобили-самосвалы	м3	9,8	0,198	-	-	2	-	-	-
II	Сборник ценов на перевозку грузов ч. I стр. 28	Транспорт грунта на расстояние I км	т	II,98	0,29	-	-	3	-	-	-

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	I-1604 ЭСН-84 тб.25-2	Работа на отвале	м3	9,8	0,0142	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		<u>II. Фундаменты</u>									
I	8-10 ЭСН-84 тб.3-1	Устройство песчаного основания под блоки фундаментов	м3	0,5	0,74	-	-	I	-	-	-
2	ССЦМСМ том I п.4-20	Песок	м3	0,55	7,79	-	-	4	-	-	-
3	7-400 ЭСН-84 тб.36-1	Установка бетонных блоков ленточных фундаментов массой до 0,5 т	шт	20	1,01	-	-	20	-	-	-
4	ССЦМСМ том I п.1-27	Бетон М100	м3	0,184	27,3	-	-	5	-	-	-

2/88 БИ-3-104

6

56-10.30 Вл 3 Л 2

№ пп	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М100	м3	0,186	24,4	-	-	5	-	-	-
6	7-40I ЭСН-84 тф.36-2	То же, массой до I т	шт	6	1,39	-	-	8	-	-	-
7	ССЦМСМ том I п.1-27	Бетон М100	м3	0,0552	27,3	-	-	2	-	-	-
8	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М100	м3	0,075	24,4	-	-	2	-	-	-
9	ССЦМСМ том II п.12-8	Стоимость бетонных блоков из бетона М100 марки ФБС 12.4.3-Т	шт	15	5,83	-	-	87	-	-	-
10	ССЦМСМ том II п.12-11	То же, марки ФБС 9.3.6Т	шт	5	6,76	-	-	34	-	-	-

104-2-14.07(8)

10

50-10.30 Вл 3 Л 2

№ п/п	№ проектан-та, УСН, рас-предел. цен-тов и др.	Наименование работ и затрат	Еди-ница измо-рения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норматив-ной усло-вности произведе-ния
						основной заработной платы	эксплуата-ция машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуата-ция машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ССЦМСМ том II п.12-1	То же, марки ФБС 24.3.6-Т	шт	6	17,6	-	-	106	-	-	-
12	6-20 ЭСН-84 тб.1-20	Заделка пустот между блока-ми бетоном М-100	м3	0,38	5,37	-	-	2	-	-	-
13	ССЦМСМ том I тб.1-3	Бетон М-100	м3	0,39	25,8	-	-	10	-	-	-
14	8-13 ЭСН-84 тб.4-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора 1:2 толщиной 20мм	м2	7,84	0,251	-	-	2	-	-	-
15	ССЦМСМ том I п.2-27	Раствор цементный М 1:2	м3	0,24	24,1	-	-	6	-	-	-
		<i>Итого:</i>	<i>руб.</i>	-	-	-	-	<i>234</i>	-	-	-

(8) 10.30 Вл 3 Л 2

II

58-10.30 Вл 3 Л 2

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		III. Стены									
I	7-400 ЭСН-84 тб.36-1	Установка бетонных стеновых блоков массой до 0,5 т	шт	38	1,01	-	-	38	-	-	-
2	ССЦММ том I п.1-27	Бетон М-100	м3	0,35	27,3	-	-	10	-	-	-
3	ССЦММ том I п.1-27	Раствор цементный М-100	м3	0,35	24,4	-	-	9	-	-	-
4	7-401 ЭСН-84 тб.36-2	То же, массой до 1 т	шт	20	1,39	-	-	28	-	-	-
5	ССЦММ том I п.1-27	Бетон М-100	м3	0,18	27,3	-	-	5	-	-	-

104-8-1498(2)

12

56-10.30 Вл 3 Л\*2

№ пп	№ предискуратора, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,25	24,4	-	-	6	-	-	-
7	ССЦМСМ том I п.12-II	Стоимость бетонных блоков из бетона М-100 марки ФБС9.3.6Т	шт	38	6,76	-	-	257	-	-	-
8	ССЦМСМ том II п.12-II	То же, марки ФБС24.3.6-Т	шт	20	17,6	-	-	352	-	-	-
9	7-445 ЭСН-84 тб.38.10. I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	2	0,23	-	-	I	-	-	-
10	ССЦМСМ том I п.1-27	Раствор цементный М-100	м3	0,005	24,4	-	-	I	-	-	-

01/11-8-101

31

№ п/п	№ проектных, УСН, расценок, ценовых и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе:		всего	в том числе:		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	ССЦМСМ том I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 марки ЗСБ 18-37	м3	0,096	64,4	-	-	6	-	-	-
I2	ССЦМСМ том I тб.3-1	Стоимость арматуры класса А-III	кг	7,12	0,25	-	-	2	-	-	-
I3	ССЦМСМ том I тб.3-1	То же, класса ВрI	кг	0,64	0,32I	-	-	I	-	-	-
I4	6-146 УСН-84 тб.14-5	Заделка между блоками бетоном М-100	м3	1,8	17,6	-	-	32	-	-	-
I5	ССЦМСМ ч. I п. I-3	Бетон М-100	м2	1,84	25,8	-	-	47	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	795	-	-	-

(2/88 6А-3-101)

VI

№	№ присвоения, УСН, расценка, ценовые и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Сумма стоимости, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе:		всего	в том числе:		
						основной заработной платы	эксплуатации машин		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IV. Покрытие									
I	7-177 ЭСН-84 тб.11-1	Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до 10 м <sup>2</sup> при весе элементов в здании до 5т	шт	5	3,75	-	-	19	-	-	-
2	СС1ДСМ том I г.1-4 т.ч. тб.2-1	Бетон М-150  Цена: 26,6+2,57=29,17	м <sup>3</sup>	0,335	29,17	-	-	10	-	-	-
3	СС1ДСМ том I п.11-158	Стоимость сборных железобетонных перекрытий пролетом 4,78 приведенной толщиной 11,8 мм нормативная нагрузка 800 кг/м <sup>2</sup>  Цена: 7,81+0,2+0,50=8,51	м <sup>2</sup>	18,19	8,51	-	-	155	-	-	-

704-2-19.8961

15



№ пп	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССЦМСМ том I п. II-158	То же, пролетом 5,08 приведенной толщиной II,9I нормативная нагрузка  660 кг/м <sup>2</sup>  Цена: 7,8I+0,2+0,48=8,49	м <sup>2</sup>	14,2	8,49	-	-	12I	-	-	-
5	9-II6 тб. № 2 ЭСН-84 тб. I6-3	Монтаж стальных балок БМ-I  Цена: 3I,2+I0,0x0,1=32,2	т	0,163	32,2	-	-	5	-	-	-
6	ССРСЦМ-II р. I п. I959	Стоимость металлических балок	т	0,163	2I3	-	-	35	-	-	-
7	7-265 ЭСН-84 тб. I7I ССЦМСМ том I т.ч. тб. 3-I	Установка анкеров (МН-I; МН-2; МН-3)  Цена: 0,10+0,576=0,676	кг	12,84	0,676	-	-	9	-	-	-

100-2-49.88/9

91

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе:		всего	в том числе:		нормативной условно-чистой продукции	
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в т.ч. заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	7-209	Установка опорного стакана										
	ЭСН-84	СБА-А-1	шт	1	2,43	-	-	2	-	-	-	
	тб.12-7											
9	ССЦМСМ	Стоимость опорного стакана										
	том I	объемом до 0,1 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-	
	п.8-236											
10	ССЦМСМ	Стоимость арматуры класса										
	том I	A1	кг	3,25	0,229	-	-	1	-	-	-	
	т.ч.											
	тб.3-1	класса B1	кг	2,25	0,321	-	-	1	-	-	-	
11	ССЦМСМ	Стоимость закладных										
	том I	деталей	кг	7,13	0,413	-	-	3	-	-	-	
	т.ч.											
	тб.1											
12	46-52	Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях										
	ЭСН-84	для крепления опорного										
	тб.19-2	стакана	шт	4	0,383	-	-	2	-	-	-	

ФОН-8-19.111.

17

№ пп	№ предсчетов, УСН, районков, пазонков и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин		основной заработной платы	эксплуатации машин	
13	46-69 ЗСН-84 гб.22-1	Заделка отверстий бетоном класса М-150	м3	0,1	28,5	-	-	3	-	-	-
14	ССЦДСМ том I п.1-28	Бетон марки 150	м3	0,1	28,2	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	374	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		У. Кровля									
I	12-299 12-300 ЗСН-84 гб.10-2 гб.10-1	Устройство цементной стяжки толщ.35 мм Цена:0,148+0,0008x20=0,164	м2	32,39	0,164	-	-	5	-	-	-
2	ССЦДСМ том I п.2-3	Раствор цементный М-75	м3	1,19	23,3	-	-	28	-	-	-

(7)1030-3-00

81

56-10,30 Вл 3-Л 2

№	№ проектной, УСН, районной, поселковой и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	12-174 УСН-84 тб.2-4-2	Устройство кровли из 4-х слоев толя гидроизоляционного с покрывной пленкой марки ТТ-350 на битумной мастике	м <sup>2</sup>	32,39	3,24	-	-	105	-	-	-
4	12-280 УСН-84 тб.8-5	Устройство защитного фартука из оцинкованной кровельной стали	м <sup>2</sup>	10,4	1,92	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	158	-	-	-
		У1. ДВЕРИ									
I	10-105 УСН-84 тб.20-1	Установка дверного блока площадью до 3 м <sup>2</sup> в наружной стене ДС21-13	м <sup>2</sup>	2,66	1,45	-	-	4	-	-	-
2	ССРСИМ ч.П р.П п.265	Стоимость трудновогозгораемого дверного блока	м <sup>2</sup>	2,66	28,2	-	-	75	-	-	-

56-10.30 Вл 3 Л 2

(2) 11-8-104

19

№ пл	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССРСЦМ часть I р. I п. 447	Стоимость дверного прибора для входной двухпольной двери	компл	I	8,94	-	-	9	-	-	-
4	10-140 ЭСН-84 тб. 26-I	Конопатка дверных блоков в наружных стенах	м2	2,66	1,34	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		УП. Полю									
1	II-II ЭСН-84 тб. I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100	м3	2,76	2,5	-	-	7	-	-	-
2	ССРСЦМ том I п. I-15	Бетон М-100	м3	2,82	26,3	-	-	74	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	81	-	-	-

100-11-01/2

20

56-10,30 Вл 3 Л 2

№ п/п	№ предписания, УСН, районной, пенальной и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной услуго-но-частой продукции		
					всего	в том числе		всего	в том числе				
1	2	3	4	5	6	основной заработной платы	эксплуатации, машин в том числе заработной платы	8	9	10	основной заработной платы	11	12
		Ущ. Внутренние отделочные работы											
I	I5-297 ЭСН-84 тб. 59-4	Отделка под окраску плит покрытия	м2	20,16	0,193	-	-	4	-	-	-	-	
2	ССЦМСМ том I п. 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,012	23,7	-	-	I	-	-	-	-	
3	I5-275 ЭСН-84 тб. 55-13	Сплошное выравнивание стен из блоков	м2	45,19	0,216	-	-	10	-	-	-	-	
4	ССЦМСМ том I п. 2-90	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,27	23,7	-	-	6	-	-	-	-	
5	I5-508 ЭСН-84 тб. 183-1	Известковая побелка стен и потолка	м2	65,35	0,0584	-	-	4	-	-	-	-	

100-2-1111(6)

21

№ п/п	№ проектных, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		<b>IX. Наружные отделочные работы</b>									
I	I5-275 ЭСН-84 ТБ.55-13	Сплошное выравнивание стен из блоков	м2	51,92	0,216	-	-	II	-	-	-
2	ОСЦМСМ том I В.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,31	23,7	-	-	7	-	-	-
3	I5-297 ЭСН-84 ТБ.59-4	Подготовка под окраску панельной плоскости карнизов	м2	10,5	0,193	-	-	2	-	-	-
4	ОСЦМСМ том I В.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,063	23,7	-	-	2	-	-	-

27 с с в а о с т р о в

197-2-11-21(2)

22

№	№ исполнительной, УСН, ведомостей и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15-523 ЭСН-84 тб.156-4	Окраска стен с наружной стороны красками АХВ	м <sup>2</sup>	62,42	0,568	-	-	35	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		<u>Х. Прочие работы</u>									
I	9-33 ЭСН-84 тб.4-10	Монтаж стальных стоек СК-1	т	0,055	43	-	-	2	-	-	-
2	ССРСИМ ч.П р.1 п.1782	Стоимость стальных стоек	т	0,055	275	-	-	15	-	-	-
3	9-47 ЭСН-84 тб.7-2	Устройство стальных площадок ПМ-1	т	0,111	46,8	-	-	5	-	-	-
4	ССРСИМ ч.П р.1 п.1979	Стоимость площадок	т	0,111	326	-	-	36	-	-	-

тб.1-10.11(2)

23

00-10.30 Вл 3 Л 2



№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8-61 ЭСН-84 тб.7-5	Установка решетки над бочкой	т	0,013	318	-	-	4	-	-	-
6	ССЦМСМ том I п.2-26	Раствор цементный известковый М 1:3	м3	0,08	22,3	-	-	2	-	-	-
7	Пр-нт 07-26-- -1980/8-10 п.286	Стоимость бочки  Цена: 11х1,15=12,65	шт	1	12,65	-	-	13	-	-	-
8	27-104 27-105 ЭСН-84 тб.23-11 тб.23-12	Устройство основания из бетона М 100 под пандус и отмостку толщиной 100мм  Цена: 0,3-0,0071х6=0,26	м2	17,10	0,26	-	-	4	-	-	-
9	ССЦМСМ том I п.1-50	Бетон дорожный М-100	м3	2,91	27,1	-	-	79	-	-	-

101-2-13.01(2)

24

56-10.30 Вл 3 Л 2

№ п/п	№ профкураторов, УСН, расценок, ценовиков и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0	ССЦМСМ том I п.4-2I	Песок	м3	0,68	7,63	-	-	5	-	-	-
II	27-169 ЭСН-84 тб.42-I	Покрытие пандуса и отмо- стки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	м2	17,10	0,108	-	-	2	-	-	-
I2	ССЦМСМ том I п.5-I	Смесь асфальтобетонная	т	1,22	19,8	-	-	24	-	-	-
I3	ССЦМСМ том I п.4-2I	Песок	м3	0,09	7,63	-	-	1	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	192	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по всем разделам	руб	-	-	-	-	2086	-	-	-

101-8-10.01(2)

25

№ п/п	№ приказов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	98	-	-	-
		Накладные расходы на организаторские работы 16,5%	руб	-	-	-	-	328	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2422	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	194	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	2616	-	-	-

101-8-43.88(2)

25

56-10,30 Вл 3 Л 2

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I. Вариант в блоках

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-числовая продукция				Удельный вес стоимости конструктивной или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладных расходов %	сумма	Платных накоплений, % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	в накладных расходах % суммы по гр. 7	в платных накоплениях по стоимости II, I2, I0, II	всего даным гр. I0, I2, I3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	26,97	18	16,5	3	2	23	-	-	-	-	-	-
2	Фундаменты	м3	5,23	294	16,5	49	27	370	-	-	-	-	-	-
3.	Стены	м3	16,60	795	16,5	131	74	1000	-	-	-	-	-	-
4.	Покрытие	м3	3,89	574 40	16,5	55 8,6	35	467	-	-	-	-	-	-
5.	Кровля	м2	32,39	158	16,5	26	15	199	-	-	-	-	-	-

201-2-12.201(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Двери	м2	2,66	92	16,5	15	9	116	-	-	-	-	-	-
7	Поли	м2	20,16	81	16,5	13	8	102	-	-	-	-	-	-
8	Внутренние отделочные работы	м2	65,35	25	16,5	4	2	31	-	-	-	-	-	-
9	Наружные отделочные работы	м2	62,41	57	16,5	9	5	71	-	-	-	-	-	-
10	Прочие работы	м3 здания	78,6	<u>192</u> 58	<u>16,5</u> 8,6	<u>22</u> 5	18	237	-	-	-	-	-	-
Итого:		руб	-	-	-	-	-	2616	-	-	-	-	-	-

2012.11.06(2)

28

Главный инженер проекта *Лобанов* А.Т. Лобанов  
 /Начальник 47 отдела *Фокина* Г.В. Фокина  
 Составил: инженер *Чернышева* М.П. Чернышева  
 Проверил: ведущий инженер *Левитас* Л.Н. Левитас

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту Склад ГСМ. На вентиляцию. Вариант в блоках.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Показатели по смете  
стоимость на:

1. Расчетную единицу ИТ  
(мощность, вместимость,  
производительность и  
т.п.) 10,0 руб.

2. 1м<sup>2</sup> общей площади  
здания - руб.

3. 1м<sup>3</sup> объема здания -  
0,38 руб.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция \_\_\_\_\_ тыс.руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

Основание: чертежи № 88679-0-ОВ.С0

№	№ проектор-тов, УСН, рас-предел, цен-ник и др.	Наименование работ и затрат	Едв-ница изме-рения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив-ной усло-вно-чистой продукции
					всего	в том числе основной заработной платы	в том числе в т.ч. за работу машин	всего	в том числе основной заработной платы	в т.ч. за работу машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Санитарно-технические работы									
I	20-525 ЭСН-84 тб.20-12-I	Установка дефлектора диам. 200 мм,	шт	I	8,31	-	-	8	-	-	-
2	ССРСЦМ ч. III п. 1487	Стоимость металлической сетки	м <sup>2</sup>	0,06	3,75	-	-	I	-	-	-

29

№ лп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20-535 ЭСН-84 тб.20-13-1	Установка узла прохода общего назначения УП-I, диам.200 мм	шт	I	11,9	-	-	12	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Главный инженер проекта		<i>Лобанов</i>		А.Т.Лобанов					
		Начальник 47 отдела		<i>Фоскина</i>		Г.В.Фоскина					
		Составил: инженер		<i>Киреева</i>		Е.И.Киреева					
		Проверил: ведущий инженер		<i>Полякова</i>		Н.И.Полякова					

104-2-49-88(2)

30

58-10.30 Вл 3 Л 2

(шифр)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту **Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.**  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)  
**Вариант в блоках.**  
На ~~монтаж~~ **монтаж сети электроосвещения.**  
(вид оборудования и работ)

Основанием спецификации № 30,00

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.  
в том числе:  
а) оборудования - тыс.руб.  
б) монтажных работ 0,22 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.  
Показатели по смете  
Стоимость на:

I. расчетную единицу - IТ  
(мощность, вместимость, производительность и т.д.) 73,33 руб.  
1 м<sup>2</sup> общей площади здания - руб.  
1 м<sup>3</sup> объема здания 2,8 руб.

ИВ-2-1981(2)

31

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, г брутто нетто		Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.							
					единицы	общая		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
									всего	в том числе			всего	в том числе	
										основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы			основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	8-521-4	Монтажные работы Ящик с одним двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, устанавливаемый на стене или колонне													

56-10.31 В.Л.3 Л.1



№ п.п.	Шифр и № во-звездной прайску-ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеро-стика оборудования и монтаж-ных работ	Единица изме-рения	Кол-чество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					спу-га	потто	обору-дования	монтажных работ			обору-дования	монтажных работ		
								всего	в том числе	основ-ной зара-ботной платы		в том числе за-работной платы	в том числе за-работной платы	в том числе за-работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-593-2 Т.Ч.-4 К-1,04	на ток до 100 А,  Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помеще-ний с взрывоопас-ной средой, при производстве работ на высоте свыше 2м от уровня пола 116,0+48,8x0,04 48,8x1,04	шт	1	-	-	-	3,5	1,39	0,09	-	4	I	I
			100 шт	0,02	-	-	-	117,95	50,75	58,0	0,02	-	2	I
3	8-594-1 Т.Ч.-4 К-1,04	Светильник для ламп накаливания, устанавливаемый на кронштейнах внутреннего или наружного освеще-ния при производ-стве работ на вы-соте свыше 2 м от уровня пола, 278,0+57,6x0,04	шт	100	0,01	-	-	280,3	59,9	58,4	-	3	I	I

Пр.с. 15.11.82

Л.п.	Шифр и № по- явний прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характерно- сти оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Колли- чество	Масса, кг		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					едини- цы	общая	обору- дование	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			обору- дование	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			
								всего	в том числе			всего	в том числе		
									основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тацион- ной зар- ботной платы			основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тацион- ной зар- ботной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	8-618-I з.ч.-4 К-I,04	57,6x1,04 Зарядка светильни- ков с лампами на- каливания для по- мещений с тяжелы- ми условиями сре- ды и взрывоопас- ных установок про- водом марки ПРКА и ПРН, при произ- водстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 126,0+29,2x0,04 29,2x1,04	100 шт	0,03	-	-	-	127,17	30,37	0,1 0,02	-	4	1	1	
5	8-522-I	Выключатель пакет- ный в металличе- ской оболочке, ус- танавливаемый на конструкциях с ко- личеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25А	шт	2	-	-	-	2,6	1,26	0,07 0,01	-	5	3	1 1	

701-2-10.88(2)

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудование	монтажных работ			оборудование	монтажных работ			
					едн.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе		
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	8-147-13	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	100 шт	0,01	-	-	-	43,9	10,9	1,2	0,28	-	1	1	1
7	8-147-13 т.ч.-4 К-1,04	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 43,9+10,9x0,04 10,9x1,04	100 шт	0,09	-	-	-	44,34	11,34	1,2	0,28	-	4	1	1

109-2-1118(2)

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, пеналка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					БРУТТО		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					едн.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									плат	плат			основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе за рабочую плату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-416-2	Кабель по установленным конструкциям двухжильный, L, прокладываемый во взрывоопасных помещениях, сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,02	-	-	-	38,3	9,88	25,4 8,06	-	1	-	1 1
9	8-416-2 Т.ч.-4 К-1,04	Кабель по установленным конструкциям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных помещениях, сечение до 6 мм <sup>2</sup> , при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола  38,3+9,88x0,04 9,88x1,04	100м	0,18	-	-	-	38,7	10,28	25,4 8,06	-	7	2	5 1

704-8-10.31-2-101

8

№ п/п	Шифр и № по- мещий проекту- рента, УСН, ценника и др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					еди- цы	общая	обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
								всего	в том числе основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за работной платы		всего	основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	8-534-13	Кожух металличе- ский для защиты электрооборудова- ния	Кг	5,0	-	-	-	0,39	0,04	0,01	-	2	I	I
11		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	I2	I3 8
12		Накладные расходы от основной зар- ботной платы, 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
13		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43	I2	I3 8
14	ОСРСИМ ч.У стр.218 в.239	Ящик трехполюсный типа ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,64	-	-	-	5	-	-

701-9-19.88(2)

36

№	Шифр и № по- иски прейску- ранта, УСН, номинал в др.	Наименование и характерно- сти оборудования и montag- ных работ	Единица измере- ния	Колы- чество	Масса, т оборуд. нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					едини- цы	общая	обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
								всего	в том числе основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе зар- ботной платы		всего	в том числе основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе зар- ботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15-07 п.1-062 ССРСЦМ ч.у тб.4 "А"	Светильник взрыво- защищенный типа ВЗГ-100М  42,8x1,082	шт	3	-	-	-	46,31	-	-	-	139	-	-
16	ССРСЦМ ч.у стр.192 п.277	Лампа накаливания типа БК220-230-100	10шт	0,3	-	-	-	1,78	-	-	-	1	-	-
17	ССРСЦМ ч.у стр.197 п.29	Выключатель пакет- ный двухполюсный на 10А типа ПВ-2x10	шт	2	-	-	-	2,17	-	-	-	4	-	-
18	24-05 п.1-710 ССРСЦМ ч.у тб.7"Б"	Полоса стальная электромонтажная перфорированная типа К106У2 0,5x1,072	шт	10	-	-	-	0,54	-	-	-	5	-	-

104-2-19.8/2

№ п.п.	Шифр и № во-звездной преиску-рента, УСН, меншка и др.	Наименование и характеро-тика оборудования и монтаж-ных работ	Единица изме-рения	Копи-чество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					БРУТТО		обору-дование	монтажных работ			обору-дование	монтажных работ		
					едини-цы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ-ной зара-ботной платы	эксплуа-тации машин в том числе за-работной платы			основ-ной зара-ботной платы	эксплуа-тации машин в том числе за-работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ССРСЦМ ч.У стр.205 п.207	Коробка пластмас-совая ответвитель-ная типа У409У1	шт	2	-	-	-	1,63	-	-	-	3	-	-
20	ССРСЦМ ч.У стр.57 п.1040	Кабель силовой марки ВВГ-660 сечением 2х1,5мм2	км	0,02	-	-	-	141,0	-	-	-	3	-	-
21		Итого по материа-лам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-
22		Итого по монтажным работам и материа-лам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
23		Плановые накопле-ния, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-

Итого 158912

№ п.п.	Шифр и № во- звеший прейску- рента, УСН, пенсия и др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коль- чество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
					БРУТТО НЕТО		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ			
					едини- цы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе		
									основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за работной платы			основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за работной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	219	12	<u>13</u> 8	
		Главный инженер проекта Начальник 47 отдела Составил: инженер Проверил: ведущий инженер													

*Лобанов*  
*Г.В. Фокина*  
*Л.И. Гудович*  
*Л.М. Пихосов*

А.Т. Лобанов  
Г.В. Фокина  
Л.И. Гудович  
Л.М. Пихосов

ТМ-2-13.01(2)



(шафр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Вариант в блоках.

На приобретение ~~инвентаря~~ оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации.  
(вид оборудования и работ)

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.  
в том числе  
а) оборудования 0,15 тыс.руб.  
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая  
продукция - тыс.руб.

Основание спецификации № СС.00.

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете  
Стоимость на:  
I. расчетную единицу - IT  
(мощность, вместимость, производительность и т.д.) 10,0 руб.  
1 м<sup>2</sup> общей площади здания - руб.  
1 м<sup>3</sup> объема здания 0,38 руб.

1984-2-11.08(2)

40

№ п.п.	Шафр и № позиции проекта, УСН, ценники и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Сухого нетто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатационной машины			основной заработной платы	эксплуатационной машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	17-10-81 Ч. I И. I-8008	Оборудование и монтажные работы Извещатель дыма радиотепловой												

56-10.31 В.Л.3 Л.1

ВФ-10.31 В.Л.2 Л.2

№ п/п	Шифр в № по- следовательску- раного УСН, меню и др.	Наименование и характерно- сти оборудования и контак- тных работ	Единица измере- ния	Коль- чество	Масса, кг		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					БРУТТО		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					едви- жим	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы			основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	10-743-12	типа РИД-6М	шт	2	-	-	70,0	3,91	2,79	-	140	8	6	-
2	10-580-11	Резистор (в комплек- те с РУП-1)	шт	1	-	-	-	0,14	0,14	-	-	1	1	-
3	11-580-13	Диод (в комплекте с РУП-1)	шт	1	-	-	-	0,32	0,31	-	-	1	1	-
4	10-942-6	Перемычка между небронированными кабелями (припай- ка диодов и ре- зисторов)	пере- мычка	2	-	-	-	0,68	0,26	0,06 0,02	-	1	1	-
5	Доп.2 к СМО № 10 10-775-2	Коробка ответви- тельная на стене	шт	1	-	-	-	0,4	0,34	-	-	1	1	-
6	10-54-12 Доп.2 к СМО № 10	Прокладка провода однопарного с креп- лением проволочными												

200-2-11.99(2)

ЛТ

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, пенсия и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе за работной платы			основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе за работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	стр.39 ввод.ук. Л.7 К-1,15	скрепами по бетонному потолку II,2+10,8x0,15 10,8x1,15	100м про- вода	0,05	-	-	-	12,82	12,42	-	-	I	I	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	140	13	II	-
		Стоимость тары и реквизита, 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Наценка сбытовых и снабженческих организаций, 0,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	142	-	-	-
		Транспортные расходы, 4%	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Ф04-2-11.98(2)

№ п.п.	Шифр и № во- енный предску- рента, УСН, пенсия и др.	Наименование и характеро- тика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Колы- чество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					БРУТТО НЕТТО		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					едни- цы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- таций машин в том числе за- работной платы			основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- таций машин в том числе за- работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14		Итого оборудова- ния	руб	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
15		Накладные расходы от основной заре- ботной платы, 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
16		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	22	11	-
		Материалы, не уч- тенные сборником												
17	ССРСИМ ч.у стр.207 п.13	Коробка универ- сальная типа УК-П	шт	1	-	-	-	0,14	-	-	-	1	-	-
18	ССРСИМ ч.у стр.163 п.488	Провод телефонный марки ТРН-1х2х0,4	км	0,005	-	-	-	10,6	-	-	-	1	-	-

ТОР-2-1488(2)

43

№ п.п.	Шифр и № постановления правительства, УСН, ведомство и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			
					единицы	общая		всего	в том числе		всего	в том числе		
									основной заработной платы			эксплуатации машин в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
20		Итого по монтажным работам и материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
21		Плановые накопления, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
22		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
23		Всего:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	176	11	-
		Главный инженер проекта Начальник 47 отдела Составил: инженер Проверил: ведущий инженер		<i>Собор</i> <i>Дма</i> <i>Гуров</i> <i>Сурдин</i>		А.Т. Лобанов Г.В. Фокина Л.И. Гудович Л.М. Линковский								

101-2-19.88(2)

44

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Вариант в блоках.

На ~~выполнение~~ монтажные работы для устройства молниезащиты.  
(вид оборудования и работ)

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.  
в том числе:

а) оборудования - тыс.руб.

б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. расчетную единицу - IТ

(мощность, вместимость, производительность и т.п.) 6,67 руб.

1 м<sup>2</sup> общей площади здания - руб.

1 м<sup>3</sup> объема здания 0,25 руб.

Основание спецификации № 30.00

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № позиция прейскуранта, УСН, ценика и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатационной машины			основной заработной платы	эксплуатационной машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-471-3	<u>Монтажные работы</u> Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	10шт	0,2	-	-	-	10,0	3,1	0,4 0,1	-	2	1	1 1

56-10.31 В.Л.З Л.1

ТМ-2-49.98(2)

№ п.п.	Шифр и № позиции преиску-пента, УСН, цена и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору-дование	монтажных работ			обору-дование	монтажных работ		
					едини-цы	общая		всего	в том числе	в том числе		в том числе	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-472-2 Доп. I к СМО № 8 стр. 163 п. 86	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм <sup>2</sup>	100м	0,1	-	-	-	27,0	6,8	<u>0,9</u> 0,1	-	3	1	<u>1</u> 1
3	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм <sup>2</sup>	100м	0,1	-	-	-	64,2	13,4	<u>1,8</u> 0,2	-	6	1	<u>1</u> 1
4	10-212-8	Измерение сопротивления заземлений методом трех заземель	зазем-ления	2	-	-	-	1,07	1,05	-	-	2	2	-
5		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	<u>3</u> 3

194-2-1288(2)

46





(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту.

Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емкостью 3 тонны.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Вариант в блоках. На строительные работы для устройства молниезащиты.

Показатели по смете  
стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1т

(мощность, емкость, производительность и т.п.) - 3,33руб.

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи № 30.

3. Имз объема здания - 0,13 руб.

2. Имз общей площади здания - руб.

№ п/п	№ проектантов, УСН, расценок, сметных в др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. 30-рабочей платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. 30-рабочей платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Строительные работы</b>										
I	КРЕР № I п. I-960	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м3 грунта	0,04	74,5	-	-	3	-	-	-	
2	КРЕР № I п. I-968	Засыпка траншей вручную грунтом II группы	100 м3 грунта	0,04	46,0	-	-	2	-	-	-	
3		<b>Итого</b>	руб	-	-	-	-	5	-	-	-	

101-2-10.00(0)48



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту склад для хранения горюче-смазочных материалов  
в таре емкостью 3 тонны (вариант в блоках)  
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	0,18 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,09 тыс.руб.
Нормативная условно- -чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
Расчетную единицу Iг	- 30,0 руб.
I м2 общей площади здания	- руб.
I м3 объема здания	I,15 руб.

Основание: Спецификация АС-I.CO  
Составлена в ценах 1984 г.

№	Шифр и № пп прейску- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Ко- ли- чест- во	Масса		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	обо- ру- до- ва- ния	все- го	в том числе	обо- ру- до- ва- ния	все- го	в том числе		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	3-I-I Пр-нт I9-06	Оборудование и монтажные работы Таль ручная, шестеренка												

104-19-10(8)

50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5848	п.16-001	грузоподъемно- стью 0,5 т	шт	1	-	-	67	23,4	18,9	<u>2,2</u> 1,06	67	23	19	<u>2</u> 1
2	Доп.к сборникам расценок на монтаж оборудо- вания п.7-281-8 Пр-нт 23-01-01 п.17	Насос ручной поршневой типа (Р1,6-20)	шт	1	-	-	19,5	14,7	9,67	<u>0,9</u> 0,46	20	15	10	<u>1</u> -
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	87	38	29	<u>3</u> 1
		Стоимость тары и реквизита, 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Наценка сбыто- вых и снабжен- ческих органи- заций - 0,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Транспортные расходы -4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-

104-8-1488(2)

51

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Накладные расходы от заработной платы, 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	61	29	$\frac{3}{1}$
		Материалы, не учтенные сборником												
I	Пр-кт 06-17 п.2-023	Рукав резиноканевый диаметром 40мм,	м	10,0	-	-	-	1815	-	-	-	18	-	-
		Цена: 1,65x1,1=1,815												
		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
		Итого по материалам в монтажных работах	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-

101-8-14.88(2)

52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые на- копления, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	85	29	$\frac{3}{1}$

Главный инженер проекта

Начальник 47 отдела

Составил ведущий инженер

*Лобанов* А.Т. Лобанов  
*Фокина* Г.В. Фокина  
*Левитас* Л.Н. Левитас

101-8-4881(2)

53

ВЕДОМОСТЬ  
 потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
 ГСМ.  
 Вариант в блоках

Наименование ресурсов	Единица измерения	количество
I	2	3
<b>I. Общестроительные работы</b>		
Затраты труда	чел.-ч	199,09
Заработная плата	руб	113,36
Строительные машины	маш.-час	17,64
Машины	руб	15,37
<b>II. Санитарно-технические работы</b>		
Затраты труда	чел.-ч	6,97
Заработная плата	руб	4,01
Машины	руб	0,13
<b>III. Электротехнические работы</b>		
Монтажные работы		
Сеть электроосвещения		
Затраты труда	чел.-ч	15,77
Заработная плата	руб	12
Строительные машины	руб	13
Сеть пожарной сигнализации		
Затраты труда	чел.-ч	11,57
Заработная плата	руб	11
Строительные машины	руб	-

1	2	3
<b>Устройство молниезащиты</b>		
Затраты труда	чел.-ч	8,8
Заработная плата	руб	5
Строительные машины	руб	3
<b>Строительные работы</b>		
<b>Устройство молниезащиты</b>		
Затраты труда	чел.-ч	10,13
Заработная плата	руб	7
Строительные машины	руб	-
<b>Итого по электротехническим работам</b>		
Затраты труда	чел.-ч	46,27
Заработная плата	руб	35
Строительные машины	руб	16
<b>4. Технологическое оборудование</b>		
Затраты труда	чел.-ч	48,7
Заработная плата	руб	30
Строительные машины	руб	3
<b>Всего</b>		
Затраты труда	чел.-ч	301,03
Заработная плата	руб	182,37
Строительные машины	руб	34,50
Машины	маш.-ч	17,64

/ Начальник 47 отдела *Г.В. Фокина* Г.В. Фокина  
 Составил инженер *М.П. Чернышева* М.П. Чернышева  
 Проверил ведущий инженер *Л.Н. Левитас* Л.Н. Левитас



Формат 60x84 / 16

Тираж 15<sup>000</sup> Заказ № 2055

Москва, Гипросвязь, 3-я Хорошевская 9