



Министерство связи СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИИ СВЯЗИ

ГИПРОСВЯЗЬ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-49.88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 3 ТОННЫ.

(VШ-020-88)

АЛЬБОМ 2

ЧАСТЬ- I

ВАРИАНТ В ПАНЕЛЯХ

СМЕТЫ

404-2-49.88(..)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
404-2-49.88/
СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ТАРЕ ЕМКОСТЮ 3 ТОННЫ
(VII-020-68)

АЛЬБОМ 2

Часть - I ВАРИАНТ В ПАНЕЛЯХ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая 3,55 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ 3,31 тыс.руб.

I м3 объема здания 48,18 руб.

РАЗРАБОТАН
Институтом Гипросвязь

УТВЕРЖДЕН
Министерством связи СССР
Экспертное заключение от
22.08.1968г.

Приказ от 30.08.1968г.
№ 521

Главный инженер института *С.И. Залов* С.И. Залов

Главный инженер проекта *А.Т. Лобанов* А.Т. Лобанов

709-2-49.88(4)

2

ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование материалов	№ страниц	Обозначение документа	Применение
I	Пояснительная записка	3		
2	Объектная смета	5		
3	Локальная смета №1 на общестроительные работы склада ГСМ	7		
4	Сводка объемов и стоимости работ	30		
5	Локальная смета №2 на устройство вентиляции	32		
6	Локальная смета №3 на монтаж сети электроосвещения	34		
7	Локальная смета №4 на приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации	43		
8	Локальная смета №5 на монтажные работы для устройства молние - защиты	49		
9	Локальная смета №6 на строительные работы для устройства молние - защиты	52		
10	Локальная смета №7 на приобретение технологического оборудования	54		
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	58		

Начальник 47 отдела

Зубил

Г.В. Фокина

Составил ведущий инженер

Л.И.

Л.И. Левитас

Пояснительная записка

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82

Основными нормативными документами при составлении сметной документации являлись:

- 1 Сборники ЕРЕФ
2. Сборники на монтаж оборудования
3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование
4. Сборник сметных цен на монтажные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия Московской области.

Сметная документация разработана для I-го территориального района (подрайон I).

Количество и перечень производственных ресурсов определены по номенклатуре СНиП IV-2-82(8СН) и указаны в ведомости потребности в производственных ресурсах к типовому проекту.

Плановые накопления приняты в размере 8% по Постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249.

I. Общестроительные работы.

В смете учтены накладные расходы на общестроительные работы в размере 16,5% (размер накладных расходов принят условно и подлежит уточнению при привязке типового проекта к конкретным условиям строительства),

на металлоконструкции - 8,6%

Сметная стоимость общестроительных работ определена сметой I.

II. Сантехнические работы.

В сметах на сантехнические работы приняты накладные расходы в размере 13,3%

III. Электротехнические работы.

В сметах на электрические работы учтены накладные расходы от основной заработной платы в размере 80%, 87% .

Х04-2-49.88(1)

4

Стоимость оборудования по прейскуранту оптовых цен, утвержденному Министерством и ведомством СССР, введенному в действие с 01.01.82 с учетом транспортных расходов, наценки снабженческих и сбытовых организаций, наценки на тару и заготовительно-складских расходов.

Главный инженер проекта

Лол

А.Т.Лобанов

/ Начальник 47 отдела

Ма

Г.В.Фокина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту склад для хранения горюче-смазочных материалов
в таре емкостью 3 т. Вариант в панелях.

Сметная стоимость 3,55 тыс.руб.

Нормативная условно-
-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 1т - 1103,33 руб.

2. 1 м3 объема здания 48,18 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономические показатели					
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обо- рудо- вани- я, мебе- ли и инвен- таря	про- чих зат- рат	все- го	в том числе	норма- тив- ной услов- но- чистой продук- ции	най- мен- шая еди- ниц- ная изме- нения	коли- чест- во еди- ниц изме- нения	стои- мость еди- ниц руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	Общестроительные работы	2,91	-	-	-	2,91	-	-	-	т	3,0	970,0	
											м3	68,7	42,35	
2	2	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	т	3,0	10	
											м3	68,7	0,44	
3	3	Монтаж сети электросвещения	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	т	3,0	73,33	
											м3	68,7	3,2	

1001-2-49.88(1)

5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации		-	0,03	0,15	-	0,18	-	-	-	<u>т</u> м3	<u>3,0</u> 68,7	<u>10,0</u> 0,44
5	Монтажные работы для устройства молниезащиты		-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	<u>т</u> м3	<u>3,0</u> 68,7	<u>6,67</u> 0,29
6	Строительные работы для устройства молниезащиты		0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	<u>т</u> м3	<u>3,0</u> 68,7	<u>3,33</u> 0,15
7	Приобретение и монтаж технологического оборудования		-	0,09	0,09	-	0,18	-	-	-	<u>т</u> м3	<u>3,0</u> 68,7	<u>30,0</u> 1,31
Итого			2,95	0,36	0,24	-	3,55	-	-	-	-	<u>3,0</u> 68,7	<u>1103,33</u> 48,18

№ 118 64-7-102

2

Главный инженер проекта
 /Начальник 47 отдела
 Составил инженер
 Проверил ведущий инженер

Лобанов
Фокина
Иванова
Левитас

А.Т.Лобанов
 Г.В.Фокина
 А.Н.Иванова
 Л.Н.Левитас

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IК типовому проекту склад для хранения горюче-смазочных материалов в
(наименование работ и затрат, наименование объекта)таге емк.3 тонны. Вариант в панелях. Общестроительные работы

Сметная стоимость 2,91 тыс.руб. Стоимость на:
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб. -т 970,0 руб.
 Составлена в ценах 1984 г. Основание: чертжи № АС-1-АС-10 Им2 общей площади 42,35 руб.
 Им3 здания 42,35 руб.

№ пп	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Ос. для стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационная машина в т.ч. работы по плитам		основной заработной платы	эксплуатационная машина в т.ч. работы по плитам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Земляные работы									
I	I-1129 ЭСН-84 тб.116-2	Планировка площади застройки плотных грунтов II группы	м2	122,9	0,0035	-	-	I	-	-	-
2	Доп.к БРЕФ вып.3 I-1608 ЭСН-84 тб.29-2	Срезка растительного грунта толщиной 15 см с перемещением на 10м	м3	7,5	0,0439	-	-	I	-	-	-

(8)8864-2-104

4

№ пп	№ проектантов, УСН, расчетов, ведомостей и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационной машины		основной заработной платы	эксплуатационной машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Доп. к ЕРКР вып.3 I-1559 ЭСН-84 тб.12-5	Разработка грунта II группы экскаватором эмк.0,25 м3 в отвале	м3	18,82	0,169	-	-	3	-	-	-
4	I-960 Т.ч. п.1.21 п.3.67 ЭСН-84 тб.80-2	Добор грунта II группы вручную Цена:0,745x1,2=0,894	м3	0,58	0,894	-	-	I	-	-	-
5	I-960 ЭСН-84 тб.80-2	Разработка грунта II группы вручную в котловане	м3	0,4	0,745	-	-	I	-	-	-
6	Доп к ЕРКР вып.2 I-1634 I-1645 ЭСН-84 тб.	Обратная засыпка грунта II группы за наружные стены бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением до 10 м Цена:0,0203+0,0116=0,0319	м3	7,9	0,0319	-	-	I	-	-	-

104-2-428117

8

№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-968 ЭСН-84 тб.81-2	То же, вручную	м3	0,85	0,46	-	-	I	-	-	-
8	I-1184 ЭСН-84 тб.118-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	16,18	0,0969	-	-	I	-	-	-
9	Доп. к БРЕР вып.3 I-1600 ЭСН-84 тб.23-4	Перекидка ранее разрытого грунта II группы экскаватором емк. 0,25 м3 за наружные стены с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3	8,28	0,16	-	-	I	-	-	-
10	Доп. к БРЕР вып.3 I-1601 ЭСН-84 тб.23-5	Погрузка грунта II группы экскаватором емк. 0,26 м3 на автомобили-самосвалы (лишний и растительный грунт)	м3	10,3	0,198	-	-	2	-	-	-

704-2-49.88(1)

9

№ пп	№ преysкурран- тов, УСН, рас- ценок, ценны- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норматив- ной услов- но-чистой продукции
						основной заработ- ной плат.	эксплуата- ции машин в том числе по заготовке плат		основной заработ- ной плат.	эксплуата- ции машин в том числе по заготовке плат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	ССРСЦ на перевоз- ки часть I стр.28	Транспорт грунта на расстоянии I км.	т	13,85	0,29	-	-	4	-	-	-
II2	Доп.к БРЕР вып.3 I-1604	Работа на отвале	м3	10,3	0,0142	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		II. Фундаменты									
I	8-10 ЭСН-84 тб.3-1	Устройство песчаного ос- нования под блоки фун- даментов	м3	0,6	0,74	-	-	I	-	-	-
2	ССЦМСМ том I п.4-20	Песок	м3	0,66	7,79	-	-	5	-	-	-

704-2-49.88(1)

10

№ пп	№ рейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7-400 ЭСН-84 тб.36-1	Установка бетонных блоков массой до 0,5 т	шт	14	1,01	-	-	14	-	-	-
4	ССЦМСМ том I п.1-28	Бетон М-150	м3	0,13	28,2	-	-	4	-	-	-
5	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,13	24,4	-	-	3	-	-	-
6	7-401 ЭСН-84 тб.36-2	Установка бетонных блоков массой до 1 т	шт	20	1,39	-	-	28	-	-	-
7	ССЦМСМ том I п.1-28	Бетон М-150	м3	0,184	28,2	-	-	5	-	-	-
8	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,25	24,4	-	-	6	-	-	-

№ п/п	№ проектантов, УСН, районков, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	расплатили машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СССДСМ том II п.12-12	Стеновые бетонные блоков марки ФБС-9.4.6-Т	шт	14	9,01	-	-	126	-	-	-
10	СССДСМ том II п.12-5	То же, марки ФБС 12.4.6-Т	шт	20	12,1	-	-	242	-	-	-
11	С-168 ЗСН-84 т5.15-9	Устройство монолитного пояса из бетона М-150	м3	1,54	13,7	-	-	21	-	-	-
12	СССДСМ том I п.1-16	Бетон М-150	м3	1,56	27,2	-	-	110	-	-	-
13	8-13 ЗСН-84 т6.4-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной слой 20 мм	м2	7,6	0,251	-	-	2	-	-	-

104-2-49 88(1)

12

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, р. 3.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационных машин		основной заработной платы	эксплуатационных машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	ССЦМСМ том I п.2-27	Раствор цементный М 1:2	м3	0,24	24,1	-	-	6	-	-	-
I5	12-280 ЭСН-84 тб.8-5	Устройство фартука по наружной стороне УМ-I из оцинкованной кровельной стали	м2	2,6	1,92	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	581	-	-	-
		Ш. Стены									
I	7-247 ЭСН-84 тб.14-1	Установка наружных стеновых панелей (диафрагм) длинной до 7 м площадь до 10м2	шт	4	16,3	-	-	65	-	-	-
2	ССЦМСМ том I п.2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,06	21,9	-	-	1	-	-	-

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
основной заработной платы	эксплуатации машин	в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин		в том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7-249 ЭСН-84 гб.14-2	Установка наружных стеновых панелей (диафрагм) длиной до 7 м площадью более 10 м ²	шт	2	19,4	-	-	39	-	-	-
4	ССЦМСМ том I п.2-2	Раствор цементный М-50	м ³	0,03	21,9	-	-	1	-	-	-
5	ССЦМСМ том I п.8-258	Стоимость сборных ж/б стеновых панелей (диафрагм) приведенной толщиной 16,5 см с расходом 23,87 кг/м ² длиной до 3 м (ЛД2.28) Цена: II,4+0,3I×II+0,22×3= =15,47	м ²	6,54	15,47	-	-	101	-	-	-
6	ССЦМСМ том I п.8-258	То же, приведенная толщина 16,4 см, с расходом арматуры 15,3 кг/м ² (ЛД2.28)	м ²	7,09	12,46	-	-	88	-	-	-

704-2-4988(1)

14

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: $11,4 + 0,31 \times 2 + 0,22 \times 2 = 12,46$									
7	ССЦМСМ том I п.8-258	То же, с расходом арматуры 44,1 кг/м ² , приведенная толщина 17,4 см (ЛД26-28)	м ²	4,43	21,66	-	-	96	-	-	-
		Цена: $11,4 + 0,31 \times 31 + 0,22 \times 3 = 21,66$									
8	ССЦМСМ том I п.8-268	То же, длиной более 3м, с расходом стали 10,6 кг/м ² приведенная толщина 16,4 см (ЛД56.28)	м ²	30,8	12,24	-	-	377	-	-	-
		Цена: $1,8 + 0,22 \times 2 = 12,24$									
9	6-168 ЭСН-84 т6.15-9	Заделка мест сопряжения панелей бетоном класса В-15 (М-200)	м ³	0,26	13,7	-	-	4	-	-	-

704-2-49.88(4)

15

№ пп	№ проектантов, УСН, ведомств, цехов и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативно-чистой продукции
					всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатационной машины	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатационной машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ССИМСИ том I д. I-29	Бетон М-200	м3	0,26	29,3	-	-	8	-	-	-
11	8-59 ЭСН-84 тб. 7-3	Армирование сеткой В1	кг	10,2	0,421	-	-	4	-	-	-
12	ССИМСИ том I т. ч. тб. 3-1	Стоимость соединительных элементов	кг	16,2	0,413	-	-	7	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	791	-	-	-
		<u>IV. Покрытие</u>									
I	7-177 ЭСН-84 тб. II-I	Укладка сборных ж/б плит покрытие площадью до 10м2 при весе элементов в здании до 5 т (ПК 48-15-4АЛУТ)	шт	4	3,75	-	-	15	-	-	-

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦМСМ том I п. I-4 т.ч. тб.2-I	Бетон М-150 Цена: $26,6 + 2,57 = 29,17$	м3	0,27	29,17	-	-	8	-	-	-
3	ССЦМСМ том I п. II-158	Стоимость сборных ж/б плит перекрытия пролетом 4,78 м, приведенной толщиной 12,13 мм нормативная нагрузка 660 кг/м2 Цена: $7,81 + 0,2 \times 2 + 0,38 = 8,59$	м2	28,5	8,59	-	-	245	-	-	-
4	9-II6 т.ч. тб.2 ЭСН-84 тб. I6-3	Монтаж стальных балок перекрытия (В-I; БМ-I поз. 6, поз. 7. Цена: $31,2 + 10 \times 0,1 = 32,2$	т	0,334	32,2	-	-	11	-	-	-

№ пп	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССРСЦМ часть II р. I п. I 1959	Стоимость металлоконструкций	т	0,334	213	-	-	71	-	-	-
6	7-285 ЭСН-84 тб. 17-1 ССЦМСМ том I т. ч. тб. 3-1	Установка анкеров (МН-1; МН-2; МН-3; МН-4) Цена: $0,10 + 0,576 = 0,676$	кг	8,28	0,676	-	-	6	-	-	-
7	6-168 ЭСН-84 тб. 15-9	Устройство монолитного пояса из бетона класса В-15 (марка 200)	м ³	0,42	13,7	-	-	6	-	-	-
8	ССЦМСМ том I п. I-29	Бетон М-200	м ³	0,43	29,3	-	-	13	-	-	-

204-2-49 88(1)

18

56-10.30 Вл 3 Л 2

№ пп	№ преysкураторов, УСН, расценки, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	7-209	Установка опорного										
	ЭСН-84	стакана СБ 4-А-I	шт	1	2,43	-	-	2	-	-	-	
	тб.12-7											
10	ССЦМСМ том I	Стоимость опорного стака- на объемом до 0,1 м3	м3	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-	
	п.8-236											
11	ССЦМСМ том I	Стоимость арматуры класса AI	кг	3,25	0,229	-	-	1	-	-	-	
	т.ч.											
	тб.3-I	класса BI	кг	2,25	0,321	-	-	1	-	-	-	
12	ССЦМСМ том I	Стоимость закладных деталей	кг	7,13	0,413	-	-	3	-	-	-	
	т.ч.											
	табл. I											
13	46-52	Пробивка отверстий										
	ЭСН-84	в ж/б перекрытии для										
	тб.19-2	крепления опорного ста- кана	шт	4	0,383	-	-	2	-	-	-	

№ по	№ прейскурантов, УСН, расценки и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	46-69 ЭСН-84 тб.22-1	Заделка отверстий бетоном класса В12,5 (М-150)	м3	0,1	28,5	-	-	3	-	-	-
15	СССВССМ том I п. I-28	Бетон марки 150	м3	0,1	28,2	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	395	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		У. Кровля									
I	I2-299 I2-300 ЭСН-84 тб.10-1 тб.10-2	Устройство цементной стяжки с уклоном от 20 до 50 мм Цена: $0,148 + 0,0008 \times 20 = 0,164$	м2	30,0	0,164	-	-	5	-	-	-

№ пр	№ преysкураторов, УСН, расценки, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						основной заработной платы	эксплуатации машин и в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин и в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	ССИМСМ том I п.2-3	Раствор цементный М-75	м3	0,474	23,3	-	-	II	-	-	-	
3	I2-174 ЭСН-84 тб.2-4-2	Устройство кровли из 4-х слоев толи с покрытием пленкой на битумной мастике с посыпкой гравия на битумной мастике	м2	30,0	3,24	-	-	97	-	-	-	
4	I2-280 ЭСН-84 тб.8-5	Устройство закрытого фартука и оцинкованной кровельной стали	м2	10,4	1,92	-	-	20	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	133	-	-	-	
		<u>У1. Двери</u>										
1	I0-I05 ЭСН-84 тб.20-I	Установка входного блока площадью до 3м2 в наруж- ной стене (ДС-2I-I3)	м2	2,66	1,45	-	-	-	-	-	-	

104-2-49.88(1)

21

№ п/п	№ прейскуранта, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССРСЦМ часть II р. II п. 265	Стоимость труднового дверного блока	м2	2,66	28,2	-	-	75	-	-	-
3	ССРСЦМ часть I р. I п. 447	Стоимость дверного прибора для входной двупольной двери	компл	I	8,94	-	-	9	-	-	-
4	10-140 ЭСН-84 тб. 26-1	Конопатка дверных блоков в наружных стенах	м2	2,66	1,34	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		<u>УП. Полы</u>									
I	II-II ЭСН-84 тб. I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В-7,5 (марки 100)	м3	1,95	2,5	-	-	5	-	-	-

704-2-49,88(1)

22

№ пп	№ преysкураторов, УСН, расценки, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦМСМ том I п. I-15	Бетон М-100	м3	1,99	26,3	-	-	52	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		УШ. Внутренние отделочные работы									
I	I5-294 ЭСН-84 тб.59-I	Отделка под окраску ж/б диафрагм	м2	45,1	0,0627	-	-	3	-	-	-
2	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,04	23,7	-	-	1	-	-	-
3	I5-297 ЭСН-84 тб.59-4	То же, плит покрытия	м2	23,8	0,193	-	-	5	-	-	-

204-2-49.88(К)

23

№ пп	№ проектных, УСН, расценок, пунктов и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,01	23,7	-	-	I	-	-	-
5	15-508 ЭСН-84 тб.153-I	Известковая побелка стен и потолков	м2	68,9	0,0584	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		<u>IX. Наружные отделочные работы</u>									
I	15-294 ЭСН-84 тб.59-I	Подготовка под окраску ж/б диафрагм	м2	77,2	0,0627	-	-	5	-	-	-
2	ССЦМСМ том I 2-30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,06	23,7	-	-	I	-	-	-

№ пп	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	15-297 ЭСН-84 тб.59-4	То же, нижних плоскостей плит покрытия	м ²	9,93	0,193	-	-	2	-	-	-
4	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,01	23,7	-	-	I	-	-	-
5	15-275 ЭСН-84 тб.55-13	Затирка монолитного пояса	м ²	3,9	0,216	-	-	I	-	-	-
6	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,02	23,7	-	-	I	-	-	-
7	15-523 ЭСН-84 тб.156-4	Окраска отен о наружной стороны красками ПХВ	м ²	91,03	0,568	-	-	52	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	63	-	-	-

№ п/п	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Х. Прочие работы</u>									
1	9-33 ЭСН-84 тб.4-10	Монтаж стальных стоек СК-I	т	0,055	43	-	-	2	-	-	-
2	ССРСЦМ часть II р. I п. 1782	Стоимость стальных стоек	т	0,055	275	-	-	15	-	-	-
3	9-47 ЭСН-84 тб.7-2	Устройство стальных площадок ПМ-I	т	0,III	46,8	-	-	5	-	-	-
4	ССРСЦМ часть II р. I п. 1979	Стоимость площадок	т	0,III	326	-	-	36	-	-	-
5	8-61 ЭСН-84 тб.7-5	Установка решетки над бочкой	т	0,013	318	-	-	4	-	-	-

704-2-1088(1)

26

56-10,30 Вл 3 Л 2

№ пп	№ прейскуран- тов, УСН, рас- ценок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Едв- ница изме- рения	Коля- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин в том числе зарботной платы		основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин в том числе зарботной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССДСМ том I п.2-26	Раствор цементный М 1:3	м3	0,08	22,3	-	-	2	-	-	-
7	Пр-нт 07-26-1980 8-10 п.286	Стоимость бочки Цена: 11х1,15=12,65	шт	1	12,65	-	-	13	-	-	-
8	27-104 27-105 ОСЧ-84 тб.23-11 тб.23-12	Устройство основания из бетона класса В 7,5 (М-100) под пантус и отмостку толщиной 100 мм									
		Итого: 0,3-0,0071х6=0,26									
9	ССДСМ том I п.1-50	Бетон дорожный М-100	м3	2,1	27,1	-	-	57	-	-	-

№ пп	№ проектантов, УСН, расчетов, заделок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатационной машины в том числе заработной платы	
10	ССЦМСМ том I п.4-2I	Песок	м3	0,83	7,63	-	-	6	-	-	-
11	27-169 ЭСН-84 тб.42-I	Покрытие пандуса и отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	м2	20,64	0,108	-	-	2	-	-	-
12	ССЦМСМ том I п.5-I	Смесь асфальтобетонная	т	1,47	19,8	-	-	29	-	-	-
13	ССЦМСМ том I п.4-2I	Песок	м3	0,1	7,63	-	-	1	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	178	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по всем разделам	руб	-	-	-	-	2322	-	-	-

58-10.30 Вл 3 Л 2

104-2-1988(4)

28

№ пп	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативно-условно-чистой продукции
основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе									
		металлоконструкции	руб	--	-	-	-	140	-	-	-
		Накладные расходы 16,5% на общестроительные работы	руб	-	-	-	-	360	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб	--	-	-	-	12	-	-	-
		Итого:	руб	--	-	-	-	2694	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	216	-	-	-
		Всего по смете	руб	--	-	-	-	2910	-	-	-

56-10.30 Вл 3 Л 2

409-2-4928(2)

29

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I
Вариант в панелях

904-2-4988(1)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-числовая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента работ или вида работ к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладных расходов %	Платных на коп-лений, % стоимости по грб,	Всего по гр.5, 7,8	в том числе		основной заработной платы	эксплуатационной машин в т.ч. заработной платы	в на-кладных расходах % по гр. 7	в пла-новых накоп-лениях по гр. 10,11	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	27,3	18	16,5	3	2	23	-	-	-	-	-	-
	фундаменты	м3	9,87	58I	16,5	96	54	73I	-	-	-	-	-	-
3.	Стены	м3	8,6	79I	16,5	13I	74	996	-	-	-	-	-	-
4	Покрытие	м3	4,08	395	16,5	52	36	490	-	-	-	-	-	-
				82	8,6	7								

30

404-2-49.88(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Кровля	м2	30	133	16,5	22	12	167	-	-	-	-	-	-
6	Двери	м2	2,66	92	16,5	15	9	116	-	-	-	-	-	-
7	Полы	м2	17,8	57	16,5	9	5	71	-	-	-	-	-	-
8	Внутренние отделочные работы	м2	68,9	14	16,5	2	1	17	-	-	-	-	-	-
9	Наружные отделочные работы	м2	91,03	63	16,5	10	6	79	-	-	-	-	-	-
10	Прочие работы	м3 здания	68,7	<u>178</u> 58	<u>16,5</u> 8,6	<u>21</u> 5	16	220	-	-	-	-	-	-
Итого:		руб	-	.	-	-	-	2910	-	-	-	-	-	-

31

Главный инженер проекта
 /Начальник 47 отдела
 Составил: инженер
 Проверил: вед. инженер

Лобанов
Фокина
Иванова
Дел...

А.Т.Лобанов
 Г.В.Фокина
 А.Н.Иванова
 Л.Н.Дел...

(наименование отрядов)

К типовому проекту. Локальная смета № 2
 на Склад ГСМ. На вентиляцию. Вариант в панелях.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Показатели по смете
 стоимость на:
 I. Расчетную единицу
 (мощность, вместимость,
 производительность и т.п.)

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

Основание: чертежи № 88679-0-0В.00.

- 10,0 руб.
 2. Им2 общей площади зда-
 ния - руб.
 3. Им3 объема здания -
 -0,44 руб.

№ пп	№ предискураторов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						основной заработной платы	эксплуатация машин в том числе в т.ч. за работу		основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. за работу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		I. Санитарно-технические работы										
I	20-525 ЭСН-84 тб.20-12-1	Установка дефлектора диам. 200 мм,	шт	I	8,31	-	-	8	-	-	-	
2	ССРСЦМ ч.Ш п.1487	Стоимость металлической сетки	м2	0,06	3,75	-	-	I	-	-	-	

1478/81-2-407

№ пп	№ прейску; ан-тов, УСН, рас-ценок, ценни-ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе		всего	в том числе		норматив-ной усло-вно-чистой продукции	
						основной заработной платы	эксплуата-ции машин в том числе в заработной платы		основной заработной платы	эксплуата-ции машин в том числе в заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	20-535 ЭСН-84	Установка узла прохода общего назначения УЦ-I										
	тб. 20-13-I	диам. 200 мм	шт	I	11,9	-	-	12	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	21	-	-	-	
		Накладные расходы 13,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	24	-	-	-	
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	26	-	-	-	
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Главный инженер проекта					А.Т. Лобанов					
		/Начальн. 47 отдела					Г.В. Фокина					
		/Составил: инженер					Е.И. Киреева					
		Проверил: ведущий инженер					Н.И. Полякова					

104-2-4988(1)

33

№ п.п.	Шифр и № заявки прейскуранта, УСН, пенника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т. брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	в том числе эксплуатационной (в том числе машин)			основной заработной платы	в том числе эксплуатационной (в том числе машин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-593-2 Т.ч.-4 К-1,04	стене или колонне на ток до 100 А, Светильник для ламп накаливания с подвоом на крюках для, помещенный с взрывоопасной средой, при производстве работ на высоте свыше 2м от уровня пола 116,0+48,8x0,04 48,8x1,04	шт	I	-	-	-	3,5	1,39	<u>0,09</u> 0,02	-	4	I	I I
3	8-594-1 Т.ч.-4 К-1,04	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на кранштейнах внутреннего или наружного освещения при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 278,0+57,6x0,04	100 шт	0,02	-	-	-	117,95	50,75	<u>58,0</u> 18,2	-	2	I	I I
			100 шт	0,01	-	-	-	280,3	59,9	<u>58,4</u> 18,2	-	3	I	I I

Р04-2-49.89(1)

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					оборуд.		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					едм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
					шт	т			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	8-618-I тч-4 К-I,04	57,6xI,04 Зарядка светильников с лампами накаливания для помещений с тяжелыми условиями среды и взрывоопасных установок проводом марки ПРКА и ПРН, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 126,0+29,2x0,04 29,2xI,04	100 шт	0,03	-	-	-	127,17	30,37	0,1 0,02	-	4	I	I
5	8-522-I	Выключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25А	шт	2	-	-	-	2,6	1,26	0,07 0,01	-	5	3	I I

404-2-49.88(4)

36

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-147-13	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг.	100 шт	0,01	-	-	-	43,9	10,9	1,2 0,28	-	1	1	1
7	8-147-13 т.ч.-4 К-1,04	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 43,9+10,9x0,04 10,9x1,04	100шт	0,09	-	-	-	44,34	11,34	1,2 0,28	-	4	1	1 1

№ п.п.	Шифр и № ко- симки предыду- рента, УСН, ценника и др.	Наименования и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса, объем нетто		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					едини- цам	объем	обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы			основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-416-2	Кабель по установ- ленным конструк- циям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных по- мещениях, сечение до 6 мм ²	100м	0,02	-	-	-	38,3	9,88	25,4 8,06	-	I	-	I I
9	8-416-2 т.ч.-4 К-I,04	Кабель по установ- ленным конструкци- ям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных по- мещениях, сечение до 6 мм ² , при про- изводстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 38,3+9,88x0,04 9,88xI,04	100м	0,18	-	-	-	38,7	10,28	25,4 8,06	-	7	2	5 I

404-2-49,88 (1)

№ д.п.	Шифр и № позиции предсчета, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I0	8-534-I3	Кожух металлический для защиты электрооборудования	кг	3,0	-	-	-	0,39	0,04	0,01	-	2	I	I
II		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	I2	I3 8
I2		Накладные расходы от основной заработной платы, 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
I3		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43	I2	I3 8
I4	ССРСЦМ Ч.У отр. 218 п. 239	Ящик трехполюсный типа ЯРП-20	шт	1	-	-	-	4,64	-	-	-	5	-	-

704-2-49.88(1)

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, цонника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	в том числе за работу в ночное время			основной заработной платы	в том числе за работу в ночное время
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15-07 п. I-062 ССРСЦМ ч.У то.4"А"	Светильник взрывозащищенный типа ВЗГ-100м 42,8x1,082	шт	3	-	-	-	46,31	-	-	-	139	-	-
16	ССРСЦМ ч.У стр.192 п.277	Лампа накаливания типа БК220-230-100	10шт	0,3	-	-	-	1,78	-	-	-	1	-	-
17	ССРСЦМ ч.У стр.197 п.29	Выключатель пакетный двухполюсный на 10 А типа ПВ-2x10	шт	2	-	-	-	2,17	-	-	-	4	-	-
18	24-05 п. I-710 ССРСЦМ ч.У то.7"Б"	Полоса стальная электромонтажная перфорированная типа К106У2 0,5x1,072	шт	10	-	-	-	0,54	-	-	-	5	-	-

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ССРСЦМ ч.У стр.205 п.207	Коробка пластиковая ответственная типа У409У1	шт	2	-	-	-	1,63	-	-	-	3	-	-
20	ССРСЦМ ч.У стр.57 п.1040	Кабель силовой марки ВВГ-660 сечением 2х1,5мм ²	км	0,02	-	-	-	141,0	-	-	-	3	-	-
21		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-
22		Итого по монтажным работам и материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
23		Плановый накопления, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-

№ п.п.	Шифр и № ведомости прайскуранта, УСН, ставка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т. брутто нетто		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					единицы	обла	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24		Всего:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	219	12	13
					Главный инженер проекта Начальник 47 отдела Составил: инженер Проверил: ведущий инженер									

Лоп
Ван
Гудович
Пинхосович
 А.Т.Добанов
 Г.В.Фоккина
 Л.И.Гудович
 Л.М.Пинхосович

424-2-49.88(4)

704-2-49.88(1)

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.
 Вариант 1 панелей. Наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
 На приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации
 (вид оборудования и работ)

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
 в том числе:
 а) оборудования 0,15 тыс.руб.
 б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Основание спецификации № СС.С0

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетную единицу -IT
 (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 10,0 руб.
 1 м² общей площади здания - руб.
 1 м³ объема здания 0,44 руб.

43

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, пенсия и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто нетто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе за работной платы			основной заработной платы	эксплуатационных машин в том числе за работной платы
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I	I7-10-81 ч. I п. I-8008	Оборудование и монтажные работы Извещатель дымч. радиоизотопный												

56-10.31 В.Л.3 Л.1

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					оборудованности		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10-743-12	типа РИД-6М	шт	2	-	-	70,0	3,91	2,79	-	140	8	6	-
2	II-580-II	Резистор (в комплекте с РУПИ-I)	шт	I	-	-	-	0,14	0,14	-	-	I	I	-
3	II-580-I3	Диод (в комплекте с РУПИ-I)	шт	I	-	-	-	0,32	0,31	-	-	I	I	-
4	10-942-6	Перемычка между небронированными кабелями (припайка диодов и резисторов)	перемычка	2	-	-	-	0,68	0,26	0,06 0,02	-	I	I	-
5	Доп.2 к СМО № 10-775-2	Коробка ответвительная на стене	шт	I	-	-	-	0,4	0,34	-	-	I	I	-

ИОМ-2-49.88(1)

44

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					оборудованного	нетто	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе	основной заработной платы		эксплуатационных машин	в том числе заработной платы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	10-54-12 Доп.2 к СМЭ № 10 стр.39 ввод.ук. п.7 К-1,15	Прокладка провода однопарного с креплением проволо- чными скрепами по бетонному потолку 11,2+10,8x0,15 10,8x1,15	100м про- вода	0,05	-	-	-	12,82	12,42	-	-	I	I	-
7	8	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I40	I3	II	-
8		Стоимость тары и реквизита, 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
9		Наценка сбытовых и снабженческих организаций, 0,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
10		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I42	-	-	-

ФМ-2-49,88 (1)

45

№ п/п	Шифр и № ко- даций проексу- ранта, УСН, целика и др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монта- жных работ	Единица измере- ния	Коль- чество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					едини- цы	общая	обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тацион- ной заре- ботной платы			основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тацион- ной заре- ботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I 1		Транспортные рас- ходы, 4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
I 2		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-
I 3		Заготовительно- складские расходы, 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
I 4		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
I 5		Накладные расходы от основной заре- ботной платы, 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
I 6		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	22	II	-
I 7	ССРСМ 4.У стр.207 п.13	Коробка универсаль- ная типа УК-П	шт	I	-	-	-	0,14	-	-	-	I	-	-

104-2-4988(1)

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т. брутто / нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ССРСЦМ Ч.У стр.163 п.488	Провод телефонный марки ТРП-1х2х0,4	км	0,005	-	-	-	10,6	-	-	-	I	-	-
19		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
20		Итого по монтажным работам и материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
21		Плановые накопления, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
22		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
23		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	176	II	-

204-2-4988(1)

47

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе за рабочую плату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Главный инженер проекта Начальник 47 отдела Составил: инженер Проверил: ведущий инженер												

Лобанов
Александр
Гудович
Гудович

А.Т. Лобанов
 Г.В. Фокина
 Л.И. Гудович
 Л.М. Пинхосович

201-2-4988(1)

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 т.
 Вариант в панелях. (наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
 На монтаж и монтаж работ для устройства молниезащиты.
 (вид оборудования и работ)

Основание спецификации № 30.00.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
 в том числе:
 а) оборудования - тыс.руб.
 б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 I. расчетную единицу IT
 (мощность, вместимость, производительность и т.д.) 6,67 руб.
 1 м² общей площади здания - руб.
 1 м³ объема здания 0,29 руб.

104-2-49.88(1)

49

№ п.п.	Шифр и № позиций проекции, УСН, ценика и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто нетто		оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			
					единицы	общая		всего	в том числе		всего	в том числе		
									основной заработной платы			эксплуатационной заработной платы	основной заработной платы	эксплуатационной заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-47I-3	Монтажные работы Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10шт	0,2	-	-	-	10,0	3,1	0,4 0,1	-	2	I	I I

56-10.31 В.Л.3 Л.1

№ п.п.	№ и № по- рядка, УСН, ценника и др.	Наименование и характеро- тика оборудования и montag- ных работ	Единица измере- ния	Колл- чество	Масса, т обуто нетто		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					едини- цы	общая	обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за работной платы			основ- ной заре- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-472-2 Доп. Iк СМО № 8 стр. 163 п. 86	Заземлитель гори- зонтальный в тран- шее из полосовой стали, сечением 160 мм ²	100м	0,1	-	-	-	27,0	6,8	0,2 0,1	-	3	1	1 1
3	8-472-7	Проводник заземля- ющий открыто по строительным ос- нованиям из поло- совой стали, сече- нием 160 мм ²	100м	0,1	-	-	-	64,2	13,4	1,8 0,2	-	6	1	1 1
4	10-212-8	Измерение сопро- тивления заземле- ний методом трех земель	зазе- мле- ние	2	-	-	-	1,07	1,05	-	-	2	2	-
5		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	3 3

804-2-49 88(1)

№ п.п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					брутто		обору-дование	монтажных работ			обору-дование	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе	основ-ной заре-ботной платы		в том числе за-работной платы	всего	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6		Накладные расходы от основной заработной платы, 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
7		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
8		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	3
Главный инженер проекта Начальник 47 отдела Составил: инженер Проверил: ведущий инженер							А.Т.Добанов Г.В.Фомина Д.И.Гудачиц Л.М.Винкозович							

118864-2-104

51

(наименование отрядов)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
 К тепловому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.
 на строительные работы для устройства молниезащиты вариант в панельск.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Показатели по смете
 стоимость на:
 I. Расчетную единицу

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи № 30.

-It
 (мощность, емкости,
 мощность, производи-
 тельность и т.п.) -
 - 3,33 руб.
 2. Им2 общей площади здания - руб. 3. Им3 объема здания 0,15

№ п/п	№ проектантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативная условно-чистая продукция	
						основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. зар. работной платы		основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. зар. работной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Строительные работы										
I	ЕРЕР № I п. I-960	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м3									
			грун-та	0,04	74,5	-	-	3	-	-	-	
2	ЕРЕР № I п. I-968	Засыпка траншей вручную грунтом II группы	100 м3									
			грун-та	0,04	46,0	-	-	2	-	-	-	

104-2-1988/16

52

№ пп	№ проектантов, УСИ, расчетов, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Итого:	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
4		Накладные расходы, 16,5%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
5		Итого	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
6		Плановые накопления, 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
7		Всего	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Главный инженер проекта				<i>Лобанов</i>		А.Т.Лобанов			
		Начальник 47 отдела				<i>Фокина</i>		Г.В.Фокина			
		Составил: инженер				<i>Гудович</i>		Л.И.Гудович			
		/Проверил; ведущий инженер				<i>Пинхонович</i>		Л.М.Пинхонович			

№02-19.88(4)

53

56-10,30 Вл 3 Л 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту склад для хранения горючесмазочных материалов в таре емкостью 3 тонны. (Вариант в панелях)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудования 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу 1т 30,0 руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания I,31 руб.

Основание: Спецификация АС-2.СО
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № позиций преЙскуранта, УСН, пенника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса	Объем		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.										
						еди- ницы	общая	обор- до- вания	монтажных работ	всего	в том числе	экс- ва- ния	в том числе	экс- ва- ния	в том числе	экс- ва- ния							
								РУ-	до-	ва-	ния	РУ-	до-	ва-	ния	РУ-	до-	ва-	ния	РУ-	до-	ва-	ния
								всего	нов-	плуа-	зара-	в том	до-	ва-	ния	всего	нов-	плуа-	зара-	в том	до-	ва-	ния
								плата	бот-	маши-	бот-	в том	плата	зара-	бот-	в том	плата	зара-	бот-	в том	плата	зара-	бот-
									ной	таци-	ной	числе	ной	таци-	ной	числе	ной	таци-	ной	числе	ной	таци-	ной
									плата	маши-	плата	зара-	плата	зара-	плата	зара-	плата	зара-	плата	зара-	плата	зара-	плата
I	2																						

I 3-I-I Оборудование и монтажные работы
Пр-кт 19- Таль ручная,
-06 мастеренка

(7) 1984-2-404

15

704-2-43.88(1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.16-001	грузоподъемность 0,5т	шт	1	-	-	67	23,4	18,9	<u>2,2</u> 1,06	67	23	19	<u>2</u> 1
2	Доп.к сборникам расценок на монтаж оборудования п.7-281-8 Пр-нт 23-01-01 п.17	Насос ручной поршневой типа (PI,6-20)	шт	1	-	-	19,5	14,7	9,67	<u>0,9</u> 0,46	20	15	10	1
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	87	38	29	<u>3</u> 1
		Стоимость тары и реквизита - 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Наценка сбытовых и снабженческих организаций -0,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Транспортные расходы -4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-

55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Заготовитель- но-складские расходы -1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудо- вания	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Накладные рас- ходы от зара- ботной платы 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого по мон- тажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	61	29	3
		Материалы, не- учтенные сбор- ником												
I	Пр-нт 05-17 п.2-023	Рукав резино- тканевый диа- метром 40 мм	м	10	-	-	-	1,815	-	-	-	18	-	-
		Цена: 1,65x1,1= =1,815												
		Итого по мате- риалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
		Итого по мате- риалам и монтаж- ным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-

401-2-4988 (1)

56

104-2-4988(1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые на- копления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	85	29	<u>3</u> I

Главный инженер проекта
/ Начальник 47 отдела
Составил ведущий инженер

Лобанов
Фокина
Левитас

А.Т.Лобанов
Г.В.Фокина
Л.Н.Левитас

45

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ГСМ.
Вариант № 2 в панелях.

Наименование ресурсое	Единица измерения	Количество
1	2	3
<u>I. Общестроительные работы</u>		
Затраты труда	чел-час	191,37
Заработная плата	руб	109,36
Строительные машины	маш-час	26,17
Машины	руб	12,47
<u>II. Санитарно-технические работы</u>		
Затраты труда	чел.-ч	6,97
Заработная плата	руб	4,01
Машины	руб	0,13
<u>III. Электротехнические работы</u>		
Монтажные работы		
Сеть электроосвещения		
Затраты труда	чел.-ч	15,77
Заработная плата	руб	12
Строительные машины	руб	13
Сеть пожарной сигнализации		
Затраты труда	чел.-ч	11,57
Заработная плата	руб	11
Строительные машины	руб	-

I	2	3
Устройство молниезащиты		
Затраты труда	чел.-ч	8,8
Заработная плата	руб	5
Строительные машины	руб	3
Строительные работы		
Устройство молниезащиты		
Затраты труда	чел.-ч	10,13
Заработная плата	руб	7
Строительные машины	руб	-
Итого по электротехни- ческим работам		
Затраты труда	чел.-ч	46,27
Заработная плата	руб	35
Строительные машины	руб	16
4. Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел.-ч	48,7
Заработная плата	руб	30
Строительные машины	руб	3
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	293,31
Заработная плата	руб	178,37
Строительные машины	маш.ч	26,17
Машины	руб	31,6
Начальник 47 отдела	<i>Г.В. Фокина</i>	Г.В. Фокина
Составил инженер	<i>А.К. Иванова</i>	А.К. Иванова
Проверил ведущий инженер	<i>Л.Н. Левитас</i>	Л.Н. Левитас

Формат 60X84 / 16

Тираж 155 Заказ № 2056

Москва, Гипросвязь, 3-я Хорошевская 9