

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-22-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Московская область**

**Часть 22**

**ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2011**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-22-2001**

**Московская область**

**Часть 22**

**ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ**

**Издание официальное**

**Москва 2011**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**  
**ТЕР 81-02-22-2001 Часть 22. ВОДОПРОВОД-НАРУЖНЫЕ СЕТИ. Московская область.**  
Москва 2011 – 29 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ:** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

**СОГЛАСОВАНЫ** Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229  
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310  
тел. (095) 334-9480*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.****III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ****НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ****Московская область****ТЕР-22-2001****Часть 22. Водопровод - наружные сети**

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.																																																																																																																																																
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы																																																																																																																																																		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																
<div>Раздел 1. Укладка трубопроводов</div> <div>Подраздел 1.1 трубы асбестоцементные</div> <div>Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт</div> <div>ТАБЛИЦА 22-01-001</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:</div> <table><tr><td>22-01-001-01</td><td>100 мм</td><td>28534,27</td><td>3327,93</td><td>536,21</td><td>24,77</td><td>24670,13</td><td>362,52</td></tr><tr><td>22-01-001-02</td><td>150 мм</td><td>44112,73</td><td>3858,90</td><td>567,33</td><td>26,52</td><td>39686,50</td><td>420,36</td></tr><tr><td>22-01-001-03</td><td>200 мм</td><td>69083,60</td><td>3672,18</td><td>2425,11</td><td>228,89</td><td>62986,31</td><td>400,02</td></tr><tr><td>22-01-001-04</td><td>250 мм</td><td>90102,49</td><td>4421,09</td><td>2862,13</td><td>283,22</td><td>82819,27</td><td>481,60</td></tr><tr><td>22-01-001-05</td><td>300 мм</td><td>117490,04</td><td>4873,48</td><td>3076,16</td><td>307,21</td><td>109540,40</td><td>530,88</td></tr><tr><td>22-01-001-06</td><td>350 мм</td><td>141450,69</td><td>6127,83</td><td>6811,50</td><td>707,53</td><td>128511,36</td><td>667,52</td></tr><tr><td>22-01-001-07</td><td>400 мм</td><td>199430,64</td><td>6148,40</td><td>7558,66</td><td>799,14</td><td>185723,58</td><td>669,76</td></tr><tr><td>22-01-001-08</td><td>500 мм</td><td>291974,23</td><td>7844,86</td><td>12119,17</td><td>1151,77</td><td>272010,20</td><td>854,56</td></tr></table> <div>Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами</div> <div>ТАБЛИЦА 22-01-002</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром:</div> <table><tr><td>22-01-002-01</td><td>100 мм</td><td>37741,97</td><td>3327,93</td><td>541,93</td><td>25,05</td><td>33872,11</td><td>362,52</td></tr><tr><td>22-01-002-02</td><td>150 мм</td><td>57287,53</td><td>3858,90</td><td>594,47</td><td>28,03</td><td>52834,16</td><td>420,36</td></tr><tr><td>22-01-002-03</td><td>200 мм</td><td>81775,92</td><td>3639,69</td><td>2438,56</td><td>229,57</td><td>75697,67</td><td>396,48</td></tr><tr><td>22-01-002-04</td><td>250 мм</td><td>110527,01</td><td>4421,09</td><td>2929,23</td><td>287,11</td><td>103176,69</td><td>481,60</td></tr><tr><td>22-01-002-05</td><td>300 мм</td><td>144086,40</td><td>4873,48</td><td>3161,56</td><td>311,86</td><td>136051,36</td><td>530,88</td></tr><tr><td>22-01-002-06</td><td>350 мм</td><td>179160,33</td><td>6127,83</td><td>6945,45</td><td>715,22</td><td>166087,05</td><td>667,52</td></tr><tr><td>22-01-002-07</td><td>400 мм</td><td>241999,85</td><td>6148,40</td><td>7707,18</td><td>807,69</td><td>228144,27</td><td>669,76</td></tr><tr><td>22-01-002-08</td><td>500 мм</td><td>336281,23</td><td>7844,86</td><td>12250,26</td><td>1158,54</td><td>316186,11</td><td>854,56</td></tr></table> <div>Подраздел 1.2 трубы чугунные</div> <div>Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом</div> <div>ТАБЛИЦА 22-01-006</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:</div> <table><tr><td>22-01-006-01</td><td>65 мм</td><td>96561,90</td><td>3350,70</td><td>254,22</td><td>10,79</td><td>92956,98</td><td>365,00</td></tr><tr><td>22-01-006-02</td><td>80 мм</td><td>115251,51</td><td>3350,70</td><td>255,09</td><td>10,79</td><td>111645,72</td><td>365,00</td></tr></table>								22-01-001-01	100 мм	28534,27	3327,93	536,21	24,77	24670,13	362,52	22-01-001-02	150 мм	44112,73	3858,90	567,33	26,52	39686,50	420,36	22-01-001-03	200 мм	69083,60	3672,18	2425,11	228,89	62986,31	400,02	22-01-001-04	250 мм	90102,49	4421,09	2862,13	283,22	82819,27	481,60	22-01-001-05	300 мм	117490,04	4873,48	3076,16	307,21	109540,40	530,88	22-01-001-06	350 мм	141450,69	6127,83	6811,50	707,53	128511,36	667,52	22-01-001-07	400 мм	199430,64	6148,40	7558,66	799,14	185723,58	669,76	22-01-001-08	500 мм	291974,23	7844,86	12119,17	1151,77	272010,20	854,56	22-01-002-01	100 мм	37741,97	3327,93	541,93	25,05	33872,11	362,52	22-01-002-02	150 мм	57287,53	3858,90	594,47	28,03	52834,16	420,36	22-01-002-03	200 мм	81775,92	3639,69	2438,56	229,57	75697,67	396,48	22-01-002-04	250 мм	110527,01	4421,09	2929,23	287,11	103176,69	481,60	22-01-002-05	300 мм	144086,40	4873,48	3161,56	311,86	136051,36	530,88	22-01-002-06	350 мм	179160,33	6127,83	6945,45	715,22	166087,05	667,52	22-01-002-07	400 мм	241999,85	6148,40	7707,18	807,69	228144,27	669,76	22-01-002-08	500 мм	336281,23	7844,86	12250,26	1158,54	316186,11	854,56	22-01-006-01	65 мм	96561,90	3350,70	254,22	10,79	92956,98	365,00	22-01-006-02	80 мм	115251,51	3350,70	255,09	10,79	111645,72	365,00
22-01-001-01	100 мм	28534,27	3327,93	536,21	24,77	24670,13	362,52																																																																																																																																																
22-01-001-02	150 мм	44112,73	3858,90	567,33	26,52	39686,50	420,36																																																																																																																																																
22-01-001-03	200 мм	69083,60	3672,18	2425,11	228,89	62986,31	400,02																																																																																																																																																
22-01-001-04	250 мм	90102,49	4421,09	2862,13	283,22	82819,27	481,60																																																																																																																																																
22-01-001-05	300 мм	117490,04	4873,48	3076,16	307,21	109540,40	530,88																																																																																																																																																
22-01-001-06	350 мм	141450,69	6127,83	6811,50	707,53	128511,36	667,52																																																																																																																																																
22-01-001-07	400 мм	199430,64	6148,40	7558,66	799,14	185723,58	669,76																																																																																																																																																
22-01-001-08	500 мм	291974,23	7844,86	12119,17	1151,77	272010,20	854,56																																																																																																																																																
22-01-002-01	100 мм	37741,97	3327,93	541,93	25,05	33872,11	362,52																																																																																																																																																
22-01-002-02	150 мм	57287,53	3858,90	594,47	28,03	52834,16	420,36																																																																																																																																																
22-01-002-03	200 мм	81775,92	3639,69	2438,56	229,57	75697,67	396,48																																																																																																																																																
22-01-002-04	250 мм	110527,01	4421,09	2929,23	287,11	103176,69	481,60																																																																																																																																																
22-01-002-05	300 мм	144086,40	4873,48	3161,56	311,86	136051,36	530,88																																																																																																																																																
22-01-002-06	350 мм	179160,33	6127,83	6945,45	715,22	166087,05	667,52																																																																																																																																																
22-01-002-07	400 мм	241999,85	6148,40	7707,18	807,69	228144,27	669,76																																																																																																																																																
22-01-002-08	500 мм	336281,23	7844,86	12250,26	1158,54	316186,11	854,56																																																																																																																																																
22-01-006-01	65 мм	96561,90	3350,70	254,22	10,79	92956,98	365,00																																																																																																																																																
22-01-006-02	80 мм	115251,51	3350,70	255,09	10,79	111645,72	365,00																																																																																																																																																

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-006-03	100 мм	141187,27	3405,78	624,10	48,39	137157,39	371,00
22-01-006-04	125 мм	178445,16	4167,72	625,85	48,39	173651,59	454,00
22-01-006-05	150 мм	212409,01	4167,72	628,46	48,39	207612,83	454,00
22-01-006-06	200 мм	303806,49	4681,80	2763,37	292,95	296361,32	510,00
22-01-006-07	250 мм	434061,26	5149,98	9298,33	1121,55	419612,95	561,00
22-01-006-08	300 мм	519510,93	5866,02	16739,88	2042,75	496905,03	639,00
22-01-006-09	350 мм	635398,47	6554,52	18977,86	2319,79	609866,09	714,00
22-01-006-10	400 мм	778411,20	7362,36	22302,94	2737,82	748745,90	802,00
22-01-006-11	500 мм	980473,53	10006,20	33886,63	3555,78	936580,70	1090,00
22-01-006-12	600 мм	1181838,31	11934,00	44395,67	4680,53	1125508,64	1300,00
22-01-006-13	700 мм	1352262,50	14229,00	50364,68	5277,01	1287668,82	1550,00
22-01-006-14	800 мм	1580019,73	16156,80	60409,51	5491,10	1503453,42	1760,00
22-01-006-15	900 мм	1776001,15	19461,60	62789,97	5675,77	1693749,58	2120,00
22-01-006-16	1000 мм	1979154,21	21297,60	67721,25	6088,45	1890135,36	2320,00

ТАБЛИЦА 22-01-007

**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:

22-01-007-01	65 мм	96761,34	2849,25	254,22	10,79	93657,87	314,14
22-01-007-02	80 мм	115540,65	2849,25	255,09	10,79	112436,31	314,14
22-01-007-03	100 мм	141541,68	2849,25	624,10	48,39	138068,33	314,14
22-01-007-04	150 мм	213471,96	3423,20	630,20	48,39	209418,56	377,42
22-01-007-05	200 мм	304506,74	3646,87	2763,37	292,95	298096,50	402,08
22-01-007-06	250 мм	435311,84	4378,27	9297,46	1121,55	421636,11	482,72
22-01-007-07	300 мм	515867,61	4987,77	10971,37	1299,42	499908,47	549,92

**Подраздел 1.3 трубы стальные**

ТАБЛИЦА 22-01-011

**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:

22-01-011-01	50 мм	41946,48	3291,30	2365,92	267,03	36289,26	318,00
22-01-011-02	75 мм	59082,27	3570,75	2765,49	326,00	52746,03	345,00
22-01-011-03	100 мм	76888,34	3653,55	4644,18	534,32	68590,61	353,00
22-01-011-04	125 мм	104391,85	4409,10	5101,55	601,91	94881,20	426,00
22-01-011-05	150 мм	127420,04	4843,80	8160,60	955,15	114415,64	468,00
22-01-011-06	200 мм	220989,89	5081,15	14360,61	1604,62	201568,13	489,00
22-01-011-07	250 мм	271436,69	5299,20	15177,45	1732,77	250960,04	512,00
22-01-011-08	300 мм	383822,15	6147,90	19124,94	2175,35	358549,31	594,00
22-01-011-09	350 мм	445047,91	7379,55	21902,79	2547,89	415765,57	713,00
22-01-011-10	400 мм	581231,55	7710,75	25263,60	2931,85	548257,20	745,00
22-01-011-11	500 мм	822852,53	10070,55	33250,22	3756,98	779531,76	973,00
22-01-011-12	600 мм	969205,72	11902,50	43220,11	4855,20	914083,11	1150,00
22-01-011-13	700 мм	1353813,29	13662,00	50665,46	5687,83	1289485,83	1320,00
22-01-011-14	800 мм	1547173,31	14697,00	59129,94	6480,54	1473346,37	1420,00
22-01-011-15	900 мм	1771605,85	17698,50	100646,23	10679,25	1653261,12	1710,00
22-01-011-16	1000 мм	2316051,61	19354,50	102991,34	10991,27	2193705,77	1870,00
22-01-011-17	1100 мм	2669296,02	24219,00	235348,87	14337,23	2409728,15	2340,00
22-01-011-18	1200 мм	2908576,82	24633,00	239964,37	14901,30	2643979,45	2380,00
22-01-011-19	1300 мм	3188531,28	29290,50	296148,93	17225,14	2863091,85	2830,00
22-01-011-20	1400 мм	3965361,00	29704,50	298651,74	17544,00	3637004,76	2870,00
22-01-011-21	1500 мм	3746753,33	32809,50	344464,74	19840,81	3369479,09	3170,00
22-01-011-22	1600 мм	4534439,84	33223,50	346401,03	20157,21	4154815,31	3210,00

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 22-01-012

## Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром:

22-01-012-01	50 мм	45755,78	4253,85	5222,43	752,60	36279,50	411,00
22-01-012-02	75 мм	62904,76	4533,30	5649,34	814,01	52722,12	438,00
22-01-012-03	100 мм	79493,08	4616,10	6324,68	908,51	68552,30	446,00
22-01-012-04	125 мм	107491,83	5475,15	7223,32	1040,63	94793,36	529,00
22-01-012-05	150 мм	129463,80	5889,15	9246,85	1300,18	114327,80	569,00
22-01-012-06	200 мм	225485,45	6106,50	17964,05	2264,21	201414,90	590,00
22-01-012-07	250 мм	275547,38	6468,75	18629,93	2386,04	250448,70	625,00
22-01-012-08	300 мм	387801,15	7317,45	22576,88	2827,67	357906,82	707,00
22-01-012-09	350 мм	449632,80	8756,10	25880,50	3308,95	414996,20	846,00
22-01-012-10	400 мм	585671,86	9097,65	29240,77	3690,96	547333,44	879,00
22-01-012-11	500 мм	827990,24	11592,00	37977,02	4673,43	778421,22	1120,00
22-01-012-12	600 мм	981589,31	13351,50	55883,23	5769,82	912354,58	1290,00
22-01-012-13	700 мм	1366795,53	15318,00	63870,50	6651,04	1287607,03	1480,00
22-01-012-14	800 мм	1559578,08	16353,00	72333,35	7444,00	1470891,73	1580,00
22-01-012-15	900 мм	1787507,72	19665,00	117685,28	11919,48	1650157,44	1900,00
22-01-012-16	1000 мм	2331226,36	21321,00	120030,39	12227,19	2189874,97	2060,00
22-01-012-17	1100 мм	2686927,50	26496,00	255380,83	15789,98	2405050,87	2560,00
22-01-012-18	1200 мм	2925361,61	26910,00	259996,32	16355,74	2638455,29	2600,00
22-01-012-19	1300 мм	3209519,39	31774,50	321172,72	19048,42	2856572,17	3070,00
22-01-012-20	1400 мм	3985051,14	32188,50	323373,08	19350,55	3629489,56	3110,00
22-01-012-21	1500 мм	3769745,77	35293,50	373637,62	21976,12	3360814,65	3410,00
22-01-012-22	1600 мм	4555980,60	35707,50	375271,47	22274,41	4145001,63	3450,00

## Подраздел 1.4 трубы железобетонные

ТАБЛИЦА 22-01-017

## Укладка железобетонных напорных труб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Укладка железобетонных напорных труб диаметром:

22-01-017-01	500 мм	590398,10	9343,51	12913,21	1307,11	568141,38	1005,76
22-01-017-02	600 мм	663572,12	11029,09	16983,37	1753,46	635559,66	1187,20
22-01-017-03	700 мм	894352,41	15191,01	23354,32	2434,89	855807,08	1635,20
22-01-017-04	800 мм	1030262,59	15399,10	27615,51	2518,71	987247,98	1657,60
22-01-017-05	900 мм	1211527,74	20081,26	29602,66	2685,73	1181843,82	2161,60
22-01-017-06	1000 мм	1509846,58	20289,36	33032,51	3008,83	1456524,71	2184,00
22-01-017-07	1200 мм	2276498,50	25803,90	197019,80	4517,16	2053674,80	2777,60
22-01-017-08	1400 мм	3088794,30	32046,78	256274,73	5571,54	2800472,79	3449,60
22-01-017-09	1600 мм	3873358,41	36416,80	301853,44	6571,04	3535088,17	3920,00

## Подраздел 1.5 трубы полиэтиленовые

ТАБЛИЦА 22-01-021

## Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:

22-01-021-01	50 мм	22439,80	1864,32	2291,47	285,85	18284,01	200,68
22-01-021-02	65 мм	31556,02	1928,98	2569,57	322,59	27057,47	207,64
22-01-021-03	100 мм	72054,86	2090,62	3304,27	406,05	66659,97	225,04
22-01-021-04	125 мм	92131,27	2543,23	3803,14	471,44	85784,90	273,76
22-01-021-05	150 мм	146771,17	2630,25	4765,52	574,06	139375,40	286,52
22-01-021-06	200 мм	254472,60	3045,56	6337,24	750,75	245089,80	331,76
22-01-021-07	250 мм	386759,76	3124,87	7216,51	843,48	376418,38	340,40
22-01-021-08	300 мм	591389,46	3230,44	8069,47	938,51	580089,55	351,90
22-01-021-13	600 мм	24209,48	7012,92	15542,24	1914,99	1654,32	773,20
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (м)	-	-	-	-	(1010,00)	-
22-01-021-15	800 мм	29213,30	8376,51	17894,15	2001,54	2942,64	923,54
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (м)	-	-	-	-	(1010,00)	-
22-01-021-17	1000 мм	38131,64	10347,33	23187,35	2868,90	4596,96	1140,83
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (м)	-	-	-	-	(1010,00)	-
22-01-021-19	1200 мм	46738,81	12193,71	27925,38	3510,69	6619,72	1344,40
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (м)	-	-	-	-	(1010,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подраздел 1.6 трубы стеклопластиковые</b>						
<b>ТАБЛИЦА 22-01-027 Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб</b>						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода						
Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:						
22-01-027-01 (103-9056)	500 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	11009,66 -	3655,20 -	6875,49 -	664,68 (1010,00)	398,17 -
22-01-027-02 (103-9056)	600 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	12434,25 -	4047,83 -	7696,88 -	742,98 (1010,00)	440,94 -
22-01-027-03 (103-9056)	700 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	13820,78 -	4426,60 -	8455,51 -	821,28 (1010,00)	482,20 -
22-01-027-04 (103-9056)	800 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	15196,40 -	4813,07 -	9157,47 -	887,40 (1010,00)	524,30 -
22-01-027-05 (103-9056)	900 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	16995,19 -	5308,24 -	10135,35 -	970,92 (1010,00)	578,24 -
22-01-027-06 (103-9056)	1000 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	18687,79 -	5711,43 -	11060,96 -	1055,83 (1010,00)	622,16 -
22-01-027-07 (103-9056)	1200 мм Трубы напорные стеклопластиковые (м)	22443,29 -	6619,97 -	13065,14 -	1230,53 (1010,00)	721,13 -
<b>Раздел 2. Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов</b>						
<b>ТАБЛИЦА 22-02-001 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы</b>						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода						
Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-001-01 (101-9090) (113-9051)	50 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3574,49 - -	1217,28 - -	1051,86 - -	0,60 (0,77) (220,00)	1305,35 - -
22-02-001-02 (101-9090) (113-9051)	75 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3961,06 - -	1217,28 - -	1052,86 - -	0,70 (1,03) (300,00)	1690,92 - -
22-02-001-03 (101-9090) (113-9051)	100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4688,17 - -	1226,79 - -	1082,86 - -	1,01 (1,46) (420,00)	2378,52 - -
22-02-001-04 (101-9090) (113-9051)	125 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5361,60 - -	1297,20 - -	1154,65 - -	1,21 (1,80) (530,00)	2909,75 - -
22-02-001-05 (101-9090) (113-9051)	150 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	7682,00 - -	1410,00 - -	2955,26 - -	162,73 (2,14) (620,00)	3316,74 - -
22-02-001-06 (101-9090) (113-9051)	200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	9585,15 - -	1551,00 - -	3415,04 - -	182,55 (2,92) (870,00)	4619,11 - -
22-02-001-07 (101-9090) (113-9051)	250 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	11533,58 - -	1814,20 - -	3996,04 - -	214,38 (3,70) (1100,00)	5723,34 - -
22-02-001-08 (101-9090) (113-9051)	300 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	13136,88 - -	2030,40 - -	4485,62 - -	243,32 (4,39) (1300,00)	6620,86 - -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-001-09 (101-9090) (113-9051)	350 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	21087,33 - -	1848,71 - -	11607,62 - -	1093,70 - -	7631,00 (5,11) (1500,00)	199,00 - -
22-02-001-10 (101-9090) (113-9051)	400 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	23735,18 - -	2099,54 - -	12869,35 - -	1243,21 - -	8766,29 (5,78) (1710,00)	226,00 - -
22-02-001-11 (101-9090) (113-9051)	500 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	30921,54 - -	2406,11 - -	17799,87 - -	1674,04 - -	10715,56 (7,13) (2090,00)	259,00 - -
22-02-001-12 (101-9090) (113-9051)	600 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	39328,22 - -	2601,20 - -	23676,62 - -	1803,70 - -	13050,40 (8,23) (2600,00)	280,00 - -
22-02-001-13 (101-9090) (113-9051)	700 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	38596,04 - -	3056,41 - -	21284,01 - -	1924,57 - -	14255,62 (9,45) (2760,00)	329,00 - -
22-02-001-14 (101-9090) (113-9051)	800 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	45335,07 - -	3493,04 - -	24791,03 - -	2081,48 - -	17051,00 (10,90) (3420,00)	376,00 - -
22-02-001-15 (101-9090) (113-9051)	900 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	53456,47 - -	3929,67 - -	30205,22 - -	2317,44 - -	19321,58 (12,20) (3780,00)	423,00 - -
22-02-001-16 (101-9090) (113-9051)	1000 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	58802,90 - -	4366,30 - -	32865,86 - -	2543,75 - -	21570,74 (13,80) (4180,00)	470,00 - -
22-02-001-17 (101-9090) (113-9051)	1100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	126890,20 - -	5053,76 - -	99044,73 - -	2982,45 - -	22791,71 (15,20) (4470,00)	544,00 - -
22-02-001-18 (101-9090) (113-9051)	1200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	139926,74 - -	5128,08 - -	110057,68 - -	3253,49 - -	24740,98 (16,60) (4850,00)	552,00 - -

ТАБЛИЦА 22-02-002

### Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

22-02-002-01 (101-9090) (113-9051)	50 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4466,98 - -	1664,25 - -	1497,38 - -	0,70 - -	1305,35 (1,16) (220,00)	175,00 - -
22-02-002-02 (101-9090) (113-9051)	75 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4844,70 - -	1654,40 - -	1499,38 - -	0,91 - -	1690,92 (1,54) (300,00)	176,00 - -
22-02-002-03 (101-9090) (113-9051)	100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5522,13 - -	1663,80 - -	1510,87 - -	1,31 - -	2347,46 (2,19) (420,00)	177,00 - -
22-02-002-04 (101-9090) (113-9051)	125 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5997,39 - -	1757,80 - -	1578,32 - -	1,61 - -	2661,27 (2,75) (530,00)	187,00 - -



номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-002-05 (101-9090) (113-9051)	150 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	9335,44 - -	1908,20 - -	4110,50 - -	229,03 - -	3316,74 (3,21) (620,00)	203,00 - -
22-02-002-06 (101-9090) (113-9051)	200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	11391,95 - -	2096,20 - -	4738,76 - -	253,39 - -	4556,99 (4,39) (870,00)	223,00 - -
22-02-002-07 (101-9090) (113-9051)	250 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	13510,92 - -	2415,80 - -	5464,96 - -	290,90 - -	5630,16 (5,46) (1100,00)	257,00 - -
22-02-002-08 (101-9090) (113-9051)	300 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	15526,39 - -	2716,60 - -	6157,87 - -	331,31 - -	6651,92 (6,58) (1300,00)	289,00 - -
22-02-002-09 (101-9090) (113-9051)	350 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	22685,91 - -	2406,40 - -	12645,12 - -	1102,78 - -	7634,39 (7,64) (1500,00)	256,00 - -
22-02-002-10 (101-9090) (113-9051)	400 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	26485,06 - -	2796,29 - -	14919,09 - -	1378,11 - -	8769,68 (8,70) (1710,00)	301,00 - -
22-02-002-11 (101-9090) (113-9051)	500 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	32972,31 - -	2814,87 - -	19438,49 - -	1752,02 - -	10718,95 (10,70) (2090,00)	303,00 - -
22-02-002-12 (101-9090) (113-9051)	600 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	40359,85 - -	3446,59 - -	23859,47 - -	2151,39 - -	13053,79 (12,30) (2600,00)	371,00 - -
22-02-002-13 (101-9090) (113-9051)	700 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	44748,64 - -	4059,73 - -	26433,29 - -	2336,38 - -	14255,62 (13,90) (2760,00)	437,00 - -
22-02-002-14 (101-9090) (113-9051)	800 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	53246,54 - -	4682,16 - -	31513,38 - -	2589,68 - -	17051,00 (16,20) (3420,00)	504,00 - -
22-02-002-15 (101-9090) (113-9051)	900 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	65936,14 - -	5211,69 - -	41402,87 - -	3314,36 - -	19321,58 (18,30) (3780,00)	561,00 - -
22-02-002-16 (101-9090) (113-9051)	1000 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	71021,57 - -	5620,45 - -	43830,38 - -	3512,95 - -	21570,74 (20,50) (4180,00)	605,00 - -
22-02-002-17 (101-9090) (113-9051)	1100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	162067,10 - -	6315,84 - -	132959,55 - -	4074,60 - -	22791,71 (22,60) (4470,00)	688,00 - -
22-02-002-18 (101-9090) (113-9051)	1200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	178574,36 - -	6426,00 - -	147382,39 - -	4490,31 - -	24765,97 (24,60) (4850,00)	700,00 - -
<b>ТАБЛИЦА 22-02-003</b> <b>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы</b> <b>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</b> <b>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:</b>							
22-02-003-01 (101-9090)	50 мм Мастика (м)	6032,46 -	2096,20 -	1869,93 -	1,01 -	2066,33 (1,73)	223,00 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-003-02 (101-9090)	75 мм Мастика (м)	6616,75 -	2105,60 -	1872,93 -	1,31 -	2638,22 (2,31)	224,00 -
22-02-003-03 (101-9090)	100 мм Мастика (м)	7749,13 -	2115,00 -	1947,92 -	1,81 -	3686,21 (3,32)	225,00 -
22-02-003-04 (101-9090)	125 мм Мастика (м)	8917,31 -	2350,00 -	2093,86 -	2,21 -	4473,45 (4,06)	250,00 -
22-02-003-05 (101-9090)	150 мм Мастика (м)	13624,76 -	2641,40 -	5700,51 -	321,87 -	5282,85 (4,83)	281,00 -
22-02-003-06 (101-9090)	200 мм Мастика (м)	16745,09 -	2876,40 -	6577,04 -	351,76 -	7291,65 (6,63)	306,00 -
22-02-003-07 (101-9090)	250 мм Мастика (м)	20003,92 -	3337,00 -	7617,56 -	407,98 -	9049,36 (8,29)	355,00 -
22-02-003-08 (101-9090)	300 мм Мастика (м)	22818,17 -	3684,80 -	8409,85 -	453,97 -	10723,52 (9,88)	392,00 -
22-02-003-09 (101-9090)	350 мм Мастика (м)	34406,92 -	3195,76 -	18865,29 -	1831,37 -	12345,87 (11,50)	344,00 -
22-02-003-10 (101-9090)	400 мм Мастика (м)	40022,07 -	3753,16 -	20609,19 -	1984,00 -	15659,72 (13,00)	404,00 -
22-02-003-11 (101-9090)	500 мм Мастика (м)	49152,08 -	3910,68 -	27952,11 -	2663,68 -	17289,29 (16,20)	426,00 -
22-02-003-12 (101-9090)	600 мм Мастика (м)	58333,76 -	4681,80 -	32815,65 -	3017,64 -	20836,31 (18,70)	510,00 -
22-02-003-13 (101-9090)	700 мм Мастика (м)	64419,00 -	5489,64 -	35983,57 -	3263,81 -	22945,79 (21,10)	598,00 -
22-02-003-14 (101-9090)	800 мм Мастика (м)	76145,16 -	6306,66 -	42564,15 -	3605,69 -	27274,35 (24,40)	687,00 -
22-02-003-15 (101-9090)	900 мм Мастика (м)	91721,51 -	7096,14 -	53918,63 -	4285,43 -	30706,74 (27,60)	773,00 -
22-02-003-16 (101-9090)	1000 мм Мастика (м)	99705,30 -	8050,86 -	57468,86 -	4464,01 -	34185,58 (31,00)	877,00 -
22-02-003-17 (101-9090)	1100 мм Мастика (м)	233259,95 -	9914,40 -	186752,00 -	5466,37 -	36593,55 (34,10)	1080,00 -
22-02-003-18 (101-9090)	1200 мм Мастика (м)	270377,70 -	10098,00 -	220553,70 -	6364,47 -	39726,00 (37,30)	1100,00 -

ТАБЛИЦА 22-02-004

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-02-004-01 (101-9090)	50 мм Мастика (м)	1310,47	442,63	668,74	102,94	199,10 (0,05)	44,62
(113-9051)	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	-	-	-	-	(14,30)	-
22-02-004-02 (101-9090)	75 мм Мастика (м)	1349,07	442,63	671,36	102,94	235,08 (0,07)	44,62
(113-9051)	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	-	-	-	-	(19,50)	-
22-02-004-03 (101-9090)	100 мм Мастика (м)	1399,56	443,62	681,44	102,94	274,50 (0,10)	44,72
(113-9051)	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	-	-	-	-	(27,30)	-
22-02-004-04 (101-9090)	125 мм Мастика (м)	1572,71	492,63	737,25	110,80	342,83 (0,12)	49,66
(113-9051)	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	-	-	-	-	(34,50)	-
22-02-004-05 (101-9090)	150 мм Мастика (м)	1646,72	493,72	741,73	111,35	411,27 (0,14)	49,77
(113-9051)	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	-	-	-	-	(40,30)	-
22-02-004-06 (101-9090)	200 мм Мастика (м)	1817,66	505,52	760,67	115,08	551,47 (0,19)	50,96
(113-9051)	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	-	-	-	-	(56,60)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-004-07 (101-9090) (113-9051)	250 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2169,90 - -	590,14 - -	890,77 - -	133,24 - -	688,99 (0,24) (72,00)	59,49 - -
22-02-004-08 (101-9090) (113-9051)	300 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2287,16 - -	591,13 - -	899,94 - -	133,88 - -	796,09 (0,29) (85,00)	59,59 - -
22-02-004-09 (101-9090) (113-9051)	350 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2668,41 - -	715,53 - -	1049,69 - -	151,39 - -	903,19 (0,33) (98,00)	72,13 - -
22-02-004-10 (101-9090) (113-9051)	400 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2888,71 - -	718,70 - -	1084,74 - -	153,20 - -	1085,27 (0,53) (156,00)	72,45 - -
22-02-004-11 (101-9090) (113-9051)	500 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3816,16 - -	957,18 - -	1552,01 - -	184,25 - -	1306,97 (0,65) (190,00)	96,49 - -
22-02-004-12 (101-9090) (113-9051)	600 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4544,81 - -	1137,43 - -	1840,15 - -	213,17 - -	1567,23 (0,76) (237,00)	114,66 - -
22-02-004-13 (101-9090) (113-9051)	700 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5132,84 - -	1308,25 - -	2081,71 - -	234,74 - -	1742,88 (0,86) (251,00)	131,88 - -
22-02-004-14 (101-9090) (113-9051)	800 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	6039,59 - -	1512,11 - -	2604,67 - -	262,53 - -	1922,81 (0,98) (311,00)	152,43 - -
22-02-004-15 (101-9090) (113-9051)	900 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	6866,30 - -	1741,36 - -	2978,28 - -	293,21 - -	2146,66 (1,10) (344,00)	175,54 - -
22-02-004-16 (101-9090) (113-9051)	1000 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	7484,57 - -	1894,82 - -	3221,39 - -	312,79 - -	2368,36 (1,22) (380,00)	191,01 - -
22-02-004-17 (101-9090) (113-9051)	1100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	17734,80 - -	2191,33 - -	12963,05 - -	387,44 - -	2580,42 (1,34) (407,00)	220,90 - -
22-02-004-18 (101-9090) (113-9051)	1200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	17998,23 - -	2191,33 - -	13003,70 - -	395,67 - -	2803,20 (1,46) (441,00)	220,90 - -
<div>ТАБЛИЦА 22-02-005</div> <div>Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:</div>							
22-02-005-01 (101-9090) (113-9051)	50 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1538,38 - -	562,46 - -	800,40 - -	116,65 - -	175,52 (0,07) (14,30)	56,70 - -
22-02-005-02 (101-9090) (113-9051)	75 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1601,43 - -	562,46 - -	803,89 - -	116,65 - -	235,08 (0,10) (19,50)	56,70 - -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-005-03 (101-9090) (113-9051)	100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1650,68 - -	563,46 - -	812,72 - -	116,65 - -	274,50 (0,14) (27,30)	56,80 - -
22-02-005-04 (101-9090) (113-9051)	125 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1929,48 - -	627,04 - -	898,59 - -	128,20 - -	403,85 (0,18) (34,50)	63,21 - -
22-02-005-05 (101-9090) (113-9051)	150 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1941,29 - -	627,04 - -	902,98 - -	128,20 - -	411,27 (0,21) (40,30)	63,21 - -
22-02-005-06 (101-9090) (113-9051)	200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2130,05 - -	643,71 - -	934,87 - -	135,36 - -	551,47 (0,28) (56,60)	64,89 - -
22-02-005-07 (101-9090) (113-9051)	250 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2603,72 - -	784,28 - -	1130,45 - -	160,35 - -	688,99 (0,35) (72,00)	79,06 - -
22-02-005-08 (101-9090) (113-9051)	300 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2722,77 - -	785,37 - -	1141,31 - -	160,87 - -	796,09 (0,43) (85,00)	79,17 - -
22-02-005-09 (101-9090) (113-9051)	350 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3224,14 - -	939,52 - -	1350,37 - -	188,13 - -	934,25 (0,49) (98,00)	94,71 - -
22-02-005-10 (101-9090) (113-9051)	400 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3416,87 - -	942,60 - -	1389,00 - -	188,39 - -	1085,27 (0,79) (156,00)	95,02 - -
22-02-005-11 (101-9090) (113-9051)	500 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4598,01 - -	1241,59 - -	2018,39 - -	232,57 - -	1338,03 (0,97) (190,00)	125,16 - -
22-02-005-12 (101-9090) (113-9051)	600 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5423,00 - -	1483,73 - -	2372,04 - -	267,67 - -	1567,23 (1,02) (237,00)	149,57 - -
22-02-005-13 (101-9090) (113-9051)	700 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	6102,83 - -	1684,52 - -	2675,43 - -	298,45 - -	1742,88 (1,27) (251,00)	169,81 - -
22-02-005-14 (101-9090) (113-9051)	800 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	7227,70 - -	1942,14 - -	3351,88 - -	333,08 - -	1933,68 (1,44) (311,00)	195,78 - -
22-02-005-15 (101-9090) (113-9051)	900 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	8180,73 - -	2200,85 - -	3822,35 - -	370,98 - -	2157,53 (1,62) (344,00)	221,86 - -
22-02-005-16 (101-9090) (113-9051)	1000 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	8850,52 - -	2392,21 - -	4079,08 - -	390,51 - -	2379,23 (1,79) (380,00)	241,15 - -
22-02-005-17 (101-9090) (113-9051)	1100 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	21853,41 - -	2810,73 - -	16451,38 - -	476,76 - -	2591,30 (1,97) (407,00)	283,34 - -
22-02-005-18 (101-9090) (113-9051)	1200 мм Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	22075,54 - -	2784,44 - -	16477,03 - -	479,32 - -	2814,07 (2,11) (441,00)	280,69 - -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<div>ТАБЛИЦА 22-02-006</div> <div>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:</div>							
22-02-006-01 (101-9090)	50 мм Мастика (м)	1955,59 -	734,97 -	1007,11 -	140,38 -	213,51 (0,11)	74,09 -
22-02-006-02 (101-9090)	75 мм Мастика (м)	2040,17 -	734,97 -	1008,85 -	140,38 -	296,35 (0,15)	74,09 -
22-02-006-03 (101-9090)	100 мм Мастика (м)	2118,34 -	734,97 -	1022,36 -	140,51 -	361,01 (0,21)	74,09 -
22-02-006-04 (101-9090)	125 мм Мастика (м)	2335,33 -	781,20 -	1109,57 -	155,52 -	444,56 (0,27)	78,75 -
22-02-006-05 (101-9090)	150 мм Мастика (м)	2435,69 -	782,19 -	1113,93 -	155,52 -	539,57 (0,31)	78,85 -
22-02-006-06 (101-9090)	200 мм Мастика (м)	2657,99 -	798,86 -	1128,50 -	155,92 -	730,63 (0,43)	80,53 -
22-02-006-07 (101-9090)	250 мм Мастика (м)	3154,68 -	927,02 -	1315,08 -	179,13 -	912,58 (0,54)	93,45 -
22-02-006-08 (101-9090)	300 мм Мастика (м)	3316,20 -	929,11 -	1327,01 -	179,38 -	1060,08 (0,64)	93,66 -
22-02-006-09 (101-9090)	350 мм Мастика (м)	3916,46 -	1104,10 -	1572,65 -	211,70 -	1239,71 (0,74)	111,30 -
22-02-006-10 (101-9090)	400 мм Мастика (м)	4289,20 -	1104,10 -	1614,57 -	211,70 -	1570,53 (1,18)	111,30 -
22-02-006-11 (101-9090)	500 мм Мастика (м)	5822,66 -	1479,07 -	2407,69 -	267,41 -	1935,90 (1,47)	149,10 -
22-02-006-12 (101-9090)	600 мм Мастика (м)	6827,86 -	1756,04 -	2806,30 -	310,36 -	2265,52 (1,63)	177,02 -
22-02-006-13 (101-9090)	700 мм Мастика (м)	7894,67 -	2071,49 -	3278,52 -	352,17 -	2544,66 (1,92)	208,82 -
22-02-006-14 (101-9090)	800 мм Мастика (м)	9280,06 -	2334,37 -	4081,72 -	404,23 -	2863,97 (2,20)	235,32 -
22-02-006-15 (101-9090)	900 мм Мастика (м)	10487,21 -	2660,35 -	4630,19 -	449,99 -	3196,67 (2,46)	268,18 -
22-02-006-16 (101-9090)	1000 мм Мастика (м)	11559,15 -	2923,23 -	5105,30 -	496,19 -	3530,62 (2,72)	294,68 -
22-02-006-17 (101-9090)	1100 мм Мастика (м)	27820,50 -	3448,99 -	20528,37 -	612,48 -	3843,14 (3,00)	347,68 -
22-02-006-18 (101-9090)	1200 мм Мастика (м)	28238,25 -	3448,99 -	20609,67 -	629,42 -	4179,59 (3,26)	347,68 -
<div>ТАБЛИЦА 22-02-007</div> <div>Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 изолируемой поверхности</div> <div>Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм:</div>							
22-02-007-01 (101-9090) (113-9051)	нормальной Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3768,84 - -	135,63 - -	3035,41 - -	90,89 - -	597,80 (0,42) (124,00)	14,60 - -
22-02-007-02 (101-9090) (113-9051)	усиленной Мастика (м) Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4769,77 - -	174,65 - -	3965,80 - -	118,04 - -	629,32 (0,62) (124,00)	18,80 - -
22-02-007-03 (101-9090)	весьма усиленной Мастика (м)	6851,31 -	258,26 -	5580,95 -	177,29 -	1012,10 (0,98)	27,80 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТАБЛИЦА 22-02-008</b> <b>Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы</b> <b>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</b> <b>Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:</b>						
22-02-008-01 (113-9051)	50 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	9194,36 -	864,84 -	475,39 -	46,04 -	7854,13 (220,00)
22-02-008-02 (113-9051)	75 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	13558,92 -	966,41 -	653,23 -	65,15 -	11939,28 (300,00)
22-02-008-03 (113-9051)	100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	16738,23 -	1033,64 -	858,30 -	87,84 -	14846,29 (420,00)
22-02-008-04 (113-9051)	125 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	20307,12 -	1104,30 -	1007,16 -	103,98 -	18195,66 (530,00)
22-02-008-05 (113-9051)	150 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	33414,02 -	432,38 -	11267,43 -	1243,94 -	21714,21 (620,00)
22-02-008-06 (113-9051)	200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	47473,19 -	492,03 -	17088,00 -	1921,64 -	29893,16 (870,00)
22-02-008-07 (113-9051)	250 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	55412,67 -	543,64 -	17653,82 -	1989,50 -	37215,21 (1100,00)
22-02-008-08 (113-9051)	300 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	67637,39 -	600,83 -	22647,11 -	2592,70 -	44389,45 (1300,00)
22-02-008-09 (113-9051)	350 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	75919,35 -	649,82 -	23884,24 -	2721,66 -	51385,29 (1500,00)
22-02-008-10 (113-9051)	400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	83151,19 -	689,85 -	24323,81 -	2777,84 -	58137,53 (1710,00)
22-02-008-11 (113-9051)	500 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	94567,26 -	832,60 -	27809,01 -	3034,52 -	65925,65 (2090,00)
22-02-008-12 (113-9051)	600 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	112753,30 -	978,96 -	33165,77 -	3619,37 -	78608,57 (2600,00)
22-02-008-13 (113-9051)	700 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	130547,36 -	1302,01 -	39938,64 -	4388,55 -	89306,71 (2760,00)
22-02-008-14 (113-9051)	800 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	154125,81 -	1499,35 -	50174,01 -	5280,84 -	102452,45 (3420,00)
22-02-008-15 (113-9051)	900 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	201206,86 -	1752,03 -	84396,53 -	9117,15 -	115058,30 (3780,00)
22-02-008-16 (113-9051)	1000 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	222666,78 -	2040,75 -	92911,59 -	10027,91 -	127714,44 (4180,00)
22-02-008-17 (113-9051)	1100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	395113,61 -	2328,33 -	253301,07 -	14577,80 -	139484,21 (4470,00)
22-02-008-18 (113-9051)	1200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	423294,85 -	2438,84 -	268973,82 -	16172,42 -	151882,19 (4850,00)
22-02-008-19 (113-9051)	1400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	623008,96 -	3303,87 -	443088,93 -	26851,31 -	176616,16 (5520,00)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 22-02-009</b>							
<b>Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы</b>							
<b>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</b>							
<b>Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:</b>							
22-02-009-01 (113-9051)	50 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	19627,83 -	1389,98 -	457,03 -	37,42 -	17780,82 (220,00)	146,16 -
22-02-009-02 (113-9051)	75 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	29353,00 -	1533,39 -	645,41 -	57,03 -	27174,20 (300,00)	161,24 -
22-02-009-03 (113-9051)	100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	36010,84 -	1599,58 -	822,29 -	76,64 -	33588,97 (420,00)	168,20 -
22-02-009-04 (113-9051)	125 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	41685,83 -	1665,77 -	1041,33 -	101,06 -	38978,73 (530,00)	175,16 -
22-02-009-05 (113-9051)	150 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	62176,31 -	530,97 -	12310,34 -	1351,77 -	49335,00 (620,00)	52,78 -
22-02-009-06 (113-9051)	200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	87181,78 -	612,45 -	18618,86 -	2094,06 -	67950,47 (870,00)	60,88 -
22-02-009-07 (113-9051)	250 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	104581,31 -	683,48 -	19115,27 -	2154,36 -	84782,56 (1100,00)	67,94 -
22-02-009-08 (113-9051)	300 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	124400,43 -	759,91 -	22718,85 -	2582,56 -	100921,67 (1300,00)	77,86 -
22-02-009-09 (113-9051)	350 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	143261,10 -	827,84 -	25520,89 -	2910,29 -	116912,37 (1500,00)	84,82 -
22-02-009-10 (113-9051)	400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	159012,85 -	896,75 -	25996,45 -	2967,78 -	132119,65 (1710,00)	91,88 -
22-02-009-11 (113-9051)	500 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	165280,90 -	1065,69 -	29462,51 -	3199,98 -	134752,70 (2090,00)	112,06 -
22-02-009-12 (113-9051)	600 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	200644,49 -	1257,60 -	38815,65 -	4235,45 -	160571,24 (2600,00)	132,24 -
22-02-009-13 (113-9051)	700 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	230888,66 -	1669,58 -	46167,78 -	5064,79 -	183051,30 (2760,00)	175,56 -
22-02-009-14 (113-9051)	800 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	263941,11 -	1929,77 -	52884,46 -	5547,66 -	209126,88 (3420,00)	202,92 -
22-02-009-15 (113-9051)	900 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	331424,99 -	2285,73 -	94390,87 -	10210,45 -	234748,39 (3780,00)	240,35 -
22-02-009-16 (113-9051)	1000 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	364931,52 -	2602,89 -	101597,84 -	10955,27 -	260730,79 (4180,00)	273,70 -
22-02-009-17 (113-9051)	1100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	542150,96 -	3062,22 -	253860,67 -	14538,21 -	285228,07 (4470,00)	322,00 -
22-02-009-18 (113-9051)	1200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	602804,45 -	3149,71 -	289065,47 -	17604,55 -	310589,27 (4850,00)	331,20 -
22-02-009-19 (113-9051)	1400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	848773,78 -	4221,49 -	483508,33 -	28807,78 -	361043,96 (5520,00)	443,90 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<div>ТАБЛИЦА 22-02-010</div> <div>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:</div>							
22-02-010-01 (113-9051)	50 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	26672,11 -	1908,47 -	684,92 -	60,27 -	24078,72 (220,00)	200,68 -
22-02-010-02 (113-9051)	75 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	40087,13 -	2107,04 -	879,20 -	79,76 -	37100,89 (300,00)	221,56 -
22-02-010-03 (113-9051)	100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	48728,50 -	2162,19 -	1011,33 -	91,25 -	45554,98 (420,00)	227,36 -
22-02-010-04 (113-9051)	125 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	59486,30 -	2228,38 -	1214,88 -	110,66 -	56043,04 (530,00)	234,32 -
22-02-010-05 (113-9051)	150 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	79818,27 -	630,76 -	12248,38 -	1333,05 -	66939,13 (620,00)	62,70 -
22-02-010-06 (113-9051)	200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	113610,86 -	733,98 -	20694,49 -	2340,04 -	92182,39 (870,00)	72,96 -
22-02-010-07 (113-9051)	250 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	136711,40 -	823,41 -	20905,50 -	2357,94 -	114982,49 (1100,00)	81,85 -
22-02-010-08 (113-9051)	300 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	162140,61 -	920,17 -	24400,74 -	2765,59 -	136819,70 (1300,00)	94,28 -
22-02-010-09 (113-9051)	350 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	188692,58 -	1005,87 -	29118,23 -	3305,56 -	158568,48 (1500,00)	103,06 -
22-02-010-10 (113-9051)	400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	210097,36 -	1093,71 -	29739,72 -	3380,89 -	179263,93 (1710,00)	112,06 -
22-02-010-11 (113-9051)	500 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	224291,38 -	1300,97 -	32576,27 -	3532,11 -	190414,14 (2090,00)	136,80 -
22-02-010-12 (113-9051)	600 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	274027,96 -	1550,32 -	45654,30 -	4989,78 -	226823,34 (2600,00)	163,02 -
22-02-010-13 (113-9051)	700 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	315427,00 -	2038,18 -	54582,78 -	5989,49 -	258806,04 (2760,00)	214,32 -
22-02-010-14 (113-9051)	800 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	356541,54 -	2363,43 -	58740,01 -	6145,92 -	295438,10 (3420,00)	248,52 -
22-02-010-15 (113-9051)	900 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	441475,72 -	2821,62 -	107097,99 -	11548,04 -	331556,11 (3780,00)	296,70 -
22-02-010-16 (113-9051)	1000 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	485546,35 -	3171,59 -	114590,37 -	12349,58 -	367784,39 (4180,00)	333,50 -
22-02-010-17 (113-9051)	1100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	713226,87 -	3784,03 -	306354,07 -	18110,07 -	403088,77 (4470,00)	397,90 -
22-02-010-18 (113-9051)	1200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	758676,48 -	3849,65 -	315850,37 -	18931,01 -	438976,46 (4850,00)	404,80 -
22-02-010-19 (113-9051)	1400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1042920,89 -	5140,16 -	527296,60 -	31801,61 -	510484,13 (5520,00)	540,50 -



номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<div>ТАБЛИЦА 22-02-011</div> <div>Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов</div> <div>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</div> <div>Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:</div>							
22-02-011-01 (113-9051)	50 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	1866,98 -	347,70 -	521,65 -	99,62 -	997,63 (47,00)	35,05 -
22-02-011-02 (113-9051)	75 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2165,46 -	359,00 -	535,27 -	101,04 -	1271,19 (63,00)	36,19 -
22-02-011-03 (113-9051)	100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2710,68 -	370,41 -	551,95 -	102,81 -	1788,32 (90,00)	37,34 -
22-02-011-04 (113-9051)	125 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3172,13 -	380,73 -	577,21 -	107,06 -	2214,19 (110,00)	38,38 -
22-02-011-05 (113-9051)	150 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3596,57 -	392,04 -	595,53 -	109,18 -	2609,00 (132,00)	39,52 -
22-02-011-06 (113-9051)	200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4612,55 -	403,35 -	625,92 -	114,61 -	3583,28 (182,00)	40,66 -
22-02-011-07 (113-9051)	250 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5629,33 -	438,46 -	693,51 -	127,92 -	4497,36 (226,00)	44,20 -
22-02-011-08 (113-9051)	300 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	6474,80 -	461,18 -	717,19 -	131,78 -	5296,43 (269,00)	46,49 -
22-02-011-09 (113-9051)	350 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	7403,04 -	505,52 -	788,15 -	142,67 -	6109,37 (312,00)	50,96 -
22-02-011-10 (113-9051)	400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	8388,83 -	557,21 -	848,26 -	150,78 -	6983,36 (357,00)	56,17 -
22-02-011-11 (113-9051)	500 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	10467,78 -	717,61 -	1187,14 -	181,39 -	8563,03 (440,00)	72,34 -
22-02-011-12 (113-9051)	600 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	12527,84 -	866,61 -	1410,20 -	210,54 -	10251,03 (514,00)	87,36 -
22-02-011-13 (113-9051)	700 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	14251,66 -	1014,72 -	1602,09 -	232,86 -	11634,85 (600,00)	102,29 -
22-02-011-14 (113-9051)	800 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	16594,61 -	1167,19 -	2042,45 -	259,97 -	13384,97 (680,00)	117,66 -
22-02-011-15 (113-9051)	900 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	18831,25 -	1356,46 -	2347,09 -	292,03 -	15127,70 (760,00)	136,74 -
22-02-011-16 (113-9051)	1000 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	20779,70 -	1472,13 -	2536,37 -	311,60 -	16771,20 (850,00)	148,40 -
22-02-011-17 (113-9051)	1100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	31172,69 -	1587,80 -	11256,33 -	366,34 -	18328,56 (930,00)	160,06 -
22-02-011-18 (113-9051)	1200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	33827,00 -	1703,46 -	12086,78 -	392,38 -	20036,76 (1010,00)	171,72 -
22-02-011-19 (113-9051)	1400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	40693,01 -	2080,42 -	15327,60 -	455,42 -	23284,99 (1180,00)	209,72 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплата труда машинистов	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 22-02-012</b> <div> Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов </div>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода							
Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:							
22-02-012-01 (113-9051)	50 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	2912,03 -	462,47 -	642,20 -	115,20 -	1807,36 (47,00)	46,62 -
22-02-012-02 (113-9051)	75 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3507,55 -	472,89 -	653,84 -	116,45 -	2380,82 (63,00)	47,67 -
22-02-012-03 (113-9051)	100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4343,00 -	494,71 -	680,43 -	119,53 -	3167,86 (90,00)	49,87 -
22-02-012-04 (113-9051)	125 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5426,19 -	516,63 -	716,03 -	125,36 -	4193,53 (110,00)	52,08 -
22-02-012-05 (113-9051)	150 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	6237,65 -	527,05 -	732,39 -	127,30 -	4978,21 (132,00)	53,13 -
22-02-012-06 (113-9051)	200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	8175,25 -	548,87 -	774,19 -	133,93 -	6852,19 (182,00)	55,33 -
22-02-012-07 (113-9051)	250 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	10055,31 -	608,29 -	871,02 -	150,78 -	8576,00 (226,00)	61,32 -
22-02-012-08 (113-9051)	300 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	11788,79 -	668,71 -	943,66 -	159,78 -	10176,42 (270,00)	67,41 -
22-02-012-09 (113-9051)	350 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	13560,07 -	728,03 -	1025,21 -	172,38 -	11806,83 (312,00)	73,39 -
22-02-012-10 (113-9051)	400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	15416,57 -	805,50 -	1111,49 -	183,75 -	13499,58 (357,00)	81,20 -
22-02-012-11 (113-9051)	500 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	19183,82 -	1033,66 -	1585,92 -	223,59 -	16564,24 (440,00)	104,20 -
22-02-012-12 (113-9051)	600 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	22865,28 -	1230,28 -	1869,07 -	259,11 -	19765,93 (514,00)	124,02 -
22-02-012-13 (113-9051)	700 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	26109,20 -	1411,72 -	2092,73 -	284,72 -	22604,75 (600,00)	142,31 -
22-02-012-14 (113-9051)	800 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	29669,32 -	1634,62 -	2704,67 -	320,96 -	25330,03 (680,00)	164,78 -
22-02-012-15 (113-9051)	900 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	33759,16 -	1846,91 -	3049,13 -	356,31 -	28863,12 (760,00)	186,18 -
22-02-012-16 (113-9051)	1000 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	36851,95 -	2016,74 -	3308,93 -	382,47 -	31526,28 (840,00)	203,30 -
22-02-012-17 (113-9051)	1100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	52338,01 -	2186,57 -	15208,42 -	454,90 -	34943,02 (930,00)	220,42 -
22-02-012-18 (113-9051)	1200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	56986,90 -	2345,78 -	16370,44 -	488,30 -	38270,68 (1010,00)	236,47 -
22-02-012-19 (113-9051)	1400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	68177,13 -	2780,97 -	20518,37 -	565,52 -	44877,79 (1180,00)	280,34 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 22-02-013</b>							
<b>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов</b>							
<b>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода</b>							
<b>Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:</b>							
22-02-013-01 (113-9051)	50 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	3926,49 -	579,43 -	729,97 -	126,55 -	2617,09 (47,00)	58,41 -
22-02-013-02 (113-9051)	75 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	4825,07 -	589,94 -	744,68 -	128,18 -	3490,45 (63,00)	59,47 -
22-02-013-03 (113-9051)	100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	5931,02 -	622,48 -	761,14 -	129,72 -	4547,40 (90,00)	62,75 -
22-02-013-04 (113-9051)	125 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	7626,72 -	654,03 -	799,82 -	135,85 -	6172,87 (110,00)	65,93 -
22-02-013-05 (113-9051)	150 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	8830,11 -	664,54 -	818,15 -	137,94 -	7347,42 (132,00)	66,99 -
22-02-013-06 (113-9051)	200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	11668,11 -	696,09 -	850,92 -	143,33 -	10121,10 (182,00)	70,17 -
22-02-013-07 (113-9051)	250 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	14339,27 -	773,86 -	910,77 -	155,00 -	12654,64 (226,00)	78,01 -
22-02-013-08 (113-9051)	300 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	16845,80 -	870,78 -	970,21 -	162,23 -	15004,81 (269,00)	87,78 -
22-02-013-09 (113-9051)	350 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	19491,53 -	953,71 -	1092,87 -	179,84 -	17444,95 (312,00)	96,14 -
22-02-013-10 (113-9051)	400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	22191,08 -	1051,52 -	1192,13 -	192,72 -	19947,43 (357,00)	106,00 -
22-02-013-11 (113-9051)	500 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	27477,04 -	1335,43 -	1662,55 -	230,60 -	24479,06 (439,00)	134,62 -
22-02-013-12 (113-9051)	600 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	32761,57 -	1613,39 -	2025,37 -	274,50 -	29122,81 (514,00)	162,64 -
22-02-013-13 (113-9051)	700 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	37258,76 -	1793,83 -	2183,74 -	292,69 -	33281,19 (597,00)	180,83 -
22-02-013-14 (113-9051)	800 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	42200,71 -	2091,04 -	2903,60 -	337,83 -	37206,07 (681,00)	210,79 -
22-02-013-15 (113-9051)	900 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	48107,14 -	2313,94 -	3194,66 -	367,84 -	42598,54 (763,00)	233,26 -
22-02-013-16 (113-9051)	1000 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	52387,68 -	2547,46 -	3438,90 -	392,47 -	46401,32 (845,00)	256,80 -
22-02-013-17 (113-9051)	1100 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	70288,88 -	2759,74 -	16005,34 -	472,31 -	51523,80 (930,00)	278,20 -
22-02-013-18 (113-9051)	1200 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	77450,49 -	2972,03 -	18007,54 -	524,67 -	56470,92 (1010,00)	299,60 -
22-02-013-19 (113-9051)	1400 мм Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	92957,76 -	3524,77 -	22872,43 -	614,70 -	66560,56 (1180,00)	355,32 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. Установка арматуры							
Подраздел 3.1 фасонные части							
ТАБЛИЦА 22-03-001		Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т фасонных частей							
Установка фасонных частей чугунных диаметром:							
22-03-001-01	50-100 мм	9654,98	400,91	91,53	0,00	9162,54	47,00
22-03-001-02	125-200 мм	8384,35	321,92	297,95	28,99	7764,48	37,74
22-03-001-03	250-400 мм	7650,28	292,58	261,68	25,40	7096,02	34,30
22-03-001-04	500-1000 мм	6524,16	196,02	454,72	35,53	5873,42	22,98
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:							
22-03-001-05	100-250 мм	24283,05	3923,64	14011,25	1392,66	6348,16	353,80
(507-9506)	Фланцы стальные (компл.)	-	-	-	-	П	-
22-03-001-06	300-800 мм	18779,86	1708,97	11005,45	1111,36	6065,44	154,10
(507-9506)	Фланцы стальные (компл.)	-	-	-	-	П	-
22-03-001-07	900-1600 мм	21112,47	1039,35	14743,27	762,00	5329,85	93,72
(507-9506)	Фланцы стальные (компл.)	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 22-03-002		Установка полиэтиленовых фасонных частей					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 фасонных частей							
Установка полиэтиленовых фасонных частей:							
22-03-002-01	отводов, колен, патрубков, переходов	388,34	43,54	262,25	35,24	82,55	4,80
22-03-002-02	тройников	824,93	64,31	386,25	51,84	374,37	7,09
22-03-002-03	крестовин	703,25	87,07	523,38	70,34	92,80	9,60
ТАБЛИЦА 22-03-005		Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт.							
22-03-005-01	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 400 мм	384,49	132,98	251,51	30,39	0,00	15,59
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-
22-03-005-02	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 500 мм	446,62	156,44	290,18	34,80	0,00	18,34
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-
22-03-005-03	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 600 мм	514,47	181,26	333,21	39,09	0,00	21,25
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-
22-03-005-04	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 800 мм	663,14	269,38	393,76	44,66	0,00	31,58
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-
22-03-005-05	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 900 мм	787,55	325,25	462,30	52,32	0,00	38,13
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-
22-03-005-06	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 1000 мм	870,05	365,60	504,45	56,49	0,00	42,86
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-03-005-07	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 1200 мм	1021,61	411,91	609,70	65,42	0,00	48,29
(101-9660)	Болты с гайками (кг)	-	-	-	-	П	-
(507-9109)	Муфта стальная (шт.)	-	-	-	-	(10,00)	-

## Подраздел 3.2 задвижки, клапаны

ТАБЛИЦА 22-03-006

## Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 задвижка (или клапан обратный)

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром:

22-03-006-01	50 мм	279,92	8,95	0,87	0,00	270,10	1,01
22-03-006-02	80 мм	446,17	14,80	2,62	0,00	428,75	1,67
22-03-006-03	100 мм	518,93	15,06	2,62	0,00	501,25	1,70
22-03-006-04	125 мм	666,52	24,01	4,36	0,00	638,15	2,71
22-03-006-05	150 мм	912,45	25,21	6,10	0,00	881,14	2,78
22-03-006-06	200 мм	1357,75	36,08	37,15	3,57	1284,52	3,93
22-03-006-07	250 мм	1738,59	40,94	92,14	8,99	1605,51	4,46
22-03-006-08	300 мм	2393,43	55,54	126,22	12,27	2211,67	6,05
22-03-006-09	350 мм	3429,05	67,56	148,86	14,42	3212,63	7,36
22-03-006-10	400 мм	5113,59	86,20	187,34	18,28	4840,05	9,39
22-03-006-11	500 мм	8501,35	132,00	235,34	20,41	8134,01	13,88
22-03-006-12	600 мм	13485,00	168,90	390,80	33,96	12925,30	17,76
22-03-006-13	800 мм	23182,03	286,06	722,18	56,51	22173,79	30,08
22-03-006-14	1000 мм	37701,44	497,18	1258,76	98,46	35945,50	52,28
22-03-006-15	1200 мм	36430,13	728,37	6444,32	152,12	29257,44	76,59

ТАБЛИЦА 22-03-007

## Установка задвижек или клапанов обратных стальных

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 задвижка (или клапан обратный)

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:

22-03-007-01	50 мм	822,47	12,67	2,62	0,00	807,18	1,38
22-03-007-02	100 мм	1184,67	21,02	4,36	0,00	1159,29	2,29
22-03-007-03	150 мм	4509,70	31,58	32,11	3,14	4446,01	3,44
22-03-007-04	200 мм	5641,53	48,01	48,58	4,72	5544,94	5,23
22-03-007-05	250 мм	6156,93	64,90	66,20	6,42	6025,83	7,07
22-03-007-06	300 мм	7305,47	84,55	83,78	8,13	7137,14	9,21
22-03-007-07	400 мм	10839,22	115,12	179,00	17,41	10545,10	12,54
22-03-007-08	500 мм	14380,91	172,22	231,86	20,12	13976,83	18,76
22-03-007-09	600 мм	17894,64	216,01	360,44	31,25	17318,19	23,53
22-03-007-10	800 мм	29454,37	370,87	895,18	69,83	28188,32	40,40

## Подраздел 3.3 вентузы, гидранты, колонки водоразборные

ТАБЛИЦА 22-03-011

## Установка вентузов, гидрантов, колонок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт.

Установка:

22-03-011-01	вентузов одинарных	587,49	14,69	1,74	0,00	571,06	1,62
22-03-011-02	вентузов двойных	1007,94	23,52	6,85	0,41	977,57	2,41
22-03-011-03	гидрантов пожарных	1213,07	16,89	4,86	0,27	1191,32	1,98
22-03-011-04	колонок водоразборных	655,28	67,30	10,58	0,54	577,40	7,16

## Подраздел 3.4 фланцы

ТАБЛИЦА 22-03-014

## Приварка фланцев к стальным трубопроводам

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 фланец

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:

22-03-014-01	50 мм	66,55	4,10	33,49	3,38	28,96	0,37
22-03-014-02	80 мм	91,91	5,88	46,89	4,73	39,14	0,53
22-03-014-03	100 мм	107,84	7,76	52,25	5,27	47,83	0,70
22-03-014-04	125 мм	137,81	9,09	64,31	6,48	64,41	0,82
22-03-014-05	150 мм	168,04	11,53	77,23	7,70	79,28	1,04
22-03-014-06	200 мм	270,96	18,41	146,90	14,72	105,65	1,66
22-03-014-07	250 мм	323,35	22,29	158,96	15,93	142,10	2,01
22-03-014-08	300 мм	422,23	31,50	225,47	22,55	165,26	2,84

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-03-014-09	350 мм	503,85	34,71	248,25	24,84	220,89	3,13
22-03-014-10	400 мм	580,24	37,15	266,54	26,60	276,55	3,35
22-03-014-11	500 мм	989,43	41,70	643,61	67,80	304,12	3,76
22-03-014-12	600 мм	1078,68	43,47	670,90	70,60	364,31	3,92
22-03-014-13	700 мм	1328,62	54,34	770,87	80,80	503,41	4,90
22-03-014-14	800 мм	1792,80	69,53	1144,45	120,23	578,82	6,27
22-03-014-15	900 мм	1990,24	77,74	1251,45	131,27	661,05	7,01
22-03-014-16	1000 мм	2333,80	83,40	1513,94	146,65	736,46	7,52
22-03-014-17	1200 мм	6742,07	102,36	5756,35	191,06	883,36	9,23

## Раздел 4. Колодцы водопроводные

**ТАБЛИЦА 22-04-001**

### Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:

22-04-001-01 (101-9058)	сухих Люки чугунные (шт.)	24086,50	929,06	2989,09	279,15	20168,35	106,30
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-001-02 (101-9058)	мокрых Люки чугунные (шт.)	30083,66	1407,44	3210,68	294,30	25465,54	151,50
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-

**ТАБЛИЦА 22-04-002**

### Устройство водопроводных кирпичных колодцев

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м3 конструкций колодца

Устройство водопроводных кирпичных колодцев:

22-04-002-01 (101-9058)	круглых с конической верхней частью в грунтах сухих Люки чугунные (шт.)	9438,26	1088,06	318,13	30,90	8032,07	121,30
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-002-02 (101-9058)	круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых Люки чугунные (шт.)	12747,98	1287,59	421,79	36,93	11038,60	138,60
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-002-03 (101-9058)	прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих Люки чугунные (шт.)	12006,64	874,13	578,75	54,60	10553,76	97,45
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-002-04 (101-9058)	прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых Люки чугунные (шт.)	15763,79	1021,71	626,80	51,30	14115,28	109,98
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 22-04-003</b>							
<b>Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца							
Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона:							
22-04-003-01 (101-9058)	круглых в сухих грунтах Люки чугунные (шт.)	14057,43	1672,24	802,25	104,08	11582,94	175,84
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-003-02 (101-9058)	круглых в мокрых грунтах Люки чугунные (шт.)	17945,03	2066,53	933,73	116,37	14944,77	208,32
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-003-03 (101-9058)	прямоугольных в сухих грунтах Люки чугунные (шт.)	13072,72	1033,74	641,07	96,50	11397,91	108,70
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
22-04-003-04 (101-9058)	прямоугольных в мокрых грунтах Люки чугунные (шт.)	20344,64	1193,38	884,92	101,63	18266,34	120,30
(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	-	-	-	-	П	-
<b>ТАБЛИЦА 22-04-004</b>							
<b>Установка путевых водоразборных кранов</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 кран							
22-04-004-01	Установка путевых водоразборных кранов	1793,53	68,08	40,40	3,11	1685,05	7,59
<b>Раздел 5. Бестраншейная прокладка труб</b>							
<b>ТАБЛИЦА 22-05-001</b>							
<b>Продавливание с разработкой грунта вручную</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м продавливания							
Продавливание с разработкой грунта вручную на длину:							
22-05-001-01 (103-1010)	до 10 м труб диаметром 1200 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	334269,87	11702,24	59590,21	13016,96	262977,42	1199,00
22-05-001-02 (103-1010)	до 10 м труб диаметром 1400 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	440920,63	13312,64	66238,95	14458,31	361369,04	1364,00
22-05-001-03 (103-1010)	до 10 м труб диаметром 1600 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	503727,74	15352,48	76125,45	16657,69	412249,81	1573,00
22-05-001-04 (103-1010)	до 20 м труб диаметром 1200 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	339161,74	12131,68	63771,11	13790,22	263258,95	1243,00
22-05-001-05 (103-1010)	до 20 м труб диаметром 1400 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	445577,95	13634,72	70197,99	15156,93	361745,24	1397,00
22-05-001-06 (103-1010)	до 20 м труб диаметром 1600 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	510812,71	15889,28	82228,16	17778,94	412695,27	1628,00
22-05-001-07 (103-1010)	до 40 м труб диаметром 1200 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	367399,37	13298,00	90511,31	15468,17	263590,06	1362,50

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-05-001-08 (103-1010)	до 40 м труб диаметром 1400 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	477052,43 -	14893,78 -	100054,63 -	17101,91 -	362104,04 П	1526,00 -
22-05-001-09 (103-1010)	до 40 м труб диаметром 1600 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм (т)	544650,05 -	18358,56 -	113212,96 -	19407,54 -	413078,53 П	1881,00 -

ТАБЛИЦА 22-05-002

## Продавливание без разработки грунта (прокол)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м продавливания

Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину:

22-05-002-01 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 100 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	23881,70 -	2308,53 -	14740,66 -	3221,95 -	6832,51 П	236,53 -
22-05-002-02 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 150 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	29738,34 -	2617,05 -	15815,39 -	3425,33 -	11305,90 П	268,14 -
22-05-002-03 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 200 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	38655,15 -	2691,52 -	15997,75 -	3440,96 -	19965,88 П	275,77 -
22-05-002-04 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 250 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	45937,56 -	3031,94 -	17958,68 -	3846,57 -	24946,94 П	310,65 -
22-05-002-05 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 300 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	56927,01 -	3106,41 -	18092,80 -	3854,53 -	35727,80 П	318,28 -
22-05-002-06 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 350 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	65208,42 -	3617,06 -	20121,31 -	4276,96 -	41470,05 П	370,60 -
22-05-002-07 (103-1009)	до 10 м труб диаметром 400 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	78595,79 -	3723,44 -	20161,24 -	4276,96 -	54711,11 П	381,50 -
22-05-002-08 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 100 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	28968,01 -	2510,66 -	19626,66 -	3419,33 -	6830,69 П	257,24 -
22-05-002-09 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 150 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	36176,14 -	2797,90 -	22074,41 -	3825,82 -	11303,83 П	286,67 -
22-05-002-10 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 200 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	45051,50 -	2851,09 -	22233,85 -	3837,70 -	19966,56 П	292,12 -
22-05-002-11 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 250 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	52913,10 -	3276,63 -	24693,37 -	4247,22 -	24943,10 П	335,72 -
22-05-002-12 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 300 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	63890,02 -	3351,10 -	24814,25 -	4254,73 -	35724,67 П	343,35 -
22-05-002-13 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 350 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	73742,21 -	3829,82 -	28444,76 -	4877,66 -	41467,63 П	392,40 -
22-05-002-14 (103-1009)	до 30 м труб диаметром 400 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	87137,09 -	3914,93 -	28508,56 -	4880,66 -	54713,60 П	401,12 -
22-05-002-15 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 100 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	32718,03 -	2840,45 -	23040,68 -	4019,93 -	6836,90 П	291,03 -
22-05-002-16 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 150 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	41246,33 -	3329,82 -	26612,66 -	4623,80 -	11303,85 П	341,17 -
22-05-002-17 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 200 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	50139,37 -	3383,01 -	26789,30 -	4638,55 -	19967,06 П	346,62 -
22-05-002-18 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 250 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	59086,10 -	3787,27 -	30356,54 -	5244,85 -	24942,29 П	388,04 -
22-05-002-19 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 300 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	70064,94 -	3861,74 -	30477,58 -	5252,35 -	35725,62 П	395,67 -



номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
22-05-002-20 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 350 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (м)	80036,25 -	4446,85 -	34121,31 -	5875,02 -	41468,09 П -
22-05-002-21 (103-1009)	до 50 м труб диаметром 400 мм Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (м)	93394,74 -	4521,32 -	34157,47 -	5875,02 -	54715,95 П -

**ТАБЛИЦА 22-05-003**
**Протаскивание в футляр стальных труб**
**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м трубы**
**Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:**

22-05-003-01	100 мм	1778,59	811,93	46,64	0,00	920,02	84,40
22-05-003-02	150 мм	2112,53	862,91	48,38	0,00	1201,24	89,70
22-05-003-03	200 мм	2422,35	863,88	50,12	0,00	1508,35	89,80
22-05-003-04	250 мм	3167,64	872,53	64,53	0,00	2230,58	90,70
22-05-003-05	300 мм	3646,11	872,53	67,14	0,00	2706,44	90,70
22-05-003-06	350 мм	4221,71	962,00	60,97	0,00	3198,74	100,00
22-05-003-07	400 мм	4622,22	962,00	118,96	0,00	3541,26	100,00
22-05-003-08	450 мм	5099,45	1077,44	134,63	0,00	3887,38	112,00
22-05-003-09	500 мм	6621,15	1077,44	145,96	0,00	5397,75	112,00
22-05-003-10	600 мм	7313,71	1077,44	150,32	0,00	6085,95	112,00
22-05-003-11	700 мм	8110,92	1192,88	148,59	0,00	6769,45	124,00
22-05-003-12	800 мм	8952,69	1192,88	152,95	0,00	7606,86	124,00
22-05-003-13	900 мм	9984,16	1327,56	177,61	0,00	8478,99	138,00
22-05-003-14	1000 мм	11597,01	1327,56	187,20	0,00	10082,25	138,00
22-05-003-15	1100 мм	11721,39	1433,38	205,76	0,00	10082,25	149,00
22-05-003-16	1200 мм	12495,64	1433,38	210,12	0,00	10852,14	149,00
22-05-003-17	1400 мм	13745,66	1635,40	234,78	0,00	11875,48	170,00

**ТАБЛИЦА 22-05-004**
**Заделка битумом и прядью концов футляра**
**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 футляр**
**Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром:**

22-05-004-01 (101-0782)	800 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	577,52 -	71,67 -	130,12 -	0,00 -	375,73 П -	7,99 -
22-05-004-02 (101-0782)	900 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	675,88 -	81,90 -	161,26 -	0,00 -	432,72 П -	9,13 -
22-05-004-03 (101-0782)	1000 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	755,11 -	82,08 -	178,51 -	0,00 -	494,52 П -	9,15 -
22-05-004-04 (101-0782)	1200 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	908,30 -	95,08 -	217,82 -	0,00 -	595,40 П -	10,60 -
22-05-004-05 (101-0782)	1400 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	1095,41 -	105,85 -	257,63 -	0,00 -	731,93 П -	11,80 -
22-05-004-06 (101-0782)	1600 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	1333,76 -	117,51 -	293,86 -	0,00 -	922,39 П -	13,10 -

**Раздел 6. Прочие работы**
**Подраздел 6.1 промывка трубопроводов**
**ТАБЛИЦА 22-06-001**
**Промывка с дезинфекцией трубопроводов**
**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода**
**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:**

22-06-001-01	50-65 мм	513,71	483,65	0,00	0,00	30,06	56,70
22-06-001-02	75-80 мм	551,17	483,65	0,00	0,00	67,52	56,70
22-06-001-03	100 мм	603,38	483,65	0,00	0,00	119,73	56,70
22-06-001-04	125 мм	744,65	553,60	0,00	0,00	191,05	64,90
22-06-001-05	150 мм	828,71	553,60	0,00	0,00	275,11	64,90
22-06-001-06	200 мм	1033,52	553,60	0,00	0,00	479,92	64,90
22-06-001-07	250 мм	1440,26	684,96	0,00	0,00	755,30	80,30
22-06-001-08	300 мм	1770,13	684,96	0,00	0,00	1085,17	80,30

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-001-09	350 мм	2315,94	833,38	0,00	0,00	1482,56	97,70
22-06-001-10	400 мм	2759,18	833,38	0,00	0,00	1925,80	97,70
22-06-001-11	450 мм	3487,89	1057,72	0,00	0,00	2430,17	124,00
22-06-001-12	500 мм	4063,59	1057,72	0,00	0,00	3005,87	124,00
22-06-001-13	600 мм	5388,22	1057,72	0,00	0,00	4330,50	124,00
22-06-001-14	700 мм	7206,53	1322,15	0,00	0,00	5884,38	155,00
22-06-001-15	800 мм	9015,15	1322,15	0,00	0,00	7693,00	155,00
22-06-001-16	900 мм	11308,93	1578,05	0,00	0,00	9730,88	185,00
22-06-001-17	1000 мм	13576,07	1578,05	0,00	0,00	11998,02	185,00
22-06-001-18	1100 мм	16456,21	1936,31	0,00	0,00	14519,90	227,00
22-06-001-19	1200 мм	19258,29	1936,31	0,00	0,00	17321,98	227,00
22-06-001-20	1300 мм	22750,14	2371,34	0,00	0,00	20378,80	278,00
22-06-001-21	1400 мм	25806,96	2371,34	0,00	0,00	23435,62	278,00
22-06-001-22	1500 мм	29373,25	2371,34	0,00	0,00	27001,91	278,00
22-06-001-23	1600 мм	33194,28	2371,34	0,00	0,00	30822,94	278,00

ТАБЛИЦА 22-06-002

## Промывка без дезинфекции трубопроводов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром:

22-06-002-01	50-65 мм	258,72	241,40	0,00	0,00	17,32	28,30
22-06-002-02	75-80 мм	280,20	241,40	0,00	0,00	38,80	28,30
22-06-002-03	100 мм	310,21	241,40	0,00	0,00	68,81	28,30
22-06-002-04	125 мм	387,03	277,23	0,00	0,00	109,80	32,50
22-06-002-05	150 мм	435,34	277,23	0,00	0,00	158,11	32,50
22-06-002-06	200 мм	552,95	277,23	0,00	0,00	275,72	32,50
22-06-002-07	250 мм	777,23	342,91	0,00	0,00	434,32	40,20
22-06-002-08	300 мм	967,55	342,91	0,00	0,00	624,64	40,20
22-06-002-09	350 мм	1271,12	417,12	0,00	0,00	854,00	48,90
22-06-002-10	400 мм	1524,88	417,12	0,00	0,00	1107,76	48,90
22-06-002-11	450 мм	1917,95	527,15	0,00	0,00	1390,80	61,80
22-06-002-12	500 мм	2259,55	527,15	0,00	0,00	1732,40	61,80
22-06-002-13	600 мм	3015,95	527,15	0,00	0,00	2488,80	61,80
22-06-002-14	700 мм	4050,97	659,37	0,00	0,00	3391,60	77,30
22-06-002-15	800 мм	5075,77	659,37	0,00	0,00	4416,40	77,30
22-06-002-16	900 мм	6378,33	790,73	0,00	0,00	5587,60	92,70
22-06-002-17	1000 мм	7695,93	790,73	0,00	0,00	6905,20	92,70
22-06-002-18	1100 мм	9308,69	963,89	0,00	0,00	8344,80	113,00
22-06-002-19	1200 мм	10894,69	963,89	0,00	0,00	9930,80	113,00
22-06-002-20	1300 мм	12873,27	1185,67	0,00	0,00	11687,60	139,00
22-06-002-21	1400 мм	14703,27	1185,67	0,00	0,00	13517,60	139,00
22-06-002-22	1500 мм	16801,67	1185,67	0,00	0,00	15616,00	139,00
22-06-002-23	1600 мм	18753,67	1185,67	0,00	0,00	17568,00	139,00

## Подраздел 6.2 врезка штуцеров в существующие трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-06-005

## Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 врезка

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:

22-06-005-01	50 мм	91,23	15,55	59,27	5,00	16,41	1,46
22-06-005-02	80 мм	130,42	22,15	84,24	7,16	24,03	2,08
22-06-005-03	100 мм	163,15	23,75	107,41	8,78	31,99	2,23
22-06-005-04	150 мм	270,71	34,31	181,00	15,80	55,40	3,18
22-06-005-05	200 мм	381,75	44,96	240,47	21,60	96,32	4,11
22-06-005-06	250 мм	546,18	62,58	361,02	33,21	122,58	5,72
22-06-005-07	300 мм	687,97	70,34	445,37	43,17	172,26	6,43
22-06-005-08	400 мм	911,40	86,54	569,93	56,44	254,93	7,91
22-06-005-09	500 мм	1273,98	111,04	729,10	70,93	433,84	10,15
22-06-005-10	600 мм	1938,54	116,95	1219,20	123,52	602,39	10,69
22-06-005-11	700 мм	2203,00	129,42	1234,08	124,64	839,50	11,83
22-06-005-12	800 мм	2819,64	151,30	1542,64	146,88	1125,70	13,83
22-06-005-13	900 мм	3340,80	170,77	1743,28	166,28	1426,55	15,61
22-06-005-14	1000 мм	4091,44	196,59	2018,25	193,49	1876,60	17,97

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-005-15	1200 мм	9002.96	225.69	6256.98	235.27	2520.29	20.63

ТАБЛИЦА 22-06-006

Врезка в существующие сети из чугунных труб  
чугунных тройников

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 врезка

Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:

22-06-006-01	50 мм	216,29	29,44	10,46	0,00	176,39	3,06
22-06-006-02	75 мм	315,27	39,35	11,33	0,00	264,59	4,09
22-06-006-03	100 мм	408,25	43,85	12,20	0,00	352,20	4,72
22-06-006-04	125 мм	633,42	65,82	113,88	13,53	453,72	7,17
22-06-006-05	150 мм	798,93	73,16	116,97	13,80	608,80	7,97
22-06-006-06	200 мм	927,38	77,48	13,57	0,27	836,31	8,44
22-06-006-07	250 мм	1511,41	101,45	349,96	44,18	1060,00	11,31
22-06-006-08	300 мм	1962,30	126,57	436,66	55,40	1399,07	14,11
22-06-006-09	350 мм	2474,59	147,65	511,06	64,90	1815,88	16,46
22-06-006-10	400 мм	3092,55	180,84	609,62	77,56	2302,09	20,16
22-06-006-11	450 мм	4080,00	234,12	924,12	100,01	2921,76	26,10
22-06-006-12	500 мм	4185,00	234,17	1012,99	109,65	2937,84	26,43
22-06-006-13	600 мм	5463,30	269,88	1084,83	117,05	4108,59	30,46
22-06-006-14	700 мм	7737,21	358,21	1429,38	154,44	5949,62	40,43
22-06-006-15	800 мм	10102,02	436,62	1867,89	175,00	7797,51	49,28
22-06-006-16	900 мм	12799,72	508,03	2292,60	214,98	9999,09	57,34
22-06-006-17	1000 мм	15800,50	581,48	2570,38	240,70	12648,64	65,63

Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:

22-06-006-18	50 мм	212,85	11,16	25,30	0,00	176,39	1,16
22-06-006-19	75 мм	303,68	12,03	27,06	0,00	264,59	1,25
22-06-006-20	100 мм	393,86	12,54	29,12	0,00	352,20	1,35
22-06-006-21	125 мм	609,62	23,32	132,58	13,53	453,72	2,54
22-06-006-22	150 мм	789,60	24,24	136,56	13,80	608,80	2,64
22-06-006-23	200 мм	912,61	33,05	43,25	0,27	836,31	3,60
22-06-006-24	250 мм	1497,83	53,73	384,10	44,18	1060,00	5,99
22-06-006-25	300 мм	1946,22	68,35	478,80	55,40	1399,07	7,62
22-06-006-26	350 мм	2461,44	84,05	561,51	64,90	1815,88	9,37
22-06-006-27	400 мм	3070,38	101,09	667,20	77,56	2302,09	11,27
22-06-006-28	450 мм	4044,18	127,37	995,05	100,01	2921,76	14,20
22-06-006-29	500 мм	4165,58	140,25	1087,49	109,65	2937,84	15,83
22-06-006-30	600 мм	5486,58	199,08	1178,91	117,05	4108,59	22,47
22-06-006-31	700 мм	7746,18	255,88	1540,68	154,44	5949,62	28,88
22-06-006-32	800 мм	10095,91	304,96	1993,44	175,00	7797,51	34,42
22-06-006-33	900 мм	12797,10	368,58	2429,43	214,98	9999,09	41,60
22-06-006-34	1000 мм	15793,85	426,43	2718,78	240,70	12648,64	48,13

## Подраздел 6.3 сопутствующие работы

ТАБЛИЦА 22-06-011

Подвешивание подземных коммуникаций при  
пересечении их трассой трубопровода

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м короба

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов:

22-06-011-01	до 0,1 м2	108,48	10,92	27,44	1,58	70,12	1,28
22-06-011-02	до 0,25 м2	134,82	12,28	28,31	1,58	94,23	1,44
22-06-011-03	до 0,4 м2	153,80	13,48	29,18	1,58	111,14	1,58
22-06-011-04	до 0,6 м2	175,54	14,67	30,06	1,58	130,81	1,72

ТАБЛИЦА 22-06-012

Устройство постоянных бетонных упоров на  
трубопроводе

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км трубопровода

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром:

22-06-012-01	100 мм	610,39	50,28	224,55	17,82	335,56	5,82
22-06-012-02	125; 150 мм	672,76	54,52	224,55	17,82	393,69	6,31
22-06-012-03	200 мм	886,91	63,24	237,87	18,90	585,80	7,32
22-06-012-04	250 мм	1254,13	71,37	240,98	19,17	941,78	8,26
22-06-012-05	300 мм	1674,06	83,38	255,17	20,25	1335,51	9,65
22-06-012-06	350; 400 мм	2617,69	116,81	398,07	31,59	2102,81	13,52
22-06-012-07	450; 500 мм	4071,30	153,53	522,54	41,45	3395,23	17,77

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-012-08	600 мм	8085,63	250,47	1065,74	84,65	6769,42	28,99
22-06-012-09	700 мм	10523,43	285,38	1326,88	105,30	8911,17	33,03
22-06-012-10	800 мм	11915,05	556,50	746,06	143,80	10612,49	64,41
22-06-012-11	900 мм	18080,54	713,66	1150,62	220,43	16216,26	82,60
22-06-012-12	1000 мм	19264,62	904,09	1216,67	230,19	17143,86	104,64
22-06-012-13	1200 мм	45856,87	1571,88	2928,82	572,98	41356,17	181,93
22-06-012-14	1400 мм	63631,28	2128,38	4069,15	797,95	57433,75	246,34
22-06-012-15	1600 мм	99698,13	3143,75	6380,97	1261,16	90173,41	363,86

## Содержание:

Часть 22. Водопровод - наружные сети .....	3
<b>Раздел 1. Укладка трубопроводов .....</b>	<b>3</b>
<b>Подраздел 1.1 трубы асбестоцементные .....</b>	<b>3</b>
ТАБЛИЦА 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт .....	3
ТАБЛИЦА 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами .....	3
<b>Подраздел 1.2 трубы чугунные .....</b>	<b>3</b>
ТАБЛИЦА 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом .....	3
ТАБЛИЦА 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами .....	4
<b>Подраздел 1.3 трубы стальные .....</b>	<b>4</b>
ТАБЛИЦА 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием ..	4
ТАБЛИЦА 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием ..	5
<b>Подраздел 1.4 трубы железобетонные .....</b>	<b>5</b>
ТАБЛИЦА 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб .....	5
<b>Подраздел 1.5 трубы полиэтиленовые .....</b>	<b>5</b>
ТАБЛИЦА 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб .....	5
<b>Подраздел 1.6 трубы стеклопластиковые .....</b>	<b>6</b>
ТАБЛИЦА 22-01-027. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб .....	6
<b>Раздел 2. Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов .....</b>	<b>6</b>
ТАБЛИЦА 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы .....	6
ТАБЛИЦА 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы .....	7
ТАБЛИЦА 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы .....	8
ТАБЛИЦА 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....	9
ТАБЛИЦА 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....	10
ТАБЛИЦА 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....	12
ТАБЛИЦА 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм .....	12
ТАБЛИЦА 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы .....	13
ТАБЛИЦА 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы .....	14
ТАБЛИЦА 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы .....	15
ТАБЛИЦА 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....	16
ТАБЛИЦА 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....	17
ТАБЛИЦА 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....	18
<b>Раздел 3. Установка арматуры .....</b>	<b>19</b>
<b>Подраздел 3.1 фасонные части .....</b>	<b>19</b>
ТАБЛИЦА 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных .....	19
ТАБЛИЦА 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей .....	19
ТАБЛИЦА 22-03-005. Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт .....	19

<b>Подраздел 3.2 задвижки, клапаны</b> .....	<b>20</b>
ТАБЛИЦА 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных .....	20
ТАБЛИЦА 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных .....	20
<b>Подраздел 3.3 вантузы, гидранты, колонки водоразборные</b> .....	<b>20</b>
ТАБЛИЦА 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок .....	20
<b>Подраздел 3.4 фланцы</b> .....	<b>20</b>
ТАБЛИЦА 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам .....	20
<b>Раздел 4. Колодцы водопроводные</b> .....	<b>21</b>
ТАБЛИЦА 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона .....	21
ТАБЛИЦА 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев .....	21
ТАБЛИЦА 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона .....	22
ТАБЛИЦА 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов .....	22
<b>Раздел 5. Бестраншейная прокладка труб</b> .....	<b>22</b>
ТАБЛИЦА 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную .....	22
ТАБЛИЦА 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол) .....	23
ТАБЛИЦА 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб .....	24
ТАБЛИЦА 22-05-004. Заделка битумом и пряжей концов футляра .....	24
<b>Раздел 6. Прочие работы</b> .....	<b>24</b>
<b>Подраздел 6.1 промывка трубопроводов</b> .....	<b>24</b>
ТАБЛИЦА 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов .....	24
ТАБЛИЦА 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов .....	25
<b>Подраздел 6.2 врезка штуцеров в существующие трубопроводы</b> .....	<b>25</b>
ТАБЛИЦА 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) .....	25
ТАБЛИЦА 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников .....	26
<b>Подраздел 6.3 сопутствующие работы</b> .....	<b>26</b>
ТАБЛИЦА 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода .....	26
ТАБЛИЦА 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе .....	26