

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-07-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Московская область

Часть 7

**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СБОРНЫЕ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-07-2001

Московская область

Часть 7

**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СБОРНЫЕ**

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-07-2001 Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ. Московская область.
Москва 2011 – 44 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Московская область

ТЕР-7-2001

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Производственные здания и сооружения Подраздел 1.1 фундаменты и фундаментные балки ТАБЛИЦА 07-01-001							

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-11 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	14774,76 -	1711,89 -	10880,10 -	701,29 -	2182,77 (100,00)	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-12 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	7279,09 -	1189,99 -	4873,38 -	607,90 -	1215,72 (100,00)	134,31 -
07-01-001-13 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13056,44 -	1911,69 -	9299,07 -	942,57 -	1845,68 (100,00)	213,12 -
07-01-001-14 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23511,19 -	2767,96 -	18560,46 -	1288,44 -	2182,77 (100,00)	308,58 -
Укладка балок фундаментных длиной:							
07-01-001-15 (403-9020)	до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10429,36 -	3912,75 -	3911,58 -	444,69 -	2605,03 (100,00)	416,25 -
07-01-001-16 (403-9020)	более 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19161,84 -	5634,36 -	10719,84 -	951,75 -	2807,64 (100,00)	599,40 -
ТАБЛИЦА 07-01-002							

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка стеновых панелей площадью:							
07-01-006-08 (403-9020)	до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33051,77 -	4359,67 -	12911,14 -	1118,75 -	15780,96 (100,00)	458,43 -
07-01-006-09 (403-9020)	до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37652,72 -	4359,67 -	17512,09 -	1193,33 -	15780,96 (100,00)	458,43 -
07-01-006-10 (403-9020)	более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	42030,07 -	5339,10 -	15256,79 -	1261,71 -	21434,18 (100,00)	555,00 -
07-01-006-11 (403-9020)	более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	47218,97 -	5339,10 -	20445,69 -	1345,82 -	21434,18 (100,00)	555,00 -
ТАБЛИЦА 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 площади перекрытия							
07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	9004,33	134,27	172,69	17,15	8697,37	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	800,12	22,55	24,23	3,38	753,34	2,61
Подраздел 1.3 колонны и капители							
ТАБЛИЦА 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:							
07-01-011-01 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	16696,06 -	4358,59 -	7088,81 -	907,20 -	5248,66 (100,00)	463,68 -
07-01-011-02 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20036,85 -	5085,02 -	8226,03 -	1036,53 -	6725,80 (100,00)	540,96 -
07-01-011-03 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23177,39 -	6190,46 -	10261,13 -	1264,68 -	6725,80 (100,00)	658,56 -
07-01-011-04 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	27510,81 -	7169,57 -	12803,01 -	1413,72 -	7538,23 (100,00)	762,72 -
07-01-011-05 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 6 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33820,62 -	9291,49 -	16990,90 -	1822,91 -	7538,23 (100,00)	1000,16 -
07-01-011-06 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	41654,82 -	10229,40 -	23049,82 -	2015,01 -	8375,60 (100,00)	1101,12 -
07-01-011-07 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	47925,94 -	11652,45 -	27897,89 -	2384,78 -	8375,60 (100,00)	1254,30 -
07-01-011-08 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	17732,30 -	4358,59 -	7091,05 -	907,20 -	6282,66 (100,00)	463,68 -
07-01-011-09 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	21443,20 -	5085,02 -	8229,09 -	1036,53 -	8129,09 (100,00)	540,96 -
07-01-011-10 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25545,93 -	6190,46 -	10266,24 -	1264,68 -	9089,23 (100,00)	658,56 -
07-01-011-11 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	29573,38 -	7085,67 -	12807,63 -	1413,72 -	9680,08 (100,00)	762,72 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-12 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 6 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	36855,29 -	9291,49 -	16997,43 -	1822,91 -	10566,37 (100,00)	1000,16 -
07-01-011-13 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	44615,48 -	10229,40 -	23056,20 -	2015,01 -	11329,88 (100,00)	1101,12 -
07-01-011-14 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	52663,00 -	11652,45 -	27908,11 -	2384,78 -	13102,44 (100,00)	1254,30 -
07-01-011-15 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	64448,78 -	14333,54 -	36384,53 -	3080,84 -	13730,71 (100,00)	1542,90 -
07-01-011-16 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 25 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	86995,68 -	15777,21 -	56945,82 -	3594,96 -	14272,65 (100,00)	1698,30 -
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23576,00 -	5085,02 -	8220,04 -	1035,72 -	10270,94 (100,00)	540,96 -
07-01-011-18 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26716,55 -	6190,46 -	10255,15 -	1263,87 -	10270,94 (100,00)	658,56 -
07-01-011-19 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	30157,29 -	7085,67 -	12800,68 -	1413,32 -	10270,94 (100,00)	762,72 -
07-01-011-20 (403-9020)	до 6 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37725,38 -	9291,49 -	16981,24 -	1822,37 -	11452,65 (100,00)	1000,16 -
07-01-011-21 (403-9020)	до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	45559,88 -	10229,40 -	23040,46 -	2014,61 -	12290,02 (100,00)	1101,12 -
07-01-011-22 (403-9020)	до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	53236,10 -	11652,45 -	27890,35 -	2384,24 -	13693,30 (100,00)	1254,30 -
07-01-011-23 (403-9020)	до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	66450,21 -	14333,54 -	36391,82 -	3080,97 -	15724,85 (100,00)	1542,90 -
07-01-011-24 (403-9020)	до 25 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	89124,47 -	15777,21 -	56932,76 -	3594,24 -	16414,50 (100,00)	1698,30 -
ТАБЛИЦА 07-01-012							
Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
07-01-012-01 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	57698,13 -	10487,23 -	19975,87 -	2512,89 -	27235,03 (100,00)	1142,40 -
07-01-012-02 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	63184,64 -	11823,84 -	24063,42 -	2512,22 -	27297,38 (100,00)	1288,00 -
07-01-012-03 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	73907,78 -	10487,23 -	20010,83 -	2512,89 -	43409,72 (100,00)	1142,40 -
07-01-012-04 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	84613,77 -	11823,84 -	29342,80 -	2618,06 -	43447,13 (100,00)	1288,00 -
07-01-012-05 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	83059,41 -	11823,84 -	29339,44 -	2618,06 -	41896,13 (100,00)	1288,00 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-06 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	102779,15 -	16711,27 -	42817,38 -	3664,44 -	43250,50 (100,00)	1820,40 -
07-01-012-07 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	95568,22 -	11823,84 -	29366,42 -	2618,06 -	54377,96 (100,00)	1288,00 -
07-01-012-08 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	121135,26 -	16711,27 -	42856,96 -	3664,44 -	61567,03 (100,00)	1820,40 -
07-01-012-09 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	148618,02 -	18664,54 -	68349,04 -	4347,65 -	61604,44 (100,00)	2009,10 -
07-01-012-10 (403-9020)	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	156959,30 -	16711,27 -	42934,21 -	3664,44 -	97313,82 (100,00)	1820,40 -
07-01-012-11 (403-9020)	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	184442,07 -	18664,54 -	68426,30 -	4347,65 -	97351,23 (100,00)	2009,10 -
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
07-01-012-12 (403-9020)	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	102187,02 -	16711,27 -	42816,11 -	3664,44 -	42659,64 (100,00)	1820,40 -
07-01-012-13 (403-9020)	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	157796,09 -	18664,54 -	68368,84 -	4347,65 -	70762,71 (100,00)	2009,10 -
ТАБЛИЦА 07-01-013							
Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:							
07-01-013-01 (403-9020)	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	201114,48 -	45805,26 -	94975,68 -	8283,33 -	60333,54 (100,00)	4872,90 -
07-01-013-02 (403-9020)	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	248691,13 -	47819,13 -	134455,33 -	9159,26 -	66416,67 (100,00)	5028,30 -
07-01-013-03 (403-9020)	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	282305,29 -	49187,76 -	142354,16 -	9479,23 -	90763,37 (100,00)	5294,70 -
07-01-013-04 (403-9020)	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	291156,72 -	47370,36 -	135271,20 -	9177,12 -	108515,16 (100,00)	5039,40 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-013-05 (403-9020)	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	309691,43 -	49187,76 -	142413,21 -	9479,23 -	118090,46 (100,00)	5294,70 -
ТАБЛИЦА 07-01-014							
Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:							
07-01-014-01 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22224,96 -	7945,35 -	5527,25 -	700,52 -	8752,36 (100,00)	825,92 -
07-01-014-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26282,16 -	9306,77 -	7008,73 -	862,92 -	9966,66 (100,00)	967,44 -
07-01-014-03 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	29511,51 -	10680,80 -	8416,28 -	1257,93 -	10414,43 (100,00)	1110,27 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:							
07-01-014-04 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	38532,39 -	6799,56 -	6884,47 -	914,63 -	24848,36 (100,00)	685,44 -
07-01-014-05 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	45976,53 -	8711,94 -	10505,05 -	1458,68 -	26759,54 (100,00)	878,22 -
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:							
07-01-014-06 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23035,72 -	7945,35 -	5728,86 -	700,52 -	9361,51 (100,00)	825,92 -
07-01-014-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26511,36 -	9306,77 -	7250,64 -	862,92 -	9953,95 (100,00)	967,44 -
07-01-014-08 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	29909,42 -	10680,80 -	8826,27 -	1257,93 -	10402,35 (100,00)	1110,27 -
07-01-014-09 (403-9020)	более 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	34474,94 -	12363,62 -	11663,55 -	1661,58 -	10447,77 (100,00)	1285,20 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:							
07-01-014-10 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	38888,44 -	6799,56 -	7182,57 -	914,63 -	24906,31 (100,00)	685,44 -
07-01-014-11 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	46502,60 -	8711,94 -	10980,47 -	1458,68 -	26810,19 (100,00)	878,22 -
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:							
07-01-014-12 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33488,09 -	7945,35 -	16814,55 -	835,43 -	8728,19 (100,00)	825,92 -
07-01-014-13 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	39813,22 -	9306,77 -	20552,50 -	1024,64 -	9953,95 (100,00)	967,44 -
07-01-014-14 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	52453,39 -	10680,80 -	31370,24 -	1531,88 -	10402,35 (100,00)	1110,27 -
07-01-014-15 (403-9020)	более 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	64252,92 -	12363,62 -	41441,53 -	2023,44 -	10447,77 (100,00)	1285,20 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:							
07-01-014-16 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	55279,87 -	6799,56 -	23574,00 -	1113,81 -	24906,31 (100,00)	685,44 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-014-17 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	72644,21 -	8711,94 -	37122,08 -	1776,34 -	26810,19 (100,00)	878,22 -
Подраздел 1.4 балки, ригели и перемычки							
ТАБЛИЦА 07-01-019							
Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:							
07-01-019-01 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 15 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5283,30 -	1442,34 -	2780,58 -	325,08 -	1060,38 (100,00)	153,44 -
07-01-019-02 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6149,95 -	1442,34 -	3647,23 -	359,91 -	1060,38 (100,00)	153,44 -
07-01-019-03 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	7630,11 -	1442,34 -	5127,39 -	383,90 -	1060,38 (100,00)	153,44 -
07-01-019-04 (403-9020)	до 3 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	9818,13 -	2337,22 -	5850,72 -	542,03 -	1630,19 (100,00)	248,64 -
07-01-019-05 (403-9020)	до 3 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	12047,26 -	2337,22 -	8079,85 -	578,16 -	1630,19 (100,00)	248,64 -
07-01-019-06 (403-9020)	до 5 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	16582,84 -	3923,18 -	10499,96 -	896,00 -	2159,70 (100,00)	417,36 -
07-01-019-07 (403-9020)	до 5 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20267,71 -	3923,18 -	14184,83 -	955,73 -	2159,70 (100,00)	417,36 -
07-01-019-08 (403-9020)	до 10 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	27287,39 -	6145,63 -	18149,07 -	1358,78 -	2992,69 (100,00)	653,79 -
07-01-019-09 (403-9020)	до 10 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	44445,20 -	6145,63 -	35306,88 -	2576,64 -	2992,69 (100,00)	653,79 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:							
07-01-019-10 (403-9020)	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	51452,80 -	10155,08 -	19940,33 -	1883,39 -	21357,39 (100,00)	1040,48 -
07-01-019-11 (403-9020)	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	53066,00 -	10155,08 -	21553,53 -	2064,83 -	21357,39 (100,00)	1040,48 -
07-01-019-12 (403-9020)	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	61557,79 -	10155,08 -	30045,32 -	2202,48 -	21357,39 (100,00)	1040,48 -
07-01-019-13 (403-9020)	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	79136,31 -	10155,08 -	47623,84 -	3915,52 -	21357,39 (100,00)	1040,48 -
07-01-019-14 (403-9020)	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	104076,26 -	13881,66 -	49462,78 -	3269,66 -	40731,82 (100,00)	1443,00 -
07-01-019-15 (403-9020)	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	130176,81 -	13881,66 -	75563,33 -	5812,74 -	40731,82 (100,00)	1443,00 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16 (403-9020)	до 15 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18559,14 -	5836,86 -	7159,41 -	759,38 -	5562,87 (100,00)	613,76 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-17 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19860,20 -	5836,86 -	8460,47 -	759,38 -	5562,87 (100,00)	613,76 -
07-01-019-18 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22983,20 -	5836,86 -	11583,47 -	810,00 -	5562,87 (100,00)	613,76 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:							
07-01-020-01 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40385,55 -	13154,40 -	9638,72 -	933,53 -	17592,43 (100,00)	1252,80 -
07-01-020-02 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	45831,59 -	13763,40 -	10586,45 -	995,63 -	21481,74 (100,00)	1310,80 -
07-01-020-03 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	49711,53 -	15493,80 -	10320,66 -	1110,38 -	23897,07 (100,00)	1475,60 -
07-01-020-04 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	66993,93 -	20616,75 -	13369,90 -	1426,82 -	33007,28 (100,00)	1963,50 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:							
07-01-020-05 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5887,60 - -	1651,41 - -	3122,79 - -	359,78 - -	1113,40 П (100,00)	173,65 - -
07-01-020-06 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13327,14 - -	3794,87 - -	8372,32 - -	1004,27 - -	1159,95 П (100,00)	399,04 - -
07-01-020-07 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40869,22 -	13975,45 -	25546,71 -	3203,28 -	1347,06 (100,00)	1368,80 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:							
07-01-020-08 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	38856,15 -	13154,40 -	9967,87 -	936,77 -	15733,88 (100,00)	1252,80 -
07-01-020-09 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	44254,37 -	13763,40 -	10871,49 -	996,03 -	19619,48 (100,00)	1310,80 -
07-01-020-10 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	52309,01 -	15363,60 -	13048,34 -	1421,55 -	23897,07 (100,00)	1463,20 -
07-01-020-11 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	67635,52 -	20616,75 -	14007,56 -	1449,63 -	33011,21 (100,00)	1963,50 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-12 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6009,09 - -	1651,41 - -	3219,01 - -	359,78 - -	1138,67 П (100,00)	173,65 - -
07-01-020-13 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13615,57 - -	3794,87 - -	8648,78 - -	1004,27 - -	1171,92 П (100,00)	399,04 - -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-14 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	41834,33 -	13975,45 -	26468,24 -	3203,28 -	1390,64 (100,00)	1368,80 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:							
07-01-020-15 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	53655,62 -	13154,40 -	24767,34 -	1116,49 -	15733,88 (100,00)	1252,80 -
07-01-020-16 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	59452,57 -	13763,40 -	26072,59 -	1180,48 -	19616,58 (100,00)	1310,80 -
07-01-020-17 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	77785,29 -	15363,60 -	38524,62 -	1731,13 -	23897,07 (100,00)	1463,20 -
07-01-020-18 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	93615,00 -	20616,75 -	39987,04 -	1765,33 -	33011,21 (100,00)	1963,50 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-19 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	11392,25 - -	1651,41 - -	8602,17 - -	425,07 - -	1138,67 П (100,00)	173,65 - -
07-01-020-20 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	28816,66 - -	3794,87 - -	23849,87 - -	1188,75 - -	1171,92 П (100,00)	399,04 - -
07-01-020-21 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	92506,25 -	13975,45 -	77140,16 -	3820,21 -	1390,64 (100,00)	1368,80 -
ТАБЛИЦА 07-01-021 Укладка перемычек							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:							
07-01-021-01 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4053,94 -	845,60 -	3096,58 -	483,84 -	111,76 (100,00)	96,75 -
07-01-021-02 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4875,15 -	984,91 -	3729,89 -	582,80 -	160,35 (100,00)	112,69 -
07-01-021-03 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5432,66 -	1180,86 -	3994,27 -	624,11 -	257,53 (100,00)	133,28 -
07-01-021-04 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5863,32 -	1270,24 -	4335,55 -	677,43 -	257,53 (100,00)	141,61 -
07-01-021-05 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4211,63 -	845,60 -	3254,27 -	483,84 -	111,76 (100,00)	96,75 -
07-01-021-06 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5065,10 -	984,91 -	3919,84 -	582,80 -	160,35 (100,00)	112,69 -
07-01-021-07 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5636,07 -	1180,86 -	4197,68 -	624,11 -	257,53 (100,00)	133,28 -
07-01-021-08 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6084,11 -	1270,24 -	4556,34 -	677,43 -	257,53 (100,00)	141,61 -
07-01-021-09 (403-9020)	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	12882,76 -	845,60 -	11925,40 -	589,21 -	111,76 (100,00)	96,75 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
	коды неучтенных материалов		наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-021-10 (403-9020)	более 8 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15509,65 -	984,91 -	14364,39 -	709,71 -	160,35 (100,00)	112,69 -
07-01-021-11 (403-9020)	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	16820,96 -	1180,86 -	15382,57 -	760,02 -	257,53 (100,00)	133,28 -
07-01-021-12 (403-9020)	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18224,66 -	1270,24 -	16696,89 -	824,96 -	257,53 (100,00)	141,61 -

ТАБЛИЦА 07-01-022

Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:

07-01-022-01 (201-0777) (403-9020)	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15248,45 - -	3909,92 - -	10352,55 - -	884,12 - -	985,98 П (100,00)	382,95 - -
07-01-022-02 (201-0777) (403-9020)	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18884,45 - -	3909,92 - -	13988,55 - -	943,06 - -	985,98 П (100,00)	382,95 - -
07-01-022-03 (201-0777) (403-9020)	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22527,67 - -	5934,87 - -	15604,18 - -	1358,51 - -	988,62 П (100,00)	581,28 - -
07-01-022-04 (201-0777) (403-9020)	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	28114,64 - -	5934,87 - -	21191,15 - -	1449,07 - -	988,62 П (100,00)	581,28 - -
07-01-022-05 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	36108,58 -	8256,21 -	19411,43 -	1794,02 -	8440,94 (100,00)	808,64 -
07-01-022-06 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	43486,63 -	8256,21 -	26789,48 -	1913,62 -	8440,94 (100,00)	808,64 -
07-01-022-07 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	36108,58 -	8256,21 -	19411,43 -	1794,02 -	8440,94 (100,00)	808,64 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистом
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-08 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	43486,63 -	8256,21 -	26789,48 -	1913,62 -	8440,94 (100,00)	808,64 -
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	78210,09 -	13607,89 -	30596,19 -	2869,83 -	34006,01 (100,00)	1332,80 -
07-01-022-10 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	90012,53 -	13607,89 -	42398,63 -	3061,15 -	34006,01 (100,00)	1332,80 -
07-01-022-11 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	114835,54 -	13607,89 -	67221,64 -	5442,05 -	34006,01 (100,00)	1332,80 -
07-01-022-12 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	75560,45 -	14053,04 -	34727,59 -	2973,65 -	26779,82 (100,00)	1376,40 -
07-01-022-13 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	87789,84 -	14053,04 -	46956,98 -	3171,89 -	26779,82 (100,00)	1376,40 -
07-01-022-14 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	87789,84 -	14053,04 -	46956,98 -	3171,89 -	26779,82 (100,00)	1376,40 -
07-01-022-15 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	113109,87 -	14053,04 -	72277,01 -	5638,91 -	26779,82 (100,00)	1376,40 -
Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-16 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	89647,75 -	16009,28 -	36719,41 -	3400,52 -	36919,06 (100,00)	1568,00 -
07-01-022-17 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	103632,68 -	16009,28 -	50704,34 -	3627,22 -	36919,06 (100,00)	1568,00 -
07-01-022-18 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	132587,44 -	16009,28 -	79659,10 -	6448,38 -	36919,06 (100,00)	1568,00 -
07-01-022-19 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	92137,20 -	16319,66 -	38898,48 -	3457,49 -	36919,06 (100,00)	1598,40 -
07-01-022-20 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	135775,93 -	16319,66 -	82537,21 -	6554,62 -	36919,06 (100,00)	1598,40 -
07-01-022-21 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	106344,14 -	16319,66 -	53105,42 -	3686,98 -	36919,06 (100,00)	1598,40 -
07-01-022-22 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	135796,27 -	16319,66 -	82557,55 -	6556,42 -	36919,06 (100,00)	1598,40 -
07-01-022-23 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	143873,70 -	17452,97 -	89497,71 -	6811,14 -	36923,02 (100,00)	1709,40 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-24 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	208465,09 -	17452,97 -	154089,10 -	7423,07 -	36923,02 (100,00)	1709,40 -
07-01-022-25 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	101529,43 -	18812,95 -	45797,42 -	4031,10 -	36919,06 (100,00)	1842,60 -
07-01-022-26 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	118107,71 -	18812,95 -	62375,70 -	4299,84 -	36919,06 (100,00)	1842,60 -
07-01-022-27 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	154610,99 -	19039,61 -	98648,36 -	7715,84 -	36923,02 (100,00)	1864,80 -
07-01-022-28 (403-9020)	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	154610,99 -	19039,61 -	98648,36 -	7715,84 -	36923,02 (100,00)	1864,80 -
07-01-022-29 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	154610,99 -	19039,61 -	98648,36 -	7715,84 -	36923,02 (100,00)	1864,80 -
07-01-022-30 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	227781,87 -	19039,61 -	171819,24 -	8409,06 -	36923,02 (100,00)	1864,80 -
07-01-022-31 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	165803,75 -	20626,24 -	108251,85 -	8069,63 -	36925,66 (100,00)	2020,20 -
07-01-022-32 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	242329,71 -	20626,24 -	184777,81 -	8794,64 -	36925,66 (100,00)	2020,20 -
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33 (403-9020)	до 10 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	32706,08 -	8754,61 -	23434,05 -	1902,42 -	517,42 (100,00)	870,24 -
07-01-022-34 (403-9020)	до 10 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40529,95 -	8754,61 -	31257,92 -	2029,25 -	517,42 (100,00)	870,24 -
07-01-022-35 (403-9020)	до 15 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	32712,68 -	8754,61 -	23434,05 -	1902,42 -	524,02 (100,00)	870,24 -
07-01-022-36 (403-9020)	до 15 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40926,41 -	8754,61 -	31647,78 -	2038,90 -	524,02 (100,00)	870,24 -
07-01-022-37 (403-9020)	до 20 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40930,37 -	8754,61 -	31647,78 -	2038,90 -	527,98 (100,00)	870,24 -
07-01-022-38 (403-9020)	до 20 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	57206,14 -	8754,61 -	47923,55 -	3624,70 -	527,98 (100,00)	870,24 -
Подраздел 1.5 плиты покрытий и перекрытий							
ТАБЛИЦА 07-01-027		Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:							
07-01-027-01 (403-9020)	до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13223,95 -	2092,63 -	4663,89 -	502,34 -	6467,43 (100,00)	230,72 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-02 (403-9020)	до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13231,71 -	2092,63 -	4663,89 -	502,34 -	6475,19 (100,00)	230,72 -
07-01-027-03 (403-9020)	до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19574,89 -	2092,63 -	11007,07 -	952,58 -	6475,19 (100,00)	230,72 -
07-01-027-04 (403-9020)	до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	14781,31 -	2092,63 -	6315,49 -	501,84 -	6373,19 (100,00)	230,72 -
07-01-027-05 (403-9020)	до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19472,89 -	2092,63 -	11007,07 -	952,58 -	6373,19 (100,00)	230,72 -
07-01-027-06 (403-9020)	до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19472,89 -	2092,63 -	11007,07 -	952,58 -	6373,19 (100,00)	230,72 -
07-01-027-07 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18342,25 -	2778,69 -	7287,94 -	577,13 -	8275,62 (100,00)	306,36 -
07-01-027-08 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18342,25 -	2778,69 -	7287,94 -	577,13 -	8275,62 (100,00)	306,36 -
07-01-027-09 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25629,84 -	2778,69 -	14575,53 -	1094,40 -	8275,62 (100,00)	306,36 -
07-01-027-10 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20086,97 -	2778,69 -	9052,26 -	565,63 -	8256,02 (100,00)	306,36 -
07-01-027-11 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25610,24 -	2778,69 -	14575,53 -	1094,40 -	8256,02 (100,00)	306,36 -
07-01-027-12 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25610,24 -	2778,69 -	14575,53 -	1094,40 -	8256,02 (100,00)	306,36 -
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25676,77 -	3749,85 -	9579,70 -	635,04 -	12347,22 (100,00)	408,48 -
07-01-027-14 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33695,68 -	3749,85 -	17598,61 -	1204,22 -	12347,22 (100,00)	408,48 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-15 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33695,68 -	3749,85 -	17598,61 -	1204,22 -	12347,22 (100,00)	408,48 -
07-01-027-16 (403-9020)	до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	45115,58 -	3749,85 -	29018,51 -	1312,42 -	12347,22 (100,00)	408,48 -
07-01-027-17 (403-9020)	до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	38485,90 -	4677,12 -	16609,34 -	1000,80 -	17199,44 (100,00)	509,49 -
07-01-027-18 (403-9020)	до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	46423,14 -	4677,12 -	24598,37 -	1779,20 -	17147,65 (100,00)	509,49 -
07-01-027-19 (403-9020)	до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	46423,14 -	4677,12 -	24598,37 -	1779,20 -	17147,65 (100,00)	509,49 -
07-01-027-20 (403-9020)	до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	63295,65 -	4677,12 -	41470,88 -	1939,05 -	17147,65 (100,00)	509,49 -
Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:							
07-01-027-21 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	51630,10 -	8418,42 -	20509,86 -	1503,09 -	22701,82 (100,00)	950,16 -
07-01-027-22 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	57811,69 -	8418,42 -	26691,45 -	1603,30 -	22701,82 (100,00)	950,16 -
Укладка плит типа "П" размером 3х18 м при высоте зданий:							
07-01-027-23 (403-9020)	до 15 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	34225,11 -	7218,61 -	17527,44 -	1182,33 -	9479,06 (100,00)	804,75 -
07-01-027-24 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40326,93 -	7218,61 -	23629,26 -	1362,82 -	9479,06 (100,00)	804,75 -
07-01-027-25 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	51205,80 -	7218,61 -	34508,13 -	2422,78 -	9479,06 (100,00)	804,75 -
ТАБЛИЦА 07-01-028							
Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-01 (403-9020)	до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	913,32 -	394,85 -	424,91 -	47,79 -	93,56 (100,00)	45,70 -
07-01-028-02 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	913,32 -	394,85 -	424,91 -	47,79 -	93,56 (100,00)	45,70 -
07-01-028-03 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	1516,78 -	394,85 -	1028,37 -	90,62 -	93,56 (100,00)	45,70 -
07-01-028-04 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	1516,78 -	394,85 -	1028,37 -	90,62 -	93,56 (100,00)	45,70 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	в том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-028-05 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	1516,78 -	394,85 -	1028,37 -	90,62 -	93,56 (100,00)	45,70 -
Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-06 (403-9020)	до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	1953,04 -	561,64 -	1152,29 -	129,60 -	239,11 (100,00)	63,39 -
07-01-028-07 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	1953,04 -	561,64 -	1152,29 -	129,60 -	239,11 (100,00)	63,39 -
07-01-028-08 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	3589,55 -	561,64 -	2788,80 -	245,76 -	239,11 (100,00)	63,39 -
07-01-028-09 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	3589,55 -	561,64 -	2788,80 -	245,76 -	239,11 (100,00)	63,39 -
07-01-028-10 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	3589,55 -	561,64 -	2788,80 -	245,76 -	239,11 (100,00)	63,39 -
Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:							
07-01-028-11 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5365,65 -	1917,22 -	2263,91 -	234,36 -	1184,52 (100,00)	201,60 -
07-01-028-12 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6329,48 -	1917,22 -	3227,74 -	249,98 -	1184,52 (100,00)	201,60 -
ТАБЛИЦА 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:							
07-01-029-01 (403-9020)	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25572,80 -	4387,90 -	6190,80 -	806,49 -	14994,10 (100,00)	449,58 -
07-01-029-02 (403-9020)	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22810,86 -	3194,50 -	4840,54 -	672,98 -	14775,82 (100,00)	339,84 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-03 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	58358,48 -	4057,22 -	3283,28 -	450,09 -	51017,98 (100,00)	436,73 -
07-01-029-04 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37686,40 -	4216,74 -	3461,42 -	493,02 -	30008,24 (100,00)	459,34 -
07-01-029-05 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37704,77 -	4759,85 -	4648,27 -	686,61 -	28296,65 (100,00)	524,79 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-06 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23064,14 -	2862,14 -	3322,15 -	496,53 -	16879,85 (100,00)	311,78 -
07-01-029-07 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	35138,89 -	4552,84 -	4529,90 -	680,67 -	26056,15 (100,00)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:							
07-01-029-08 (403-9020)	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	25823,67 -	4387,90 -	6453,65 -	806,49 -	14982,12 (100,00)	449,58 -
07-01-029-09 (403-9020)	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23018,22 -	3194,50 -	5059,88 -	672,98 -	14763,84 (100,00)	339,84 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-10 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	58515,63 -	4057,22 -	3430,85 -	450,09 -	51027,56 (100,00)	436,73 -
07-01-029-11 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37892,61 -	4216,74 -	3622,11 -	493,02 -	30053,76 (100,00)	459,34 -
07-01-029-12 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40607,87 -	4759,85 -	4872,05 -	686,61 -	30975,97 (100,00)	524,79 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-13 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23281,55 -	2862,14 -	3512,75 -	496,53 -	16906,66 (100,00)	311,78 -
07-01-029-14 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	35411,04 -	4552,84 -	4751,74 -	680,67 -	26106,46 (100,00)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях щит перекрытий безбалочных:							
07-01-029-15 (403-9020)	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	40290,99 -	4387,90 -	20907,15 -	982,13 -	14995,94 (100,00)	449,58 -
07-01-029-16 (403-9020)	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	34819,20 -	3194,50 -	17120,59 -	819,53 -	14504,11 (100,00)	339,84 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-17 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	66703,21 -	4057,22 -	11496,25 -	548,11 -	51149,74 (100,00)	436,73 -
07-01-029-18 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	46709,55 -	4216,74 -	12457,76 -	600,39 -	30035,05 (100,00)	459,34 -
07-01-029-19 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	52718,26 -	4759,85 -	17177,12 -	836,14 -	30781,29 (100,00)	524,79 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-20 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	32046,55 -	2862,14 -	12382,54 -	604,66 -	16801,87 (100,00)	311,78 -
07-01-029-21 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	47400,61 -	4552,84 -	16950,36 -	828,90 -	25897,41 (100,00)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-22 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	100639,48 -	6157,69 -	3608,49 -	452,25 -	90873,30 (100,00)	662,83 -
07-01-029-23 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37709,55 -	5964,01 -	3803,04 -	532,44 -	27942,50 (100,00)	627,13 -
07-01-029-24 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	12430,91 -	1834,86 -	3813,98 -	566,46 -	6782,07 (100,00)	202,30 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-25 (403-9020)	до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10578,84 -	2180,25 -	3675,49 -	542,97 -	4723,10 (100,00)	240,38 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-26 (403-9020)	до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	14768,14 -	2978,95 -	5807,49 -	860,22 -	5981,70 (100,00)	328,44 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-27 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	101682,47 -	6157,69 -	3755,89 -	452,25 -	91768,89 (100,00)	662,83 -
07-01-029-28 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	38342,01 -	5964,01 -	3976,58 -	532,44 -	28401,42 (100,00)	627,13 -
07-01-029-29 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	12616,40 -	1834,86 -	3999,47 -	566,46 -	6782,07 (100,00)	202,30 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-30 (403-9020)	до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10755,80 -	2180,25 -	3852,45 -	542,97 -	4723,10 (100,00)	240,38 -
07-01-029-31 (403-9020)	до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15046,47 -	2978,95 -	6087,86 -	860,22 -	5979,66 (100,00)	328,44 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-32 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	109787,46 -	6157,69 -	11860,88 -	550,74 -	91768,89 (100,00)	662,83 -
07-01-029-33 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	47884,12 -	5964,01 -	13518,69 -	648,39 -	28401,42 (100,00)	627,13 -
07-01-029-34 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22768,21 -	1834,86 -	14151,28 -	689,82 -	6782,07 (100,00)	202,30 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-35 (403-9020)	до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20486,63 -	2180,25 -	13583,28 -	661,22 -	4723,10 (100,00)	240,38 -
07-01-029-36 (403-9020)	до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	30462,88 -	2978,95 -	21504,27 -	1047,56 -	5979,66 (100,00)	328,44 -
Подраздел 1.6 стены и перегородки							
Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
ТАБЛИЦА 07-01-034							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:							
07-01-034-01 (403-9020)	до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22581,49 -	6154,27 -	13475,82 -	1365,93 -	2951,40 (100,00)	630,56 -
07-01-034-02 (403-9020)	до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	27804,81 -	6154,27 -	18699,14 -	1450,92 -	2951,40 (100,00)	630,56 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-034-03 (403-9020)	до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	29442,06 -	7606,73 -	18883,93 -	1779,57 -	2951,40 (100,00)	790,72 -
07-01-034-04 (403-9020)	до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	36760,71 -	7606,73 -	26202,58 -	1898,21 -	2951,40 (100,00)	790,72 -
07-01-034-05 (403-9020)	более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	50504,03 -	7955,26 -	27731,85 -	1938,53 -	14816,92 (100,00)	826,95 -
07-01-034-06 (403-9020)	более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	65978,60 -	7955,26 -	43206,42 -	3446,27 -	14816,92 (100,00)	826,95 -
07-01-034-07 (403-9020)	более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	59617,33 -	9546,31 -	35254,10 -	2383,78 -	14816,92 (100,00)	992,34 -
07-01-034-08 (403-9020)	более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	78646,15 -	9546,31 -	54282,92 -	4237,82 -	14816,92 (100,00)	992,34 -
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:							
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10745,71	2570,40	7250,30	786,24	925,01	280,00
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	13979,19	2570,40	10483,78	838,66	925,01	280,00
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:							
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	20765,72	5322,55	8057,78	786,24	7385,39	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	23999,20	5322,55	11291,26	838,66	7385,39	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	24649,46	6220,30	10429,84	1043,28	7999,32	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	28940,05	6220,30	14720,43	1112,83	7999,32	654,08
Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:							
07-01-034-15 (403-9020)	до 5 м2 при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19583,25 -	5648,75 -	9476,35 -	916,11 -	4458,15 (100,00)	569,43 -
07-01-034-16 (403-9020)	до 5 м2 при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23065,46 -	5648,75 -	12958,56 -	972,43 -	4458,15 (100,00)	569,43 -
07-01-034-17 (403-9020)	более 5 м2 при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	24835,57 -	7110,66 -	13266,76 -	1340,96 -	4458,15 (100,00)	716,80 -
07-01-034-18 (403-9020)	более 5 м2 при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	30058,89 -	7110,66 -	18490,08 -	1425,39 -	4458,15 (100,00)	716,80 -
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	11580,61 -	1831,65 -	4738,90 -	471,29 -	5010,06 (100,00)	190,40 -
07-01-034-20 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13446,08 -	1831,65 -	6604,37 -	501,66 -	5010,06 (100,00)	190,40 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 07-01-035							
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01 (403-9020)	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20459,09 -	6573,75 -	10933,94 -	1608,80 -	2951,40 (100,00)	673,54 -
07-01-035-02 (403-9020)	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26043,74 -	8246,22 -	14846,12 -	2205,09 -	2951,40 (100,00)	844,90 -
07-01-035-03 (403-9020)	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	36412,59 -	6941,22 -	14465,97 -	2130,17 -	15005,40 (100,00)	699,72 -
07-01-035-04 (403-9020)	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	41076,83 -	9198,60 -	16872,83 -	2495,21 -	15005,40 (100,00)	942,48 -
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:							
07-01-035-05 (403-9020)	до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	17788,34 -	4954,12 -	8376,07 -	1156,41 -	4458,15 (100,00)	546,21 -
07-01-035-06 (403-9020)	более 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	21696,46 -	6193,26 -	11045,05 -	1571,94 -	4458,15 (100,00)	643,79 -
07-01-035-07 (403-9020)	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	7861,67 -	2003,09 -	3968,66 -	577,40 -	1889,92 (100,00)	210,63 -
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-08 (403-9020)	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20983,44 -	6573,75 -	11458,29 -	1608,80 -	2951,40 (100,00)	673,54 -
07-01-035-09 (403-9020)	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26762,43 -	8246,22 -	15564,81 -	2205,09 -	2951,40 (100,00)	844,90 -
07-01-035-10 (403-9020)	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	37106,87 -	6941,22 -	15160,25 -	2130,17 -	15005,40 (100,00)	699,72 -
07-01-035-11 (403-9020)	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	41890,09 -	9198,60 -	17686,09 -	2495,21 -	15005,40 (100,00)	942,48 -
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-12 (403-9020)	до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18165,25 -	4954,12 -	8752,98 -	1156,41 -	4458,15 (100,00)	546,21 -
07-01-035-13 (403-9020)	более 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22208,80 -	6193,26 -	11557,39 -	1571,94 -	4458,15 (100,00)	643,79 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-14 (403-9020)	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8049,85 -	2003,09 -	4156,84 -	577,40 -	1889,92 (100,00)	210,63 -
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-15 (403-9020)	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	49815,43 -	6573,75 -	40290,28 -	1959,15 -	2951,40 (100,00)	673,54 -
07-01-035-16 (403-9020)	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	66280,91 -	8246,22 -	55083,29 -	2685,31 -	2951,40 (100,00)	844,90 -
07-01-035-17 (403-9020)	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	75282,58 -	6941,22 -	53335,96 -	2594,07 -	15005,40 (100,00)	699,72 -
07-01-035-18 (403-9020)	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	86607,86 -	9198,60 -	62403,86 -	3038,61 -	15005,40 (100,00)	942,48 -
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-19 (403-9020)	до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	38889,83 -	4954,12 -	29477,56 -	1408,25 -	4458,15 (100,00)	546,21 -
07-01-035-20 (403-9020)	более 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	50380,29 -	6193,26 -	39728,88 -	1914,27 -	4458,15 (100,00)	643,79 -
07-01-035-21 (403-9020)	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18397,63 -	2003,09 -	14504,62 -	703,14 -	1889,92 (100,00)	210,63 -
ТАБЛИЦА 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:							
07-01-036-01 (403-9020)	раствором, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19160,32 -	3297,90 -	4137,71 -	332,24 -	11724,71 (100,00)	337,90 -
07-01-036-02 (403-9020)	раствором, площадь панелей до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22554,17 -	3851,10 -	5499,92 -	424,85 -	13203,15 (100,00)	394,58 -
07-01-036-03 (403-9020)	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20880,57 -	3404,29 -	4139,27 -	332,24 -	13337,01 (100,00)	348,80 -
07-01-036-04 (403-9020)	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	24917,30 -	4010,68 -	5501,37 -	424,85 -	15405,25 (100,00)	410,93 -
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:							
07-01-036-05 (403-9020)	до 2 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5912,17 -	2177,11 -	2838,03 -	306,05 -	897,03 (100,00)	234,35 -
07-01-036-06 (403-9020)	более 2 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8104,77 -	3139,09 -	3340,97 -	333,99 -	1624,71 (100,00)	337,90 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 07-01-037		Герметизация швов стеновых панелей					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва							
Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:							
07-01-037-01	цементным раствором	649,64	212,59	28,89	0,00	408,16	23,70
07-01-037-02	упругими прокладками	684,34	59,05	7,83	0,00	617,46	6,51
Герметизация мастикой швов:							
07-01-037-03	горизонтальных	900,79	144,21	19,33	0,00	737,25	15,90
07-01-037-04	вертикальных	1035,15	176,51	23,09	0,00	835,55	19,00

ТАБЛИЦА 07-01-038		Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 арок							
Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:							
07-01-038-01	12,8 м	546,88	32,34	360,49	25,48	154,05	3,65
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(1,00)	-
07-01-038-02	10,8 м	785,93	46,78	520,08	36,20	219,07	5,28
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(1,00)	-

ТАБЛИЦА 07-01-039		Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 п.м							
Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:							
07-01-039-01	3 на глубину 30 мм	733,87	604,58	0,00	0,00	129,29	74,00

Подраздел 1.7 установка стальных крепежных элементов							
ТАБЛИЦА 07-01-044		Установка стальных крепежных элементов					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т стальных элементов							
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	9826,08	1735,70	504,59	0,00	7585,79	170,00
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	6552,22	195,81	168,17	0,00	6188,24	22,10
Установка монтажных изделий массой:							
07-01-044-03	до 20 кг	11119,84	435,97	261,91	0,00	10421,96	42,70
07-01-044-04	более 20 кг	10901,90	320,59	253,59	0,00	10327,72	31,40

Подраздел 1.8 лестничные марши и площадки							
ТАБЛИЦА 07-01-047		Установка лестничных маршей и площадок					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:							
07-01-047-01	на стену	7043,74	1868,00	4713,12	736,43	462,62	208,25
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-01-047-02	на стену и балку	10287,67	2664,28	4912,29	738,72	2711,10	286,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13176,27	3116,90	7275,04	1110,38	2784,33	347,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6392,38	2010,05	4335,55	677,43	46,78	218,96
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:							
07-01-047-05	на стену	7283,76	1868,00	4953,14	736,43	462,62	208,25
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-06 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10528,44 -	2664,28 -	5153,06 -	738,72 -	2711,10 (100,00)	286,79 -
07-01-047-07 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13538,17 -	3116,90 -	7636,94 -	1110,38 -	2784,33 (100,00)	347,48 -
07-01-047-08 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6613,17 -	2010,05 -	4556,34 -	677,43 -	46,78 (100,00)	218,96 -
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:							
07-01-047-09 (403-9020)	на стену Конструкции сборные железобетонные (шт.)	20481,59 -	1868,00 -	18150,97 -	896,80 -	462,62 (100,00)	208,25 -
07-01-047-10 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные (шт.)	23767,39 -	2664,28 -	18392,01 -	899,60 -	2711,10 (100,00)	286,79 -
07-01-047-11 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33471,01 -	3116,90 -	27569,78 -	1353,83 -	2784,33 (100,00)	347,48 -
07-01-047-12 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18753,72 -	2010,05 -	16696,89 -	824,96 -	46,78 (100,00)	218,96 -

Подраздел 1.9 закрома сборно-монолитные и силосы для хранения сыпучих материалов

ТАБЛИЦА 07-01-050

Установка закровов сборно-монолитных ячеек

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций

07-01-050-01 (403-9020)	Установка закровов сборно-монолитных ячеек Конструкции сборные железобетонные (шт.)	116050,48 -	6664,13 -	9839,11 -	609,39 -	99547,24 (100,00)	725,94 -
----------------------------	--	----------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------

ТАБЛИЦА 07-01-051

Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций

Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

07-01-051-01 (403-9020)	балок кольцевых Конструкции сборные железобетонные (шт.)	19766,61 -	6385,56 -	8033,67 -	760,59 -	5347,38 (100,00)	663,78 -
07-01-051-02 (403-9020)	стен Конструкции сборные железобетонные (шт.)	24592,90 -	4986,72 -	7473,36 -	664,34 -	12132,82 (100,00)	518,37 -
07-01-051-03 (403-9020)	плит покрытия Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13952,33 -	4036,36 -	4922,88 -	337,64 -	4993,09 (100,00)	419,58 -
07-01-051-04 (403-9020)	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м) Конструкции сборные железобетонные (шт.)	180163,96 -	40216,41 -	39139,48 -	2228,72 -	100808,07 (100,00)	4329,00 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.10 ограды, ворота и калитки							
ТАБЛИЦА 07-01-054							
Установка оград							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ограды							
Установка железобетонных оград из панелей длиной:							
07-01-054-01 (403-9012) (403-9025)	4 м Панели (шт.) Фундаменты железобетонные (шт.)	5922,03 - -	1110,60 - -	4244,37 - -	477,66 - -	567,06 (24,80) (24,80)	125,35 - -
07-01-054-02 (403-9012) (403-9025) (403-9120)	3 м Панели (шт.) Фундаменты железобетонные (шт.) Столбы бетонные (шт.)	5227,32 - - -	878,82 - - -	3986,75 - - -	446,67 - - -	361,75 (33,30) (33,30) (33,30)	99,19 - - -
07-01-054-03 (403-9012) (403-9025) (403-9120)	4,8 м при шаге столбов 2,4 м Панели (шт.) Фундаменты железобетонные (шт.) Столбы бетонные (шт.)	4760,57 - - -	679,34 - - -	3660,47 - - -	409,48 - - -	420,76 (20,70) (41,50) (41,50)	81,75 - - -
Установка металлических оград по железобетонным столбам:							
07-01-054-04 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м Панели (шт.) Столбы бетонные (шт.)	12953,76 - -	2835,31 - -	5104,29 - -	590,09 - -	5014,16 (33,30) (33,30)	305,20 - -
07-01-054-05 (201-9401) (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м Панели металлические сетчатые (м2) Панели (шт.) Столбы бетонные (шт.)	9615,25 - - -	2315,60 - - -	5104,29 - - -	590,09 - - -	2195,36 (97,20) (33,30) (33,30)	246,34 - - -
07-01-054-06 (201-9401) (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м Панели металлические сетчатые (м2) Панели (шт.) Столбы бетонные (шт.)	9615,25 - - -	2315,60 - - -	5104,29 - - -	590,09 - - -	2195,36 (143,00) (33,30) (33,30)	246,34 - - -
07-01-054-07 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м Столбы бетонные (шт.)	7763,66 -	1772,07 -	2398,85 -	272,97 -	3592,74 (29,50)	190,75 -
07-01-054-08 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м Столбы бетонные (шт.)	9045,85 -	2035,35 -	2433,71 -	274,86 -	4576,79 (29,50)	219,09 -
07-01-054-09 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Столбы бетонные (шт.)	10500,87 -	2258,12 -	2467,70 -	276,75 -	5775,05 (29,50)	243,07 -
07-01-054-10 (201-9401) (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м Панели металлические сетчатые (м2) Столбы бетонные (шт.)	5106,03 - -	1399,40 - -	2694,07 - -	307,80 - -	1012,56 (97,20) (33,30)	147,15 - -
07-01-054-11 (201-9401) (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м Панели металлические сетчатые (м2) Столбы бетонные (шт.)	5213,44 - -	1471,96 - -	2728,92 - -	309,69 - -	1012,56 (143,00) (33,30)	154,78 - -
07-01-054-12 (201-9401) (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м Панели металлические сетчатые (м2) Столбы бетонные (шт.)	5330,44 - -	1544,52 - -	2763,16 - -	311,72 - -	1022,76 (189,00) (33,30)	162,41 - -
07-01-054-13 (403-9120)	из колючей проволоки Столбы бетонные (шт.)	4723,68 -	945,45 -	1540,70 -	176,58 -	2237,53 (33,30)	106,71 -
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	844,22	345,61	106,26	12,17	392,35	46,83
ТАБЛИЦА 07-01-055							
Устройство ворот и калиток							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.							
Устройство ворот распашных с установкой столбов:							
07-01-055-01 (201-9100) (201-9212)	металлических Полотна ворот (шт.) Стойки металлические опорные (шт.)	51397,93 - -	18936,35 - -	13072,32 - -	1456,68 - -	19389,26 (200,00) (200,00)	1940,20 - -
07-01-055-02 (201-9100) (201-9212) (403-9120)	металлических и бетонных Полотна ворот (шт.) Стойки металлические опорные (шт.) Столбы бетонные (шт.)	47754,46 - - -	13061,03 - - -	23333,74 - - -	2524,30 - - -	11359,69 (200,00) (100,00) (100,00)	1373,40 - - -
07-01-055-03 (201-9100) (403-9120)	бетонных Полотна ворот (шт.) Столбы бетонные (шт.)	41794,34 - -	8535,29 - -	30994,23 - -	3455,40 - -	2264,82 (200,00) (200,00)	929,77 - -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-04 (201-9100) (403-9012)	железобетонных без фундаментов Полотна ворот (шт.) Панели (шт.)	53475,53 - -	9710,93 - -	25807,78 - -	3037,62 - -	17956,82 (200,00) (200,00)	1045,31 - -
07-01-055-05 (201-9100) (403-9012) (403-9025)	железобетонных с фундаментами Полотна ворот (шт.) Панели (шт.) Фундаменты железобетонные (шт.)	60640,90 - - -	13247,64 - - -	43512,89 - - -	5085,37 - - -	3880,37 (200,00) (200,00) (200,00)	1460,60 - - -
07-01-055-06 (201-9100) (201-9120) (403-9012) (403-9025)	железобетонных с фундаментами и ложными калитками Полотна ворот (шт.) Полотна ложных калиток (шт.) Панели (шт.) Фундаменты железобетонные (шт.)	64576,25 - - - -	15109,36 - - - -	45586,52 - - - -	5273,84 - - - -	3880,37 (200,00) (200,00) (200,00) (200,00)	1645,90 - - - -
Устройство калиток:							
07-01-055-07 (201-9110) (403-9120)	с установкой столбов бетонных Полотна калиток (шт.) Столбы бетонные (шт.)	29313,66 - -	5249,63 - -	23040,54 - -	2706,67 - -	1023,49 (100,00) (100,00)	578,79 - -
07-01-055-08 (201-9110) (201-9212)	с установкой столбов металлических Полотна калиток (шт.) Стойки металлические опорные (шт.)	12112,44 - -	8488,05 - -	364,11 - -	0,93 - -	3260,28 (100,00) (100,00)	855,65 - -
07-01-055-09 (201-9110)	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей Полотна калиток (шт.)	972,22 -	660,14 -	123,60 -	0,00 -	188,48 (100,00)	77,39 -
07-01-055-10 (201-9110)	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами Полотна калиток (шт.)	5273,01 -	813,87 -	4176,42 -	457,92 -	282,72 (100,00)	97,12 -
07-01-055-11 (403-9120)	Установка дополнительных бетонных столбов Столбы бетонные (шт.)	17168,37 -	3952,45 -	12098,19 -	1380,16 -	1117,73 (100,00)	430,55 -

ТАБЛИЦА 07-01-056

**Установка ограждения и козырька из спиралей
армированной колючей ленты (АКЛ) типа
"Репейник"**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ограждения и козырька

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":

07-01-056-01 (101-9112) (201-9101) (201-9102) (201-9213) (509-9047)	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор Лента несущая (м) Спираль объемная (м) Спираль плоская (м) Стойка металлическая опорная под "Репейник" (шт.) Скобы монтажные (кг)	36020,79 - - - - -	2389,09 - - - - -	27576,71 - - - - -	1493,26 - - - - -	6054,99 (600,00) (100,00) (200,00) (29,00) (17,52)	230,83 - - - - -
07-01-056-02 (101-9112) (201-9101) (509-9047)	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению Лента несущая (м) Спираль объемная (м) Скобы монтажные (кг)	1955,48 - - -	601,96 - - -	831,37 - - -	62,86 - - -	522,15 (100,00) (100,00) (5,84)	58,16 - - -

Раздел 2. Сооружения водопровода и канализации

ТАБЛИЦА 07-02-001

**Установка панелей стен и перегородок
емкостных сооружений**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:

07-02-001-01 (403-9022)	до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	73139,92 -	13460,65 -	27837,06 -	3364,11 -	31842,21 (100,00)	1448,94 -
07-02-001-02 (403-9022)	до 9 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	50956,39 -	7964,13 -	16074,86 -	1934,21 -	26917,40 (100,00)	857,28 -
07-02-001-03 (403-9022)	до 12 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	42751,62 -	6354,36 -	14855,93 -	1797,56 -	21541,33 (100,00)	684,00 -
07-02-001-04 (403-9022)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	36977,31 -	5252,94 -	13050,02 -	1534,35 -	18674,35 (100,00)	565,44 -
07-02-001-05 (403-9022)	более 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	32679,77 -	4796,89 -	10825,06 -	1282,07 -	17057,82 (100,00)	516,35 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:							
07-02-001-06 (403-9022)	до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	65038,94 -	9284,61 -	29749,45 -	3512,35 -	26004,88 (100,00)	976,30 -
07-02-001-07 (403-9022)	до 9 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	45819,15 -	5867,38 -	17538,87 -	2043,30 -	22412,90 (100,00)	616,97 -
07-02-001-08 (403-9022)	до 12 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	37115,90 -	4686,72 -	15430,08 -	1796,20 -	16999,10 (100,00)	492,82 -
07-02-001-09 (403-9022)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	31574,09 -	3902,90 -	13898,81 -	1577,20 -	13772,38 (100,00)	410,40 -
07-02-001-10 (403-9022)	более 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	26472,53 -	3307,67 -	11257,17 -	1301,86 -	11907,69 (100,00)	347,81 -
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:							
07-02-001-11 (403-9022)	до 9 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	31542,81 -	4640,12 -	17643,96 -	2125,59 -	9258,73 (100,00)	487,92 -
07-02-001-12 (403-9022)	до 12 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	25722,40 -	3588,50 -	14941,99 -	1680,47 -	7191,91 (100,00)	377,34 -
07-02-001-13 (403-9022)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	24043,56 -	3089,80 -	14494,07 -	1633,97 -	6459,69 (100,00)	324,90 -
07-02-001-14 (403-9022)	более 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (м3)	21179,22 -	3111,48 -	12585,05 -	1414,09 -	5482,69 (100,00)	327,18 -
07-02-001-15 (403-9022)	Установка панелей перегородок (ненесущих) Конструкции сборные железобетонные (м3)	33916,97 -	4607,60 -	15639,97 -	1838,94 -	13669,40 (100,00)	484,50 -
ТАБЛИЦА 07-02-002							

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
Укладка:						
07-02-003-04 (403-9020)	балок Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6167,58 -	2264,22 -	3111,51 -	302,81 -	791,85 (100,00)
07-02-003-05 (403-9020)	ригелей Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22953,73 -	4890,62 -	4842,98 -	462,24 -	13220,13 (100,00)
Установка капителей стен:						
07-02-003-06 (403-9020)	водосборного бассейна Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26234,26 -	4306,89 -	10614,03 -	1081,22 -	11313,34 (100,00)
07-02-003-07 (403-9020)	каркаса градирен Конструкции сборные железобетонные (шт.)	36188,79 -	8328,76 -	13764,01 -	1338,93 -	14096,02 (100,00)
07-02-003-08 (403-9020)	Укладка плит покрытия Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13521,21 -	1897,39 -	3223,89 -	303,89 -	8399,93 (100,00)

Раздел 3. Сооружение предприятий по хранению и переработке зерна

ТАБЛИЦА 07-03-001 **Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных изделий

Монтаж стен силосов из блоков:

07-03-001-01 (403-9022)	объемных с болтовым соединением Конструкции сборные железобетонные (м3)	47950,67 -	4448,11 -	19948,82 -	1156,52 -	23553,74 (100,00)
07-03-001-02 (403-9022)	объемных с безболтовым соединением Конструкции сборные железобетонные (м3)	43463,11 -	4150,89 -	20344,06 -	1178,92 -	18968,16 (100,00)
07-03-001-03 (403-9022)	криволинейных диаметром 6 м Конструкции сборные железобетонные (м3)	106190,17 -	6374,59 -	36465,58 -	2463,09 -	63350,00 (100,00)
07-03-001-04 (403-9022)	полигональных Конструкции сборные железобетонные (м3)	64091,45 -	4429,06 -	26801,74 -	1840,66 -	32860,65 (100,00)
07-03-001-05 (403-9022)	криволинейных диаметром 18 м Конструкции сборные железобетонные (м3)	75217,24 -	11264,02 -	35844,09 -	1903,38 -	28109,13 (100,00)
07-03-001-06 (403-9022)	Монтаж стен бункеров мельниц Конструкции сборные железобетонные (м3)	69949,82 -	6116,77 -	20873,85 -	1212,66 -	42959,20 (100,00)

Установка:

07-03-001-07 (403-9022)	воронки с доборными (карнизными) элементами Конструкции сборные железобетонные (м3)	28966,68 -	6402,92 -	15471,25 -	940,88 -	7092,51 (100,00)
07-03-001-08 (403-9022)	колонн подсилосного этажа Конструкции сборные железобетонные (м3)	43378,96 -	5079,48 -	29937,96 -	1497,85 -	8361,52 (100,00)
07-03-001-09 (403-9022)	наклонного днища Конструкции сборные железобетонные (м3)	21070,71 -	6152,14 -	9355,13 -	485,72 -	5563,44 (100,00)

Раздел 4. Главные корпуса тепловых электростанций

ТАБЛИЦА 07-04-001 **Установка конструкций конденсационных и зольных полов**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций

Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:

07-04-001-01 (403-9022)	с подвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные (м3)	25292,09 -	3462,40 -	6151,45 -	591,36 -	15678,24 (100,00)
07-04-001-02 (403-9022)	с подвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные (м3)	19900,44 -	3547,29 -	7108,11 -	746,19 -	9245,04 (100,00)
07-04-001-03 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные (м3)	27990,41 -	3620,74 -	6544,44 -	582,51 -	17825,23 (100,00)
07-04-001-04 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные (м3)	24085,09 -	3808,41 -	7426,09 -	724,81 -	12850,59 (100,00)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэрационного отделения в зданиях:						
07-04-001-05 (403-9022)	с подвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные (м3)	24264,70 -	3065,91 -	6162,53 -	527,35 -	15036,26 (100,00)
07-04-001-06 (403-9022)	с подвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные (м3)	14339,82 -	2730,87 -	6877,38 -	655,38 -	4731,57 (100,00)
07-04-001-07 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные (м3)	23506,90 -	3029,60 -	5673,13 -	477,35 -	14804,17 (100,00)
07-04-001-08 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные (м3)	16537,66 -	2842,95 -	6183,55 -	570,68 -	7511,16 (100,00)
Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09 (403-9022)	с подвалами Конструкции сборные железобетонные (м3)	13780,18 -	2798,82 -	7399,45 -	768,09 -	3581,91 (100,00)
07-04-001-10 (403-9022)	с полуподвалами Конструкции сборные железобетонные (м3)	18830,39 -	2999,55 -	10316,84 -	1134,78 -	5514,00 (100,00)
ТАБЛИЦА 07-04-002 Сборка и установка колонн						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций						
Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01 (403-9022)	50-65 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	73236,37 -	7082,23 -	41544,38 -	1656,30 -	24609,76 (100,00)
07-04-002-02 (403-9022)	80-120 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	76404,60 -	7309,47 -	46632,27 -	2082,94 -	22462,86 (100,00)
07-04-002-03 (403-9022)	125-150 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	80329,80 -	9316,27 -	46988,28 -	1947,93 -	24025,25 (100,00)
07-04-002-04 (403-9022)	155-175 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	88479,52 -	9017,83 -	47153,48 -	1949,15 -	32308,21 (100,00)
07-04-002-05 (403-9022)	более 175 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	78695,60 -	8849,15 -	47108,05 -	1959,72 -	22738,40 (100,00)
ТАБЛИЦА 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций						
Установка ригелей массой:						
07-04-003-01 (403-9022)	до 20 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	47627,57 -	8871,08 -	21110,31 -	443,68 -	17646,18 (100,00)
07-04-003-02 (403-9022)	более 20 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	39668,45 -	6522,25 -	19474,96 -	426,73 -	13671,24 (100,00)
Установка:						
07-04-003-03 (403-9022)	балок массой до 7 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	36933,49 -	3820,28 -	21405,42 -	513,79 -	11707,79 (100,00)
07-04-003-04 (403-9022)	распорок до 8 т Конструкции сборные железобетонные (м3)	63143,79 -	6480,69 -	48644,71 -	1186,54 -	8018,39 (100,00)
ТАБЛИЦА 07-04-004 Укладка плит						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций						
Укладка плит:						
07-04-004-01 (403-9022)	перекрытий Конструкции сборные железобетонные (м3)	19988,71 -	1606,30 -	11105,90 -	246,19 -	7276,51 (100,00)
07-04-004-02 (403-9022)	покрытий Конструкции сборные железобетонные (м3)	26861,17 -	2287,75 -	20572,77 -	490,42 -	4000,65 (100,00)
ТАБЛИЦА 07-04-005 Установка стеновых панелей						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 сборных конструкций						
Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01 (403-9021)	наружных Конструкции сборные железобетонные (м2)	8606,27 -	541,97 -	7685,99 -	186,78 -	378,31 (100,00)
07-04-005-02 (403-9021)	внутренних Конструкции сборные железобетонные (м2)	15265,13 -	905,82 -	13503,61 -	335,39 -	855,70 (100,00)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 07-04-006 Сборка и установка лестниц							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-006-01 (403-9022)	Сборка и установка лестниц Конструкции сборные железобетонные (м3)	90233,24 -	7871,18 -	58413,41 -	1634,59 -	23948,65 (100,00)	760,50 -
ТАБЛИЦА 07-04-007 Установка бункеров							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций							
Установка бункеров:							
07-04-007-01 (403-9022)	одиночных из двух панелей с двумя вставками Конструкции сборные железобетонные (м3)	79103,29 -	11113,71 -	53414,15 -	2771,23 -	14575,43 (100,00)	1138,70 -
07-04-007-02 (403-9022)	спаренных из двух панелей Конструкции сборные железобетонные (м3)	77468,50 -	8872,72 -	55177,29 -	2431,58 -	13418,49 (100,00)	909,09 -
ТАБЛИЦА 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-008-01 (403-9022)	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий) Конструкции сборные железобетонные (м3)	33830,14 -	3045,56 -	22914,56 -	616,93 -	7870,02 (100,00)	331,76 -
Раздел 5. Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий							
Подраздел 5.1 блоки стен подвалов							
ТАБЛИЦА 07-05-001 Установка блоков стен подвалов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка блоков стен подвалов массой:							
07-05-001-01 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	3414,27 -	461,82 -	2082,69 -	236,66 -	869,76 (100,00)	52,84 -
07-05-001-02 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4859,03 -	648,07 -	2927,29 -	328,05 -	1283,67 (100,00)	74,15 -
07-05-001-03 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	7405,23 -	932,97 -	4656,85 -	501,53 -	1815,41 (100,00)	104,01 -
07-05-001-04 (403-9020)	более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10827,55 -	1164,31 -	7069,67 -	679,32 -	2593,57 (100,00)	129,80 -
Подраздел 5.2 колонны							
ТАБЛИЦА 07-05-004 Установка колонн							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн в стаканы фундаментов массой:							
07-05-004-01 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18908,67 -	4440,51 -	9352,44 -	1187,60 -	5115,72 (100,00)	495,04 -
07-05-004-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	22211,25 -	5410,50 -	11685,03 -	1462,59 -	5115,72 (100,00)	582,40 -
07-05-004-03 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	24887,14 -	6125,27 -	13646,15 -	1698,84 -	5115,72 (100,00)	659,34 -
Установка колонн на нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-04 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26659,81 -	9756,69 -	6823,13 -	983,48 -	10079,99 (100,00)	969,85 -
07-05-004-05 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	28012,40 -	11348,89 -	8598,59 -	1246,59 -	8064,92 (100,00)	1128,12 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-004-06 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	30030,06 -	12306,60 -	9720,43 -	1415,48 -	8003,03 (100,00)	1223,32 -
Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26807,54 -	8227,95 -	12682,94 -	1844,24 -	5896,65 (100,00)	829,43 -
07-05-004-08 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	32782,78 -	10301,97 -	16686,42 -	2459,57 -	5794,39 (100,00)	1055,53 -
Подраздел 5.3 балки, ригели, перемычки							
ТАБЛИЦА 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка балок ростверка массой:							
07-05-007-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6306,47 -	1708,51 -	4001,58 -	464,40 -	596,38 (100,00)	177,60 -
07-05-007-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10970,58 -	2754,98 -	7364,52 -	910,31 -	851,08 (100,00)	286,38 -
Укладка балок перекрытий массой:							
07-05-007-03 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4440,28 -	1299,98 -	2947,97 -	460,62 -	192,33 (100,00)	141,61 -
07-05-007-04 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6494,92 -	2064,67 -	4237,92 -	662,18 -	192,33 (100,00)	224,91 -
Укладка ригелей массой:							
07-05-007-05 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5734,68 -	1912,38 -	3308,96 -	507,60 -	513,34 (100,00)	192,78 -
07-05-007-06 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8549,20 -	2880,37 -	4787,65 -	666,90 -	881,18 (100,00)	290,36 -
07-05-007-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	31347,70 -	5478,22 -	6921,24 -	876,69 -	18948,24 (100,00)	552,24 -
07-05-007-08 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	64272,37 -	6894,60 -	9388,54 -	1209,33 -	47989,23 (100,00)	695,02 -
07-05-007-09 (403-9020)	до 6 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	66784,57 -	7760,81 -	11034,53 -	1434,65 -	47989,23 (100,00)	782,34 -
07-05-007-10 (403-9020)	Укладка перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	1068,37 -	153,91 -	784,51 -	122,58 -	129,95 (100,00)	17,61 -
Подраздел 5.4 панели перекрытий и покрытий							
ТАБЛИЦА 07-05-011 Установка панелей							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей перекрытий с опиранием:							
07-05-011-01 (403-9020)	по контуру площадью до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6088,81 -	2064,67 -	2415,87 -	352,49 -	1608,27 (100,00)	224,91 -
07-05-011-02 (403-9020)	по контуру площадью до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10181,14 -	3178,94 -	4580,23 -	677,16 -	2421,97 (100,00)	346,29 -
07-05-011-03 (403-9020)	по контуру площадью до 20 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	12226,07 -	3572,21 -	5966,80 -	878,72 -	2687,06 (100,00)	389,13 -
07-05-011-04 (403-9020)	по контуру площадью до 25 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15343,16 -	4441,28 -	7666,22 -	1132,65 -	3235,66 (100,00)	483,80 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-011-05 (403-9020)	на 2 стороны площадью до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	7648,19 -	1923,59 -	2448,52 -	352,49 -	3276,08 (100,00)	207,06 -
07-05-011-06 (403-9020)	на 2 стороны площадью до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	12378,82 -	2985,00 -	4344,71 -	613,04 -	5049,11 (100,00)	313,88 -
Установка панелей ребристых площадью:							
07-05-011-07 (403-9020)	до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4218,93 -	1057,74 -	2754,54 -	408,24 -	406,65 (100,00)	116,62 -
07-05-011-08 (403-9020)	до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4986,77 -	1338,37 -	3241,75 -	485,87 -	406,65 (100,00)	147,56 -
07-05-011-09 (403-9020)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6191,35 -	1629,79 -	3957,38 -	593,46 -	604,18 (100,00)	179,69 -
Установка панелей типа "ТТ" площадью:							
07-05-011-10 (403-9020)	до 25 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	21682,90 -	5015,96 -	8711,97 -	661,64 -	7954,97 (100,00)	513,93 -
07-05-011-11 (403-9020)	до 30 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	26282,96 -	5882,64 -	11467,47 -	983,34 -	8932,85 (100,00)	602,73 -
07-05-011-12 (403-9020)	до 40 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	34600,92 -	7366,85 -	17001,58 -	1321,92 -	10232,49 (100,00)	754,80 -

Подраздел 5.5 лестничные площадки, марши и ограждения

ТАБЛИЦА 07-05-014

Установка лестничных площадок и маршей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций

Установка площадок массой:

07-05-014-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6398,30 -	1715,10 -	4194,73 -	633,56 -	488,47 (100,00)	186,83 -
07-05-014-02 (403-9020)	более 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	9115,16 -	2620,06 -	6006,63 -	915,03 -	488,47 (100,00)	282,03 -

Установка маршей:

07-05-014-03 (403-9020)	без сварки массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8628,70 -	1848,90 -	6176,83 -	769,64 -	602,97 (100,00)	208,68 -
07-05-014-04 (403-9020)	без сварки массой более 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8448,87 -	2374,53 -	5757,26 -	892,08 -	317,08 (100,00)	261,80 -
07-05-014-05 (403-9020)	со сваркой массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10425,68 -	2247,44 -	6141,78 -	757,62 -	2036,46 (100,00)	241,92 -
07-05-014-06 (403-9020)	Установка маршей-площадок массой более 1 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15087,42 -	4256,21 -	9646,01 -	1451,66 -	1185,20 (100,00)	458,15 -

ТАБЛИЦА 07-05-015

Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ступеней

Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:

07-05-015-01 (403-9043)	гладких Ступени железобетонные (м)	1331,99 -	1067,72 -	142,79 -	7,97 -	121,48 (100,00)	117,72 -
07-05-015-02 (403-9043)	с мозаичным покрытием Ступени железобетонные (м)	1468,04 -	1176,47 -	162,80 -	7,97 -	128,77 (100,00)	129,71 -

ТАБЛИЦА 07-05-016

Устройство металлических ограждений

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ограждения

Устройство металлических ограждений:

07-05-016-01 (101-9272)	с поручнями из твердolistвенных пород Поручни (м)	18230,78 -	1898,69 -	269,88 -	4,76 -	16062,21 (102,00)	191,40 -
----------------------------	--	---------------	--------------	-------------	-----------	----------------------	-------------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	19924,72	1417,99	269,88	4,76	18236,85
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	18845,20	590,41	269,88	4,76	17984,91
07-05-016-04	без поручней	16737,72	429,11	251,50	4,41	16057,11

Подраздел 5.6 блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки

ТАБЛИЦА 07-05-021
Установка блоков
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций
Установка цокольных блоков массой:

07-05-021-01	до 1 т	6042,56	888,96	3131,58	328,59	2022,02	94,57
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-02	до 2,5 т	8455,16	1387,72	4437,25	489,24	2630,19	147,63
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-03	более 2,5 т	10869,66	1825,95	5872,93	634,64	3170,78	194,25
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

Установка блоков наружных стен массой:

07-05-021-04	до 1 т	7566,76	1748,51	3985,35	612,36	1832,90	192,78
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-05	до 2,5 т	10235,06	2525,63	5689,40	874,40	2020,03	278,46
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-06	более 2,5 т	11878,49	2982,31	6751,40	1037,75	2144,78	324,87
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

Установка блоков внутренних стен массой:

07-05-021-07	до 1 т	6628,22	1489,48	3657,31	571,46	1481,43	164,22
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-08	до 2,5 т	9633,18	2342,15	5466,53	854,15	1824,50	258,23
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-09	более 2,5 т	11420,43	2796,60	6607,01	1032,35	2016,82	304,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

Установка парапетных блоков массой:

07-05-021-10	до 1 т	8823,28	1682,83	4159,53	623,97	2980,92	174,93
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-11	до 2,5 т	9694,25	1980,47	4540,53	684,05	3173,25	205,87
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-12	более 2,5 т	14508,27	3365,65	7413,19	1120,10	3729,43	349,86
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-021-13	Установка блоков перемычных и подбалконных массой до 1 т	6089,22	1556,33	2903,21	428,90	1629,68	159,46
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

ТАБЛИЦА 07-05-022
Установка панелей наружных стен
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:

07-05-022-01	до 12 м ²	20297,84	3291,00	9743,77	925,16	7263,07	342,10
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-022-02	до 20 м ²	27042,90	4539,68	13318,07	1145,34	9185,15	471,90
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03 (403-9020)	до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	35408,43 -	2874,80 -	4792,28 -	713,88 -	27741,35 (100,00)
07-05-022-04 (403-9020)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	41878,69 -	3804,56 -	7540,90 -	1108,62 -	30533,23 (100,00)
07-05-022-05 (403-9020)	до 25 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	67734,24 -	4958,12 -	10177,64 -	1482,44 -	52598,48 (100,00)
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06 (403-9020)	до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10219,18 -	2644,44 -	4252,69 -	637,74 -	3322,05 (100,00)
07-05-022-07 (403-9020)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	16304,06 -	3723,32 -	7309,24 -	1074,47 -	5271,50 (100,00)
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08 (403-9020)	до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15573,65 -	4922,55 -	7998,37 -	1190,57 -	2652,73 (100,00)
07-05-022-09 (403-9020)	до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	24414,33 -	7120,53 -	13144,09 -	1944,81 -	4149,71 (100,00)
07-05-022-10 (403-9020)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	33065,51 -	9318,51 -	18279,52 -	2697,57 -	5467,48 (100,00)
ТАБЛИЦА 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций						
Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01 (403-9020)	до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	9105,82 -	2308,65 -	3568,94 -	546,75 -	3228,23 (100,00)
07-05-023-02 (403-9020)	до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	11309,26 -	2761,32 -	4919,47 -	740,75 -	3628,47 (100,00)
07-05-023-03 (403-9020)	до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13187,12 -	3146,10 -	6022,70 -	899,51 -	4018,32 (100,00)
07-05-023-04 (403-9020)	до 25 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	15406,69 -	4187,25 -	6593,23 -	983,61 -	4626,21 (100,00)
Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05 (403-9020)	до 3,6 м, площадью до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	73044,74 -	10222,96 -	12054,09 -	1627,97 -	50767,69 (100,00)
07-05-023-06 (403-9020)	до 3,6 м, площадью до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	85008,53 -	12443,05 -	16322,57 -	2259,36 -	56242,91 (100,00)
07-05-023-07 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	88635,73 -	13115,13 -	12353,43 -	1617,44 -	63167,17 (100,00)
07-05-023-08 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	99706,55 -	15310,92 -	16719,69 -	2253,56 -	67675,94 (100,00)
07-05-023-09 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 25 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	107497,25 -	17324,29 -	20423,48 -	2789,37 -	69749,48 (100,00)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 07-05-024							
Установка крупнопанельных перегородок							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка перегородок крупнопанельных:							
07-05-024-01 (403-9020)	железобетонных площадью до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	6702,80 -	1648,48 -	2629,27 -	386,91 -	2425,05 (100,00)	171,36 -
07-05-024-02 (403-9020)	железобетонных площадью до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8013,30 -	1991,92 -	3372,65 -	497,07 -	2648,73 (100,00)	207,06 -
07-05-024-03 (403-9020)	гипсобетонных площадью до 6 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	8311,36 -	2117,84 -	2846,55 -	424,44 -	3346,97 (100,00)	220,15 -
07-05-024-04 (403-9020)	гипсобетонных площадью до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	11116,42 -	2758,92 -	4162,36 -	615,87 -	4195,14 (100,00)	286,79 -
07-05-024-05 (403-9020)	гипсобетонных площадью до 15 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	13394,66 -	3411,44 -	4560,53 -	680,54 -	5422,69 (100,00)	354,62 -
Подраздел 5.7 плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции							
ТАБЛИЦА 07-05-030							
Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. сборных конструкций							
Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:							
07-05-030-01 (403-9020)	до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	3969,36 -	1088,70 -	2017,12 -	299,03 -	863,54 (100,00)	113,17 -
07-05-030-02 (403-9020)	до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	11416,39 -	1991,92 -	5268,49 -	761,27 -	4155,98 (100,00)	207,06 -
Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:							
07-05-030-03 (403-9020)	до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	4075,69 -	916,34 -	2306,88 -	360,45 -	852,47 (100,00)	101,03 -
07-05-030-04 (403-9020)	до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	7162,80 -	1424,72 -	4360,61 -	681,35 -	1377,47 (100,00)	157,08 -
Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях:							
07-05-030-05 (403-9020)	панельных Конструкции сборные железобетонные (шт.)	10926,75 -	3010,77 -	6161,74 -	946,49 -	1754,24 (100,00)	312,97 -
07-05-030-06 (403-9020)	кирпичных и блочных Конструкции сборные железобетонные (шт.)	18571,45 -	5213,16 -	12026,25 -	1846,67 -	1332,04 (100,00)	574,77 -
07-05-030-07 (403-9020)	Установка разделительных стенок площадью до 5 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5256,63 -	1331,13 -	3406,50 -	514,89 -	519,00 (100,00)	141,61 -
07-05-030-08 (403-9020)	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 Конструкции сборные железобетонные (шт.)	5440,66 -	1078,10 -	3488,62 -	527,04 -	873,94 (100,00)	120,19 -
Установка плит парапета массой:							
07-05-030-09 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные (шт.)	2393,04 -	424,94 -	1208,52 -	170,91 -	759,58 (100,00)	46,29 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-030-10	более 0,5 т	4058,98	714,10	2082,02	289,17	1262,86	79,61
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	3099,21	1111,71	272,16	42,53	1715,34	122,57
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

Подраздел 5.8 объемные блоки, сантехкабины, шахты лифта и вентиляционные блоки

ТАБЛИЦА 07-05-034

Установка объемных блоков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.

Установка объемных:

07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	78369,09	9497,26	48663,72	3462,40	20208,11	1022,31
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	97736,51	12107,85	60141,55	4323,07	25487,11	1273,17
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	121137,75	11482,14	77583,04	3765,25	32072,57	1193,57
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	153631,82	15672,04	99135,33	4798,01	38824,45	1629,11
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

ТАБЛИЦА 07-05-035

Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.

07-05-035-01	Установка сантехкабин	13090,59	2773,44	6855,35	1033,46	3461,80	298,54
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов	8499,30	1426,11	3361,82	525,29	3711,37	153,51
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
Установка шахт лифта массой:							
07-05-035-03	до 2,5 т	8488,65	2418,22	4981,34	743,45	1089,09	240,38
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-035-04	более 2,5 т	11753,26	3208,34	6878,86	1036,80	1666,06	318,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
Установка вентиляционных блоков массой:							
07-05-035-05	до 1 т	5548,85	1419,68	3765,31	588,33	363,86	158,27
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-035-06	до 2,5 т	7611,42	2049,47	5099,33	796,77	462,62	228,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-05-035-07	более 2,5 т	12189,34	3405,10	8160,48	1275,08	623,76	379,61
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Присоединение и испытание:							
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	1958,29	1197,72	300,92	0,00	459,65	108,00
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	3950,74	2367,99	169,52	0,00	1413,23	249,00
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	2063,67	2063,67	0,00	0,00	0,00	217,00
Подраздел 5.9 деформационные швы и герметизация стыков							
ТАБЛИЦА 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва							
Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:							
07-05-038-01	крупнопанельных	938,59	363,24	12,20	0,00	563,15	39,10
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1166,30	476,67	7,85	0,00	681,78	53,80
ТАБЛИЦА 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва							
07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	1010,47	57,41	16,41	0,00	936,65	6,33
Устройство герметизации стеновых панелей:							
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1574,87	31,30	30,66	0,00	1512,91	3,70
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1325,84	96,77	61,03	0,00	1168,04	11,20
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	598,33	36,17	25,18	0,00	536,98	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1184,72	75,15	45,56	0,00	1064,01	8,81
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
07-05-039-06	вулканизирующей тиоколовой	2007,62	170,43	278,26	36,92	1558,93	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	1986,42	182,58	494,50	67,70	1309,34	20,13
Устройство герметизации коробов окон и балконных дверей мастикой:							
07-05-039-08	вулканизирующей тиоколовой	1467,74	160,99	307,24	41,45	999,51	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	1844,55	191,92	413,74	55,43	1238,89	21,16
Устройство вертикального стыка:							
07-05-039-10	водоотбойной ленты	119,03	94,33	15,25	0,00	9,45	10,40
07-05-039-11	водоотводящего фартука	12,91	9,42	2,14	0,00	1,35	1,05
Устройство солнцезащиты:							
07-05-039-12	полимерцементным составом	222,25	172,13	26,36	0,00	23,76	18,10
07-05-039-13	красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	82,04	9,24	5,65	0,00	67,15	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	173,24	69,28	0,00	0,00	103,96	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	320,57	286,68	8,72	0,00	25,17	29,80
Изоляция шахт лифтов:							
07-05-039-16	паклей просмоленной	971,93	211,50	17,43	0,00	743,00	22,50
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	6722,17	267,90	21,79	0,00	6432,48	28,50
Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
07-05-039-18	насухо	2672,13	37,55	9,59	0,00	2624,99	4,14
07-05-039-19	на мастике	2989,28	58,32	11,33	0,00	2919,63	6,43

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
	коды неучтенных материалов		наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1		2	3	4	5	в т.ч. оплата труда машинистов	6	7

Подраздел 5.10 грузопассажирские подъемники

ТАБЛИЦА 07-05-043

Эксплуатация грузопассажирских подъемников

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 площади застройки

Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:

07-05-043-01	на первые 9 этажей	21435,88	0,00	21435,88	5586,57	0,00	0,00
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	4133,64	0,00	4133,64	1077,30	0,00	0,00
Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:							
07-05-043-03	одноэтажных	2143,48	0,00	2143,48	558,63	0,00	0,00
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	10747,46	0,00	10747,46	2800,98	0,00	0,00
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	2066,82	0,00	2066,82	538,65	0,00	0,00

Раздел 6. Конструкции инженерных тепловых сетей

ТАБЛИЦА 07-06-001

Устройство непроходных каналов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций

Устройство непроходных каналов:

07-06-001-01	однотачейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	17635,16	3423,77	7447,12	753,30	6764,27	372,96
(402-9050)	Раствор цементный (м3)	-	-	-	-	П	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-06-001-02	однотачейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	17143,40	2798,39	7061,52	709,43	7283,49	286,72
(402-9050)	Раствор цементный (м3)	-	-	-	-	П	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-06-001-03	двухтачейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	22079,94	3156,27	8194,51	821,98	10729,16	351,87
(402-9050)	Раствор цементный (м3)	-	-	-	-	П	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(100,00)	-

ТАБЛИЦА 07-06-002

Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций (норма 1-4), 100 шт. сборных конструкций (норма 5-7)

Устройство камер со стенками:

07-06-002-01	из бетонных блоков	119062,66	8502,88	9279,69	1052,46	101280,09	926,24
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(52,80)	-
07-06-002-02	из монолитного бетона	199629,90	7789,00	4425,88	338,85	187415,02	879,12
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(14,00)	-

Устройство неподвижных щитовых опор:

07-06-002-03	из монолитного железобетона	127933,87	7998,99	2519,49	143,91	117415,39	871,35
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(10,00)	-
07-06-002-04	из сборных железобетонных конструкций	22912,07	2762,76	6947,84	831,60	13201,47	308,00
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(84,00)	-

Устройство плит перекрытий каналов площадью:

07-06-002-05	до 0,5 м2	1031,48	863,77	99,68	12,02	68,03	91,89
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-06-002-06	до 1 м2	6290,22	1011,72	5152,17	717,80	126,33	107,63
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-
07-06-002-07	до 5 м2	7019,70	1126,50	5645,39	786,51	247,81	119,84
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные (шт.)	-	-	-	-	(100,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		Всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 07-06-003 							

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. проемов							
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	20633,56	2551,78	136,46	5,40	17945,32	274,68
ТАБЛИЦА 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 площади заделок							
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	15692,96	3258,49	205,34	11,34	12229,13	377,14
ТАБЛИЦА 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 асбестоцементного листа							
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	3044,96	64,59	382,15	21,06	2598,22	7,39
ТАБЛИЦА 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 по наружному обмеру блоков Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирях с башнями высотой:							
07-07-008-01	до 90 м	2846,86	471,52	2375,34	256,10	0,00	53,95
07-07-008-02	до 150 м	3974,70	471,52	3503,18	268,99	0,00	53,95
ТАБЛИЦА 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.							
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	600,62	294,29	7,85	0,00	298,48	34,50
Раздел 8. Конструкции с применением цементно-стружечных плит Подраздел 8.1 перегородки на деревянном каркасе ТАБЛИЦА 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:							
07-08-001-01	без изоляционной прокладки	17755,12	1429,30	145,15	7,16	16180,67	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	21057,33	1950,79	171,41	8,64	18935,13	220,18
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-001-03	межкомнатных	33432,37	2742,70	271,93	14,18	30417,74	309,56
07-08-001-04	межквартирных	38191,31	3585,69	320,73	15,66	34284,89	356,43

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:							
07-08-002-01 (104-1702)	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	20169,31 -	1759,76 -	157,82 -	7,16 -	18251,73 П	194,02 -
07-08-002-02 (104-1702)	без изоляции при высоте этажа до 6 м Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	21467,95 -	1720,22 -	163,80 -	7,56 -	19583,93 П	189,66 -
07-08-002-03 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	23267,35 -	2101,30 -	157,82 -	7,16 -	21008,23 П	228,90 -
07-08-002-04 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	24570,93 -	2051,27 -	179,23 -	8,37 -	22340,43 П	223,45 -
07-08-002-05 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	24653,05 -	2371,47 -	164,67 -	7,56 -	22116,91 П	258,33 -
07-08-002-06 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	27062,18 -	2331,44 -	189,82 -	8,91 -	24540,92 П	253,97 -
ТАБЛИЦА 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:							
07-08-003-01 (104-1702)	без изоляции Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	15421,66 -	1209,88 -	157,82 -	7,16 -	14053,96 П	138,43 -
07-08-003-02 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	18551,20 -	1581,81 -	173,51 -	8,10 -	16795,88 П	174,40 -
07-08-003-03 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	19740,31 -	1878,40 -	177,24 -	8,24 -	17684,67 П	207,10 -
07-08-003-04 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм Пенополиуретан эластичный трудногораемый марки ППУ-ЭР листовой	21140,74 -	1828,97 -	186,95 -	8,78 -	19124,82 П	201,65 -
Подраздел 8.2 перегородки на металлическом каркасе							
ТАБЛИЦА 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:							
07-08-006-01	без изоляционной прокладки	17420,70	1719,67	136,66	6,08	15564,37	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	20753,96	1939,87	166,66	7,70	18647,43	201,65
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных	33060,66	2778,74	273,94	12,02	30007,98	288,85
07-08-006-04	межквартирных	37532,52	3229,63	298,21	13,37	34004,68	335,72

Содержание:

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные	3
Раздел 1. Производственные здания и сооружения	3
Подраздел 1.1 фундаменты и фундаментные балки	3
ТАБЛИЦА 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок	3
ТАБЛИЦА 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	4
Подраздел 1.2 конструкции подземных помещений	4
ТАБЛИЦА 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей	4
ТАБЛИЦА 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям	5
Подраздел 1.3 колонны и капители	5
ТАБЛИЦА 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	5
ТАБЛИЦА 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов	6
ТАБЛИЦА 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов	7
ТАБЛИЦА 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей	8
Подраздел 1.4 балки, ригели и перемычки	9
ТАБЛИЦА 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях	9
ТАБЛИЦА 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций	10
ТАБЛИЦА 07-01-021. Укладка перемычек	11
ТАБЛИЦА 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм	12
Подраздел 1.5 плиты покрытий и перекрытий	14
ТАБЛИЦА 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»	14
ТАБЛИЦА 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	16
ТАБЛИЦА 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий	17
Подраздел 1.6 стены и перегородки	19
ТАБЛИЦА 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий	19
ТАБЛИЦА 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей	21
ТАБЛИЦА 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий	22
ТАБЛИЦА 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей	23
ТАБЛИЦА 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)	23
ТАБЛИЦА 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором	23
Подраздел 1.7 установка стальных крепежных элементов	23
ТАБЛИЦА 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов	23
Подраздел 1.8 лестничные марши и площадки	23
ТАБЛИЦА 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок	23
Подраздел 1.9 закрома сборно-монолитные и силосы для хранения сыпучих материалов	24
ТАБЛИЦА 07-01-050. Установка закровов сборно-монолитных ячеек	24
ТАБЛИЦА 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов	24
Подраздел 1.10 ограды, ворота и калитки	25
ТАБЛИЦА 07-01-054. Установка оград	25
ТАБЛИЦА 07-01-055. Устройство ворот и калиток	25
ТАБЛИЦА 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"	26
Раздел 2. Сооружения водопровода и канализации	26
ТАБЛИЦА 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений	26
ТАБЛИЦА 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений	27
ТАБЛИЦА 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен	27
Раздел 3. Сооружение предприятий по хранению и переработке зерна	28
ТАБЛИЦА 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна	28
Раздел 4. Главные корпуса тепловых электростанций	28

ТАБЛИЦА 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов	28
ТАБЛИЦА 07-04-002. Сборка и установка колонн	29
ТАБЛИЦА 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок	29
ТАБЛИЦА 07-04-004. Укладка плит	29
ТАБЛИЦА 07-04-005. Установка стеновых панелей	29
ТАБЛИЦА 07-04-006. Сборка и установка лестниц	30
ТАБЛИЦА 07-04-007. Установка бункеров	30
ТАБЛИЦА 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств	30
Раздел 5. Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий	30
Подраздел 5.1 блоки стен подвалов	30
ТАБЛИЦА 07-05-001. Установка блоков стен подвалов	30
Подраздел 5.2 колонны	30
ТАБЛИЦА 07-05-004. Установка колонн	30
Подраздел 5.3 балки, ригели, перемычки	31
ТАБЛИЦА 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек	31
Подраздел 5.4 панели перекрытий и покрытий	31
ТАБЛИЦА 07-05-011. Установка панелей	31
Подраздел 5.5 лестничные площадки, марши и ограждения	32
ТАБЛИЦА 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей	32
ТАБЛИЦА 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	32
ТАБЛИЦА 07-05-016. Устройство металлических ограждений	32
Подраздел 5.6 блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки	33
ТАБЛИЦА 07-05-021. Установка блоков	33
ТАБЛИЦА 07-05-022. Установка панелей наружных стен	33
ТАБЛИЦА 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости	34
ТАБЛИЦА 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок	35
Подраздел 5.7 плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции	35
ТАБЛИЦА 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	35
Подраздел 5.8 объемные блоки, сантехкабины, шахты лифта и вентиляционные блоки	36
ТАБЛИЦА 07-05-034. Установка объемных блоков	36
ТАБЛИЦА 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин	36
Подраздел 5.9 деформационные швы и герметизация стыков	37
ТАБЛИЦА 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании	37
ТАБЛИЦА 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	37
Подраздел 5.10 грузопассажирские подъемники	38
ТАБЛИЦА 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников	38
Раздел 6. Конструкции инженерных тепловых сетей	38
ТАБЛИЦА 07-06-001. Устройство непроходных каналов	38
ТАБЛИЦА 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов	38
ТАБЛИЦА 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов	39
Раздел 7. Асбестоцементные конструкции	39
ТАБЛИЦА 07-07-001. Устройство стен	39
ТАБЛИЦА 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	39
ТАБЛИЦА 07-07-003. Устройство перегородок	39
ТАБЛИЦА 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	39
ТАБЛИЦА 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	40

ТАБЛИЦА 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	40
ТАБЛИЦА 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	40
ТАБЛИЦА 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов	40
ТАБЛИЦА 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	40
Раздел 8. Конструкции с применением цементно-стружечных плит	40
Подраздел 8.1 перегородки на деревянном каркасе	40
ТАБЛИЦА 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях	40
ТАБЛИЦА 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий	41
ТАБЛИЦА 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий	41
Подраздел 8.2 перегородки на металлическом каркасе	41
ТАБЛИЦА 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях	41