

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

29I-8-23с.88

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ
(ФОК-I)

А Л Б О М У I I

С М Е Т Ы

1	2	3	4
16.	I-I0	Слаботочные устройства	I38
17.	I-II	КИП и автоматика	I64
18.	I-I2	Охранно-пожарная сигнализация	I77
19.	I-I3	Технологическое оборудование бюджета	I99
20.	I-I4	Спортивное оборудование	203
21.	I-I5	Мебель	211
22.	I-I6	Медицинское оборудование	215
23.	-	Единичная расценка № 1	219
24.	-	Единичная расценка № 2	221
25.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	223
26.	-	Вариант пола с деревянным покрытием	226
27.	-	Вариант с железобетонной ванной	228
28.	-	Вариант фундаментов к железобетонной ванне	233
29.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания - ветер -У, снег - IV, при T=40 ⁰	234
30.	-	Вспомогательная таблица № I	237

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-1) составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82).

Объемы общестроительных, сантехнических и электротехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IV и элементных сметных норм, введенных в действие с 01.01.84 г.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 01.01.84 г.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I (Московская область);

б) ценников на монтаж оборудования;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с 1 января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- а) на общестроительные работы - 16,5%;
- б) на сантехнические работы - 13,3%;
- в) на металлоконструкции - 8,6%;
- г) плановые накопления - 8,0%.

Строительные конструкции здания:

1. Фундаменты - столбчатые, монолитные, железобетонные.
2. Стены - трехслойные панели типа "сэндвич".
3. Покрытие - профнастил с утеплителем из минераловатных плит.
4. Полы - "регупол" по бетонному основанию и стальному настилу.
5. Перегородки - асбестоцементные.
6. Подвесной потолок - алюминиевый.

7. Окна - алюминиевые.
8. Тамбуры - алюминиевые.
9. Внутренняя отделка - окраска в заводских условиях.
10. Наружная отделка - окраска в заводских условиях.
В ведомости потребности в производственных ресурсах числитель - прямые затраты, знаменатель -
- с учетом постановления № 273 от 30.12.85.

/ Составила: руководитель группы



Н.В.Баранова

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

23226-11

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	<u>А. Показатели объемно-планировочные</u>		
I.	Строительный объем здания общий	м3	20468,6
2.	Строительный объем на расчетную единицу	м3	7,2I
3.	Полезная площадь на расчетную единицу	м2	I,0
4.	Рабочая площадь на расчетную единицу	м2	0,80
5.	Расчетная единица (I м2 полезной площади)	м2	2839,8
6.	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{рабочая площадь}} = K_2$	-	8,96
7.	Площадь застройки	м2	2427,I
8.	Площадь полезная	м2	2839,80
9.	Площадь рабочая	м2	2284,7
IO.	Площадь общая	м2	3077,0
II.	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_I$	-	0,80
	<u>Б. Показатели сметной стоимости строительства</u>		
I2.	Общая сметная стоимость здания	тыс.руб.	$\frac{705,9I}{708,76}$

1	2	3	4
13.	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	<u>622,33</u> 625,15
14.	Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря	тыс.руб.	69,78
15.	Сметная стоимость прочих затрат	тыс.руб.	<u>13,80</u> 13,83
16.	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	<u>30,40</u> 30,54
17.	Сметная стоимость I м2 полезной площади	руб.	<u>219,14</u> 220,14
18.	Сметная стоимость на расчетную единицу	руб.	<u>249,58</u> 249,58
<u>В. Показатели затрат труда и расходов материалов</u>			
19.	Затраты труда на возведение здания	чел.час	64143,74
20.	Затраты труда на возведение I м3 здания	"-"	3,13
21.	Расход цемента приведенного к марке 400	тн	280,63
22.	Расход стали	тн	375,05
23.	Алюминий	тн	10,23
24.	Расход железобетона монолитного	м3	1270,05
25.	В т.ч. сборный железобетон	м3	-
26.	Расход лесопиломатериалов	м3	4,01

I	2	3	4
27.	Расход кирпича	тыс.шт.	2,74
	<u>Г. Показатели эксплуатационные</u>		
28.	Расход воды	м3/сутки	112,0
29.	Расход тепла на отопление	ккал/час	899400
30.	Расход тепла на вентиляцию	-"	136400
31.	Потребная мощность электроэнергии	квт	118,7

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в
легких металлических конструкциях (ФОК-I)

Сметная стоимость	<u>705,91</u> тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	708,76 тыс.руб.
Показатели по смете	- тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу (1м2 полезной площади)	<u>248,58</u> руб.
	249,58 руб.
I м2 общей площади здания	<u>248,58</u> руб.
	249,58
Составлена в ценах 1984 г.	I м3 объема здания
	<u>34,49</u> руб.
	34,63 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономичес- кие показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели, затрат инвент.	прочих затрат	всего	в том числе НУЧП			един. изм.	кол-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>I. Общестроительные работы</u>													
I.	I-I	Подземная часть	43,63	-	-	-	43,63	-	-	-	м3	20468,6	2,13
2.	I-2А	Надземная часть	<u>360,56</u>	-	-	7,58	<u>368,14</u>	-	-	-	"	"	<u>17,99</u>
			363,32				370,96						18,12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
3. I-2Б	Надземная часть	151,47	-	-	-	151,47	-	-	-	м3	20468,6	7,40	
	Итого по I части	<u>555,66</u> 558,48	-	-	7,58	<u>563,24</u> 566,06	-	-	-	"	"	<u>27,52</u> 27,66	
	<u>П. Сантехнические работы</u>												
4. I-3	Отопление	9,48	-	-	-	9,48	-	-	-	м3	"	0,46	
5. I-4	Вентиляция	20,15	-	-	-	20,15	-	-	-	"	"	0,98	
6. I-5	Водоснабжение	15,19	-	-	-	15,19	-	-	-	"	"	0,74	
7. I-6	Технологическое водоснабжение	1,14	-	-	-	1,14	-	-	-	"	"	0,06	
8. I-7	Канализация	1,42	-	-	-	1,42	-	-	-	"	"	0,07	
	Итого по П части	47,38	-	-	-	47,38	-	-	-	"	"	2,31	
	<u>Ш. Электротехнические работы</u>												
9. I-8	Электроосвещение	-	8,33	0,03	-	8,36	-	-	-	"	"	0,41	
10. I-9	Силовое электрооборудование	-	3,24	1,99	-	5,23	-	-	-	"	"	0,25	
11. I-10	Слаботочные устройства	-	1,05	1,55	-	2,60	-	-	-	"	"	0,13	
12. I-11	КИП и автоматика	-	1,37	3,87	-	5,24	-	-	-	"	"	0,26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. I-12	Охранно-пожарная сигнализация	-	2,67	4,15	-	6,82	-	-	-	-	м3 20468,6	0,33	
	Итого:	-	16,66	11,59	-	28,25	-	-	-	-	" "	1,38	
	<u>ИУ. Оборудование</u>												
14. I-13	Технологическое оборудование бюджета	-	0,03	0,81	-	0,84	-	-	-	-	" "	0,04	
15. I-14	Спортивное оборудование	-	2,56	50,30	-	52,86	-	-	-	-	" "	2,58	
16. I-15	Мебель	-	0,03	5,68	-	5,71	-	-	-	-	" "	0,28	
17. I-16	Медицинское оборудование	-	0,01	1,40	-	1,41	-	-	-	-	" "	0,07	
	Итого:	-	2,63	58,19	-	60,82	-	-	-	-	" "	2,97	
	Итого:		<u>603,04</u>	19,29	69,78	7,58	<u>699,69</u>	-	-	-	м3 20468,6	<u>34,18</u>	
			605,86				702,51					34,32	
18. Письмо Гос- стра СССР КИП-4- 3704 от 5.II.84	Художественно-декоративные работы-I%	-	-	-	-	<u>6,22</u>	<u>6,22</u>	-	-	-	" "	<u>0,31</u>	
						6,25	6,25					0,31	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
Всего по объектной смете			<u>603,04</u>	19,29	69,78	<u>13,80</u>	<u>705,91</u>	-	-	-	м3	20468,6	<u>34,49</u>
			605,86			13,83	708,76						34,63

Примечание: в числителе показатели для $T=-30^0$; в знаменателе - для $T=-40^0$

Главный инженер института
 Главный архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 / Составила: рук. группы
 Проверил: гл. специалист

Б.Р. Брилинг
И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Н.В. Баранова
Л.Л. Шведов

Б.Р. Брилинг
 И.А. Гунст
 Л.П. Сапожникова
 Н.В. Баранова
 Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи типового проекта АС14 ÷ АС-27	Сметная стоимость	43,63 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	
	Показатели по смете	- тыс.руб.
	Стоимость на: расчетную единицу (1м2 полезной площади)	15,36 руб.
	I м2 общей площади здания	15,36 руб.
	I м3 объема здания	2.13 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ УСН, единиц, расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе:		всего	в том числе:		НУЧП
					основ.	экспл.			основ.	экспл.	
					з/пл.	машин			з/пл	машин	
					в т.ч.						
					з/пл.						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Земляные работы

I.	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п. I. II таб.3	Срезка растительного слоя грунта толщ. 15 см бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 50 м Цена: (33,8+27,7x4)x xI, I=159,06	I000м3	I,124	159,06	-	-	I79	-	-	-
----	---	---	--------	-------	--------	---	---	-----	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-62 I2-2 тех.ч. п. I. II таб.3	Разработка в котловане сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк. ковша 0,4 м ³ в отвал Цена: I26+(I2I,93x0,15)= =I44,29	I000м ³	4,26	I44,29	-	-	615	-	-	-
3.	I-I8I 23-2 тех.ч. п. I. II таб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы Цена: I66+I55,8x0,2= = I97,16	I000м ³	0,867	I97,16	-	-	I7I	-	-	-
4.	I-960 80-2 тех.ч. п.3.67	Добор грунта вручную Цена: 74,5xI,2=89,4	I00м ³	0,26	89,4	-	-	23	-	-	-
5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 тех.ч. п. I. II таб.3	Обратная засыпка грунта за стенку фун- даментов бульдозером мощн.80 л.с.с переме- щением на расстоянии 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI, I= =32,67	I000м ³	4,373	32,67	-	-	I43	-	-	-
6.	I-968 8I-2	То же, вручную	I00 м ³	I,4I	46,0	-	-	65	-	-	-
7.	I-I84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками	I00м ³	43,73	9,69	-	-	424	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	I-180 23-I тех.ч. п.1.11 таб.3	Погрузка растительно- го грунта экскавато- ром емк.0,4 м ³ Цена: I31+I22,99x0,2= =I55,6	1000м ³	1,124	I55,6	-	-	I75	-	-	-
9.	ССЦ на перевозку	Отвозка растительно- го и лишнего грунта на I км	тн	3530,0	0,29	-	-	I024	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	2819	-	-	-
		П. <u>Фундаменты</u>									
10.	6-I-I I-I	Устройство основа- ния из бетона В7,5	м ³	58,60	28,4	-	-	I558	-	-	-
11.	6-5 I-5	Устройство монолитных железобетонных из бе- тона В15, объемом до 3 м ³	м ³	188,58	38,9	-	-	8614	-	-	-
12.	6-6 I-6	То же, объемом до 5 м ³	м ³	30,86	37,2	-	-	I663	-	-	-
13.	6-7 I-6	То же, объемом до 10 м ³	м ³	I45,41	35,0	-	-	5368	-	-	-
14.	6-8	То же, объемом до 25 м ³	м ³	43,0	33,6	-	-	I647	-	-	-
15.	6-I60 I5-I	Устройство монолитных железобетонных фунда- ментных балок из бето- на В15	м ³	49,66	45,9	-	-	I984	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	ССРСЦ ч.П р.1У п.1	Стоимость арматуры класса А-I	тн	I,11	270	-	-	300	-	-	-
17.	"- п.2	Стоимость арматуры класса А-II	тн	4,06	278	-	-	1129	-	-	-
18.	"- п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	1,99	270	-	-	537	-	-	-
19.	6-84 9-8	Установка закладных деталей	тн	0,16	355	-	-	57	-	-	-
20.	6-73 8-2 6-74 8-3	Устройство подливки из цементного раст- вора толщ. 50 мм Цена: 90,2+35,1x3= =195,5	100 м2	0,56	195,5	-	-	109	-	-	-
21.	6-77 9-1	Установка анкерных болтов длиной до I м	тн	2,42	651	-	-	1575	-	-	-
22.	6-78 9-2	То же, длиной свыше I м	тн	1,49	584	-	-	870	-	-	-
Итого по разделу П:			руб.	-	-	-	-	25428	-	-	-
Ш. <u>Разные работы</u>											
а) подпольные каналы											
23.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища каналов из бе- тона В15 Цена: 31,7+(27,4-25,8)x x1,02=33,33	м3	13,42	33,33	-	-	461	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	6-126 13-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона В15	м3	14,09	60,8	-	-	887	-	-	-
25.	6-189 16-13	Устройство монолитного перекрытия из бетона В15	м3	7,37	46,5	-	-	343	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.П р.1У п.2	Стоимость арматурной сетки А-П	тн	0,62	278	-	-	173	-	-	-
27.	9-210 32-13	Обрамление каналов из уголков	тн	0,20	42,9	-	-	9	-	-	-
28.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2106	Стоимость металлоконструкций из уголков	тн	0,2	380	-	-	76	-	-	-
29.	15-622 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	100 м2	0,064	53,4	-	-	3	-	-	-
30.	34-304 55-1	Покрытие из рифленой стали толщ. 6 мм	10 м2	0,22	221	-	-	49	-	-	-
		б) приямки									
31.	6-20 1-20	Устройство бетонного дна из бетона М-200 Цена: $31,7 + (27,4 - 25,8) \times 1,02 = 33,33$	м3	1,02	33,33	-	-	34	-	-	-
32.	6-126 18-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона М-200	м3	1,76	60,8	-	-	107	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	9-210 32-15	Обрамление приямков из уголков	тн	0,28	42,9	-	-	12	-	-	-
34.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2106	Стоимость металлокон- струкций из уголков	тн	0,28	380	-	-	106	-	-	-
35.	15-622 164-8	Масляная окраска ме- таллоконструкций за 2 раза	100 м2	0,09	53,4	-	-	5	-	-	-
36.	34-304 55-1	Покрытие приямков риф- ленной сталью	10 м2	0,36	221	-	-	79	-	-	-
37.	22-9 1-1	Прокладка асбоцемент- ных труб д.100 мм	м	10	1,8	-	-	18	-	-	-
		в) отмостка									
38.	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	3,15	43,3	-	-	136	-	-	-
39.	27-114 24-17 24-115 24-18	Устройство основания из бетона М-100 толщ. 10 см Цена:9,31-0,4x10=531	м2	315	5,31	-	-	1673	-	-	-
40.	27-169	Покрытие из асфальто- бетона толщ.30 мм	100 м2	3,15	156	-	-	491	-	-	-
41.	27-79 19-2-9	Установка бортового камня разм.100x200мм	100м	3,15	564,0	-	-	1777	-	-	-
		Итого по разделу III:	руб.	-	-	-	-	6439	-	-	-

Т.п. 291-8-23с. 88
Ал.УП

- 19 -

23226-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. металлоконст- рукции	руб.	-	-	-	-	(203)	-	-	-
		Итого по подземной части:	руб.	-	-	-	-	34686	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2А

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I), ветер У, снег IУ
на общестроительные работы надземной части здания

Основание: чертежи № КМ-I+КМ-23	Сметная стоимость	368,14 тыс.руб.
	в том числе компенсация	7,58 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	129,63 руб.
	I м2 общей площади здания	129,63 руб.
	I м3 объема здания	17,99 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ж пп	№ един. расц. шифры норм СНиП	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормат. услов. чистая продук.
					основ.	экспл.	го		осн.	экспл.	
					з/пл.	машин в т.ч. з/пл.		з/пл.	машин в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Каркас

I.	9-16 т.ч. т. I ЭСН-84 т. 2-7	Монтаж металлических разных конструкций 64,0хI, IIхI, 03=	т	54,80	73,17	-	-	4010	-	-	-
----	---------------------------------------	---	---	-------	-------	---	---	------	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ССРСЦ ч.П п.1747 т.ч.т.3 п.6	Стоимость колонн рам из двутавров с парал- лельными гранями по- лок из марки стали ВСТЗПС6-1 275,0+1,0x1,0I=	т	30,49	276,0I	-	-	84I6	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.П п.2II5 .ч.т.3 п.1	Стоимость колонн из широкополосовой ста- ли марки ВстЗкп-2 370,0-8,0x1,0I=	т	1,75	36I,92	-	-	633	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.П п.2II5 т.ч.т.3 п.64	То же, из марки ста- ли I472AF-I2 370+(6I+5,9xI3)xI,0I	т	4,33	509,08	-	-	2204	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.П п.1905 т.ч.т.3 п.6	Стоимость ригелей рам из двутавров с параллельными граня- ми полок из стали ВстЗпс-1 245+1,0x1,0I=	т	18,23	246,0I	-	-	4485	-	-	-
6.	9-88 ЭСН-84 II-7 т.ч. т.1	Монтаж вертикальных связей и распорок 4I,3xI,05xI,03	т	8,14	44,67	-	-	364	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.П п.19I2 т.ч.т.3 п.1	Стоимость вертикаль- ных связей из прокат- ной угловой стали рав- нополочной марки ВстЗпс6-1 225,0+1,0x1,0I=	т	0,1	226,0I	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	ССРСЦ ч.П п.1912 т.ч.т.3 п.1	То же, из угловой не- равнополочной стали марки ВстЗкп2 225,0-8,0х1,01	т	0,21	216,92	-	-	46	-	-	-
9.	"-" п.2114 т.ч.т.3 п.1.	То же, из листовой стали ВстЗкп2 441,0-8,0х1,01=	т	0,52	432,92	-	-	225	-	-	-
10.	ССРСЦ ч.П п.1911 т.ч.т.3 п.1	То же, из профилей гнутых, замкнутых, сварных квадратного сечения из стали ВстЗкп2 279,0-8,0х1,01=	т	6,9	270,92	-	-	1869	-	-	-
11.	"-" п.1915 т.ч.т.3 п.6	То же, распорок из горячекатаных швел- леров марки стали ВстЗпсб-1 260,0+1,0х1,01=	т	0,41	261,01	-	-	107	-	-	-
12.	9-33 ЭСН-84 4-10	Монтаж стоек и риге- лей фахверка 43,0х1,03х1,03=	т	24,22	45,62	-	-	1105	-	-	-
13.	ССРСЦ ч.П п.1780 т.ч.т.3 п.23	Стоимость стоек фах- верка из двутавров с параллельными граня- ми полок из стали 09Г2С-6 278,0+(29,0+2,4х х7,3)х1,01=	т	6,39	324,99	-	-	2077	-	-	-

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	ССРСЦ ч.П п.2114 т.ч.т.3 п.1	То же, из листовой стали марки ВстЗкп2	т	1,13	432,92	-	-	489	-	-	-
15.	ССРСЦ ч.П п.1782 т.ч.т.3	Стоимость ригелей фахверка из прокат- ной угловой стали марки ВстЗпс6-1 275,0+1,0x1,01=	т	0,21	276,01	-	-	58	-	-	-
16.	"-" п.1782 т.ч.т.3 п.1	То же, из стали ВстЗкп2 275,0-8,0x1,01=	т	1,96	266,92	-	-	523	-	-	-
17.	"-" п.1783	Стоимость ригелей из профилей гнутых свар- ных замкнутых квад- ратного сечения 289,0-8,0x1,01=	т	9,17	280,92	-	-	2576	-	-	-
18.	"-" п.1781	То же, из гнутых швеллеров сталь марки ВстЗкп2 250,0-8,0x1,01=	т	4,84	241,92	-	-	1171	-	-	-
19.	ССРСЦ ч.П п.2214 т.ч.т.3 п.1	То же, из стали лис- товой марки ВстЗкп2	т	0,52	432,92	-	-	225	-	-	-
20.	9-94 т.ч.т.1 ЭСН-84 12-1	Монтаж металличе- ских прогонов 29,2x1,08x1,03=	т	15,97	32,48	-	-	519	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	ССРСЧ ч.П п.1924 т.ч.т.3 п.6	Стоимость прогонов из горячекатаных швеллеров. сталь мар- ки ВстЗпсб-1 219,0х1,0х1,01=	т	14,94	220,02	-	-	3287	-	-	-
22.	"-" п.1925 "-" п.1	То же, прокатной угловой стали мар- ки ВстЗкп2 233,0-8,0х1,01=	т	0,62	224,92	-	-	139	-	-	-
23.	"-" п.1928 "-"	То же, листовой ста- ли марки ВстЗкп2 336,0-8,0х1,01=	т	0,41	327,92	-	-	134	-	-	-
Итого по разд. I			руб.	-	-	-	-	34685	-	-	-
<u>П. Стены</u>											
24.	9-31 ЭСН-84 4-8	Монтаж стеновых пане- лей со стальными об- шивками	м2	1593,7	2,48	-	-	3952	-	-	-
25.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от 15.08.83	Стоимость стеновых панелей со стальными обшивками с минера- ловатным утеплителем 50,0х1,045=	м2	1593,7	52,25	-	-	83271	-	-	-
26.	9-122 ЭСН-84 17-5	Монтаж нащельников из стального оцин- кованного листа	т	2,97	50,2	-	-	149	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Доп.к пр-нту 01-09-1980/43 т.15 ССРСЦ ч.П п.2415	Стоимость стального профилированного листа А57-750-0,8	т	2,97	429,03	-	-	1274	-	-	-
28.	26-81 ЭСН-94 8-4	Заделка стыков минеральной ватой	м3	18,31	35,90	-	-	657	-	-	-
29.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	18,31	11,2	-	-	205	-	-	-
30.	14-54 ЭСН-84 20-1	Обертывание минваты пленкой	м2	745,7	0,226	-	-	169	-	-	-
31.	14-2 ЭСН-84 т.2	Монтаж утепленных экструзионных панелей	м2	396,0	5,31	-	-	2103	-	-	-
32.	Доп.к пр-ту 06-04-1980/4 ч.П п.2125	Стоимость утепленных экструзионных панелей толщ.180 мм 12,45x180:120x1,045	м2	396,0	19,52	-	-	7728	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.1 п.58 р.1	Стоимость крепежных элементов	кг	297,0	0,573	-	-	170	-	-	-
34.	7-706 ЭСН-84 51-6	Герметизация стыков стеновых панелей мастикой	пм	2152	0,887	-	-	1909	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиновыми проклад- ками	п.м.	384,0	0,04	-	-	15	-	-	-
36.	ССРСЦ ч. I п. 346	Стоимость резиновых прокладок	кг	27,0	1,57	-	-	42	-	-	-
37.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков стеновых панелей полиэтиленовыми про- кладками	м	870,0	0,423	-	-	368	-	-	-
		Итого по разд. II	руб.	-	-	-	-	105651	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	104228	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	1423	-	-	-
		<u>III. Кровля</u>									
38.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального про- филированного листа	м2	4146	0,398	-	-	1650	-	-	-
39.	Доп.к пр-нту 0I-09- 1980/43 таб.15 ССРСЦ ч. II п. 2415	Стоимость стального профилированного лис- та П-57-0,8 383xI,043xI,074	т	59,02	429,03	-	-	2532I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	9-122 ЭСН-84 17-5	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	6,2I	50,20	-	-	3I2	-	-	-
41.	ССРСЦ ч.П п.2II5 т.ч.т.3 п.1	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали толщ.2 мм марка стали ВстЗкп2 370,0-8,0хI,0I=	т	6,2I	36I,92	-	-	2248	-	-	-
42.	I2-284 ЭСН-84 I2-8-I	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.80 мм	м2	2073,0	0,547	-	-	II34	-	-	-
43.	ССРСЦ ч.1 п.125 р.1V	Стоимость минераловатных плит	м3	308,0	25,60	-	-	7885	-	-	-
44.	26-3I ЭСН-84 8-4	Герметизация стыков минеральной ватой	м2	2,27	35,90	-	-	8I	-	-	-
45.	ССРСЦ ч.1 р.1V п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	2,27	II,2	-	-	25	-	-	-
46.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минватных плит пленкой	м2	4720,2	0,226	-	-	I067	-	-	-
47.	10-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02=	м2	I6I,1	0,66	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	Доп.вып. I к ССРСЦ ч. I стр. 35 п. 208 разд. П	Стоимость бакелизи- рованной фанеры мар- ки ФБС 448,0x0,0I=	м2	161,1	4,48	-	-	722	-	-	-
49.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нецельников из стального оцинко- ванного листа	т	1,45	50,20	-	-	73	-	-	-
50.	ССРСЦ ч. П п. 2II4 т. ч. т. 3 п. I	Стоимость стального оцинкованного листа марка стали ВстЗкп2	т	1,45	432,92	-	-	628	-	-	-
51.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизи- рующей самоклеющейся ленты типа Герлен "Д" 0,0402+0,0005=	п. м	4028	0,04I	-	-	515	-	-	-
52.	Доп. к пр-нту 05-18-0I 1980/2 п. 53	Стоимость самоклею- щейся ленты "Герлен- -Д"	I000пм	4,03	324,33	-	-	746	-	-	-
53.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограж- дения кровли	т	2,18	50,2	-	-	109	-	-	-
54.	ССРСЦ ч. П п. 2I05 т. ч. т. 3 п. I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали ВстЗкп2 442,0-8,0xI,0I=	т	0,202	433,92	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	-"- п.2109	Стоимость ограждения кровли из труб марка стали ВстЗкп2 455,0-8,0х1,01=	т	1,97	446,92	-	-	882	-	-	-
56.	Пр-нт 24-18-29 1981/13 п.09-1109	Стоимость комбинированных заклепок 5,0х1,057	кг	9,0	5,29	-	-	48	-	-	-
57.	-"- 09-033	Стоимость самонарезающих винтов	кг	87,0	3,70	-	-	322	-	-	-
Итого по разд.Ш			руб.	-	-	-	-	43962	-	-	-
в том числе:											
строительные работы			руб.	-	-	-	-	12281	-	-	-
металлоконструкции			руб.	-	-	-	-	31681	-	-	-
<u>IV. Проемы</u>											
а) Окна											
58.	9-105 ЭСН-84 т.14-5	Монтаж оконных блоков из алюминия	м2	583,20	2,59	-	-	1510	-	-	-
59.	Сб.доп. вып.3 р.У1 п.758	Стоимость оконных блоков из комбинированных профилей под двойное остекление марки: ОАК-15-12Н	шт.	158	37,0	-	-	5846	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
60.	п.755	ОАК 06-12Н	шт.	10	26,6	-	-	266	-	-	-
61.	п.758	ОАК 15-12Н(о)	шт.	79	37,0	-	-	2923	-	-	-
62.	п.770	ОАК 15-12Р(о)	шт.	79	84,8	-	-	6699	-	-	-
63.	п.755	ОАК 06-12Н(о)	шт.	10	26,6	-	-	266	-	-	-
64.	9-105 ЭСН-84 т.14-15	Монтаж индивидуаль- ных конструкций окон из алюминие- вых профилей	м2	66,36	2,59	-	-	172	-	-	-
65.	Пр-нт 01-23 1980/7 п.1-352	Стоимость индивидуаль- ных окон из прессо- ванного профиля 164,0:1,8	м2	66,36	91,11	-	-	6046	-	-	-
66.	14-33 ЭСН-84 т.15-2	Монтаж алюминиевых прессованных профи- лей	т	3,451	99,50	-	-	343	-	-	-
67.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от 15.08-83	Стоимость алюминий- ного профиля	т	3,451	2000	-	-	6902	-	-	-
68.	Пр-нт 01-23 п.8-071	Компенсация 2,3:0,0008-2000=	т	3,451	875	-	-	(3020)	-	-	-
69.	9-209 ЭСН-84 32-12	Монтаж крепежных элементов из сортовой стали	т	0,866	70,7	-	-	61	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч.т.3	Стоимость деталей из сортовой стали марки ВстЗкп2 393,0-8,0x1,0I=	т	0,866	384,92	-	-	333	-	-	-
71.	ССРСЦ ч.П р.УИ п.1	Транспортные рас- ходы на алюминий	т	4,77	51,91	-	-	248	-	-	-
72.	15-775 сб.доп. вып.1 ЭСН-84 т.204-6	Остекление алюминие- вых блоков стекло- пакетами площ.до 2м2	м2	310,04	0,747	-	-	232	-	-	-
73.	ССРСЦ ч.1 п.599	Стоимость стекло- пакетов при толщ. стекла 4 мм	м2	310,04	9,87	-	-	3060	-	-	-
74.	15-754 ЭСН-84 т.202-3 ССРСЦ ч.1 п.577 п.575	Остекление стальных переплетов 4 мм стеклом 3,20+(1,79-1,21)x x1,0I=	м2	310,14	3,86	-	-	1197	-	-	-
75.	26-31 ЭСН-84 т.8-4 ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Заделка стыков минватой 35,9+11,2x0,97=	м3	5,94	46,76	-	-	278	-	-	-
76.	20-414 ЭСН-84 т.7-5	Монтаж жалюзийных решеток	шт.	2	4,64	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	Сб.доп. вып.2 р.У1 п.662	Стоимость решеток из алюминиевого профиля	м2	3,03	49,0	-	-	148	-	-	-
78.	7-707 ЭСН-84 п.51-6	Устройство герметиза- ции из герметизирую- щей мастики	п.м	131,0	0,918	-	-	120	-	-	-
79.	7-701 ЭСН-84 51-1	Укладка резиновых прокладок 3x40	п.м.	1856	0,04	-	-	74	-	-	-
80.	ССРСЦ ч.1 п.364	Стоимость резины	кг	152,0	1,57	-	-	239	-	-	-
81.	ССРСЦ ч.1 р.ХШ п.137	Стоимость полиэти- лена низкого давле- ния (термовкладыши, подкладки)	тн	0,172	1180	-	-	203	-	-	-
82.	10-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизи- рованной фанеры 0,64x0,02	м2	0,4	0,66	-	-	1	-	-	-
83.	Сб.доп. вып.1 п.208	Стоимость бакелизи- рованной фанеры ФС = 10 мм 448x0,01=	м2	0,4	4,48	-	-	2	-	-	-
84.	10-28 ЭСН-84 т.4-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,04	110,0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.	МГМ ценник р. I п. I292 К=2	Прокладка фиксирующая	п.м.	8	5,0	-	-	40	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	37222	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(3020)	-	-	-
		В том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	5450	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	31772	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(3020)	-	-	-
		б) Тамбуры Т-I и Т-3									
86.	9-I06 ЭСН-84 I4-6	Монтаж тамбуров из алюминиевого профиля	м2	I44,78	5,95	-	-	86I	-	-	-
87.	Сб. доп. вып. 3 р. VI п. I06I	Стоимость ригелей марки:									
		РВОИ-0,75	шт.	32	5,68	-	-	I82	-	-	-
88.	п. I235	РВПИ-0,6	шт.	4	4,54	-	-	I8	-	-	-
89.	п. I247	РВПИ-I2	шт.	4	8,26	-	-	33	-	-	-
90.	п. I249	РВПИ-I3	шт.	4	8,89	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.	п.1253	РВПИ-15	шт.	5	10,1	-	-	51	-	-	-
92.	п.1176	РСПИ-06	шт.	2	4,94	-	-	10	-	-	-
93.	п.1188	РСПИ-12	шт.	2	9,28	-	-	19	-	-	-
94.	п.1190	РСПИ-13	шт.	2	10,1	-	-	20	-	-	-
95.	п.1194	РСПИ-15	шт.	2	11,60	-	-	23	-	-	-
96.	"-" п.1076	То же, РВОИ-15	шт.	2	10,7	-	-	21	-	-	-
97.	п.1119	РВОЕ-0,6	шт.	2	3,82	-	-	8	-	-	-
98.	п.1122	РВОЕ-07,5	шт.	2	4,55	-	-	9	-	-	-
99.	п.1125	РВОЕ-09	шт.	3	5,38	-	-	16	-	-	-
100.	п.1126	РВОЕ-09,5	шт.	6	5,68	-	-	34	-	-	-
101.	п.1131	РВОЕ-12	шт.	2	7,24	-	-	14	-	-	-
102.	п.1133	РВОЕ-13	шт.	2	7,95	-	-	16	-	-	-
103.	п.1137	РВОЕ-15	шт.	11	9,20	-	-	101	-	-	-
104.	п.1002	РСОИ-07,5	шт.	1	6,39	-	-	6	-	-	-
105.	п.1006	РСОИ-09,5	шт.	3	7,73	-	-	23	-	-	-
106.	п.1013	РСОИ-13	шт.	1	10,3	-	-	10	-	-	-
107.	п.1017	РСОИ-15	шт.	8	12,0	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.	14-33 ЭСН-84 т.15-2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля	т	2,5	99,5	-	-	249	-	-	-
109.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от 15.08-83г.	Стоимость алюминие- вого профиля	т	2,5	2000	-	-	5000	-	-	-
110.	Пр-нт 01-23 п.8-071	Компенсация 2,3:0,0008-2000=	т	2,5	875	-	-	(2188)	-	-	-
111.	Сб.доп. вып.2 п.672 р.У1	Стоимость ригелей из алюминиевого профиля	п.м.	56,08	8,64	-	-	485	-	-	-
112.	"-" п.673	Стоимость стоек из алюминиевого про- филя	п.м.	192,56	11,5	-	-	2214	-	-	-
113.	9-105 ЭСН-84 т.14-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков	м2	34,65	2,59	-	-	90	-	-	-
114.	Сб.доп. вып.2 р.У1 п.226	Стоимость дверных блоков марки ДАО21-15В1	шт.	11	137,0	-	-	1507	-	-	-
115.	15-738 ЭСН-84 т.201-8	Остекление витрин с металлическими перепле- тами витринным 6,5 мм стеклом полированным	м2	97,84	7,13	-	-	698	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II6.	IS-775 Сб. доп. вып. I ЭСН-84	Остекление стекло- пакетами алюминий- вых переплетов площ. до 2 м2	м2	28,98	0,747	-	-	22	-	-	-
II7.	ССРСЦ ч. I п. 599	Стоимость стекло- пакетов при толщ. стекла 4 мм	м2	28,98	9,87	-	-	286	-	-	-
II8.	26-3I ЭСН-84 т. 8-4	Заделка стыков минватой 35,9+II,2x0,97=	м3	2,2	46,76	-	-	103	-	-	-
II9.	7-70I ЭСН-84	Укладка резины ПР-65и	п.м.	168	0,04	-	-	7	-	-	-
I20.	ССРСЦ ч. I п. 364	Стоимость резины	кг	7,0	1,57	-	-	11	-	-	-
I21.	20-4I4 ЭСН-84 т. 7-5	Монтаж жалюзийных решеток	шт.	8	4,64	-	-	37	-	-	-
I22.	Сб. доп. вып. 2 р. У1 п. 662	Стоимость жалюзийных решеток из алюминий- вых профилей	м2	21,7	49,0	-	-	1063	-	-	-
	Итого по "б"		руб.	-	-	-	-	13379	-	-	-
	Компенсация		руб.	-	-	-	-	(2188)	-	-	-
	в том числе:										
	строительные работы		руб.	-	-	-	-	1127	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	12252	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(2188)	-	-	-
		Итого по разд. IУ	руб.	-	-	-	-	50601	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(5208)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6577	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	44024	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(5208)	-	-	-
		<u>У. Перегородки</u>									
		а) Стальные									
I23.	9-34 ЭСН-84 т.5-1	Монтаж каркаса стальных перегородок из прямоугольных труб	м2	III3,2	2,79	-	-	3106	-	-	-
I24.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2110 т.ч.т.3 п.1	Стоимость каркаса перегородок из стальных прямоугольных труб марки стали Вст3кп2 377,0-8,0х1,01=	т	7,94	368,92	-	-	2929	-	-	-
I25.	9-122 ЭСН-84 I7-5	Монтаж каркаса из листовой стали	т	1,62	50,2	-	-	81	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.1	Стоимость конструк- ций из листовой стали марки ВстЗкп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	1,5I	432,92	-	-	654	-	-	-
I27.	ССРСЦ ч.1 п.53I	Стоимость стали горячекатаной круглой	т	0,1I	165,0	-	-	18	-	-	-
I28.	9-209 ЭСН-84 32-12	Монтаж доборных эле- ментов из уголкового стали и профилей	т	3,10	70,7	-	-	219	-	-	-
I29.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.1	Стоимость доборных элементов из уголко- вой стали и профилей марки ВстЗкп2	т	0,592	433,92	-	-	257	-	-	-
I30.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч.т.3 п.1	Стоимость конструк- ций из гнутых швел- леров марка стали ВстЗкп2 393,0-8,0xI,0I=	т	1,362	384,92	-	-	524	-	-	-
I31.	"-" п.2I09	То же, из труб 455,0-8,0xI,0I=	т	1,146	446,92	-	-	512	-	-	-
I32.	9-29 ЭСН-84 т.4-6	Монтаж ограждения парагородок из профилированного листа	м2	329,75	2,04	-	-	673	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I33.	Доп. вып. I к ССРСЦ ч. II р. I п. 24I3	Стоимость ограждения перегородок из оцинкованного профилированного листа марки Н60-782-I,0	т	0,625	345,0	-	-	2I6	-	-	-
I34.	"-" п. 24I5	То же, СИ5-1000-0,8	т	2,453	390,0	-	-	957	-	-	-
I35.	9-I22 ЭСН-б4 т. I7-5	Монтаж конструкций обрамления перегородок листовой сталью	т	I,639	50,2	-	-	82	-	-	-
I36.	ССРСЦ ч. II п. 2II4 т. ч. т. 3 п.	Стоимость стальной ленты толщ. 0,8 мм марки ВстЗкп2	т	I,639	432,92	-	-	7I0	-	-	-
I37.	Доп. вып. I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементных листов толщ. 10 мм	100м2	II,132	20,3	-	-	226	-	-	-
I38.	ССРСЦ ч. I р. I п. 30	Стоимость асбестоцементных листов толщ. 10 мм 6,4:(2,5xI,2)	м2	III3,2	2,13	-	-	237I	-	-	-
I39.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0,687	99,5	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I40.	Пр-нт 01-23 п.8-07I ССРСЦ ч.П р.УI	Стоимость алюминие- вых профилей 2000,0+24,6=	т	0,687	2024,6	-	-	1391	-	-	-
I41.	Письмо Госстроя СССР № 69-Д от 15.08-83г.	Компенсация 2,3:0,0008-2000,0=	т	0,687	875,0	-	-	(601)	-	-	-
I42.	26-3I ЭСН-84 т.8-4	Утепление перегород- ок минераловатными плитами	м3	9,1	35,9	-	-	327	-	-	-
I43.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.125	Стоимость минерало- ватных плит	м3	9,1	25,6	-	-	233	-	-	-
I44.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиной	п.м.	3132,1	0,04	-	-	125	-	-	-
I45.	ССРСЦ ч.1 п.365	Стоимость губчатой резины	кг	14,8	1,0	-	-	15	-	-	-
I46.	"-" п.364	Стоимость резино- вого профиля	кг	705,8	1,57	-	-	1108	-	-	-
I47.	ССРСЦ ч.1 р.ХШ п.137	Стоимость полиэтиле- не низкого давления (термовкладыши)	т	0,001	1180,0	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I48.	IO-28 ЭСН-84 п.4-1	Установка деревянно- го антисептированно- го бруса	м3	0,7	110,0	-	-	77	-	-	-
I49.	I5-746 ЭСН-84 т.202-5- -4I	Остекление перегородо- док армированным стеклом	м2	21,6	4,67	-	-	105	-	-	-
I50.	ССРСЦ ч.1 п.58	Стоимость болтов, шайб, гаек	кг	22,8	0,573	-	-	13	-	-	-
I51.	Пр-нт 24-18-29 I980/3 п.09-033	Стоимость самонаре- зающих винтов 3,5x1,057=	кг	69,3	3,70	-	-	256	-	-	-
I52.	Пр-нт 24-18-29 I981/13 п.09-1109	Стоимость комбиниро- ванных заклепок ЗКИ2 5,0x1,057=	кг	5,9	5,29	-	-	31	-	-	-
I53.	Пр-нт 24-18-29 I981/11 ч.1 п.09-665	Стоимость шайб уплотнительных 11,8x1,057=	кг	2,14	12,47	-	-	27	-	-	-
I54.	Пр-нт 24-18-29 I981/13 п.09-668	Стоимость замков ЗВ9А	шт.	77,0	5,70	-	-	438	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	17750	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(601)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	460I	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I3I49	-	-	-
		б) <u>2-й этаж (перегородки)</u>									
I55.	9-34 ЭСН-84 т.5-1	Монтаж каркаса перегородок из стальных прямоугольных труб	м2	80,1	2,79	-	-	223	-	-	-
I56.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2II10 т.ч.т.3 п.1	Стоимость каркаса перегородок из стальных прямоугольных труб марка стали Вст3кп2 377,0-8,0х1,0I=	т	3,082	368,92	-	-	II37	-	-	-
I57.	9-122 ЭСН-84 т.17-5	Монтаж каркаса перегородок из листовой стали	т	0,232	50,2	-	-	I2	-	-	-
I58.	ССРСЦ ч.П п.2II14 т.ч.т.3 п.1	Стоимость конструкций из листовой стали марка стали Вст3кп2 44I,0-8,0х1,0I=	т	0,232	432,92	-	-	I00	-	-	-
I59.	ССРСЦ ч.1 п.53I	Стоимость горячекатаной круглой стали	т	0,0I	I65,0	-	-	I8	-	-	-
I60.	9-209 ЭСН-84 32-12	Монтаж доборных элементов из уголко-вой стали и профилей	т	I,55	70,7	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I61.	ССРСЦ ч.П п.2105 т.ч.т.3 п.1	Стоимость доборных элементов из уголко- вой стали марки ВстЗкп2 422,0-8,0х1,0I=	т	0,0I	433,92	-	-	4	-	-	-
I62.	ССРСЦ ч.П п.2114 т.ч.т.3 п.1	Стоимость конструк- ций из листовой ста- ли марки ВстЗкп2 441,0-8,0х1,0I=	т	0,0I	432,92	-	-	4	-	-	-
I63.	ССРСЦ ч.П п.2105 т.ч.т.3 п.1	Стоимость доборных элементов из сталь- ных профилей марки стали ВстЗкп2 442,0-8,0х1,0I=	т	1,52	433,92	-	-	660	-	-	-
I64.	9-122 ЭСН-84 I7-5	Монтаж обрамления перегородок стальной лентой	т	0,683	50,2	-	-	34	-	-	-
I65.	ССРСЦ ч.П п.2114 т.ч.т.3 п.1	Стоимость рбрамления перегородок из сталь- ной ленты марки ВстЗкп2 441,0-8,0х1,0I=	т	0,683	432,92	-	-	296	-	-	-
I66.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж конструкций из алюминиевых про- филей	т	0,707	99,5	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I67.	Пр-нт 01-23 п.8-071 ССРСЦ ч.П р.У1	Стоимость алюми- них профилей 2000,0+24,6=	т	0,707	2024,6	-	-	1431	-	-	-
I68.	Письмо Госстроя СССР № 69-Д от 15.08-83	Компенсация 2,30:0,0008-2000,0=	т	0,707	875,0	-	-	(619)	-	-	-
I69.	Доп.вып.1 7-749 ЭСН-84 61-3	Установка асбесто- цементных листов толщ.10 мм	100м2	0,801	20,3	-	-	16	-	-	-
I70.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.30	Стоимость асбесто- цементных листов толщ.10 мм 6,4:(2,5x1,2)	м2	80,1	2,13	-	-	171	-	-	-
I71.	15-738 ЭСН-84 п.201-8 ССРСЦ ч.1 п.588 п.582	Остекление перего- родок 5 мм стеклом 7,13-6,11+1,8=	м2	33,95	2,82	-	-	96	-	-	-
I72.	7-701 ЭСН-84 51-1	Герметизация стыков резиной	п.м	1305,0	0,04	-	-	52	-	-	-
I73.	ССРСЦ ч.1 п.364	Стоимость резинового профиля	кг	304,4	1,57	-	-	478	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I74.	ССРСЦ ч. I р. XI п. I37	Стоимость пластин технических с дву- мя пленками	т	0,001	1180,0	-	-	I	-	-	-
I75.	ССРСЦ ч. I п. 50	Стоимость винтов ВМ5-60x25	кг	8,8	0,573	-	-	5	-	-	-
I76.	Пр-нт 24-18-29 I980/3 п. 09-033	Стоимость самонаре- зающих винтов 3,5x1,057=	кг	15,4	3,70	-	-	57	-	-	-
I77.	Пр-нт 24-18-29 I981/I3 п. 09-1109	Стоимость комбини- рованных заклепок ЭК12 5,0x1,057=	кг	0,3	5,29	-	-	I	-	-	-
I78.	Пр-нт 24-18-29 I981/II ч. I п. 09-665	Стоимость шайб уплотнительных ШУ-6 II,8x1,057 =	кг	0,5	12,47	-	-	6	-	-	-
I79.	Пр-нт 24-18-29 I981/I3	Стоимость замков ЗВ9А	шт.	6	5,7	-	-	34	-	-	-
Итого по "б"			руб.	-	-	-	-	5016	-	-	-
Компенсация			руб.	-	-	-	-	(619)	-	-	-
в том числе:											
строительные работы			руб.	-	-	-	-	819	-	-	-
металлоконструкции			руб.	-	-	-	-	4197	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(619)	-	-	-
		в) <u>Перегородки алюминиевые</u>									
I80.	9-103 ЭОН-84 I4-3	Монтаж перегородок из алюминиевого профиля	м2	403,65	3,18	-	-	I284	-	-	-
I81.	Сб. доп. вып. 2 р. УИ п. 438	Стоимость перегородок марки ПР39-12 I/К	шт.	I5	113,0	-	-	I695	-	-	-
I82.	п. 441	То же, ПР39-15 I/К	шт.	52	I23	-	-	6396	-	-	-
I83.	п. 450	Стоимость перегородок с однополюсной дверью марки ПД1-39- -15 I/К	шт.	2	213	-	-	426	-	-	-
I84.	п. 450	То же, ПД1Л39-15 I/К	шт.	2	213	-	-	426	-	-	-
I85.	"-" п. 453	Стоимость перегородок с двухполюсной дверью марки ПД2 39-15 I/К	шт.	I	242	-	-	242	-	-	-
I86.	I4-33 прим. ЭОН-84 I5-2	Монтаж элементов примыкания и стыков из алюминия	т	0,749	99,5	-	-	75	-	-	-
I87.	Пр-нт О1-23 п. 8-001 ССРСЦ ч. П р. УИ	Стоимость элементов примыкания из алю- миниевого профиля	т	0,749	2052,85	-	-	I538	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I88.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от 15.08.63	Компенсация 2810,0-2000,0=	т	0,749	810,0	-	-	(607)	-	-	-
I89.	9-209 ЭСН-84 32-12	Монтаж нащельников из алюминиевого про- филя	т	0,592	70,7	-	-	42	-	-	-
I90.	Пр-нт 01-23 п.8-071 ССРСЦ ч.П р.У1 п.3	Стоимость нащельни- ков из прессованного профиля 2000,0+52,85=	т	0,592	2052,85	-	-	1215	-	-	-
I91.	Письмо- Госстроя СССР № 63-Д от 15.08.83	Компенсация 2,3:0,0008-2000,0=	т	0,592	875,0	-	-	(518)	-	-	-
I92.	15-744 ЭСН-84 202-3-41 ССРСЦ ч.1 п.577 п.575	Остекление первого- родок стеклом тол- щиной 5 мм 3,33+(2,07-1,25x x1,01)=	м2	260,59	2,482	-	-	647	-	-	-
I93.	14-33 ЭСН-84 15-2	Монтаж рамок декоративных	т	0,136	99,5	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I94.	Пр-нт 01-23 п.8-072 ССРСЦ ч.П р.У1 п.3	Стоимость рамок из алюминиевого про- филя 47,0+52,85x0,0169	м2	0,979	47,893	-	-	47	-	-	-
I95.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж рам фриза из алюминия	т	0,677	99,5	-	-	67	-	-	-
I96.	Пр-нт 01-23 п.8-080 ССРСЦ ч.П р.У1 п.3	Стоимость фризов из прессованного алюминиевого про- филя 22,0:0,01+52,85	т	0,677	2252,85	-	-	1525	-	-	-
Итого по "в"			руб.	-	-	-	-	15639	-	-	-
Компенсация			руб.	-	-	-	-	(1125)	-	-	-
в том числе:											
строительные работы			руб.	-	-	-	-	647	-	-	-
металлоконструкции			руб.	-	-	-	-	14992	-	-	-
компенсация			руб.	-	-	-	-	(1125)	-	-	-
Итого по разд.У			руб.	-	-	-	-	38405	-	-	-
Компенсация			руб.	-	-	-	-	(2345)	-	-	-
в том числе:											
строительные работы			руб.	-	-	-	-	6067	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	32338	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(2345)	-	-	-
		<u>У1. Внутренняя площадка</u>									
I97.	9-47 т.ч.т.1 п.1 ЭСН-84 7-2	Монтаж металлических конструкций площадки	т	25,132	50,61	-	-	1272	-	-	-
I98.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч.т.3 п.6	Стоимость площадки из горячекатанных профилей сталь Вст3псб-1 393,0+1,0х1,01=	т	2,884	394,01	-	-	1136	-	-	-
I99.	"-" п.2095 т.ч.т.3 п.1	То же, из стали Вст3кп2 393,0-8,0х1,01=	т	0,103	384,92	-	-	40	-	-	-
200.	ССРСЦ ч.П п.2105 п.1	Стоимость площадки из стальных С-образных профилей сталь марки Вст3кп2 442,0-8,0х1,01=	т	17,613	433,92	-	-	7643	-	-	-
201.	"-" п.2114 п.1 т.ч.т.3	То же, из листовой стали марки Вст3кп2	т	1,648	432,92	-	-	713	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.	"- п.2109 т.ч.т.3 п.1	То же, из гнутосварных профилей сталь марки Вст3кп2 455,0-8,0х1,01	т	2,884	446,92	-	-	1289	-	-	-
Итого по разд.У1			руб.	-	-	-	-	12093	-	-	-
УП. Блок -3											
(Переходная галерея)											
203.9-16	т.ч. т.1 п.2 ЭСН-84 2-7	Монтаж металлических конструкций переход- ной галереи 64,0х1,07х1,03	т	17,93	73,17	-	-	1312	-	-	-
204.	ССРСЧ ч.П п.2101 т.ч.т.3 п.23	Стоимость конструк- ций переходной гале- реи из двутавров с параллельными гра- нями полок сталь марки 09Г2С-6 311+(29+2,4+7,93)х х1,01=	т	1,75	359,51	-	-	629	-	-	-
205.	"- т.ч.т.3 п.6	То же, сталь марки Вст3пс6-1	т	11,43	312,01	-	-	3566	-	-	-
206.	ССРСЧ ч.П т.ч.т.3 п.6	То же, из горячека- танных профилей сталь марки Вст3пс6-1 393,0+1,0х1,01=	т	0,82	394,01	-	-	323	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.	-"- т.ч.т.3 п.1	То же, из стали Вст3кп2 395,0-8,0x1,0I	т	0,3I	384,92	-	-	119	-	-	-
208.	-"- п.2105 т.ч.т.3 п.1	То же, из гнутых профилей сталь мар- ки Вст3кп2 442,0-8,0x1,0I	т	0,52	433,92	-	-	226	-	-	-
209.	ССРСЦ ч.П п.2114 т.ч.т.3 п.1	Стоимость конструк- ций переходной га- лереи из листовой стали марки Вст3кп2 441,0-8,0x1,0I	т	1,03	432,92	-	-	446	-	-	-
210.	-"- т.ч.т.3 п.64	То же, из стали марки 14Г2АГ-12 441,0+(6I+5,9xI7)x xI,0I	т	0,52	603,9I	-	-	314	-	-	-
211.	-"- т.ч.т.3 п.23	То же, из стали марки 09Г2С-6 441,0+(29+2,4x xI7)xI,0I=	т	0,52	511,50	-	-	266	-	-	-
212.	ССРСЦ ч.П п.2109 т.ч.т.3 п.1	Стоимость конструкций переходной галереи из гнуто сварных про- филей сталь марки Вст3-кп2 455,0-8,0x1,0I	т	1,03	446,92	-	-	460	-	-	-
Итого по разд.УП			руб.	-	-	-	-	766I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>УШ. Лестницы Л1 и Л2</u>											
213.	9-46 ЭСН-84 7-1	Монтаж металличе- ско-го каркаса лестниц	т	6,685	58,0	-	-	388	-	-	-
214.	ССРСЦ п.2105 т.ч.т.3 п.1	Стоимость лестниц из профилей замкнутых сварных квадратных из стали марки Вст3кп2 442,0-8,0х1,01	т	0,094	433,92	-	-	41	-	-	-
215.	ССРСЦ ч.П п.2109 т.ч.т.3 п.1	То же, из стальных прямоугольных труб сталь марки Вст3кп2 455,0-8,0х1,01	т	0,509	446,92	-	-	227	-	-	-
216.	ССРСЦ ч.П п.2114 т.ч.т.3 п.1	То же, из листовой стали марки Вст3кп2 441,0-8,0х1,01	т	2,182	432,92	-	-	945	-	-	-
217.	ССРСЦ ч.П п.2105 т.ч.т.3 п.1	То же, из прокатного равнополочного угол- ка сталь марки Вст3кп2 442,0-8,0х1,01	т	2,129	433,92	-	-	924	-	-	-
218.	Доп. вып. I к ССРСЦ ч.П р.1 п.2415	Стоимость профили- рованного стального оцинкованного листа марки С15-1000-0,8	т	0,767	390,0	-	-	299	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж поручня из алюминиевого профиля	т	0,033	99,5	-	-	3	-	-	-
220.	Пр-нт ОI-23 п.8-07I ССРСЦ ч.П р.IV	Стоимость алюми- ниев- ного профиля 2000,0+24,6	т	0,033	2024,6	-	-	67	-	-	-
221.	Пр-нт ОI-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0,0006-2000,0	т	0,033	875	-	-	(29)	-	-	-
Итого по разд.VIII			руб.	-	-	-	-	2894	-	-	-
компенсация			руб.	-	-	-	-	(29)	-	-	-
<u>IX. Отделочные работы</u>											
222.	I3-I2I ЭСН-84 т.I5-6	Огрунтовка metallo- конструкций грунтом ГФ-02I	100м2	54,II	7,7I	-	-	4I7	-	-	-
223.	I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 K=2 т.ч. т.3,5	Окраска metalloкон- струкций эмалями за 2 раза (белая)	100м2	54,II	22,66	-	-	I226	-	-	-
224.	I5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Окраска асбестоцемент- ных листов водоэмуль- сионной краской	м2	2386,6	0,II9	-	-	284	-	-	-
Итого по разд.IX			руб.	-	-	-	-	I927	-	-	-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-2А
(ФОК-I), ветер IV, снег У

№п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % общей стоим. работ по смете. ед.изм., тыс.руб.
				прямых затрат	накладных расходов	плано-вых по накоп-лений % сто-имос-ти	всего в том числе	осн.экспл. з/ машин з/пл.	в	в	всего	нак-лад-ных % сто-сти	пла-но-вых % сто-сти	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Каркас	т	103,13	34685	8,6	2983	3013	40681	-	-	-	-	-	II,28
II.	Стены: строительные работы	м2	1593,7	104228	16,5	17198	9714	131140	-	-	-	-	-	36,37
	металлоконст-рукции	т	2,97	1423	8,6	122	124	1669	-	-	-	-	-	0,46
III.	Кровля: строительные работы	м2	4146	12281	16,5	2026	1145	15452	-	-	-	-	-	4,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	металлокон- струкции	т	68,86	3166I	8,6	2725	2752	37158	-	-	-	-	-	10,31
IV.	Проемы:													
	а) окна													
	строительные работы	м2	620,18	5450	16,5	899	508	6857	-	-	-	-	-	1,90
	металлоконст- рукции	<u>м2</u> т	<u>649,56</u> 4,317	31772	8,6	2732	2760	37264	-	-	-	-	-	10,34
	компенсация	руб.		(3020)	-	-	-	(3020)	-	-	-	-	-	0,83
	б) тамбуры Т-1 и Т-2													
	строительные работы	м2	126,82	1127	16,5	186	105	1418	-	-	-	-	-	0,39
	металлокон- струкции	<u>м2</u> т	<u>144,78</u> 2,5	12252	8,6	1054	1064	14370	-	-	-	-	-	3,99
	компенсация	руб.		(2188)	-	-	-	(2188)	-	-	-	-	-	0,61
V.	Перегородки:													
	строительные работы	м2	1509,44	6067	16,5	1001	565	7633	-	-	-	-	-	2,12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	металлоконст- рукции	т	28,713	32338	8,6	278I	2810	37929	-	-	-	-	-	10,5I
	компенсация	руб.		(2345)	-	-	-	(2345)	-	-	-	-	-	0,65
VI.	Внутренняя пло- щадка -	т	25,132	12093	8,6	1040	105I	14184	-	-	-	-	-	3,93
УП.	Блок-3 (переход- ная галерея)	т	17,93	766I	8,6	659	666	8986	-	-	-	-	-	2,49
УШ.	Лестницы	т	6,718	2894	8,6	249	25I	3394	-	-	-	-	-	0,94
	компенсация	руб.		(29)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-
IX.	Отделочные работы	м2	7797,6	1927	16,5	318	180	2425	-	-	-	-	-	0,67
Итого:		руб.		297879	-	35972	26708	360559	-	-	-	-	-	100%
Компенсация		руб.		(7582)	-	-	-	(7582)	-	-	-	-	-	-
Всего по смете с компенсацией		руб.		30546I	-	-	-	36814I	-	-	-	-	-	-

Зам.директора по научной работе
Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила
Проверила

Екат

Сергей

Л.Калуж

Галустян Ю.Л.
Коренцвит Г.Я.
Грибова Л.С.
Керлухина К.Н.
Калижская Л.С.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2Б

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи типового проекта
АС-1-АС-13; АС-28-АС-45;
КМ-1÷КМ-23

Сметная стоимость	151,47	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу (м2 пол. площади)	53,34	руб.
I м2 общей площади здания	53,34	руб.
I м3 объема здания	7,40	руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№	к укруп. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,			Общая стоимость, руб.			
					руб.			руб.			нормат. услов. чистая продук.
					всего	в том числе		всего	в том числе		
					основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>И. П о л ы</u>									
1.	II-2 I-2	Уплотнение грунта цебнем	100м2	17,88	43,3	-	-	774	-	-	-
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-250 Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3) x x 1,02 = 30,22	м3	570,0	30,22	-	-	17225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II-57 8-3 II-58 8-4	Устройство стяжки из мелкозернистого бетона М-200 толщ.50мм Цена:8I,5+I5,4x6= =I73,9	100м2	22,8	I73,9	-	-	3965	-	-	-
4.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщ.30 мм Цена:8I,5+I5,4x2= =II2,3	100м2	0,26	II2,3	-	-	29	-	-	-
5.	I3-225 25-1 I3-226 25-2	Гидроизоляция из трех слоев рубероида на битумной мастике Цена:I,83+0,69x2=3,2I	м2	26,0	3,2I	-	-	83	-	-	-
6.	II-I35 20-3	Покровие из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,26	4I7	-	-	I08	-	-	-
7.	БР КI	Устройство нижнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.13 мм (по стальному настилу)	100м2	3,17	I6II,57	-	-	5I09	-	-	-
8.	БР КI	То же, по бетону	100м2	I7,6I	I6II,57	-	-	28380	-	-	-
9.	БР К:2	Устройство верхнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.3 мм с посыпкой	100м2	20,78	I277,65	-	-	26550	-	-	-

I	2		4	5	6	7	8	9	10	II	I2
10.	II-273 з/пл.+ экспл. машин	Устройство алюминие- вых плитусов	100м	0,96	8,3	-	-	8	-	-	-
11.	Пр-нт 01-23 п.8-059	Стоимость алюминие- вых плитусов НИ.11.14 Цена:1,72х1,02=1,75	шт.	32	1,75	-	-	56	-	-	-
12.	ССРСЦ ч.П р.У1	Транспортные расходы	тн	0,07	24,6	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	77666	-	-	-
		в т.ч. металлоконст- рукции	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		<u>П. Ванна металлическая 25х11 м</u>									
13.	9-132 20-1 прим.	Монтаж конструкции ванны	тн	32,47	67,1	-	-	2179	-	-	-
14.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2116	Стоимость металлокон- струкций цитов из толстолистовой стали	тн	18,7	323	-	-	6040	-	-	-
15.	"- п.2101	Стоимость металлокон- струкций из двутавров	тн	3,59	311	-	-	1116	-	-	-
16.	"- п.2097	Стоимость металлокон- струкций из швеллеров и уголков	тн	10,18	307	-	-	3125	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	13-168 18-21	Окраска металлоконструкций наружной поверхности ванны БТ-170 за 2 раза Цена: $7,31 \times 2 = 14,26$	100м2	3,6	14,26	-	-	51	-	-	-
18.	13-151 18-4 прим.	Окраска металлоконструкций внутренних поверхностей ванны хлорсульфополиэтиленом	100м2	3,60	92,6	-	-	333	-	-	-
19.	13-262 33-6	Очистка кварцевым песком металлоконструкций ванны	м2	360	1,52	-	-	547	-	-	-
20.	9-46 7-1	Монтаж металлических лестниц	тн	0,14	58,0	-	-	8	-	-	-
21.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.2109	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,14	455	-	-	64	-	-	-
22.	13-163 18-16	Окраска металлоконструкций лестниц нитроэмалью за 2 раза Цена: $47,1 \times 2 = 94,2$	100м2	0,04	94,2	-	-	4	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.1 п.58	Стоимость крепежных элементов по всем элементам	тн	0,15	573	-	-	86	-	-	-
24.	9-122 17-5	Монтаж металлоконструкций решеток	тн	0,88	50,2	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Пр-нт 01-23 п.8-074	Стоимость алюми- них решеток Цена: 72,3х1,02=73,02	м2	27	73,02	-	-	1972	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.1	Транспортные расходы	тн	0,85	51,91	-	-	44	-	-	-
27.	ССРСЦ ч.П т.ч.т.12 п.1	Притупление кромок	тн	0,85	23,6	-	-	20	-	-	-
28.	"-" п.2	Зачистка поверхностей	тн	0,85	5,7	-	-	5	-	-	-
29.	6-263 31-5	Испытание ванны на водонепроницаемость	м3	385	0,19	-	-	73	-	-	-
30.	ССРСЦ ч.П т.ч. т.8 п.1,3	Доплата за гарантию плотности швов и ме- ханических свойств Цена: 3,5 + 2,4=5,9	тн	32,47	5,9	-	-	192	-	-	-
31.	ССРСЦ ч.П т.ч. т.9	Доплата на контрольную сборку металлоконст- рукций	тн	32,47	11,7	-	-	380	-	-	-
		<u>Ножная ванночка</u>									
32.	9-132 20-1	Монтаж металлоконст- рукций ножной ван- ночки	тн	0,15	67,1	-	-	10	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2096	Стоимость металло- конструкций из уголка	тн	0,04	347	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114	Стоимость металло- конструкций из лис- товой стали	тн	0,11	441	-	-	49	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109	Стоимость металло- конструкций из труб	тн	0,003	455	-	-	1	-	-	-
Итого по разделу:			руб.	-	-	-	-	16357	-	-	-
в т.ч. металлоконст- рукций			руб.	-	-	-	-	(14622)	-	-	-
<u>Ш. Отделочные работы</u>											
36.	13-153 18-6	Окраска потолков эмалью ПФ-115 за 2 раза Цена:10,3х2=20,6	100м2	39,59	20,6	-	-	816	-	-	-
37.	13-150 18-3 примен.	Окраска стен и перегородок эмалью Э-ВА-27 за 2 раза Цена:24,5х2=49,0	100м2	19,11	49,0	-	-	936	-	-	-
38.	13-153 18-6	То же, рамы и ригелей Цена:10,3х2=20,6	100м2	56,50	20,6	-	-	1164	-	-	-
39.	13-153 18-6	Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115 за 2 раза Цена:10,3х2=20,6	100м2	36,38	20,6	-	-	749	-	-	-
Итого по разделу			руб.	-	-	-	-	3665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>IV. Разные работы</u>									
		а) крепление зеркала									
40.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций стойки МС-2	тн	0,464	70,7	-	-	33	-	-	-
41.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 тех.ч.т.3 п.1	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:250-8=242	тн	0,457	242	-	-	III	-	-	-
42.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 тех.ч.т.3 п.1	Стоимость металлоконструкций из поперечной стали Цена:441-8=433	тн	0,007	433	-	-	3	-	-	-
43.	15-614 164-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	100м2	0,16	60,5	-	-	10	-	-	-
44.	9-209 32-12 примен.	Монтаж металлоконструкций рамы зеркала МР-1	тн	0,112	70,7	-	-	8	-	-	-
45.	7-748 61-2	Устройство вентробов из асбоцементных листов толщ.12мм	100м2	1,30	29,4	-	-	38	-	-	-
46.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.29	Стоимость асбоцементных листов Цена:136,7:(3x1,5)=3,04	м2	130	3,04	-	-	395	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "а":	руб.	-	-	-	-	1254	-	-	-
		В том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	(466)	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(788)	-	-	-
		б) звукоизоляция в венткамерах									
47.	9-24 4-I	Монтаж профилиро- ванного настила	100м2	3,75	39,8	-	-	149	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.П стр.70 п.2406	Стоимость профнасти- ла	тн	0,9	408	-	-	367	-	-	-
49.	26-35 8-8	Укладка минерало- ватной плиты	м3	30	35,5	-	-	1065	-	-	-
50.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.116	Стоимость минера- ловатных плит	м3	29,4	43,6	-	-	1282	-	-	-
51.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1921 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из угол- ка Цена:298-8=290	тн	0,112	290	-	-	32	-	-	-
52.	15-614 164-8	Окраска металлокон- струкций рамы масля- ной краской за 2 раза	100м2	0,06	60,5	-	-	4	-	-	-
53.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,002	441	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
54.	10-28 4-1	Устройство деревянно-го каркаса из бруса	м3	0,24	110	-	-	26	-	-	-
55.	10-34 6-3 ССРСЦ ч. I р. I п. 318 п. 319	Обшивка каркаса дре-весно-стружечными пли-тами толщ. 22 мм Цена: $1,95 + (1,89 - 1,54) \times 1,05 = 2,32$	м2	11,16	2,32	-	-	26	-	-	-
56.	10-254 52-3 примен. ч. II р. II п. 328	Установка деревянной рейки размером 25x60 по периметру зеркала Цена: $0,22 + 0,25 \times 1,02 = 0,47$	м	16	0,47	-	-	8	-	-	-
57.	10-204 38-1	Антисептирование дере-вянных конструкций	10 м2	0,75	5,37	-	-	4	-	-	-
58.	15-739 20I-8 ССРСЦ ч. I р. I п. 588 доп. I ССРСЦ ч. I р. I п. 727	Установка зеркала в готовом каркасе Цена: $713 + (18,6 - 6,11) \times 1,02 = 1986,98$	100 м2	0,105	1986,98	-	-	209	-	-	-
		<u>в) отбойный щит для тенниса</u>									
59.	9-209 32-12 примен.	Монтаж металлоконст-рукций стойки щита	тн	0,095	70,7	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	ССРСЦ ч.П р.І п.178І тех.ч. т.3 п.І	Стоимость металло- конструкций из швел- лера Цена:290-8=242	тн	0,089	242	-	-	22	-	-	-
61.	ССРСЦ ч.П р.І п.2114 "-	Стоимость металло- конструкций из поло- совой стали Цена:441-8=433	тн	0,006	433	-	-	3	-	-	-
62.	15-614 164-8	Окраска металлоконст- рукций стойки масля- ной краской за 2 раза	100м2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
63.	9-209 32-12	Монтаж металлоконст- рукций планки щита	тн	0,154	70,7	-	-	11	-	-	-
64.	ССРСЦ ч.П р.І п.178І тех.ч. т.3 п.І	Стоимость металло- конструкций из швел- лера Цена:250-8=242	тн	0,154	242	-	-	37	-	-	-
65.	15-614 164-8	Окраска металлокон- струкций стойки мас- ляной краской за 2 раза	100м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
66.	10-28 4-1	Устройство деревян- ного каркаса из бруса	м3	0,09	110	-	-	10	-	-	-
67.	10-32 6-1	Обшивка каркаса дос- ками	м2	0,128	2,14	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	10-254 52-3 примен. ССРСЦ ч.П р.П п.328	Установка деревянной рейки разм.20x40 мм Цена:0,22+0,25x1,02= =0,47	м	4	0,47	-	-	2	-	-	-
69.	15-56I 159-I	Окраска деревянных щитов масляной крас- кой за 2 раза	100м2	0,256	70,1	-	-	18	-	-	-
70.	10-204 38-I	Антисептирование де- ревянных конструкций г) крепление гимнасти- ческой стенки	10 м2	1,28	5,37	-	-	7	-	-	-
71.	9-94 12-I	Монтаж металлоконст- рукций балок	тн	0,185	29,2	-	-	5	-	-	-
72.	ССРСЦ ч.П р.П п.1959 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций балок Цена:213-8=205	тн	0,185	205	-	-	38	-	-	-
73.	15-6I4 164-8	Окраска металлокон- струкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
74.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,008	441	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		д) крепление баскет- обольного щита									
75.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей МД-3	тн	0,03	44I	-	-	13	-	-	-
		е) крепление ограждаю- щей и раздвижной сеток									
76.	9-107 15-2	Монтаж металлоконст- рукций направляющей МН-1	тн	0,454	55,8	-	-	25	-	-	-
77.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2110 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металлокон- струкций из труб Цена:377-8=369	тн	0,454	369	-	-	168	-	-	-
78.	15-614 164-8	Окраска металлоконст- рукций масляной крас- кой за 2 раза	100м2	0,16	60,5	-	-	10	-	-	-
79.	9-50 7-5	Монтаж металлокон- струкций подвесок МП1,МП2	тн	0,091	73,0	-	-	7	-	-	-
80.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций подвесок Цена:342-8=334	тн	0,091	334	-	-	30	-	-	-
81.	15-614 164-8	Окраска металлокон- струкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций опорной консоли	тн	0,018	70,7	-	-	I	-	-	-
83.	ССРСЦ ч.П п.2095 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металлоконструкций Цена: 393-8=385	тн	0,018	385	-	-	7	-	-	-
84.	15-614 164-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
85.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,037	441	-	-	16	-	-	-
86.	9-107 15-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-2	тн	0,188	55,8	-	-	10	-	-	-
87.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2110 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металлоконструкций из труб Цена: 377-8=369	тн	0,188	369	-	-	69	-	-	-
88.	15-614 164-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
89.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвесок МП3+МП7	тн	0,03	73,0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.	ССРСЦ ч.П п.1968 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций подвесок Цена:342-8=334	тн	0,03	334	-	-	10	-	-	-
91.	15-6I4 164-8	Окраска металлоконст- рукций масляной крас- кой за 2 раза	100м2	0,01	60,5	-	-	I	-	-	-
92.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей ж) крепление трансфор- мирующегося баскет- больного цита	тн	0,027	44I	-	-	I2	-	-	-
93.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконст- рукций рамы крепле- ния цита	тн	0,512	70,7	-	-	36	-	-	-
94.	ССРСЦ ч.П р.178I тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из швел- лера Цена:250-8=242	тн	0,08I	242	-	-	20	-	-	-
95.	ССРСЦ ч.П р.1 п.178I тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из дву- тавра Цена:282-8=274	тн	0,43I	274	-	-	II8	-	-	-
96.	15-6I4 164-8	Окраска металлоконст- рукций рамы масляной краской за 2 раза	100м2	0,18	60,5	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций большой и малой подвески рамы МПБ, МПЭ	тн	0,04	73	-	-	3	-	-	-
98.	ССРСЦ ч.П р.І п.І968 тех.ч. т.3 п.І	Стоимость металлоконструкций подвесок Цена: 342-8=334	тн	0,04	334	-	-	13	-	-	-
99.	15-6І4 І64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,02	60,5	-	-	1	-	-	-
100.	9-94 12-І	Монтаж металлоконструкций строповочной балки	тн	0,186	29,2	-	-	5	-	-	-
101.	ССРСЦ ч.П р.І п.І959 тех.ч. т.3 п.І	Стоимость металлоконструкций строповочных балок Цена: 213-8=205	тн	0,186	205	-	-	38	-	-	-
102.	15-6І4 І64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
103.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций стойки МС-3	тн	0,036	70,7	-	-	3	-	-	-
104.	ССРСЦ ч.П р.І п.І781 тех.ч. т.3 п.І	Стоимость металлоконструкций из швеллеров Цена: 250-8=242	тн	0,036	242	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	15-614 164-8	Окраска металлоконструкций стоек масляной краской за 2 раза	100м2	0,02	60,5	-	-	1	-	-	-
106.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций большого и малого вкладыша МВ-1, МВ-2	тн	0,083	70,7	-	-	6	-	-	-
107.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2102	Стоимость металлоконструкций из двутавра Цена:282-8=274	тн	0,083	274	-	-	23	-	-	-
108.	15-614 164-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-
109.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей з) <u>крепление гимнастических канатов</u>	тн	0,058	441	-	-	26	-	-	-
110.	9-94 12-1	Монтаж металлоконструкций подвесной балки МВ-1	тн	0,11	29,2	-	-	3	-	-	-
111.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1960 тех.ч. т.3 п.1	Стоимость металлоконструкций балки Цена:275-8=267	тн	0,11	267	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II2.	15-6I4 I64-8	Окраска металлокон- струкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
II3.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,009	44I	-	-	4	-	-	-
II4.	9-209 32-12	Монтаж металлоконст- рукций опорной кон- соли	тн	0,013	70,7	-	-	I	-	-	-
II5.	ССРСЦ ч. II р. I п. 2095 тех. ч. т. 3 п. I	Стоимость металло- конструкций Цена: 393-8=385	тн	0,013	385	-	-	5	-	-	-
II6.	15-6I4 I64-8	Окраска металлокон- струкций масляной краской за 2 раза и) <u>подвесные потолки</u>	100м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
II7.	34-3I6 58-I	Каркас подвесного ме- таллического потолка	100м2	0,75	234	-	-	I76	-	-	-
II8.	9-I02 I4-2	Потолки подвесные панельные перфориро- ванные	100м2	0,75	220	-	-	I65	-	-	-
II9.	Пр-нт 0I-23 п. 6-055	Стоимость потолков алюминиевых Цена: 2000xI,02	100м2	0,75	2040	-	-	I530	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I20.	ССРСЦ ч.П р.ІУ п.6	Транспортные расходы	тн	0,22	24,6	-	-	5	-	-	-
		к) детали крепления инженерного обо- рудования									
I21.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций креплений	тн	2,42	70,7	-	-	171	-	-	-
I22.	ССРСЦ ч.П п.2095	Стоимость металло- конструкций	тн	2,42	393	-	-	951	-	-	-
I23.	9-ІІ6 16-3	Монтаж металлических балок	тн	0,23	31,2	-	-	7	-	-	-
I24.	ССРСЦ ч.П р.І п.І904	Стоимость металли- ческих балок	тн	0,23	242	-	-	56	-	-	-
I25.	15-614 164-8	Масляная окраска ме- таллоконструкций за 2 раза	100м2	0,85	60,5	-	-	51	-	-	-
		л) <u>венткороба</u>									
I26.	9-209 32-12	Монтаж металлическо- го каркаса	тн	3,36	70,7	-	-	237	-	-	-
I27.	ССРСЦ ч.П р.І п.2095	Стоимость металло- конструкций	тн	3,36	393	-	-	1320	-	-	-
I28.	15-614 164-3	Масляная окраска ме- таллоконструкций за 2 раза	100м2	1,08	60,5	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I29.	7-748 6I-2	Устройство венткоробов из асбоцементных листов толщ.12 мм	100м2	2,59	29,4	-	-	76	-	-	-
I30.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.29	Стоимость асбоцементных листов Цена: $13,67:(3 \times 1,5) = 3,04$	м2	259	3,04	-	-	787	-	-	-
I31.	9-I22 17-5 прим.	Обшивка венткоробов алюминиевой рейкой ПИР-I без перфорации	тн	0,57	50,2	-	-	29	-	-	-
I32.	Пр-нт 0I-23 п.8-076	Стоимость алюминиевой рейки Цена: $36 \times 1,02 = 36,2$	м2	200	36,2	-	-	7344	-	-	-
I33.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.6	Транспортные расходы	тн	0,57	24,6	-	-	14	-	-	-
		<u>м) звукоизоляция в венткамерах</u>									
I34.	9-24 4-I	Монтаж профилированного настила	100м2	4,75	39,8	-	-	188	-	-	-
I35.	Доп.1 ССРСЦ ч.П стр.70 п.2406	Стоимость профнастила	тн	0,675	408	-	-	275	-	-	-
I36.	26-35 8-3	Укладка минераловатной плиты	м3	38	35,5	-	-	1349	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I37.	ССРСЦ ч. I р. I п. I16	Стоимость минераловатной плиты толщ. 80 мм	м3	37,24	43,6	-	-	I624	-	-	-
I38.	26-48 10-3	Устройство каркаса из проволоки	100м2	4,75	21,3	-	-	101	-	-	-
I39.	II-26 4-I	Обертывание минераловатной плиты полиэтиленовой пленкой	100м2	4,75	170	-	-	807	-	-	-
I40.	26-73 13-9	Устройство гидроизоляции из стеклохолста	100м2	4,75	12,6	-	-	60	-	-	-
I41.	ССРСЦ ч. I р. XIII п. I80	Стоимость стеклохолста	м2	522,5	0,73	-	-	381	-	-	-
I42.	15-662 168-5	Окраска поверхности вентиляционной камеры краской типа ПВА за 2 раза	100м2	4,75	58,8	-	-	279	-	-	-
		н) <u>крыльцо</u>									
I43.	8-181 19-3	Устройство крыльца с входной площадкой с трех сторон в 3 ступени с мозаичным покрытием	м2	70	44,8	-	-	3136	-	-	-
		о) <u>баня сухого жара</u>									
I44.	45-123 15-3	Кладка стен из шамотного кирпича	м3	6,85	18,5	-	-	127	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I45.	Прилож. к КРЕР № 45 п.308	Стоимость шамотного кирпича	тн	7,1	41,3	-	-	293	-	-	-
I46.	8-57 7-1	Расшивка швов кир- пичной кладки	100м2	0,64	13,1	-	-	8	-	-	-
I47.	26-29 8-2	Утепление стен пено- стеклом	м3	3,93	6,9	-	-	27	-	-	-
I48.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.54	Стоимость пеностекла	м3	3,93	66,6	-	-	262	-	-	-
I49.	9-24 4-1	Устройство покрытия из профильной оцин- кованной стали	100м2	0,39	18,1	-	-	7	-	-	-
I50.	Доп. ССРСЦ вып.1 ч.П п.2415	Стоимость профильной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	тн	1,52	390	-	-	593	-	-	-
I51.	26-82 15-3	Гидроизоляция из фольги алюминиевой	100м2	0,19	148	-	-	28	-	-	-
I52.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.620	Стоимость фольги	кг	34,81	1,82	-	-	63	-	-	-
I53.	26-40 8-13	Утепление перекрытия пеностеклом	м2	1,95	10,6	-	-	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54.	ССРСЦ ч.І р.І п.54	Стоимость пеностек- ла	м3	1,95	66,6	-	-	130	-	-	-
I55.	ІО-ІІО 2І-І	Заполнение внутрен- них дверных проемов отдельными элемента- ми площадью проема до 2 м2	м2	5,23	3,38	-	-	18	-	-	-
I56.	ССРСЦ ч.П р.П п.302 примен.	Стоимость дверных полотен утепленных	м2	4,44	21,08	-	-	94	-	-	-
I57.	ССРСЦ ч.П р.П п.318	Стоимость дверной коробки из бруса сеч.100х100 мм	м	16,47	0,77	-	-	13	-	-	-
I58.	ССРСЦ ч.П р.П п.319 примен.	Стоимость наличников сеч.80х20 мм	м	73,4	0,48	-	-	35	-	-	-
I59.	ССРСЦ ч.П р.П п.327 примен.	Стоимость наличников сеч.40х20 мм	м	16,8	0,20	-	-	3	-	-	-
I60.	ССРСЦ ч.П р.І п.397	Стоимость петель накладных	шт.	9	0,17	-	-	1	-	-	-
I61.	ССРСЦ ч.П р.П п.496 прим.	Стоимость дверной ручки деревянной	шт.	3	1,56	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I62.	II-273 42-1 ССРСЦ ч.П р.П п.494 п.325 тех.ч. таб.16	Установка деревян- ного плинтуса сеч. 100x40 мм Цена: $26,7 + (0,87 - 0,18) \times$ $\times 101 = 96,39 \times 1,05 =$ $= 101,21$	100м	0,31	101,21	-	-	31	-	-	-
I63.	10-198 36-3	Устройство деревян- ной решетки	м2	11,55	2,74	-	-	32	-	-	-
I64.	10-254 52-3	Установка поручней	м	25,5	0,22	-	-	6	-	-	-
I65.	ССРСЦ ч.1 р.П п.86	Стоимость поручня	м3	0,49	78,3	-	-	38	-	-	-
I66.	10-202 37-2	Огнезащита деревян- ных конструкций п) <u>декоративные элементы</u>	м3	2,65	7,51	-	-	20	-	-	-
I67.	9-80 10-12 примен.	Монтаж металлокон- струкций стоек для крепления декоратив- ного элемента	тн	0,04	20,4	-	-	1	-	-	-
I68.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1982	Стоимость металло- конструкций стоек из швеллера	тн	0,04	264	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I69.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	70,7	-	-	33	-	-	-
I70.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2116	Стоимость металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	323	-	-	152	-	-	-
I71.	15-614 164-7	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	100м2	0,16	60,5	-	-	10	-	-	-
Итого по разделу:			руб.	-	-	-	-	24648	-	-	-
в т.ч. металлоконструкций			руб.	-	-	-	-	14040	-	-	-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I и I-2Б

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.				Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента или вида работ к общей стоим. раб. по смете тыс. руб.			
				прямых затрат	накладных расходов %	сумма	плано-вых накоп-лений % стоимо-сти гр.5,7	всего по осн. 7,8	в том числе з/п машин в т.ч. з/пл.	в		в	всего по дан-ным	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Общестроительные работы</u>														
<u>А. Подземная часть</u>														
1.	Земляные работы	-	-	2819	16,5	465	263	3547	-	-	-	-	-	1,81
2.	Фундаменты	-	-	25428	16,5	4196	2370	31994	-	-	-	-	-	16,39
3.	Разные работы													
	а) общестроительные работы	-	-	6236	16,5	1029	581	7846	-	-	-	-	-	4,03
	б) металлоконструкции	-	-	203	8,6	17	18	238	-	-	-	-	-	0,12
<hr/>														
	Итого по подземной части	-	-	34686	-	5707	3232	43625	-	-	-	-	-	22,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б. <u>Надземная часть</u>													
4.	Полы													
	а)общестроитель- ные работы	-	-	77600	16,5	12804	7232	97636	-	-	-	-	-	50,06
	б)металлоконструкции	-	-	66	8,6	6	6	78	-	-	-	-	-	0,03
5.	Ванна разм.25x11м													
	а)общестроитель- ные работы	-	-	1735	16,5	286	162	2183	-	-	-	-	-	1,11
	б)металлоконструкции	-	-	14622	8,6	12,57	1270	17149	-	-	-	-	-	8,79
6.	Отделочные работы													
		-	-	3665	16,5	605	342	4612	-	-	-	-	-	2,36
7.	Разные работы													
	а)общестроитель- ные работы	-	-	10608	16,5	1750	989	13347	-	-	-	-	-	6,86
	б)металлоконструкции	-	-	14040	8,6	1207	1220	16467	-	-	-	-	-	8,44
Итого по надземной части		-	-	122336	-	17915	11221	151472	-	-	-	-	-	77,65
Итого общестроительных работ по сметам № I-I и I-2Б		-	-	157022	-	23622	14453	195097	-	-	-	-	-	100

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила: рук. группы
Проверил: гл. специалист

Иванов
Смирнов
Иванов
Шведов

И.А.Гунст
Л.П.Сапожникова
Н.В.Баранова
Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)
на отопление блоков I,2,3 (вариант I50⁰-70⁰- основной вариант)

Основание: спецификация I-ОВ.СО-
I,2,3;П-ОВ.СО-2,3

Сметная стоимость	9,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу(I чел.в смену)	3,34 руб.
I м2 общей площади здания	3,34 руб.
I м3 объема здания	0,46 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№/№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
					основ.эксплуа- з/пл.	э/пл.	машин	основн.экспл. з/пл.	э/пл.	машин	
					в том числе з/пл.						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Блок "I"</u>									
I.	II-I55-4	Установка водо- счетчика крыльча- того УВКГ-32	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ССРСЦ ч.Ш п.1521	Стоимость водосчет- чика крыльчатого УВКГ-32	шт.	I	36,5	-	-	37	-	-	-
3.	II-54I-2	Установка регулятора УРРД-25	шт.	I	2,55	-	-	3	-	-	-
4.	Пр-нт Г7-04 п.5-0064	Стоимость регуля- тора УРРД-25 Цена:70xI,095=76,65	шт.	I	76,65	-	-	77	-	-	-
5.	23-678 32-II-а цен.№I ч.Ш п.2546 1969г.	Установка элеватора 40с 100к №I Цена:(20,23-15,6)x xI,25+I,09xI,12+0,18x xI,15=8,23	шт.	I	8,23	-	-	8	-	-	-
6.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2489	Стоимость элеватора № I 40с 100к №I	шт.	I	19,6	-	-	20	-	-	-
7.	18-228 15-4	Установка термомет- ра в оправе	комп.	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
8.	18-226 15-2	Установка манометра МТП-160-16 с 3-х ходовым краном	комп.	6	3,9I	-	-	23	-	-	-
9.	II-54I-2	Установка клапана ре- гулирующего чугунного 25ч 943иж д.15 мм с исполнительным меха- низмом МЭ0-0,63/10-0,25 Цена:2,55+2,05x0,8= = 4,19	шт.	I	4,19	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Пр-нт 23-07- 1980/2 п.1-2388	Стоимость клапана 25ч 943 нж д.15 мм с испол- нительным механизмом МЭО-0,63/10-0,25 Цена:85x1,095=93,08	шт.	1	93,08	-	-	93	-	-	-
11.	12-791-2	Установка вентиля 15с 22нж д.40 мм	шт.	2	2,23	-	-	4	-	-	-
12.	Доп.вып.1 ССРСЦ ч.Ш п.2049	Стоимость вентиля 15ч 22нж д.40 мм	шт.	2	16,5	-	-	33	-	-	-
13.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового 15кч 18п1 д.15 мм	шт.	16	1,2	-	-	19	-	-	-
14.	"-" п.99	То же, д.25 мм	шт.	16	1,59	-	-	25	-	-	-
15.	"-" п.95	То же, 15кч 18п д.40 мм	шт.	12	3,01	-	-	36	-	-	-
16.	18-109 5-1	Установка радиато- ров чугунных М140-А0	экм.	236	7,66	-	-	1808	-	-	-
17.	18-113 5-2	Установка конвек- торов высоких КВ20-10 -600	экм.	20	11	-	-	220	-	-	-
18.	16-67 8-2 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.144 п.141	Прокладка трубопроводов из стальных электросвар- ных труб д.76x2,8мм Цена:2,21-1,09+0,92=2,04	м	20	2,04	-	-	41	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д.15 мм	м	80	0,86	-	-	69	-	-	-
20.	16-37 7-I	То же, д.25 мм	м	130	1,03	-	-	134	-	-	-
21.	16-38 7-I	То же, д.32 мм	м	170	1,14	-	-	194	-	-	-
22.	16-39 7-I	То же, д.40 мм	м	60	1,29	-	-	77	-	-	-
23.	16-40 7-2	То же, д.50 мм	м	70	1,61	-	-	113	-	-	-
24.	16-36 7-I	То же, д.20 мм	м	50	0,91	-	-	46	-	-	-
25.	16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	100м	5,6	3,94	-	-	22	-	-	-
26.	16-220 22	То же, д.труб до 100 мм	100м	0,2	4,22	-	-	1	-	-	-
27.	18-184 11-I	Установка грязевика д.40 мм	шт.	2	20,6	-	-	41	-	-	-
28.	26-15 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром минераловатным толщ.40мм	м3	3	22,7	-	-	68	-	-	-
29.	ССРСЦ ч.1 р.Ш п.351 прим.	Стоимость пухшнура минераловатного толщ.30 мм	м3	3х x1,03= =3,09	66,9	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	26-73 13-9	Покровный слой по изоляции лакостек- лотканью	100м2	1,3	12,6-	-	-	16	-	-	-
31.	Доп.вып. I ССРСЦ ч. I р. IУ п. 697 прим.	Стоимость лакостек- лоткани	м2	130х х I, I= = I43	1,09	-	-	156	-	-	-
32.	16-229 15-5	Установка крана "Маевского"	шт.	10	0,49	-	-	5	-	-	-
33.	ССРСЦ ч. II п. 98	Стоимость вентиля муфтового 15 кч 18п I д. 20 мм	шт.	16	1,43	-	-	23	-	-	-
		<u>Блок "2"</u>									
34.	II-155-I	Установка водосчет- чика СТБГ-50	шт.	1	2,41	-	-	2	-	-	-
35.	ССРСЦ ч. II п. 1522	Стоимость водосчет- чика СТБГ-50	шт.	1	42,4	-	-	42	-	-	-
36.	II-54I-2	Установка регулято- ра УРРД-25	шт.	1	2,55	-	-	3	-	-	-
37.	Пр-нт 17-04 п. 5-0064	Стоимость регулято - ра УРРД-25 Цена: 70х I, 095 = 76,65	шт.	1	76,65	-	-	77	-	-	-
38.	18-228 15-4	Установка термомет- ра в оправе	комп.	3	2,41	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	И8-226 И5-2	Установка манометра МТП 160x16 с 3-х ходовым краном	комп.	6	3,91	-	-	23	-	-	-
40.	II-54I-2	Установка регулирующего клапана 25ч 953 нж д.15 мм с исполнительным механизмом МЭ0-0,63/10-25 Цена: 2,55+2,05x0,8= =4,19	шт.	2	4,19	-	-	8	-	-	-
41.	Пр-нт 23-07- 1980/2 п. I-2388	Стоимость клапана 25ч 943нж д.15 мм с исполнительным механизмом МЭ0-0,63/10-0,25 Цена: 85x1,095=93,08	шт.	2	93,08	-	-	186	-	-	-
42.	23-678 32-II-a цен. №1 ч. III п. 2546 1969г.	Установка элеватора 40с 40 бк №1 Цена: (20,23-15,6)x x1,25+1,99x1,12+ +0,18x1,15=8,23	шт.	1	8,23	-	-	8	-	-	-
43.	Доп. вып. I ССРСЦ ч. III п. 2489	Стоимость элеватора 40с 10бк №1	шт.	1	19,6	-	-	20	-	-	-
44.	12-790-4	Установка задвижки 30ч 4Инж д.80 мм	шт.	2	3,45	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	Доп.вып. I ССРСЦ ч.Ш п.2240	Стоимость задвижки 30с 4Инж д.80 мм	шт.	2	43,7	-	-	87	-	-	-
46.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч 6 ор д.50 мм на стальных трубопрово- дах	шт.	4	17,4	-	-	70	-	-	-
47.	I6-II8 I2-2	То же, д.80 мм	шт.	2	24,8	-	-	50	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8пI д.15 мм	шт.	I8	I,2	-	-	22	-	-	-
49.	"-" п.99	То же, д.25 мм	шт.	I6	I,59	-	-	25	-	-	-
50.	"-" п.100	То же, д.32 мм	шт.	6	2,1	-	-	-	-	-	-
51.	"-" п.101	То же, д.40 мм	шт.	I2	3,01	-	-	36	-	-	-
52.	I8-I09 5-I	Установка радиато- ров MI40-AO	экм	236	7,66	-	-	1808	-	-	-
53.	I8-II3 5-2	Установка конвекто- ров KB20-I0-606	экм	20	II	-	-	220	-	-	-
54.	ССРСЦ ч.Ш п.98	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8п д.20 мм	шт.	I6	I,43	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	I8-I86 8I-2	Установка грязевика д.80 мм	шт.	2	40,5	-	-	8I	-	-	-
56.	I6-67 8-2 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.144 п.141	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб д.76х2,8 мм Цена:2,2I-I,09+0,92= =2,04	м	30	2,04	-	-	6I	-	-	-
57.	I6-35 7-I	То же, водогазопро- водных д.15 мм	м	I00	0,86	-	-	86	-	-	-
58.	I6-37 7-I	То же, д.25 мм	м	I40	I,03	-	-	I44	-	-	-
59.	I6-38 7-I	То же, д.32 мм	м	I20	I,14	-	-	I37	-	-	-
60.	I6-39 7-I	То же, д.40 мм	м	80	I,29	-	-	I03	-	-	-
61.	I6-40 7-2	То же, д.50 мм	м	I0	I,6I	-	-	I6	-	-	-
62.	I6-36 7-I	То же, д.20 мм	м	II0	0,9I	-	-	I00	-	-	-
63.	I6-2I9 22	Гидравлическое ис- пытание трубопрово- дов д.труб до 150мм	I00м	5,6	3,94	-	-	22	-	-	-
64.	I6-220 22	То же, д.труб до 100 мм	I00м	0,3	4,22	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	26-15 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром минераловатным толщ. 30 мм	м3	1,8	22,7	-	-	41	-	-	-
66.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.357 прим.	Стоимость пухшнура минераловатного толщ.30 мм	м3	1,8х х1,03= =1,85	66,9	-	-	124	-	-	-
67.	26-73 13-9	Покровный слой по изоляции из лако-стеклоткани	100м2	0,82	12,6	-	-	10	-	-	-
68.	Доп.вып.1 ССРСЦ ч.1 р.1У п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани	м2	82х х1,1= =90,2	1,09	-	-	98	-	-	-
<u>Блок "3"</u>											
69.	18-109 5-1	Установка радиаторов М140-А0 чугунных	экм	29,75	7,66	-	-	228	-	-	-
70.	ССРСЦ ч.11 п.99	Стоимость вентиля муфтового 15 кч 18п1 д.25 мм	шт.	4	1,59	-	-	6	-	-	-
71.	"-" п.98	То же, д.20 мм	шт.	3	1,43	-	-	4	-	-	-
72.	"-" п.97	То же, д.15 мм	шт.	8	1,2	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб д.25 мм	м	60	1,03	-	-	62	-	-	-
74.	16-36 7-1	То же, д.20 мм	м	60	0,91	-	-	55	-	-	-
75.	16-35 7-1	То же, д.15 мм	м	20	0,86	-	-	17	-	-	-
76.	16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	100м	1	3,94	-	-	4	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	7779	-	-	-
Пуск и регулировка -2% от НУЧП без п.п.65-68, 28-31			руб.	-	-	-	-	12	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	7791	-	-	-
Накладные расходы -16,5% по п.п.28-31, 65-68			руб.	-	-	-	-	119	-	-	-
То же, 80%			руб.	-	-	-	-	21	-	-	-
То же, 13,3% без п.п. 1,3,4,9,10, 11, 28-31, 34,37,40, 41,44,65-68			руб.	-	-	-	-	878	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	8809	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8% без п.п.4,10,37, 41	руб.	-	-	-	-	670	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	9479	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: ст.инженер
/ Проверил: гл.специалист

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Л.Н. Бабко
Л.Л. Шведов

И.А.Гунст
Л.П.Сапожникова
Л.Н.Бабко
Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на вентиляцию блоков I,2,3

Основание: спецификация
I-ОВ.СО-I,2,П-ОВ,СО-I,2

Сметная стоимость	20,15 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (1м2 пол.площ.)	7,10 руб.
I м2 общей площади здания	7,10 руб.
I м3 объема здания	0,98 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ укрупнен-ных сметных норм, единич-ных расце-нок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ.эксплу-э/пл. атация машин в том числе э/пл.	всего	в том числе основ-эксплуа-ной э/пл. машин	норма-тивной услов-но-чис-той продук-ции		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Блок "I"

I. 20-725
20-5
прим.

Установка вентилятор-но-приточного агрега-та ВПА-10 вес 805 кг комп. I

43,65 - - 44 - - -

Цена: 35,7+9,94x0,8=
=43,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Пр-нт 23-08 д.100 п.5-258	Стоимость вентиля- торно-приточного агрегата ВПА-10 Цена: $1500 \times 1,095 =$ $=1642,5$	комп.	1	1642,5	-	-	1643	-	-	-
3.	20-735 22-1 прим.	Установка вентиля- тора вытяжного ВК- 7У4 "Самал"	шт.	6	42,2	-	-	253	-	-	-
4.	-	Стоимость вентиля- тора вытяжного ВК- 7У4 "Самал"	шт.	6				учтено в п.3			
5.	20-468 9-7 пр-нт 17-04 п.5-0421 доп.1 п.5-0828	Установка заслонки воздушной утепленной КВУ 1000х600 АУ2 с исполнительным ме- ханизмом МЭО-1,6/ 25-0,25 Цена: $(104+2,47 \times 0,8) \times$ $1,133 \times 1,08 + (175-45) \times$ $1,095 = 272,03$	шт.	1	272,03	-	-	272	-	-	-
6.	20-479 9-6	Установка заслонки воздушной Р400х400э с эл.приводом МЭО 4/63-0,63 Р-1600мм Цена: $2,5 + 1,99 \times 0,8 =$ $=4,09$	шт.	1	4,09	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Цен.№I ч.Ш п.808	Стоимость заслонки воздушной Р400х400э с эл.приводом МЭ0- 4/63-0,63	шт.	I	179,96	-	-	180	-	-	-
	пр-нт I7-04 п.5-0424 доп. I п.5-0828	Цена: $71 \times I, 133 \times I, 08 +$ $+(130-45) \times I, 095 =$ $= 179,96$									
8.	Пр-нт I9-06-0I п. I35	Тележка ручная с подъемной платфор- мой грузоподъем- ностью 0,25-1 тн Цена: $39 \times I, 095 = 42,71$	шт.	I	42,71	-	-	43	-	-	-
9.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной П1000х600э с эл.приводом МЭ0 4/63-0,63 Р-3200 мм Цена: $3,8 + 2,47 \times 0,8 =$ $= 5,78$	шт.	2	5,78	-	-	12	-	-	-
10.	ССРСЦ ч.Ш п.818 прим. I5-I4 д. I п. I2-058 пр-нт I7-04 п.5-0424 доп. I п.5-08-28	Стоимость заслонки воздушной П1000х600э с эл.приводом МЭ0- 4/63-0,63 Цена: $99,8 \times I, 133 \times I, 08 -$ $- 1,9 \times I, 095 + (130-45) \times$ $\times I, 095 = 213,12$	шт.	2	213,12	-	-	426	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	28-1011-1 доп.2	Установка кондицио- нера бытового БК-1500	шт.	8	23,70	-	-	190	-	-	-
12.	Пр-нт 23-08 д.27 п.4-894	Стоимость кондиционе- ра БК-1500 Цена:360xI,095=394,2	шт.	8	394,2	-	-	3154	-	-	-
13.	20-645 14-2 доп.вып.2 ССРС, ч.ш п.2713	Установка шумоглуши- теля трубчатого пря- моугольного ГТН-1-5 разм.400x400 мм Цена:3,07+36,I=39,I7	шт.	5	39,17	-	-	196	-	-	-
14.	20-401 7-1 прим.	Установка решетки жв- люзийной неподвижной разм.600x1200 мм	шт.	2	1,48	-	-	3	-	-	-
15.	20-406 7-1	Установка решетки регулирующей РР-5	шт.	6	5,26	-	-	32	-	-	-
16.	20-107 1-1	Прокладка воздухо- водов из оцинкован- ной стали толщ.0,5 мм д.180 мм	м2	12	6,06	-	-	73	-	-	-
17.	20-109 1-1	То же, толщ.0,6 мм д.250 мм	м2	13	5,88	-	-	76	-	-	-
18.	20-117 1-3	То же, толщ.0,7 мм Р-2000 мм	м2	28	6,89	-	-	193	-	-	-
19.	20-115 1-1	То же, Р-1600мм	м2	5	6,37	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	20-108- I-I прим.	То же, толщ.0,5 мм P-1000мм	м2	3	6,36	-	-	19	-	-	-
21.	20-142 I-4	То же, толщ.1 мм P-2600 мм	м2	8	7,43	-	-	59	-	-	-
22.	20-142 I-4	То же, P-3200 мм	м2	13	7,43	-	-	97	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.Ш п.1487	Стоимость сетки	м2	1	3,75	-	-	4	-	-	-
24.	26-19 4-6	Изоляция воздухово- дов матами минерало- ватными толщ.100 мм	м3	2,5	8,05	-	-	20	-	-	-
25.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.85	Стоимость матов минераловатных толщ.100 мм	м3	2,5х х1,03= =2,58	13,2	-	-	34	-	-	-
		<u>"Блок "2"</u>									
26.	20-725 20-5 прим.	Установка агрегата вентиляторного ВПА- -10 вес 805 кг Цена:35,7+9,94х0,8= =43,65	комп.	1	43,65	-	-	44	-	-	-
27.	Пр-нт 23-08 д.100 п.5-258	Стоимость агрегата вентиляторного ВПА- -10	комп.	1	1642,5	-	-	1643	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	20-708 20-3 пр-нт 15-01 п.01-417 п.01-402	Установка агрегата вентиляторного с вентилятором ВЦ4-70 к 6,3 с электродви- гателем 4А 90 6 Цена:233x1,133x1,08- -(125-54)x1,095=207,36	шт.	1	207,36	-	-	207	-	-	-
29.	20-705 20-1 пр-нт 15-01 п.01-393 п.01-390	То же, к 3,15 с эл. двигателем 4АА- 63В4 Цена:66,5x1,133x1,08+ +(25-24)x1,095=82,47	шт.	2	82,47	-	-	165	-	-	-
30.	20-704 20-1	То же, к 2,5 с эл. двигателем 4АА56А4	шт.	1	59,6	-	-	60	-	-	-
31.	8-481-19	Присоединение электро- двигателей с электро- сети, масса до 0,1 тн	шт.	4	1,38	-	-	6	-	-	-
32.	Прим.к:1 к ц-ку к8 п.40	Ревизия электродви- гателей, масса до 0,1 тн	шт.	4	1,63	-	-	7	-	-	-
33.	-" п.145	Сушка электродви- гателей масса до 0,05 тн	шт.	4	5,43	-	-	22	-	-	-
34.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной утепленной П1000x600а с исп.мех. МЭО 4/63-0,63 Р-3200мм Цена:3,8+2,47x0,8=5,78	шт.	1	5,78	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	ССРСЦ ч.Ш п.818 прим. Пр-нт 15-14 д. I п. 12- -058 Пр-нт 17-04 п.5-0424 д. I п.5-0828	Стоимость заслонки воздушной утепленной П1000х600э с исп.мех. МЭ0 4/63-0,63 Цена: (99,8хI,133хI,08- -1,9хI,095)+(130-45)х хI,095=213,12	шт.	I	213,12	-	-	213	-	-	-
36.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной Р 600х600э с исп.мех.МЭ0-4/63- -0,63 Р-2400 мм Цена: 3,8+2,47х0,8=5,78	шт.	2	5,78	-	-	12	-	-	-
37.	Цен.жI ч.Ш п.811 пр-нт 17-04 п.5-0424 п.5-0828 доп. I	Стоимость заслонки воздушной Р 600х600э с исп.мех.МЭ0-4/63- -0,63 Цена: 72,2хI,133 х хI,08+(130-45)хI,095= =181,43	шт.	2	181,43	-	-	363	-	-	-
38.	Пр-нт 1906-01 п.135	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 0,25 тн Цена: 39хI,095=42,71	шт.	I	42,71	-	-	43	-	-	-
39.	28-1011-1 доп.2	Установка кондиционе- ра бытового БК-1500	шт.	8	23,70	-	-	190	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Пр-нт 23-08 д.27 п.4-894	Стоимость кондиционе- ра БК-1500 Цена: 360xI,095=394,2	шт.	8	394,2	-	-	3154	-	-	-
41.	20-645 14-2 доп.вып.2 ССРСЦ ч.Ш п.2713	Установка шумоглуши- теля трубчатого ГТП- I-5 разм.400x400 мм Цена: 3,07+36,I=39,17	шт.	16	39,17	-	-	627	-	-	-
42.	20-40I 7-I прим.	Установка решетки жалюзийной неподвиж- ной разм.600x1200 мм	шт.	4	1,48	-	-	6	-	-	-
43.	20-406 7-I	То же, РР-5	шт.	26	5,26	-	-	137	-	-	-
44.	20-407 7-I	То же, Р-150	шт.	25	1,48	-	-	37	-	-	-
45.	20-106 I-I	Прокладка воздухо- дов из оцинкован- ной стали толщ.0,5 мм д.140 мм	м2	4	8	-	-	32	-	-	-
46.	20-109 I-I	То же, толщ.0,6 мм д.225 мм	м2	18	5,88	-	-	106	-	-	-
47.	20-109 I-I	То же, д.315 мм	м2	25	5,88	-	-	147	-	-	-
48.	20-110 I-2	То же, д.355 мм	м2	22	5,41	-	-	119	-	-	-
49.	20-115 I-2	То же, толщ.0,7 мм Р-1600 мм	м2	224	6,37	-	-	1427	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	20-II7 I-3	То же, Р-2000 мм	м2	30	6,89	-	-	207	-	-	-
51.	20-II8 I-4	То же, Р-2400 мм	м2	43	6,69	-	-	288	-	-	-
52.	20-II8 I-3	То же, Р-2800 мм	м2	98	6,69	-	-	656	-	-	-
53.	ССРСЦ ч.Ш п.1487	Стоимость сетки	м2	1	3,75	-	-	4	-	-	-
54.	20-II9 I-5	Прокладка воздухо- водов из оцинкован- ной стали толщ.0,7 мм Р-4000 мм	м2	20	6,5	-	-	132	-	-	-
55.	20-II8	То же, Р-2500 мм	м2	25	6,69	-	-	167	-	-	-
56.	20-I27 I-5 прим.	То же, Р-4200 мм	м2	8	6,99	-	-	56	-	-	-
57.	20-I06 I-I прим.	То же, д.125 мм толщ.0,5 мм	м2	12	8	-	-	96	-	-	-
58.	20-I09 I-I прим.	То же, толщ.0,6 мм д.180 мм	м2	34	5,88	-	-	200	-	-	-
59.	20-III I-2 прим.	То же, толщ.0,7 мм д.450 мм	м2	64	5,71	-	-	365	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	ССРСЦ ч.б п.600	Стоимость дроссель- клапана Р-1600мм	шт.	8	11,7	-	-	94	-	-	-
61.	26-19 4-6	Изоляция матов ми- нераловатных толщ. 50 мм	м3	5	8,05	-	-	40	-	-	-
62.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.74	Стоимость матов ми- нераловатных толщ. 50 мм	м3	5х х1,03= =5,15	45,5	-	-	234	-	-	-
		<u>Блок "3"</u>									
63.	20-407 7-1	Установка решетки Р-150	шт.	7	1,48	-	-	10	-	-	-
64.	20-1 1-1	Прокладка воздухово- да из тонколистовой стали толщ.0,5 мм д.140 мм	м2	2	7,31	-	-	15	-	-	-
65.	20-4 1-1	То же, толщ.0,6 мм д.280 мм	м2	9	5,21	-	-	47	-	-	-
66.	20-527 12-1	Установка дефлекто- ра д.400 мм	шт.	1	13,5	-	-	14	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	18551	-	-	-
Пуск и регулировка- 5% от НУЧП без п.п.24,25,61,62			руб.	-	-	-	-	51	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	18602	-	-	-
		Накладные расходы -16,5% по п.п.24, 25,61,62	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		То же, -13,3% без п.п.2, 5,7,8,10,11,12,24,25, 27,28,29,31-33,35,37,38, 39,40,61,62	руб.	-	-	-	-	832	-	-	-
		То же, -80%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	19512	-	-	-
		Плановые накопления -8% без п.п.2,5,7,8,10, 12,27,28,29,35,37,38,40	руб.	-	-	-	-	633	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	20145	-	-	-

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
/ Составила: ст.инженер
Проверил: гл.специалист

Иванов
А.И.
Сергеев
Д.И.

И.А.Гунст
Л.П.Сапожникове
Л.Н.Бабко
Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса в
легких металлических конструкциях (ФМК-I)
на водоснабжение

Основание: спецификация ВК, СО-I-16	Сметная стоимость	15,19 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	расчетную единицу (I м2 полезн.плос.)	5,34 руб.
	I м2 общей площади здания	5,34 руб.
Составлена в ценах 1984 г.	I м3 объема здания	0,74 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расце- нок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		
					основ- ная з/пл.	эксплу- атация машин в том числе з/пл.		основ- ной з/пл.	эксплу- атаци машин	норма- тивной услов- но-чис- той про- дукции	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Блок "I"

I.	II-I55-4	Установка счетчи- ка крыльчатого ВСКМ-50	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-
----	----------	--	-----	---	------	---	---	---	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Доп. вып. I ССРСЦ ч. III п. 2334	Стоимость счетчика крыльчатого ВСКМ- -50	шт.	I	46,1	-	-	46	-	-	-
3.	I8-226 I5-2	Установка манометра ОБМ-100	комп.	I	3,91	-	-	4	-	-	-
4.	I7-50 3-3	Установка смесителя СМ-Д-Ст	шт.	8	4,59	-	-	37	-	-	-
5.	I6-184 I6-1 прим.	Установка крана пожарного д. 65 мм	кран	I	47,7	-	-	48	-	-	-
6.	Доп. вып. I ССРСЦ ч. III п. 2323	Стоимость рукава пожарного льняного д. 66 мм	м	10	2,43	-	-	24	-	-	-
7.	I7-2I I-5	Установка умываль- ника полукруглого разм. 600x450 мм без спинки со сме- сителем СМ-М-ВКСЦ	комп.	I	18,68	-	-	19	-	-	-
8.	I7-16 I-4	То же, с краном	комп.	3	15,98	-	-	48	-	-	-
9.	I7-57 4-1	Установка унитаза керамического с ко- сым выпуском со смывным керамичес- ким бачком низко- расположенным	комп.	3	23,46	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	ССРСЦ ч.Ш п.109	Стоимость вентиля муфтового 15 кч 18 р д.15 мм	шт.	8	1,14	-	-	9	-	-	-
11.	"-" п.110	То же, д.20 мм	шт.	2	1,37	-	-	3	-	-	-
12.	"-" п.111	То же, д.25 мм	шт.	5	1,59	-	-	8	-	-	-
13.	12-806-3	Установка задвижки 30ч 47 бр 2 д.50 мм	шт.	3	2,08	-	-	6	-	-	-
14.	Доп.вып.1 ССРСЦ ч.Ш п.2250	Стоимость задвижки 30ч 47 бр2 д.50 мм	шт.	3	24	-	-	72	-	-	-
15.	1-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную глубиной 1,5 м без креплений с отко- сами	100м3	0,05	74,5	-	-	4	-	-	-
16.	1-968 81-2	Засыпка вручную траншеи грунтом II группы	100м3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
17.	22-66 5-3	Прокладка трубопро- водов из стальных бесшовных труб д.89х5 мм с гидрав- лическим испытанием	м	5	0,32	-	-	2	-	-	-
18.	ССРСЦ ч.1 р.Ш п.404	Стоимость труб стальных бесшовных д.89х5 мм	м	5х х0,998= =4,99	2,32	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	22-313 20-2	Промывка трубопроводов с дезинфекцией д.89 мм	км	0,005	36,7	-	-	-	-	-	-
20.	22-71 5-8	Футляр из стальных электросварных труб д.325x8 мм	м	1	0,8	-	-	1	-	-	-
21.	ССРСЦ ч.1 ч.Ш п.204	Стоимость труб стальных электросварных д.325x8мм	м	I_x $\times 0,995 =$ $=1,0$	10,3	-	-	10	-	-	-
22.	22-165 II-3	Весьма усиленная антикоррозийная битумно-колимёрная изоляция стальных трубопроводов д.89мм	м	5	0,85	-	-	4	-	-	-
23.	22-170 II-8	То же, д.325 мм	м	1	2,38	-	-	2	-	-	-
24.	16-41 7-3 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов стальных водогазопроводных легких оцинкованных д.15 мм Цена: $1,2-0,37+0,36=1,19$	м	38	1,19	-	-	45	-	-	-
25.	16-42 7-3 "- п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена: $1,35-0,46+0,44=$ $=1,33$	м	16	1,33	-	-	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	I6-43 7-3 "- п.51 п.39	То же, д.25 мм Цена: I,36-0,6+0,57= =I,33	м	17	1,33	-	-	23	-	-	-
27.	I6-46 7-4 "- п.54 п.42	То же, д.50 мм Цена: 2,21-I,16+I,11= =2,14	м	4	2,14	-	-	9	-	-	-
28.	I6-47 7-5 "- п.55 п.43	То же, д.65 мм Цена: 2,67-I,65+I,44= =2,46	м	32	2,46	-	-	79	-	-	-
29.	I6-2I9 -22	Гидравлическое ис- пытание трубопрово- дов д.труб до 50 мм	100м	0,75	3,94	-	-	3	-	-	-
30.	I6-220 22	То же, д.труб до 100 мм	100м	0,32	4,22	-	-	1	-	-	-
31.	ССРСЦ ч.Ш п.1483	Стоимость рукава резинового д.20 мм	м	30	1,81	-	-	54	-	-	-
32.	"- п.1484	То же, д.25 мм	м	40	2,23	-	-	89	-	-	-
33.	I3-I25 I5-I0	Окраска труб лаком БТ-577	100м2	0,0012	4,38	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	26-19 4-6	Изоляция труб матами минераловатными толщ.30 мм	м3	0,02	8,05	-	-	-	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.У р.Ш п.75 прим.	Стоимость матов минераловатных толщ. 30 мм	м3	0,02х х1,03= =0,02	49,5	-	-	I	-	-	-
36.	26-70 13-7	Обертывание поверхности пергамином насухо	100м2	0,0012	24,7	-	-	-	-	-	-
37.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.297	Стоимость пергамина	м2	0,12х х1,15= =0,14	0,16	-	-	-	-	-	-
38.	26-68 13-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью	м2	0,12	1,29	-	-	-	-	-	-
39.	Доп.вып.1 ССРСЦ ч.1 р.1У п.697	Стоимость стеклоткани	м2	0,12х х1,1= =0,13	1,09	-	-	-	-	-	-
40.	15-614 164-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	100м2	0,41	60,5	-	-	25	-	-	-
		<u>Блок "2"</u>									
41.	II-155-4	Установка счетчика крыльчатого ВСКМ-50	шт.	I	1,76	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	Доп.вып. I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика СКМ-50	шт.	I	46,1	-	-	46	-	-	-
43.	II-155-4	Установка счетчика крыльчатого ВСКМ- 25	шт.	I	1,76	-	-	2	-	-	-
44.	Доп.вып. I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика ВСКМ-25	шт.	I	46,1	-	-	46	-	-	-
45.	I8-286 15-2	Установка манометра ОБМ-100	комп.	2	3,91	-	-	8	-	-	-
46.	I7-50 2-3	Установка смесителя СМ-ДСТ	шт.	13	4,59	-	-	60	-	-	-
47.	I7-53 3-3	Установка смесителя для мойки СМ-М-ВКСЦ	шт.	2	0,59	-	-	1	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.Ш п.1503 прим.	Стоимость смесителя СМ-М-ВКСЦ	шт.	2	2,76	-	-	6	-	-	-
49.	I6-184 I6-I прим.	Установка пожарного крана д.65 мм	кран	2	47,7	-	-	95	-	-	-
50.	Доп.вып. I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукава по- жарного льняного д.66 мм	м	30	2,43	-	-	73	-	-	-
51.	Пр-нт 20-02-82 д.294 II	Установка по водо- подготовке МК-Ф-3 Цс на: 10880×1,095-11913,6	комп.	I	11913,6	-	-	11914	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	I7-2I I-5	Установка умываль- ников полукруглых разм.600х450 мм без спинки со смесителем СМ-УМ-ВКСЦ	комп.	2	18,68	-	-	37	-	-	-
53.	I7-16 I-4	То же, с краном	комп.	3	15,98	-	-	48	-	-	-
54.	I7-57 4-I	Установка унитазов керамических с косым выпуском со смывным низкорасположенным бачком	комп.	3	23,46	-	-	70	-	-	-
55.	I7-89 6-4	Установка раковины стальной эмалирован- ной РСТО-2	комп.	2	9,18	-	-	18	-	-	-
56.	I7-53 3-3	Установка смесителя для раковины СМ-Н-НИС	шт.	2	0,59	-	-	1	-	-	-
57.	ССРСЦ ч.Ш п.1503 прим.	Стоимость смесителя СМ-Н-НИС	шт.	2	2,76	-	-	6	-	-	-
58.	-" п.109	Стоимость вентиля муфтового 15кч 18р д.15 мм	шт.	6	1,14	-	-	7	-	-	-
59.	-" п.110	То же, д.20 мм	шт.	6	1,37	-	-	8	-	-	-
60.	-" п.111	То же, д. 25 мм	шт.	3	1,59	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	I2-802-3	Установка задвижки 30ч 476р 2 д.50 мм	шт.	3	2,08	-	-	6	-	-	-
62.	Доп. вып. I ССРСЦ ч. II п. 2250	Стоимость задвижек 30ч 476р 2 д.50мм	шт.	3	24	-	-	72	-	-	-
63.	I6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч 66р д.80 мм на стальных трубопро- водах	шт.	3	24,8	-	-	74	-	-	-
64.	I6-II9 I2-2	То же, д.100 мм	шт.	1	29	-	-	29	-	-	-
65.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную глу- биной I,5м без креп- лений с откосами	100м3	0,05	74,5	-	-	4	-	-	-
66.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей грунтом II группы	100м3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
67.	22-66 5-3	Прокладка трубопро- водов из стальных бесшовных труб д.108х5 мм с гид- равлическим испыта- нием	м	5	0,32	-	-	2	-	-	-
68.	ССРСЦ ч. I р. III п. 4I7	Стоимость труб сталь- ных бесшовных д.108х5 мм	м	5х х0,998= =4,99	2,83	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	22-3I4 20-3	Промывка трубопроводов с дезинфекцией д.108 мм	км	0,005	4I,3	-	-	-	-	-	-
70.	22-7I 5-8	Футляр из стальных электросварных труб д.325x8 мм	м	I	0,8	-	-	I	-	-	-
71.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.20I	Стоимость труб стальных электросварных д.325x8 мм	м	$I \times 0,995 = I$	10,3	-	-	10	-	-	-
72.	22-I65 II-3	Восьма усиленная антикоррозийная изоляция д.108 мм	м	5	0,85	-	-	4	-	-	-
73.	22-I70 II-8	То же, д.325 мм	м	I	2,38	-	-	2	-	-	-
74.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д.15 мм Цена: $I,2-0,37+0,36 = I,19$	м	84	I,19	-	-	100	-	-	-
75.	I6-42 " " 7-3 п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена: $I,35-0,46+0,44 = I,33$	м	I3	I,33	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	16-43 7-3 -"- п.51 п.39	То же, д.25 мм Цена:1,36-0,6+0,57= =1,33	м	24	1,33	-	-	32	-	-	-
77.	16-46 7-4 -"- п.54 п.42	То же, д.65 мм Цена:2,67-1,65+1,44= =2,46	м	129	2,46	-	-	317	-	-	-
78.	16-48 7-5 -"- п.56 п.44	То же, д.80 мм Цена:2,99-1,94+1,74= =2,84	м	91	2,84	-	-	258	-	-	-
79.	16-219 22	Гидравлическое испы- тание трубопроводов д.труб до 50 мм	100м	1,21	3,94	-	-	5	-	-	-
80.	16-220 22	То же, д.труд до 100 мм	100м	2,69	4,22	-	-	11	-	-	-
81.	15-614 164-8	Окраска трубопрово- дов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	100м2	0,44	60,5	-	-	27	-	-	-
82.	15-613 164-7	То же, д.более 50 мм	100м2	0,375	43,5	-	-	16	-	-	-
83.	16-136 12-2	Установка клапана обратного фланцево- го 19ч16р д.100мм	шт.	1	2,98	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	Пр-нт 23-07 п.2-0739 1969г. К=I, I2	Стоимость клапана I9ч I6р д.100 мм Цена: I3,5xI, I2xI, 095= =I8,07	шт.	I	I8,07	-	-	I8	-	-	-
85.	I6-58 8-3	Прокладка трубопро- водов из стальных бесшовных труб д.108x4 мм	м	45	3,73	-	-	I68	-	-	-
86.	I6-60 8-4	То же, д.150x5мм	м	4	0,93	-	-	4	-	-	-
87.	ССРСЦ ч. I р.Ш п.469	Стоимость труб д.159x5 мм	м	4	4,22	-	-	I7	-	-	-
88.	ССРСЦ ч.Ш п.1483	Стоимость рукава резинового д.20 мм <u>Блок "3"</u>	м	30	I,8I	-	-	54	-	-	-
89.	I6-I84 I6-I прим.	Установка крана пожарного д.65 мм	кран	I	47,7	-	-	48	-	-	-
90.	Доп. вып. I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукава пожарного льняного д.66 мм	м	10	2,43	-	-	24	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	I4575	-	-	-
Накладные расходы - -16,5% по п.п. 15-23, 33-40, 65-73, 81,82			руб.	-	-	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		То же, 13,3% без п.п.1,13,15-23,33-40, 41,43,51,61,65-73, 81,82,84	руб.	-	-	-	-	330	-	-	-
		То же, 80%	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	14944	-	-	-
		Плановые накопления -8% без п.п.84,51	руб.	-	-	-	-	241	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	15185	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: ст. инженер
/ Проверил: гл. специалист

М.А. Гунт
Л.П. Сапожникова
Л.Н. Бабко
Л.Л. Шведов

И.А. Гунт
Л.П. Сапожникова
Л.Н. Бабко
Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса
в легких металлических конструкциях (ФОК-I)
на технологическое водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО-5,8,9,II	Сметная стоимость	I,14 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	0,40 руб.
	I м2 общей площади здания	0,40 руб.
	I м3 объема здания	0,06 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ укрупнен-ных сметных норм, единич-ных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ-ная з/пл.	эксплу-атация машин в том числе з/пл.	всего	в том числе основ-ной з/пл.	эксплу-атации машин	норма-тивной условно-чистой продук-ции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I8-226 I5-2	Установка маномет-ра ОВМ-100	комп.	3	3,91	-	-	12	-	-	-
2.	I8-228 I5-4	Установка термомет-ра прямого	комп.	2	2,41	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II-39I-I	Установка регулирующего клапана РД-50	шт.	I	2,79	-	-	3	-	-	-
4.	Пр-нт I7-04 п.5-0477	Стоимость регулирующего клапана РД-50 Цена:230xI,095= =251,85	шт.	I	251,85	-	-	252	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Е п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кч I8п д.15 мм	шт.	3	I,2	-	-	4	-	-	-
6.	"- п.92	То же, д.20 мм	шт.	4	I,43	-	-	6	-	-	-
7.	"- п.93	То же, д.25 мм	шт.	4	I,65	-	-	7	-	-	-
8.	"- п.95	То же, д.40 мм	шт.	5	3,0I	-	-	15	-	-	-
9.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч. I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб легких д.15 мм Цена:I,2-0,37+0,36= =I,19	м	7I	I,19	-	-	84	-	-	-
10.	I6-42 7-3 "- п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена:I,35-0,46+0,44= =I,33	м	20	I,33	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	I6-46 7-4 "- п.54 п.42	То же, д.50 мм Цена:2,2I-I,18+I,II= =2,14	м	28	2,14	-	-	60	-	-	-
I2.	I6-43 7-3 "- п.51 п.39	То же, д.25 мм Цена:I,36-0,6+0,57= =I,33	м	19	1,33	-	-	25	-	-	-
I3.	I6-48 7-5 "- п.56 п.44	То же, д.80 мм Цена:2,99-I,94+ +I,79=2,84	м	20	2,84	-	-	57	-	-	-
I4.	I6-45 7-3 "- п.53 п.41	То же, д.40 мм Цена:I,79-0,94+0,88= =I,73	м	71	1,73	-	-	123	-	-	-
I5.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверх- ности труб грун- товкой ГФ-020	100м2	0,29	7,71	-	-	2	-	-	-
I6.	26-I9 4-6	Изоляция труб ма- тами минераловат- ными толщ.30 мм	м3	2,7	8,05	-	-	22	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.1 р.Ш п.75 прим.	Стоимость матов минераловатных толщ.30 мм	м3	2,7х х1,03= =2,78	49,5	-	-	138	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	26-70 13-7	Обертывание поверх- ности изоляции трамплином	100м2	0,1	24,7	-	-	2	-	-	-
19.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.297 прим.	Стоимость перга- мина	м2	10х х1,15= =11,5	0,16	-	-	2	-	-	-
20.	26-68 13-4	Оклеивание поверх- ности изоляции стеклотканью	м2	29	1,29	-	-	37	-	-	-
21.	Доп.вып.1 ССРСЦ ч.1 р.1У п.697 прим.	Стоимость стекло- ткани	м2	29х х1,1= =31,9	1,09	-	-	35	-	-	-
22.	15-614 164-8	Окраска труб мас- ляной краской за 2 раза д.до 150мм	100м2	0,55	60,5	-	-	33	-	-	-
23.	15-613 164-7	То же, д.более 50 мм	100м2	0,12	43,5	-	-	5	-	-	-
24.	16-219 22	Гидравлическое ис- пытание трубопро- водов д.труб до 50 мм	100м	2,09	3,94	-	-	8	-	-	-
25.	16-220 22	То же, д.до 100мм	100м	0,2	4,22	-	-	1	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	965	-	-	-
Накладные расходы -16,5% по п.п.15-23			руб.	-	-	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		То же, 13,3% без п.п.3,4,15-23	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		То же, 80%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1071	-	-	-
		Плановые накопления -8% без п.4	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	1137	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: ст.инженер
/ Проверил: гл.специалист

Л.П.Сапожникова
Л.Н.Бабко
Л.Л.Шведов

И.А.Гунст
Л.П.Сапожникова
Л.Н.Бабко
Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса в
легких металлических конструкциях (ФМК-I)
на канализацию

Основание: спецификация ВК.СО-
9,14,15,16

Сметная стоимость	I,42 тыс.руо.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (1м2 пол.площ.)	0,50 руб.
I м2 общей площади здания	0,50 руб.
I м3 объема здания	0,07 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№к пп	к укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расце- нок, шифры норм СЯИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе	основ-эксплу- ная атация зара- машин от- в том ная числе плата зара- от- ная плата	всего	в том числе	норма- тивной услов- но-чис- той продук- ции	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I7-37 I-10	Установка трапа чугунного эмалиро- ванного д.100 мм	комп.	9	I4,6	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I7-36 I-9	То же, д.50 мм	комп.	3	6,31	-	-	19	-	-	-
3.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов пластмассовых безнапорных канализационных д.50 мм по стенам здания	м	25	1,92	-	-	48	-	-	-
4.	I6-34 6-2	То же, д.100 мм	м	126	3,1	-	-	391	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Ш п.645	Стоимость задвижек 30ч 6 бр д.50мм	шт.	1	13,9	-	-	14	-	-	-
6.	"-" п.647	То же, д.100 мм	шт.	3	22,9	-	-	69	-	-	-
7.	"-" п.649	То же, д.150 мм	шт.	1	38	-	-	38	-	-	-
8.	I6-32 5-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.150 мм по стенам здания	м	53	5,56	-	-	295	-	-	-
9.	I6-31 5-2	То же, д.100 мм	м	4	4,59	-	-	18	-	-	-
10.	I6-48 7-5 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.56 п.44	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных легких труб д.80мм Цена: 2,99-1,94+1,79= =2,84	м	28	2,84	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	16-46 7-4 п.54 п.42	То же, д.50 мм Цена: 2,2I-I, Iб+I, II=2,14	м	I	2,14	-	-	2	-	-	-
12.	16-58 8-3	То же, бесшовных д.108x4 мм	м	9	3,73	-	-	34	-	-	-
13.	16-60 8-4	То же, д.159x4 мм	м	4	0,93	-	-	4	-	-	-
14.	ССРСЦ ч. I р. Ш п.468 прим.	Стоимость труб д.159x4 мм	м	4	3,81	-	-	15	-	-	-
15.	15-613 164-7	Окраска стальных труб д. более 50 мм масляной краской за 2 раза	100м2	0,01	43,5	-	-	-	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	1158	-	-	-
Накладные расходы -16,5% по п.15			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
То же, 13,3% без п.15			руб.	-	-	-	-	154	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	1312	-	-	-
Плановые накопления 8%			руб.	-	-	-	-	105	-	-	-
Всего по смете:			руб.	-	-	-	-	1417	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: ст. инженер
/ Проверил: гл. специалист

Handwritten signature

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Л.Н. Бабко
Л.Л. Шведов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Смета для Ф03-1	Электрическое освещение	смета I	-	-	15	4735	359	<u>238</u>	15	4735	359	<u>238</u>	
		НУЧП=1051							89				89	
		Итого по разделу I:		-	-	-	-	-	-	-	29	7121	1005	<u>707</u>
		НУЧП=3013												256
		П. Монтажные работы, дополнительно включаемые для ФСК-1												
3.	8-603-1	Плафон с количеством ламп до:2	100шт.	0,01	-	-	-	103	35	<u>0,9</u>	-	1	-	-
										0,34				
4.	8-599-4	Светильник для люминесцентных ламп, устанавливаемый на коробе, с количеством ламп до:2	100шт.	0,05	-	-	-	167	68,3	<u>50,5</u>	-	8	3	<u>3</u>
										16				1
5.	8-601-1	Светильник для люминесцентных ламп, устанавливаемый с коробами	100шт.	0,15	-	-	-	42,5	41,6	<u>0,02</u>	-	6	6	-
										0,01				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	8-60I-2	Блок светильни- ков с количест- вом ламп до:2	100шт	0,15	-	-	-	368	34,9	<u>30,1</u> 9,83	-	55	5	<u>5</u> 1
7.	8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках в коробах	100м	1,00	-	-	-	10	6,24	<u>0,27</u> 0,1	-	10	6	-
8.	8-400-I	Кабель с крепле- нием накладными скобами, сечение до 10 мм2	100м	5,68	-	-	-	60,8	23,4	<u>22,8</u> 8,4	-	345	133	<u>130</u> 48
9.	8-406-6	Труба стальная в готовых бороз- дах, под залив- ку бетоном, диа- метр, мм до 50	100м	0,06	-	-	-	29,9	16,2	<u>5,65</u> 1,47	-	2	1	-
10.	8-59I-I	Выключатель для открытой установки	100шт.	0,03	-	-	-	23,8	15,8	<u>0,04</u> 0,02	-	1	-	-
11.	8-604-4	Фонарь сигналь- ный с надписью "Вход", "Выход", и т.п.	100шт.	0,01	-	-	-	83,4	41,0	<u>31,1</u> 9,88	-	1	-	-

I	2	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
I2. 6-I47-8	Конструкция сварная	т	0,04	-	-	-	377	24,9	<u>4,1</u> 1,02	-	15	I	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	444	155	<u>138</u> 50
	Накладные расходы -87%		-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	579	155	<u>138</u> 50
	Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
	Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	625	155	<u>138</u> 50
	НУЧП (155+138)+(155+138)х0,32+(155+138)х0,44=516												
	Ш. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ, дополнительно включаемые для ФОР-I												
I3. I507 п. I-057 К=I,099	Светильник для ламп накаливания ННПОЗ-10С-001УЗ I,099х9,40	шт.	I	-	-	-	10,33	-	-	-	10	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	64-02-10 п.7 К=1,099	Светильник для люминесцентных ламп ЛПО03х40/ /Н-03 УХЛ4 1,099х10,51	шт.	5	-	-	-	11,55	-	-	-	58	-	-
15.	1507 п.5-072 К=1,099	Светильник для люминесцентных ламп ЛПО02-2х40/П-01 УХЛ4 16,50х1,099	шт.	15	-	-	-	18,13	-	-	-	272	-	-
16.	1515 доп.60 п.1-153 К=1,071	Лампа люминесцент- ная ЛББ6УХЛ4 1,071х7,40	10шт.	3,7	-	-	-	7,92	-	-	-	29	-	-
17.	СТ53- -251	Стартер 80С-220	10шт.	3,7	-	-	-	1,42	-	-	-	5	-	-
18.	СТ51- -1075	Кабель ,660 в, АВВГ, сечением 2х2,5 кв.мм	1000м	0,27	-	-	-	166,00	-	-	-	45	-	-
19.	СТ51- -1091	Кабель, 660 в, АВВГ, сечением 3х2,5 кв.мм	1000м	0,28	-	-	-	191,00	-	-	-	54	-	-
20.	СТ51- -1091 К=1,3	Кабель, 660 в, АВВГ, сечением 4х2,5 кв.мм 1.3х191	1000м	0,12	-	-	-	248,00	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	СИ51- -1092 К=1,2	Кабель, 660 в, АВВГ, сечением 3х4+1х2,5 кв.мм	1000м	0,01	-	-	-	272,00	-	-	-	3	-	-
22.	СТ53- -258	Лампа накаливания Б220-230-40	10шт.	0,2	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-
23.	СТ53- -265	Лампа накаливания Б220-230-60	10шт.	0,1	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
24.	СИ13-2	Труба стальная, легкая М-Р-20х х2,5	м	30	-	-	-	0,30	-	-	-	9	-	-
25.	СИ13-5	То же, М-Р-40х3,0	м	30	-	-	-	0,62	-	-	-	19	-	-
26.	290901 п.255 К=1,080	Выключатель для скрытой установки 0-2-84-10/220 1,080х0,85	шт.	3	-	-	-	0,92	-	-	-	3	-	-
27.	СТ53- -226	Световой указатель СУВ-МУЗ	шт.	1	-	-	-	2,71	-	-	-	3	-	-
28.	2405- п.1-364 К=1,082	Коробка КОР- -73У15 1,082х0,40	шт.	10	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	544	-	-
Плановые накопле- ния 8%				-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
Итого по разделу III				-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по смете (Iр + Пр + Шр)		-	-	-	-	-	-	-	29 8334	1160		<u>845</u> 306

НУЧП
 (Iр + Пр)
 =3529

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составил:ст.техник
 / Проверил:рук.группы

Я.М.Бунич
В.И.Прилепский
О.Ю.Фиактистова
Л.Ю.Зайцова

Я.М.Бунич
 В.И.Прилепский
 О.Ю.Фиактистова
 Л.Ю.Зайцова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса
в легких металлических конструкциях (ФОК-I)
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО

Сметная стоимость	5,231 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	1,991 тыс.руб.
б) монтажных работ	3,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	1,84 руб.
2. 1 кв.м. общей площади	1,84 руб.
3. 1 куб.м. объема здания	0,23 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ж ПП	Шифр и к пози- ций прейску- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, т.		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Общ	нетто	Обо- руд.	Монтажных работ в том числе основ.экспл. з/п машин в т.ч. з/п	обо- руд.	Монтажных работ в том числе основ.экспл. з/п машин в т.ч. з/п	обо- руд.	Монтажных работ в том числе основ.экспл. з/п машин в т.ч. з/п		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Электрооборудование и монтажные работы</u>														
I.	Смета для ФОб	Силовое электро- оборудование НУЧП =648 руб.	смета	I	-	-	II42	I957	242	<u>I26</u> 38	II42	I957	242	<u>I26</u> 38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Смота для Ф03-I	Силовое электро-оборудование	смета I	-	-	-	849	1253	139	<u>96</u> 31	849	1253	139	<u>96</u> 31
Итого по разделу I:				-	-	-	-	-	-	-	1991	3210	381	<u>222</u> 69
НУЧП=1061 руб.														
П. Монтажные работы,дополнительно включаемые для Ф0К-I														
3.	8-418-5	Труба полиэтиленовая, прокладываемая в полу, диаметр ,мм, до:32	100м	0,16	-	-	-	8,44	6,26	<u>0,13</u> 0,05	-	1	1	-
4.	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами, диаметр в мм: до 25	"	0,04	-	-	-	54	23,2	<u>23,1</u> 9,73	-	2	1	<u>1</u> 1
5.	8-408-3	Ввод гибкий, наружный диаметр мм, до:27	шт.	2	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	1	-
Провод первый, затягиваемый в тросы и вводы, сечения,мм2 до:														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ш. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ <u>дополнительно включаемые для ФОК-1</u>															
9.	СИ59-545	Труба полиэтиленовая диам.32 мм	10м	1,6	-	-	-	2,49	-	-	-	4	-	-	
10.	СИ13-3	Труба стальная ГОСТ 3262-75 диам. 25x2,8 мм	м	4	-	-	-	0,4	-	-	-	2	-	-	
		Провод АПВ 0,66 кв сечением в кв.мм:													
11.	СИ52-228	2,5	1000м	0,006	-	-	-	28,4	-	-	-	2	-	-	
12.	СИ52-229	4	"	0,096	-	-	-	34,9	-	-	-	3	-	-	
13.	2405- 1012	Ввод гибкий К1082 1,7x1,089	шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
14.	СИ56-80	Коробка У994	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	
Плановые накопления 8%				-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Итого по разделу Ш:				-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	
Всего по смете (+р + Пр + Шр)				-	-	-	-	-	-	-	-	1991	3240	386	<u>224</u>
70															

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

НУЧП=1073 руб.

(+Ip + Пр)

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил: рук. группы

Проверил: рук. группы

Я. М. Бунич
Б. И. Прилепский
П. Н. Маркина
Т. П. Исаева

Я. М. Бунич

Б. И. Прилепский

П. Н. Маркина

Т. П. Исаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-10

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в
легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификация № СС.СС1, СС2	Сметная стоимость	2,60 тыс.руб.
	в том числе:	
	а) оборудование	1,55 тыс.руб.
	б) монтажных работ	1,05 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость по смете на: расчетную единицу (1м2 пол.плоч.)	0,92 руб.
	I м2 общей площади здания	0,92 руб.
	I м3 объема здания	0,12 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции преиск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика обору- дования и монтаж- ных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	оборуд.	монтажн. работ	всего	в том числе	оборуд.	монтажн. работ	всего	в том числе
					еди-об- ни- щая	основ.экспл. з/п машин в т.ч. з/п			основ. экспл. з/п машин в т.ч. з/п					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Блок "А"

Раздел I - Звукофикация

I. Оборудование и монтаж

I.	I6-01 2-209 10-395-I	Трансляционная уста- новка ТУ100У-101	комп. I	-	-	377	9,02	-	-	377	9	-	-
----	----------------------------	---------------------------------------	---------	---	---	-----	------	---	---	-----	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	-"- 2-2II 10-395- -9	Усилитель 100У- -101	шт.	1	-	-	140	9,58	-	-	140	10	-	-
3.	16-С1 2-362 10-397-7	Кодонка звуковая 15К3-4	шт.	3	-	-	30	2,73	-	-	90	8	-	-
4.	ПГ-нт 084 10-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	шт.	1	-	-	5	2,73	-	-	5	3	-	-
5.	10-975-12	Монтаж коробок УК-2П	шт.	4	-	-	-	0,41	-	-	-	2	-	-
6.	10-396-1	Настройка ТУ- 100У,1002	блок	2	-	-	-	21,7	-	-	-	43	-	-
7.	8-409-1	Затягивание в тру- бы провода первого сеч.2,5 кв.мм	100м	0,16	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
8.	8-409-11	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 кв.мм	100м	0,94	-	-	-	1,21	-	-	-	1	-	-
9.	10-54-12	Прокладка прово- да по стене	100м	0,20	-	-	-	11,2	-	-	-	2	-	-
10.	8-400-1	То же, кабеля АНРГ по стене на ско- бах	"	0,50	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. 8-4I7-3	Прокладка труб винипластовых д.40 мм на скобах		100м	0,06	-	-	-	59,5	-	-	-	4	-	-
II. 8-4I7-5	То же, д.20 мм в полу		100м	0,10	-	-	-	15,9	-	-	-	2	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	612	116	-	-
13. 8%	Загостовительно- складские и тран- спортные расходы		руб.	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-
14. 80%	Накладные расходы на зарплату		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	661	186	-	-
15. 8%	Плановые накоп- ления		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	661	201	-	-
П. Материалы, не учтенные ценником														
16. 15-09 т.7-03I	Провод ПТПЖ сеч. 2x1,2 кв.мм 0,100x1,03 Цена:18,8x1,116		км	0,103	-	-	-	20,98	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	15-09 Т.7-031	То же, сеч. 2x0,6 кв.мм 0,01x1,03	км	0,0103	-	-	-	12,95	-	-	-	1	-	-
18.	15-09 Т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2x4 кв.мм 0,020x1,02	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
19.	"- Т.2-004	То же, сеч. 1x4 кв.мм 0,03x1,02 Цена: 100x1,105	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-
20.	29-02-20 I-244	Коробка УК-2П Цена: 0,13x1,073	шт.	4	-	-	-	0,14	-	-	-	1	-	-
21.	15-09 Т.7-044	Провод ПМПЭВ сеч. 2x0,35 кв.мм 0,020x1,03 Цена: 105x1,116	км	0,021	-	-	-	1172	-	-	-	2	-	-
22.	05-03 8-0126	Труба винилпласто- вая д. 40 мм 6x1,03 Цена: 0,70x1,076=	м	6,20	-	-	-	0,75	-	-	-	5	-	-
23.	"- 8-0122	То же, д. 20 мм 10x1,03 Цена: 0,20x1,076	"	10,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
24.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ I														
I	Оборудование		руб.		661									
II	Монтаж		руб.		201									
III	Материалы		руб.		23									

Всего по разделу I			руб.		885									
<u>П. Городская радиотрансляционная сеть</u>														
I. Оборудование и монтаж														
25.	Пр-нт 084 10-397- -7I	Громокоговоритель абонентский ГА- III	шт.	2	-	-	5	2,73	-	-	10	5	-	-
26.	10-397-5	Монтаж трансформатора ТАМУ-10	шт.	1	-	-	-	1,49	-	-	-	1	-	-
27.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч. до 2,5 кв.мм	100м	0,1	-	-	-	4,68	-	-	-	1	-	-
28.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. 2,5 кв.мм	100м	1,50	-	-	-	1,21	-	-	-	2	-	-
29.	10-975- -12	Монтаж коробки РОН	шт.	2	-	-	-	0,41	-	-	-	1	-	-
30.	34-64I н/р 16,5%	Монтаж радиостойки гао.0,8 м	шт.	1	-	-	-	16,31	-	-	-	16	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	8-417-3	Прокладка труб ви- нипластовых д.40мм	100м	0,10	-	-	-	59,5	-	-	-	6	-	-
32.	8-472-8	Заземление радио- стойки проволокой	100м	0,50	-	-	-	51,8	-	-	-	26	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	10	58	-	-
33.	8%	Заготовительно-ск- ладские и транспорт- ные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
34.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	76	-	-
35.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II	82	-
П. Материалы, не учтенные ценником														
36.	29-02-20 I-248	Трансформатор абон- ентский ТАМУ-10 Цена:3,10xI,077	шт.	I	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-
37.	15-04-01 п.96	Коробка РОН Цена:0,85xI,073=	шт.	2	-	-	-	0,91	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.	15-09 т.7-030	Провод ПВЖ-I,8 Цена:2I,6xI,II6 0,060xI,03	км	0,062	-	-	-	24,1	-	-	-	I	-	-
39.	"-" т.7-03I	То же, ПТПЖ сеч.2xI,2 кв.мм Цена:I8,8xI,II6 0,080xI,03	км	0,082	-	-	-	20,98	-	-	-	2	-	-
40.	15-09 7-03I	То же, сеч.2x0,6 кв.мм Цена:II,6xI,II6 0,020xI,03	км	0,02I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
4I.	05-03 8-0I26	Труба винипластовая д.40 мм IOxI,03 Цена:0,70xI,076=	м	IO,3	-	-	-	0,75	-	-	-	8	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
42.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П														
I	Оборудование		руб.	II										
П	Монтаж		руб.	82										
И	Материалы		руб.	I8										
Итого по разделу П			руб.	III										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ш. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ														
I. Сборудование и монтаж														
43.	64-02 8-01 10-1275	Аппарат телефонный АТС	шт.	I	-	-	I4	0,37	-	-	I4	I	-	-
44.	10-975-5	Монтаж шкафа ЕС-3М	шт.	I	-	-	-	I,6I	-	-	-	2	-	-
45.	10-972- -10	Монтаж коробки КРТП-10	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
46.	10-975- -8	То же, ПК подполь- ной 200x200	шт.	5	-	-	-	0,48	-	-	-	2	-	-
47.	8-149-1	Прокладка кабеля вес I п.м. до I-го кг в трубы	100м	0,2	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-
48.	10-54-12	Прокладка провода по стене	"	0,2	-	-	-	3I,6	-	-	-	6	-	-
49.	8-417-3	То же, трубы вини- пластовой д.40мм	"	0,3	-	-	-	59,5	-	-	-	18	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	35	-	-
50.	8%	Заготовительно- складские и тран- спортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
51.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	=	4	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	15	53	-	-
		<u>П. Материалы, не учтенные</u>												
		<u>ценником</u>												
53.	15-04-01 п. 31	Шкаф ЕС-3М Цена: 7xI,076	шт.	I	-	-	-	7,53	-	-	-	8	-	-
54.	29-02-20 2-168	Коробка КРТП-10 Цена: 0,95xI,073	шт.	I	-	-	-	1,02	-	-	-	I	-	-
55.	24-05 I-380	То же, ПК-II под- польная 200x200 Цена: 0,90xI,073	шт.	5	-	-	-	0,97	-	-	-	5	-	-
56.	15-09 т. 7-029	Кабель ТПП сеч. 10x2x0,5 кв.мм Цена: 105xI,17I 0,020xI,02	км	0,0204	-	-	-	193,22	-	-	-	4	-	-
57.	15-09 т. 7-029	Провод ТРП сеч. 1x2x0,5 Цена: 9,60xI,116 0,02xI,03	км	0,02I	-	-	-	10,7	-	-	-	I	-	-
58.	05-03 8-0126	Труба винилпластовая д. 40 мм 30xI,03 Цена: 0,7xI,076=	м	3I	-	-	-	0,75	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ Ш												
	I	Оборудование	руб.											
	П	Монтаж	руб.											
	Ш	Материалы	руб.											
		Всего по разделу	руб.											
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ "А"												
	I	Оборудование	руб.											
	П	Монтаж	руб.											
	Ш	Материалы	руб.											
		Всего по блоку "А"	руб.											
		БЛОК "Б"												
		<u>Раздел I -Звукофикация</u>												
60.	I6-0I 2-209	Трансляционная ус- тановка ТУ100У-10I	комп. I	-	-	377		9,02	-	-	377	9	-	-
6I.	"- 2-2II 10-395- -9	Усилитель 100У-10I	шт. I	-	-	140		9,58	-	-	140	10	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62.	10-396-I	Настройка ТУ100У- -101	блок	2	-	-	-	21,7	-	-	-	43	-	-
63.	16-01 2-362 10-397-7	Колонка звуковая 15К3-4	шт.	2	-	-	30	2,73	-	-	60	5	-	-
64.	Пр-нт 084 10-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	шт.	5	-	-	5	2,73	-	-	25	14	-	-
65.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч. до 2,5 кв.мм	100м	0,40	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
66.	8-409- -II	То же, каждого последующего	"	1,40	-	-	-	1,21	-	-	-	2	-	-
67.	10-54-12	Прокладка провода по стене	"	0,2	-	-	-	11,2	-	-	-	2	-	-
68.	8-400-I	То же, кабеля АНГ по скобам	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
69.	10-975- -12	Монтаж коробок УК-2П, УК-2р	шт.	10	-	-	-	0,41	-	-	-	4	-	-
70.	8-417-3	Прокладка труб ви- нипластовых д.40 мм	100м	0,3	-	-	-	59,5	-	-	-	18	-	-
71.	8-417-I	То же, д.20 мм	"	0,1	-	-	-	34,8	-	-	-	3	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	602	142	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
73.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	650	226	-	-
74.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	650	244	-	-
		<u>П. Материалы, не учтенные ценником</u>												
75.	15-09 Т.7031	Провод ПТПЖ сеч. 2х1,2 кв.мм 0,15х1,03 Цена:18,8х1,116	км	0,155	-	-	-	20,98	-	-	-	3	-	-
76.	"-" "-"	То же, сеч.2х0,6кв.мм Цена:11,61х1,116 0,030х1,03	км	0,031	-	-	-	12,95	-	-	-	1	-	-
77.	"-" Т.2-005	Кабель АНРГ-2х4 Цена:225х1,105 0,020х1,02	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
78.	"-" Т.2-004	То же, сеч.1х4кв.мм 0,030х1,02 Цена:100х1,105	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79.	29-02-20 Т.І-244	Коробка УК-2П Цена:0,13хІ,073	шт.	5	-	-	-	0,14	-	-	-	І	-	-
80.	"-" І-243	То же, УК-2Р Цена:0,15хІ,073	шт.	5	-	-	-	0,16	-	-	-	І	-	-
81.	05-03 8-0І26	Труба винипластовая д.40 мм Цена:0,70хІ,076=	м	3І	-	-	-	0,75	-	-	-	23	-	-
82.	"-" 8-0І22	То же, д.20 мм Цена:0,20хІ,076=	м	І0,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
83.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ І														
І	Оборудование		руб.	650										
П	Монтаж		руб.	244										
ІІ	Материалы		руб.	42										
Итого по разделу І			руб.	936										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РАЗДЕЛ П - ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ														
I. Оборудование и монтаж														
84.	Пр-нт 084 10-397-7	Громкоговоритель абон.ГА-Ш	шт.	6	-	-	5	2,73	-	-	30	16	-	-
85.	10-397- -5	Монтаж трансформа- тора ТАМУ-10	шт.	1	-	-	-	1,49	-	-	-	1	-	-
86.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч. до 2,5 кв.мм	100м	0,3	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
87.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 кв.мм	"	1,3	-	-	-	1,21	-	-	-	2	-	-
88.	10-54-I2	Прокладка провода по стене	"	0,6	-	-	-	11,2	-	-	-	7	-	-
89.	8-472-8	Заземление р/стой- ки проволокой	100м	0,5	-	-	-	51,8	-	-	-	26	-	-
90.	10-973- -12	Монтаж коробок РОН	шт.	6	-	-	-	0,41	-	-	-	2	-	-
91.	34-641 н/р 16,5%	Монтаж радиостойки РС-I габ.0,8 Цена: 14x1,165=	шт.	1	-	-	-	16,31	-	-	-	16	-	-
92.	8-417-I	Прокладка труб винилпластовой д.20мм	100м	0,3	-	-	-	34,8	-	-	-	10	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	62	-	-
93.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
94.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	115	-	-
95.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	124	-	-
		<u>П. Материалы, не учтенные ценником</u>												
96.	29-02-20 I-248	Трансформатор абонентский ТАМУ-10 Цена: 3,10x1,077	шт.	1	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-
97.	15-09 7-031	Провод ПТЛЖ сеч. 2x1,2 кв.мм Цена: 18,8x1,116 0,12x1,03	км	0,124	-	-	-	20,98	-	-	-	3	-	-
98.	"- "-	То же, сеч. 2x0,6 кв.мм Цена: 11,6x1,116 0,040x1,03	км	0,041	-	-	-	12,95	-	-	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99.	-"- 7-030	То же, ПВХ-I,8	км	0,062	-	-	-	24,1	-	-	-	2	-	-
100.	15-04-01 п.96	Коробка РОН Цена:0,85xI,073	шт.	6	-	-	-	0,91	-	-	-	5	-	-
101.	05-03 8-0126	Труба винипластовая д.20 мм 30 x I,03	м	3I	-	-	-	0,2x xI,076= =0,22	-	-	-	7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
102.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П												
I		Оборудование	руб.		32									
П		Монтаж	руб.		124									
Ш		Материалы	руб.		23									
		Итого по разделу П	руб.		179									
		Ш. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ												
		I.Оборудование и монтаж												
103.	64-02 8-01н 10-127-5	Аппарат телефонный	шт.	4	-	-	I4	0,37	-	-	56	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
104.	8-409-I	Затягивание в тру- бы провода первого сеч.до 2,5 кв.мм	100м	0,10	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
105.	8-409- -II	То же, каждого пос- ледующего	"	0,10	-	-	-	1,21	-	-	-	I	-	-
106.	10-54- -I2	Прокладка провода по стене	100м	0,6	-	-	-	11,2	-	-	-	7	-	-
107.	8-417- -I	То же, труб вини- пластовых д.20 мм	"	0,10	-	-	-	34,8	-	-	-	3	-	-
108.	10-975- -5	Монтаж шкафа ШС-3М	шт.	I	-	-	-	1,61	-	-	-	2	-	-
109.	10-972- -10	То же, коробки КРТП-10	шт.	I	-	-	-	4,01	-	-	-	4	-	-
110.	10-975- -8	То же, ПК-II под- польной 200x200	шт.	5	-	-	-	0,48	-	-	-	2	-	-
III.	8-149-I	Затягивание в тру- бы кабеля вес до I-го кг	100м	0,20	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56	23	-	-
II2.	8%	Заготовительно- складские и тран- спортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
II3.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	34	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II4.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	37	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
II5.	15-09 т.7-023	Кабель ТНП-10х2х х0,5 0,02х1,02 Цена:165х1,171=	км	0,0204	-	-	-	193,22	-	-	-	4	-	-
II6.	"-" т.7-029	Провод ТФП-1х2х0,5 0,08х1,03 Цена:9,60х1,116=	"	0,082	-	-	-	10,71	-	-	-	1	-	-
II7.	05-03- 8-0122	Труба винилпластовая д.20 мм Цена:0,20х1,076=	м	10,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
II8.	15-04-01 п.31	Шкаф силовой ШС- -3М Цена:7,0х1,076	шт.	1	-	-	-	1,53	-	-	-	8	-	-
II9.	29-02-20 2-168	Коробка КРТП-10 Цена:0,95х1,073	шт.	1	-	-	-	1,02	-	-	-	1	-	-
II20.	24-05 I-380	То же, подпольная 200х200 Цена:0,90х1,073	шт.	5	-	-	-	0,97	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2I. 8%		Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ Ш												
I		Оборудование	руб.		60									
П		Монтаж	руб.		37									
Ш		Материалы	руб.		23									
		Итого по разделу Ш	руб.		120									
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ "Б"												
I		Оборудование	руб.		742									
П		Монтаж	руб.		405									
Ш		Материалы	руб.		88									
		Итого по блоку "Б"	руб.		1235									
		БЛОК "В"												
		Раздел I- ЗВУКОФИКАЦИЯ												
		I.Оборудование и монтаж												
I22. I6-0I		Колонка звуковая												
2-362		I5 K3-4	шт.	2	-	-	30	2,73	-	-	60	5	-	-
I0-397-														
-7														
I23.8-4I7-I		Прокладка труб ви-												
		нипластовых д.20мм	100м	0,10	-	-	-	34,8	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I24.	Пр-нт 084 10-397-7	Громкоговоритель абонентский ГА-Ш	шт.	2	-	-	5	2,73	-	-	10	5	-	-
I25.8-409-I		Затягивание в тру- сы I-го провода сеч.2,5 кв.мм	100м	0,1	-	-	-	4,88	-	-	-	1	-	-
I26.8-409-II		То же, каждого пос- ледующего сеч.до 2,5 кв.мм	100м	0,6	-	-	-	1,21	-	-	-	1	-	-
I27.10-975		То же, коробок УК-2П,УК-2Р	шт.	3	-	-	-	0,41	-	-	-	1	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	70	16	-	-
I28.	8%	Заготовительно-ск- ладские и транспорт- ные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
I29.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	27	-	-
I30.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	29	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РАЗДЕЛ П- ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ														
I. Оборудование и монтаж														
I37.8-4I7-I	Прокладка труп вини- пластовых д.20 мм	100м	0,3	-	-	-	-	34,8	-	-	-	10	-	-
I38.Пр-нт 084 10-397- -7	Громкоговоритель абонентский ГА-Щ	шт.	3	-	-	5	2,73	-	-	-	15	6	-	-
I39.8-409-I	Затягивание в тру- бы провода первого сеч.2,5 кв.мм	100м	0,3	-	-	-	-	4,88	-	-	-	1	-	-
I40.8-409	То же, каждого пос- ледующего сеч. 2,5 кв.мм	"	0,2	-	-	-	-	1,21	-	-	-	1	-	-
I41.10-915- -12	Монтаж коробки РОН	шт.	3	-	-	-	-	0,41	-	-	-	1	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	15	21	-	-
I42. 8%	Заготовительно- складские и тран- спортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I43. 80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	16	31	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I44.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	16	33	-	-
		<u>П. Материалы, не учтенные ценником</u>												
I45.	I5-09 7-03I	Провод ПТПЖ сеч. 2xI,2 кв.мм Цена: I8,8xI,II6 0,03xI,03	км	0,03I	-	-	-	20,98	-	-	-	I	-	-
I46.	"- "-	То же, сеч.2x0,6кв.мм Цена: II,6xI,II6 0,02xI,03	км	0,0204	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
I47.	I5-04- -0I п.96	Коробка PОН Цена: 0,85xI,073=	шт.	3	-	-	-	0,9I	-	-	-	3	-	-
I48.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм	м	3I	-	-	-	0,20x xI,076= =0,22	-	-	-	7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
I49.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П												
I		Оборудование	руб.	16										
П		Монтаж	руб.	33										
Ш		Материалы	руб.	13										
		Итого по разделу П		руб.	62									
		РАЗДЕЛ Ш- ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ												
		I. Оборудование и монтаж												
I50.64-02 8-01н 10-127- -5		Аппарат телефонный	шт.	2	-	-	14,0	0,37	-	-	28	1	-	-
I51.10-975- -8		Монтаж коробки под- польной 200x200	шт.	4	-	-	-	0,48	-	-	-	2	-	-
I52.10-975- -5		Монтаж шкафа ШС-3М	шт.	1	-	-	-	1,61	-	-	-	2	-	-
I53.8-417-1		Прокладка труб вини- пластовых д.20 мм	100м	0,30	-	-	-	34,8	-	-	-	10	-	-
I54.8-409-1		Прокладка провода в трубе	100м	0,4	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	28	17	-	-
I55. 8%		Заготовительно-склад- ские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
I56. 80%		Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ш	Материалы	руб.	22										
		Итого по разделу	руб.	78										
		<u>СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ "В"</u>												
I		Оборудование	руб.	122										
П		Монтаж	"	88										
Ш		Материалы	"	42										
		Итого по разделу "В"	руб.	252										
		<u>СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ БЛОКИ "А", "Б", "В"</u>												
I		Оборудование	руб.	1551										
П		Монтаж	"	829										
Ш		Материалы	"	216										
		Всего по смете	руб.	2596										

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила: ст. инженер
/ Проверил: гл. специалист

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Т.Н. Кочникова
Л.Л. Шведов

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Т.Н. Кочникова
Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса
в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на приобретение и монтаж КИПа и автоматизации

Основание: спецификация АОВ.СО

Сметная стоимость 5,236 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 3,871 тыс.руб.

б) монтажных работ 1,365 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 1,84 руб.

2. I квм. общей площади 1,84 руб.

3. I куб.м. объема здания 0,24 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ ПП	Шифр и № пози- ций прейс- куранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристи- ка оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто	нетто	Обо- ру- дова- ния	Монтажных работ		обо- рудо- вания	Монтажных работ			
		еди- ни- цы	об- щая	ру- до- ва- ния	Все- го	в том чис- ле		в том чис- ле	ос- нов- ная		экс- п- л. в т.ч.	экс- п- л. в т.ч.	экс- п- л. в т.ч.	экс- п- л. в т.ч.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные работы

I. I70648 II-I-I	Термометр техниче- ский угловой ТТУ21240671	шт.	2	-	-	-	1,25	0,21	0,21	-	3	-	-	-
---------------------	---	-----	---	---	---	---	------	------	------	---	---	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	170648 п.1-753	Оправа для техни- ческого термомет- ра углового	шт.	13	-	-	2,00	-	-	-	26	-	-	-
3.	170648 п.1-362 II-I-I	Термометр угловой технический ТТУ21240201	шт.	3	-	-	0,95	0,21	0,21	-	3	1	1	-
4.	170648 п.1-364 II-I-I	Термометр техни- ческий угловой ТТУ21240441	шт.	4	-	-	1,25	0,21	0,21	-	5	1	1	-
5.	170648 п.1-384 II-I-I	Термометр техни- ческий угловой ТТУ51240104	шт.	4	-	-	0,9	0,21	0,21	-	4	1	1	-
6.	170648 п.1-372 II-I-I	Термометр техни- ческий угловой ТТУ41240104	шт.	5	-	-	0,9	0,21	0,21	-	5	1	1	-
7.	170648 п.1-456 II-I-I	Термометр быто- вой ТБ-2М	"	3	-	-	0,26	0,21	0,21	-	1	1	1	-
8.	170648 п.1-0040 II-4-3	Терморегулирующие устройства ТУДЭ-1-2-П1В2-3. ТУДЭ-4П1В2-3, ТУДЭ-4-П1В2-Р	шт.	14	-	-	20,6	0,36	0,35	-	288	5	5	-
9.	1704 доп. II-405-2	Регулятор темпера- туры ТЭ4ПЭ	"	4	-	-	39	3,93	3,85	-	156	16	15	-
10.	1704 п.5-0522 II-III-2	Датчик-реле на- пора ДН-25	"	3	-	-	16	1,78	1,62	<u>0,04</u> 0,01	48	5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	1704 п.5-0554 II-140-2	Регулятор-сигнали- затор ЭРСУ-3	шт.	1	-	-	54	3,93	3,85	-	54	4	4	-
12.	1704 п.2-0782 II-140-2	Диафрагма камер- ная ДК-6-100 -I-A/Б-I	"	2	-	-	18,5	2,65	0,85	0,07	37	5	2	-
13.	1704 доп. II-247-I	Дифманометр ДСП-7I	"	2	-	-	210	4,59	2,83	<u>0,22</u> 0,03	420	9	6	-
14.	1504-7Iг. п.18-II5 K=0,92 8-529-I	Пост управления ПКБ 222-2УЗ, уста- навливаемый на стене на стойке 0,92x3,20	шт.	14	-	-	2,94	2,97	1,15	<u>0,05</u> 0,01	41	42	16	<u>1</u> -
15.	1602 кп.2 п.5-0II4 8-84-I	Звонок переменного тока ЗВП-220	"	1	-	-	8,7	0,38	0,33	<u>0,01</u> -	9	-	-	-
16.	Кальк. I II-630-2	Щит автоматики состоящий из 2-х шкафов разме- ром 1000x600x500	шт. шкаф	3 6	-	-	836	-	-	-	2508	-	-	-
								3,09	1,87	<u>0,32</u> 0,11	-	19	11	2
17.	II-7II-I	Ввод кабельный количество жил до 10	шт.	6	-	-	-	0,54	0,53	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.11-712-1	Ввод трубный		шт.	6	-	-	-	0,13	0,13	-	-	1	1	-
19.12-799-1	Вентиль запорный муфтовый		шт.	12	-	-	-	0,79	0,75	-	-	9	9	-
20.8-149-1	Кабели до 35кв в проложенных трубах, блоках, коробах, масса 1 м, кг, до:1	100м		5,27	-	-	-	10	6,24	$\frac{0,27}{0,1}$	-	53	33	$\frac{1}{1}$
21.8-146-1	Кабель до 35 кв, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1м, кг, до:3	"		1,02	-	-	-	48	18,2	$\frac{12,7}{4,04}$	-	49	19	$\frac{13}{4}$
22.8-153-13	Заделки для контрольного кабеля, сечение, до:2,5 с количеством жил, до:7	шт.	46	-	-	-	-	0,49	0,22	-	-	23	10	-
23.8-153-14	То же, с количеством жил, до 14	"	2	-	-	-	-	0,81	0,4	-	-	2	1	-
24.8-153-15	То же, с количеством жил до 19	"	32	-	-	-	-	1,02	0,52	-	-	33	17	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25. 8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный, или многожильный, суммарное сечение мм2 до:2,5	100м	0,25	-	-	-	4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71	-	I	I	<u>I</u> -	
26.8-409-II	За каждый последующий провод одножильный или многожильный, суммарное сечение; до 2,5 мм2	"	0,72	-	-	-	1,21	1,14	-	-	I	I	-	
27.8-399-I	Провод изолированный, проложенный в лотках и коробах, сечение до 35 мм2	"	6,72	-	-	-	7,97	2,07	<u>5,59</u> 1,75	-	54	14	<u>38</u> 12	
28. 8-406-6	Труба стальная в полу под заливку бетоном, диаметр до 50 мм	"	0,57	-	-	-	29,9	16,2	<u>5,65</u> 1,47	-	17	9	<u>3</u> 1	
29. 8-417-5	Труба виниловая в полу, под заливку бетоном, диаметр, до 25мм:	100м	0,23	-	-	-	15,9	7,65	<u>0,22</u> 0,08	-	4	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	8-417-6	Труба винипласто- вая в полу, под заливку бетоном диаметр, до 32мм	100м	0,42	-	-	-	20,6	8,85	<u>0,35</u> 0,14	-	9	4	-
31.	8-417-7	То же, диаметр, до 50 мм	"	0,41	-	-	-	15,6	9,46	<u>0,75</u> 0,29	-	6	4	-
32.	12-523-4	Проводка трубная диаметр до 22	м	16	-	-	-	0,21	0,19	<u>0,01</u> -	-	3	3	-
33.	8-398-1	Короб для проклад- ки проводов и ка- белей	100м	0,04	-	-	-	92,3	11,7	<u>70,6</u> 22,1	-	4	-	<u>3</u> 1
34.	8-408-3	Вводы гибкие, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27	ввод	32	-	-	-	0,83	0,32	-	-	27	10	-
35.	8-408-4	То же, диаметр металлорукава, мм, до 48	ввод	31	-	-	-	1,16	0,37	-	-	36	11	-
36.	11-582-1	Коробка соедини- тельная, количе- ство зажимов, до 8	шт.	8	-	-	-	0,97	0,71	<u>0,04</u> 0,01	-	8	6	-
37.	11-582-2	То же, до 16	"	10	-	-	-	1,04	0,77	<u>0,04</u> 0,01	-	10	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 87% от основной заработной платы		-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	721	-	-
		Плановые накопле- ния 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
		Итого по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	3871	779	251	<u>63</u> 20
		<u>П. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ</u>												
I.CI5I-2280	Кабель 0,66 кв АКВВГ 4x2,5мм2	1000м	0,227	-	-	-	195	-	-	-	-	44	-	-
2.CI5I-2281	То же, 5x3,5 мм2	"	0,077	-	-	-	211	-	-	-	-	16	-	-
3.CI5I-2283	То же, 10x2,5 мм2	"	0,277	-	-	-	367	-	-	-	-	102	-	-
4.CI5I-2284	То же, 14x2,5 мм2	"	0,027	-	-	-	458	-	-	-	-	12	-	-
5.CI5I-2285	То же, 19x2,5мм2	"	0,034	-	-	-	592	-	-	-	-	20	-	-
6.CI52-228	Провод 0,66 кв АПВ, сечением 2,5 мм2	"	0,174	-	-	-	28,4	-	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
7.	CI52-I78	Провод 0,38 кв ПВ-1, сечением I мм ²	1000м	0,17	-	-	-	23,6	-	-	-	4	-	-
8.	I509- 500I	Провод 0,38 кв, ПВ-3, сечением I мм ² 22,5 x I, I16	"	0,449	-	-	-	25,11	-	-	-	II	-	-
9.	0I-I3	Труба стальная бесшовная IOXI 0,43xI,034	м	6	-	-	-	0,44	-	-	-	3	-	-
10.	0I-I3 г.18-I	"- I4x2 0,47xI,034	"	10	-	-	-	0,49	-	-	-	5	-	-
11.	CI13-2	Труба стальная легкая, неоцинко- ванная М-Р-20x2,5	м	59	-	-	-	0,3	-	-	-	I8	-	-
12.	503 п.8-10I24	Труба винилпласто- вая, диаметром 25 мм	1000м	0,023	--	-	-	333,56	-	-	-	8	-	-
13.	503 п.8-0I28	То же, диаметром 32 мм 490xI,076	"	0,042	-	-	-	527,24	-	-	-	22	-	-
14.	503 п.8-0I26	То же, диаметром 40 мм 700xI,076	"	0,041	-	-	-	753,2	-	-	-	3I	-	-
15.	CI56-92	Короб У1080У3	шт.	I	-	-	-	II,3	-	-	-	II	-	-
16.	CI56-106	" У1081У3	"	I	-	-	-	3,47	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.С156-103	Короб	У1086УЗ	шт.	I	-	-	-	1,89	-	-	-	2	-	-
18.2405- I270	Заглушка	У1087УЗ	шт.	I	-	-	-	0,6	-	-	-	I	-	-
19.2405- 1012	Вводы гибкие	К1082УЗ I,7xI,089	шт.	32	-	-	-	1,85	-	-	-	59	-	-
20.2405- 1015	То же,	К1085УЗ	"	20	-	-	-	2,5	-	-	-	50	-	-
21.С156-80	Коробка	У994У2	"	2	-	-	-	0,66	-	-	-	I	-	-
22.2405- 1389	Коробка соединительная	КСК-8 2,2xI,082	"	8	-	-	-	2,38	-	-	-	I9	-	-
23.2405- 1390	То же,	КСК-16 3,45xI,082	шт.	10	-	-	-	3,73	-	-	-	37	-	-
24.01-13 стр.186	Соединитель	тройниковый СШТ-14 2,69xI,098	шт.	4	-	-	-	2,95	-	-	-	I2	-	-
25. 2405- 1017	Вводы гибкие	2,65xI,089	"	11	-	-	-	2,88	-	-	-	32	-	-
26. 2307- 10358	Вентиль	15У418П I,1xI,098	шт.	I2	-	-	-	1,21	-	-	-	I5	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	543	-	-
Плановые накопления 8%				-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
Итого: по разделу П				-	-	-	-	-	-	-	-	586	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по смете (Ip + Пр)		-	-	-	-	-	-	-	387I	1365	25I	<u>63</u>
		НУЧП=553												20
		(25I+63)+(25I+63)x0,32+(25I+63)x0,44												

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил: инженер
Проверил: рук. группы

Я.М. Бунич
В.И. Прилепский
Л.Н. Кулакова
Л.Ю. Зайцева

Я.М. Бунич
В.И. Прилепский
Л.Н. Кулакова
Л.Ю. Зайцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на изготовление щита автоматики, состоящего
из 2-х шкафов ЩШМ-1000х600х500

На сумму 836 руб.

В ценах, введенных с 1.01.69 г.

г.п.291-в-23 с. 88
А.Л.УП

№: Основание пп расценки	Наименование затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость в		
				рублях един.	общая	
1	2	3	4	5	6	7
I. 1517-11016	Щит ЩШМ размером 1000х600х500	шт.	2		30,0	- 60
2. 1504-1006 1517-1351	Выключатель А63-МУЗ	шт.	7		<u>1,45</u> 1,06	<u>10,15</u> 7,42
3. 1504-1205I 1517-1428	Реле РПУ2-М36	шт.	4I		<u>6,6</u> 2,5	<u>270,6</u> 102,5
4. 1504-доп.2 п.15-462 1517-1428	Реле ВЛ-40	шт.	4		<u>24</u> 2,5	<u>96</u> 10
5. 1504-12004 1517-1428	Реле АС-43-32	шт.	3		<u>18,4</u> 2,5	<u>55,2</u> 7,5
6. 1504-12014 1517-1428	РВП72-3I2I	шт.	3		<u>6,7</u> 2,5	<u>20,1</u> 7,5
7. 1504-6403 1517-1445	Переключатель УП 531I-C225	шт.	3		<u>2,2</u> 1,25	<u>6,6</u> 3,75
8. 1504-5417 1517-1446	"-" УП 5312-C86	шт.	2		<u>3,28</u> 2,5	<u>6,5</u> 5
9. 1504-6418 1517-1447	УП 5313-C322	шт.	I		<u>4,35</u> 3,7	<u>4,35</u> 3,7
10. 1504-180II 1517-1444	Кнопка КБ 0II	шт.	15		<u>0,8</u> 1,25	<u>12</u> 18,75
II. 3608-2025 1517-149I	Диод 226Б	шт.	9		<u>0,08</u> 0,8	<u>0,72</u> 7,2

- 175 -

23226-11

I	2	3	4	5	6	7
12.	I507-5048 I517-1481	Арматура AC	шт.	9	<u>0,33</u> 0,75	<u>2,97</u> 6,75
13.	I517-1507	Комплект реек	шт.	I	- 2,85	- 2,85
14.	I517-1496	Клеммы	шт.	I60	- 0,4	- 64,0
Итого:						<u>485,19</u> 306,92
Зап.части 2%						<u>9,7</u> 494,89
Транспорт 7%						34,64
Итого:						<u>529,53</u> 306,92
Всего:						836

Г.П. 291-8-23с.88
Дл. VII

- 176 -

Составила

Кулакова - Кулакова

232226-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	8-409-I	Затягивание в тру- бы провода первого сеч. 2,5 кв.мм	100м	7,0	-	-	-	4,88	-	-	-	34	-	-
3.	8-409-II	То же, каждого следующего	"	1,0	-	-	-	1,21	-	-	-	1	-	-
4.	8-149-I	То же, кабеля вес 1 пм до 1 кг	100м	1,3	-	-	-	10	-	-	-	13	-	-
5.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
6.	10-972-10	Монтаж коробки КРТП-10	шт.	1	-	-	-	4,01	-	-	-	4	-	-
7.	10-743-I	То же, извещателя ИП-104	шт.	2	-	-	-	0,45	-	-	-	1	-	-
8.	10-975-12	Монтаж коробки оконечной	шт.	20	-	-	-	0,41	-	-	-	8	-	-
9.	8-417-I	Прокладка трубы винилпластовой д. 20 мм по металло- конструкции	100м	1,0	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1615	166	-
10.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-
11.	87%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1744	250	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1744	274	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
13.	15-09 Т.7-023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,120х1,02 Цена:165х1,171	км	0,122	-	-	-	193,2	-	-	-	24	-	-
14.	"-	То же, сеч.20х2х х0,5 кв.мм 0,01х1,02 Цена:270х1,171	км	0,0102	-	-	-	316,17	-	-	-	3	-	-
15.	15-09 Т.7-029	Провод ТРП сеч. 1х2х0,5 кв.мм 0,800х1,03 Цена:9,6х1,116	км	0,824	-	-	-	10,7	-	-	-	9	-	-
16.	15-09 Т.2-005	Кабель АНПГ сеч. 2х4 кв.мм 0,020х1,02 Цена:225х1,105	км	0,021	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
17.	15-09 Т.2-004	То же, сеч.1х4 кв.мм 0,030х1,02 Цена:100х1,105	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	29-02-20 п.2-168	Коробка КРТП-10 Цена:0,95х1,073	шт.	1	-	-	-	1,02	-	-	-	1	-	-
19.	24-05 I-383	То же У-272	шт.	10	-	-	-	0,86	-	-	-	9	-	-
20.	05-03 8-0122	Труба винипласто- вая д.20 мм 100х1,03 Цена:0,20х1,076	м	103	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
21.	Доп.14 I6-02 03-0140 K=0,95	Извещатель ИП-104 Цена:0,80х0,95х1,073	шт.	2	-	-	-	0,82	-	-	-	2	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
22.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"														
I	Оборудование		руб.	1744										
II	Монтаж		руб.	274										
III	Материалы		руб.	85										
Всего по разделу			руб.	2103										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Б". ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ														
I. Оборудование и монтаж														
23.	16-02 03-0033 10-742-1	Сигнализатор "Рубин" в комплекте:												
		а) блок базовый	шт.	1	-	-	305	20,2	-	-	305	20	-	-
24.	10-743-4	Монтаж датчика СМК-1	шт.	45	-	-	-	0,88	-	-	40	-	-	-
25.	10-743-4	То же, датчика ДИМК	шт.	80	-	-	-	0,88	-	-	-	70	-	-
26.	10-972- -10	То же, коробки КРТП-10	шт.	1	-	-	-	4,01	-	-	-	4	-	-
27.	10-975- -12	То же, коробки оконечной	шт.	101	-	-	-	0,41	-	-	-	41	-	-
28.	8-417-1	Прокладка труб ви- нипластовых д.20 мм по металлоконструк- ции	100м	1,0	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-
29.	8-149-1	Прокладка в трубы кабеля вес 1 п.м. до 1 кг	"	1,2	-	-	-	10	-	-	-	12	-	-
30.	8-409-1	Затягивание в тру- бы провода первого сеч. до 2,5 кв.мм	"	1,0	-	-	-	4,88	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	8-409-II	То же, каждого следующего	100м	7,0	-	-	-	1,21	-	-	-	8	-	-
32.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	100м	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
33.	10-54-I2	Прокладка провода по стене	"	5,0	-	-	-	11,2	-	-	-	56	-	-
34.	10-54-I0	То же, по деревянной	"	1,5	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	305	326	-	-
35.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
36.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	529	-	-
37.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	571	-	-
		П.Материалы, не учтенные ценником												
38.	15-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,120х1,02 Цена:165х1,171	км	0,122	-	-	-	193,2	-	-	-	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39.	15-09 г.7-029	Провод ТРП сеч. 1х2х0,5 кв.мм 0,600х1,03 Цена:9,6х1,116	км	0,824	-	-	-	10,7	-	-	-	9	-	-
40.	15-09 2-005	Кабель АНРГ сеч. 2х4 кв.мм 0,020х1,02 Цена:225х1,105	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
41.	-"-	То же, сеч.1х4кв.мм 0,030х1,02 Цена:100х1,105	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-
42.	15-09 г.8-013	Провод МГВ-0,35 0,500х1,03 Цена:16,8х1,116=	км	0,515	-	-	-	18,75	-	-	-	10	-	-
43.	15-09 г.8-006	Провод ПМВ-0,2 0,150х1,03 Цена:5,3х1,116	км	0,155	-	-	-	5,91	-	-	-	1	-	-
44.	16-02 03-0007	Сигнализатор СМК-1 Цена:0,52х1,073	шт.	45	-	-	-	0,56	-	-	-	25	-	-
45.	16-02 03-0065	Датчик ДИМК Цена:1,30х1,073=	шт.	80	-	-	-	1,4	-	-	-	112	-	-
46.	29-02-20 п.2-168	Коробка КРТП-10 Цена:0,95х1,073	шт.	1	-	-	-	1,1	-	-	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47.	05-03 8-0122	Труба винилпласто- вая д.20 мм 100x1,03	м	103	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	-
48.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "Б"														
I	Оборудование		руб.	329										
II	Монтаж		"	571										
III	Материалы		"	230										
	Итого по разделу		руб.	1130										
СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ I														
I	Оборудование		руб.	2073										
II	Монтаж		"	845										
III	Материалы		"	315										
	Всего по блоку		руб.	3233										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
БЛОК 2														
А.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ														
I.Оборудование и монтаж														
49.	Доп.8 16-02 03-0123 K=0,95 IC-742-I	Пульт приемно-кон- трольный на 20 шлейфов ППК-2	шт.	I	-	-	1700x x0,95= =1615	40,4	-	-	1615	40	-	-
50.	8-409-I	Затягивание в тру- бы провода первого сеч.до 2,5 кв.мм	100м	1,2	-	-	-	4,88	-	-	-	6	-	-
51.	8-409-II	То же, каждого последующего	"	5,3	-	-	-	1,21	-	-	-	6	-	-
52.	8-I49-I	То же, кабеля вес I п.м. до Iкг	"	1,3	-	-	-	10	-	-	-	13	-	-
53.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
54.	10-972-10	Монтаж коробки КРТП-10	шт.	I	-	-	-	4,01	-	-	-	4	-	-
55.	10-743-I	Монтаж извещателя ИП-104	шт.	30	-	-	-	0,45	-	-	-	14	-	-
56.	10-975- -12	Монтаж коробок оконечных	шт.	35	-	-	-	0,41	-	-	-	14	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой д.20мм на металлоконструк- ции	100м	1,2	-	-	-	34,8	-	-	-	42	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1615	169	-	-
58.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-	-
59.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1744	255	-	-
60.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1744	275	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
61.	15-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,120х1,02 Цена:165х1,171	км	0,122	-	-	-	193,2	-	-	-	24	-	-
62.	-"-	То же, сеч.20х2х х0,5 кв.мм 0,01х1,02 Цена:270х1,171	км	0,0102	-	-	-	316,17	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63.	I5-09 Т.7-029	Провод ТРП сеч. 1x2x0,5 кв.мм 0,650x1,03 Цена:9,6x1,116	км	0,67	-	-	-	10,7	-	-	-	7	-	-
64.	I5-09 Т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2x4 кв.мм 0,020x1,02 Цена:2254x1,105	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
65.	I5-09 Т.2-004	То же, сеч.1x4 кв.мм 0,030x1,02 Цена:100x1,105	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-
66.	29-02- -20 2-168	Коробка КРТП-10 Цена:0,95x1,073	шт.	1	-	-	-	1,02	-	-	-	1	-	-
67.	Доп.14 16-02 03-0140 К=0,95	Извещатель ИП-104 Цена:0,80x0,95x x1,073	шт.	30	-	-	-	0,82	-	-	-	25	-	-
68.	24-05 1-383	Коробка У-272 Цена:0,80x1,073	шт.	15	-	-	-	0,86	-	-	-	13	-	-
69.	05-03 8-0122	Труба винилпласто- вая д.20 мм 120x1,03 Цена:0,20x1,076	м	124	-	-	-	0,22	-	-	-	27	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70. 8%		Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"												
I		Оборудование	руб.					1744						
П		Монтаж	руб.					275						
Ш		Материалы	руб.					117						
		Итого по разделу	руб.					2136						
		"В". ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I. Оборудование и монтаж												
71. 16-02 03-0033 10-742-1		Сигнализатор "Ру-бин-3" в комплекте:												
		а) блок базовый	шт.	1	-	-	305	20,2	-	-	305	20	-	-
72. 10-743-4		Монтаж сигнализатора СМК-1	шт.	30	-	-	-	0,88	-	-	-	26	-	-
73. 10-743-4		То же, датчика ДИМК	шт.	50	-	-	-	0,88	-	-	-	44	-	-
74. 10-972-10		Монтаж коробки КРТП-10	шт.	1	-	-	-	4,01	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75.10-975- -12	Монтаж коробок оконечных		шт.	71	-	-	-	0,41	-	-	-	29	-	-
76.8-417-1	Прокладка трубы винипластовой д.40 мм по метал- локонструкциям		100м	0,2	-	-	-	59,5	-	-	-	12	-	-
77.8-149-1	Прскладка в трубы кабеля вес I п.м. до I кг		100м	1,2	-	-	-	10	-	-	-	12	-	-
78.8-409-1	Затягивание в тру- сы провода первого сеч.до 2,5 кв.мм		100м	0,2	-	-	-	4,88	-	-	-	1	-	-
79.8-409-II	То же, каждого следующего		"	7,8	-	-	-	1,21	-	-	-	9	-	-
80. 8-400-1	Прокладка кабеля АНРГ на скобах		"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
81. 10-54-12	Прокладка провода по стене		100м	5,0	-	-	-	11,2	-	-	-	56	-	-
82.10-54-10	То же, по деревян- ной стене		"	1,5	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	305	243	-	-
83. 8%	Начисления на оборудование		руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
84. 80%	Накладные расхо- ды на зарплату		"	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	401	-	-
85.	8%	Плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	433	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
86.	I5-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,120х1,02 Цена:165х1,171	км	0,122	-	-	-	193,2	-	-	-	24	-	-
87.	"- т.7-029	Провод ТРП сеч. 1х2х0,5 кв.мм 0,800х1,03 Цена:9,6х1,116	км	0,824	-	-	-	10,7	-	-	-	9	-	-
88.	"- т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2х4 кв.мм 0,020х1,02 Цена:225х1,105	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
89.	I5-09 т.2-004	То же, сеч. 1х4 кв.мм 0,030х1,02 Цена:100х1,105	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-
90.	I5-09 т.8-013	Провод МГВ-0,35 0,500х1,03 Цена:16,8х1,116=	км	0,515	-	-	-	18,75	-	-	-	10	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91.	15-09 т.8-006	То же, ПМВ-0,2 0,150x1,03 Цена:5,3x1,116	км	0,155	-	-	-	5,91	-	-	-	I	-	-
92.	16-02 03-0007	Сигнализатор СМК-I Цена:0,52x1,073	т	30	-	-	-	0,56	-	-	-	I7	-	-
93.	16-02 03- 0065	Датчик ДИМК Цена:1,3x1,073	шт.	50	-	-	-	1,4	-	-	-	70	-	-
94.	29-02- -20 2-168	Коробка КРТП-10 Цена:0,95x1,073	шт.	I	-	-	-	1,1	-	-	-	I	-	-
95.	05-03 8-0126	Труба винилплас- тая д.40 мм Цена:0,70x1,076 20x1,03	м	21	-	-	-	0,75	-	-	-	I6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I56	-	-
96.	8%	Плановые накоп- ления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I68	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П														
I		Оборудование	руб.		329									
П		Монтаж	руб.		433									
Ш		Материалы	руб.		168									
Итого по разделу			руб.		930									
СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ П														
I		Оборудование	руб.		2073									
П		Монтаж	"		708									
Ш		Материалы	"		285									
Всего по блоку П			руб.		3066									
БЛОК Ш														
"А".ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ														
I.Монтаж														
97.10-743-		Монтаж извещателя												
-I		ИП-104	шт.	8	-	-	-	0,45	-	-	-	4	-	-
98.8-417-7		Прокладка трубы												
		винипластовой												
		д.40 мм	100м	0,8	-	-	-	15,6	-	-	-	12	-	-
99. 10-975-		Монтаж коробок												
-12		оконечных	шт.	10	-	-	-	0,41	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I00.8-I49-I	Прокладка в трубе кабеля вес I п.м.	100м	1,0	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	
I01.8-409-I	Затягивание в трубы провода пер- вого	100м	0,8	-	-	-	4,88	-	-	-	4	-	-	
I02.8-409-II	То же, каждого следующего	"	1,7	-	-	-	1,21	-	-	-	2	-	-	
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	
I03. 80%	Накладные расходы от зарплат	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	
I04. 8%	Плановые накоп- ления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	
	П. Материалы, не учтенные ценником													
I05. 15-09 т.7- -023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,100х1,02 Цена:165х1,171	км	0,102	-	-	-	193,2	-	-	-	20	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106.	"-" т.7-029	Провод ТРП сеч. 1х2х0,5 кв.мм 0,250х1,03 Цена:9,6х1,116	км	0,258	-	-	-	10,7	-	-	-	3	-	-
107.	Доп. I I6-02 03-0I40 K=0,95	Извещатель ИП-104 Цена:0,80х0,95х х1,073	шт.	8	-	-	-	0,82	-	-	-	7	-	-
108.	24-05 I-383	Коробка У-272 Цена:0,80х1,073	шт.	5	-	-	-	0,86	-	-	-	4	-	-
109.	05-03 8-0I26	Труба винипласто - вая д.40 мм 80х1,03 Цена:0,7х1,076	м	82,4	-	-	-	0,75	-	-	-	62	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
110.	8%	Плановые накоп- ления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"														
I	Монтаж		руб.	60										
П	Материалы		руб.	104										
Итого по разделу			руб.	164										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Б".ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ														
I.Монтаж														
III.10-743-4	Монтаж датчика ДИМК	шт.	30	-	-	-	-	0,88	-	-	-	26	-	-
II2.10-743-4	То же, сигнализатора СМК-I	шт.	10	-	-	-	-	0,88	-	-	-	9	-	-
II3.10-972-10	Монтаж коробки КРПН-10	шт.	1	-	-	-	-	4,01	-	-	-	4	-	-
II4.10-975-12	То же, коробок оконечных	шт.	36	-	-	-	-	0,41	-	-	-	15	-	-
II5.8-417-3	Прокладка трубы винилпластовой д.40 мм по металлоконструкции	100м	0,1	-	-	-	-	59,5	-	-	-	6	-	-
II6.8-417-1	То же, д.20 мм	"	1,0	-	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-
II7.8-149-1	Прокладка кабеля вес 1 п.м. до 1 кг в трубу	100м	1,2	-	-	-	-	10	-	-	-	12	-	-
II8.8-409-1	Затягивание в трубы провода первого сеч. до 2,5 кв.мм	100м	0,1	-	-	-	-	4,88	-	-	-	1	-	-
II9.8-409-11	То же, каждого следующего	"	1,9	-	-	-	-	1,21	-	-	-	2	-	-
II0.10-54-12	Прокладка провода по стене	100м	2,0	-	-	-	-	11,2	-	-	-	22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21.10-54- -10	То же, по стене деревянной		100м	1,5	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	-
I22. 80%	Накладные расхо- ды на зарплату		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-
I23. 8%	Плановые накопления		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	-
	П. Материалы, не учтенные ценником													
I24.15-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,120х1,02 Цена:165х1,171		км	0,122	-	-	-	193,2	-	-	-	24	-	-
I25. 15-09 т.7 029	Провод сеч.1х2х х0,5 кв.мм 0,200х1,03 Цена:9,6х1,116		км	0,206	-	-	-	10,7	-	-	-	2	-	-
I26.15-09 т.8-013	Провод МГВ-0,35 0,200х1,03 Цена:16,8х1,116=		км	0,206	-	-	-	18,75	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I27.	15-09 т.8-006	Провод ПМВ-0,2 0,150x1,03 Цена:3,3x1,116	км	0,155	-	-	-	5,91	-	-	-	1	-	-
I28.	16-02 03-0065	Датчик ДИМК Цена:1,3x1,073	шт.	30	-	-	-	1,4	-	-	-	42	-	-
I29.	16-02 03-0007	Сигнализатор СМК-I Цена:0,52x1,073	шт.	10	-	-	-	0,56	-	-	-	6	-	-
I30.	29-02- -20 2-168	Коробка КРТП-10 Цена:0,95x1,073	шт.	1	-	-	-	1,1	-	-	-	1	-	-
I31.	24-05 1-383	Коробка У-272 Цена:0,80x1,073	шт.	5	-	-	-	0,86	-	-	-	4	-	-
I32.	05-03 8-0126	Труба винипласто- вая д.40 мм 10x1,03 Цена:0,7x1,076	м	10,3	-	-	-	0,75	-	-	-	8	-	-
I33.	05-03 8-0122	То же, д.20 мм Цена:0,20x1,076	м	103	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-
I34.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "Б"														
I	Монтаж		руб.		233									
П	Материалы		"		124									
<hr/>														
	Итого по разделу		руб.		357									
СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ Ш														
I	Монтаж		руб.		293									
П	Материалы		"		228									
<hr/>														
	Всего по блоку		руб.		521									
СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ														
I	Оборудование		руб.		4146									
П	Монтаж		"		1846									
Ш	Материалы		"		828									
<hr/>														
	Всего по смете:		руб.		6820									

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
/Составила:ст.техник
Проверила:ст.инженер

Иванов
Петрова
Михайлов
Сидорова

И.А.Гунст
Л.П.Сапожникова
Н.М.Головачева
Т.Н.Кочникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-13

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФСК-1)

На приобретение и монтаж технологического оборудования
оуфета

Основание: спецификация ТХП.СО

Сметная стоимость	0,84 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	0,81 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (1м ² пол.плоч.)	0,30 руб.
1 м ² общей площади здания	0,30 руб.
1 м ³ объема здания	0,04 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

КЖ пп	Шифр и № позиции	Наименование и характеристика прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Един. изм.	К-во	Масса, т	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость,руб.			
						Брутто нетто	сбо- рудо-	все- ва- го	в том числе ос- нов- ной з/п	эксплу- атации машин в т.ч. з/п	обо- рудо-	монтажных работ всего	в том чис- ле	ос- нов- ной з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	24-06 п.06 -002 28-923- 1М	Электрокипятиль- ник КНЭ-25М1	шт.	1	-	-	65	2,85	-	-	65	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	-"- п.06-005 II-780-I	Термостат электри- ческий ТЭ-25	шт.	I	-	-	45,5	4,37	-	-	46	4	-	-
3.	092 сб.2 п.53 28-9II-5 д.в. I	Холодильный шкаф "ЗИЛ"-Москва	шт.	I	-	-	340,4	7,72	-	-	340	8	-	-
4.	24-19-73 п.3I5 28-638-I	Мойка 2-х гнездная М-42 разм. 800х х600х780 мм	шт.	I	-	-	24	6, I	-	-	24	6	-	-
5.	-"- п.3I4 28-638-I	Раковина производ- ственная разм. 600х400х350 мм	шт.	I	-	-	3I	6, I	-	-	3I	6	-	-
6.	Цена конторы "Союзторг- обору- дования" стр.4	Стол производствен- ный СПСИ разм. I050х840х900мм	шт.	3	-	-	40	-	-	-	I20	-	-	-
7.	24-19-73 п.409	Стеллаж производ- ственный разм. I470х840х2000мм	шт.	I	-	-	I8,6	-	-	-	I9	-	-	-
8.	-"- п.389	Подтоварник разм. I470х840х280мм	шт.	2	-	-	I4	-	-	-	28	-	-	-
9.	56-0I-0I п. I2б прим.	Стол кафетерийный С-2	шт.	4	-	-	I3	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	24-19-73	Кассета настенная для горелок КТ-I	шт.	I	-	-	10,3	-	-	-	10	-	-	-
	д.4													
	п.34													
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	735	27	-	-
2%		Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	750	27	-	-
2%		Тара и упаковка-	руб.	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	765	27	-	-
4%		Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	796	27	-	-
1,2%		Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	806	27	-	-
0,7%		Компенсация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	812	27	-	-
8%		Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	812	29	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
I		Оборудования	руб.		812									
II		Монтаж	руб.		29									
		<hr/>												
		Всего по смете	руб.		841									

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: инженер
Проверила: ст.инженер

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

И.А.Гунст
Л.П.Сапожникова
С.А.Савельева
Л.Н.Баско

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФЭК-I)

На приобретение и монтаж спортивного оборудования

Основание: спецификация ТХ-СО

Сметная стоимость 52,86 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 50,30 тыс.руб.

б) монтажных работ 2,56 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (1м² пол.плоч.) 18,61 руб.

I м² общей площади здания 18,61 руб.

I м³ объема здания 2,58 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиций	№ Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						брутто	нетто	обо-рудо-вация	монтажных работ	обо-рудо-вация	монтажных работ	обо-рудо-вация	монтажных работ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	55-01-01 п.33	Брусья гимнастические	шт.	2	-	-	205	-	-	-	410	-	-	-
2.	55-01-01 п.120	Бревно гимнастическое	шт.	1	-	-	207	-	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
3.	55-0I-0I п.134	Козел гимнастический	шт.	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
4.	55-0I-0I п.146	Стенка гимнастическая	пролет	I5	-	-	39	-	-	-	585	-	-	-
5.	55-0I-0I д.20 п.36I 5% мон- таж	Канат гимнастический для лазания	шт.	2	-	-	48,5	2,43	-	-	97	5	-	-
6.	55-0I-0I п.144	Скамейка гимнастическая	шт.	6	-	-	34	-	-	-	203	-	-	-
7.	"-" п.135	Мостик гимнастический	шт.	I	-	-	21,5	-	-	-	22	-	-	-
8.	049 п.1456	Скакалка гимнастическая	шт.	10	-	-	1,28	-	-	-	13	-	-	-
9.	"-" 049-03 сб.1	Обруч гимнастический	шт.	10	-	-	1,5	-	-	-	15	-	-	-
10.	"-"	Палка гимнастическая	шт.	10	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-
II.	55-0I-0I п.168	Мат гимнастический	шт.	22	-	-	33	-	-	-	726	-	-	-
I2.	049-09I7	Медицинбол резиновый	шт.	15	-	-	4,66	-	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	55-01-01 д.19 п.359	Стойки волейболь- ные	комп.	I	-	-	34	1,7	-	-	34	2	-	-
14.	"- 5% монтаж	Стойки для бадмин- тона	"	4	-	-	34	1,7	-	-	136	7	-	-
15.	55-01-01 п.86 5% мон- таж	Стойки теннисные	"	I	-	-	78	3,9	-	-	78	4	-	-
16.	ЛГ-049 01-15	Сетка для бадмин- тона	шт.	4	-	-	11	-	-	-	44	-	-	-
17.	"-	Сетка для волейбо- ла	шт.	I	-	-	11	-	-	-	44	-	-	-
18.	55-01-01 п.191	Сетка теннисная	шт.	I	-	-	102	-	-	-	102	-	-	-
19.	"-	Сетка ворот для спортивных игр	шт.	2	-	-	102	-	-	-	204	-	-	-
20.	55-02-9 арт.288	Мячи волейбольные	шт.	5	-	-	4	-	-	-	20	-	-	-
21.	"- 049-15- -149	Мячи баскетболь- ные	шт.	5	-	-	18	-	-	-	90	-	-	-
22.	"- МГ 049-01- 153	Инвентарь для игры в бадминтон	комп.	10	-	-	25,5	-	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	ИФ-049- -I3	Ракетка для тенниса	шт.	20	-	-	II,5	-	-	-	230	-	-	-
24.	4Б-049- -0I	Гантели массивные	шт.	30	-	-	9	-	-	-	270	-	-	-
25.	"-" 049-03 сб. I	Гири спортивные	шт.	10	-	-	5,II	-	-	-	5I	-	-	-
26.	55-0I-0I I98I/5 п.306	Сетка заградитель- ная размер сетки 7xI25м разм.ячеек 30x30 мм	шт. M2	I 875	-	-	3,05	-	-	-	2669	-	-	-
27.	"-"	Сетка заградитель- ная, размер сетки I8x38м, размер ячеек I00xI00 мм	шт. M2	I 684	-	-	3,05	-	-	-	2086	-	-	-
28.	55-0I-0I д. I2 п.344	Велотренажер "Здоровье"	шт.	3	-	-	200	-	-	-	600	-	-	-
29.	"-"	Тренажер гимнасти- ческий комбиниро- ванный ТК-I "Волшебница"	шт.	3	-	-	I500	-	-	-	4500	-	-	-
30.	"-"	Устройство гребное "Скиф-2"	шт.	3	-	-	I500	-	-	-	4500	-	-	-
3I.	"-"	Тренажер "Спектр"	шт.	2	-	-	I50	-	-	-	300	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32.	55-01-01 доп.2	Тренажер "Темп"	шт.	2	-	-	200	-	-	-	400	-	-	-
33.	55-01-01 доп.2	Тренажер для развития тазобедренных суставов	шт.	2	-	-	1200	-	-	-	2400	-	-	-
34.	-"-	Тренажер для бега ЛЗ-01	шт.	3	-	-	116	-	-	-	348	-	-	-
35.	-"-	Тренажер гребной "Универсал"	шт.	2	-	-	1980	-	-	-	3960	-	-	-
36.	-"-	Скамья наклонная "Чародейка"	шт.	10	-	-	30	-	-	-	300	-	-	-
37.	-"-	Велотренажер "Циклон"	шт.	2	-	-	200	-	-	-	400	-	-	-
38.	-"-	Беговая дорожка-массажер "Колибри"	шт.	2	-	-	116	-	-	-	232	-	-	-
39.	-"-	Тренажер "Гребля"	комп.	1	-	-	2900	-	-	-	2900	-	-	-
40.	-"-	Тренажер "Крест-1"	шт.	1	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-
41.	-"-	Тренажер "Крест-2"	шт.	1	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-
42.	55-00-02 п.47	Тренажер кистевой фрикционный "Момент"	шт.	5	-	-	5	-	-	-	25	-	-	-
43.	-"-	Тренажер-эспандер	шт.	5	-	-	47	-	-	-	235	-	-	-
44.	-"-	Тренажер для вращения "Диск здоровья"	шт.	30	-	-	5	-	-	-	152	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45.	55-01-01	Штанга с резиновыми дисками (50 кг)	шт.	4	-	-	50	-	-	-	200	-	-	-
46.	045-03 сб.1	Эспандер плечевой резиновый	шт.	30	-	-	4	-	-	-	120	-	-	-
47.	049-03 сб.1	Эспандер кистевой	шт.	30	-	-	4	-	-	-	120	-	-	-
48.	55-01-01 д.3	Комплект инвентаря для игры в настольный теннис	комп.	3	-	-	15	-	-	-	45	-	-	-
49.	55-01-01 п.148	Стол для настольного тенниса складные	шт.	3	-	-	53	-	-	-	159	-	-	-
50.	55-01-01 5% монтаж	Разделительная дорожка с волногасителями	комп.	5	-	-	1100	55	-	-	5500	275	-	-
51.	55-01-01	Доска для плавания	шт.	20	-	-	15	-	-	-	300	-	-	-
52.	55-01-01 5% монтаж	Станок хореографический напольный	шт.	2	-	-	300	15	-	-	600	30	-	-
53.	55-01-01 5% монтаж	Щит баскетбольный тренировочный и кольцо уменьшенных размеров	шт.	2	-	-	720	36	-	-	1440	72	-	-
54.	55-01-01 д.20 п.361 5% монтаж	Канат д.8 мм	м шт.	150 15	-	-	48,5	2,43	-	-	728	36	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.	55-01-01 доп.2	Ворота гандболь- ные	пара	I	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-
56.	19-06 16-001 3-95-1 прим.	Каретка АРЗ	шт.	50	-	-	67	38,8	-	-	3350	1940	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	45616	2371	-	-
2%		Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	912	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	46528	-	-	-
2%		Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	931	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47459	-	-	-
4%		Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1898	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49357	-	-	-
1,2%		Заготовительно- складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49950	-	-	-
0,7%		Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	50300	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8%		Плановые накопле- ния	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	50300	2561	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	52861	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: инженер
Проверила: ст. инженер

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
С.А. Савельева
Л.Н. Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-15

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в
легких металлических конструкциях (ФК-1)

На приобретение и монтаж мебели

Основание: спецификация ТХ.СО

Сметная стоимость 5,71 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 5,68 тыс.руб.

о) монтажных работ 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (1м² пол.плос.) 2,01 руб.

I м² общей площади здания 2,01 руб.

I м³ объема здания 0,28 руб.



Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций,	№ Наименование и характеристика прейс- оборудования и кура- нта, УСН, ценника и др.	Един. изм.	К-во	Масса, т	Стоимость единицы,					Общая стоимость, руб.				
						Брутто		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.			МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.
		еди- об- ни- щая цы		рудо- ва- ния		все- го		в том числе			рудо- вания		в том числе		
								ос- нов- ной з/п			ос- нов- ной з/п		эксплу- атации машин в том числе з/п		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	56-01-01 п.194	Шкаф секция для верхней одежды 900x600 мм	шт.	I	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	-"- п.301	Шкаф канцелярский	шт.	7	-	-	69	-	-	-	483	-	-	-
3.	-"- п.162	Стол рабочий одно- тумбовый	шт.	7	-	-	47	-	-	-	329	-	-	-
4.	-"- п.150	Стол журнальный	шт.	4	-	-	22	-	-	-	88	-	-	-
5.	-"- п.180	Стул рабочий	шт.	19	-	-	10	-	-	-	190	-	-	-
6.	-"- п.117	Кресло для отдыха	шт.	7	-	-	33	-	-	-	231	-	-	-
7.	56-01-01 п.68	Скамья для гарде- роба на 2 места	шт.	2	-	-	16	-	-	-	32	-	-	-
8.	-"- п.68	То же, на 3 места	шт.	6	-	-	16	-	-	-	96	-	-	-
9.	-"- п.72	Цветочница квадрат- ная на один поддон 600х600 мм	шт.	5	-	-	25	-	-	-	125	-	-	-
10.	51-04- -01 п.98	Зеркало	шт.	12	-	-	13,6	-	-	-	163	-	-	-
11.	29-10-01 п.63	Сейф	шт.	4	-	-	85	-	-	-	340	-	-	-
12.	51-06-01 п.4-10	Ведро педальное	шт.	15	-	-	2,08	-	-	-	31	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	24-06 15-018 8-615-3	Электросушитель СА-1	шт.	8	-	-	22,3	1,22	-	-	178	10	-	-
14.	113-01 сб.3 арт.4045	Диван для отдыха на 3 места мягкий	шт.	3	-	-	126	-	-	-	378	-	-	-
15.	56-01- -С1 п.50	Вешалка гардеробная настенная	шт.	22	-	-	15	-	-	-	330	-	-	-
16.	"- п.76	Вешалка гардероб- ная напольная	шт.	6	-	-	20	-	-	-	120	-	-	-
17.	"- п.46	Шкаф индивидуаль- ного пользования "ШИП" на 3 ячейки	шт.	6	-	-	70	-	-	-	420	-	-	-
18.	"- п.74	Вешалка на 5 круч- ков	шт.	1	-	-	9,50	-	-	-	10	-	-	-
19.	24-19- -93 п.6004	Стеллаж пристенный	шт.	19	-	-	54,5	-	-	-	1036	-	-	-
20.	17-08 п.86	Аппарат для сушки волос СА-1	шт.	12	-	-	43	1,22	-	-	516	15	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	5156	25	-	-
2%	Запасные части		руб.	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	5259	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5364	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5579	-	-	-
	1,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5646	-	-	-
	0,7%	Комплектация оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5683	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5683	27	-	-
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
I		Оборудование	руб.		5683									
2		Монтажные работы	руб.		27									
		Всего по смете	руб.		5710									
		Главный архитектор проекта Начальник сметного отдела Составила: инженер Проверила: ст. инженер												


 1.уб. -


И.А.Гунст
 Л.П.Сапожникова
 С.А.Савельева
 Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-16

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФСК-I)

На приобретение и монтаж медицинского оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО-I	Сметная стоимость	1,4I тыс.руб.
	В том числе:	
	а) оборудования	1,4 тыс.руб.
	с) монтажных работ	0,0I тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	расчетную единицу (I м2 пол.плоч.)	0,50 руб.
	I м2 общей площади здания	0,50 руб.
	I м3 объема здания	0,07 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций, характеристика преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, т	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
						Сротно нетто	обо- рудо- ния	все- го	монтажных работ	в том числе	ос- ной машин з/п	в том числе	обо- рудо- ния	все- го	ос- ной машин з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	56-0I-0I п.116	Кухетка смотровая	шт.	2	-	-	39,5	-	-	-	79	-	-	-	
2.	- п.87	Стол палатный	шт.	3	-	-	17,5	-	-	-	53	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	"-" п.90	Стол врача одно- тумбовый	шт.	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
4.	"-" п.1019	Ширма 3-х створ- чатая	шт.	2	-	-	22	-	-	-	44	-	-	-
5.	092 п.1	Холодильник "ЗИЛ"	шт.	I	-	-	352	-	-	-	352	-	-	-
6.	28-02-22 п.14-093	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт.	4	-	-	26	-	-	-	104	-	-	-
7.	"-" п.02-115	Ростомер деревян- ный	шт.	I	-	-	11,6	-	-	-	12	-	-	-
8.	17-03 ч.1 п.5-278	Весы медицинские	шт.	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
9.	56-01-15 д.10 п.5-54	Стул полужесткий	шт.	8	-	-	5	-	-	-	40	-	-	-
10.	21-02-22 п.14	Электромассажер "Тонус"	шт.	I	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-
11.	56-01-01 п.116 прим.	Кухонка массажная	шт.	2	-	-	39,5	-	-	-	79	-	-	-
12.	107 арт. 1403	Вешалка на 3 крюч- ка	шт.	4	-	-	1,5	-	-	-	3	-	-	-
13.	28-02-22 п.17-021 34-53-4	Облучатель группо- вой УД-3	шт.	I	-	-	75	5	-	-	75	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4.	28-02- -22 п.04- 03I	Аппарат портативный для искусственного дыхания АП-2	шт.	I	-	-	I23	-	-	-	I23	-	-	-
I5.	15-I4 п.04- -04I прим. 8-6I5-2	Устройство электро- обогревательное И ЭТ-6I-ИI	комп.	3	-	-	57	3,43	-	-	I7I	I0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I272	-	-	-
		Запасные части-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I299	-	-	-
		Тара и упаковка-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I325	-	-	-
		Транспортные расходы -4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I378	-	-	-
		Заготовительно- складские расхо- ды -I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I395	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Комплектация -0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I396	I5	-	-
		Плановые накопле- ния 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I396	I6	-	-
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
I		Оборудование	руб.											I396
П		Монтаж	руб.											I6
		Всего по смете	руб.											I4I2

Главный архитектор проекта
/ Начальник сметного отдела
Составила: ст. инженер
/ Проверил: гл. специалист

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Л.Н. Бабко
Л.Л. Шведов

И.А. Гунст
Л.П. Сапожникова
Л.Н. Бабко
Л.Л. Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на устройство нижнего слоя синтетического покрытия "Регупол"
толщиной 13 мм в закрытых помещениях


Измеритель - 100 кв.м.

№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы работ	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость сметная единицы, руб.	Стоимость сметная, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	МС(19)-5/1 1986 г.	Приготовление клеевого состава	руб.	-	-	2,34
2.	МС(19)-5/2 1986 г.	Укладка "Регупола"	руб.	-	-	48,88
3.	Пр-нт 05-02 1980/48 п.8-058 Пр-нт 07-26-02 ССРСЦ ч.1 стр.164 п.30	Клей компонент ВИЛАД-17 Цена: $(3,5+1,125)+(1,12-1,00)=$	кг	100	4,745	474,50
4.	Пр-нт 05-01-45 п.1-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,15	44,00	6,60
5.	Пр-нт 05-01-01 1960/32 ССРСЦ тех.ч. таб.12 п.8	Регупол толщ.13 мм =750 кг/м ³ Цена: $9,40 \times 1,074$	м ²	105	10,10	1060,50
6.	СНиП 1У-2-82 т.11-28 прим.	Прочие материалы	руб.	-	-	18,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	СНиП IV-2-82 таб. II-28 примен.	Машины	руб.	-	-	0,75
Итого на 100 кв.м.			руб.	-	-	1611,57

/ Составила: вед. инженер

/ Проверил: гл. специалист



Л. Коркина

Л. Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на устройство верхнего слоя синтетического покрытия "Регупол"
толщ. 3 мм с посыпкой в закрытых помещениях

Измеритель -100 кв.м

№ пп	Обоснование принятой стоимости ед. работ	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	МС(19)-6/1в 1986 г.	Приготовление полиуретанового состава	руб.	-	-	6,88
2.	МС(19)-6/4в 1986 г.	Устройство полиуретанового покрытия толщиной 3 мм с посыпкой	руб.	-	-	41,47
3.	СНиП 1У-2-82 таб.11-13 примен.	Машины	руб.	-	-	6,16
4.	Пр-нт 05-01 п.1-0701 ССРСЦ ч.1 стр.164 п.30	Компонент А-8П марки В для компаунда "Вилад 8п" Цена: 1,28+(1,12-1,0)	кг	585	1,40	819,0
5.	Пр-нт 05-02 ССРСЦ ч.1 стр.164 п.30	Полиизоцианат (ПИЦ) марки Д Цена: 2,0+(1,12-1,00)	кг	117	2,12	248,04
6.	Пр-нт 05-01- -45 п.1-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,15	44,0	6,60

1	2	3	4	5	6	7
7.	Пр-нт 05-01- -01 1980/37 ССРСЦ ч.1 стр.164 п.33	Посыпка Цена:2,44+(0,369-0,32)	кг	60,0	2,49	149,40
		Всего на 100 кв.м.	руб.	-	-	1277,65

/ Составила :вед.инженер
/ Проверил: гл.специалист



Л.Коржина
Л.Шведов

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФСК-1)

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	I		
I	2	3	4
<u>I. Общестроительные работы</u>			
<u>А. Подземная часть</u>			
Затраты труда, чел.час	5314/5839		
Заработная плата, руб.	2912/3939		
Машины, руб.	1926		
<u>Б. Надземная часть</u>			
Затраты труда, чел.час	42464/47421		
Заработная плата, руб.	25639/35339		
Машины, руб.	7304		
<hr/>			
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.час	47778 / 53260		
Заработная плата, руб.	28551 / 39278		
Машины, руб.	9230		

I	I	2
<u>Санитарно-технические работы</u>		
Затраты труда, чел.час		4059/4295
Заработная плата, руб.		2568 / 3028
Машины, руб.		173
<u>Монтажные работы</u>		
а) <u>Электроосвещение</u>		
Затраты труда, чел.час		2251/2796
Заработная плата, руб.		1466/1648
Машины, руб.		845
б) <u>Силовое электрооборудование</u>		
Затраты труда, чел.час		708/889
Заработная плата, руб.		456/516
Машины, руб.		224
в) <u>Слаботочные устройства</u>		
Затраты труда, чел.час		531,14/671,14
Заработная плата, руб.		324/371
Машины, руб.		61
г) <u>Автоматизация отопления и вентиляции</u>		
Затраты труда, чел.час		431/549
Заработная плата, руб.		271/310
Машины, руб.		63
д) <u>Охранно-пожарная сигнализация</u>		
Затраты труда, чел.час		1279,6/1619,6
Заработная плата, руб.		781 / 893
Машины, руб.		129,2

I	I	2
в) <u>Прочие затраты</u>		
Затраты труда, чел.час		54,7/64,0
Заработная плата, руб.		37,3/42,5
Машины, руб.		13,33
<hr/> Итого по зданию:		
Затраты труда, чел.час		57092 /64143,74
Заработная плата, руб.		34354 /46086,5
Машины, руб.		10738

/ Начальник сметного отдела
/ Составила: рук. группы
/ Проверил: гл. специалист

Исполнитель
[Подпись]
[Подпись]

Л.П.Сапожникова
Н.В.Баранова
Л.Л.Шведов

ВАРИАНТ ПОЛА С ДЕРЕВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ

№к пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость	
					един. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	II-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	18,06	43,3	782
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-150 Цена: $29,3+(27,2-26,3) \times 1,02=30,22$	м3	451,45	30,22	6709
3.	II-57 8-2	Стяжка из мелкозернистого бетона М-200 толщиной 20 мм	100 м2	4,41	81,5	359
4.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщиной 30 мм Цена: $81,5+15,4 \times 2=112,3$	100 м2	1,11	112,3	125
5.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщиной 50 мм Цена: $81,5+15,4 \times 6=173,9$	100 м2	12,54	173,9	2181
6.	13-225 25-I 13-226 25-2	Гидроизоляция из трех слоев рубе- роида на битумной мастике Цена: $1,83+0,69 \times 2=3,21$	м2	111,3	3,21	357
7.	II-210 28-I	Устройство покрытия пола из лино- леума резинового многослойного - - релин на клею "Оустилат"	100 м2	9,44	564	5324
8.	II-135 20-3	Покрывие из плиток керамических для полов с одноцветным красителем	100 м2	1,11	417	463
9.	10-28 4-I	Устройство лаг из брусьев сеч.80x100мм	м3	12,6	110	1386