

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕРИЯ 320-29

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧКИ

Альбом № 70

СМЕТЫ И ВЫБОРКИ РЕСУРСОВ

8958-03

москва - 1970 г.

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 3630 Инв. № 9958-03 тираж 100
Сдано в печать 9/8 1981г. цена 0-59

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕРИЯ 320-29




МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЫ

Альбом П/70

СМЕТЫ И ВЫБОРЫ РЕСУРСОВ

В рамках и нормативов введенных с 1/1-1969 г.

Главный инженер Института  (Г. Кернер)
Руководитель мастерской №5  (Г. Лучин)
Начальник сметного отдела  (В. Федоров)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва - 1970 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ		Стоимость в руб.
1.	Питьевой фонтанчик	тип 1	66,0
2.	Питьевой фонтанчик	тип 2	63,0
3.	Питьевой фонтанчик	тип 3	62,0
4.	Питьевой фонтанчик	тип 4	52,0
5.	Питьевой фонтанчик	тип 5	54,0
6.	Питьевой фонтанчик	тип 6	51,0

С М Е Т А

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип I

Сметная стоимость 66 руб.

№ пп	Освясля-ние	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
I. Обестроительные работы						
1.	I-692 к.10-1110	Срезка растительного слоя грунта	м ³	0,15	0,59	0,09
2.	I-618 к.10-1046	Разработка грунта II категории под ниву вручную без устройства крепления	м ³	0,40	1,13	0,45
3.	I-619 к.10-1046	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	м ³	0,33	0,34	0,11
4.	Цепи № 3 стр.28	Отвозка мзавика грунта автосамосвалами на расстоянии до I км	тн	0,35	0,25	0,09
5.	II-28 к.19-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундамента объемом до 0,4 м ³ Цена: 7,12х0,8=	м ³	0,07	5,74	0,40
	Сб. Моск. обл. том I к-3452	Стоимость плиты фундамента	м ³	0,07	44,30	3,10
		Арматура А-I	кг	5,40	0,173	0,93
6.	II-103 к.19-7а К=0,8	Установка сборного жел.бет. ствола фонтанчика круглой формы весом до I тн Цена: 17,6х0,8=	м ³	0,0176	14,08	0,25
	Сб. Моск. обл. том I к.3398	Стоимость ствола из бетона М-200 Цена: 62,0-(1,02+1,53)/м	м ³	0,0176	59,45	1,05

№ пп	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.	
7.	Цены № I Ч. II	Устройство металлических уголков в основании ствола	кг	3,74	0,31	1,16	
		Арматура А-I	кг	5,47	0,173	0,95	
8.	II-463 з. 19-30а К-0,9	Установка сборной з.б. чаш весом до 0,1 тн из бетона М-200 Цена: 12,0х0,9-	м3	0,011	10,8	0,12	
		Сб. Моск. обл. том I К. 470	Стоимость чаши	м3	0,011	51,40	0,57
		Арматура В-I	кг	0,61	0,214	0,13	
9.	Цен. № I Ч. II, прил. К. I	Стоимость модели з.б. чаши	шт	1	8,20	8,20	
10.	23-380 з. 51-8в	Установка металлического фонтанчика	шт	1	6,40	6,40	
11.	Каталог базисных цен	изготовление чаши и стойки на бетонном фундаменте	м2	1,93	0,82	1,58	
12.	—	Заполнение краевой крошки в бетоне	м2	1,93	0,87	1,68	
Итого:						27,26	
Накладные расходы в 16,5%						31,76	
Плательше выполнено вб						33,66	
<u>Сводка затрат</u>							
1.	Общестроительные работы			руб.		33,66	
2.	Сантехнические работы			руб.		32,72	
Итого:				руб.		66,38	

ПРИМЕЧАНИЕ: Цены на сборной з.б. ствол и чашу дана приблизительно при приезде, должна быть скорректирована.

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип I

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
<u>Выборка затрат труда, материалов</u>						
1.		Затраты труда	ч.дн.	0,66		
2.		Варплата	руб.	2,93		
<u>Механизмы</u>						
3.		Краны гусеничные 5 т	м-см	0,003		
4.		Краны гусеничные 10 т	м-см	0,017		
5.		Прочие машины	руб.	0,099		
<u>Материалы</u>						
6.		Арматура А-I	кг	10,87		
7.		Арматура В-I	кг	0,61		
8.		Железобетонные плиты	м3	0,07		
9.		Металлические уголки	кг	3,74		
10.		Мраморная крошка	м3	0,085		
11.		Прочие материалы	руб.	0,624		
<u>Полуфабрикаты</u>						
12.		Раствор цементный белый	м3	0,19		
13.		Раствор цемент. 100	м3	0,007		
14.		Бетон м-200	м3	0,001		
<u>Изделия</u>						
15.		Модель ш/б чаши	шт	1		
16.		Сборная ш/б чаша из бетона м-200	м3	0,011		

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
17.		Сборные ж/б стволы из бетона М-200	м3		0,0176	
18.		Фонтанчик питьевой с цифром	шт		I	

Составила:



(Сергеева)

С М Е Т А

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧЕК тип 2

Сметная стоимость 63 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена Р.К.	Сумма Р.К.
<u>А. Общестроительные работы</u>						
1.	I-692 с.10-1116	Срезка растительного слоя грунта	м ³	0,15	0,59	0,09
2.	I-618 с.10-1046	Разработка грунта II категории под ним крутизна без устройства крепления	м ³	0,40	1,13	0,45
3.	I-619 с.10-1046	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	м ³	0,33	0,34	0,11
4.	Цен. № 3 стр. 28	Отвозка земли грунта автосамосвалами на расстояние до I км	м ³	0,20	0,25	0,05
5.	II-28 с.19-2а К=0,8	Установка оборных ж.б. плит фундаментом объемом до 0,4 м ³ Цена: -7,17x0,8=	м ³	0,07	5,74	0,40
	Сб. Моск. обл. том I п.3452	Стоимость плиты фундамента из бетона 200	м ³	0,07	44,30	3,10
		Арматура А-I	кг	5,40	0,173	0,93
6.	II-103 с.19-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика весом до I тн Цена: 17,6x0,8=	м ³	0,0088	14,68	0,12
	Сб. Моск. обл. том I п.3398	Стоимость ствола из бетона 200 Цена: 62,0-(1,02+1,53)=	м ³	0,0088	59,45	0,52
7.	Цен. № I ч. I V	Устройство металлических уголков в основании ствола	кг	3,74	0,31	0,12
		Арматура А-I	кг	5,37	0,173	0,93

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
8.	И-463 к.19-30а к=4,9	Установка сборной ж.б. чаши весом до 0,1 тн на бетона М-200 Цена: 12,0х0,9	м3	0,0135	10,8	0,15
	Сб. Моск. обл. том I п.3470	Стоимость чаши	м3	0,0135	51,40	0,69
		Арматура В-I	кг	0,32	0,214	0,07
9.	Цек. № I ч. II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	1	8,20	8,20
10.	23-380 к.31-8а	Установка металлического фонтанчика	шт	1	6,40	6,40
11.	Каталог базисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	1,21	0,82	0,99
12.	—	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	1,21	0,87	1,05

Итого: 24,37

Накладные расходы 16,5% 28,39

Плывные накопления 6% 30,09

Сводка затрат

1. Общестроительные работы руб. 30,09

2. Сантехнические работы руб. 32,72

Итого: руб. 62,81

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на сборной ж.б. ствол в чашу дана приблизительно и при привязке должна быть скорректирована.

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип 2

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
<u>Выборка затрат труда, материалов</u>						
1.		Затраты труда	ч.дн.	0,61		
2.		Зарплата	руб.	1,93		
<u>Механизмы</u>						
3.		Краны гусеничные 5 тн	м-см	0,004		
4.		Краны гусеничные 10 тн	-"-	0,013		
5.		Прочие машины	руб.	0,095		
<u>Материалы</u>						
6.		Арматура А-I	кг	10,77		
7.		Арматура В-I	кг	0,32		
8.		Железобетонные плиты из бетона М-200	м ³	0,07		
9.		Металлические уголки	кг	3,74		
10.		Мраморная крошка	м ³	0,053		
11.		Прочие материалы	руб.	0,628		
<u>Полуфабрикаты</u>						
12.		Расквэр цемент. белый	м ³	0,12		
13.		Раствор цем. 100	м ³	0,007		
14.		Бетон М-200	м ³	0,001		
<u>К в д е л и я</u>						
15.		Моделъ ж/б чаши	шт	1		
16.		Сборная железобетонная чаша из бетона М-200	м ³	0,0135		
17.		Сборные ж.б. ствол из бетона М-200	м ³	0,0088		

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена Р.К.	Сумма Р.К.
18.		Фонтанчик питьевой с сифоном	шт	1		

Составила:



(Сергеева)

С М Е Т А

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧЕК тип 3

Сметная стоимость 62 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена Р.К.	Сумма Р.К.
Г. Общестроительные работы						
1.	I-692 к.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м ³	0,15	0,59	0,09
2.	I-618 к.10-104б	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	м ³	0,40	1,15	0,45
3.	I-619 к.10-104б	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	м ³	0,33	0,34	0,11
4.	Цен. № 5 стр. 28	Отвозка излишка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
5.	II-28 к.19-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментам объемом до 0,4 м ³ Цена: -7,17х0,8=	м ³	0,07	5,74	0,40
	Сб. Моск. обл. том I п. 5452	Стоимость плиты из бетона М-200	м ³	0,07	44,30	3,10
		Арматура А-I	кг	5,40	0,173	0,93
6.	II-103 к.19-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика весом до I кг Цена: 17,6х0,8=	м ³	0,0066	14,08	0,09
	Сб. Моск. обл. том I п. 5598	Стоимость ствола из бетона М-200 Цена: 62,0-(1,02+1,55)=	м ³	0,0066	59,45	0,39
7.	Цен. № I к. IV	Устройство металлических уголков в основании ствола	кг	3,74	0,31	1,16
		Арматура А-I	кг	5,16	0,173	0,89

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
8.	ИИ-463 Т.19-30а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши весом до 0,1 тн из бетона М-200 Цена: 12,0х0,9=	м3	0,0063	10,8	0,07
	Сб. Моск. обл. том I п. 2470	Стоимость чаши	м3	0,0063	51,40	0,32
		Арматура В-I	кг	0,67	0,214	0,14
9.	Цен. № I ч. II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	I	8,20	8,20
10.	25-380 Т. 51-8в	Установка металлического фонтанчика	шт	I	6,40	6,40
11.	Каталог оазисных цен	Изготовление чаши и стойки из белого цемента	м2	0,72	0,82	0,59
12.	—	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	0,72	0,87	0,63
						24,05
Накладные расходы 16,5%						28,01
Плановые накопления 6%						29,70

Сводка затрат

1.	Общестроительные работы	руб.	29,70
2.	Сантехнические работы	руб.	52,72

Итого: руб. 62,42

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на сборный ж.б. ствол и чашу дана применительно при привязке должна быть скорректирована.

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип 3

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
<u>Выборка затрат труда, материалов</u>						
1.		Затраты труда	ч.дн.	0,635		
2.		Заработная плата	руб.	1,90		
<u>Механизмы</u>						
3.		Краны гусеничные 5 тн	м-см	0,002		
4.		Краны гусеничные 10 тн	"	0,012		
5.		Прочие машины	руб.	0,089		
<u>материалы</u>						
6.		Арматура А-I	кг	10,56		
7.		Арматура В-I	кг	0,67		
8.		Железобетонные плиты из бетона М-200	м3	0,07		
9.		металлические уголки	кг	3,74		
10.		мраморная крошка	м3	0,03		
11.		Прочие материалы	руб.	0,620		
<u>Полуфабрикаты</u>						
12.		Раствор цементный белый	м3	0,07		
13.		Раствор цем. 100	м3	0,0064		
14.		Бетон М-200	м3	0,0004		
<u>И з д е л и я</u>						
15.		модель ж/б чаши	шт	1		
16.		Сборные ж.б. чаши из бетона М-200	м3	0,0063		
17.		Сборный ж.б. ствол из бетона М-200	м3	0,0066		

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
18.		Фонтанчик питьевой с сифоном	шт	1		

Составила:



(Саргеева)

II - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(для типов I, II, III)

№ п/п	Основание	Наименование работ	Едм. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1.	23-56 30-10г	Укладка труб стальных водогазопроводных д=50мм	м	2	1,54	3,08
2.	23-57 30-10в	То же, оцинкованных д=15мм	м	1,3	1,07	1,39
3.	26-143 К=0,5 38-8а К=0,5	Усиленная противокоррозийная изоляция труб д=15мм	м	1,3	0,17	0,22
	26-143 38-8а	То же, д=50мм	м	2	0,34	0,68
4.	п/с	Установка насадки латунной	шт	1	2,0	2,0
4а.	—	То же, муфты вахитовой латунной	шт	1	6,5	6,5
5.	16-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под колодез	м ³	0,02	2,35	0,05
	Сбор. № I п. 23	Бетон м=100	м ³	0,02	21,6	0,43
6.	13-41 21-7д	Кладка кирпичных стенок колодца	м ³	0,09	4,18	0,38
	Сбор. № I п. 325	Кирпич обыкновенный	к.шт	0,036	47,5	1,71
	— п. 96	Раствор цементный 50	м ³	0,022	14,2	0,31
7.	26-987 Ц. I - ч. III п. 1261	Установка колодезика "Ковер" Цена: 1,72+7,7	шт	1	9,42	9,42
8.	17-283 27-23а прим. 2	Штукатурка цементным раствором с железными внутренними поверхностями колодца	м ²	0,57	0,29	0,17

№ п/п	Основа- ние	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
	Сбор, № I п. 117	Раствор цементный	м ³	0,01	15,8	0,16
		Итого:				26,5
		С начислением 16,5%				30,87
		С плановыми накоплениями 6%				32,72

ВЫБОРКА ВАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.		Ватраты труда	ч.дн.	0,435		
2.		Заработная плата	руб.	1,32		
3.		Машины	руб.	0,231		
4.		Растворонасосы I м 1/4	м-см	0,0024		
5.		Бетон М-100	м ³	0,02		
6.		Битум	т	0,004		
7.		Бумага мешочная	кг	0,54		
8.		Гипс строительный	кг	0,06		
9.		Кирпич строительный обыкновенный	тыс.	0,036		
10.		Муфта взаимная латунная д=100 мм	шт	1		
11.		Гайка латунная д=15мм	шт	1		
12.		Насадка латунная д _с =5мм	шт	1		
13.		Раствор известковый	м ³	0,01		
14.		Раствор цементный М-50	м ³	0,02		
15.		Раствор цементно-известковый	м ³	0,001		
16.		Сетка проволоочная	м ²	0,015		
17.		Чугунный колодки "Корер"	шт	1		
18.		Усиливающая обмотка	м ²	0,596		
19.		Трубопровод из стальных водогасопроводных черных труб д=50 мм	м	2		
20.		То же, оцинкованных д=15 мм	м	1,3		
21.		Прочие материалы	руб.	0,175		

Составила

Алексеева

(м. Алексеева)

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК ТИП IV

Сметная стоимость 52 руб.

№ п/п	Основание	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I. Общестроительные работы						
1.	I-692 т.10-III6	Срезка растительного слоя грунта	м ³	0,15	0,59	0,09
2.	I-618 т.10-1046	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	м ³	0,4	1,13	0,45
3.	Ценник 3 стр.28	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
4.	II-28 т.19-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объемом до 0,4 м ³ Цена: 7,17х0,8=	м ³	0,045	5,74	0,26
5.	Сб.моск. обл.том I п.3470	Стоимость ж.б. фундаментных плит из бетона М-100	м ³	0,045	51,40	2,31
		Арматура А-I	кг	0,59	0,173	0,10
6.	II-103 т.19-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика Цена: 17,6х0,8=	м ³	0,04	14,08	0,56
7.	Сб.моск. обл.том I п.3398	Стоимость ж.б. ствола из бетона М-300	м ³	0,04	62,0	2,48
		Арматура А-I	кг	2,17	0,173	0,38
8.	-"-	Стоимость закладных деталей	кг	0,58	0,51	0,18
9.	II-463 т.19-30а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши из бетона М-300 весом до 0,1 тн Цена: 12,0х0,9=10,8	м ³	0,007	10,8	0,07

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
10.	Сб. Моск. обл. п. 5470	Стоимость ж.б. чаши Цена: 51,40+1,02+1,50=	м5	0,007	53,95	0,38
11.	Цел. № 1 ч. II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	1	8,20	8,20
12.	17-717 т. 27-61т прим. 2	Покрытие бесцветным лаком внутренней поверхности чаши за 2 раза	м2	0,13	0,129	0,02
13.	Каталог базисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	0,71	0,82	0,58
14.	—	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	0,71	0,87	0,62
15.	13-30 т. 21-6ж	Обмазка битумом за 2 раза ж.б. поверхности фонтана соприкасающейся с землей	м2	0,70	0,56	0,39
Итого:			руб.			17,16
С накладными расходами - 16,5%			руб.			19,99
С плановыми накоплениями - 6%			"			21,19
<u>Сводка затрат</u>						
1.	Общестроительные работы		руб.			21,19
2.	Сантехнические работы		руб.			31,27
Итого:			руб.			52,46

ИТЪЕВОЙ ФОНТАНИК тип IY

№ п/п	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена п.к.	Сумма руб.
<u>Высвота затрат труда, материалов</u>						
1.		Затраты труда	ч.дн.	1	0,350	
2.		Заработная плата	руб.	0,940		
<u>Машины</u>						
3.		Краны ручные 5 т	м-см	0,002		
4.		Краны ручные 10 т	м-	0,025		
5.		Прочие машины	руб.	0,067		
<u>Материалы</u>						
6.		Арматура А-I	кг	2,76		
7.		Закладные детали	кг	0,58		
8.		Железобетонные плиты из бетона М-100	м3	0,045		
9.		мастика	т	0,003		
10.		мраморная крошка	м3	0,06		
11.		Л а к	кг	0,006		
12.		Прочие материалы	руб.	0,0473		
<u>Полуфабрикаты</u>						
13.		Раствор цементный белый	м3	0,14		
14.		Раствор цем. 100	м3	0,0044		
15.		Бетон М-300	м3	0,003		
<u>И в е с т я</u>						
16.		модель 1/6 чаши	шт	1		
17.		Сборная железобетонная чаша	м3	0,007		
18.		Сборный ж.б. ствол из бетона М-300	м3	0,04		

Составил:



(Сергеева)

320-29

II - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(На фонтанчики типа 4,5,6)

№ п/п	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Исл.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	23-57 г.30-10в	Укладка труб оцинкованных д=15 мм	м	1,52	1,07	1,63
2.	23-59 г.30-10в	То же, д=25 мм	"	1,52	1,34	2,04
3.	26-143 К=0,5 38-8а Н=0,5	Усиленная противокоррозийная изоляция труб д=15 мм	"	1,52	0,17	0,26
4.	26-143 К=0,5 38-8а	То же, д=25 мм	"	1,52	0,17	0,26
5.	н/с	Установка насадки латунной	шт	1	2,0	2,0
6.	н-	То же, муфты-рашетки латунной	"	1	6,5	6,5
7.	16-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под колодец	м3	0,02	2,33	0,05
	Сб. № I п. 23	Бетон М-100	"	0,02	21,6	0,43
8.	13-41 г.21-7д	Кладка кирпичных стенок колодца	"	0,09	4,38	0,38
	Сб. № I п. 325	Кирпич обыкновенный	т.шт	0,036	47,5	1,71
	Сб. № I п. 96	Раствор цементный 50	м5	0,022	14,2	0,31
9.	26-987 Ц. I, ч. III п. 126I 40-20	Установки колодчика "Ковер" Цена: 1,72+7,7м	шт	1	9,42	9,42
10.	17-283 27-23а прим. 2	штукатурка цементным раствором с железняком внутренних поверхностей колодца	м2	0,57	0,29	0,17

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена: р.к..	Сумма р.к.
	Сб. № I п. II'	Раствор цементный	м ³	0,01	15,8	0,16
		Итого:				25,38
		С накладными расходами - 16,5%				29,50
		С плановыми накоплениями				31,27

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Основа- име	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.		Затраты труда	ч/дн	0,73		
2.		Заработная плата	руб.	1,91		
3.		Машины	руб.	0,973		
4.		Растворонасосы I м 3/4	м-см	0,034		
5.		Бетон М-100	м3	0,02*		
6.		Битум	т	0,002		
7.		Бумага мешочная	кг	0,312		
8.		Гипс строительный	"	0,06		
9.		Кирпич строительный обыкновенный	тыс.	0,036		
10.		Муфта-решетка латунная Д=33,25 мм	шт	1		
11.		Насадка латунная Дс=5 мм	"	1		
12.		Гайка латунная д=16 мм	"	1		
13.		Раствор известковый	м3	0,01		
14.		Раствор цементный М-50	"	0,02		
15.		Раствор цементный извест- ковый	"	0,001		
16.		Сетка проволочная	м2	0,015		
17.		Чугунный колодчик "Ковер"	шт	1		
18.		Усиливающая обмотка	м2	3,42		
19.		Трубопровод из стальных оцинкованных труб д=15мм	м	1,52		
20.		То же, д=25 мм	"	1,52		
21.		Прожладка резиновая д=16 мм	шт	1		
22.		Прочие материалы	руб.	0,203		

Составила:

Алексеева

(М. Алексеева)

320-29

НАПЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК ТИП У

Сметная стоимость 54 руб.

№ п/п	Обозначение	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1.	I-692 г. Ю-1110	Срезка растительного слоя грунта	м ²	0,15	0,59	0,09
2.	I-618 г. Ю-1046	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	"	0,4	1,13	0,45
3.	Цены № 3 стр. 28	Отвозка лишнего грунта автомашинами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
4.	II-28 г. Ю-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объемом до 0,4 м ³ Цена: 7,17х0,8=	м ³	0,045	5,74	0,26
5.	Со. Моск. обл., том I Цен. № I ч. IV	Стоимость ж.б. фундаментных плит из бетона М-100	"	0,045	51,40	2,31
		Арматура А-I	кг	0,59	0,173	0,10
6.	II-107 г. Ю-7а К=0,8	Установка сборной ж.б. ствона фонтанчика весом Цена: 17,6х0,8=	м ³	0,055	14,08	0,75
7.	Со. Моск. обл., том I ч. 3398	Стоимость ж.б. ствона из бетона М-300	"	0,055	62,0	3,29
		Арматура А-I	кг	3,70	0,173	0,64
8.	Цен. № I ч. IV	Стоимость закладных деталей	"	0,38	0,31	0,12
9.	II-463 г. Ю-20а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши из бетона М-300 весом до 0,1 тн Цена: 12,0х0,9=		0,009	10,3	0,10

320-29

№ пп	Основа-ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
10.	Сб. Моск. обл. п. 2470	Стоимость ж.б. чаши Цена: 51,40+1,02+1,53=	м ³	0,009	53,95	0,49
11.	Цек. № I Ч. II	Стоимость мажери ж.б. чаши	м ²	1	8,20	8,20
12.	Г7-717 с. 27-61г прим. 2	Покрытие бесцветным лаком внутренней поверхности чаши за 2 раза	м ²	0,18	0,129	0,02
13.	Каталог навесных цех	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	"	0,72	0,82	0,59
14.	"	Заполнение ираморной крошкой в бетоне	"	0,72	0,87	0,63
15.	Г3-30 т. 21-6ж	Обмазка битумом за 2 раза ж.б. поверхности фонтана, соприкасающейся с землей	"	0,70	0,56	0,39
итого:			руб.			18,52
С накладными расходами 16,5%			"			21,58
С плановыми накоплениями - 6%			"			22,87
<u>Сводка затрат</u>						
1.	Общестроительные работы		руб.			22,87
2.	Сантехмонтажные работы		"			31,27
итого:			руб.			54,14

ПЯТЬКОВОЙ ФОНТАНЧК тип У

№ п/п	Осмысле- ние	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
<u>Выборка затрат труда, материалов</u>						
1.		Затраты труда	ч.дн.	0,366		
2.		Вароботная плата	руб.	1,03		
<u>Машины</u>						
3.		Краны гусеничные 5 т	м-см	0,003		
4.		Краны гусеничные 10 т	—	0,025		
5.		Прочие машины	руб.	0,079		
<u>Материалы</u>						
6.		Арматура А-I	кг	4,29		
7.		Вкладыши детали	"	0,38		
8.		Железобетонные фундамен- тные плиты из бетона М-100	м3	0,045		
9.		Мастика	т	0,003		
10.		мраморная крошка	м3	0,06		
11.		Л а к	кг	0,01		
12.		Прочие материалы	руб.	0,0474		
<u>Полуфабрикаты</u>						
13.		Раствор цементный белый	м3	0,14		
14.		Раствор цемент - 100	"	0,005		
15.		Бетон м-300	"	0,003		
<u>Изделия</u>						
16.		Модель ж.б. чаши	шт	1		
17.		Сборная ж.б. чаша М-300	м3	0,009		
18.		Сборный ж.б. ствол из бетона м-300	м3	0,053		

Составила:



(Сергеева)

С М Е Т А

ПИЛЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип У1

Сметная стоимость 51 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I - Общестроительные работы						
1.	I-692 т.10-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,15	0,59	0,09
2.	I-618 т.10-1046	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	"	0,4	1,13	0,45
3.	Цейник 3 стр.28	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км	тн	0,35	0,25	0,09
4.	II-28 т.19-2а к=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объемом до 0,4 м3 Цена: 7,17х0,8=	м3	0,045	5,74	0,26
5.	Сб.моск. обл., том I п.3470	Стоимость ж.б. фундаментных плит из бетона М-100	м3	0,045	51,40	2,31
		Арматура А-I	кг	0,59	0,173	0,10
6.	II-103 т.19-7а к=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика	м3	0,04	14,08	0,56
7.	Сб.моск. обл., том I п.3398	Стоимость ж.б. ствола из бетона М-300	"	0,04	62,0	2,48
		Арматура А-I	кг	3,99	0,173	0,69
8.	Цен. № I ч.11	Стоимость модели	шт	1	8,20	8,20
9.	Г7-717 т.27-61г прим.2	Покраска бесцветным лаком внутренней поверхности чаши за 2 раза	м2	0,08	0,129	0,01

320-29

№ пп	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.	
10.	Каталог	изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	0,38	0,82	0,31	
11.	"	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	"	0,38	0,87	0,33	
12.	13-30 №21-6к	Обшивка бетоном на 2 раза ж.б. поверхности фонтанчика, соприкасающейся с землей	"	0,70	0,56	0,39	
Итого:						руб.	16,27
С накладными расходами - 16,5%						руб.	18,95
С плановыми накоплениями - 6%						руб.	23,09
<u>Средка затрат</u>							
1.	Общестроительные работы		руб.			20,09	
2.	Сантехнические работы		руб.			31,27	
Итого:						руб.	51,36

ПИЛЬБОВОЙ ФОНТАНЧКИ ТИП У1

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
<u>Высotka затрат труда, материалов</u>						
1.		Затраты труда	ч.дн.	0,342		
2.		Заработная плата	руб.	0,916		
<u>Механизмы</u>						
3.		Краны гусеничные 10 т	м-см	0,025		
4.		Прочие машины	руб.	0,061		
<u>Материалы</u>						
5.		Арматура А-I	кг	4,58		
6.		Железобетонные фундамент- ные плиты из бетона М-100	м ³	0,045		
7.		Мастика	т	0,003		
8.		Краморная крошка	кг	0,04		
9.		Л а к	м ³	0,004		
10.		Прочие материалы	руб.	0,042		
<u>Полуфабрикаты</u>						
11.		Раствор цементный белый	м ³	0,08		
12.		Раствор цемент М-100	м ³	0,004		
13.		Бетон М-300	м ³	0,003		
<u>И з д е л и я</u>						
14.		Модель	шт	1		
13.		Сборный к.б. отвод из бетона М-300	м ³	0,04		

Составила.

(Сергеева)