

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-6I

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ
ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

АЛЬБОМ П. 84
С М Е Т Ы

г.Москва - 1984 г.

16483-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ
ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

АЛЬБОМ Ш. 84
С М Е Т Ы

Введен в действие приказом ЦНИИП градостроительства
№ 465 от 19 сентября 1975 г.

Введен в действие в ценах 1984 г.
приказом ЦНИИП градостроительства
№ 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения
проектных работ

Ю. Максимов

Руководитель 3-й мастерской

А. Свчинников

Начальник сметного отдела

Ю. Штеренгерц

16483-03

Центральный институт типовых проектов

г. Москва - 1984 г.

Т.Пр. 320-6I

П Е Р Е Ч Е Н Ь С М Е Т

№ № п/п	№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.	Объектная смета № I	На строительство рекламы для кино- театров. Тип I	5
3.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы рекламы. Тип I	6
4.	Локальная смета № I-2	Электроосвещение рекламы. Тип I	I I
5.	Объектная смета № 2	На строительство рекламы для кино- театров. Тип 2	I 5
6.	Локальная смета № 2-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 2	I 6
7.	Локальная смета № 2-2	Электроосвещение рекламы. Тип 2	2 I
8.	Объектная смета № 3	На строительство рекламы для кино- театров. Тип 3	2 5
9.	Локальная смета № 3-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 3	2 6
10.	Локальная смета № 3-2	Электроосвещение рекламы. Тип 3	3 I
II.	Объектная смета № 4	На строительство рекламы для кино- театров. Тип 4	3 5
I2.	Локальная смета № 4-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 4	3 6
I3.	Локальная смета № 4-2	Электроосвещение рекламы. Тип 4	4 I
I4.	Объектная смета № 5	На строительство рекламы для кино- театров. Тип 5	4 5
I5.	Локальная смета № 5-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 5	4 6

320-6I

I	2	3	4
I6.	Локальная смета № 5-2	Электроосвещение рекламы. Тип 5	51
I7.	Объектная смета № 6	На строительство рекламы для кино-театров. Тип 6	55
I8.	Локальная смета № 6-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 6	56
I9.	Локальная смета № 6-2	Электроосвещение рекламы. Тип 6	61
20.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	54

- 4 -

320-61

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СМЕТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

отдельностоящие рекламы для кинотеатров пересчитана в цены, введенные с I.01.1984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области. Накладные расходы в сметах учтены в размерах 16,5% - для общестроительных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкций от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%. В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

1. Фундаменты монолитные столбовые.
2. Стены - деревянные, каркас с обшивкой досками.
3. Перекрытия - деревянные клееные балки и прогоны.
4. Полы - дощатые и бетонные.
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждение дверей, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная.

Составила



О. Симакова

Т.пр.320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

На строительство рекламы для кинотеатров, тип I

Сметная стоимость - 0,40 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экон.показатели				
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе:		НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стои- мость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Локальная смета № I-1	Общестроительные работы рекламы. Тип I	0,38				0,38	0,017	0,004	0,04			
2.	Локальная смета № I-2	Электроосвещение рекламы. Тип I		0,02			0,02	0,002	-	0,006			
Итого:			0,38	0,02			0,40	0,02	0,004	0,05			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

Нобинг
В. В. В.

Осипу

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ, ТИП
1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,375 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,043 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-		
							ПРОДУК-	ТАЖА		
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ: МАШИН		
							ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА:		
							ЗАТРАТЫ	В Т,Ч.		
								ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУК ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	139,00	1	3	1	"		
						1				
2.Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100МЗ	0,01	11,60	1	"	"	"		
						1				
3.Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	3,20	3	6	1	3		
						4		1		
4.С608-78 ЦСЦ9-97	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	МЗ	0,20	52,40	10	"	"	"		
						10				
5.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	24,50	1	"	"	"		
						1				
6.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,06	31,60	2	"	"	"		
						2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,03	40,80	1	-	-	-
							-		-
8.Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЯ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М		ШТ	8,00	0,72	6	11	5	1
							6		-
9.С608-76 ЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300		М3	1,40	66,04	92	-	-	-
							-		-
10.С147-8	-АРМАТУРА А-3		100КГ	0,59	24,50	14	-	-	-
							-		-
11.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		100КГ	0,78	31,60	25	-	-	-
							-		-
12.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,18	40,80	7	-	-	-
							-		-
13.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		100КГ	0,21	17,30	4	-	-	-
							-		-
14.Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		100М2	0,01	21,60	1	-	-	-
							-		-
15.Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		100М2	0,27	61,20	16	7	3	-
							3		-
16.Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЯ С ДВУХ СТОРОН		М2	5,78	3,23	19	9	4	-
							4		-
17.Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ		Т	0,07	50,20	4	4	2	-
							2		-
18.С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3		Т	0,07	357,00	25	-	-	-
							-		-
19.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
							-		-
20.Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ		Т	0,02	79,70	2	3	1	-

2389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВЕРИ, ШТОРЫ, ЗАНАВЕСЫ, КУЛИСЫ							-----	-----	
							1		-
21, с1	ПРЕДЕЛЬН-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И АЯ ЦЕНА БУКВ ИЗ АЛЮМИНИФ		Т	0,02	1200,00	24	"	"	-
							-----	-----	
							"	"	-
22, с2	-КОМПЕНСАЦИЯ		Т	0,02	2800,00	56	"	"	-
							-----	-----	
							"	"	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	375	43	17	4
							-----	-----	
							21		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	204
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	14
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	33
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	256
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	36
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ	55
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	63
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	7
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ "	РУБ	56
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ "	РУБ	56

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРДСОСТАВИЛ  ЛОПАТИНА

2389

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ
КИНОТЕАТРОВ, ТИП 1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.	С1		ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА		
			-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ БУКВ ИЗ АЛЮМИНИФ	Т	0,02
2.	С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02
3.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07
4.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,61
5.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,84
6.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22
7.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,21
8.	С608-76 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,40
9.	С608-78 ЦСЦ9-97		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	М3	0,20
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	30,20
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
11.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-Ч	0,01
12.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,26
13.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,38
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,38
15.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
16.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,39
17.		2108	-БРУСКИ 4С.50-60ММ	М3	0,05

2389

п.п. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18,		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	3,98
19,		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,79
20,		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	15,65
21,		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	2,65
22,		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	МЗ	0,04
23,		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	3,18
24,		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1,15
25,		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	5,03
26,		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,09
27,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,66
----- МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -----					
28,		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИПА

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						УСЛОВНО-			
						ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-		
						ПРОДУК-	ТАЦИЯ		
						ЦИЯ	ОСНОВНАЯ: МАШИН		
						ЗАРПЛАТА:	ЗАРПЛАТА:		
						ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.		
						ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,05	12,90	1	1	"	"	"
2.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,10	4,88	1	1	"	"	"
3.Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,09	38,20	3	4	2	"	"
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1	6	2	"	"
						2	"	"	"

2680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	5
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	7
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	6

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
=====

4.С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5	1000М	0,01	22,00	1	"	"	"
5.1509Т42	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ В ММ23,2,5+1,1,5	КМ	0,01	1135,26	11	"	"	"
6.С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	0,90	1,78	2	"	"	"
7.1507-7012	-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,01	138,50	1	"	"	"
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	16	"	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	16

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	23	6	2
-----------------	-----	----	---	---

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1

2680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		2		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		2		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -			РУБ		14		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		2		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ		1		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		1		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ		1		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		23		
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ		6		

СОСТАВИЛ

Куртик

КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД, ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1,1509Т42	→КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ В ММ23,2,5+1,1,5		КМ	0,01
2,1507-7012	→ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=		1000ШТ	0,01
3,С152-166	→ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5		1000М	0,01
4,С153-277	→ЛАМПЫ БК220-230-100		10ШТ	0,90

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.	1	→ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.Ч	4,83
----	---	----------------	-------	------

- 15 -

Т. пр. 320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 2

Сметная стоимость - 0,63 тыс.руб.



Нормативная условно-
чистая продукция - 0,08 тыс.руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе:		НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стои- мость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Локальная смета № 2-1	Общестроительные работы рекламы. Тип 2	0,60				0,60	0,03	0,002	0,07			
2.	Локальная смета № 2-2	Электроосвещение рекла- мы. Тип 2		0,03			0,03	0,005	-	0,01			
Итого:			0,60	0,03			0,63	0,04	0,002	0,08			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП
2

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,602 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,070 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-		
							ПРОДУК-	ТАЦИЯ		
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ: МАШИН		
							ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА:		
							ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1			
							1			
2. Е11-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,03	4,58	1	"	"			
							"			
3. Е7-668	УСТАНОВКА ЧЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЯ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,72	12	22	9	2		
						11		1		
4. С608-76 ЦСЦ9-92	СТОИМОСТЬ К/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	2,74	66,04	181	"	"			
						"				
5. С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1,18	24,50	29	"	"			
						"				
6. С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,29	31,60	41	"	"			
						"				

2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	40,80	12	-	-	-	-
8.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29	17,30	5	-	-	-	-
9.Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	0,01	120,00	1	2	1	-	-
10.Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,41	61,20	25	11	5	-	-
11.Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С АБУХ СТОРОН	М2	11,56	3,23	37	17	9	-	-
12.Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,06	192,00	12	5	3	-	-
13.Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,14	50,20	7	7	3	-	-
14.С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,14	357,00	50	-	-	-	-
15.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	-	-	-	-
16.Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ АВЕРИ, ШТОРЫ, ЗАНАВЕСЫ, КУЛИСЫ	Т	0,02	79,70	2	3	1	-	-
17.С1 ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА	-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,02	1200,00	24	-	-	-	-
18.С2	-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02	2800,00	56	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	602	70	32	2	
						34		1	

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	358
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	57
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	88
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	59
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	449
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	60
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	83
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	50
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	97
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	10
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	56
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	56

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Березин* ШТЕРЕНГЕРД

СОСТАВИЛ *Лопатина* ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ *Аубровская* АУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: *Михайлова* МИХАЙЛОВА

2390

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ
КИНОТЕАТРОВ ТИП 2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.С1	ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,02
2.С2			-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02
3.С121-1967			-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА Э	Т	0,14
4.С147-8			-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,18
5.С147-16			-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,29
6.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,31
7.С147-29			-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29
8.С608-76 ЦСЦ9-92			-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	2,74

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	57,20
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-4	0,01
11.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4	0,52
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,72

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

13.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ	0,33
14.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,62
15.		2108	-БРУСКИ 4С, 50-60ММ	М3	0,09
16.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	6,22
17.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	1,58
18.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	24,47

2390

И.Н. :		ОБОСНОВАНИЕ :		К О Д :		Н А И М Е Н О В А Н И Е		ЕД.ИЗМ.:		КОЛИЧЕСТВО	
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:
19.	:		:	2751	:	-ОЛИФА	:	КГ	:	0,02	:
20.	:		:	2982	:	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	:	КГ	:	4,15	:
21.	:		:	3080	:	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	:	Т	:	0,02	:
22.	:		:	3232	:	-ФАНЕРА 3 ММ	:	МЗ	:	0,07	:
23.	:		:	3334	:	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	:	КГ	:	0,43	:
24.	:		:	3335	:	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	:	КГ	:	4,98	:
25.	:		:	3387	:	-ЭЛЕКТРОДЫ	:	КГ	:	2,22	:
26.	:		:	4578	:	-ГАЛТЕЛИ	:	М	:	10,06	:
27.	:		:	5184	:	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	:	Т	:	0,16	:
28.	:		:	6237	:	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	РУБ	:	1,71	:
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ											

29.	:		:	8226	:	-РАСТВОР КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	:	МЗ	:	0,45	:
30.	:		:	8542	:	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	:	МЗ	:	0,10	:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП2

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,033 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ЦП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,10	12,90	1	1	1	-	-	
2.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	4,88	1	2	"	-	-	
3.Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,18	38,20	7	7	4	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1	РУБ	15	10	5	-

2681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	9
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	15
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	10

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

=====

4.0152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5	1000М	0,02	22,00	1	"	"	"	"
5.1509Т42	КАБЕЛЬ МАРКИ АПВВСЕЧ, ММ23, 2,5+1,1,5	КМ	0,01	1135,26	11	"	"	"	"
6.0153-277	ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,80	1,78	3	"	"	"	"
7.1507-7012	ПАТРОН С13Л-01УХЛ4	1000ШТ	0,02	138,50	2	"	"	"	"
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ	18	"	"	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	17
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	18

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ	33	10	5	"
		5	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	26
---------------------------	-----	----

2681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ		4		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		5		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		5		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ		16		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		5		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ		1		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		2		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ		2		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		33		
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ		10		

СОСТАВИЛ

Куртик

КУРТИК

2681

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.1509Т42	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЕС.ММ23.2,5+1,1,5		КМ	0,01
2.1507-7012	-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=		1000ШТ	0,02
3.С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5		1000М	0,02
4.С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100		10ШТ	1,80

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	9,66
----	---	----------------	--------	------

- 25 -

Т.пр. 320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 3

Сметная стоимость - 1,46 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - 0,16 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ № п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе:		НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стои- мость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Локальная смета № 3-1	Общестроительные работы рекламы. Тип 3	1,36				1,36	0,06	0,009	0,135			
2.	Локальная смета № 3-2	Электроосвещение рекламы. Тип 3		0,097			0,097	0,012	0,001	0,023			
		Итого:	1,36	0,097			1,46	0,07	0,01	0,16			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

*Ольга**Ю. С. Сидоров*
Сидоров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП
3

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,357 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,135 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
№	П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ (ЦЕННИКА) И ДР.	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							НОРМ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ПРОД. ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	"	
							1		"	
2.	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,05	4,58	1	"	"	"	
							"	"	"	
3.	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЯ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	32,00	0,72	23	44	19	5	
							24		2	
4.	СЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М=300	М3	5,60	65,64	368	"	"	"	
							"	"	"	
5.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,35	24,50	58	"	"	"	
							"	"	"	
6.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,11	31,60	98	"	"	"	
							"	"	"	

2391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
7.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,71	40,80	29		"		"
							-----		-----
							"		"
8.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,71	17,30	12		"		"
							-----		-----
							"		"
9.Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,02	21,60	1	1	"		"
							-----		-----
							"		"
10.Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	1,06	61,20	65	28		14	1
							-----		-----
							15		"
11.Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	23,12	3,23	75	35		18	"
							-----		-----
							18		"
12.Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,29	50,20	15	15		7	1
							-----		-----
							8		"
13.С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,29	357,00	104		"		"
							-----		-----
							"		"
14.Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ, ШТОРЫ, ЗАНАВЕСЫ, КУЛИСЫ	Т	0,07	79,70	6	9		3	2
							-----		-----
							5		1
15.С1ПРЕДЕЛЬН-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ АЯ ЦЕНА		Т	0,07	1200,00	84		"		"
							-----		-----
							"		"
16.С2	-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,07	2800,00	196		"		"
							-----		-----
							"		"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	1357	135	62	9
							-----		-----
							71		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	731
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	107
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ	54		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ				РУБ	197		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ	120		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП				РУБ	28		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ	67		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП				РУБ	25		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ	918		
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				РУБ	111		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ	209		
		МАТЕРИАЛЫ				РУБ	8		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				РУБ	2		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				РУБ	1		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ	10		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ	11		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ				РУБ	104		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ	17		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП				РУБ	6		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ	17		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП				РУБ	5		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ	243		
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				РУБ	24		
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ				РУБ	196		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ				РУБ	196		

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерд* — ШТЕРЕНГЕРД

СОСТАВИЛ *Лопатина* — ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ *Дубровская* — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: *Михайлова* — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ
КИНОТЕАТРОВ ТИП 3

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ =====					
1.	СЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М=300	МЗ	5,60
2.	СПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,07
3.	С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,07
4.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,29
5.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,35
6.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1	100КГ	3,11
7.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,71
8.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,71
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП =====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА -----					
9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.=4	106,50
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ -----					
10.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.=4	0,04
11.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.=4	1,04
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,25
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ -----					
13.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,52
14.		2108	-БРУСКИ 4С.50-60ММ	МЗ	0,18
15.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	15,91
16.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	3,17
17.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	62,60
18.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	10,61
19.		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	МЗ	0,14

п.п. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
20.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	12,73
21.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	4,73
22.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	20,11
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,36
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,64
----- МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -----					
25.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,89
26.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,01
27.		8542	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	МЗ	0,20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП3

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,097 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,023 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						ВСЕГО	НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ПРОД. ЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
						СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ПРОД. ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
								ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,40	12,90	5	5	3	-	-	
2.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	4,88	2	3	1	1	-	
3.Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,36	38,20	14	15	8	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1	РУБ	35	23	12	1
							13			

2682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	21
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	35
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	23

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
=====

4,С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5	1000М	0,04	22,00	1	"	"	"
5.1509Т42	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ.ММ23.2,5+1,1,5	КМ	0,04	1135,26	45	"	"	"
6,С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,60	1,78	6	"	"	"
7,1507-7012	-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,04	138,50	5	"	"	"
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	62	"	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	57
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	57
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	62

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	97	23	12	1
			13		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

2682

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	78
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	97
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	23

СОСТАВИЛ



КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИПЗ

п.п.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1,1509742			-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ.ММ23,2,5+1,1,5	КМ	0,04
2,1507-7012			-ПАТРОН=C13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,04
3,С152-166			-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5	1000М	0,04
4,С153-277			-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,60

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,=4	21,92
----	--	---	----------------	--------	-------

Т.пр. 320-6I

ОБЪКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 4

Сметная стоимость - 0,67 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - 0,08 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе:		НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стои- мость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Локальная смета № 4-1	Общестроительные работы рекламы. Тип 4	0,64				0,64	0,03	0,006	0,07			
2.	Локальная смета № 4-2	Электроосвещение рекламы. Тип 4		0,03			0,03	0,004	-	0,008			
Итого:			0,64	0,03			0,67	0,03	0,01	0,08			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

2392

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ
ТИП 4

ОСНОВАНИЕ: Т,ПР,320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,637 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,068 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							
1	2	3	4	5	6	7	8		9				
							10	11	12	13			
						ВСЕГО	ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ			
						ЕДИНИЦЫ, РУБ.	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА		
						ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ	ВСЕГО	ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
						НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ	ВСЕГО	ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	E1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1					
2	E1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,01	11,60	1							
3	E7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	3,20	3	6	1	3				
4	С ЦСЦ9-97	СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ	М3	0,41	52,40	21							
5	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1							
6	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,12	31,60	4							

2392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	40,80	2		-		-
							-----		-----
							-		-
8.Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,72	12		22	9	2
							-----		-----
							11		1
9.С ЦСЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ М200	М	2,20	66,04	145		-		-
							-----		-----
							-		-
10.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,58	24,50	39		-		-
							-----		-----
							-		-
11.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,28	31,60	40		-		-
							-----		-----
							-		-
12.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,33	40,80	13		-		-
							-----		-----
							-		-
13.Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,01	21,60	1		-		-
							-----		-----
							-		-
14.Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,41	61,20	25		11	5	-
							-----		-----
							5		-
15.Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	11,56	3,23	37		17	9	-
							-----		-----
							9		-
16.Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,07	50,20	4		4	2	-
							-----		-----
							2		-
17.С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07	357,00	25		-		-
							-----		-----
							-		-
18.Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ АВЕРИ, ШТОРЫ, ЗАНАВЕСЫ, КУЛИСЫ	Т	0,04	79,70	3		5	2	1
							-----		-----
							3		-
19.С1ПРЕД.ЦЕН-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ А		Т	0,04	1200,00	48		-		-
							-----		-----
							-		-
20.С2	-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,04	2800,00	112		-		-

2392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							---		---	
							"		"	
ВСЕГО ПО СМЕТУ:						РУБ	637	68	29	6
							---		---	
							35		2	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	345
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	25
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	27
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	31
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	433
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	59
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ	80
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ	92
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	9
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ "	РУБ	112
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ "	РУБ	112

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦСОСТАВИЛ *Лопатина* ЛОПАТИНАПРОВЕРИЛ *Дубровская* ДУБРОВСКАЯПЕРФОРАЦИЯ: *Михайлова* МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ
ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП 4

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ =====					
1, с ЦСЦ9-97			-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ	МЗ	2,61
2, с1 ПРЕД, ЦЕНА			-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,04
3, с2			-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,04
4, с121-1967			-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07
5, с147-8			-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,61
6, с147-16			-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,40
7, с147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,39
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП =====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА -----					
8,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ, -4	51,25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ -----					
9,		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ, -4	0,02
10,		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ, -4	0,52
11,		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ, -4	0,38
12,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,10
13,		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ, -4	0,13
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ -----					
14,		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,55
15,		2108	-БРУСКИ 4С.50=60ММ	МЗ	0,09
16,		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	6,18
17,		2195	-ГВОЗДИ	КГ	1,58
18,		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	24,31
19,		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	4,12
20,		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	МЗ	0,07

п.п.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		3335	→ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	4,94
22.		3387	→ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1,24
23.		4578	→ГАЛТЕЛИ	М	10,06
24.		5184	→СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Г	0,11
25.		6237	→ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,08
----- МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -----					
26.		8226	→РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,45
27.		8251	→РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИПА

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,030 ТЫС. РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,008 ТЫС. РУБ.
 СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО- : :			
№	ПРЕД- : СКУРА- : ТОВ, УСН, : П РАСЩЕНОК, : (ЩЕННИКА) : И ДР. :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА : ИЗМЕР, :	КОЛИЧЕСТВО :	СТОИМОСТЬ : ЕДИНИЦЫ, : РУБ. :	ВСЕГО	ПРОДУК- : ЦИЯ :	ОСНОВНАЯ : ЗАРПЛАТА :	ЭКСПЛУА- : ТАЦИЯ : МАШИН : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТА :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,05	12,90	1	1	-	-	
2.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,15	4,88	1	1	-	-	
3.Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОАВЕСНОЙ	100ШТ	0,15	38,20	6	6	4	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1	РУБ	12	8	4

2683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	8
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	12
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	8

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

=====

4, С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 2,5	1000М	0,02	22,00	1	"	"	"
5, 1509Т42	КАБЕЛЬ АПВБ СЕЧ. ММ 3,2,5+1,1,5	КМ	0,01	1135,26	11	"	"	"
6, С153-277	ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,50	1,78	3	"	"	"
7.1507-7012	ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,02	138,50	2	"	"	"
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	18	"	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	17
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	18

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ	30	8	4
		4	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	25
---------------------------	-----	----

2683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ		2	
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ		4	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ		4	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ		16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ		3	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ		1	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ		2	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ		2	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ		30	
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ		8	

СОСТАВИЛ



КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИПА

п.п.:	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,1509Т42			-КАБЕЛЬ АПВБ СЕЧ,ММ 3.2,5+1.1,5	КМ	0,01
2,1507-7012			-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,02
3,С152-166			-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНIEВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02
4,С153-277			-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,50

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.Т4	7,55
----	--	---	----------------	--------	------

Т.пр. 320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 5

Сметная стоимость - 1,23 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - 0,16 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ № п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели				
			строи- тельные работы	монтаж- ные работы	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе:		НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стои- мость един. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
1.	Локальная смета № 5-1	Общестроительные работы. Тип 5	1,19					1,19	0,06	0,008	0,14			
2.	Локальная смета № 5-2	Электроосвещение рекла- мы. Тип 5		0,04				0,04	0,009	-	0,02			
Итого:			1,19	0,04				1,23	0,07	0,01	0,16			

Главный инженер проекта *А.В.Сидоров*
 Начальник сметного отдела *К.В.Сидоров*
 Составила *В.В.Сидорова*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1

НА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ РЕКЛАМЫ
ТИП-5

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,193 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,135 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						УСЛОВНО-ЧИСТАЯ		ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	
						ПРОДУКЦИЯ		ЗАРПЛАТА	
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО			ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	МАШИНЫ И Т.П.	ЗАРПЛАТА
1. Е1-264	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	-	-
2. Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,05	4,58	1	-	-	-	-
3. Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	32,00	0,72	23	44	19	5	2
4. С698-7,6 ЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М3	М3	4,28	66,04	283	-	-	-	-
5. С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,17	24,50	78	-	-	-	-
6. С147-16	-ПРОВОДОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,03	31,60	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,42	40,80	17	-	-	-
							-		-
8.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		0,42	17,30	7	-	-	-
							-		-
9.Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2		0,02	21,60	1	1	-	-
							-		-
10.Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2		23,12	3,23	75	35	18	-
							18		-
11.Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ	100М2		0,09	192,00	17	8	4	-
							4		-
12.Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПЛОСКОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т		0,24	50,20	12	13	6	1
							7		-
13.С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т		0,24	357,00	86	-	-	-
							-		-
14.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,04	40,80	2	-	-	-
							-		-
15.Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ДЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2		0,82	61,20	50	22	11	-
							11		-
16.Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ДВЕРИ, ШТОРЫ, ЗАНАВЕСЫ, КУЛИСЫ	Т		0,07	79,70	6	9	3	2
							5		1
17.С1ПРЕД.ЩЕНЬБУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ А		ТН		0,07	1200,00	84	-	-	-
							-		-
18.С2ЩСЦ	-КОМПЕНСАЦИЯ	ТН		0,07	2800,00	196	-	-	-
							-		-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	1193	135	62	8
							70		3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	619
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	109
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	53
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	55
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	168
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	102
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	58
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	779
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	108
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	86
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	218
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	27
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	196
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	196

СОСТАВИЛ *Штеренгерт* ШТЕРЕНГЕРТ

ПРОВЕРИЛ *Лопаткина* ЛОПАТКИНА

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1. С1ПРЕЛ.ЦЕНА			-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН	0,07
2. С2ЦСЦ			-КОМПЕНСАЦИЯ	ТН	0,07
3. С121-1967			-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Г	0,24
4. С147-8			-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,17
5. С147-16			-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,03
6. С147-14			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,46
7. С147-29			-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,42
8. С698-7,6 ЦСЦ9-92			-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М 3-	МЗ	4,28

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

9.	1		-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	107,29
----	---	--	----------------	--------	--------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10.	449		-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-4	0,04
11.	450		-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4	1,04
12.	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,90

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

13.	2072		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,35
14.	2108		-БРУСКИ 40.50-60ММ	МЗ	0,18
15.	2188		-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	12,30
16.	2195		-ГВОЗДИ	КГ	3,17
17.	2545		-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	48,38
18.	2982		-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	8,20
19.	3080		-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04
20.	3232		-ФАНЕРА 3 ММ	МЗ	0,14

п.п. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	Н А И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД. ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
21.		3335	-ЩПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	9,84
22.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	3,97
23.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	20,11
24.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,31
25.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,12
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					
26.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,89
27.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,01
28.		8542	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,20

320-61

51

4015715

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП 5

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,044 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

										ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	
										НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:
										УСЛОВНО-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ										ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ МАШАН
										ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
										ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.
										ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,10	12,90	1	1	1	-	-
2.Ц8-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,30	4,88	1	2	1	-	-
3.Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,30	38,20	10	12	7	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1		РУБ	22	15	9	-	-

4015715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	15

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ТЕННИКОМ

4.0152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5	1000М	0,03	22,00	1	-	-	-
5.150914	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ 3,25+1,15	КМ	0,01	1135,01	11	-	-	-
6.0153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,00	1,78	5	-	-	-
7.1507-7012	-ПАТРОН=0134-01УХ04=	1000ШТ	0,03	138,50	4	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	22	-	-	-

И ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ	44	15	9	-
		9		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	34
-----------------------------	-----	----

320-61

53

4015715

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	44
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	15

СОСТАВИЛ



КУРТИК

320-61

54

4015715

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП 5

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.1509Т42	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ 3.25+1,15		КМ	0,01
2.1507-1012	-ПАТРОН=C13Л-01УХЛ4=		1000ШТ	0,03
3.0152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СРЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5		1000М	0,03
4.0153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100		10ШТ	3,00

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.-4	15,10
----	---	----------------	--------	-------

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство рекламы для кинотеатров, тип У1

Сметная стоимость 1,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Нормативная условно-чистая продукция	Показатели единичной стоимости, руб.	
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата			эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		Общестроительные работы устройства рекламы для кинотеатров, тип У1	0,97				0,97	0,05	0,01	0,124	
2.		Устройство освещения рекламы для кинотеатров. Тип У1	0,04				0,04	0,005	-	0,01	
		Итого:	1,01				1,01	0,06	0,01	0,13	

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составил
 Проверил

А.И.И.
С.И.И.
С.И.И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКА-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ТИП 6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.322 - 6/

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 8,969 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ КОЭФФИЦИЕНТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 8,124 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	5	6	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						7	8	9	10
						В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						НОРМ.	УСЛОВИЯ:		
						УСЛОВИЯ:	ЧИСТАЯ	ТАЦИА-	
						ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ	МАШИНЫ
						ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ
						ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ
						ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ
						ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПРОДУКЦИЯ
1.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ РУЧНОЙ ДЛЯ ОТСЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,21	139,00	1	3	1	-
2.	Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	100М3	0,01	11,60	1	-	-	-
3.	Е7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	шт	1,00	3,20	7	6	1	3
4.	С608-78 С09-97	ФУНДАМЕНТ	М3	0,61	52,40	32	-	-	-
5.	С147-8	АРМАТУРА А-1	100кг	0,25	24,50	1	-	-	-
6.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100кг	0,18	31,60	6	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕМ (РЕДАКЦИЯ 5.1)

57

2794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С 47-24	-ЗАКЛАДНЫЕ Д. ТАКИ		100КГ	0,00	40,00	4	-	-	-
8.Е7-668	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 215Т ПРИ НЕ БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 15Т И ВЫСОТЕ ЭДАНИЙ ДО 3ЭМ		шт	40,70	1,72	20	55	24	5
9.С608-7,6 С249-92	-ГОСИМОСТ. К/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗОБРАЖ		МЭ	3,03	64,14	20	-	-	-
10.С147-8	-АРМАТУРА		100КГ	2,06	21,50	5	-	-	-
11.С147-16	-ПРОВОДЯЩАЯ АРМАТУРА ВР-1		100КГ	1,74	31,60	50	-	-	-
12.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ Д. ТАКИ		100КГ	0,40	40,00	10	-	-	-
13.С147-29	-МЕТАЛЛИЗ. Д. ЗАКЛАДНЫХ И АНКИРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ' ВЫПУСКИ, АРМАТУРА		100КГ	0,40	17,30	7	-	-	-
14.Е15-275	ПОДЛОЖКА ВЪ АРМИРОВАННЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		100М2	0,02	35,70	1	1	-	-
15.Е15-535	ОКРАСКА Ф. СЛОЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОЕАЭ		100М2	0,62	61,20	30	16	0	-
16.Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАЖАЮЩИЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН		М2	17,34	3,23	50	06	10	-
17.Е9-122	МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ		Т	0,17	50,20	0	9	0	-
18.С121-1967	РЕШЕТКИ РАС. НЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4 КРУГА 3		Т	0,17	357,10	61	-	-	-
19.Е9-125	-МОНТАЖ ПЛИТ ЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ, ДТОРЫ. ЗАЩ. ДВЕРСЯ, КУЛИСЫ		Т	2,00	70,70	5	8	2	1
20.С ПР. Д. ШЕН-БУКВ. ИЗ ПЛАНИЦИС А			Т	0,06	1200,00	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.02	КОМПЕНСАЦИЯ		Т	В, СБ	2907,00	165	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	905	104	53	9
								42	3	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	507
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	47
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	130
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ ЧУМ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	48
ПЛАНОВЫЕ ЧУМ -	РУБ	25
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	130
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	107
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	147
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ ЧУМ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ ЧУМ -	РУБ	1
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	171
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	17
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	165
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	165

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* - ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Лопатина* - ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ *Дубровская* - ДУБРОВСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ: *Михайлова* - МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ
ТИП 6

Р.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	Код	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.С1ПРЕД.ЦЕНА	-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ		Т		0,26
2.С2	-КОМПЕНСАЦИЯ		Т		0,26
3.С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛ		Т		2,17
4.С147-8	-АРМАТУРА А-3		100КГ		2,11
5.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		100КГ		1,92
6.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ		2,40
7.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫУСКОВ АРМАТУРЫ		100КГ		3,40
8.С608-7,6	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ МЗ00ВМЗ				3,23
9.С608-78	-ФУНДАМЕНТЫ		МЗ		2,61
9.С608-92					
9.С608-97					

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

10.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	23,20
-----	--	--	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

11.	450		-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4	1,30
12.	460		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-4	2,30
13.	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,72

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

14.	4045		-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	МЗ	1,12
-----	------	--	------------------------	----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

П.Н.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Код	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		8232	-РАСТВОР КЛАДОВАНЫИ ТЯЖЕЛЫИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫИ М50	м3	2,01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,03 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПО	№ ПРЕИСКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЧЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.цв-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ. МАССА 1М ДО:2КГ	102М	0,05	12,90	1	1	-	-	-
2.цв-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОХОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	102М	0,20	4,88	1	2	-	-	-
3.цв-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	102ШТ	0,21	38,20	8	9	5	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1	15	12	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10							
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3							
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5							
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4							
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2							
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1							
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	15							
НОРМАТИВ, УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12							

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

4.0152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3кВ С АЛЮМИНЬЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕ Ч, мм ² : 2,5	1000М	0,02	22,00	1	-	-	-	-
5.1509Т42	КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЧ. мм ² 3.2,5+1.1,5	км	0,01	1135,26	11	-	-	-	-
6.0153-277	ЛАМПЫ БК220 23-100	10шт	2,12	1,78	4	-	-	-	-
7.1527-7012	ПАТРОН С13Д В1УхЛ4=	1000шт	0,02	138,50	3	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	20	-	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	19							
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18							
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	20							

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ	35	12	5	-
		5		


В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	29							
-----------------------------	-----	----	--	--	--	--	--	--	--

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РУЧО -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ РУЧО -	РУБ	2
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	35
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12

СОСТАВИЛ



КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИПА

П.Н. :	ОБОЗНАЧЕНИЕ :	КОЛ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.1509Т42	-КАБЕЛЬ_МАРКИ_АПВБСЧ.ММ23.2,5+1,1,5		КМ		3,01
2.1507-7012	-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=		1000ШТ		3,02
3.С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5		1000М		3,02
4.С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100		100Г		2,10

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		10,27
----	---	----------------	--------	--	-------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.П.П. 101)

2667	1	Э2685* (Н9=1) * * * 1.1 * * * *
2668	2	Ю * * * * ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ * * * * УСТРОЙСТВО СТЕННАЯ РЕКЛАМЫ ТИПА * ТИПОВОЙ ПРОЕК * 328-61 АЛЬБОМ2 * *
2669	3	Н15=32 Н17=87*
2670	4	Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2671	5	ЦР-148-1 * 5*
2672	6	ЦР-439-1 * 2*
2673	7	ЦР-592-2 * 2*
2674	8	Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2675	9	С152-166 * 2*
2676	10	Т1509Т42 (Н9=1,113) * Ø.Ø1 * 650.1,2 * КАБЕЛЬ МАРКИ АРВБСЕН. УМ23.2,5+1.1,5 * КМ*
2677	11	С153-217 * 2*
2678	12	1507-7012 (Н9=1,082) * 2*
2679	13	К * КУРИК*