

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Черкесск, 2009 – 47 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАНЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030) (412-9180)	до 2 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	14017,60 - -	11552,22 - -	219,20 - -	44,79 - -	2246,18 (П) (100)	1175,2 - -
15-01-001-02 (101-9030) (412-9180)	до 3 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	16598,69 - -	14107,03 - -	226,93 - -	44,79 - -	2264,73 (П) (100)	1435,1 - -
15-01-001-03 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	19043,04 - -	16439,69 - -	235,96 - -	44,79 - -	2367,39 (П) (100)	1672,4 - -
15-01-001-04 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	22009,34 - -	19216,67 - -	253,22 - -	45,00 - -	2539,45 (П) (100)	1954,9 - -
15-01-001-05 (101-9030) (412-9180)	более 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	26349,66 - -	23326,59 - -	272,42 - -	45,00 - -	2750,65 (П) (100)	2373 - -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030) (412-9180)	до 2 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	9694,63 - -	6665,12 - -	1234,17 - -	166,25 - -	1795,34 (П) (99)	706,8 - -
15-01-001-07 (101-9030) (412-9180)	до 3 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	11196,22 - -	8170,15 - -	1230,73 - -	165,47 - -	1795,34 (П) (98)	866,4 - -
15-01-001-08 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	12593,75 - -	9567,68 - -	1230,73 - -	165,47 - -	1795,34 (П) (98)	1014,6 - -
15-01-001-09 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	14013,66 - -	10965,20 - -	1230,73 - -	165,47 - -	1817,73 (П) (98)	1162,8 - -
15-01-001-10 (101-9030) (412-9180)	более 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	15820,23 - -	12796,51 - -	1223,90 - -	164,12 - -	1799,82 (П) (97)	1357 - -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-11 (101-9030) (412-9180)	до 2 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	10066,91 - -	6891,30 - -	1370,42 - -	200,58 - -	1805,19 (П) (97)	741 - -
15-01-001-12 (101-9030) (412-9180)	до 3 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	11552,59 - -	8375,58 - -	1370,42 - -	200,58 - -	1806,59 (П) (97)	900,6 - -
15-01-001-13 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	12926,83 - -	9753,84 - -	1366,40 - -	199,59 - -	1806,59 (П) (96)	1048,8 - -
15-01-001-14 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	14408,49 - -	11238,12 - -	1362,38 - -	198,60 - -	1807,99 (П) (95)	1208,4 - -
15-01-001-15 (101-9030) (412-9180)	более 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	15997,99 - -	12828,42 - -	1358,36 - -	197,41 - -	1811,21 (П) (94)	1379,4 - -

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

 Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030) (412-9180)	до 2 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	7714,94 - -	4947,30 - -	1006,73 - -	109,10 - -	1760,91 (П) (99)	517,5 - -
15-01-002-02 (101-9030) (412-9180)	до 3 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	9035,04 - -	6266,58 - -	1006,15 - -	108,79 - -	1762,31 (П) (98)	655,5 - -
15-01-002-03 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	10134,44 - -	7365,98 - -	1006,15 - -	108,79 - -	1762,31 (П) (98)	770,5 - -
15-01-002-04 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	11235,23 - -	8465,38 - -	1006,15 - -	108,79 - -	1763,70 (П) (98)	885,5 - -
15-01-002-05 (101-9030) (412-9180)	более 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	12007,75 - -	9234,96 - -	1005,86 - -	108,70 - -	1766,93 (П) (97)	966 - -

 Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030) (412-9180)	до 2 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	7378,39 - -	6028,55 - -	108,88 - -	28,74 - -	1240,96 (П) (100)	621,5 - -
15-01-002-07 (101-9030) (412-9180)	до 3 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	9028,96 - -	7672,70 - -	110,32 - -	28,74 - -	1245,94 (П) (100)	791 - -
15-01-002-08 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	10569,09 - -	9207,24 - -	111,91 - -	28,74 - -	1249,94 (П) (100)	949,2 - -
15-01-002-09 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	12003,57 - -	10632,17 - -	114,24 - -	28,74 - -	1257,16 (П) (100)	1096,1 - -
15-01-002-10 (101-9030) (412-9180)	более 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	13790,53 - -	12385,93 - -	117,66 - -	28,74 - -	1286,94 (П) (100)	1276,9 - -

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

 Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030) (412-9180)	до 3 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	21512,28 - -	18927,05 - -	256,04 - -	44,69 - -	2329,19 (П) (100)	1898,4 - -
15-01-003-02	до 4	25030,98	22306,88	270,92	44,69	2453,18	2237,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-003-03	до 6	28980,41	26024,69	296,57	44,90	2659,15	2610,3
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-003-04	более 6	34220,02	30981,78	331,09	44,90	2907,15	3107,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05	до 3	29645,23	26989,71	276,08	44,69	2379,44	2587,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-003-06	до 4	34274,92	31468,35	291,11	44,69	2515,46	3017,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-003-07	до 6	39447,40	36418,43	317,69	44,90	2711,28	3491,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-003-08	более 6	46093,92	42782,82	352,27	44,90	2958,83	4101,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09	до 3	13271,42	10244,50	1231,58	165,57	1795,34	1071,6
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-003-10	до 4	15124,14	12097,22	1231,58	165,57	1795,34	1265,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-003-11	до 6	16563,33	13514,02	1231,58	165,57	1817,73	1413,6
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-003-12	более 6	18619,15	15584,71	1227,85	164,51	1806,59	1630,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(97)	-
Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13	до 3	16958,86	13931,94	1231,58	165,57	1795,34	1379,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-003-14	до 4	19376,80	16349,88	1231,58	165,57	1795,34	1618,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-003-15	до 6	21697,51	18652,68	1231,58	165,57	1813,25	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-003-16	более 6	23989,92	20955,48	1227,85	164,51	1806,59	2074,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(97)	-
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01	до 3	10937,05	8135,56	1006,15	108,79	1795,34	851
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-004-02	до 4	12256,33	9454,84	1006,15	108,79	1795,34	989
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-004-03	до 6	13703,46	10884,06	1006,15	108,79	1813,25	1138,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-004-04	более 6	15014,94	12203,34	1005,01	108,60	1806,59	1276,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(97)	-
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05	до 3	13487,29	10685,80	1006,15	108,79	1795,34	1058
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-004-06	до 4	15345,69	12544,20	1006,15	108,79	1795,34	1242
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-004-07	до 6	17105,85	14286,45	1006,15	108,79	1813,25	1414,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-004-08	более 6	18724,15	15912,55	1005,01	108,60	1806,59	1575,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(97)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09	до 3	12295,77	10885,74	116,23	28,74	1293,80	1107,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-004-10	до 4	14415,56	12996,24	118,90	28,74	1300,42	1322,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-004-11	до 6	16446,32	14995,67	122,77	28,74	1327,88	1525,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-004-12	более 6	18229,58	16772,93	126,44	28,74	1330,21	1706,3
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13	до 3	18566,52	17089,56	135,15	24,92	1341,81	1638,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-004-14	до 4	21050,82	19564,59	137,83	24,92	1348,40	1875,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-004-15	до 6	23555,77	22039,63	141,30	24,92	1374,84	2113,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-004-16	более 6	25695,47	24161,10	146,16	24,92	1388,21	2316,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(99)	-

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:

15-01-005-01	гранитом полированным	296,13	266,59	29,54	7,42	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	189,38	159,84	29,54	7,42	0,00	16,95
15-01-005-03	известняком	128,59	118,83	9,76	2,51	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2277,81	0,00	0,00	0,00	2277,81	

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	54189,54 - -	49646,55 - -	790,49 - -	126,67 - -	3752,50 (П) (П)	4915,5 - -
15-01-007-02 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	43557,80 - -	39717,24 - -	692,53 - -	125,43 - -	3148,03 (П) (П)	3932,4 - -
15-01-007-03 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	36874,99 - -	33097,70 - -	1061,87 - -	124,07 - -	2715,42 (П) (П)	3277 - -

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	34404,50 - -	31499,88 - -	628,98 - -	122,18 - -	2275,64 (П) (П)	3118,8 - -
15-01-007-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	28550,60 - -	25907,51 - -	572,24 - -	120,82 - -	2070,85 (П) (П)	2565,1 - -
15-01-007-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	25752,68 - -	22711,87 - -	1063,27 - -	130,50 - -	1977,54 (П) (П)	2248,7 - -

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	27575,08 - -	23757,14 - -	1842,59 - -	244,71 - -	1975,35 (П) (П)	2416,8 - -
15-01-008-02 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	23562,31 - -	19834,97 - -	1840,56 - -	244,02 - -	1886,78 (П) (П)	2017,8 - -
15-01-008-03 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	22203,27 - -	18154,04 - -	2206,73 - -	243,63 - -	1842,50 (П) (П)	1846,8 - -

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:

15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	23130,58 - -	19330,70 - -	1824,53 - -	240,25 - -	1975,35 (П) (П)	1966,5 - -
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------------	------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	20100,81 - -	16391,53 - -	1822,50 - -	239,56 - -	1886,78 (П) (П)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	19518,34 - -	15487,17 - -	2188,67 - -	239,17 - -	1842,50 (П) (П)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01 (412-9180)	до 6 Плиты облицовочные, (м²)	7055,31 -	5887,19 -	60,99 -	11,54 -	1107,13 (101)	598,9 -
15-01-009-02 (412-9180)	до 8 Плиты облицовочные, (м²)	8181,13 -	6997,98 -	65,30 -	11,54 -	1117,85 (101)	711,9 -
15-01-009-03 (412-9180)	до 10 Плиты облицовочные, (м²)	10894,87 -	9663,87 -	78,89 -	11,54 -	1152,11 (101)	983,1 -

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01 (412-9160) (412-9170)	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами Плиты мраморные полированные для подступенков, (м²) Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, (м²)	7357,30 - -	6028,55 - -	110,12 - -	26,85 - -	1218,63 (20) (81)	621,5 - -
15-01-010-02 (412-9170)	Укладка подоконных мраморных полированных плит Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, (м²)	7113,65 -	4125,07 -	115,45 -	30,32 -	2873,13 (100)	395,5 -

Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01 (101-9056)	на полимерцементной мастике стен и колонн Плитки керамические фасадные неглазурованные, (м²)	2091,29 -	1044,75 -	32,56 -	9,56 -	1013,98 (100)	117,52 -
15-01-016-02 (101-9056)	на цементном растворе стен Плитки керамические фасадные неглазурованные, (м²)	3594,10 -	2637,85 -	44,46 -	13,89 -	911,79 (100)	307,8 -
15-01-016-03 (101-9056)	на цементном растворе колонн Плитки керамические фасадные неглазурованные, (м²)	4277,98 -	3321,73 -	44,46 -	13,89 -	911,79 (100)	387,6 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-01	стен	8639,33	2491,30	44,46	13,89	6103,57	290,7
15-01-017-02	колонн	9440,45	3292,42	44,46	13,89	6103,57	384,18

Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:

15-01-018-01	стен	9087,52	1530,09	27,93	8,09	7529,50	178,54
15-01-018-02	колонн	9261,83	1704,40	27,93	8,09	7529,50	198,88

Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-01	по кирпичу и бетону	8821,45	1906,08	27,76	9,06	6887,61	228
15-01-019-02	по дереву	12198,35	2123,55	39,95	13,49	10034,85	259,92

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-03	по кирпичу и бетону	10798,88	1982,32	27,76	9,06	8788,80	237,12
15-01-019-04	по дереву	14139,13	2198,06	39,95	13,49	11901,12	269,04

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:

15-01-019-05	по кирпичу и бетону	9151,40	1334,84	29,37	15,56	7787,19	159,67
15-01-019-06	по дереву	12589,25	1610,55	43,59	20,74	10935,11	197,13

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:

15-01-019-07	по кирпичу и бетону	11071,51	1388,68	29,37	15,56	9653,46	166,11
15-01-019-08	по дереву	14512,22	1667,25	43,59	20,74	12801,38	204,07

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13289,52	1782,18	27,76	9,06	11479,58	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16883,45	2216,68	39,95	13,49	14626,82	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14603,62	2144,34	27,76	9,06	12431,52	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	18198,63	2579,92	39,95	13,49	15578,76	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14335,88	1877,49	27,76	9,06	12430,63	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	17936,95	2319,14	39,95	13,49	15577,86	283,86

Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-07	по кирпичу и бетону	22006,67	4007,56	27,76	9,06	17971,35	430,92
15-01-020-08	по дереву	25852,69	4694,16	39,95	13,49	21118,58	519,84

Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13769,91	1362,01	29,37	15,56	12378,53	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17216,07	1681,63	43,59	20,74	15490,85	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14862,41	1502,54	29,37	15,56	13330,50	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	18443,37	1956,96	43,59	20,74	16442,82	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14675,07	1315,20	29,37	15,56	13330,50	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18904,81	2418,40	43,59	20,74	16442,82	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	22761,77	3860,90	29,37	15,56	18871,50	415,15
15-01-020-16	по дереву	26922,66	4895,25	43,59	20,74	21983,82	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2080,22	1044,24	26,42	9,61	1009,56	114
15-01-021-02	стен по дереву	6664,53	1293,85	79,34	15,42	5291,34	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2637,76	1601,78	26,42	9,61	1009,56	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7523,17	2152,49	79,34	15,42	5291,34	228,26
15-01-021-05	откосов	2995,01	1677,03	33,09	12,04	1284,89	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	30452,35	14818,72	107,62	12,57	15526,01	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	36528,35	20894,72	107,62	12,57	15526,01	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	66353,88	45113,60	147,53	17,00	21092,75	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	41428,88	25767,54	135,33	12,57	15526,01	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	77632,28	56392,00	147,53	17,00	21092,75	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	42701,79	27068,16	107,62	12,57	15526,01	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	51751,32	30511,04	147,53	17,00	21092,75	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	76563,80	55323,52	147,53	17,00	21092,75	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	60892,76	39652,48	147,53	17,00	21092,75	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	93065,88	71825,60	147,53	17,00	21092,75	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-01	стен гладких	13536,79	5656,00	30,38	4,33	7850,41	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пиластр высотой до 4 м гладких	17734,55	9853,76	30,38	4,33	7850,41	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пиластр высотой до 4 м с каннелюрами	29250,39	21369,60	30,38	4,33	7850,41	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пиластр высотой более 4 м гладких	20346,39	12465,60	30,38	4,33	7850,41	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пиластр высотой более 4 м с каннелюрами	34355,35	26474,56	30,38	4,33	7850,41	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	21414,87	13534,08	30,38	4,33	7850,41	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	23078,17	15196,16	30,38	4,33	7851,63	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	35306,33	27424,32	30,38	4,33	7851,63	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	27708,25	19826,24	30,38	4,33	7851,63	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	43498,01	35616,00	30,38	4,33	7851,63	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01	до 2	11034,51	7053,84	2322,06	745,40	1658,61	727,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-02	до 3	13289,88	8719,33	2669,88	857,52	1900,67	898,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-03	до 4	15466,21	10286,85	3036,63	975,15	2142,73	1060,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-04	до 6	18136,09	11756,40	3751,01	1203,59	2628,68	1212
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-05	до 9	21752,07	13483,00	4809,98	1543,62	3459,09	1390
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-06	до 12	25281,76	15132,00	5927,35	1899,57	4222,41	1560
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-07	до 15	28524,67	16878,00	7012,36	2248,03	4634,31	1740
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-08	более 15	31957,75	18527,00	8069,05	2587,32	5361,70	1910
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09	до 2	16109,45	10623,28	3363,93	1085,06	2122,24	1080,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-10	до 3	20142,85	13899,62	3878,94	1250,48	2364,29	1414
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-11	до 4	24800,26	17771,66	4422,25	1423,54	2606,35	1807,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-12	до 6	31378,67	22805,60	5482,60	1763,20	3090,47	2320
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-13	до 8	37803,36	27720,60	6511,24	2094,05	3571,52	2820
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-14	до 10	43670,76	32045,80	7567,73	2431,06	4057,23	3260
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-15	до 12	49769,79	36567,60	8626,26	2770,35	4575,93	3720
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-031-16	более 12	55589,28	40106,40	10213,89	3283,87	5268,99	4080
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

 Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-032-01	до 3	21041,54	17491,37	1431,48	467,68	2118,69	1754,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-02	до 4	25904,06	21347,76	2195,55	713,74	2360,75	2141,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-03	до 6	32801,91	26986,80	2761,67	894,92	3053,44	2706,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-04	до 9	41604,78	34136,28	3965,03	1279,88	3503,47	3423,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-05	до 12	47679,27	38583,90	5107,05	1647,08	3988,32	3870
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-06	до 15	54125,03	43868,00	6163,75	1984,57	4093,28	4400
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-07	более 15	62603,99	50747,30	7279,29	2342,20	4577,40	5090
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м ² :							
15-01-032-08	до 3	32055,92	26862,47	3073,66	996,01	2119,79	2575,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-09	до 4	43394,43	36554,02	4271,08	1380,49	2569,33	3504,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-10	до 6	54491,60	45996,30	5441,61	1754,95	3053,69	4410
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-11	до 9	66129,76	56009,10	6616,46	2131,29	3504,20	5370
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-12	до 12	77873,00	66126,20	7758,48	2498,09	3988,32	6340
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-13	до 15	89194,79	76139,00	8957,73	2883,23	4098,06	7300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-14	более 15	108186,88	92305,50	11299,20	3635,17	4582,18	8850
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15	до 3	14565,59	11931,65	974,71	319,77	1659,23	1213,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-16	до 4	18797,33	15190,30	1498,27	487,25	2108,76	1545,3
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-17	до 6	23145,71	18665,20	1887,63	612,24	2592,88	1898,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-18	до 9	29715,02	23927,20	2744,18	886,42	3043,64	2434,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-19	до 12	34536,18	27524,00	3484,42	1122,96	3527,76	2800
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-20	до 15	40205,71	32340,70	4227,51	1361,38	3637,50	3290
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-21	более 15	45465,04	36371,00	4972,42	1599,80	4121,62	3700
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22	до 4	36775,45	30351,30	4314,41	1388,52	2109,74	2910
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-23	до 6	44497,26	36400,70	5502,70	1773,66	2593,86	3490
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-24	до 9	53240,96	43493,10	6704,22	2159,17	3043,64	4170
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-25	до 12	62016,73	50585,50	7903,47	2544,31	3527,76	4850
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-26	до 15	70416,29	57677,90	9100,89	2929,45	3637,50	5530
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-032-27	более 15	85187,28	69568,10	11497,56	3695,69	4121,62	6670
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-01	до 4	17245,38	12166,06	3005,00	962,76	2074,32	1272,6
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-033-02	до 6	19952,26	13670,80	3723,03	1192,01	2558,43	1430
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-03 (101-9030) (412-9180)	до 9 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	23206,67 - -	15391,60 - -	4806,86 - -	1540,84 - -	3008,21 (П) (101)	1610 - -
15-01-033-04 (101-9030) (412-9180)	до 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	26883,15 - -	17494,80 - -	5893,69 - -	1889,30 - -	3494,66 (П) (101)	1830 - -
15-01-033-05 (101-9030) (412-9180)	более 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	29435,68 - -	19215,60 - -	6237,63 - -	1999,34 - -	3982,45 (П) (102)	2010 - -
Облицовка пиластр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	20476,63 - -	14259,00 - -	4145,40 - -	1329,56 - -	2072,23 (П) (101)	1470 - -
15-01-033-07 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	23607,31 - -	16102,00 - -	4948,96 - -	1586,32 - -	2556,35 (П) (101)	1660 - -
15-01-033-08 (101-9030) (412-9180)	до 9 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	27550,63 - -	18139,00 - -	6403,42 - -	2054,36 - -	3008,21 (П) (102)	1870 - -
15-01-033-09 (101-9030) (412-9180)	до 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	32247,86 - -	20467,00 - -	8288,53 - -	2656,67 - -	3492,33 (П) (102)	2110 - -
15-01-033-10 (101-9030) (412-9180)	более 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	36886,87 - -	22989,00 - -	9915,42 - -	3178,79 - -	3982,45 (П) (102)	2370 - -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-01 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	20429,63 - -	15352,40 - -	3005,00 - -	962,76 - -	2072,23 (П) (101)	1605,9 - -
15-01-034-02 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	23582,98 - -	17303,60 - -	3723,03 - -	1192,01 - -	2556,35 (П) (101)	1810 - -
15-01-034-03 (101-9030) (412-9180)	до 9 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	27891,07 - -	20076,00 - -	4806,86 - -	1540,84 - -	3008,21 (П) (102)	2100 - -
15-01-034-04 (101-9030) (412-9180)	до 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	32234,42 - -	22848,40 - -	5893,69 - -	1889,30 - -	3492,33 (П) (102)	2390 - -
15-01-034-05 (101-9030) (412-9180)	более 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	36127,68 - -	25907,60 - -	6237,63 - -	1999,34 - -	3982,45 (П) (102)	2710 - -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030) (412-9180)	до 4 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	28437,63 - -	22220,00 - -	4145,40 - -	1329,56 - -	2072,23 (П) (103)	2200 - -
15-01-034-07 (101-9030) (412-9180)	до 6 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	32149,31 - -	24644,00 - -	4948,96 - -	1586,32 - -	2556,35 (П) (104)	2440 - -
15-01-034-08 (101-9030) (412-9180)	до 9 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	36984,63 - -	27573,00 - -	6403,42 - -	2054,36 - -	3008,21 (П) (105)	2730 - -
15-01-034-09 (101-9030) (412-9180)	до 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	42888,86 - -	31108,00 - -	8288,53 - -	2656,67 - -	3492,33 (П) (106)	3080 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-034-10 (101-9030) (412-9180)	более 12 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	48439,87 - -	34542,00 - -	9915,42 - -	3178,79 - -	3982,45 (П) (107)	3420 - -

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

 Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01 (412-9180)	мраморных типа «брекчия» Плиты облицовочные, (м ²)	9777,71 -	8021,25 -	140,57 -	57,12 -	1615,89 (101)	862,5 -
15-01-035-02 (412-9180)	гранитных типа «брекчия» Плиты облицовочные, (м ²)	12775,75 -	11015,85 -	144,01 -	57,95 -	1615,89 (101)	1184,5 -
15-01-035-03 (412-9180)	мраморно-гранитных типа «брекчия» Плиты облицовочные, (м ²)	10742,27 -	8983,80 -	142,58 -	57,66 -	1615,89 (101)	966 -
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м ² :							
15-01-035-04 (412-9180)	до 4 Плиты облицовочные, (м ²)	13573,80 -	8077,98 -	3685,08 -	1198,08 -	1810,74 (101)	868,6 -
15-01-035-05 (412-9180)	до 6 Плиты облицовочные, (м ²)	16999,59 -	10332,30 -	4661,69 -	1514,88 -	2005,60 (101)	1111 -
15-01-035-06 (412-9180)	до 10 Плиты облицовочные, (м ²)	22381,30 -	13485,00 -	6638,28 -	2152,02 -	2258,02 (101)	1450 -
15-01-035-07 (412-9180)	более 10 Плиты облицовочные, (м ²)	25373,50 -	15531,00 -	7469,34 -	2420,70 -	2373,16 (101)	1670 -

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

 Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01 (101-9030) (412-9180)	до 10 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	49161,24 - -	37572,00 - -	7323,26 - -	2351,00 - -	4265,98 (П) (103)	4040 - -
15-01-036-02 (101-9030) (412-9180)	до 20 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	77344,52 - -	55800,00 - -	14512,17 - -	4657,22 - -	7032,35 (П) (106)	6000 - -
15-01-036-03 (101-9030) (412-9180)	до 30 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	105341,53 - -	73842,00 - -	21700,80 - -	6965,91 - -	9798,73 (П) (108)	7940 - -
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м ² :							
15-01-036-04 (101-9030) (412-9180)	до 10 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	57876,81 - -	45570,00 - -	7544,84 - -	2424,91 - -	4761,97 (П) (103)	4900 - -
15-01-036-05 (101-9030) (412-9180)	до 20 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	95933,58 - -	73470,00 - -	14935,23 - -	4800,50 - -	7528,35 (П) (106)	7900 - -
15-01-036-06 (101-9030) (412-9180)	до 30 Детали крепления, (т) Плиты облицовочные, (м ²)	137653,33 - -	105090,00 - -	22268,61 - -	7149,93 - -	10294,72 (П) (108)	11300 - -

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:

15-01-037-01 (412-9180)	до 4 Плиты облицовочные, (м ²)	17451,83 -	10095,76 -	5005,61 -	1597,41 -	2350,46 (101)	1070,6 -
15-01-037-02 (412-9180)	до 6 Плиты облицовочные, (м ²)	22035,07 -	13107,70 -	6065,85 -	1937,80 -	2861,52 (102)	1390 -
15-01-037-03 (412-9180)	до 10 Плиты облицовочные, (м ²)	30403,98 -	18860,00 -	8179,05 -	2615,01 -	3364,93 (102)	2000 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	24385,14	12779,00	5746,53	1814,66	5859,61	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13082,97	7660,84	283,93	71,16	5138,20	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9178)	Ступени, (м)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:

15-01-040-01	до 4	10676,64	6000,31	2914,30	950,52	1762,03	636,3
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-040-02	до 6	12911,43	7238,47	3689,48	1201,75	1983,48	767,6
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-040-03	до 10	16850,50	9333,81	5267,50	1711,21	2249,19	989,8
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-040-04	более 10	55452,02	10373,00	6065,78	1967,97	39013,24	1100

Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:

15-01-040-05	до 4	16247,14	8769,90	5626,62	1821,53	1850,62	930
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-040-06	до 6	18565,28	11143,43	5349,78	1735,15	2072,07	1181,7
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-040-07	до 10	24923,77	14899,40	7642,25	2476,27	2382,12	1580
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-040-08	более 10	28486,66	17256,90	8537,60	2767,96	2692,16	1830
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:

15-01-041-01	до 4	17981,48	11346,00	4148,23	1333,50	2487,25	1220
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-041-02	до 6	20873,84	12927,00	4948,54	1590,26	2998,30	1390
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-041-03	до 9	24889,01	14973,00	6406,65	2058,30	3509,36	1610
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-041-04	до 12	30184,60	16833,00	8293,79	2663,52	5057,81	1810
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-041-05	до 15	34544,34	18786,00	9920,48	3186,21	5837,86	2020
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-041-06	до 18	39238,86	20646,00	11863,56	3806,07	6729,30	2220
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-01-041-07	до 20	44601,48	22692,00	14115,85	4529,71	7793,63	2440
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	3893,54	2847,36	88,34	1,58	957,84	344,3
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-
15-01-047-02	по деревянному каркасу с откосом 5 см	10097,83	5367,23	186,01	2,85	4544,59	649
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без откоса	17450,84	8460,21	259,63	4,22	8731,00	1023
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	11412,83	5067,03	193,63	3,17	6152,17	612,7
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
15-01-047-05	по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	9845,49	4812,31	186,01	2,85	4847,17	581,9
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
15-01-047-06	по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой нащельников	18360,50	6668,10	269,34	4,44	11423,06	806,3
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
15-01-047-07	по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом	16786,74	6413,39	255,29	4,22	10118,06	775,5
(104-9010)	Плиты акустические, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	11580,19	4885,09	213,52	3,38	6481,58	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	11303,52	4903,28	210,98	3,38	6189,26	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой нащельников	19665,82	6531,65	328,87	6,23	12805,30	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом	19183,23	6458,87	330,34	6,23	12394,02	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при откосе 6 см	26487,57	7294,45	384,93	4,96	18808,19	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с откосом	34237,07	10370,58	434,57	8,03	23431,92	1254
(101-9145)	Плиты гипсовые декоративные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
15-01-047-14	без откоса	32573,64	10370,58	415,51	7,81	21787,55	1254
(101-9145)	Плиты гипсовые декоративные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	5925,81	878,08	416,85	8,03	4630,88	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	25609,35	928,65	158,60	3,08	24522,10	108,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01 (412-9180)	с нулевым швом Плиты облицовочные, (м ²)	13484,50 -	9454,84 -	1710,71 -	148,01 -	2318,95 (100)	989 -
15-01-048-02 (412-9180)	с расшивкой швов Плиты облицовочные, (м ²)	13522,64 -	9454,84 -	1709,86 -	147,92 -	2357,94 (97)	989 -

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

15-01-048-03 (412-9180)	с нулевым швом Плиты облицовочные, (м ²)	10872,83 -	6046,70 -	2509,35 -	220,10 -	2316,78 (100)	632,5 -
15-01-048-04 (412-9180)	с расшивкой швов Плиты облицовочные, (м ²)	10913,57 -	6046,70 -	2508,51 -	220,00 -	2358,36 (98)	632,5 -
15-01-048-05 (412-9180)	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм Плиты облицовочные, (м ²)	16821,56 -	12093,40 -	2356,14 -	231,26 -	2372,02 (94)	1265 -

Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:

15-01-048-06 (412-9180)	с нулевым швом Плиты облицовочные, (м ²)	10872,83 -	6046,70 -	2509,35 -	220,10 -	2316,78 (100)	632,5 -
15-01-048-07 (412-9180)	с расшивкой швов Плиты облицовочные, (м ²)	10913,57 -	6046,70 -	2508,51 -	220,00 -	2358,36 (98)	632,5 -

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-08 (412-9180)	с нулевым швом Плиты облицовочные, (м ²)	16217,83 -	11983,46 -	1604,62 -	148,01 -	2629,75 (100)	1253,5 -
15-01-048-09 (412-9180)	с расшивкой швов Плиты облицовочные, (м ²)	16271,56 -	11983,46 -	1603,77 -	147,92 -	2684,33 (97)	1253,5 -

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-10 (412-9180)	с нулевым швом Плиты облицовочные, (м ²)	15775,64 -	10774,12 -	2365,35 -	213,72 -	2636,17 (100)	1127 -
15-01-048-11 (412-9180)	с расшивкой швов Плиты облицовочные, (м ²)	15795,58 -	10774,12 -	2364,50 -	213,63 -	2656,96 (98)	1127 -

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

15-01-049-01	покрытых эмалями	3819,04	428,08	119,15	2,32	3271,81	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	6454,38	438,70	130,13	2,96	5885,55	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	10919,98	2670,36	135,75	3,17	8113,87	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9344,66	438,70	119,15	2,32	8786,81	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

15-01-050-01 (101-9155)	по деревянной обрешетке Листы облицовочные декоративные, (м ²)	1207,60 -	419,25 -	95,23 -	1,16 -	693,12 (101,4)	50,15 -
15-01-050-02 (101-9155)	с печатным рисунком по деревянной обрешетке Листы облицовочные декоративные, (м ²)	1754,27 -	645,22 -	136,14 -	1,58 -	972,91 (103,7)	77,18 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	769,40	324,95	42,87	0,84	401,58	38,87
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные, (м ²)	-	-	-	-	(101,8)	-
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	1897,44	1391,69	44,55	0,84	461,20	166,47
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные, (м ²)	-	-	-	-	(105)	-

Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	45701,31	1193,62	185,78	3,57	44321,91	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	42834,38	885,32	173,55	3,57	41775,51	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	48183,69	1296,92	205,36	3,57	46681,41	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	45281,98	961,48	185,49	3,57	44135,01	115,01

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	26859,48	1196,07	185,78	3,57	25477,63	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	23992,53	887,75	173,55	3,57	22931,23	106,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол	29341,86	1299,37	205,36	3,57	27837,13	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	26473,68	989,82	193,13	3,57	25290,73	118,4

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19671,50	2365,20	92,55	4,86	17213,75	270
--------------	--	----------	---------	-------	------	----------	-----

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах

Измеритель: 1 м² проемов

Облицовка:

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	125,09	13,11	0,43	0,00	111,55	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	144,97	14,38	0,49	0,00	130,10	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю

Измеритель: 100 м²

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	28824,90	5940,95	3574,16	233,26	19309,79	702,24
	(104-9100)	-	-	-	-	(5,6)	-
15-01-080-02	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	31584,15	6370,97	5085,15	331,31	20128,03	753,07
	(104-9100)	-	-	-	-	(11,2)	-
15-01-080-03	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	32866,89	6542,96	5686,36	370,35	20637,57	773,4
	(104-9100)	-	-	-	-	(13,44)	-
15-01-080-04	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	35007,51	6800,82	6596,89	429,64	21609,80	803,88
	(104-9100)	-	-	-	-	(16,8)	-
15-01-080-05	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	38063,88	7237,28	8107,88	527,56	22718,72	855,47
	(104-9100)	-	-	-	-	(22,4)	-

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки

Измеритель: 1 м²

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	333,20	24,64	68,12	0,00	240,44	2,98

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-01	стен	1546,10	620,91	57,03	31,78	868,16	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3467,84	2585,29	9,80	0,00	872,75	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1908,47	1025,92	9,80	0,00	872,75	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2513,03	1630,48	9,80	0,00	872,75	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2192,43	1309,88	9,80	0,00	872,75	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8056,67	3545,10	56,92	0,00	4454,65	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	12149,87	7638,30	56,92	0,00	4454,65	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	4248,61	406,99	460,44	269,75	3381,18	46,46

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	2287,08	1057,95	58,11	31,78	1171,02	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3920,75	2343,20	66,09	35,78	1511,46	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	4987,24	3996,00	12,59	0,00	978,65	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6237,55	5106,00	14,38	0,00	1117,17	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2485,40	1494,16	12,59	0,00	978,65	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3373,75	2242,20	14,38	0,00	1117,17	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3330,78	2339,54	12,59	0,00	978,65	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4572,59	3441,90	14,38	0,00	1116,31	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2957,24	1966,00	12,59	0,00	978,65	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4186,68	3055,99	14,38	0,00	1116,31	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	591,59	280,32	3,69	0,00	307,58	32
--------------	-------------------	--------	--------	------	------	--------	----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	854,39	543,12	3,69	0,00	307,58	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	960,53	467,78	6,11	0,00	486,64	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1403,79	911,04	6,11	0,00	486,64	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	9769,14	4375,02	67,58	0,00	5326,54	426
15-02-004-02	криволинейных	14044,52	8650,40	67,58	0,00	5326,54	880

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01 (402-9020)	стен гладких Раствор декоративный, (м ³)	2618,35	1497,90	71,29	31,78	1049,16 (0,7)	165,88
15-02-005-02 (402-9020)	стен с прорезными рустами Раствор декоративный, (м ³)	4120,96	2999,30	72,50	31,78	1049,16 (1)	296,96
15-02-005-03 (402-9020)	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких Раствор декоративный, (м ³)	6727,21	5661,00	17,05	0,00	1049,16 (0,7)	510
15-02-005-04 (402-9020)	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами Раствор декоративный, (м ³)	7838,42	6771,00	18,26	0,00	1049,16 (1)	610
15-02-005-05 (402-9020)	колонн прямоугольных гладких Раствор декоративный, (м ³)	3346,77	2280,56	17,05	0,00	1049,16 (0,7)	232
15-02-005-06 (402-9020)	колонн прямоугольных с прорезными рустами Раствор декоративный, (м ³)	4137,82	3070,40	18,26	0,00	1049,16 (1)	304
15-02-005-07 (402-9020)	пилястр переменного сечения гладких Раствор декоративный, (м ³)	4310,11	3243,90	17,05	0,00	1049,16 (0,7)	330
15-02-005-08 (402-9020)	пилястр переменного сечения с прорезными рустами Раствор декоративный, (м ³)	5322,86	4255,44	18,26	0,00	1049,16 (1)	408
15-02-005-09 (402-9020)	пилястр прямых гладких Раствор декоративный, (м ³)	3848,10	2781,89	17,05	0,00	1049,16 (0,7)	283
15-02-005-10 (402-9020)	пилястр прямых с прорезными рустами Раствор декоративный, (м ³)	4853,51	3786,09	18,26	0,00	1049,16 (1)	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01 (402-9020)	до 200 м плоских Раствор декоративный, (м ³)	675,02	481,67	4,12	0,00	189,23 (0,3)	49
15-02-006-02 (402-9020)	до 200 м криволинейных Раствор декоративный, (м ³)	1078,05	884,70	4,12	0,00	189,23 (0,3)	90
15-02-006-03 (402-9020)	более 200 м плоских Раствор декоративный, (м ³)	1163,38	825,72	6,26	0,00	331,40 (0,4)	84
15-02-006-04 (402-9020)	более 200 м криволинейных Раствор декоративный, (м ³)	1802,33	1464,67	6,26	0,00	331,40 (0,4)	149

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01 (402-9020)	прямолинейных Раствор декоративный, (м ³)	9298,18 -	5484,18 -	63,64 -	0,00 -	3750,36 (2,9)	534 -
15-02-007-02 (402-9020)	криволинейных Раствор декоративный, (м ³)	15118,50 -	11304,50 -	63,64 -	0,00 -	3750,36 (2,9)	1150 -

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2150,61	299,86	78,97	7,18	1771,78	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	6464,51	299,86	78,97	7,18	6085,68	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1306,03	543,01	74,46	46,01	688,56	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1326,51	568,89	74,46	46,01	683,16	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2138,86	569,80	112,92	57,20	1456,14	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2263,80	604,37	112,92	57,20	1546,51	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	1616,63	636,24	75,33	46,33	905,06	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1663,27	668,03	75,33	46,33	919,91	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2625,00	705,83	117,50	58,25	1801,67	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	2707,24	739,16	120,04	58,59	1848,04	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	2302,88	1057,95	79,10	47,74	1165,83	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2377,94	1110,33	79,10	47,74	1188,51	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3431,93	1111,14	142,62	66,13	2178,17	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3530,47	1183,83	146,86	66,67	2199,78	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1484,66	623,56	95,61	56,45	765,49	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1504,99	652,34	95,61	56,45	757,04	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1836,86	735,65	101,99	58,81	999,22	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1865,89	745,59	101,99	58,81	1018,31	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2620,22	1225,55	106,35	60,41	1288,32	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2711,34	1288,40	106,35	60,41	1316,59	142,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1482,73	644,65	102,30	60,76	735,78	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1824,47	763,50	108,69	63,07	952,28	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2593,54	1267,45	113,04	64,68	1213,05	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1672,52	748,27	115,40	69,23	808,85	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2047,17	882,80	121,79	71,50	1042,58	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2924,29	1466,47	126,14	73,13	1331,68	162,4

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	618,34	335,75	7,26	2,64	275,33	42,18
15-02-019-02	потолков	743,92	413,99	8,71	3,17	321,22	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	2567,22	433,80	26,98	17,39	2106,44	51,89
15-02-019-04	потолков	3048,62	560,96	31,58	20,27	2456,08	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	4576,37	796,25	49,33	30,97	3730,79	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	5594,46	1814,34	49,33	30,97	3730,79	195,09

Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2601,84	716,39	86,43	49,42	1799,02	84,68

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	28541,32	2027,31	326,71	184,70	26187,30	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	5654,49	127,81	121,69	74,73	5404,99	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	16632,51	287,70	157,51	73,34	16187,30	35,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	5540,58	83,52	62,49	26,92	5394,57	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-01	до 0,8 м ²	24321,27	14965,41	115,83	53,43	9240,03	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	21236,87	12145,84	115,83	53,43	8975,20	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	16881,95	8458,71	115,83	53,43	8307,41	897
15-02-022-04	до 6 м ²	15143,98	7374,26	99,39	45,93	7670,33	782
15-02-022-05	до 12 м ²	12664,37	5964,48	84,40	38,52	6615,49	632,5

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-06	до 0,8 м ²	35852,50	25506,08	131,75	61,56	10214,67	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	31029,44	20998,54	131,75	61,56	9899,15	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	23819,15	14512,08	131,75	61,56	9175,32	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	21180,33	12533,16	113,72	53,85	8533,45	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	17805,22	10334,36	98,99	46,36	7371,87	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5120,17	1890,06	73,40	38,34	3156,71	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6750,70	3128,52	75,72	39,21	3546,46	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2575,58	565,32	73,33	21,32	1936,93	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2385,03	483,65	73,33	21,32	1828,05	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3376,61	1379,31	73,33	21,32	1923,97	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2621,41	504,16	42,56	2,96	2074,69	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2734,34	738,19	89,90	11,75	1906,25	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	782,87	41,77	2,26	0,21	738,84	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	3689,30	1726,35	59,80	21,75	1903,15	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5627,82	3664,87	59,80	21,75	1903,15	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4460,93	2636,41	48,19	17,53	1776,33	300,96

Вытягивание тяг и паदуг:

15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1386,58	559,76	37,62	7,25	789,20	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1287,09	559,76	33,38	6,74	693,95	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	1980,04	829,06	53,81	9,80	1097,17	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1646,17	836,53	33,98	7,17	775,66	86,24

Насечка поверхности:

15-02-031-08	стен	287,49	287,49	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	357,42	357,42	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	13265,59	6991,80	211,92	47,57	6061,87	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей:

15-02-033-01	изоляционным материалом	45,60	39,20	3,36	0,00	3,04	5,6
(104-9290)	Материалы изоляционные, (м ²)	-	-	-	-	(104)	-
15-02-033-02	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	778,93	214,90	3,36	0,00	560,67	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки

Штукатурка лестничных маршей и площадок:

15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2455,57	815,18	115,18	66,08	1525,21	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3638,26	1166,55	99,16	50,40	2372,55	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4292,30	1828,85	90,90	45,07	2372,55	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	5822,13	2506,25	76,61	19,56	3239,27	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:

15-02-035-01	стен и перегородок панельных	132,46	83,72	4,06	1,48	44,68	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	498,40	260,45	6,39	2,32	231,56	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	92,28	54,45	3,19	1,16	34,64	6,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-04	потолков сборных из плит	318,76	280,93	3,19	1,16	34,64	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

15-02-036-01	улучшенная стен	5274,50	1086,38	49,62	15,13	4138,50	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5434,21	1209,19	49,62	15,13	4175,40	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	5851,29	1418,07	57,16	17,88	4376,06	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6028,00	1557,88	57,16	17,88	4412,96	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	7634,54	3203,56	57,16	17,88	4373,82	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	10493,71	3345,95	114,33	33,08	7033,43	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01	стен	2124,13	208,83	10,56	2,18	1904,74	24,98
15-02-037-02	потолков	3468,47	385,73	15,70	3,21	3067,04	46,14
15-02-037-03	колонн	2243,01	327,71	10,56	2,18	1904,74	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3630,49	547,75	15,70	3,21	3067,04	65,52

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	457,45	99,59	25,47	0,00	332,39	12,19
15-02-038-02	потолков	512,41	144,21	35,80	0,00	332,40	17,25

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	263,62	233,86	15,65	1,15	14,11	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	646,85	512,70	33,02	2,72	101,13	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1052,78	872,50	49,07	6,69	131,21	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1640,67	1403,19	74,46	10,14	163,02	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	6,76	5,00	1,37	0,21	0,39	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-02	до 500 мм	12,86	10,33	1,46	0,21	1,07	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм	21,76	17,67	1,80	0,21	2,29	2,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-04	до 1750 мм	51,96	37,61	3,06	0,42	11,29	4,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01	до 500 мм	48,69	38,90	2,95	0,21	6,84	4,82
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-02	до 750 мм	67,17	49,63	2,95	0,21	14,59	6,15
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

15-03-003-03	до 500 мм	107,38	86,80	4,09	0,21	16,49	10,26
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-04	до 1000 мм	191,93	153,46	4,38	0,31	34,09	18,14
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-05	до 2000 мм	411,79	280,11	5,25	0,63	126,43	33,11
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	22,36	15,36	1,59	0,21	5,41	1,93
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	11,44	9,55	1,37	0,21	0,52	1,09
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

15-03-004-02	до 250 мм	7,46	3,55	1,37	0,21	2,54	0,44
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-03	до 400 мм	11,92	5,41	1,48	0,21	5,03	0,67
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

15-03-004-04	до 200 мм	7,01	3,90	1,48	0,21	1,63	0,49
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-05	до 400 мм	13,80	7,16	1,48	0,21	5,16	0,9
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-06	до 750 мм	21,38	13,21	1,59	0,21	6,58	1,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-07	до 1100 мм	36,09	20,06	1,88	0,31	14,15	2,52
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:

15-03-004-08	до 0,1 м ²	4,85	3,42	1,14	0,21	0,29	0,44
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-09	до 0,5 м ²	13,06	10,33	1,14	0,21	1,59	1,33
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка гипсовых ваз гладких высотой:

15-03-004-10	до 500 мм	12,32	8,88	1,25	0,21	2,19	1,1
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-11	до 1000 мм	14,23	12,51	1,37	0,21	0,35	1,55
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-12	до 1350 мм	17,95	16,14	1,37	0,21	0,44	2
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка гипсовых гербов высотой:

15-03-004-13	до 750 мм	28,55	25,02	1,59	0,21	1,94	2,92
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-14	до 1000 мм	37,56	32,31	1,82	0,21	3,43	3,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-15	до 1500 мм	53,86	45,08	2,34	0,31	6,44	5,26
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:

15-03-005-01	до 100 мм	455,16	355,64	19,09	1,99	80,43	44,07
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-02	до 250 мм	895,05	727,67	35,07	4,49	132,31	90,17
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-03	до 500 мм	1461,98	1221,96	67,14	11,18	172,88	151,42
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-04	до 750 мм	2226,18	1887,65	100,27	16,62	238,26	233,91
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента	1809,41	1070,92	34,41	8,57	704,08	131,08
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06	с орнаментом	2225,68	1477,14	44,46	11,18	704,08	180,8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	9,14	7,11	1,37	0,21	0,66	0,93
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	6,05	4,68	1,14	0,21	0,23	0,58
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	8,70	7,10	1,14	0,21	0,46	0,88
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	12,00	10,13	1,14	0,21	0,73	1,24
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	15,89	13,56	1,14	0,21	1,19	1,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

15-03-007-01	до 500 мм	59,67	49,71	1,14	0,21	8,82	6,16
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-02	до 750 мм	79,67	66,50	1,43	0,31	11,74	8,24
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03	до 500 мм	161,14	123,67	4,09	0,21	33,38	14,43
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-04	до 1000 мм	272,39	219,82	4,67	0,42	47,90	25,65
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-05	до 2000 мм	532,18	410,59	6,97	1,05	114,62	47,91
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	47,86	21,01	1,14	0,21	25,71	2,64
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,03 -	13,14 -	1,37 -	0,21 -	0,52 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,86 -	3,95 -	1,37 -	0,21 -	2,54 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,83 -	6,60 -	1,48 -	0,21 -	4,75 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,79 -	4,70 -	1,37 -	0,21 -	1,72 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,91 -	9,15 -	1,48 -	0,21 -	5,28 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	25,77 -	17,67 -	1,59 -	0,21 -	6,51 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	44,25 -	28,10 -	2,17 -	0,42 -	13,98 (1)	3,53 -

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,94 -	12,51 -	1,25 -	0,21 -	2,18 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,18 -	17,75 -	1,37 -	0,21 -	7,06 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	34,80 -	22,43 -	1,66 -	0,31 -	10,71 (1)	2,78 -
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	39,04 -	34,62 -	1,59 -	0,21 -	2,83 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	51,48 -	44,56 -	2,11 -	0,31 -	4,81 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	74,62 -	63,08 -	2,63 -	0,42 -	8,91 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	105,83	49,91	2,81	0,11	53,11	6,27
15-04-001-02	улучшенная	164,75	90,77	3,65	0,11	70,33	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	780,94	532,93	8,69	0,11	239,32	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	461,47	319,94	6,17	0,11	135,36	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	427,75	149,18	2,81	0,11	275,76	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1212,69	575,17	7,85	0,11	629,67	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	869,75	413,40	4,49	0,11	451,86	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	103,11	75,96	1,97	0,11	25,18	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	58,70	36,31	1,97	0,11	20,42	4,88
15-04-002-03	по дереву	52,46	32,22	1,97	0,11	18,27	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	264,42	105,57	2,81	0,11	156,04	14,19
15-04-002-05	по дереву	150,57	44,57	1,97	0,11	104,03	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

 Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	191,97	48,72	2,81	0,11	140,44	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

 Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	31,33	23,90	1,13	0,11	6,30	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	48,70	41,27	1,13	0,11	6,30	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	63,14	27,54	1,13	0,11	34,47	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	142,40	55,08	1,13	0,11	86,19	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	36,81	17,45	1,13	0,11	18,23	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	48,72	29,36	1,13	0,11	18,23	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1157,45	124,02	7,01	0,11	1026,42	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1272,18	138,40	7,85	0,11	1125,93	16,94

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	2114,45	350,49	13,18	0,21	1750,78	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2317,56	440,36	14,02	0,21	1863,18	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1755,14	207,60	8,69	0,11	1538,85	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1877,48	233,66	8,69	0,11	1635,13	28,6

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2524,95	602,25	17,67	0,32	1905,03	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2861,66	783,41	19,35	0,32	2058,90	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2115,85	406,64	11,50	0,21	1697,71	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2307,36	489,51	12,34	0,21	1805,51	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков <i>Грунтовка, (м)</i>	72,27 -	70,96 -	1,13 -	0,11 -	0,18 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков <i>Грунтовка, (м)</i>	178,55 -	175,38 -	2,81 -	0,11 -	0,36 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен <i>Грунтовка, (м)</i>	58,69 -	57,38 -	1,13 -	0,11 -	0,18 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен <i>Грунтовка, (м)</i>	145,29 -	142,96 -	1,97 -	0,11 -	0,36 (0,02)	16,32 -

Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	103,32	49,11	1,97	0,00	52,24	6,32
15-04-011-02	силикатная	697,14	158,35	10,55	0,00	528,24	20,38
15-04-011-03	цементная	487,89	77,93	7,96	0,00	402,00	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1755,77	119,01	10,48	0,00	1626,28	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	1872,60	115,37	10,55	0,00	1746,68	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	513,78	79,31	4,54	0,00	429,93	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	61,71	35,26	1,92	0,00	24,53	4,43
15-04-013-02	силикатная	624,82	113,67	10,48	0,00	500,67	14,28
15-04-013-03	цементная	438,30	55,96	7,91	0,00	374,43	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1494,30	85,19	9,46	0,00	1399,65	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	1811,39	82,82	9,46	0,00	1719,11	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	463,85	57,02	4,47	0,00	402,36	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	441,92	93,61	296,07	0,00	52,24	11,6
15-04-015-02	силикатная	1474,49	226,77	719,48	0,00	528,24	28,1
15-04-015-03	цементная	1023,58	148,49	473,09	0,00	402,00	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	2305,35	167,51	511,56	0,00	1626,28	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	2405,12	162,43	496,01	0,00	1746,68	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	972,34	134,51	407,90	0,00	429,93	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

 Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	298,69	66,99	207,17	0,00	24,53	8,1
15-04-017-02	силикатная	1172,72	162,92	509,13	0,00	500,67	19,7
15-04-017-03	цементная	815,26	106,68	334,15	0,00	374,43	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1882,09	120,51	361,93	0,00	1399,65	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	2187,89	117,05	351,73	0,00	1719,11	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	784,56	96,24	285,96	0,00	402,36	11,1

Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	768,44	223,28	4,49	0,11	540,67	28,05
15-04-024-02	потолков	992,06	259,18	4,49	0,11	728,39	32,56
15-04-024-03	полов	666,77	190,88	3,65	0,11	472,24	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	698,36	284,57	3,65	0,11	410,14	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	768,41	354,62	3,65	0,11	410,14	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	235,55	91,86	1,13	0,11	142,56	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	269,14	125,45	1,13	0,11	142,56	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	730,12	168,12	4,49	0,11	557,51	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	934,79	182,12	4,49	0,11	748,18	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	1739,52	483,96	7,01	0,11	1248,55	58,52
15-04-025-02	потолков	2052,81	589,57	9,53	0,11	1453,71	71,29
15-04-025-03	полов	1820,67	424,83	9,82	0,21	1386,02	51,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1875,27	766,88	7,85	0,11	1100,54	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2250,45	1146,22	7,85	0,11	1096,38	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	505,23	214,77	1,97	0,11	288,49	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	619,59	331,38	1,97	0,11	286,24	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1819,52	421,85	9,53	0,11	1388,14	51,01
15-04-025-09	потолков	2117,03	518,53	9,82	0,21	1588,68	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1512,92	282,01	3,65	0,11	1227,26	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1727,60	309,30	4,49	0,11	1413,81	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

15-04-026-01	стен	2101,95	747,75	9,82	0,21	1344,38	85,36
15-04-026-02	потолков	2506,05	942,40	11,50	0,21	1552,15	107,58
15-04-026-03	полов	2255,59	678,37	13,18	0,21	1564,04	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2502,51	1300,86	9,82	0,21	1191,83	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3062,17	1850,11	9,82	0,21	1202,24	211,2

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-026-06	стен	2263,20	704,39	12,34	0,21	1546,47	80,41
15-04-026-07	потолков	2671,72	874,95	14,02	0,21	1782,75	99,88

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1905,72	508,78	7,85	0,11	1389,09	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2173,41	581,05	7,85	0,11	1584,51	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

15-04-027-01	стен	351,78	104,91	1,97	0,11	244,90	12,1
15-04-027-02	потолков	398,22	144,36	1,97	0,11	251,89	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	440,93	190,57	1,97	0,11	248,39	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	594,07	252,12	1,97	0,11	339,98	29,08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	485,30	103,95	2,81	0,11	378,54	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	535,74	143,06	3,65	0,11	389,03	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

15-04-028-01	стен	360,93	310,25	0,00	0,00	50,68	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	321,11	271,58	0,00	0,00	49,53	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:

15-04-029-01	за 1 раз	246,70	42,75	1,13	0,11	202,82	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	492,43	107,92	2,81	0,11	381,70	12,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Оклейка тканями:

15-04-029-03	полов	901,98	75,49	10,66	0,21	815,83	9,24
15-04-029-04	стен	967,59	141,10	10,66	0,21	815,83	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1841,64	274,19	6,17	0,11	1561,28	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляцииИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Масляная окраска металлических поверхностей:**

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	494,05	78,12	2,81	0,11	413,12	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	610,76	98,53	2,81	0,11	509,42	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	785,29	327,56	2,81	0,11	454,92	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1031,18	573,45	2,81	0,11	454,92	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	807,91	169,55	3,65	0,11	634,71	21,01
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли сурикомИзмеритель: 100 м² кровли**Окраска кровли суриком:**

15-04-031-01	за 1 раз	467,16	63,03	2,81	0,11	401,32	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	599,77	81,67	3,65	0,11	514,45	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадахИзмеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)**Окраска суриком стальных обделок на фасадах:**

15-04-032-01	с водосточными трубами	171,16	69,89	1,13	0,11	100,14	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	128,19	52,86	1,13	0,11	74,20	6,55

Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ**Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия**Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:**

15-04-038-01	стен	1070,77	523,04	7,01	0,11	540,72	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1142,75	683,01	7,01	0,11	452,73	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1354,65	887,92	7,01	0,11	459,72	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	439,39	57,38	1,13	0,11	380,88	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	452,97	70,96	1,13	0,11	380,88	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	463,65	81,64	1,13	0,11	380,88	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	500,62	118,61	1,13	0,11	380,88	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	906,70	142,96	1,97	0,11	761,77	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	939,96	175,38	2,81	0,11	761,77	20,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	965,97	201,39	2,81	0,11	761,77	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1059,44	294,86	2,81	0,11	761,77	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	502,43	57,38	1,97	0,11	443,08	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	516,01	70,96	1,97	0,11	443,08	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	526,69	81,64	1,97	0,11	443,08	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	563,66	118,61	1,97	0,11	443,08	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1027,41	141,65	2,81	0,11	882,95	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1061,14	175,38	2,81	0,11	882,95	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1087,15	201,39	2,81	0,11	882,95	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1180,62	294,86	2,81	0,11	882,95	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	170,98	116,99	1,13	0,11	52,86	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	207,26	153,27	1,13	0,11	52,86	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	377,77	323,78	1,13	0,11	52,86	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	192,97	99,76	1,13	0,11	92,08	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	223,77	130,56	1,13	0,11	92,08	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	386,10	292,89	1,13	0,11	92,08	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	279,19	240,31	1,13	0,11	37,75	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	349,00	310,12	1,13	0,11	37,75	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	535,42	496,54	1,13	0,11	37,75	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	600,69	465,20	1,13	0,11	134,36	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	305,45	198,61	1,13	0,11	105,71	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	368,03	261,19	1,13	0,11	105,71	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	657,33	550,49	1,13	0,11	105,71	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	345,84	160,54	1,13	0,11	184,17	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	394,78	209,48	1,13	0,11	184,17	25,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	654,18	468,88	1,13	0,11	184,17	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1213,33	870,57	10,66	0,21	332,10	95,04
15-04-047-02	масляная	2729,25	1370,34	16,83	0,32	1342,08	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2031,24	1662,54	7,85	0,11	360,85	181,5
15-04-047-04	2	2787,44	2398,09	7,85	0,11	381,50	261,8
15-04-047-05	3	4224,96	3818,80	7,85	0,11	398,31	416,9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

15-04-047-06	1	3927,09	2075,66	18,51	0,32	1832,92	226,6
15-04-047-07	2	4815,48	2851,51	18,51	0,32	1945,46	311,3
15-04-047-08	3	6098,50	3939,72	19,35	0,32	2139,43	430,1

Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:

15-04-047-09	1	465,03	425,02	1,97	0,11	38,04	46,4
15-04-047-10	2	822,92	782,91	1,97	0,11	38,04	85,47
15-04-047-11	3	1361,80	1321,79	1,97	0,11	38,04	144,3

Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:

15-04-047-12	клеевая	2357,10	2247,04	1,13	0,11	108,93	245,31
15-04-047-13	масляная	2734,41	2440,22	1,97	0,11	292,22	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7830,01	350,76	25,04	0,00	7454,21	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8637,70	559,16	29,66	0,00	8048,88	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9989,56	588,61	38,93	0,00	9362,02	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11382,87	621,50	48,20	0,00	10713,17	65,01

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:

15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6638,44	322,17	21,66	0,32	6294,61	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7547,42	530,20	26,49	0,42	6990,73	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9015,83	561,36	36,17	0,63	8418,30	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10281,66	602,66	44,66	0,74	9634,34	63,04

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:

15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7531,73	399,10	24,68	0,42	7107,95	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8287,71	777,16	28,32	0,42	7482,23	79,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9782,14	818,15	36,26	0,00	8927,73	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11022,65	868,09	43,60	0,00	10110,96	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	215,58	215,58	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	248,58	140,34	0,00	0,00	108,24	14,68

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3734,99	356,49	63,22	3,94	3315,28	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3959,40	377,54	64,85	4,06	3517,01	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2002,56	188,81	35,30	2,21	1778,45	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3964,85	396,89	64,85	4,06	3503,11	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2314,59	277,47	36,93	2,34	2000,19	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2466,29	275,68	39,41	2,46	2151,20	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2634,52	293,24	53,37	3,32	2287,91	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1301,45	145,77	18,86	1,23	1136,82	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2616,51	289,74	45,15	2,83	2281,62	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замаске	3180,52	734,89	64,85	4,06	2380,78	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4257,90	734,89	64,85	4,06	3458,16	94,58

Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

15-05-002-03	дверей	11987,72	1238,85	100,15	6,27	10648,72	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	10900,30	953,93	100,15	6,27	9846,22	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1465,63	930,69	78,81	4,92	456,13	119,78
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(147)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1571,24 -	983,37 -	105,06 -	6,64 -	482,81 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	799,97 -	493,47 -	45,15 -	2,83 -	261,35 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1571,70 -	1036,05 -	86,19 -	5,41 -	449,46 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1079,06 -	721,76 -	49,26 -	3,08 -	308,04 (87)	92,89 -
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1073,29 -	716,47 -	53,37 -	3,32 -	303,45 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1153,59 -	760,37 -	69,76 -	4,43 -	323,46 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	571,57 -	379,33 -	27,92 -	1,72 -	164,32 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1111,77 -	753,30 -	60,75 -	3,81 -	297,72 (102)	96,95 -

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:

15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	6022,67	658,51	101,79	6,40	5262,37	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3451,56	412,66	64,85	4,06	2974,05	53,11

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2523,01 -	1712,12 -	138,72 -	8,73 -	672,17 (236)	220,35 -
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1532,24 -	1071,17 -	73,87 -	4,67 -	387,20 (133)	137,86 -

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

 Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5688,99	759,52	101,79	6,40	4827,68	97,75
--------------	--	---------	--------	--------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	2920,74	219,50	32,82	2,09	2668,42	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	2946,97	241,49	33,62	2,21	2671,86	31,08
15-05-012-03	армированным, установленным в коробках	5072,70	352,06	64,85	4,06	4655,79	45,31
15-05-012-04	армированным, установленным без коробок	5116,17	387,18	69,76	4,43	4659,23	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	3216,95	241,49	33,62	2,21	2941,84	31,08
15-05-012-06	армированным	5592,63	387,18	69,76	4,43	5135,69	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4333,42	381,90	52,53	3,32	3898,99	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3663,43	304,66	48,42	3,08	3310,35	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	7508,98	908,82	94,36	6,03	6505,80	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	6763,52	730,25	90,30	5,66	5942,97	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	4798,36	452,53	60,75	3,81	4285,08	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	8255,57	1001,36	104,22	6,64	7149,99	119,78

Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	227,74	9,39	2,47	0,12	215,88	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	150,37	5,89	2,47	0,12	142,01	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	398,53	12,42	96,04	6,03	290,07	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	153,88	6,85	2,47	0,12	144,56	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	380,44	13,61	91,89	5,90	274,94	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	221,25	6,45	2,47	0,12	212,33	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	269,89	9,79	2,47	0,12	257,63	1,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	19052,02	1378,48	141,15	8,98	17532,39	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	18733,52	1202,87	141,15	8,98	17389,50	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	17973,36	895,57	141,15	8,98	16936,64	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	17997,31	682,21	141,15	8,98	17173,95	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	229,61	6,68	2,81	0,11	220,12	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	999,90	271,39	1,13	0,11	727,38	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	2309,50	388,28	1,13	0,11	1920,09	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4192,12	433,71	10,43	0,74	3747,98	49,51
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	871,74	223,05	1,13	0,11	647,56	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	2092,59	270,76	1,13	0,11	1820,70	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4147,24	384,13	10,43	0,74	3752,68	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	733,33	142,96	1,13	0,11	589,24	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4095,90	524,11	1,13	0,11	3570,66	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:							
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	1995,70	517,77	1,13	0,11	1476,80	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	6602,24	751,25	1,13	0,11	5849,86	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1724,06	385,18	1,13	0,11	1337,75	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	6295,73	611,32	1,13	0,11	5683,28	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	1669,43	330,55	1,13	0,11	1337,75	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6157,66	473,25	1,13	0,11	5683,28	55,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	3175,89	863,00	1,13	0,11	2311,76	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	2782,54	681,58	1,13	0,11	2099,83	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	2742,45	641,49	1,13	0,11	2099,83	71,04

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	904,21	19,85	0,00	0,00	884,36	2,4
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	-----

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	65,25	59,82	3,62	0,11	1,81	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-

Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	185,19	26,58	19,14	0,11	139,47	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	238,29	30,85	22,09	0,11	185,35	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	129,95	21,23	15,14	0,11	93,58	2,54

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3220,61	565,16	9,00	3,27	2646,45	71
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	----

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	6
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	7
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	7
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	8
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	8
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	8
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	8
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	9
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	9
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	9
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	9
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	10
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	10
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	10
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	10
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	11
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	11
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	11
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	12
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	13
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	14
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	15
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	15
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	15
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	16
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	16
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	16
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	16
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	17
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	17
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	18
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	18
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	18
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	19
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	19
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	19

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом	20
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	20
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.....	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	20
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	21
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	21
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	21
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.....	22
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.....	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	23
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	23
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	23
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.....	23
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	24
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перлитовая по камню и бетону.....	24
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	24
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами.....	25
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	25
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА.....	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	26
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	26
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок.....	26
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	26
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	27
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	27
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	27

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	27
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.....	28
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	28
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.....	29
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	29
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	29
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	30
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....	30
Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	30
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	30
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	31
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).....	31
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске.....	31
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами.....	31
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	32
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	32
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	32
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	32
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	32
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	32
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	32
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ.....	33
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	33
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами.....	33
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами.....	34
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	34
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	34
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.....	34
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	35
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком.....	35
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах.....	35
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	35
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	35
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	36
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	36
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза.....	36
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	37
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей.....	37
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе	37
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	38
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	38
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.....	38
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин.....	38
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	38
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	39
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.....	39

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.....	39
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	40
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	40
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	40
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ.....	40
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	40
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок.....	40
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами.....	41
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	41
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ.....	41
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	41
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями.....	41
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.....	42
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	42
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	42
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	42
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	42