

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
320-58
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95
АЛЬБОМ III
С М Е Т Ы

56I - 04

Москва, 1977 г.

АЛЬБОМ Ш


С М Е Т Ы

Разработан
проектным институтом
"Белгоспроект"

Утвержден
Госстроем БССР
Приказ № 69 от 3.VI.1977


Введен в действие инсти-
тутом "Белгоспроект"
Приказ № 237 от 20.XII.1977

Главный инженер института




А.Телем

Гл.архитектор проекта



Э.Вишневская

И.о.нача.отдела экономики
и смет



В.Стодцнер

561-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту малых архитектурных форм и элементов благоустройства мест отдыха (лесопарки) составлены в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 40I-69 и изменениями и дополнениями к ней, введенными в действие приказом Госгражданстрой № 137 от 24 июня 1975 года, предусматривающими, что их форма и содержание должны отвечать требованиям максимального облегчения и упрощения работы по составлению на местах прейскурантных цен, расчетов за выполненные работы как между заказчиком и генподрядной строительной организацией, так и между генподрядной и субподрядными организациями.

С учетом указанного сметы разработаны следующим образом:

I. На каждый вид малых форм составлены расчеты сметной стоимости (РСС) по форме № I7 (приложение 30 к СН 40I-69).

Расчеты составлены следующим образом:

- в первой части расчета приведена неизменяемая часть стоимости данного вида или элемента, определяемая по действующим единым районным единичным расценкам и ценникам на монтаж оборудования без стоимости местных материалов и изделий, с указанием общей суммы для каждого из территориальных районов и подрайонов по ЕРЕР, относящихся к области применения типового проекта и с выделением (в том числе) стоимости эксплуатации машин, а также заработной платы. Область применения данного проекта - районы Ia, Pa ;

- во второй части расчета приводится список и количество местных материалов и изделий, стоимость которых не учтена в первой части расчета.

Перечень сметных расчетов приведен в сводке стоимости.

2. Сметная стоимость в базисных сметных ценах определена следующим образом:

а) во второй части сметных расчетов по форме № I7 приведена стоимость местных материалов по сборнику сметных цен для второго пояса Московской области и сметная стоимость индустриальных изделий, определенная на основе РСЦ I-73, РСЦ 2-73,

б) общая стоимость по каждому расчету внесена в сводку стоимости, в которой произведено начисление накладных расходов и плановых накопления в следующих размерах:

– накладные расходы :	
на общестроительные работы	16,5%
– плановые накопления	6 %

3. В состав сметной документации входят также:

а) ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах по форме № I3 (приложение 26 к СН 40I-69);


б) ведомость объемов строительных и монтажных работ по форме № I8 (приложение 3I к СН 40I-69).

На изделия заводского изготовления, на которые в настоящее время отсутствуют утвержденные оптовые цены и неизвестны предприятия – поставщики, цены представлены условные со ссылкой на "ВСО".

При привязке проекта к местным условиям должны быть применены оптовые цены, утвержденные в установленном порядке.

В сметах принята, в основном, сборка малых форм на строительной площадке. В случае их изготовления в заводских условиях после прохождения стадии заводской технологии, изготовления опытных образцов, согласования изменения рабочих чертежей с авторами проекта и испытания готовых изделий в эксплуатации, данная сметная документация подлежит соответствующему уточнению.

Гл.специалист ОЭС



В. Столпнер

С В О Д К А

стоимости малых архитектурных форм и элементов
благоустройства мест отдыха (лесопарки)


№ пп	наименование элемента	стоимость в руб.				общая
		прямые затраты	накладные рас- ходы и плановые накопления			
			%	сумма		
1	2	3	4	5	6	
1. Павлильон:						
	тип I	2398	23,49	563	2961	
	тип II	1162	"	273	1435	
	тип II-A	408	"	96	504	
	тип III	1401	"	329	1730	
2. Теневой зонт						
	тип I-A	99	"	23	122	
	тип I-B	69	"	16	85	
	тип II-A	124	"	29	153	
	тип II-B	143	"	34	177	
	тип III	105	"	25	130	
3. Пешеходный мостик						
	тип I	1191	"	280	1471	
	тип II	438	"	103	541	
	тип III	5679	"	1334	7013	
4. Настил						
	тип I-A	214	"	50	264	
	тип I-B	258	"	61	319	
	тип I-B	557	"	331	888	
	тип II	486	"	114	600	

I	2	3	4	5	6
5. Туалет					
	тип I	3446	23,49	809	4255
	тип II	1148	"	270	1418
	тип III	543	"	128	671
6. Скамья					
	тип I-A	36	"	8	44
	тип I-B	54	"	13	67
	тип II-A	24	"	6	30
	тип II-B	29	"	7	36
	тип III	124	"	29	153
	тип III-A	44	"	10	54
	тип III-B	19	"	4	23
7. Скамья-ограничитель					
	тип I	170	"	40	210
	тип II	144	"	34	178
	тип III	281	"	66	347
8. Стол-скамья					
	тип I-A	30	"	7	37
	тип I-B	96	"	23	119
	тип I-B	78	"	18	96
	тип II	38	"	9	47
	тип III	68	"	16	84
9. Цветочница					
	тип I	21	"	5	26
	тип II	13	"	3	16

I	2	3	4	5	6
10. Кабина для переодевания					
	тип I	125	23,49	29	154
11. Игровой гимнастический комплекс					
	тип I	171	"	40	211
	тип II	203	"	48	251
	тип III в составе:				
	Гимнастический комплекс				
	тип I	171	"	40	211
	Гимнастический комплекс				
	тип II	203	"	48	251
	Бум-балансир	103	"	24	127
	Качели тип II	169	"	40	209
	Горка-скаат	88	"	21	109
	итого тип III	734	"	173	907
12. Бум-балансир		103	"	24	127
13. Песочный дворик					
	тип I	275	"	65	340
	тип II-A	291	"	68	359
	тип II-B	488	"	115	603
14. Горка -скаат		88	"	21	109
15. Качели					
	тип I	263	"	62	325
	тип II	169	"	40	209
	тип III	250	"	59	309

1	2	3	4	5	6
16. Качалка-балансир		26	23,49	6	32
17. Разновысокие перекладки		99	"	23	122
18. Пирамида					
	тип I	40	"	9	49
	тип II	55	"	13	68
19. Указатель					
	тип I	24	"	6	30
	тип I-A	23	"	5	28
	тип I-B	25	"	6	31
	тип II	9	"	2	11
	тип II-A	10	"	2	12
	тип II-B	17	"	4	21
	тип III	12	"	3	15
	тип III-A	14	"	3	17
	тип IV	9	"	2	11
	тип IV-A	9	"	2	11
20. Стенд					
	тип I	67	"	16	83
	тип I-A	4	"	1	5
	тип I-B	4	"	1	5
	тип I-B	56	"	13	69
	тип I-Г	46	"	11	57
	тип I-Д	11	"	3	14
	тип II	60	"	14	74
	тип III	33	"	8	41

I	2	3	4	5	6
21. Очар	тип I-A	II	23,49	3	I4
	тип I-B	I2	"	3	I5
	тип II-A	2I	"	5	26
	тип II-B	47	"	II	58
	тип III-A	9	"	2	II
	тип III-B	I0	"	2	I2
	тип IV-A	I3	"	3	I6
	тип IV-B	52	"	I2	64
22. Помост		I77	"	42	2I9
23. Мусоросборник	тип I-A	39	"	9	48
	тип I-B	I8	"	3	22
	тип III	49	"	I2	6I
	тип IV	49	"	I2	6I
24. Кормушка для птиц		8	"	2	I0
25. Кормушка для животных		205	"	48	253

/ Составила:  Э.Затокина

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Павильон, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
I	Ia	2326	54	580	588
2	2a	2324	54	580	588

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В БРЕР

№ п/п	Обоснованные стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая р.к.
II	2	2	3	4	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	2,92	24-60	72
		Итого:		руб.		72
		Итого по РСС для района Ia		руб.		2398

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Павильон, тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	1а	1090	13	270	272
2	2а	1092	13	270	272

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА

В ЕРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Единица измерения	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦСН п.15	Бетон М-200	м ³	2,92	24-60	72
Итого:			руб.			72
Итого по РСГ для района 1а			руб.			1162

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

павильон, ТИП ПА

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
I	Ia, 2a	391	6	107	107

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В БРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,95	9-00	9
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	1,53	4-96	8
Итого по б			руб.			17
Итого по РСС для района Ia			руб.			408

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

павильон, тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего затрат (основная) плата
1	Ia	900	27	399	402
2	2a	901	27	399	402

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ п/п	Обоснованные стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	м3	4,02	14-20	57
2	ЦСЦ п.104	Раствор цементно-известковый М-50	"	8,71	16-30	133
3	ЦСЦ п.306	Камень бутовый	"	34,51	9-00	311
Итого:				руб.		501
Итого по РСС для района I а				руб.		1401

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

теневого зонта, тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость материалов в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
I	Ia	86	2	26	26
2	2a	85	2	26	26

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В БРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Единица изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСН п.15	Бетон М-200	м3	0,51	24-6D	13
		Итого: по б	руб.			13
		Итого по РСС для района Ia	руб.			99

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип 1Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	1а	56	-	12	12
2	2а	55	-	12	12

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БЕР

№ п/п	Обоснованные стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,51	24-60	13
		Итого по б:	руб.			13
		Итого по РСС для района 1а	руб.			69

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

теневого зонта, тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоим- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
I	Ia, За	118	3	43	43

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	ЦСЦ п.300	Пекок	"	0,51	4-96	3
		Итого по "б"	руб.			6
		Итого по РСС для района Ia	руб.			124

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип ПБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
I	Ia, 2a	137	5	52	52

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БЕР

№ п/п	Обоснованные стоимость	Наименование материалов	Единиц. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,36	9,00	3
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	0,58	4,96	3
Итого: по б			руб.			6
Итого по РСС для района Ia			руб.			143

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость материалов в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
I	Ia	100	2	25	25
2	2a	96	2	25	25

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п. 305	Камень бутовый	м3	0,5	9-00	5
		Итого по "б"	руб.			5
		Итого по РСС для района Ia	руб.			105

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мостик - тип I

а. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работу платы
I	Ia	980	8	191	192
2	2a	977	8	191	192

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.306	Камень бутовый	м3	15,33	9-00	138
2	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	1,76	12-60	22
3	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	3,87	13-10	51
Итого по б:			руб.			211
Итого по РСГ для района Ia			руб.			1191

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мостик,

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
I	Ia	438	28	68	80
2	2a	436	28	68	80

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мост,

Тип ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	Ia	1089	99	724	754
2	2a	1088	99	724	754

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Единица измерения	К-во	Сметная стоимость	
					Един. р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.300	Песок	м3	18,28	4-96	91
2	РСЦ п.79	ФСН-6	шт	40	6-85	274
3	ЦСЦ п.17	Бетон М-300	м3	4,26	28-40	121
4	ЦСЦ п.83	Бетон дорожный	"	0,3	29-10	9
5	ВОЦ	Гранитные плиты	м2	50,05	81-81	4095
Итого по б:			руб.			4590
Итого по РСЦ для района Ia			руб.			5679

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за- работной платы
1	Ia	214	14	33	39
2	2a	213	14	33	39

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип IB

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за- работной платы
1	Ia	258	14	45	51
2	2a	257	14	45	51

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

настил, Тип 1В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	1а	557	35	102	116
2	2а	556	35	102	116

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	заработ- ная пла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	1а, 2а	486	21	232	105

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (оо-новная)	Всего за работной платы
1	Ia	I663	105	513	545
2	2a	I669	105	513	545

Б. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА

В ЕРЕР

№ п/п	Обоснованные стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	РСЦ п.63	ФС-4	шт	10	18-03	180
2	РСЦ п.75	ФСН-4	"	52	4-54	236
3	РСЦ п.65	ФС 4-8	"	8	6-16	49
4	РСЦ п.8	Ф 10-12	"	4	12-16	49
5	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	8,644	23-20	201

I	2	3	4	5	6	7
6	ВОЦ	ФБ 6-22	шт	2	35-50	7I
7	РСЦ п.434	БУ-19	"	6	4-06	24
8	РСЦ п.427	Б-19	"	12	1-95	23
9	ЦСЦ п.13	Бетон М-100	м3	8,86	20-00	177
10	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	6,91	47-50	328
11	ЦСЦ п.104	Раствор цементно- известковый М-50	м3	0,87	15-30	13
12	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	"	9,38	2-88	27
13	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	м3	4,76	13-10	62
14	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	"	7,06	9-00	64
15	ВОЦ	Камень пиленный	"	2,65	11-00	29
16	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,88	12-60	11
17	РСЦ п.20I	Плиты перекрытия ПТ 39-10	шт	4	27-76	111
18	РСЦ п.510	ПТН II-9	"	2	4-57	9
19	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-100	м3	1,23	20-70	25
20	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	"	0,024	14-20	-

1	2	3	4	5	6	7
21	ВОЦ	Ступени мозаичные ЛС-II		п.м. II,0	3-79	42
22	ВОЦ	Раствор декоратив- ный с каменной крош- кой для полов	м3	0,05	78-10	4
23	ЦСЦ п.305	Камень булыжный	"	3,85	9-00	35
24	ЦСЦ п.300	П е с о к	"	2,63	4-96	13
Итого по "б"				руб.		1783
Итого по РСС для района Ia				руб		3446

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, Тип В

А. НЕИЗМЕНИМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	Ia	600	38	147	161
2	2a	598	38	147	161

Б. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БИРЕР

№ п/п	Обоснованные стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м ³	2,10	24-60	52
2	РСЦ п.63	ФС-4	шт	24	18-03	433
3	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	м ³	9,2	2-88	26
4	ЦСЦ п.13	Бетон М-100	"	1,0	20-00	20
5	ВОЦ	Гонт	т.шт	0,66	25-60	17
Итого по б:			руб.			548
Итого по РСЦ для района Ia			руб.			1148

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, Тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
I	Ia	301	19	70	77
2	2a	298	19	70	77

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	1,2	24-60	30
2	РСЦ п.63	ФС-4	шт	6	18-03	108
3	РСЦ п.65	ФС 4-8	"	12	6,16	74
4	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	м3	4,14	2-88	12
5	ЦСЦ п.13	Бетон М-100	"	0,64	20-00	13
6	ВОЦ	Гонт	т.шт	0,18	25-60	5
Итого по б:			руб.			242
Итого по РСЦ для района Ia			руб.			543

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	36	2	17	17

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	54	3	25	25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья , тип П А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата основная	всего заработной плате
I.	Ia, 2a	24	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья, тип П Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной плате
I	Ia, 2a	29	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья, тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	95	I	I9	I9

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един: изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,06	9,0	19
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,26	12,6	3
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	0,52	13,1	7
		итого по Б		руб.		29
		итого по РСС для района Ia		"		124

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип Ш А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	44	-	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья , тип Ш Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	19	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья - ограничитель

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п:	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего заработ- ной платы
I.	Ia, 2a	I70	I	24	24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья-ограничитель

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п:	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего заработ- ной платы
I.	Ia, 2a	I44	I	2I	2I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья - ограничитель

Тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	157	4	47	47

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	9,02	9,0	81
2.	ЦСЦ п. 95	Раствор цементный М-25	"	1,05	12,6	13
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	2,28	13,1	30
итого по б :			руб.			124
итого по РСС для района Ia			"			281

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Iа, 2а	30	I	I4	I4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Iа, 2а	96	5	46	46

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I B

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	78	4	37	37

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип II

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	38	I	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

Тип III

А. НЕИЗМЕНИВШАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	68	I	IO	IO

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Цветочница тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	2I	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Цветочница, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I3	-	2	2

РАСЧЕТ СЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Кабина для преодоления

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп.	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia	125	5	54	54
2.	2a	126	5	54	54

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Игровой гимнастический комплекс

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп:	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (Основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I42	6	6I	62

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп:	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы Р.К.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,06	9,0	19
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,26	12,6	3
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,52	13,1	7
итого по б :			руб.			29
итого по РСС для Ia района			"			171

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Игровой гимнастический комплекс

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	СТОИ- МОСТЬ в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
1.	Ia	170	6	68	68
2.	2a	171	6	68	68

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един: изм.	к-во	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,37	9,0	21
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,3	12,6	4
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	0,6	13,1	8
итого по б :			руб.			33
итого по РСС для Ia района			"			203

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Бум-балансир

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	89	4	38	38

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единиц р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1.	ДСИ п.305	Камень бутовый	м3	1,03	9,0	9
2.	ДСИ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,13	12,6	2
3.	ДСИ п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,26	13,1	3

итого по б :

руб.

итого по РСС для

Ia района

103

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

Тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп:	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	203	9	92	92

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БЕР

№ пп:	обоснов.	наименование материалов	единица изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы Р.К.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	5,25	9,0	47
2.	" п.95	Раствор цементный М-25	"	0,66	12,6	8
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	1,33	13,1	17
итого по б :			руб.			72
итого по РСС для района Ia			"			275

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	291	4	54	55

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

тип П-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	488	8	85	86

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Горка-скат

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп.	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего за работной платы
1.	1а	79	22	28	28
2.	2а	80	22	28	28

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ пп.	обоснов.	наименование материалов	единица изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,41	9,0	4
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный 25	"	0,05	12,6	1
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый 25	"	0,1	13,1	1
4.	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	"	0,11	24,6	3
итого по б :			руб.			9
итого по РСС для района 1а			"			88

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia	250	10	100	101
2.	2a	251	10	100	101

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	единиц		сметная стоимость	
			изм.	к-во	единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСН п.15	Бетон М-200	м3	0,51	24,6	13
		итого по Б	руб.			13
		итого по РСС для района Ia	"			263

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп.	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
1.	Ia	I4I	6	59	59
2.	2a	I42	6	59	59

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В КРЕР

№ пп.	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	1,96	9,0	18
2.	" п.95	Раствор цементный 25	"	0,25	12,6	3
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый 25	"	0,51	13,1	7
итого по Б :				руб.		28
итого по РСС для района Ia				"		169

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	214	9	84	84

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№п/п	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во сметная стоимость		
				единицы	руб.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	2,58	9,0	23
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный 25	"	0,33	12,6	4
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый 25	"	0,65	13,1	9
итого по Б			руб.			36
итого по РСС для района Ia			"			250

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качалка-Балансир

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	23	I	9	9

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы Р.К.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,21	9,0	2
2.	" п. 95	Раствор цементный М-25	"	0,03	12,6	-
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,05	13,1	1
итого по Б			руб.			3
итого по РСС для района Ia			"			28

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Разновысокие перекладкины

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп.	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (освоившая)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	72	2	26	27

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БЕР

№ пп.	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		
				к-во	единицы: руб.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,72	9,0	6
2.	" п.95	Раствор цементный 25	"	0,1	12,6	1
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый 25	"	0,52	13,1	7
4.	" п.15	Бетон М-200	"	0,51	24,6	13
итого по Б :			руб.			27
итого по РСС для района Ia			"			99

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пирамида для лазания

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	40	2	18	18

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пирамида для лазания

тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	55	2	26	26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№: пп:	Территориальные районы	Стро- мость в руб.	в том числе		
			эксплу- атация · машин	зарпла- га (ос- новная)	всего за- работной платы
I	Ia, 2a	I6	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№: пп:	Обсно- вание стоимос- ти	Наименование материалов	Един. : К-во		Сметная стоим.	
			изм.		един. : р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б	руб			8
		Итого по РСС для района Ia	руб			24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип 1А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: шт	Территориальные районы	:Стоим- :мость в руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ		
			:эксплу- :атация :машина	:зарплата :та (ос- :новная)	:всего за- :работной :Платы
I	1а, 2а	15	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: шт	Обосно- вание сметн. стоим.	Наименование материалов	Едини- цызм.	К-во	Сметная стоим.	
					едн. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	ЦС п.15	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б	руб			8
		Итого по РСС для района 1а	руб			23

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип 1Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№. пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная): новная)	всего за работу платы
I	Ia, 2a	I7	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№. пп.	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Единиц. изм.	К-во	Сметная стоим.	
					едн. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б		руб		8
		Итого по РСС для района Ia		руб		25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Объект	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация	зарплата машинистов	прочие затраты
I	Iа, 2а	9	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип ПА

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Объект	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация	зарплата машинистов	прочие затраты
I	Iа, 2а	10	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип П В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Территориальные районы	:Стоим- :мость : в руб.	: в том числе		
			:эксплу- :атация : машин	: зарплата : та (ос- : новная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	I7	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип И

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Территориальные районы	:Стоим- :мость : в руб.	: в том числе		
			:эксплу- :атация : машин	: зарплата : та (ос- : новная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	I2	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип III А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	Территориальные районы	:Стоимость в руб.	: в том числе		
			: эксплуатационная машина	: зарплата (основная)	: всего заработной платы
I	Ia, 2a	I4	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IY

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	Территориальные районы	:Стоимость в руб.	: в том числе		
			: эксплуатационная машина	: зарплата (основная)	: всего заработной платы
I	Ia	9	-	2	2
2	2a	8	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
указатель, тип IУ А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

		Стои-	в том числе		
кв:		мость	эксплу-	зарпла-	всего за-
пп:	Территориальные районы	в руб.	атация	та (ос-	работной
:			машин	новная)	платы
I	Iа, 2а	9	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование	Стоимость в руб.	в том числе	эксплуатационная	зарплата	всего за-работной платы
I	Ia, 2a	51	-	I2	I2	

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕП

№ п/п	Обозначение	Наименование материалов	Единица измерения	К-во	Сметная стоим. в руб.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	КСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	16
		Итого по б	руб			16
		Итого по РСС для района Ia	руб			67

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе		
п/п:	Территориальные районы	мость	эксплу-	зарплата	всего за-
:	:	в руб.	тация	та (ос-	работной
:	:	:	машии	новная)	платы
I	Ia, 2a	4	-	-	-

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе		
п/п:	Территориальные районы	мость	эксплу-	зарплата	всего за-
:	:	в руб.	тация	та (ос-	работной
:	:	:	машии	новная)	платы
I	Ia, 2a	4	-	-	-

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I B

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп:	Объект	:Стоимость	: в том числе		
			: эксплуатационная	: зарплата	: всего за-
:	:	: в руб.	: машин	: (основная)	: рабочей
:	:	:	:	: (основная)	: платы
I	Ia, 2a	40	-	8	8

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп:	Обозначение	: Наименование материалов	: Единица измерения	: К-во	: Сметная стоим.	
					: един. р.к.	: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м ³	0,65	24-60	16
		Итого по Б	руб			16
		Итого по РСС для района Ia	руб			56

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I Г

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№пп:	Объект	:Стоим-	: в том числе		
			: в руб.	: в руб.	: в руб.
I	Ia, 2a	30	-	6	6

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№пп:	Обозначение	Наименование материалов	:Един:	:К-во:	:Сметная стоим.	
					:изм.	:едн.
I	2	3	4	5	6	7
I	ДСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	16
		Итого по б	руб			16
		Итого по РСС для района Ia	руб			46

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный станд, тип I Д

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатационная (основная)	зарплата машиниста (новья)	зарплата рабочего (плат)	всего за-
-----	------------------------	------------------	---	----------------------------	--------------------------	-----------

I	Ia, 2a	II	-	2	2	
---	--------	----	---	---	---	--

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
станд, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатационная (основная)	зарплата машиниста (новья)	зарплата рабочего (плат)	всего за-
-----	------------------------	------------------	---	----------------------------	--------------------------	-----------

1	Ia	60	I	9	10	
2	2a	58	I	9	10	

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

станд, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: п/п	Территориальные районы	:Стои- мость :в руб.	: в том числе		
			:эксплу- :атация :машин	:зарплата :га (ос- :новная)	:всего за- :работной :платы
I	Ia	33	-	6	6
2	2a	3I	-	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип I-A

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: п/п	Территориальные районы	:Стои- мость :в руб.	: в том числе		
			:эксплу- :атация :машин	:зарплата :га (ос- :новная)	:всего за- :работной :платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип I-B

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№: _____		: Стои- : в том числе		: _____	
пш: Территориальные районы		: мость :	: ЭКСПЛУ- :	: зарплата- :	: всего за- :
:		: в руб. :	: атация :	: та (ос- :	: рабочей :
:		:	: машин :	: новая) :	: платы :
I	Ia, 2a	II	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕР

№: Обсно- :		: _____		: Сметная стоим.		
пп: вание		: Наименование материалов :		: _____		
: стоимс- :		: Един- :		: К-во :		
: оти :		: изм. :		: едн. :		
I :		2 :		3 :		
:		4 :		5 :		
:		6 :		7 :		
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,107	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,014	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,027	13-10	-
Итого по б			руб			I
Итого по РСС для района Ia			руб			I2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Территориальные районы	:Стоим- :мость : в руб.	в том числе		
			:эксплу- :атация : машин	:зарплата : та (ос- :новная	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	I6	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: пп:	Обозначение	Наименование материалов	:Едини- : изм.	:К-во	:Сметная стоим.	
					: едини. : р.к.	: общая : руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	ЦСП п.305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,04	I2-60	I
3	п.103	Раствор цементно-изве- стковый М-25	м3	0,08	I3-10	I
Итого по б			руб			5,
Итого по РСС для района Ia			руб			2I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип П-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	Объект	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация в руб.	зарплата машинистов (основная)	всего за работу (плата)
I	Ia, 2a	42	-	5	5

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№п/п	Обозначение	Наименование материалов	Единица изм.	К-во	Сметная стоим.	
					едн. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,32	9-00	3
2	п.95	Раствор цементный М-25	м ³	0,04	12-60	1
3	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м ³	0,08	13-10	1
Итого по б				руб		5
Итого по РСС для района Ia				руб		47

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип Ш-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№:	Стоимость	в том числе		
ПП: Территориальные районы	эксплуатация	зарплата	всего за	
:	в руб.	та (об-)	работной	
:	:	машины	новная)	платы
:	:			

I	Ia, 2a	9	-	I	I
---	--------	---	---	---	---

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип Ш-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Территориальные районы	.Стоим- :мость : в руб.	в том числе		
			:эксплу- :татация : машин	:зарплата : та (ос- :новная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	9	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: пп:	Обосно- вание : стоимо- : сти	Наименование материалов	:Един: :изм.:	К-во	:Сметная стоим.	
					:един. : р.к.	:общая : руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	ПСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,136	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м ³	0,016	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м ³	0,034	13-10	-
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			10

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип IV-A

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:	Стоим.	в том числе			
ПП:	Территориальные районы	эксплуатация	зарплата	всего за-	
:	:	в руб.	та (ос-	работной	
:	:	машины	новная)	платы	
I	Ia, 2a	II	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕП

№№:	Обосно-	Наименование материалов	Един.	К-во	Сметная стоим.	
ПП:	вание		изм.		един.	общая
:	отоммо-				р.к.	руб.
:	сти					
I :	2 :	3	4 :	5 :	6 :	7
1	ИЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,165	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,019	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,042	13-10	I
Итого по б			руб			2
Итого по РСС для района Ia			руб			13

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип IУ-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе	эксплуатационная	зарплата рабочих	всего за-плата
I	Ia, 2a	48	-	6	6	

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕП

№ п/п	Обозначение	Наименование материалов	Единица измерения	К-во	Сметная стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,165	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м ³	0,019	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м ³	0,042	13-10	I
4	п.25	Бетон М-200	м ³	0,065	24-60	2
Итого по б			руб			4
Итого по РСС для района Ia			руб			52

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

П С М О О Т

4 НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		:Стоим-	: в том числе			
пп:	Территориальные районы	:мостъ	:экоплу-	:зарпла-	:воентс за-	
:		:в руб.	:атация	:та (ос-	:работнй	
:			:машин	:нсвная)	:платн	

I	Ia, 2a	I77	9	8I	8I
---	--------	-----	---	----	----

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

муооросборник, тип 1А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	Территориальные районы	:Стом- :мость :в руб.	в том числе		
			:эксплу- :атация :машин	:зарпла- :та (со- :освная)	:всего за- :работной :платн
I	Ia, 2a	36	-	10	10

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№п/п	Обосно- вание :стсимо- :сти	Наименование материалов	:Един- :изм.	:К-во	:Сметная стоим.	
					:един. :р.к.	:общая :руб.
I	2	3	:4	5	6	7
I	ЦСЦ п.300	П е о с к	м3	0,61	4-96	3
		Итого по б	руб			3
		Итого по РСС для района Ia	руб			39

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусоросборник, тип I-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	Наименование	Стоимость	в том числе		
		в руб.	эксплуатация	зарплата	прочее
			в руб.	та (оо-)	работной
			машин	новная	платы
I	Ia, 2a	I7	-	2	2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БЕР

№п/п	Обозначение	Наименование материалов	Единица измерения	Сметная стоимость		
				к-во	едн. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ПСЦ п.300	Песок	м3	0,255	4-96	I
		Итого по б		руб		I
		Итого по РСС для района Ia		руб		I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
мусоросборник, тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего за работу (платя)
I	Ia, 2a	48	-	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№п/п	Обозначение	Наименование материалов	Единица изм.	К-во	Сметная стоим.	
					едн. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.300	П е с о к	м3	0,22	4-96	I
		Итого по б		руб		I
		Итого по РСС для района Ia		руб		49

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусросборник, Тип IY

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№п/п		Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
				эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего затратной платы
I		Ia, 2a	45	I	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕП

№п/п		Обозначение	Наименование материалов	Единица изм.	К-во	Сметная стоим.	
						едн. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	КСИ п.300		П е с с к	м3	0,72	4-96	4
			Итого по б	руб			4
			Итого по РСС для района Ia	руб			49

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

кормушка для птиц

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп:	Объект	Стоимость	в том числе	эксплуатация	зарплата	всего за
:	:	в руб.	машин	та (ос-)	работной	платы
I	Ia, 2a	7	-	2		2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БЕР

№ пп:	Обсновавание	Наименование материалов	Единиц	К-во	Сметная стоимость	общая
:	стсимо-сти	:	изм.	:	р.к.	руб.
I	и 2	3	4	5	6	7
I	ВОЦ	Гснт кровельный	т.шт	0,015	25-60	I
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для райсна Ia	руб			8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

кормушка для животных

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Объект	Стоимость	в том числе		
			эксплуатация	зарплата	всего за-плата
		в руб.	та (ос-новная)	та (ос-новная)	платы
I	Ia, 2a	I73	4	49	49

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ п/п	Объект	Наименование материалов	Единица изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ВОЦ	Гонт кровельный	шт	0,7	25-60	18
2	КСЦ п.305	Камень бутовый	м3	1,03	9-00	9
3	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,13	12-60	2
4	п.103	Раствор цементно-из-вестковый М-25	м3	0,26	13-10	3
Итого по б			руб			32
Итого по РСС для района Ia			руб			205

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительно-монтажных работ

№ ЕРЕР	Един. изм.	Кол-во	№ ЕРЕР	Един. изм.	Кол-во
1	2	3	1	2	3
<u>Павильон тип I</u>			Ц. I ч. II п. 403	м3	3,12
I-399	100 м3	0,38	ЦСЦ прил. 2	кг	80,16
I-400	"	0,38	I4-I79	т	0,08
I-750	100 м2	1,68	I7-643	м2	235,68
I-6I8	м3	4,50	I5-264	"	117,28
I-6I9	"	1,62	I5-2	м3	0,34
I-696	"	40,88	I6-570	м2	68,40
Цен. №3 ч. I	т	71,54	Ц. I ч. II п. 403	м3	1,74
I2-3	м3	2,88	I7-642	м2	68,40
ЦСЦ прил. 2	кг	51,36	I5-2	м3	0,093
I2-42	т	0,427	I6-570	м2	18,00
I5-4	м3	2,21	Ц. I ч. II п. 403	м3	0,45
I7-642	м2	60,48	I7-642	м2	18,0
I5-I4	м2	117,84	I5-2	м3	0,12
I5-2	м3	2,62	I6-570	м2	19,44
I6-570	м2	117,84			

I	2	3	I	2	3
Ц.І ч.ІІ п.403	м3	0,48	І-6І9	м3	І,62
І7-642	м2	І9,44	І-696	"	І7,88
І5-2	м3	0,096	Ц.3 ч.І	т	3І,29
І6-570	м2	ІІ,04	І2-3	м3	2,88
Ц.І ч.ІІ п.403	м3	0,28	ЦЦ прил.2	кг	62,20
І7-642	м2	ІІ,04	І2-42	т	0,238
Д-Р-ІІ	м3	2,86	І5-4	м3	І,6
24-708	кг	4І,І6	І5-59	м2	45,0
І7-642	м2	65,52	І5-7	м3	0,96
І5-І90	м2	3,62	І6-570	м2	36,9
Ц.І ч.ІІ п.І9 тех.ч. п.49	"	3,62	І7-7І7	І00 м2	0,74
Ц.І ч.І п.527	шт	2	Д-Р-ІІ	м3	0,46
І7-646 І7-648	м2	3,62	І7-7І7	І00 м2	0,09
<u>ПАРВИЛЬОН ТИП Ц</u>			Ц.І ч.ІІ п.403	м3	0,92
І-399	І00 м3	0,І5	І5-І90	м2	І,87
І-400	"	0,І5	І7-646	"	І,87
І-750	І00 м2	0,47	І7-648	"	І,87
І-6І8	м3	4,50	24-708	кг	4,0
			І7-7І7	І00 м2	0,9
			І7-756	м2	І73,00
			І5-206	"	І,00

I	2	3	I	2	3
I5-I75	м2	1,00	Цен.3 ч.І	т	9,03
I5-35I	"	0,58	I3-6	м3	2,16
I7-756	м2	30,08	I5-4	"	0,90
I7-7I7	100 м2	0,30	I3-30	м2	3,32
Ц.І ч.ІІ п.55 тех.ч. п.49	м2	1,87	I5-59	м2	13,50
Цен.І ч.І п.527	шт	I	I5-7	м2	0,18
Ц.І ч.ІІ п.24I	п.м.	4,18	I6-570	м2	12,60
Ц.І ч.ІІ п.354	м2	1,0	I7-7I7	100 м2	0,25
Цен.№І ч.І п.532	комп	I	I7-7I7	"	0,27
Ц.І ч.ІІ п.377	м2	0,583	Д-Р-ІІ	м3	0,48
			I7-7I7	100 м2	0,04
			I7-756	м2	56,00
			Цен.№І ч.ІІ п.403	м3	0,32

Павильон, Тип III

<u>Павильон тип ПА</u>			<u>Павильон, Тип III</u>		
I-399	100 м3	0,03	I-399	100 м3	0,25
I-400	"	0,03	I-400	"	0,25
I-750	100 м2	0,21	I-750	100 м2	0,99
I-6I8	м3	2,16	I-6I8	м3	22,86
I-696	"	5,16	I-6I9	"	4,57
			I-696	"	29,57

I	2	3	I	2	3
Цен. №3 ч. I	т	52,06	Ц. I ч. II п. 403	м3	0,128
I3-7	м3	33,50	I7-756	м2	5,12
I5-7	м3	3,222	I7-7I7	100 м2	0,05
I6-570	м2	84,64	Д-Р-II	м3	0,2I6
I7-7I7	100 м2	I,69	I7-756	м2	2,40
Цен. №I ч. II п. 403	м3	2,12	I7-7I7	100 м2	0,02
I6-6I4	100 м2	0,02I	<u>Теневой навес, тип IБ</u>		
Д-Р-II		2,04	I-6I8	м3	0,845
I7-7I7	"	0,067	I-6I9	"	0,345
24-708	кг	10,00	I2-3	"	0,5
I7-756	м2	175,70	ЦЦц прил. 2	кг	4,88
<u>Теневой навес, тип IА</u>			I2-42	т	0,038
I-6I8	м3	0,845	I5-2	м3	0,097
I-6I9	м3	0,345	I5-I43	м3	0,184
I2-3	"	0,5	I6-570	м2	5,12
ЦЦц прил. 2	кг	4,88	I7-756	м2	II,12
I2-42	т	0,038	I7-7I7	100 м2	0,II
I5-2	м3	0,084	Цен. №I ч. II п. 403	м3	0,128
I5-I43	м3	0,184			
I6-570	м2	5,12			

1	2	3	1	2	3
<u>Теневой зонт тип П-А</u>					
I-6I8	м ³	0,72	I7-756	м2	4,80
I3-6	"	0,72	I7-7I7	100 м2	0,05
I5-I42	"	0,363	I3-30	м2	1,884
I6-570	м2	10,20			
I7-756	"	10,20	<u>Теневой зонт, тип III</u>		
I7-7I7	100 м2	0,07	I5-I43	м3	0,79
I5-7	м3	0,268	I-6I8	"	0,13
Д-Р-II	"	0,38	I6-6I4	100 м2	0,02
I7-756	м2	3,90	I3-I0	м3	0,50
I7-7I7	100 м2	0,04	I7-756	м2	48,18
I3-30	м2	1,50	I7-7I7	100 м2	0,48
Цен. I ч. II			2I-II0	м2	6,0
п.403	м3	0,25			
<u>Теневой зонт тип П-Б</u>			<u>Пешеходный мостик, тип I</u>		
I-6I8	м3	0,82	I3-4	м3	14,88
I3-6	"	0,82	I5-238	"	15,40
I5-I42	"	0,354	I5-252	"	15,40
2I-II0	м2	10,88	I7/756	м ²	55,90
I5-7	м3	0,268	I3-I8	"	4,80
Д-Р-II	"	0,545	ЦЦ, тех.ч.	кг	250,70

1	2	3	1	2	3
<u>Пешеходный мостик, тип II</u>					
I5-234	м3	7,00	I7-57	м2	49,00
I5-252	"	7,00	ЦСН. № I ч. II		
I7-756	м2	28,74	п. 18	кг	307,97
ЦСЦ			ЦСЦ		
тех. ч.	кг.	21,40	прил. 2	"	38,08
<u>Устройство пешеходного мостика, тип III</u>					
<u>Настил тип IA</u>					
I-638	м3	40,0	I5-234	м3	3,39
I3-I	"	1,00	I5-252	"	3,39
II-28	"	7,64	I7-756	м2	6,48
I2-III	"	4,20	I7-7I7	100 м2	0,06
I2-II2	"	4,2	I7-642	м2	7,2
I2-II3	"	4,2	<u>Настил, тип IB</u>		
22-2I2	м2	6,10	I5-234	м3	3,20
I6-10I	100 м2	0,07	I5-252	"	3,20
I2-42	т	0,032	Д-Р-II	"	0,196
I3-30	м2	36,0	I7-756	м2	2,54
I6-40	м3	15,50	I7-7I7	100 м2	0,03
32-228	м2	7,0	I7-642	м2	7,20
32-229	1000 м2	0,007	<u>Настил, тип IB</u>		
			I5-234	м3	7,94

I	2	3	I	2	3
I5-252	м3	8,31	I2-8	м3	0,50
Д-Р-II	"	0,37	II-3	"	1,20
I7-756	м2	5,08	II-II3	шт	2
I7-717	100 м2	0,05	I2-69	м3	4,5
I7-642	м2	21,12	II-199	"	0,696
			I2-77	м3	3,20
<u>Настил, тип II</u>			I2-42	т	0,193
I5-234	м3	4,74	I2-88	м3	0,20
I5-252	"	5,66	I3-48	м2	24,48
I5-59	м2	17,60	I3-30	"	27,20
I7-576	"	35,20	I3-32	м3	8,16
I7-717	100 м2	0,35	I3/35	"	12,60
I7-642	м2	7,20	I3-61	т	0,02
I4-29	т	0,04	I3-12	м3	9,0
I4-178	"	0,04	I3-10	"	9,0
Цен. № I ч. II			I3-60	100 м2	0,72
п. 436	т	0,04	I3-48	м2	8,58
			I3-46	м3	13,53
<u>Устройство туалета тип I</u>			I5-144	"	1,792
I-638	м3	65,20	Д-15-9	м2	36,30
I-637	"	20,00	I6-504	"	36,30
I2-73	"	3,20	II-322	шт	4
II-28	"	7,98			
II-29	"	5,43			

I	2	3	I	2	3
I6-46	100 м2	0,27	I7-7I7	м2	0,15
I6-47	"	0,27	I7-138	"	70,00
I6-82	м2	27,20	I7-654	"	47,00
I6-229	"	27,20	32-182	"	35,00
26-92	п.м.	15,00	Цен. № I ч. II		
26-148	"	15,0	п.22	т	190,00
26-987	шт	I	Цен. № I ч. II		
I6-43	м3	4,00	п. I3	"	224,50
I2-45	м3	I,5	Цен. № I ч. II		
II-3I4	шт	2	п.25	"	94,00
I3-303	п.м.	II,00	Цен. № I		
I3-12	м3	0,80	ч. II п.42	"	19,60
I3-10	"	0,80	Цен. № I		
I3-60	100 м2	0,06	ч. III п.3263	шт	I
24-708	т	0,40	<u>Туалет, тип II</u>		
I2-42	т	0,206	I-638	м3	20,00
I4-265	"	0,606	I-637	"	8,00
I3-3I7	п.м.	6,00	I2-73	"	1,60
I7-203	100 м2	0,108	II-29	м3	13,03
I6-82	м2	2,00	I2-8	"	0,47
I6, I04	"	2,00	I3-30	м2	22,0
Д-Р-II	м3	0,6I			
I7-756	м2	15,0			

I	2	3	I	2	3
I3-32	м3	8,8	I6-43	м3	0,63
I6-43	м3	0,98	I5-355	м2	2,16
I5-355	м2	2,08	Ц. I ч. II п. 394	"	2,16
Ц. I ч. II п. 394	"	2,08	I5-I	м3	1,95
I5-I	м3	4,02	I5-I58	м3	0,43
I5-I58	"	0,804	I6-57I	м2	5,0
I6-57I	м2	11,00	I7-756	"	28,0
I7-756	"	60,00	I7-7I7	100 м2	0,28
I7-7I7	100 м2	0,6	<u>На устройство скамьи, тип Ia</u>		
Ц ч. I ч. II п. 22	кг	180,0	Д-Р-II	м3	0,23
			I7-756	м2	3,6
			I7-7I7	100 м2	0,036
<u>Туалет, тип III</u>			<u>На устройство скамьи тип IB</u>		
I-638	м3	10,0	Д-Р-II	м3	0,35
I-637	"	3,0	I7-756	м2	5,4
I2-73	"	0,9	I7-7I7	100 м2	0,054
Ц. I ч. II п. 22	кг	90,0	<u>Скамья тип II-A</u>		
II-28	м3	2,06	I-6I8	м3	0,6
II-29	"	3,26	I5-I	"	0,205
I2-8	"	0,28	I7-756	м2	2,3
I3-30	м2	17,0			
I3-3I	м3	3,6			

I	2	3	I	2	3
I7-7I7	100 м2	0,02	I7-756	м2	3,0
30-5I6	100 м2	0,02	I7-7I7	100 м2	0,03
Ц. I ч. I п. 75	кг	2,4	30-5I6	"	0,0I
			Ц. I ч. I п. 75	кг	3, I
<u>Скамья тип II-B</u>			<u>Скамья тип III-B</u>		
I-6I8	м3	0,6	I-6I8	м3	0,6
I5-I	"	0,253	I5-I	"	0, I7
I7-756	м2	3,5	I7-756	м2	2,2
I7-7I7	100 м2	0,035	I7-7I7	100 м2	0,02
30-5I6	"	0,02	30-5I6	"	0,0I
Ц. I ч. I п. 75	кг	3,4	Ц. I ч. I п. 75	кг	3,5
<u>Устройство скамни тип III</u>			<u>Скамья -ограничитель тип I</u>		
I-6I8	м3	2,5	I-6I8	м3	2,0
I3-6	"	2,0	I5-I	"	1,896
I5-I	"	0,966	I7-756	м2	6,5
I7-756	м2	1,9	I7-7I7	"	6,5
I7-7I7	100 м2	0,0I9	30-5I6	100 м2	0,03
30-5I6	"	0,0I	<u>Скамья-ограничитель тип II</u>		
<u>Скамья тип III-A</u>			I-6I8	м3	2,0
I-6I8	м3	0,6	I5-I	"	1,458
I5-I	"	0,458			

I	2	3	I	2	3
I7-756	м2	7,5	<u>Стол-скамья тип I-B</u>		
I7-7I7	"	7,5	Д-Р-II	м3	0,5
30-5I6	100 м2	0,04	I7-756	м2	8,6
			I7-7I7	100 м2	0,086
<u>Скамья-ограничитель тип III</u>			<u>Стол-скамья тип II</u>		
I-6I8	м3	2,94	I-6I8	м3	1,2
I-6I7	"	0,9	I5-I	"	0,348
I3-7	"	8,76	I7-756	м2	3,2
I3-I5	м2	4,9	I7-7I4	100 м2	0,032
I3-60	100 м2	0,05	30-5I6	"	0,03
I5-I	3	1,0	<u>Стол-скамья тип III</u>		
I7-756	м2	2,19	I-6I8	м3	1,8
I7-7I7	100 м2	0,0219	I5-I	"	0,549
30-5I6	"	0,19	I7-756	м2	6,50
<u>Стол-скамья тип I-A</u>			I7-7I7	100 м2	0,065
Д-Р-II	м3	0,19	30-5I6	"	0,09
I7-756	м2	3,1	<u>Цветочница тип I</u>		
I7-7I7	100 м2	0,031	I3-355	м2	0,41
<u>Стол-скамья тип I-B</u>			Ц. I ч. II п. 384	"	0,41
Д-Р-II	м3	0,62	I5-I	м3	0,21
I7-756	м2	9,6	I7-756	м2	3,6
I7-7I7	100 м2	0,096			

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
I7-7I7	100 м2	0,036	30-5I6	100 м2	0,05
			I3-6	м3	2,0
<u>Цветочница тип II</u>			<u>Игровой гимнастический комплекс тип II</u>		
I-6I8/	м3	0,5	I-6I8	м3	0,5
I5-I	"	0,II6	I-6IO	"	I,5
I7-756	м2	2,5	Д-Р-II	"	0,663
I7-7I7	"	2,5	24-708	кг	I30,89
30-5I6	100 м2	0,0I	I4-I79	т	0,I3I
			I7-756	м2	4,7
<u>Кабина для переодевания тип I</u>			I7-7I7	100 м2	0,05
Д-Р-II	м3	0,659	30-5I6	"	0,06
24-708	кг	29,I	I3-6	м3	2,3
I7-653	м2	23,6			
I4-I79	т	0,029	<u>Игровой гимнастический комплекс ти III в составе.</u>		
<u>Игровой гимнастический комплекс тип I</u>			<u>а) Гимнастический комплекс тип I</u>		
I-6I8	м3	I,5	I-6I8	м3	I,5
I-6IO	"	I,0	I-6IO	"	I,0
Д-Р-II	"	0,677	Д-Р-II	"	0,677
24-708	кг	56,I3	24-708	кг	56,I3
I4-I79	т	0,056	I4-I79	т	0,056
I7-756	м2	3,5	I7-756	м2	3,5
I7-7I7	100 м2	0,04			

I	2	3	I	2
7-7I7	100 м2	0,04	30-5I6	100 м2
30-5I6	"	0,05	I3-6	м3
I3-6	м3	2,0		
б) Гимнастический комплекс тип II			г) Качели - тип II	
I-6I8	м3	0,5	I-6I8	м3
I-6I0	"	I,5	Д-Р-II	у
Д-Р-II	"	0,663	24-708	кг
24-708	кг	I30,89	I4-I79	т
I4-I79	т	0,13I	I7-756	м2
I7-756	м2	4,7	I7-7I7	"
I7-7I7	100 м2	0,05	30-5I6	100 м2
30-5I6	"	0,06	I3-6	м3
I3-6	м3	2,3	д) Горки - ската	
в) Бум - балансир			I-6I8	м3
I-6I8	м3	I,5	Д-Р-II	"
Д-Р-II	"	0,435	24-708	кг
24-708	кг	34,18	I4-I79	т
I4-I79	т	0,034	I5-2I5	м2
I7-756	м2	3,0	I7-756	"
I7-7I7	100 м2	0,03	I7-7I7	100 м2
			30-5I6	"
			I3-6	м3

1	2	3	1	2	3
12-1	м3	0,1	<u>Песочный дворик тип П-А</u>		
			1-610	м3	7,09
<u>Бум - балансир</u>			1-609	"	6,5
1-618	м3	1,5	15-1	"	2,47
Д-Р-11	"	0,435	30-516	100 м2	0,29
24-708	кг	34,18	17-756	м2	40,0
14-179	т	0,034	17-717	100 м2	0,40
17-756	м2	3,0			
17-717	100 м2	0,03	<u>Песочный дворик тип П-Б</u>		
30-516	"	0,03	1-610	м3	9,61
13-6	м3	1,0	1-609	"	8,3
			15-1	"	4,19
<u>Песочный дворик тип I</u>			30-516	100 м2	0,5
1-618	м3	1,0	17-756	м2	60,0
1-610	"	5,0	17-717	100 м2	0,6
Д-Р-11	"	0,93	<u>Горка - скат</u>		
24-708	кг	38,55	1-618	м3	0,8
14-179	т	0,039	Д-Р-11	"	0,252
17-756	м2	5,6	24-708	кг	86,08
17-717	100 м2	0,056	14-179	т	0,09
30-516	"	0,13	15-215	м2	2,0
13-6	м3	5,1	17-756	"	1,3

I	2	3	I	2	3
Г7-7Г7	100 м2	0,013	24-708	кг	80,87
30-5I6	"	0,01	И4-И79	т	0,08I
И3-6	м3	0,4	Г7-756	м2	2,52
И2-И	"	0,1	Г7-7Г7	100 м2	0,025
			30-5I6	"	0,07
<u>Устройство качелей тип I</u>			И3-6	м3	2,5
И-6I8	м3	2,0	<u>Устройство качалки-балансира</u>		
И2-И	"	0,5	И-6I8	м3	0,5
Д-Р-II	"	1,2I5	Д-Р-II	"	0,087
24-708	кг	И49,8I	24-708	кг	7,98
И4-И79	т	0,15	И4-И79	т	0,08
Г7-653	м2	10,00	Г7-756	м2	1,5
п. I ч. У п. 67 стр. 472	10 м	2	Г7-7Г7	100 м2	0,0I5
			30-5I6	"	0,0I
<u>Качели тип II</u>			И3-6	м3	0,2
И-6I8	м3	1,5	<u>Устройство разновысоких перекладин</u>		
Д-Р-II	"	0,635	И-6I8	м3	2,5
24-708	кг	80,76	Д-Р-II	"	0,2I7
И4-И79	т	0,08I	24-708	кг	73,34
Г7-756	м2	3,5	И4-И79	т	0,073
Г7-7Г7	"	0,035	Г7-756	м2	2,5
30-5I6	100 м2	0,04	Г7-7Г7	100 м2	0,025
И3-6	м3	1,9	30-И56	"	0,02
<u>Устройство качелей тип III</u>			И3-6	м3	0,7
И-6I8	м3	1,5	И2-И	"	0,5
Д-Р-II	"	0,887			

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Пирамида для лазания тип I</u>			<u>Указатель, тип I A</u>		
I-6I8	м3	1,2	I-6I0	м3	0,32
Д-Р-II	"	0,225	I2-7	"	0,32
I7-756	м2	7,0	I2-42	т	0,0I8
I7-7I7	"	0,07	I5-I	м3	0,059
30-5I6	I00 м2	0,0I	ц. I ч. I п. 75	т	0,003
<u>Пирамида для лазания тип II</u>			I6-80	м2	I,96
I-6I8	м3	1,2	I7-756	"	I,96
Д-Р-II	"	0,3I	I7-7I7	I00 м2	0,02
I7-756	м2	II,2	<u>Указатель, тип IB</u>		
I7-7I7	I00 м2	0,II	I-6I0	м3	0,32
30-5I6	"	0,0I	I2-7	"	0,32
<u>Указатель, тип I</u>			I2-42	т	0,0I8
I-6I0	м3	0,32	I5-I	м3	0,055
I2-7	"	0,32	24-708	кг	0,685
I2-42	т	0,0I8	I4-I78	т	0,00I
I5-I	м3	0,055	ц. I ч. I п. 75	"	0,002
ц. I ч. I п. 75	т	0,003	I5-86	м2	0,5
I6-80	м2	2,24	I5-I	м3	0,0025
I7-756	"	2,24	I6-80	м2	2,4
I7-7I7	I00 м2	0,02	I7-756	"	I,9
			I7-7I7	I00 м2	0,02
			I7-642	м2	0,5

I	2	3	I	2	3
<u>Указатель, тип II</u>			I7-756	м2	2,7
I-6I8	м3	0,8	I7-7I7	100 м2	0,027
I5-I	"	0,048	I7-653	м2	1,0
I5-355	м2	0,2	30-5I6	100 м2	0,0I
ц. I ч. II п. 377	"	0,2	<u>Указатель, тип III</u>		
I7-756	"	1,0	I-6I8	м3	0,8
I7-7I7	"	1,0	I5-I	"	0,103
I7-653	"	0,5	I7-756	м2	2,0
30-5I6	100 м2	0,0I	I7-7I7	100 м2	0,02
			30-5I6	"	0,0I
<u>Указатель, тип II A</u>			<u>Указатель, тип III A</u>		
I-6I8	м3	0,8	I-6I8	м3	0,8
I5-I	"	0,048	I5-I	"	0,12I
I5-355	м2	0,4	I7-756	м2	2,5
ц. I ч. II п. 377	"	0,4	I7-7I7	100 м2	2,5
I7-756	"	1,0	30-5I6	"	0,0I
I7-7I7	100 м2	0,0I	<u>Указатель тип IV</u>		
I7-653	м2	1,0	I-6I8	м3	0,5
30-5I6	100 м2	0,0I	I5-I	"	0,023
			I5-355	м2	0,48
<u>Указатель тип II Б</u>			ц. I ч. II п. 377	"	0,48
I-6I8	м3	1,2	I7-756	"	1,0
I5-I	"	0,084	I7-7I7	100 м2	0,0I
I5-355	м2	0,8	I7-653	м2	1,0
ц. I ч. II п. 377	"	0,8	30-5I6	100 м2	0,04

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Указатель тип IY A</u>			<u>Информационный стенд, тип IB</u>		
I-6I8	м3	0,5	I5-I	м3	0,022
I5-I	"	0,0I8	I5-86	м2	0,64
I5-355	м2	0,48	I7-642	"	0,64
ц. I ч. II п. 377	"	0,48	<u>Информационный стенд, тип IB</u>		
I7-756	"	2,5	I-6I0	м3	0,64
I7-7I7	I00 м2	0,025	I2-7	"	0,64
I7-653	м2	I,0	I2-42	т	0,036
30-5I6	I00 м2	0,0I	I5-I	м3	0,142
<u>Информационный стенд тип I</u>			I5-86	м2	I,8I
I-6I0	м3	0,64	ц. I ч. I п. 75	т	0,003
I2-7	"	0,64	I6-80	м2	7,8
I2-42	т	0,036	I7-756	"	5,99
I5-I	м3	0,169	I7-7I7	I00 м2	0,06
I5-86	м2	3,6	I7-642	м2	I,8I
ц. I ч. I п. 75	т	0,003	<u>Информационный стенд, тип I Г</u>		
I6-80	м2	I2,4	I-6I0	м3	0,64
I7-756	"	8,8	I2-7	"	0,64
I7-7I7	I00 м2	0,09	I2"-42	т	0,036
I7-642	м2	3,6	I5-I	м3	0,034
<u>Информационный стенд тип IA</u>			I5-86	м2	I,8I
I5-I	м3	0,022	24-708	кг	I,02
I5-86	м2	0,67	I6-80	м2	5,7I
I7-642	"	0,67			

I	2	3	I	2	3
I7-756	м2	3,9	30-5I6	100 м2	0,02
I7-7I7	100 м2	0,04	<u>Очаг, тип I-A</u>		
I7-642	м2	1,8I	24-708	кг	2I,26
I4-I78	т	0,00I	ЦСЦ т.ч.	"	2I,26
<u>Информационный стенд, тип II</u>			<u>Очаг, тип I-B</u>		
I5-I	м3	0,046	I3-5	м3	0,104
I5-86	м2	1,8I	24-708	кг	2I,26
I7-642	"	1,8I	ЦСЦ, т.ч.	"	2I,26
<u>Стенд, тип II</u>			<u>Очаг, тип II-A</u>		
I-6I8	м3	1,5	I3-7	м3	0,3I
I5-I	"	0,34	24-708	кг	28,33
I5-355	м2	3,36	ЦСЦ, т.ч.	"	28,33
ц. I п. II п. 377	"	3,36	<u>Очаг, тип II-B</u>		
I7-756	"	1,5	I3-7	м3	0,3I
I7-7I7	100 м2	0,0I5	24-708	кг	25,70
I7-653	м2	7,0	24-36I	м2	3,33
30-5I6	100 м2	0,02	I7-707	100 м2	0,07
<u>Стенд, тип III</u>			ЦСЦ и.ч.	кг	25,70
I-6I8	м3	1,5	<u>Очаг, тип III-A</u>		
I5-I	"	0,103	24-708	кг	16,22
I5-355	м2	2,40	ЦСЦ т.ч.	"	16,22
ц. I ч. II п. 377	"	2,40	<u>Очаг, тип III-б</u>		
I7-756	"	1,5	I3-5	м3	0,132
I7-7I7	100 м2	0,0I5	24-708	кг	16,220
I7-653	м2	5,0	ЦСЦ т.ч.	"	16,220

1	2	3	1	2	3
<u>Очаг, тип Ю-А</u>			И7-7И7	100 м2	0,08
И3-7	м2	0,16	ц. I ч. I п. 534	к-т	2
24-708	кг	19,40			
ЦСЦ т.ч.	"	19,40	ц. I ч. II п. 259	м2	0,36
<u>Очаг, тип Ю-Б</u>			<u>Мусоросборник, тип I-Б</u>		
И3-7	м3	0,16	I-6I0	м3	0,25
24-708	кг	69,56	I6-76	"	0,25
ЦСЦ, т.ч.	"	69,56	I5-I	"	0,039
24-36I	м2	1,3	I5-86	м2	1,96
И7-707	100 м2	0,03	I5-I94	"	0,49
И2-7	м3	0,064	I6-80	"	2,45
I-6I0	"	0,064	I7-756	"	4,90
<u>Помост</u>			И7-7И7	100 м2	0,05
Д-Р-II	м3	1,14I	ц. I ч. I. п. 534	к-т	2
И7-644	м2	10,240	ч. I ч. II. п. 259	м2	0,49
<u>Мусоросборник, тип I-A</u>			<u>Мусоросборник, тип III</u>		
I-6I0	м3	0,55	I-6I0	м3	1,37
I6-76	"	0,55	I6-76	"	0,22
I5-I	"	0,072	I5-I	"	0,6I2
I5-86	м2	3,65	I5-60	м2	4,18
Д-I5-5	100 мм	0,21	I6-80	"	4,18
I5-I94	м2	0,36	I7-756	"	4,18
I6-80	"	4,11	I7-7И7	100 м2	0,04
I7-756	"	8,22			

<u>1</u>			<u>2</u>		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Мусоросборник, тип IV</u>			<u>На устройство кормушки для птиц</u>		
I-610	м3	0,71	I-618	м3	0,5
I6-76	"	0,71	I5-I	"	0,014
I5-59	м2	3,5	Д-Р-II	"	0,0246
I5-I	м3	0,0023	I6-57I	м2	0,25
I5-86	м2	0,98	30-5I6	100 м2	0,01
I5-I94	"	0,44	<u>Кормушка для животных</u>		
I6-80	"	4,48	I-618	м3	2,0
I7-756	"	4,48	I5-I	"	1,07
I7-7I7	100 м2	0,04	Д-Р-II	"	0,398
ц. I ч. I п. 534	к-т	2	I6-57I	м2	11,700
ц. I ч. II п. 259	м2	0,44	30-5I6	100 м2	0,02
			I3-6	м3	1,0

В Ы Б О Р К А
затрат труда, материалов и изделий

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
	Павильон тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	948,49
2.	Заработная плата	руб.	415,34
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,23
4.	Прочие машины	руб.	26,51
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	50,18
6.	Болты строительные	кг	144,55
7.	Закладные детали	т	0,43
8.	Бруски ЛУ с 50-60 мм	м3	2,18
9.	Бруски и брусья I с 75 мм и более	"	2,01
10.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	"	6,01
11.	Гвозди	кг	31,46
12.	Гвозди кровельные	кг	13,85
13.	Гонт кровельный	тыс.	9,39
14.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,74
15.	Доски Шс 25-35 мм	"	0,16
16.	Доски Шс 40 мм и более	"	0,14
17.	Доски ЛУ с 40 мм и более	"	1,08
18.	Колер масляный	кг	38,05
19.	Сурик железный густотертый	кг	1,22
20.	Краски тертые	кг	11,25

1	2	3	4
21.	Мел	кг	67,48
22.	Олифа	кг	92,62
23.	Поковки	кг	130,10
24.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,07
25.	Шпаклевка масляная	кг	40,51
26.	Щиты опалубки	м ²	2,02
27.	Доски 25-32 мм	м ³	0,07
	Полуфабрикаты		
28.	Бетон	м ³	2,92
29.	Раствор цементно-известковый	"	1,09
	Детали и изделия из дерева		
30.	Блоки дверные до 3 м ²	м ²	3,62
31.	Наличники	м	19,55
32.	Щиты деревянные утепленные	м ²	117,84
	Детали и изделия из металла		
33.	Кронштейн	кг	41,16
	Материалы для санитарно-технических работ		
34.	Прочие материалы	руб.	67,63
	Павильон тип II		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	475,90
2.	Заработная плата	руб.	243,84
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,09
4.	Прочие машины	руб.	9,61

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,25
6.	Болты строительные	кг	92,57
7.	Закладные детали	т	0,24
8.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	9,69
9.	Бруски IVс 50-60 мм	"	0,34
10.	Бруст и брусья Ic 75 мм и более	"	1,46
11.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,65
12.	Войлок строительный	м2	3,15
13.	Гвозди	кг	4,65
14.	Гвозди кровельные	кг	2,18
15.	Гонт кровельный	тыс	1,48
16.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,06
17.	Доски Шс 25-35 мм	"	0,02
18.	Доски Шс 40 мм и более	"	0,20
19.	Доски IVс 40 мм и более	"	0,17
20.	Доски строганные Шс 25-32 мм	"	0,12
21.	Клей разный	кг	1,02
22.	Колер масляный	кг	0,20
23.	Краски разные в т.ч.белила	кг	3,45
24.	Краски тертые	кг	0,05
25.	Лаки масляные спиртовые	кг	8,93
26.	Мел	кг	32,77
27.	Олифа	кг	0,28
28.	Пакля	кг	170,93
29.	Паста антисептическая	кг	6,75
30.	Пластины второй сорт I40-240 мм	м3	0,32

1	2	3	4
31.	Поковки	кг	75,84
32.	Смола	кг	11,25
33.	Сталь кровельная	т	0,01
34.	Т о л ь	м2	9,00
35.	Шпаклевка маоляная	кг	0,16
36.	Щиты опалубки Полуфабрикаты	м2	2,02
37.	Бетон	м3	2,92
38.	Раствор цементно-известковый Детали и изделия из дерева	м3	1,09
39.	Блоки дверные до 3 м2	м2	1,87
40.	Дошки подоконные	м	0,81
41.	Коробки (колоды) оконные	м	6,90
42.	Наличники	м	23,90
43.	Переплеты оконные одинарные до 2 м2	м2	0,77
44.	Полки шкафные Детали и изделия из металла	м2	0,58
45.	Кронштейны Материалы для санитарно-технических работ	кг	4,00
46.	Прочие материалы	руб	13,68
Навильон тип II А			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/длс	165,01
2.	Заработная плата	руб	81,51

1	2	3	4
Строительные машины и оборудование			
3. Бульдозеры 75 л.с.		м/см	0,02
4. Прочие машины		руб	3,34
Материалы для общестроительных работ			
5. Болты отгройтельные		кг	47,07
6. Бревна строительные №с I40-240 мм		м3	2,83
7. Бруси IУо 50-60 мм		м3	0,12
8. Бруски и брусья Ic 75 мм и более		м3	0,82
9. Бруски и брусья По 75 мм и более		м3	0,57
10. Войлок строительный		м2	0,94
11. Гвозди		кг	1,36
12. Гвозди кровельные		кг	0,74
13. Гонт кровельный		тис	0,50
14. Доски По 40 мм и более		м3	0,06
15. Доски №с 25-32 мм		м3	0,01
16. Доски №с 40 мм и более		м3	0,05
17. Доски IУс 40 мм и более		м3	0,06
18. Доски строганные №с 25-32 мм		м3	0,01
19. Камень бутовый		м3	2,22
20. Клей разный		кг	0,28
21. Краски разные, в т.ч.белыя		кг	0,95
22. Лаки масляные опиртовые		кг	2,46
23. Мастика битумная		т	0,01
24. М е л		кг	8,96
25. Пакля		кг	50,76
26. Паста антисептическая		кг	2,03

1	2	3	4
27.	Пластины второй сорт 140-240 мм	м3	0,06
28.	Поковки	кг	41,87
29.	Смола	кг	3,38
30.	Т о л ь	м2	6,65
	Полуфабрикаты		
31.	Раствор цементный	м3	0,28
32.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,56
	Материалы для санитарно-технических работ		
33.	Прочие материалы	руб	7,48
	Павильон тип III		
	затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/зач	568,99
2.	Заработная плата	руб	257,60
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.о.	м/см	0,15
4.	Прочие машины	руб	7,94
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Болты строительные	кг	59,61
6.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	2,32
7.	Бруска ЛУс 50-60 мм	м3	0,79
8.	Гвозди	кг	6,26
9.	Гвозди кровельные	кг	4,99
10.	Гонт кровельный	тис	3,39
11.	Доски Шс 25-35 мм	м2	0,05
12.	Доски ЛУс 40 мм и более	м3	0,39

1	2	3	4
13. Камень бутовый		м3	34,51
14. Клей разный		кг	0,88
15. Краски разные, в т.ч.белила		кг	2,99
16. Лаки масляные спиртовые		кг	7,73
17. М е л		кг	28,11
18. Пластины Пс Г40-240 мм		м3	1,06
19. Поковки		кг	13,66
20. Сталь кровельная оцинкованная		т	0,03
21. Т о л ь		м2	26,77
Полуфабрикаты			
22. Раствор цементный 25		м3	4,02
23. Раствор цементно-известковый 25		м3	8,71
Детали и изделия из металла			
23. Кронштейны		кг	10,00
Материалы для санитарно-технических работ			
24. Прочие материалы		руб	14,23
Теневой зонт тип 1А			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/длс	22,71
2. Заработная плата		руб	12,22
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,59
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	2,48
5. Закладные детали		т	0,04
6. Бруски ГУс 50-60 мм		м3	0,05

1	2	3	4
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,28
8.	Гвозди	кг	2,19
9.	Гвозди кровельные	кг	0,30
10.	Гонт кровельный	тыо	0,20
11.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,044
12.	Доски ПУс 40 мм и более	м3	0,02
13.	Клей разный	кг	0,04
14.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,13
15.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,31
16.	М е л	кг	1,20
17.	Пахта антисептическая	кг	1,38
18.	Поковки	кг	1,14
19.	Щиты опалубки	м2	0,35
20.	Доски 25-32 мм	м3	0,01
	Полуфабрикаты		
21.	Бетон	м3	0,51
22.	Раствор цементно-известковый	м3	0,19
	Детали и изделия из дерева		
23.	Детали стропил наклонных	м3	0,18
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	1,71
	Теневой зонт тип 1Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/ЗНС	19,44
I.	Зарботная плата	руб	11,13

1	2	3	4
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины Материалы для общестроительных работ	руб	0,46
4.	Болты строительные	кг	0,96
5.	Закладные детали	т	0,04
6.	Бруски ГУо 50-60 мм	м3	0,05
7.	Бруски и брусья По 75 мм и более	м3	0,09
8.	Гвозди	кг	2,19
9.	Гвозди кровельные	кг	0,30
10.	Гонт кровельный	тыс	0,20
11.	Доски По 40 мм и более	м3	0,014
12.	Доски ГУс 40 мм и более	м3	0,02
13.	Клей разный	кг	0,06
14.	Краски разные в т.ч. белила	кг	0,19
15.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
16.	М е л	кг	1,78
17.	Паста антисептическая	кг	1,38
18.	Поковки	кг	0,46
19.	Щиты онадубки	м2	0,35
20.	Доски 25-32 мм	м3	0,01
Полуфабрикаты			
21.	Бетон	м3	0,51
22.	Раствор цементно-известковый	м3	0,19
Детали и изделия из дерева			
23.	Детали стропил наклонных	м3	0,18

1	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
24.	Прочие материалы	руб	0,78
Теневой зонт тип ПА			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/зас	44,67
2.	Зарботная плата	руб	20,96
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,91
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	8,07
5.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	0,56
6.	Бруски Гус 50-60 мм	м3	0,09
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,35
8.	Гвозди	кг	1,13
9.	Гвозди кровельные	кг	0,60
10.	Гонт кровельный	тис	0,41
11.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,05
12.	Доски Шс 25-35 мм	м3	0,01
13.	Доски Шс 40 мм и более	м3	0,02
14.	Доски Гус 40 мм и более	м3	0,05
15.	Камень бутовый	м3	0,74
16.	Клей разный	кг	0,07
17.	Краски разные, в т.ч. белая	кг	0,24
18.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
19.	Мастика битумная	т	0,01

I	2	3	4
20. М е л		кг	2,26
21. Паста антисептическая		кг	1,10
22. Пластини Пс I40-240 мм		м3	0,09
23. Поковки		кг	3,54
24. Т о д ь		м2	1,32
Полуфабрикаты			
24. Раствор цементный 25		м3	0,09
26. Раствор цементно-известковый 25		м3	0,19
Материалы для санитарно-тех- нических работ			
27. Прочие материалы		руб	3,20
Теневой зонт тип ПБ			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/длс	37,05
2. Заработная плата		руб	17,06
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,85
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	9,30
5. Бревна строительные Шс I40-240 мм		м3	0,55
6. Брусски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,51
7. Гвозди		кг	0,36
8. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,07
9. Доски Шс 40 мм и более		м3	0,02
10. Камень бутовый		м3	0,84
11. Клей разный		кг	0,02

1	2	3	4
12.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,08
13.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,22
14.	Мастика битумная	т	0,01
15.	М е л	кг	0,77
16.	Паста антисептическая	кг	1,07
17.	Пл ^д стины Пс 140-240 мм	м3	0,09
18.	Поковки	кг	4,06
19.	Т о л ь	м2	1,50
	Полуфабрикаты		
20.	Раствор цементный 25	м3	0,11
21.	Раствор цеметно-известковый 25	м3	0,21
	Материалы для санитарно-технических работ		
22.	Прочие материалы	руб	3,74
	Теневой зонт тип Ш		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/зос	35,56
2.	Заработная плата	руб	24,37
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	1,41
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	1,00
5.	Гвозди	кг	7,65
6.	Глина	м3	0,23
7.	Жерди	м3	0,08
8.	Камень бутовый	м3	0,51

I	2	3	4
9.	Клей разный	кг	0,24
10.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,82
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	2,11
12.	М е л	кг	7,71
13.	Паста антисептическая	кг	5,92
14.	Поковки	кг	0,61
15.	Т о л ь	м ²	2,20
	Полуфабрикаты		
16.	Раствор цементный 25	м ³	0,06
17.	Раствор цементно-известковый 25	м ³	0,13
	Детали и изделия из дерева		
18.	Детали стропил наклонных	м ³	0,79
	Детали и изделия прочие		
19.	Плиты каминитовые	м ²	7,20
	Материалы для санитарно-технических работ		
20.	Прочие материалы	руб	0,55
	Пешеходный мостик тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/год	412,56
2.	Зарботная плата	руб	191,23
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	7,00
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,14
5.	Бревна строительные Шо 140-240 мм	м ³	8,78

I	2	3	4
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	4,77
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	2,46
8.	Камень бутовый	м3	15,33
9.	Клей разный	кг	0,28
10.	Краска огнезащитная	кг	150,92
11.	Краски разные, в т.ч.беленка	кг	0,95
12.	Мастика битумная	т	0,03
13.	Мастика дегтевая	т	0,02
14.	М е л	кг	8,94
15.	Сталь полосовая	т	0,02
16.	Т о л ь	м2	10,56
	Подуфабрикаты		
17.	Раствор цементный 25	м3	1,76
18.	Раствор цементно-известковый 25	м3	3,87
	Материалы для санитарно-технических работ		
19.	Прочие материалы	руб	21,17
	Пешеходный мостик тип П		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/дос	146,50
2.	Заработная плата	руб	67,78
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором 1,21	м/см	1,76
4.	Прочие машины	руб	2,32
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Болты строительные	кг	0,08

I	2	3	4
6.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	кг	3,64
7.	Бруски и брусъя Пс 75 мм и более	м3	2,52
8.	Доски Пс 40 мм и более	м3	1,18
9.	Клей разный	кг	0,14
10.	Краска огнезащитная	кг	68,60
11.	Краски разные, в т.ч.белыла	кг	0,48
12.	М е л	кг	4,60
13.	Сталь полосовая	т	0,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
14.	Прочие материалы	руб	0,84
	Пешеходный мостик тип III		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/здс I510, I	
2.	Заработная плата	руб	715,72
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	15,89
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Амортизация сналубли	руб	20,46
5.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	0,07
6.	Гвозди	кг	3,96
7.	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,91
8.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,20
9.	Доски необрезные Шс 40 мм и более	м3	0,25
10.	Закладные детали	т	0,03
11.	Мастика битумная	т	0,15

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
12.	П е с о к	м3	18,56
13.	Проволока разная Полуфабрикаты	кг	1,22
14.	Бетон тяжелый	м3	4,26
15.	Бетон дорожный	м3	71,40
16.	Раствор цементный 1:4	м3	1,71
17.	Раствор цементный 100	м3	0,85
18.	Раствор цементно-известковый Детали и изделия из бетона и железобетона	м3	0,03
19.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	7,64
20.	Плиты железобетонные Детали и изделия прочие	м3	0,01
21.	Плиты гранитные облицовочные поли- рованные	м2	49,00
22.	Прочие материалы	руб	148,69
	Настил тип IВ		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/дос	73,32
2.	Заработная плата	руб	33,47
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором 1,2Г	м/см	0,85
4.	Прочие машины	руб	1,15
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,71
6.	Болты строительные	кг	0,03
7.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	1,76

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	1,22
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,58
10.	Клей разный	кг	0,03
11.	Колер масляный	кг	0,54
12.	Краска огнезащитная	кг	33,22
13.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,11
14.	Краски тертые	кг	0,16
15.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,26
16.	М е л	кг	2,04
17.	Олифа	кг	1,27
18.	Сталь полосовая	т	0,01
19.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
	Материалы для санитарно-технических работ		
20.	Прочие материалы	руб	0,50
	Настли тип ПБ		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/дн	72,76
2.	Заработная плата	руб	32,83
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором 1,2 т	м/см	0,80
4.	Прочие машины	руб	1,21
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,71
6.	Болты строительные	кг	1,50
7.	Бревна строительные Пс 140-240 мм	м3	1,66

1	2	3	4
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	1,33
9.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,57
10.	Клей разный	кг	0,01
11.	Колер масляный	кг	31,36
12.	Краска огнезащитная	кг	31,36
13.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,04
14.	Краски тертые	кг	0,16
15.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,13
16.	М е л	кг	1,41
17.	Олифа	кг	1,27
18.	Поковки	кг	0,65
19.	Сталь полосовая	т	0,01
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
	Материалы для санитарно-технических работ		
21.	Прочие материалы	руб	1,38
	Настли тип IV		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/дн	176,96
2.	Заработная плата	руб	79,46
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором 1,21 т	м/см	1,98
4.	Прочие машины	руб	2,96
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	2,08
6.	Болты строительные	кг	2,85

I	2	3	4
7.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	4,13
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	3,20
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	1,39
10.	Колер масляный	кг	1,58
11.	Краска огнезащитная	кг	81,44
12.	Краски тертые	кг	0,46
13.	М е л	кг	2,95
14.	Олифа	кг	3,73
15.	Поковки	кг	1,23
16.	Сталь полосовая	т	0,03
17.	Шпаклевка масляная	кг	1,77
	Материалы для санитарно-технических работ		
18.	Прочие материалы	руб	2,95
	Настил тип II		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/дн	195,44
2.	Заработная плата	руб	96,26
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором I,2 т	м/см	1,19
4.	Прочие машины	руб	4,07
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,71
6.	Болты строительные	кг	0,05
7.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	5,98
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	1,71

I	2	3	4
9. Войлок строительный		м2	1,23
10. Гвозди		кг	0,56
11. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,81
12. Доски Шс 40 мм и более		м3	0,07
13. Доски строганные Шс 25-32 мм		м3	0,02
14. Клей разный		кг	0,18
15. Колер масляный		кг	0,54
16. Краска огнезащитная		кг	55,47
17. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,60
18. Сурик железный густотертый		кг	0,28
19. Краски тертые		кг	0,16
20. Лаки масляные спиртовые		кг	1,54
21. М е л		кг	6,64
22. Олифа		кг	1,35
23. Пакля		кг	66,18
24. Паста антисептическая		кг	2,64
25. Смола		кг	4,40
26. Сталь полосовая		т	0,02
27. Т о л ь		м2	3,52
28. Шпаклевка масляная		кг	0,60
Детали и изделия из металла			
29. Стальные конструкции		т	0,04
Материалы для санитарно-технических работ			
30. Прочие материалы		руб	1,78

1	2	3	4
Туалет тип I			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/20ц	1620,43
2. Зароботная плата		руб	722,87
Строительные машины и оборудование			
3. Автопогрузчик 3т		м/см	0,31
4. Краны автомобильные 3т		м/см	0,62
5. Краны автомобильные 5т		м/см	0,02
6. Краны башенные 5т		м/ст	0,27
7. Краны гусеничные 10т		м/см	1,60
8. Прочие машины		руб	78,57
9. Лебедки электрореверсивные 3т		м/см	1,58
Материалы для общестроительных работ			
10. Белила цинковые тертые		кг	8,79
11. Болты строительные		кг	5,88
12. Закладные детали		т	0,40
13. Бруски ЛУс 50-60 мм		м3	0,17
14. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	1,16
15. Бумага мешочная		кг	16,27
16. Гвозди		кг	4,59
17. Гвозди кровельные оцинкованные		кг	0,69
18. Глина		м3	9,38
19. Грунтовка битумная		т	0,02
20. Доски Пс 40 мм и более		м3	1,36
21. Доски ЛУс 40 мм и более		м3	0,25
22. Камень бутовый		м3	17,15

1	2	3	4
23.	Камни пиленные дубовые	м3	2,65
24.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс	7,00
25.	Клей разный	кг	0,08
26.	Колер масляный	кг	5,18
27.	Краски разные, в т.ч.белла	кг	0,26
28.	Краски тертые	кг	0,63
29.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,66
30.	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	49,00
31.	Мастика битумная	т	0,31
32.	М е л	кг	8,98
33.	Олифа	кг	9,97
34.	Паола антисептическая	кг	5,43
35.	П е о о к	м3	0,02
36.	Щиты опалубки	м2	18,49
37.	Доски Шо 40 мм и более	м3	0,48
38.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,20
39.	Балки с черепными брусками	м3	0,97
40.	Плитки керамические	м2	66,21
41.	Плитки керамические карнизные	м	38,50
42.	Плитки керамические метлахские	м2	27,74
43.	Плитки керамические плитусные	м	38,50
44.	Мастика битумная с минеральным наполнителем	т	0,11
45.	Поковки	кг	9,49
46.	Поковки оцинкованные	кг	3,63
47.	Рубероид	м2	66,91

I	2	3	4
48.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,01
49.	Сталь полосовая	т	0,03
50.	Усиливающая обмотка	м2	14,55
51.	цемент 300	т	0,01
52.	Шаблоны коньковые асбестоцементные	тыс	0,01
53.	Шпаклевка масляная	кг	3,95
54.	Шурупы оцинкованные	кг	3,85
	Полуфабрикаты		
55.	Бетон 150	м3	11,27
56.	Арматура	т	0,02
57.	Бетон тяжелый 100	м3	6,11
58.	Бетон тяжелый 300	м3	0,04
59.	Раствор с каменной крошкой	м3	0,04
60.	Раствор цементный 1:4	м3	1,05
61.	Раствор цементный 25	м3	1,96
62.	Раствор цементный 50	м3	0,05
63.	Раствор цементный 100	м3	1,18
64.	Раствор цементно-известковый 25	м3	7,58
65.	Раствор цементно-известковый 50	м3	0,87
	Детали и изделия из дерева		
66.	Поручни сосновые	м	6,12
67.	Ступени мозаичные	м	11,00
	Плиты 100 мм	м2	29,01
	Детали и изделия из металла		
68.	Кронштейны	кг	0,40
69.	Решетки стальные	м	6,00
70.	Стальные конструкции	т	0,02

1	2	3	4
Детали и изделия из бетона и железобетона			
71. Бетонные конструкции		м ³	1,20
72. Блоки подпорных стенок бетонные		м ³	13,41
73. Железобетонные конструкции		м ³	0,70
74. Балки фундаментные		шт	2,00
75. Плиты ж/б мелкоразмерные		шт	2,00
76. Плиты ж/б		шт	4,00
Материалы для санитарно-технических работ			
77. Люки чугунные		шт	1,00
78. Трубы стальные до 20 мм		м	14,91
79. Прочие материалы		руб	95,22
80. 4264			1,46
81. Бетон М-200, фракции 5-10 мм для привязываемых расценок		м ³	0,11
Туалет тип II			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/двс	224,21
2. Заработная плата		руб	96,82
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	15,12
Материалы для общестроительных работ			
4. Бруски Гус 50-60 мм		м ³	0,15
5. Гвозди		кг	2,83
6. Гвозди кровельные		кг	1,09
7. Глина		м ³	10,11

1	2	3	4
8.	Гонт кровельный	тыс	0,66
9.	Доски Шс 25-35 мм	м3	0,05
10.	Доски ЛУс 40 мм и более	м3	0,09
11.	Клей разный	кг	0,30
12.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	1,02
13.	Лаки масляные спиртовые	кг	2,64
14.	Мастика битумная	т	0,09
15.	М е л	кг	9,60
16.	Пакля	кг	0,73
17.	Т о л ь	м2	0,62
	Полуфабрикаты		
18.	Щиты опалубки	м2	1,92
19.	Бетон тяжелый	м3	1,60
20.	Раствор цементный 100	м3	0,83
21.	Раствор цементно-известковый	м3	0,03
	Детали и изделия из дерева		
22.	Стойки инвентарные	шт	0,23
23.	Блоки сконные одинарные до 10 м2	м2	0,80
24.	Решетки радиаторов	м2	1,39
	Детали и изделия из металла		
25.	Опоры металлические	кг	1,25
26.	Арматура	т	0,12
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
27.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	13,03
	Детали и изделия прочие		
28.	Прочие материалы	руб	5,01

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Туалет тип III			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	160,52
2.	Зароботная плата	руб	68,81
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	7,62
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	мЗ	14,63
5.	Брусы и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	1,81
6.	Брусски ПУс 50-60 мм	мЗ	0,07
7.	Гвозди	кг	1,50
8.	Гвозди кровельные	кг	0,49
9.	Глина	мЗ	4,14
10.	Гонт кровельный	тыс шт	0,30
11.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,23
12.	Доски Пс	мЗ	0,02
13.	Доски ПУо 40 мм и более	мЗ	0,04
14.	Бревна строительные Пс	мЗ	0,10
15.	Клей разный	кг	0,14
16.	Краски разные, в т.ч. белая	кг	0,48
17.	Лаки масляные спиртовые	кг	1,23
18.	Мастика битумная	т	0,07
19.	М е л	кг	4,48
20.	Накля	кг	0,39
21.	Поковки	кг	6,47
22.	Т о л ь	м2	0,33

1	2	3	4
Полуфабрикаты			
23.	Щиты опалубки	м ²	1,08
24.	Бетон тяжелый 100	м ³	1,84
25.	Раствор цементный 100	м ³	0,44
26.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,02
Детали и изделия из дерева			
27.	Блоки оконные одинарные до 10 м ²	м ²	0,43
28.	Решетки радиаторов	м ²	1,45
29.	Стойки инвентарные	шт	0,13
Детали и изделия из металла			
30.	Арматура	т	0,07
31.	Опоры металлические	кг	1,30
Детали и изделия из бетона и железобетона			
32.	Блоки подпорных стенок бетонные	м ³	5,32
Детали и изделия прочие			
33.	Прочие материалы	руб	13,89
Скамья тип I			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/штс	7,92
2.	Заработная плата	руб	3,59
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,14
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	1,72
5.	Бруски и брусья По 75 мм и более	м ³	0,21

I	2	3	4
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,16
10.	М е л	кг	0,58
11.	Поковки	кг	0,76
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	1,08
	Стол - скамья тип 1Б		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/мас	21,30
2.	Заработная плата	руб	9,64
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,37
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	4,65
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,58
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,07
7.	Клей разный	кг	0,05
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,16
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,42
10.	М е л	кг	1,54
11.	Поковки	кг	2,06
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	2,92

I	2	3	4
Скамья тип II А			
Затраты труда и заработная плата			
I.	Затраты труда	ч/час	47,02
2.	Зарботная плата	руб	21,82
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,12
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	1,54
5.	Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,19
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,02
7.	Клей разный	кг	0,01
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	10,12
10.	М е л	кг	0,37
11.	Поковки	кг	0,68
Материалы для санитарно-технических работ			
12.	Прочие материалы	руб	1,49
Скамья тип II Б			
Затраты труда и заработная плата			
I.	Затраты труда	ч/час	69,11
2.	Зарботная плата	руб	32,21
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,15
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	1,90

1	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,24
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	15,40
10.	М е л	кг	0,56
II.	Поковки	кг	0,84
Материалы для санитарно-технических работ			
12.	Прочие материалы	руб	1,99
Скамья тип III			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	47,39
2.	Заработная плата	руб	20,47
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,85
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	7,24
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,90
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,12
7.	Камень бутевый	мЗ	2,06
8.	Клей разный	кг	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
10.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,08
11.	М е л	кг	0,30
12.	Поковки	кг	3,21

1	2	3	4
13. Т о л ь		м2	3,66
Полуфабрикаты			
14. Раствор цементный 25		м3	0,26
15. Раствор цементно-известковый 25		м3	0,52
Детали и изделия прочие			
16. Прочие материалы		руб	5,09
Скамья тип Ш А			
Затраты труда			
I. Затраты труда		ч/час	65,76
2. Заработная плата		руб	30,33
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,27
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	3,44
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,43
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,05
7. Клей разный		кг	0,02
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,05
9. Лаки масляные опиртовые		кг	13,20
10. М е л		кг	0,48
II. Поковки		кг	1,52
Материалы для санитарно-технических работ			
12. Прочие материалы		руб	2,83

I	2	3	4
Скамья тип Ш Б			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	44,37
2. Заработная плата		руб	20,61
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,10
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	1,27
5. Брусски и бруссы Пс 75 мм и более		м ³	0,16
6. Доски По 40 мм и более		м ³	0,02
7. Клей разный		кг	0,01
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,04
9. Лаки маляные спиртовые		кг	9,68
10. М е л		кг	0,35
11. Поковки		кг	0,56
Материалы для санитарно-технических работ			
12. Прочие материалы		руб	1,30
Скамья-ограничитель тип I			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	168,00
2. Заработная плата		руб	76,36
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	1,14
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	14,22

I	2	3	4
5. Бруски и брусья ПС 75 мм и более		мЗ	1,76
6. Доски Пс 40 мм и более		мЗ	0,23
7. Клей разный		кг	0,03
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,11
9. Лаки масляные спиртовые		кг	28,60
10. М е л		кг	1,04
II. Поковки		кг	6,29
Материалы для санитарно-технических работ			
12. Прочие материалы		руб	10,35
Скамья-ограничитель тип II			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	176,32
2. Заработная плата		руб	80,78
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,93
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	11,61
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		мЗ	1,44
6. Доски Пс 40 мм и более		мЗ	0,19
7. Клей разный		кг	0,04
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,13
9. Лаки масляные спиртовые		кг	33,00
10. М е л		кг	1,20
II. Поковки		кг	5,14

I	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
12. Прочие материалы		руб	8,95
Скамья-ограничитель тип III			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	105,16
2. Заработная плата		руб	45,68
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	1,80
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	7,50
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,93
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,12
7. Камень бутовый		м3	9,02
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,04
10. Лаки масляные опирцовые		кг	0,10
11. М е л		кг	0,35
12. Поковки		кг	3,32
13. Т о л ь		м2	6,39
Полуфабрикаты			
14. Раствор цементный 25		м3	1,05
15. Раствор цементно-известковый 25		м3	2,28
Детали и изделия прочие			
16. Прочие материалы		руб	5,88

 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Стол-скамья тип I A

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 6,61

2. Заработная плата руб 3,00

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,11

Материалы для общестроительные работы

4. Болты отроительные кг 1,43

5. Бруски и бруовя Пс 75 мм и более м3 0,18

6. Доски Пс 40 мм и более м3 0,02

7. Клей разный кг 0,02

8. Краски разные, в т.ч. белила кг 0,05

9. Лаки маолняные спиртовые кг 0,14

10. М е л кг 0,50

11. Поковки кг 0,63

Детали и изделия прочие

12. Прочие материалы руб 0,89

Стол - скамья тип I B

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 17,64

2. Заработная плата руб 8,03

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,30

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные кг 3,75

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,46
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,06
7.	Клей разный	кг	0,04
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,15
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,38
10.	М е л	кг	1,38
11.	Поковки	кг	1,66
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	2,35
	Стол - скамья тип II		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	68,11
2.	Заработная плата	руб	31,45
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,21
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	2,61
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,32
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,04
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	14,08
10.	М е л	кг	0,51
11.	Поковки	кг	1,16

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Материалы для санитарно-технических работ

И2. Прочие материалы руб 2,36

Стол - скамья тип III

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 132,40

2. Заработная плата руб 61,45

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,33

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные кг 4,12

5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более м3 0,51

6. Доски Пс 40 мм и более м3 0,07

7. Клей разный кг 0,03

8. Краски разные, в т.ч. белая кг 0,11

9. Лаки масляные спиртовые кг 28,60

10. М е л кг 1,04

11. Поковки кг 1,82

Материалы, для санитарно-технических работ

И2. Прочие материалы руб 4,06

Цветочница тип I

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 8,02

2. Заработная плата руб 3,68

I	2	3	4
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,13
Материалы для общестроительных работ			
4.	болты строительные	кг	1,58
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,20
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,16
10.	М е л	кг	0,58
11.	Поковки	кг	0,70
Детали и изделия из дерева			
12.	Решетки радиаторов	м2	0,27
Детали и изделия из металла			
13.	Опоры металлические	кг	0,25
Детали и изделия прочие			
14.	Прочие материалы	руб	1,01
Цветочница тип II			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	47,89
2.	Заработная плата	руб	22,38
Строительные и машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,07
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,87

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,11
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
7.	Клей разный	кг	0,01
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	11,00
10.	М е л	кг	0,40
11.	Поковки	кг	0,39
	Материалы для санитарно-технических работ		
12.	Прочие материалы	руб	1,12
	Кабина для переодезания тип I		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	36,26
2.	Заработная плата	руб	15,51
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,61
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	3,54
5.	Болты строительные	кг	4,94
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,61
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
8.	Колер масляный	кг	2,00
9.	Краски тертые	кг	0,19
10.	М е л	кг	3,30
11.	Олифа	кг	4,44
12.	Поковки	кг	2,19

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
13.	Сурик железный густотертый	кг	0,44
14.	Шпаклевка масляная	кг	1,98
	Детали и изделия из металла		
15.	Кронштейны	кг	29,10
	Детали и изделия прочие		
16.	Прочие материалы	руб	3,53
	Игровой гимнастический комплекс тип I		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	51,57
2.	Заработная плата	руб-	22,46
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,87
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	5,08
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,63
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовый	м3	2,06
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски равные, в т.ч. белила	кг	0,06
10.	Сурик железный густотертый	кг	0,86
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,18
12.	М е л	кг	0,56
13.	Олифа	кг	0,26
14.	Пововки	кг	2,25
15.	Т о л ь	м2	3,66

I	2	3	4
Подуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м3	0,26
17.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,52
Детали и изделия из металла			
18.	Кронштейны	кг	56,13
Материалы для санитарно-технических работ			
19.	Прочие материалы	руб	4,14
Игровой комплекс тип II			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	66,95
2.	Заработная плата	руб	29,29
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	1,15
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	4,97
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,62
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовый	м3	2,37
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,08
10.	Сурик железный густотертый	кг	2,00
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,22
12.	М е л	кг	0,75
13.	Олифа	кг	0,60
14.	Поковки	кг	2,20
15.	Т о л ь	м2	4,21

I	2	3	4
Полуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м ³	0,30
17.	Раствор цементно-известковый 25	м ³	0,60
Детали и изделия из металла			
18.	Кронштейны	кг	130,89
Материалы для санитарно-технических работ			
19.	Прочие материалы	руб	4,69
Бум - балансир			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	30,94
2.	Заработная плата	руб	13,47
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,51
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	3,26
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,40
6.	Доски По 40 мм и более	м ³	0,05
7.	Камень бутовый	м ³	1,03
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белая	кг	0,05
10.	Сурик железный густотертый	кг	0,52
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,13
12.	М е л	кг	0,48
13.	Олифа	кг	0,16
14.	Покówki	кг	1,44
15.	Т о л ь	м ²	1,83

	2	3	4
рикаты			
цементный		м ³	0,13
цементно-известковый 25		м ³	0,26
и изделия из металла			
ины		кг	34,18
лы для санитарно-техни- ческих работ			
материалы		руб	2,57
й дворик тип I			
труда			
труда		ч/час	86,83
ная плата		руб	38,17
льные машины и оборудование			
машины		руб	1,39
ль для общестроительных работ			
гроительные		кг	6,98
4 бруска Пс 75 мм и более		м ³	0,86
с 40 мм и более		м ³	0,11
бутовый		м ³	5,25
зный		кг	0,03
завные, в т.ч. белла		кг	0,10
зляные сиртовне		кг	0,25
		кг	0,90
		кг	0,18
		кг	3,09

1	2	3	4
14. Сурик железный густотертый		кг	0,60
15. Т о л ь		м2	9,33
Полуфабрикаты			
16. Раствор цементный 25		м3	0,66
17. Раствор цементно-известковый 25		м3	1,33
Детали и изделия из металла			
18. Кронштейны		кг	38,55
Детали и изделия прочие			
19. Прочие материалы		руб	6,09
Песчаный дворик тип П А			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	II2,II
2. Заработная плата		руб	49,03
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	1,48
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	18,53
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	2,30
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,30
7. Клей разный		кг	0,20
8. Краски разные, в т.ч. белцила		кг	0,68
9. Лаки масляные спиртовые		кг	1,76
10. М е л		кг	6,40
11. Поковки		кг	8,20

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Детали и изделия прочие

12. Прочие материалы руб 11,63

Песочный дворик тип П Б

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 176,41

2. Заработная плата руб 77,17

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 2,51

Материалы для общестроительных работ

4. Болты отроительные кг 3,42

5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более м3 3,90

6. Доски Пс 40 мм и более м3 0,50

7. Клей разный кг 0,30

8. Краски разные, в т.ч. белила кг 1,02

9. Лаки масляные спиртовые кг 2,64

10. М е л кг 9,60

11. Поковки кг 13,91

Детали и изделия прочие

12. Прочие материалы руб 19,71

Горка - скат

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 32,14

2. Заработная плата руб 13,91

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,54

I	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4.	Доски 25-32 мм	м ³	0,003
5.	Болты строительные	кг	1,89
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,23
7.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,31
8.	Камень бутовый	м ³	0,41
9.	Клей разный	кг	0,01
10.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
11.	Сурик железный густотертый	кг	1,38
12.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,06
13.	М е л	кг	0,21
14.	Олифа	кг	0,41
15.	Поковки	кг	0,84
16.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,02
17.	Т о л ь	м ²	0,73
18.	Щиты опалубки	м ²	0,10
19.	Гвозди	кг	0,02
Полуфабрикаты			
20.	Бетон	м ³	0,10
21.	Раствор цементный	м ³	0,05
22.	Раствор цементно-известковый 25	м ³	0,10
Детали и изделия из металла			
23.	Крепятейны	кг	86,08
Материалы для санитарно-технических работ			
24.	Прочие материалы	руб	1,92

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Качели тип I			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	48,9I
2.	Заработная плата	руб	20,64
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	I,12
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	I,50
5.	Болты строительные	кг	9,1I
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,13
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,15
8.	Доски Пс	м3	0,02
9.	Колер масляный	кг	0,85
10.	Краски тертые	кг	0,08
11.	М е л	кг	I,40
12.	Олифа	кг	2,5I
13.	Поковки	кг	4,03
14.	Сурик железный густотертый	кг	2,29
15.	Шпаклевка масляная	кг	0,84
16.	Доски 40 мм	м2	0,0I
17.	Гвозди	кг	0,12
Детали и изделия из металла			
18.	Кронштейны	кг	0,10
Детали и изделия прочие			
19.	Прочие материалы	руб	5,85

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Полуфабрикаты			
20.	Бетон тяжелый	м3	0,51
21.	Раствор цементно-известковый	м3	0,26
22.	Щиты опалубки	м2	0,49
Качели тип П			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	51,80
2.	Заработная плата	руб	22,64
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,91
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	4,76
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,59
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовый	м3	1,96
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
10.	Сурик железный густотертый	кг	1,24
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,15
12.	М е л	кг	0,56
13.	Олифа	кг	0,37
14.	Поковки	кг	2,11
15.	Т о л ь	м2	3,48
Полуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м3	0,25

I	2	3	4
17. Раствор цементно-известковый 25 Детали и изделия из металла		м3	0,49
18. Кронштейны Материалы для санитарно-технических работ		кг	80,76
19. Прочие материалы Качели тип III Затраты труда		руб	4,09
1. Затраты труда		ч/час	62,04
2. Заработная плата		руб	27,06
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	1,14
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	6,65
5. Брусски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,82
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,11
7. Камень бутовый		м3	2,57
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белшла		кг	0,04
10. Лаки масляные спиртовые		кг	0,11
II. М е л		кг	0,40
12. Олифа		кг	0,37
13. Поковки		кг	2,94
14. Сурик железный густотертый		кг	1,24
15. Т о л ь		м2	4,57

1	2	3	4
Полуфабрикаты			
16. Раствор цементный 25		м3	0,33
17. Раствор цементно-известковый		м3	0,65
Детали и изделия из металла			
18. Кронштейны		кг	80,87
Детали и изделия прочие			
19. Прочие материалы		руб	5,43
Качалка-балансир			
Затрава труда			
1. Затраты труда		ч/час	9,28
2. Заработная плата		руб	4,12
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,20
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,65
5. Бруска и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,08
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,01
7. Камень бутовый		м3	0,21
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,03
10. Лаки масляные спиртовые		кг	0,07
11. М е л		кг	0,24
12. Олифа		кг	0,37
13. Поковки		кг	0,29
14. Сурик железный густотертый		кг	1,22

I	2	3	4
15. Т о л ь		м2	0,37
Полуфабрикаты			
16. Раствор цементный		м3	0,03
17. Раствор цементно-известковый 25		м3	0,05
Детали и изделия из металла			
18. Кронштейны		кг	7,98
Детали и изделия прочие			
19. Прочие материалы		руб	0,53
Разновысокие перекладины			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	35,48
2. Заработная плата		руб	15,25
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,61
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	1,63
5. Брусски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,20
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,4
7. Доски ПУс 25-32 мм		м3	0,02
8. Камень бутовый		м3	0,72
9. Клей разный		кг	0,01
10. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,04
II. Лаки масляные спиртовые		кг	0,11
12. М е л		кг	0,40
13. Олифа		кг	0,33

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
14. Поковки		кг	0,72
15. Сурик железный нустотертный		кг	1,12
16. Т о л ь		м2	1,28
17. Щиты опалубки		м2	0,49
18. Камень бутовый		м3	0,11
19. Гвозди		кг	0,01
Полуфабрикаты			
20. Бетон тяжелый		м3	0,51
21. Раствор цементный 25		м3	0,09
22. Раствор цементно-известковый 25		м3	0,18
Детали и изделия из металла			
23. Кронштейны		кг	73,34
Детали и изделия прочие			
24. Прочие материалы		руб	1,79
Пирамида для лазания тип I			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	13,11
2. Заработная плата		руб	5,91
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,13
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	1,69
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,21
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,03
7. Клей разный		кг	0,04
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,12

1	2	3	4
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,31
10.	М е л	кг	1,12
11.	Поксвки	кг	0,75
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	1,07
	Пирамида для лазания тип П		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	17,55
2.	Заработная плата	руб	8,08
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,19
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	2,33
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,29
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,04
7.	Клей разный	кг	0,06
8.	Краски разные, в т.ч. белшла	кг	0,19
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
10.	М е л	кг	1,79
11.	Поксвки	кг	1,03
	Материалы для санитарно-техни- ческих работ		
12.	Прочие материалы	руб	1,47

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Указатель тип I

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	5,60
2. Заработная плата	руб	3,2I

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,16
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Бетны строительные	кг	0,4I
5. Закладные детали	т	0,02
6. Бруска и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
7. Доска Пс 40 мм и более	м3	0,0I
8. Клей разный	кг	0,0I
9. Краска разные, в т.ч. белила	кг	0,04
10. Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
11. М е л	кг	0,36
12. Песквки	кг	0,18
13. Щиты опалубки	м2	0,59
14. Гвсзди	кг	0,1I

Псдуфабрикаты

15. Бетон	м3	0,33
-----------	----	------

Материалы для санитарно-технических работ

16. Прочие материалы	руб	0,52
----------------------	-----	------

Указатель тип I A

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	5,57
------------------	-------	------

1	2	3	4
2.	Заработная плата Строительные машины и оборудование	руб	3,18
3.	Прочие машины Материалы для общестроительных работ	руб	0,21
4.	Болты строительные	кг	0,44
5.	Закладные детали	т	0,02
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,05
7.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,01
8.	Клей разный	кг	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
10.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
11.	М е л	кг	0,31
12.	Поковки	кг	0,20
13.	Щиты опалубки	м ²	0,59
14.	Гвозди Полуфабрикаты	кг	0,11
15.	Бетон Материалы для санитарно-технических работ	м ³	0,33
16.	Прочие материалы Указатель тип I Б	руб	0,51
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	6,61
2.	Заработная плата	руб	3,61

1	2	3	4
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,23
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,05
5.	Болты строительные	кг	0,43
6.	Закладные детали	т	0,02
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
8.	Гвозди	кг	0,13
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
10.	Доски строганные Пс 40 мм и более	м3	0,03
11.	Клей разный	кг	0,01
12.	Колер масляный	кг	0,04
13.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
14.	Сурик железный густотертый	кг	0,01
15.	Краски тертые	кг	0,01
16.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
17.	М е л	кг	0,37
18.	Олифа	кг	0,09
19.	Поковки	кг	0,19
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,04
21.	Щиты опалубки	м2	0,59
Полуфабрикаты			
22.	Бетон	м3	0,33
Детали и изделия из металла			
23.	Кронштейны	кг	0,66

I	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
24.	Прочие материалы	руб	0,57
Указатель тип II			
Затраты труда			
I.	Затраты труда	ч/час	22,44
2.	Заработная плата	руб	10,43
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,04
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,11
5.	Болты строительные	кг	0,36
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,04
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
8.	Клей разный	кг	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
10.	Краски тертые в тубиках	кг	0,02
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	4,40
12.	М е л	кг	0,42
13.	Олифа	кг	0,15
14.	Поксвки	кг	0,16
Детали и изделия из дерева			
15.	Решетки радиаторов	м2	0,13
Детали и изделия из металла			
16.	Опоры металлические	кг	0,12

I	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
17.	Прочие материалы	руб	0,48
Указатель тип П А			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	21,54
2.	Заработная плата	руб	9,95
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,4
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,36
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,04
6.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,01
7.	Клейт разный	кг	0,01
8.	Краски разные, в т.ч. белшла	кг	0,02
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	4,40
10.	М е л	кг	0,16
11.	Поковки	кг	0,16
Детали и изделия из дерева			
12.	Решетки радиаторов	м ²	0,27
Детали и изделия из металла			
13.	Опоры металлические	кг	0,24
Материалы для санитарно-технических работ			
14.	Прочие материалы	руб	0,47

I	2	3	4
Указатель тип П Б			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	99,23
2.	Заработная плата	руб	44,32
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,68
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,15
5.	Белты строительные	кг	0,63
6.	Брусски и бруссы Пс 75 мм и более	м ³	0,08
7.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,01
8.	Клей разный	кг	2,70
9.	Кслер масляный	кг	0,08
10.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	5,13
11.	Краски тертые	кг	0,01
12.	Купорос медный	кг	1,62
13.	Лаки масляные спиртовые	кг	11,88
14.	М е л	кг	45,47
15.	М н л о	кг	1,81
16.	Олифа	кг	0,18
17.	Паста меловая	кг	21,71
18.	Поковки	кг	0,28
19.	Шпаклевка купоросная	кг	1,50
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,08
Детали и изделия из дерева			
21.	Решетки радиаторов	м ²	0,54

I	2	3	4
Детали и изделия из металла			
22.	Опоры металлические	кг	0,48
Материалы для санитарно-технических работ			
23.	Прочие материалы	руб	1,17
Указатель тип III			
Затраты труда			
I.	Затраты труда	ч/час	39,74
2.	Заработная плата	руб	18,47
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,06
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,77
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,10
6.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,01
7.	Клей разный	кг	0,01
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	8,80
10.	М е л	кг	0,32
11.	Поковки	кг	0,34
Материалы для санитарно-технических работ			
12.	Прочие материалы	руб	0,94

1	2	3	4
<u>Указатель тип Ш-А</u>			
<u>Затраты труда и заработная плата</u>			
1. Затраты труда		ч/час	48,89
2. Зарботная плата		руб.	22,77
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3. Прочие машины		"	0,07
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4. Болты строительные		кг	0,91
5. Брусски и брусья Пс. 75мм и более		м3	0,11
6. Доски Пс 40мм и более		"	0,01
7. Клей разный		кг	0,01
8. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,04
9. Лаки масляные спиртовые		"	11,00
10. Мел		"	0,40
11. Поковки		"	0,40
<u>Материалы для санитарно-технических работ</u>			
12. Прочие материалы		руб.	1,14
<u>Указатель тип IV</u>			
<u>Затраты труда и заработная плата</u>			
1. Затраты труда		ч/час	20,71
2. Зарботная плата		руб.	9,65

I	2	3	4
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб.	0,03
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,15
5. Болты строительные		"	0,17
6. Бруски и брусья По 75мм и более		м3	0,02
7. Клей разный		кг	0,01
8. Колер масляный		"	0,08
9. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,02
10. Краски тертые		"	0,01
11. Лаки масляные спиртовые		"	4,40
12. Мел		"	0,30
13. Олифа		"	0,18
14. Поковки		"	0,08
15. Шпаклевка масляная		"	0,08
Детали и изделия из дерева			
16. Решетки радиаторов		м2	0,32
Детали и изделия из металла			
17. Опоры металлические		кг	0,29
Материалы для санитарно-технических машин			
18. Прочие материалы		руб.	0,37

1	2	3	4
<u>Указатель тип IV-A</u>			
Затраты труда и заработной платы			
1.	Затраты труда	ч/час	46,63
2.	Заработная плата	руб.	21,92
Строительные машины и оборудование			
2.	Прочие машины	"	0,03
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,15
5.	Болты строительные	"	0,14
6.	Брусски и брусья Пс 75мм и более	мЗ	0,02
7.	Клей разный	кг	0,01
8.	Колер маоляный	"	0,08
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,04
10.	Краски тертые	"	0,01
11.	Лаки масляные спиртовые	"	11,00
12.	Мел	"	0,54
13.	Олифа	"	0,18
14.	Поковки	"	0,06
15.	Шпаклевка масляная	"	0,08
Детали и изделия из дерева			
16.	Решетки радиаторов	м2	0,32
Детали и изделия из металла			
17.	Опоры металлические	кг	0,29
Материалы для санитарно-технических работ			
18.	Прочие материалы	руб.	0,69

I	2	3	4
<u>Стенд тип I</u>			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/час	22,78
2. Зарботная плата		руб.	II,56
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,59
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,36
5. Болты строительные		"	I,27
6. Закладные детали		т	0,04
7. Бруски Шс. 50-60мм		мЗ	0,0I
8. Бруски и брусья Пс 75мм и более		"	0,16
9. Гвозди		кг	0,36
10. Доски П с 40мм и более		мЗ	0,02
II. Доски строганные Пс 40мм и более		"	0,19
12. Клей разный		кг	0,04
13. Колер масляный		"	0,27
14. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,15
15. Краски тертые		"	0,08
16. Лаки масляные спиртовые		"	0,40
17. Мел		"	I,9I
18. Олифа		"	0,64
19. Поковки		"	0,56
20. Шпаклевка масляная		"	0,30
21. Щиты опалубки		м2	I,18
22. Бетон		мЗ	0,65
23. Раствор цементно-известковый		"	0,005

1	2	3	4
24.	<u>Прочие материалы</u>	руб.	2,23

Стенд тип I-A

Затраты труда и заработная плата

1.	Затраты труда	ч/час	1,82
2.	Заработная плата	руб.	0,76
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,04
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,07
5.	Болты строительные	"	0,17
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,02
7.	Гвозди	кг	0,03
8.	Доски строганные Пс 40мм и более	м3	0,03
9.	Колер масляный	кг	0,05
10.	Краски тертые	"	0,01
11.	Мел	"	0,09
12.	Олифа	"	0,12
13.	Поковки	"	0,07
14.	Шпаклевка масляная	"	0,06
Материалы для санитарно-технических работ			
15.	Прочие материалы	руб.	0,12

1	2	3	4
<u>Стенд тип I-Б</u>			
Загрты труда и зароботная плата			
I. Загрты труда		ч/час	I,77
2. Зароботная плата		руб.	0,74
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,04
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,06
5. Болты строительные		"	0,17
6. Брусски и брусся Пс. 75мм и более		м3	0,02
7. Гвозди		кг	0,03
8. Доски строганные Пс 40мм и более		м3	0,03
9. Колер масляный		кг	0,05
10. Краски тертые		"	0,01
11. Мел		"	0,09
12. Олифа		"	0,11
13. Поковки		"	0,07
14. Шпаклевка масляная		"	0,05
Материалы для санитарно-технических работ			
15. Прочие материалы		руб.	0,12

1	2	3	4
<u>Стенд тип I-B</u>			
Заграты труда и заработная плата			
1.	Заграты труда	ч/час	16,67
2.	Зароботная плата	руб.	8,81
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,51
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,18
5.	Болты строительные	"	1,06
6.	Закладные детали	т	0,04
7.	Брусски и брусья Пс 75мм и более	м ³	0,13
8.	Гвозди	кг	0,29
9.	Доски Пс 40мм и более	м ³	0,02
10.	Доски строганные Пс 40мм и более	"	0,10
11.	Клей разный	кг	0,03
12.	Колер масляный	"	0,14
13.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,10
14.	Краски тертые	"	0,04
15.	Лаки масляные спиртовые	"	0,26
16.	Мел	"	1,21
17.	Олифа	"	0,32
18.	Поковки	"	0,47
19.	Шпаклевка масляная	"	0,15
20.	Щиты опадубки	м ²	1,18
Полуфабрикаты			
21.	Бетон	м ³	0,65
22.	Раствор цементно-известковый	"	0,005

1	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
23.	Прочие материалы	руб.	1,59
<u>Стенд тип I-Г</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	12,70
2.	Зароботная плата	руб.	7,00
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,45
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,18
5.	Болты строительные	"	0,26
6.	Закладные детали	г	0,04
7.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,03
8.	Гвозди	кг	0,29
9.	Доски строганные Пс 40мм и более	м3	0,10
10.	Клей разный	кг	0,02
11.	Колер масляный	"	0,14
12.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,07
13.	Сурик железный густотертый	"	0,01
14.	Краски тертые	"	0,04
15.	Лаки масляные спиртовые	"	0,18
16.	Мел	"	0,88
17.	Олифа	"	0,32
18.	Поковки	"	0,11
19.	Шпаклевка масляная	"	0,15

1	2	3	4
20.	Щиты опалубки Полуфабрикаты	м2	1,18
21.	Бетон	м3	0,65
22.	Раствор цементно-известковый Детали и изделия из металла	"	0,005
23.	Кронштейны Материалы для санитарно-технических работ	кг	1,02
24.	Прочие материалы	руб.	0,88

Стенд тип I-Д

Заграты труда и заработная плата

1.	Заграты труда	ч/час	4,58
2.	Зарботная плата	руб.	1,91
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины Материалы для общестроительных работ	"	0,09
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,18
5.	Болты строительные	"	0,35
6.	Брусски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,04
7.	Доски Пс 40мм и более	"	0,01
8.	Гвозди	кг	0,07
9.	Доски строганные Пс 40мм и более	м3	0,09
10.	Колер масляный	кг	0,14
11.	Краски тертые	"	0,04

1	2	3	4
12. Мел		кг	0,25
13. Олифа		"	0,32
14. Поковки		"	0,15
15. Шпаклевка масляная		"	0,15
Материалы для санитарно-технических работ			
16. Прочие материалы		руб.	0,27

Стенд тип II

Затраты труда и заработная плата

1. Затраты труда	ч/час	61,08
2. Зарботная плата	руб.	29,07

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	"	0,36
------------------	---	------

Материалы для общестроительных работ

4. Белила цинковые тертые	кг	1,60
5. Болты строительные	"	2,55
6. Бруски и брусья Пс 75мм и более	мЗ	0,32
7. Доски Пс 40мм и более	"	0,04
8. Клей разный	кг	0,61
9. Краски разные, в т.ч. белила	"	0,03
10. Краски тертые	"	0,04
11. Краски тертые в тубиках	"	0,31
12. Лаки масляные спиртовые	"	6,60
13. Мел	"	3,88
14. Олифа	"	2,10
15. Поковки	"	1,13

1	2	3	4
	Детали и изделия из дерева		
16.	Решетки радиаторов	м ²	2,25
	Детали и изделия из металла		
17.	Опоры металлические	кг	2,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
18.	Прочие материалы	руб.	2,34
	<u>Свод Тип И</u>		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	48,68
2.	Зарботная плата	руб.	23,25
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,17
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	1,14
5.	Болты строительные	"	0,77
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м ³	0,10
7.	Доски П с 40мм и более	"	0,01
8.	Клей разный	"	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,03
10.	Краски тертые	"	0,03
11.	Краски тертые в тубиках	"	0,22
12.	Лаки масляные спиртовые	"	6,60
13.	Мел	"	2,84
14.	Олифа	"	1,50
15.	Поковки	"	0,34

1	2	3	4
	Детали и изделия из дерева		
16.	Решетки радиаторов	м2	1,61
	Детали и изделия из металла		
17.	Опоры металлические	кг	1,44
	Материалы для санитарно-технических работ		
18.	Прочие материалы	руб.	1,12
	<u>Очаг тип I-B</u>		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	4,10
2.	Зарботная плата	руб.	1,74
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,66
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Камень бутовый	м3	0,11
5.	Толь	м2	0,19
	Полуфабрикаты		
6.	Раствор цементный 25	м3	0,01
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,03
	Детали и изделия из металла		
8.	Кронштейны	кг	21,26
	Материалы для санитарно-технических работ		
9.	Прочие материалы	руб.	0,18

1	2	3	4
<u>Очаг тип А-II</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	6,86
2.	Заработная плата	руб.	2,93
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,10
Материалы для общестроительных работ			
4.	Камень бутовый	м3	0,32
5.	Толь	м2	0,23
Полуфабрикаты			
6.	Раствор цементный 25	м3	0,04
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,08
Детали и изделия из металла			
8.	Кронштейны	кг	28,33
Материалы для санитарно-технических работ			
9.	Прочие материалы	руб.	0,24
<u>Очаг тип II-Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	12,58
2.	Заработная плата	руб.	5,37
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,25

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4. Камень бутовый		м ³	0,32
5. Колер масляный		кг	0,64
6. Сурик железный нуототертый		"	1,17
7. Краски тертые		"	0,02
8. Олифа		"	0,59
9. Толь		м ²	0,23
Полуфабрикаты			
10. Раствор цементный 25		м ³	0,04
11. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,08
Детали и изделия из металла			
12. Кройштейны		кг	25,70
Материалы для санитарно-технических работ			
13. Прочие материалы		руб.	0,72
14. Вентиляторы КЦВ-90		шт.	3,33

Очаг тип Ш-Б

Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	3,38
2. Заработная плата		руб.	1,44
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,05

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4.	Камень бутовый	м3	0,14
5.	Толь	м2	0,24
Полуфабрикаты			
6.	Раствор цементный 25	м3	0,02
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,03
Детали и изделия из металла			
8.	Кронштейны	кг	16,22
Материалы для санитарно-технических работ			
9.	Прочие материалы	руб.	0,15
<u>Очаг тип IY A</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	4,35
2.	Заработная плата	руб.	1,86
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,06
Материалы для общестроительных работ			
4.	Камень бутовый	м3	0,16
5.	Толь	м2	0,12
Полуфабрикаты			
6.	Раствор цементный 25	м3	0,02
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,04

1	2	3	4
Детали и изделия из металла			
8. Кронштейны		кг	19,40
Материалы для санитарно-технических работ			
9. Прочие материалы		руб.	0,16
<u>Очаг тип IУ Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/час	15,55
2. Зарботная плата		руб.	6,73
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,25
Материалы для общестроительных работ			
4. Гвозди		кг	0,02
5. Камень бутовый		м ³	0,16
6. Колер масляный		кг	0,27
7. Сурик железный нустотертый		"	0,50
8. Краски тертые		"	0,01
9. Олифа		"	0,25
10. Толь		м ²	0,12
II. Доски 40мм		м ³	0,001
12. Щиты опалубки		м ²	0,12
Полуфабрикаты			
13. Бетон		м ³	0,07
14. Раствор цементный 25		"	0,02
15. Раствор цементно-известковый 25		"	0,09

1	2	3	4
<u>Детали и изделия из металла</u>			
16.	Кронштейны	кг	69,56
Материалы для санитарно-технических работ			
17.	Прочие материалы	руб.	0,71
18.	Вентиляторы КЦЗ-90	шт.	1,30
<u>Помост</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	34,68
2.	Зарботная плата	руб.	14,59
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,75
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тёртые	кг	0,16
5.	Болты строительные	"	8,56
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	1,06
7.	Доски Пс 40мм и более	"	0,14
8.	Колер масляный	кг	0,77
9.	Краски тёртые	"	1,06
10.	Мед	"	2,51
11.	Олифа	"	2,88
12.	Поковки	"	3,79
13.	Шпаклевка масляная	"	1,66
Материалы для санитарно-технических работ			
14.	Прочие материалы	руб.	5,53

1	2	3	4
<u>Мусоросборник тип I A</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	18,42
2.	Зарботная плата	руб.	8,46
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,90
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	7,93
5.	Бруски Шс 50-60мм	м3	0,01
6.	Бруски и брусья I с 75мм и более	"	0,17
7.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	"	0,12
8.	Гвозди	кг	0,15
9.	Доски П с 40мм и более	м3	0,01
10.	Доски строганные Пс 40мм и более	"	0,18
11.	Клей разный	кг	0,04
12.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,14
13.	Лаки масляные спиртовые	"	0,35
14.	Мел	"	1,32
15.	Песок	м3	0,60
16.	Поковки	кг	4,17
17.	Толь	м2	0,51
Детали и изделия из дерева			
18.	Блок люка деревянный до 2 м2	"	0,36
Материалы для санитарно-технических работ			
19.	Прочие материалы	руб.	1,17

1	2	3	4
<u>Мусоросборник тип I Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/час	8,68
2. Зарботная плата		руб.	3,93
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,29
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,29
5. Бруски и брусья Пс 75мм и более		м3	0,04
6. Гвозди		кг	0,08
7. Доски строганные Пс 40мм и более		м3	0,10
8. Клей разный		кг	0,02
9. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,08
10. Лаки масляные спиртовые		"	0,22
II. Мел		"	0,78
12. Песок		м3	0,27
13. Поковки		кг	0,13
14. Толь		м2	0,70
Детали и изделия из дерева			
15. Блок люка деревянный до 2 м2		"	0,49
Материалы для санитарно-технических работ			
16. Прочие материалы		руб.	0,52

1	2	3	4
Мусороборник тип Ш			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	28,53
2.	Заработная плата	руб.	12,91
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,68
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,09
5.	Бревна строительные Пс 140-240мм	м3	1,04
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	"	0,01
7.	Войлок строительный	м2	0,29
8.	Гвозди	кг	0,13
9.	Дошки Пс 40мм и более	м3	0,02
10.	Клей разный	кг	0,02
11.	Краски разные, в т.ч. беленка	"	0,07
12.	Лаки масляные спиртовые	"	0,18
13.	Мел	"	0,67
14.	Накля	"	12,41
15.	Паста антисептическая	"	0,63
16.	Песок	м3	0,24
17.	Поковки	кг	0,04
18.	Смола	"	1,04
19.	Толь	м2	0,84
Материалы для санитарно-технических работ			
20.	Прочие материалы	руб.	0,66

1	2	3	4
<u>Мусоросборник тип IV</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	24,12
2.	Заработная плата	руб.	12,04
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	1,01
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,02
5.	Бревна строительные Шс 140-240мм	м3	0,70
6.	Войлок строительный	м2	0,24
7.	Гвозди	кг	0,15
8.	Доски Ш с 40мм и более	м3	0,01
9.	Доски строганные Пс 40мм и более	"	0,05
10.	Клей разный	кг	0,02
11.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,08
12.	Лаки масляные спиртовые	"	0,18
13.	Мел	"	0,72
14.	Пакля	"	13,16
15.	Паста антисептическая	"	0,53
16.	Песок	м3	0,78
17.	Покровки	кг	0,01
18.	Шмола	"	0,88
19.	Толь	м2	1,32
Детали и изделия для дерева			
30.	Блок люка деревянный до 2 м2	"	0,44
Материалы для санитарно-технических работ			
21.	Прочие материалы	руб.	0,67

1	2	3	4
<u>Кормушка для птиц</u>			
Затраты труда			
1.	Заработная плата	руб.	1,10
2.	Затраты труда	ч/час	2,70
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб.	0,03
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,29
5.	Бруски и брусья 2с 75мм и более	м3	0,04
6.	Гвозди	кг	0,02
7.	Гвозди кровельные	"	0,02
8.	Гонт кровельный	тыс.шт.	0,02
9.	Поковки	кг	0,13
Детали и изделия прочие			
10.	Прочие материалы	руб.	0,19
<u>Кормушка для животных</u>			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	62,67
2.	Заработная плата	руб.	26,80
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	1,28

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	11,01
5.	Бруски и брусья 2с 75мм и более	м3	1,37
6.	Бруски 4с 50-60мм	"	0,16
7.	Гвозди	кг	0,99
8.	Гвозди кровельные	"	1,16
9.	Гонт кровельный	тыс.шт.	0,70
10.	Доски 2с 40мм и более	м3	0,18
11.	Доски 3с 25-35мм	"	0,01
12.	Доски 4с 40мм и более	"	0,05
13.	Камень бутовый	"	1,03
14.	Поковки	кг	4,87
15.	Толь	м2	1,83
Полуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м3	0,13
17.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,26
Детали и изделия прочие			
18.	Прочие материалы	руб.	7,59