

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-41-3

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛББОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

18079-05

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-3

18079-05

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

Разработан институтом
"ГипроНИСельхоз"

Утвержден Главсельстрой-
проектом МСХ СССР.
Сводное заключение № 88 от
21 августа 1981 г.
Введен в действие Гипрони-
сельхозом
Приказ №287 от 21 сентября
1981 г.

/Директор института



С.Шестаков

Главный инженер проекта



С.Попов

Начальник сметного отдела



Ю.Сизорин

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ шт	№№ смет	Наименование	№№ страниц
1	2	3	4
1	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -20°	11
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -40°	12
4	3	Теплоснабжение	13
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры -40°	16
6	4	Отопление	17
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -20°	21
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -40°	22
9	5	Узел управления	24
10	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 на узел управления для расчетной зимней температуры -40°	28

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	29
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	32
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	43
I6	11	Электроосвещение	50
I7	12	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	57
I8	13	Автоматизация отопления и вентиляции	65
I9	14	Сети связи и сигнализации	72
20	15	Приобретение шкафов для одежды	79

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I + ОВ-II

Составлена в
ценах 1969 г.

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.

№	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
I	24-484 33-18-а	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,05 т	т	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. III доп. I 2568 Пр-нт I5-01 п. I2-018 п. I2-025	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем НАА56А4 Цена: 43,5+(13,9-9,0)хI,05хI,012= =38,29	шт.	2	38,29	77

I	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч.Ш доп.2 п.2778	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 3,15 с электро- двигателем 4AA63A4 Цена: 76,0-(27-11,5)х х1,05х1,012= =59,53	шт.	I	59,53	60
4	24-486 33-18-в	Установка центро- бежного вентиля- тора с электро- двигателем весом до 0,4 т	шт.	I	8,22	8
5	Ц-к № I ч.Ш доп. I п.2570 Пр-нт I5-01 п.01-585 п.01-586	Стоимость венти- лятора Ц4-70 № 5 с электродвигате- лем 4A100 SA4 Цена: 111,0+(39,5- -35,5)х1,05х1,012= =115,25	шт.	I	115,25	115
6	24-516 доп. I 33-38-6 Пр-нт I5-01 п.01-577 п.01-032	Установка центро- бежного вентилято- ра КЦЗ-90 № 4 с электродвигателем 4A71A6Y2 Цена: 100-(25,0-19,50)х х1,05х1,012= =94,16	шт.	2	94,16	188
7	24-603 33-20-а	Установка калори- фера весом до 0,125 т	шт.	2	5,43	11

1	2	3	4	5	6	7
8	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3782	Стоимость kalori- фера КВБ7-II	шт.	2	65,8	132
9	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	1,63	13,0	21
10	24-405 33-9-а	Установка решет- ки целевой Р150	шт.	49	0,99	49
11	24-406 33-9-а	То же, Р200	шт.	52	1,11	58
12	24-392 33-37-б	Установка заслон- ки воздушной диам. 200 мм	шт.	1	3,26	3
13	Ц-к № I доп. 4 п. 3288	Стоимость зас- лонки Р200	шт.	1	16,6	17
14	24-30 33-1-а	Устройство возду- ховодов из тонко- листовой стали толщ. 0,5 мм диам. до 160 мм	м2	21,04	8,83	186
15	24-31 33-1-б	То же, диам. до 315 мм	м2	32,97	5,04	166
16	24-35 33-1-б	Устройство воз- духоводов из тон- колистовой стали толщиной до 0,7 мм периметром до 100 мм	м2	54,4	5,68	309
17	24-36 33-1-в	То же, перимет- ром до 1500 мм	м2	50,5	5,07	256

I	2	3	4	5	6	7
18	24-37 33-I-г	То же, перим. до 2000 мм	м2	27,2	5,08	138
19	24-89 33-2-б	Устройство пере- ходов из тонко- листовой стали толщ. 2 мм для шахт и короба системы VI	м2	14,0	7,81	109
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	м2	1,13	12,4	14
21	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	м2	1,88	7,91	15
22	24-365 33-7-а	Установка деф- лектора диам. 200 мм	шт.	3	8,48	25
23	24-790 доп.7 33-4I-а	Устройство узлов прохода диам. до 315 мм	шт.	6	1,98	12
24	Ц-к № I ч. III доп.8 п.3802	Стоимость уз- лов прохода УП-I	шт.	5	12,5	63
25	" п.3803	То же, УП-2	"	1	13,2	13
26	Ц-к № I ч. III п.190I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	2,0	7,42	15

I	2	3	4	5	6	7
27	24-708 33-26-а	Кронштейны для вентиляторов	кг	18,0	0,34	6
28	24-710 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	4,0	0,3	1
29	24-446 33-14-а	Установка двери герметической 1,25x0,5	шт.	1	13,7	14
30	24-446 33-14-а Ц-к № I ч.Ш п.654 Ц-к № I ч.Ш доп.4 п.3284	То же, двери герметической утепленной 1,25x0,5 Цена: 13,7-11,0х x13,80=16,5	шт.	1	16,5	17
31	24-37 31-1-г	Устройство пере- ходов из тонко- листовой стали средним перимет- ром до 2000 мм	м2	1,11	5,08	6
32	24-31 33-1-б	То же, перехо- дов из тонко- листовой стали толщиной до 0,9 мм средним диам. до 315 мм	м2	0,39	5,04	2
33	24-416 33-9-а	Установка сталь- ных решеток в воздухоприемном устройстве	шт.	8	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7
34	24-383 33-8-а	Устройство клапа- на утепленного в проеме стены воз- духоприемного устройства (1,297x0,573)	м2	0,74	39,2	29
35	Ц-к № I ч. III п. 1846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,7	17,8	12
		Итого	руб.			2161
		Пуск и регулиров- ка 2,5%	"			54
		Итого:	руб.			2215
		Накладные расхо- ды 16,4%	"			363
		Итого:	руб.			2578
		Плановые накоп- ления 6%	"			155
		Итого по I разделу	руб.			2733
		П. <u>Строительные работы</u>				
36	17-703 27-60-з	Масляная окраска подставок, решеток за 2 раза	м2	3,82	0,548	2

1	2	3	4	5	6	7
37	І7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м2	3,71	0,463	6
38	І9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минерало- ватными плитами	м3	0,2	7,77	2
39	І7-700 27-60-а	Масляная окраска воздуховодов и переходов за вто- рой раз	м2	200,62	0,273	55
40	Ц-к № І ч.І п.І7І	Стоимость плит минераловатных ІМ	м3	0,21	12,4	3
41	І9-206 28-13-и	Обертывание по- верхности изоля- ции тканью стек- лянной	м2	2,8	0,96	3
Итого			руб.			71
Накладные расхо- ды 16,4%			руб.			12
Итого			руб.			83
Плановые накоп- ления 6%			руб.			5
Итого по ІІ разделу			руб.			88
Всего по смете			руб.			2821

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

Попов

Сизорин

Михеева

Гунчикова

24 июля 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2
для расчетной температуры -20°

№№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во едини- цы изме- рения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вен- тиляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следую- щие изменения:		
		Добавить:		
8	Ценник № I, ч. III доп. 8 п. 3776	Стоимость калори- фера КВСП-8	шт.	2
		Исключить:		
8	П-к № I ч. III доп. 8 п. 3782	Стоимость калори- фера КВБ7-II	шт.	2

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для
расчетной температуры -40°

№№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или загрлат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 2 на вен-
тиляцию для расчет-
ной зимней темпера-
туры -30° внести сле-
дующие изменения

Добавить :

8	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3778	Стоимость калори- фера КВСП-10	шт.	2
---	--	-----------------------------------	-----	---

Исключить :

8	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3782	Стоимость калори- фера КВБ7-П	шт.	2
---	--	----------------------------------	-----	---

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I + ОВ-II

Сметная стоимость - 0,06 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-технические работы						
I	23-45 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 15 мм	м	I	0,74	I
2	23-50 30-10-б	То же, диам. 50 мм	"	25	1,49	37
3	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	М	26	0,03	I

1	2	3	4	5	6	7
4	23-673 32-10-д	Установка возду- хосборника гори- зонтального диам. 159x4,5 мм	шт.	1	5,83	6
		Стоимость муфтовой арматуры не учтен- ной единичными рас- ценками:				
5	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили запорные диам. 15 мм 15кч18п	шт.	2	0,95	2
6	Пр-нт 24-15 п. I-255	Расширитель для термометра	шт.	2	0,70	1
		Цена: 0,65x1,076= =0,70				
		Итого	руб.			48
		Пуск и регулиров- ка 1%	"			1
		Итого	руб.			49
		Накладные расходы 16,4%	"			8
		Итого	руб.			57

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			3
		Всего по смете	руб.			60

Гл.инженер проекта

Попов

Начальник сметного
отдела

Сизорин

Составила ст.инженер

Михеева

Проверила рук.группы

Каган

24 июля 1981 г.

(У ч. I) 807-11-3 I6

18079-05

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5
		В смету № 3 на тепло- снабжение для расчет- ной зимней температу- ры -30° внесены сле- дующие изменения		
		Исключить :		
2	23-50 30-10-б	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	25
		Добавить :		
-	23-22I 30-II-a Ц-к № I ч. I п. I97 п. I99	Прокладка трубопро- вода из стальных электросварных труб диам. 76x3 мм	м	25

Составила ст. инженер *Михеева* Михеева
Проверила рук. группы *Гунчикова* Гунчикова

24 июля 1981 г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-I+ОВ-II
Альбом I

Составлена в ценах
1969 г.

Сметная стоимость 0,94 тыс.руб.

№ пп	Наименование преискурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-технические работы

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	м	90	0,74	67
2	23-46 30-10-а	То же, диам. 20 мм	м	145	0,79	115
3	23-47 30-10-а	То же, диам. 25 мм	м	35	0,96	34
4	23-48 30-10-а	То же, диам. 32 мм	м	10	1,12	11

I	2	3	4	5	6	7
5	23-673 32-10-д	Установка воздухо- сборника горизон- тального диам. 159x4,5 мм	шт.	4	5,83	23
6	23-646 32-9-6	Установка радиато- ров М-140-А0	экм.	84,7	5,29	448
7	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	280	0,03	8
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной единичными рас- ценками				
8	II-к № I ч. III п. 130	Вентили диам. 15 мм 15 кч 18п	шт.	4	0,95	4
9	"- п. 131	То же, диам. 20 мм 15кч 18п	"	6	1,1	7
10	"- п. 132	То же, диам. 25 мм	шт.	2	1,44	3
II	"- п. 1466	Кран двойной регулировки диам. 15 мм	шт.	10	0,83	8
		Итого	руб.			728

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка 1%	руб.			7
		Итого	руб.			735
		Накладные расходы 16,4%	"			121
		Итого	руб.			856
		Плановые накопления 6%	руб.			51

		Итого по I разделу	руб.			907
<u>II. Строительные работы</u>						
I2	I7-703 27-60з тех. ч. п. 29	Масляная окраска радиаторов	м2	72,36	0,298	22
		Цена: 0,548-0,25= =0,298				

		Итого	руб.			22
		Накладные расходы 16,5%	"			4

		Итого	руб.			26

1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопле- ния 6%		руб.			2
	Итого по II разделу		руб.			28
	Всего по смете		"			985

Гл. инженер проекта

С.А.

Попов

Начальник сметного
отдела*Ю.В.*

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

А.И.

Гунчикова

24 июля 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной температуры -20°

№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во едини- цы из- мере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения

Исключить :

I	23-46 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 20 мм	м	20
5	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-140-А0	экм	7,7
12	17-703 27-60-з тех. часть п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	6,58

Добавить :

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 15 мм	м	20
---	------------------	---	---	----

Составила ст.инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук.группы

Мур

Гунчикова

24 июля 1981г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 4
для расчетной температуры -40°

№ № п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<p>В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения</p> <p>Добавить:</p>				
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	20
5	23-646 32-9-6	Установка радиаторов М-140-А0	экм	12,8
10	Ц-к № I ч. III п. 132	Стоимость вентиля муфтового диам. 25 мм I5 кч I8п	шт.	4
12	I7-703 27-60-з тех. часть п. 29	Масляная окраска радиаторов	м ²	10,46

I 2 3 4 5

Исключить :

2	23-46 30-10-a	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20
9	П-к № I Ч.Ш п.ІЗІ	Стоимость муфто- вого вентиля диам. 20 мм І5 кч І8п	шт.	4

Составила ст.инженер

Михеева

Проверила рук.группы

Каган

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на Узел управления

Основание: чертежи № 0В-I+0В-II
Альбом I

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование преискурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-технические работы						
I	23-107 30-15-а	Установка задвижки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт.	2	11,0	22
2	23-108 30-15-б	То же, диам. 80 мм	"	2	17,1	34
3	23-664 32-10-б	Установка грязевика диам. входного патрубка 80 мм	"	2	23,9	48

I	2	3	4	5	6	7
4	23-687 32-12-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,18	8
5	23-688 32-12-в	То же, термометра в оправе	"	2	2,18	4
6	23-693 32-13-а	Устройство распределительной гребенки из электросварной трубы диам. 133x4 мм	шт.	2	33,5	67
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
7	П-к № I ч. III п. 130	Вентили диам. 15 мм 15кч18п	шт.	1	0,95	1
8	П-к № I ч. III п. 132	То же, диам. 25 мм	шт.	2	1,22	2
9	23-204 доп. I 30-24-б	Установка вентиля фланцевого диам. 32 мм	шт.	2	3,44	7
10	Ц. № I ч. III п. 186	Стоимость вентиля диам. 32 мм 15кч19п	"	2	2,90	6

1	2	3	4	5	6	7
II	23-221 30-II-a Ц-к № I ч. III п. I97 п. I99	Прокладка трубо- провода из сталь- ных электросвар- ных труб диам. 76x3 мм Цена: 1,86-(1,15-0,99)x x1,0 = 1,70	м	10	1,70	17
I2	23-222 30-II-б Ц-к № I ч. I п. 204 п. 206	То же, диам. 89x3 мм Цена: 23-(1,35-1,16)x x1,0 = 2,11	м	0,5	2,11	1
Итого			руб.			217
Пуск и регулировка 1%			"			2
Итого			руб.			219
Накладные расходы 16,4%			руб.			36
Итого			руб.			255
Плановые накопле- ния 6%			руб.			15
Итого по I разделу			руб.			270

(У ч.І) 807-11-3

27

18079-05

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете	руб.			270

Гл. инженер проекта

С. Я.

Полов

Начальник сметного
отдела

Сизорин

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на узлы управления для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения

Исключить :

I	23-107 30-15-а	Установка задвижки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт.	2
10	Ц-к № I ч. III п. 186	Стоимость вентиля фланцевого диам. 32 мм 15кч19п	шт.	2
Добавить :				
I	23-108 30-15-б	Установка задвиж- ки диам. 80 мм 30ч 6бр	шт.	2
10	Ц-к № I ч. III, п. 187	Стоимость вентиля фланцевого диам. 40 мм 15кч 19п	шт.	2

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту Санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

На изоляцию трубопроводов узла управления, тепло-
снабжения и отопления

Основание: чертежи № 0В-I+0В-II
Альбом I

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.

Составлена в ценах
1969 г.

№ п/п	Наименование преysкуртов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Строительные работы						
I	20-311 доп.5 27-I-32-в	Огрунтовка трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,101	I
2	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-II7 по грунтовке	м2	8,0	0,05	I

1	2	3	4	5	6	7
3	І9-46 28-3-б Ц-к № І ч.І п.4 Ц-к № І ч.І доп.2 п.273	Изоляция трубо- проводов пухшнуром Цена: 206-/786- -(5,0x3І,5)/х x0,206= 76,54	м3	0,5	76,54	38
4	І9-227 доп.3 28-І5-д	Покрытие по- верхности изо- ляции трубопро- водов лакостекло- тканью	м2	16,0	2,55	4І
5	І9-66 28-3-ж	Изоляция арма- туры запорной футлярами из минваты	м3	1,0	5,57	6
6	Ц-к № І ч.І п.234	Стоимость футля- ров минераловат- ных	"	1,03	39,5	4І
7	І9-І9І 28-ІІ-к	Покрытие по изо- ляции арматуры кожуками из ста- ли кровельной оцинкованной	м2	3,5	1,44	5
8	Ц-к № І ч.І доп.2 п.297	Стоимость кожу- хов из оцинкован- ной стали	м2	4,27	2,16	9

1	2	3	4	5	6	7
9	17-703 27-60-3	Масляная окраска стального неизо- лированного трубо- провода отопления и теплоснабжения	м2	30,0	0,548	16
		Итого	руб.			158
		Накладные расходы 16,5%	"			26
		Итого	руб.			184
		Плановые накопле- ния 6%	"			11
		Всего по смете	руб.			195

Гл. инженер проекта

С.А.

Попов

Начальник сметного
отдела*В.В.*

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверил рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-6
Альбом 1

Сметная стоимость - $\frac{0,48}{0,47}$ тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.

№п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость в руб.	Общая стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
1	23-1 30-1-а прим.1	Устройство ввода из чугунных напорных труб диам.65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-21 30-2-а	Установка фасонных чугунных частей	т	0,009	397,0	4
3	23-57 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	40,0	1,07	43

I	2	3	4	5	6	7
4	23-58 30-10-В	То же, диам. 20 мм	м	19,0	1,07	20
5	23-59 30-10-В	То же, диам. 25 мм	м	11,0	1,34	15
6	23-60 30-10-В	То же, диам. 32 мм	"	5,0/ 2,0	1,61	8/3
7	23-61 30-10-В	То же, диам. 40 мм	"	21	1,87	39
8	23-62 30-10-Г	То же, диам. 50 мм	"	17	2,30	39
9	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	"	113	0,03	3
	Ценник № I ч. III	Стоимость муфто- вой арматуры не учтенной ЕРЕР:				
10	п. 136	Вентиль запор- ный 15 кч 18р диам. 15 мм	шт.	6	0,74	4
II	"-" п. 137	То же, диам. 20 мм	"	4	0,84	3

1	2	3	4	5	6	7
12	Ц. I ч. III п. I38	То же, диам. 25 мм	шт.	1	1,22	1
	"					
13	п. I39	То же, диам. 32 мм	"	1	1,65	2
	"					
14	п. I41	То же, диам. 50 мм	"	3	2,92	9
	"					
15	23-687 32-12-6	Установка манометра общего назначения	шт.	1	4,18	4
	"					
16	Цен. № I ч. III п. I460	Кран КВ- диам. 15 мм	"	1	1,30	1
	"					
17	п. I461	То же, КВ диам. 20 мм	"	4	1,40	6
	"					
18	23-343 31-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	шт.	7	5,04	35
	"					
19	23-392 31-13-д	Счетчик холодной воды крыльчатый типа ВМС-40	"	1	17,0	17
	"					
20	23-386 31-11-6	Установка вентиля поливочных диам. 25 мм	шт.	3	1,79	5

1	2	3	4	5	6	7
21	Цен. № I ч. III п. 1824	Стоимость рукава резинового напор- ного	м	80,0	1,34	107
22	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п. 270	Щетка-душ с капроновой ще- тиной Цена: $11,60 + 3 =$ $= 14,60$	шт.	1	14,60	15
Итого			руб.			<u>390</u> 383
Накладные расходы 16,4%			руб.			<u>64</u> 63
Итого			руб.			<u>454</u> 446
Плановые накопле- ния 6%			руб.			<u>27</u> 27
Всего по смете			руб.			<u>481</u> 473

Примечание: в числителе вариант с железобетонными стенами;
в знаменателе вариант с кирпичными стенами.

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

Михеева
Гунчикова

Попов
Сизорин

Михеева

Гунчикова

рч 24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника
на 60 человек для животноводческих и птицевод-
ческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-6
Альбом I

Сметная стоимость - 0,11 тыс.руб.

Составлена в ценах
1969 г.

№№ ПП	Наименова- ние преиску- рантов, ук- рупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стои- мость еди- цы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
I	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазспро- водных оцинкован- ных легких труб диам.15 мм	м	43,0	1,07	46
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	30	1,07	32
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	м	22	1,34	29
4	23-62 30-10-в	То же, диам. 40 мм	м	9	1,87	17

І	2	3	4	5	6	7
5	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	м	104	0,03	3
	Ценник № І ч.Ш	Стоимость муфто- вой арматуры не учтенной БРЕР				
6	п.130	Вентиль запорный І5кч І8п2 диам.15 мм	шт.	3	0,95	3
7	"-" п.131	То же, диам. 20 мм	"	І	1,10	1
8	"-" п.132	То же, диам. 25 мм	"	І	1,44	1
9	"-" п.134	То же, диам. 40 мм	"	І	2,35	2
10	"-" п.146І	Кран КВ, диам.20 мм	шт.	4	1,40	6
		Итого	руб.			88
		Накладные расходы 16,4%	"			14
		Итого				102

1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопле- ния 6%		руб.		6
		Итого по разделу I		руб.		108
		Всего по смете		руб.		108

Гл.инженер проекта

Попов

Попов

Начальник сметного
отдела*Сизорин*

Сизорин

Составила ст.инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук.группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на
60 человек для животноводческих и птицеводческих
предприятий

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-6
Альбом I

Составлена в ценах
1969 г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.

№№ п/п	Наименование прейскуран- тов, укруп- ненных сметных норм, еди- ничных рас- ценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- цы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

1	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	8	2,52	20
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зда- ний)	"	24,0	3,95	95
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	4,0	2,38	10

I	2	3	4	5	6	7
4	23-323 3I-I-г	Установка умываль- ника керамичес- кого 550x420x150 мм со смесителем	компл.	10	17,90	179
5	23-35I 3I-3-г	Установка трапа Т-50	шт.	3	4,08	12
6	23-352 3I-3-г	То же, Т-100	"	1	7,16	7
7	23-366 3I-5-а	Установка унита- за керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смыв- ным бачком	"	5	21,80	109
8	23-359 3I-4-г	Установка ракови- ны стальной эма- лированной	"	2	7,11	14
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	10
10	23-350 3I-3-8 Ц-к № I ч. III п. 173I Ц-к № I ч. III доп. 4 п. 3326	Установка поддо- на душевого эма- лированного мел- кого Цена: 28,3-26,2+ +27,1=29,2	шт.	1	29,2	29
11	23-327 3I-I-д	Установка биде	"	1	30,3	30

I	2	3	4	5	6	7
I2	23-55 30-10-в	Прокладка трубо- провода из черных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	2	1,25	3
		Итого	руб.			518
		Накладные расхо- ды 16,4%	"			85
		Итого	руб.			603
		Плановые накопле- ния 6%	"			36
		Итого по разделу I	руб.			639
		<u>II. Строительные работы</u>				
I3	I-635 10-114-б	Разработка сухо- го грунта II группы вручную (под выпус- ка)	м3	6,0	1,06	6
I4	I-636 10-114-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	6,0	0,43	3
		Итого	руб.			9
		Накладные расхо- ды 16,5%	"			1
		Итого	руб.			10

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			I
		Итого по разделу II	руб.			II
		Всего по смете	"			650

Гл. инженер проекта




Попов

Начальник сметного
отдела

Сизорин

Составила ст. инженер



Михеева

Проверила рук. группы



Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	-	6,39	тыс.руб.
в т.ч. стоимость:			
- оборудования	-	5,69	"-
- монтажные работы	-	0,40	"-
- строительные работы	-	0,30	"-

Основание: спецификация и чертежи
ТХ-1 + ТХ-2
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименование	Наименование	Единица	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость,				
					вес	нетто	единицы	руб.	руб.	руб.	руб.			
	укрупнен- ных пока- зателей и нормати- вов прейс- курентов, ценника и № позиций	и характерис- тика оборудо- вания и мон- тажных работ	изме- ре- ния	во	еди- ницы	об- щий	обо- ру- дова- ния	монтажных работ	все- го	в том чис- ле зарпла- та	обо- рудо- вания	монтажных работ	все- го	в том чис- ле зар- плата
								ос- нов- ная	рабо- чих заня- тых	управ- лением машин- нами		ос- нов- ная	рабо- чих заня- тых	управле- нием ма- шинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка "Союзглав- зоосветнао-	Огневая паро- воздушная па- роформалиновая												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прома" на 1982 г. стр.19 34-124 К-0,75 на вес	камера Q=100 кг/час V=1,8 м3 ОПЖ-1 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт.	1	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53	1
2	БРЕР 23-302 с накл. расходами	Ванна V=200 л ПВ-1 Цена: 44,1x1,164= =51,33 руб.	шт.	2	0,127	0,254	-	51,33	2,15	-	-	103	4	-
3	Доп.42 к 24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина сти- ральная КП-114	шт.	2	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	2720	114	60	1
4	24-10 п.2-22 36-у-54 примен.	Барaban су- шильный КП-307	шт.	1	0,180	0,180	700,0	29,2	15,5	0,9	700	29	16	1

(У ч.1) 807-44-3

44-

18079-05

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
5	ССНЗ Т.ч.в.І 1977г. стр.І7 п.І03	Стол гладиль- ный	шт.	І	0,035	0,035	48,0	-	-	-	48	-	-	-
6	ССНЗ Т.ч.в.І 1977г. стр.25 п.220	Шкаф для белья ШБ-2	шт.	І	0,017	0,017	115,2	-	-	-	115	-	-	-
7	ССНЗ Т.ч.в.І 1977 г. стр.24 п.200	Стол	шт.	6	0,045	0,180	40,0	-	-	-	240	-	-	-
8	ССНЗ Т.ч.в.І 1977 г. стр.19 п.119 28-у-5057	Ванна моечная ВМІ-ІСМ	шт.	І	-	-	123,0	7,3	3,98	0,07	123	7	4	-

(У ч.І) 807-11-3

45

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	24-06 п.11-001 28-у- -7450	Электроплита однокомфороч- ная ЭП-8	шт.	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-		
10	24-06 п.09-002 28-у- -7464	Электроплита ЭПМ-5	"	I	0,220	0,220	128,0	10,9	5,2	0,03	128	11	5	-		
11	Заявка на холод. и торго- вое обо- рудова- ние на 1976г.	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	"	I	0,100	0,100	336,0	-	-	-	336	-	-	-		
12	24-06 п.06-002 28-у-7419	Электрокипя- тельный	"	I	0,017	0,017	52,0	7,00	3,98	0,01	52	7	4	-		
											Итого	руб.	5277	371	150	3

(У д.1) 807-11-3

46

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Транспортные расходы 5%			руб.								264			
Итого			руб.								5541			
Заготовительно- складские расхо- ды 1,2%			"								66			
Итого			руб.								5607			
Наценка Глав- животноводком- плекта 1,5%			"								84			
Итого оборудо- вания			руб.								5691			
Расстановка не- монтируемого оборудования - 1% по п.п.5,6,7 от суммы 403 руб.			"									4		
Итого			руб.									375		

(У ч.1) 807-11-3

47

8079-05

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Плановые накопления 6%				руб.									23		
Итого монтажных работ				руб.									398		
II. Строительные работы при монтаже															
I ЕРЕР 21-49	Стеллаж деревянный		м3	3	-	-	-	80,0	28,2	-	-	240	85	-	
	Итого		руб.									240	85	-	
	Накладные расходы 16,5%		"									40			
	Итого		руб.									280			
	Плановые накопления 6%		"									17			
	Итого строительных работ		руб.									297			

(У - Ч. I) 807-11-3

48

18079-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование	- 5691 руб.
2. Монтажные работы	- 398 "
3. Строительные работы	- 297 "

Всего по смете	- 6386 руб.

Главный инженер проекта

Попов

Начальник сметного отдела

Сизорин

Составила ст.техник

Пахомова

Проверила рук.группы

Конокотина

24 июля 1981 г.

(У.Ч.1.) 001-11-3

49

180719-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на Электроосвещение

Сметная стоимость - 1,70 тыс.руб. Основание: спецификации и чертежи
в т.ч. стоимость: Э-1 + Э-4
- монтажных работ - 1,70 -"- Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость			Общая стоимость, руб.				
					еди- ницы	общий	обо- рудова- ния	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата	обо- рудова- ния	все- го	в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
I	8-7099	Щиток осветительный ЩО 32-21	шт.	1	-	-	-	5,25	2,22	0,0231	-	5	2	-

(У.ч.Г.) 607-11-3
50
18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт.	0,01	-	-	-	331	117	1,23	-	3	1	-
3	8-7060	Установка настенных светильников	"	0,18	-	-	-	247,0	58,1	12,2	-	44	10	2
4	8-7015	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крючках	"	0,19	-	-	-	193,0	70,1	25,0	-	37	13	5
5	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,03	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	13	2	1
6	8-7035	То же, для люминесцентных ламп	100 шт.	0,39	-	-	-	218,0	87,6	14,0	-	85	34	5

(У ч. I) 801-11-3

51

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	1,86	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	183	61	16
8	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт.	0,31	-	-	-	65,2	16,6	-	-	20	5	-
9	8-7003	То же, брызгозащитного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	19	3	-
10	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,11	-	-	-	67,1	16,2	-	-	7	2	-
Итого			руб.									416	133	29

(У.р.1) 801-11-3

52

18079-05

 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накопле-
 ния - 6%

руб.

25

Итого монтажных
 работ

руб.

441

II. Материалы, не
учтенные ценником

II ТПЭП № 4
 1977 г.
 стр.24

Щиток осветитель-
 ный ЩО 32-2I

шт.

I

38,7

39

I2 I5-07
 доп.5
 п. I-142

Светильник
 НСПО3х60/Р53-0I
 для ламп накалива-
 ния

шт.

I6

1,66

27

I3 I5-07
 доп. I
 п. I-II7

То же,
 НСПО2хI00/Р53-
 -0I

шт.

6

2,80

I7

Г. П. I) 801-4-3

53

18079-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	I5-07 доп.24 п.8-212	СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИ- НЕСЦЕНТНЫЙ ЛПО02-2x40/П-02	шт.	33	-	-	-	18,0	-	-	-	594	-	-
I5	I5-07 доп.2 п.1-139	СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИ- НЕСЦЕНТНЫЙ ПВЛМ-Р 2x40с	"	6	-	-	-	30,35	-	-	-	182	-	-
I6	Сб.№ 1 МТ-092 п.329	Лампа люмине- сцентная ЛБ-40	"	78	-	-	-	2,0	-	-	-	156	-	-
I7	"- п.185	Лампа накали- вания 220 В 100 Вт	шт.	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-
I8	"- п.175	То же, 60 Вт	шт.	34	-	-	-	0,18	-	-	-	6	-	-
I9	I6-03 п.6-003	Стартер СК-220	шт.	78	-	-	-	0,40	-	-	-	81	-	-

(У.Р.Г.) 801-11-3

54

8079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
20	Ц.И, ч.У стр.160	Кабель АВРГ 2х4 мм ²	км	0,145	-	-	-	181,0	-	-	-	26	-	-		
21	"	То же, сеч. 3х4 мм ²	"	0,045	-	-	-	268,0	-	-	-	12	-	-		
22	15-04-П п.3-670	Ящик с понижаю- щим трансформато- ром ЯТП-0,25	шт.	1	-	-	-	13,0	-	-	-	13	-	-		
Итого:			руб.									1105				
Транспортные, заготовительно- складские и прочие расходы																
4,7% по поз.10														2		
7,8% по поз.11-14														64		
8,6% по поз.15-18														17		
5,1% по поз.21														1		
Итого:			руб.									1189				

У.П.Л) 807-11-3

55

18079-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накопления 6%

руб.

71

Итого материалов руб.

1260

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Монтажные работы - 441 руб.

2. Материалы - 1260 "

Всего по смете - 1701 руб.

Главный инженер проекта

В.А. Попов

Начальник сметного отдела

В.В. Сизорин

Составил рук. группы

В.С. Конокотина

Проверил гл. специалист

В.С. Гурьяшкин

рч

24 июля 1981 г.

(У.р.л.) 807-11-3

56

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость - 0,50 тыс.руб.
 в т.ч. стоимость:
 - оборудования - 0,08 -"
 - монтажных работ - 0,42 -"

Основание: спецификация и чертежи Э-1 + Э-4 Альбом I Составлена в ценах 1969 г.

(У ч.г.) 007-11-3

№/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					ед.и	об-веса	рудо-об-в	монтажн-работ	все-в т.ч. го	зарплата	обору-дова-ния	монтажн-работ	все-в т.ч. го	зарплата

57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
I	15-04-I п.04-166 8-6273	Пускатель магнитный ПМБ-121	шт.	5	-	-	4,0	3,91	1,40	0,01	20	20	7	-

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I5-04-I п.04-169 8-6273	То же, ПМЕ-122	шт.	I	-	-	7,70	3,91	1,40	0,01	8	4	I	-
3	" п.18-119 8-6240	Пост управле- ния ПКБ-712-2УЗ	"	6	-	-	1,35	1,85	0,71	0,01	8	11	4	-
4	I5-04-II п.2-471 8-6606	Шкаф силовой распреде- лительный на 8 трехфазных групп с пре- дохранителями и рубильни- ком ШР11-73504	шт.	I	-	-	37,0	17,2	6,0	0,29	37	17	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению ру- бильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	1,13	0,38	-	-	3	I	-

У.ч.1) 801-11-3

58

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-6687	То же, предохранителей на ток 60а	шт. 24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	14	5	-	-
7	8-5856	Ящик однофидерный с рубильником и предохранителями ЯРВ-6123	шт. 1	-	-	-	5,18	1,49	0,01	-	5	1	-	-
8	8-4510	Прокладка труб вини-пластовых П-20 в полу	100 м	0,67	-	-	27,0	11,2	0,08	-	18	8	-	-
9	8-4512	То же, П-50	"	0,06	-	-	40,7	13,7	0,25	-	2	1	-	-
10	8-4371	Затягивание первого про-вода сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы	100 м	0,67	-	-	6,86	2,69	0,81	-	5	2	1	-
11	8-4375	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,06	-	-	16,5	6,41	1,97	-	1	-	-	-

(У.р.Л.) 807-11-3

59

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм ²	2 I00 м	2,71	-	-	-	2,87	1,31	-	-	6	4	-
I3	8-4406	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,06	-	-	-	5,10	2,81	-	-	-	-	-
I4	8-4407	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,012	-	-	-	5,98	3,30	-	-	-	-	-
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	"	1,42	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	140	46	12
I6	8-1450	То же, при весе I м до I кг	I00 м	0,07	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	4	1	-

(У.р.Л.) 807-4-3
 60

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до 150 кг к сети	шт.	12	-	-	-	2,01	0,88	0,01	-	24	10	-
		Итого	руб.								78	274	97	13
		Транспортные расходы 7%	"								5	-	-	-
		Итого	руб.								78	-	-	-
		Комплектация 0,7%	"								1			
		Итого оборудо- вания	руб.								79	-	-	-
		Плановые накоп- ления 6%	"									16		
		Итого монтажных работ	руб.									290		

(Г.Р.Л.) 807-11-3

61

18079-05

 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П. Материалы, не
учтенные цен-
ником

18	15-04-П доп. I п.3-759	Ящик однофи- дерный ЯРВ-6123	шт.	1	-	-	-	14,60	-	-	-	15	-	-
19	Ц. I, ч. У стр. 102	Кабель АВРГ сеч. 3x4+1x2,5 мм ²	км	0,145	-	-	-	318,0	-	-	-	46	-	-
20	"- стр. 104	То же, сеч. 3x35+1x10 мм ²	"	0,007	-	-	-	2180	-	-	-	15	-	-
21	"- стр. 222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм ²	"	0,345	-	-	-	29,2	-	-	-	10	-	-
22	"- 25 мм ²	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,006	-	-	-	150,0	-	-	-	1	-	-

У.р. I 801-11-3

62

18019-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Ц.И,ч.У стр.222	То же, сеч. 50 мм ²	км	0,020	-	-	-	277,0	-	-	-	6	-	-
24	05-03 п.8-0114	Труба винипласто- вая П20	"	0,067	-	-	-	255,0	-	-	-	17	-	-
25	"- п.8-0119	То же, П50	"	0,006	-	-	-	1177,0	-	-	-	7	-	-
Итого			руб.									117	-	-
		Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы:												
		5,1% по поз.18	"									1	-	-
		11,4% по поз.24,25	"									3	-	-
Итого			руб.									121	-	-

У-р.1) 807-11-3

63

18079-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накопления - 6% руб. 7

Итого материалов руб. 128

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

- 1. Оборудование 79 руб.
- 2. Монтажные работы 290 "
- 3. Материалы 128 "

Всего по смете 497 руб.

Гл. инженер проекта *С.А.* Попов
 Нач. сметного отдела *К.Б.* Сизорин
 Составила рук. группы *В.А.* Конокотина
 Проверил гл. специалист *Б.К.* Гурьяшкин

(Уч. Г. 1) 801-11-3 64

8019-05

рч 24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

Автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость - 0,15 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:

- оборудования - 0,09 -"
- монтажных работ - 0,06 -"

Основание: спецификация и чертежи АОВ-1 + АОВ-3 Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

(Т.ч. I)

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто вес нетто		Сметная стоимость, руб.		Общая стоимость руб.		807-11-3				
					еди- ницы	об- щий	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ					
							все- в т.ч. го		все- в т.ч. го		65				
							зарплата		зарплата						
							ос- нов- ная		основ- ная		95				
							рабочих, занятых управл. машинами		рабо- чих, заня- тых управ- лением машинами						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	48079-05
		I. Монтажные работы													
I	I7-04 доп.3 п. I-0996 II-1827B	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт.	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 п. I-212 п. I-261 II-I	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой	шт.	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	1	-	-
		I,55+2,35=3,90												
3	"-" п. I-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	"	1	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п. 01-015 8-6120	Выключатель автоматичес- кий АКБЗ-2М	"	1	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	1	-
5	"-" п. 04-134 8-6278	Пускатель маг- нитный ПМЕ-081	"	1	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	1	-
6	I5-04-I доп. 37 п. 18-324 п. 18-328 п. 18-332 8-6677	Пост управле- ния ПКУ/5-19131- 54У2 с кнопками управления КУ-2 шт. и пере- ключающим устройст- вом ПФЗ-I шт.	комп. I	-	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	1	-

(Г-г. I) 807-4-2 66

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Цена: 5,30+(0,9х х2)+1,50= =8,60 руб.												
7	8-6714	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт.	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	1	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика Д до 25 мм	100 м	0,11	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	9	3	1
9	8-4360	То же, металло-рукава РЗЦ-Х-Ш-15	"	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	1	-	-
10	8-4371	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы и металло-рукава	100 м	0,14	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	1	-	-

У.Д.1) 801-11-3

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II	8-4403	То же, последующих проводов	100 м	0,46	-	-	-	2,37	1,31	-	-	1	1	-	
I2	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-16	шт.	1	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-	
I3	I2-у-1876	Отборные устройства без расширителя	шт.	2	-	-	-	1,11	0,27	0,01	-	2	1	-	
Итого			руб.									86	43	18	1
Транспортные расходы - 7%			"									6			
Итого			руб.									92			
Комплектация - 1%			"									1			
Итого оборудования			руб.									93			

(Г.р.Г) 801-11-3

68

18079-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накопле-
ния - 6%

3

Итого монтажных
работ руб.

46

II. Материалы, не учтенные
ценником:

I4	Ц.Г.ч.У стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм ²	км	0,060	-	-	-	29,2	-	-	-	2	-	-
I5	05-03 п.8-0113	Трубка из поли- винилхлоридного пластиката Д = 16 мм	"	0,008	-	-	-	195,0	-	-	-	2	-	-
I6	05-03 п.8-0114	То же, Д=20 мм	"	0,003	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-
I7	24-16-49 п.1-062	Металлорукав РЭЦ-Х-Ш-15	"	0,003	-	-	-	120,0	-	-	-	-	-	-

(У.Г.Г.) 801-11-3

69

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Ц.1, ч.У стр.354	Коробка соеди- нительная СКС-16	шт.	1	-	-	-	3,18	-	-	-	3	-	-
19	24-18-29 п.09-029	Отборные устрой- ства без расши- рителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
Итого :			руб.									13		
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы:														70
11,4% по поз.15,16														1
6,6% по поз.17														-
7,6% по поз.19														-
Итого:			руб.									14		

У.Л. (Г.А.) 001-118

18079-05

 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накопления 6%

I

 Итого материалов руб.

I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

- I. Оборудование - 93 руб.
- 2. Монтажные работы - 46 "
- 3. Материалы - 15 "

 Всего по смете - 154 руб.

Гл. инженер проекта

С.П. Попов

Начальник сметного отдела

В.С. Сизорин

Составила рук. группы

В.С. Конокотина

Проверил гл. специалист

С.П. Гурьяшкин

рч

24 июля 1981 г.

(Г.П.) 807-11-3

71

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

Сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования - 0,09 -"-
- монтажных работ - 0,06 -"-

Основание: спецификации и чертежи
№ СС-1 и СС-2
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

(У т.Г.)

№№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость руб.			
					брутто	нетто	монтажных работ	монтажных работ	монтажных работ	монтажных работ	монтажных работ	монтажных работ		
					еди- ницы	об- щий	обо- рудова- ния	все- го	в т.ч. за- работная плата	ос- новная управле- нием ма- шинами	обо- рудова- ния	все- го	в т.ч. за- работная плата	ос- новная управ- лением маши- нами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
I	I6-02 доп.5 п.04-0048 IO-974	Аппарат теле- фонный ТА-72 АТС	шт.	4	-	-	9,45	0,56	0,30	-	38	2	I	-

807-11-3

72

18079-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цена Новосибирского электро-технического завода IO-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт.	6	-	-	7,0	3,56	1,88	-	42	21	11	-
3	IO-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-IO	шт.	1	-	-	-	0,92	0,43	-	-	1	-	-
4	8-4372	Прокладка кабеля ТПП IOx2x0,5 в трубе	100 м	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	1	-	-
5	8-4500	Прокладка труб винилястовых Д=20 мм	"	0,04	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	3	1	-
6	8-2541	Прокладка провода ТРП открыто по стене	"	0,5	-	-	-	18,1	10,1	-	-	9	5	-

(Л. П.) 8019-11-3

73

8019-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	8-254I	То же, ПТШЖ	100 М	0,65	-	-	-	11,1	10,1	-	-	7	7	-	
8	10-7242	Установка коро- бок УК-2П, УК-2Р	шт.	6	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	1	-	
9	8-2792	То же, КРТ-10	"	1	-	-	-	4,97	1,83	0,17	-	5	2	-	
10	10-2979	Установка радио- розетки РШР	"	4	-	-	-	0,54	0,29	-	-	2	1	-	
Итого			руб.									80	55	29	-
Транспортные расходы - 7%			"									6			
Итого			руб.									86			

(Т.ч. I) 807-11-3

74

18079-05

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Комплектация - 0,7%				руб.								I				(У.р.Г.)	
Итого оборудо- вания				руб.								87				807-11-3	
Плановые накоп- ления - 6%				"									3				
Итого монтажных работ				руб.									58			75	
II. <u>Материалы, не учтенные ценником</u>																	
II 29-02-20 п.316				Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт.	I	-	-	-	2,60	-	-	-	3	-	-	78079-05
I2 15-09 таб.112				Провод телефон- ный однопарный ТРП 1x2x0,5	км	0,050	-	-	-	11,0	-	-	-	I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	I5-09 таб.88	Кабель ТПП 10x2x0,5	км	0,005	-	-	-	165	-	-	-	I	-	-
I4	"- таб.119	Провод радиотран- сляционный ПТПЖ 2x0,6	"	0,065	-	-	-	11,0	-	-	-	I	-	-
I5	05-03 п.8-0114	Труба винилпасто- вая Д=20 мм	"	0,004	-	-	-	255,0	-	-	-	I	-	-

Итого руб.

Транспортные,
заготовительно-
складские расхо-
ды и пр. расходы:
7,6% по поз.11
10,9% по поз.12,14

(У.Ф.1) 801-11-3

76

18079-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
		9,7% по поз. I3										-		
		II,4% по поз. I5										-		

		Итого										8		
		Плановые накопления - 6%		"								I		

		Итого материалов		руб.								9		

(У.Ф.И.) 001-11-3

77

48079-05

 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сводка затрат по смете:

- 1. Оборудование - 87 руб.
- 2. Монтажные работы - 58 "
- 3. Материалы - 9 "

Всего по смете 154 руб.

Гл. инженер проекта *С.П.* Попов
 Начальник сметного отдела *В.П.* Сизорин
 Составила рук. группы *В.С.* Конокотина
 Проверил гл. специалист *В.Т.* Гурьяшкин

24 июля 1981 г.

(У.Ф.Т.) 807-11-3

78

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение шкафов для одежды

Сметная стоимость - 4,08 тыс.руб.
в т.ч. оборудования 4,08 -"-

Основание: спецификация и чертежи
АБ-2
Альбом П, ч.2
Составлена в ценах 1969 г.

(У.ч.Г.)

807-11-3

79

8079-05

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость					
					еди- ни- цы	об- щий	обо- рудо- вания	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата	обо- рудо- вания	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Оборудование															
I	Бюллетень Строит.техники № 6 за 1971 г.	Шкаф двойной М-3-40	шт.	60	-	-	64,0	-	-	-	3840	-	-	-	
Итого			руб.												3840

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 5%	руб.								192			
		Итого	руб.								4032			
		Заготовительно- складские расхо- ды 1,2%	"								48			
		Итого по обору- дованию	руб.								4080			

(У.Р.1.) 801-11-3

(80)

18079-05

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

П.А. Попов
С.В. Сизорин
Бенгус Бенгус
Конюшина Конокотина

24 июля 1981 г.

18079-05
Ч
②