

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 57

**Полы
ТЕРр-2001-57****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт полов.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов при разборке.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.
- 2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.
- 2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов

57-1-1	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	88,32	88,32				8,71
57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	77,77	77,77				7,67
57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	176,84	176,84				17,44
57-1-4	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета	100 м2 основания	151,09	151,09				14,9

Табл. 57-2 Разборка покрытий полов

57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	117,44	115,49	1,95	1		11,39
57-2-2	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покрытий	361,82	359,87	1,95	1		35,49
57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	796,5	774,86	21,64	11,06		69,87
57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытий	2425,51	1233,21	1192,3	308,73		111,2
57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытий	166,21	163,96	2,25	1,15		16,17
57-2-6	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя	100 м2 покрытий	247,41	242,75	4,66	2,38		23,94
57-2-7	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытий	114,25	112,45	1,8	0,92		11,09
57-2-8	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытий	421,65	411,58	10,07	5,15		40,59
57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытий	401,29	388,36	12,93	6,6		38,3
57-2-10	Разборка покрытий полов асфальтовых	100 м2 покрытий	681,63	375,17	306,46	71,27		33,83

Табл. 57-3 Разборка плинтусов

57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	38,23	38,23				3,77
57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтусов	144,8	144,8				14,28

Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	100 м2	2114,33	1341,89	19,4	3,84	753,04	121
--------	---------------------------------------	--------	---------	---------	------	------	--------	-----

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			материалы расход неучтенных материалов
6	7	8	9					
57-4-2	Перестилка дощатых полов добавлять к 57-4-1 при крашенных полах	100 м2	130,86	130,86			11,8	
57-4-3	Перестилка дощатых полов добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 кв.м	100 м2	657,64	657,64			59,3	
57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	100 м2	3376,9	1386,25	41,91	11,52	1948,74	125
57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	100 м2	6564,87	1619,14	97,42	28,41	4848,31	146
57-4-6	Смена дощатых полов с добавлением новых досок добавлять к 57-4-4 при крашенных полах	100 м2	134,19	134,19				12,1
57-4-7	Смена дощатых полов с добавлением новых досок добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 кв.м	100 м2	676,49	676,49				61
57-4-8	Смена дощатых полов с добавлением новых досок добавлять к 57-4-5 при крашенных полах	100 м2	153,04	153,04				13,8
57-4-9	Смена дощатых полов с добавлением новых досок добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 кв.м	100 м2	765,21	765,21				69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	147,58	93,16			54,42	8,4

Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий

57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	813,42	499,05	7,73	2,62	306,64	45
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	100 м досок	2074,77	649,87	26,71	9,07	1398,19	58,6

Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью до 5 кв.м	100 м2 пола	188,34	161,91	26,43			14,6
57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью свыше 5 кв.м	100 м2 пола	125,13	107,57	17,56			9,7
57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью до 5 кв.м	100 м2 пола	711,84	668,73	43,11			60,3
57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 кв.м	100 м2 пола	473,42	445,82	27,6			40,2
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2 пола	1338,4	528,99	105,89		703,52	47,7
57-6-6	Циклевка паркетных полов	100 м2 пола	1566,88	403,68	208,75		954,45	36,4

Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

57-7-1	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	100 мест	1196,73	392,24	3,67	0,92	800,82	34,99
57-7-2	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 кв.м	100 мест	6697,23	1283,1	15,44	4,07	5398,69	114,46
57-7-3	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 1 кв.м	100 мест	12865,52	1975,09	31,35	8,37	10859,08	176,19
57-7-4	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 5 планок	100 мест	1408,99	394,14	7,05	1,69	1007,8	35,16

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
6	7	8	9					
57-7-5	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 0,5 кв.м	100 мест	8520,19	1228,5	30,15	7,75	7261,54	109,59
57-7-6	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 кв.м	100 мест	16621,53	1986,3	60,29	15,52	14574,94	177,19

Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов

57-8-1	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	100 м2 пола	1293,47	447,51	7,8	2,08	838,16	42,62
57-8-2	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	2560,03	468,93	23,1	6,07	2068	44,66
57-8-3	Смена простильных дощатых полов полная смена досок	100 м2 пола	5725,66	651,74	54,29	14,36	5019,63	62,07

Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 200x200 мм	100 плиток	11777,06	52,03	8,25	2,31	11716,78	4,52
57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 300x300 мм	100 плиток	11858,8	103,94	8,25	2,31	11746,61	9,03

Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах

57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 кв.м	100 мест	781,44	451,7	19,33	4,92	310,41	40,73
57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 кв.м	100 мест	1529,17	769,09	41,07	10,44	719,01	69,35
57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 кв.м	100 мест	3001,4	1377,71	83,35	21,2	1540,34	124,23
57-10-4	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 0,25 кв.м	100 мест	1901,74	1198,05	30,81	7,83	672,88	108,03
57-10-5	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 0,5 кв.м	100 мест	3676,75	2045,44	74,3	18,89	1557,01	184,44
57-10-6	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 1,0 кв.м	100 мест	7619,56	4127,48	152,81	38,86	3339,27	372,18
57-10-7	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до 0,25 кв.м	100 мест	813,65	307,81	9,67	2,46	496,17	28,74
57-10-8	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до 0,5 кв.м	100 мест	1725,52	548,46	22,95	5,84	1154,11	51,21
57-10-9	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до 1,0 кв.м	100 мест	3473,25	968,72	50,73	12,9	2453,8	90,45
57-10-10	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до 0,25 кв.м	100 мест	2617,45	611,87	28,06	16,28	1977,52	53,16
57-10-11	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до 0,5 кв.м	100 мест	5684,15	1284,52	71,77	40,55	4327,86	111,6
57-10-12	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до 1,0 кв.м	100 мест	10776,87	1574,57	147,95	83,25	9054,35	136,8

Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 кв.м	100 м2 основания	2287,78	270,97	13,66	4,3	2003,15	26,03
---------	--	------------------	---------	--------	-------	-----	---------	-------

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 кв.м	100 м2 основания	2252,49	235,68	13,66	4,3	2003,15	22,64
57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 кв.м	100 м2 основания	3083,19	323,94	10,05	2,84	2749,2	30,56
57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 кв.м	100 м2 основания	3035,27	276,02	10,05	2,84	2749,2	26,04
57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 кв.м	100 м2 основания	4537,24	496,99	6,9	2	4033,35	46,06
57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 кв.м	100 м2 основания	4451,56	411,31	6,9	2	4033,35	38,12
57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет щитовой	100 м2 основания	2000,6	514,92	12,83	4,07	1472,85	47,24
57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет штучный	100 м2 основания	3325,82	267,96	27,54	8,52	3030,32	25,99

Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

57-12-1	Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жилок на гвоздях	100 м2 покрытия	15228,63	1766,19	7,73	2,62	13454,71	142,78
57-12-2	Устройство паркетного покрытия из паркетных досок на гвоздях	100 м2 покрытия	51585,76	1188,39	13,74	5,69	50383,63	96,07

Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток

57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100 штук	4941,31	375,51			4565,8	34,45
---------	------------------------------	----------	---------	--------	--	--	--------	-------

Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета

57-14-1	Смена квадр	100 м2 пола	40753,37	6966,99	141,85	3,84	33644,53	583,5
57-14-2	Перестилка обрешетки	100 м2 пола	37913,21	2489,69	160,16	9,37	35263,36	206,1
57-14-3	Ремонт филенок щитов	100 щитов	26706,42	9311,56	136,77	3,15	17258,09	701,7

Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах

57-15-1 (101 0287)	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. Плитки керамические	100 плиток м2	147,73	136,41	4,12	1,15	7,2 П	12,3
57-15-2 (101 0287)	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 10 шт. Плитки керамические	100 плиток м2	93,16	81,84	4,12	1,15	7,2 П	7,38
57-15-3 (101 0287)	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. Плитки керамические	100 плиток м2	207,12	184,65	8,25	2,31	14,22 П	16,65
57-15-4	Смена метлахских плиток в полах более 10 шт.	100 плиток	144,35	121,88	8,25	2,31	14,22	10,99

ТЕРр-2001-57 Полы

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машин.		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 0287)	Плитки керамические	м2					П	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ	5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК	5
Сборник № 51	9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания	11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании	11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов	11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	12
Сборник № 52	13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией	14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	14
Табл. 52-8 Смена деревянных ступней	15
Табл. 52-9 Замена деревянных ступней	15
Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала	15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение	16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон	16
Сборник № 53	17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен	19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки	19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен	20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки	20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен	20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах	20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом	20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен	20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен	20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен	21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней	22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек	22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов	25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	26
Сборник № 54	27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий	28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков	28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок	28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменной подборов	28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками	28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия	28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок	29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов	29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны	29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка	29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок	29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	29
Сборник № 55.....	31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок	32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок	33
Сборник № 56.....	35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок	36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов	36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок	36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов	36
Табл. 56-6 Ремонт форточек	37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок	37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен	37
Табл. 56-11 Снятие наличников	38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов	38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок	39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен	39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен	39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	40
Табл. 56-17 Ремонт порогов	40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	40
Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином	40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток	40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен	40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей	41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	41
Сборник № 57.....	43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов	44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов	44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов	44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий	45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов	46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах	46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток	47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах	47
Сборник № 58.....	49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон	50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток	50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб	52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток	52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....	52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....	53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....	53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....	53
Табл. 58-18 Смена обрешетки.....	54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....	54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....	55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....	55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....	55
Сборник № 59.....	57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....	58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....	58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....	58
Табл. 59-4 Разборка поручней.....	58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....	58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....	58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	59
Сборник № 60.....	61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....	62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....	62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....	62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....	62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....	63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....	63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....	64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....	64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....	64
Табл. 60-15 Смена предпочных листов.....	65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....	65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....	65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....	66
Сборник № 61.....	67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки	92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени	94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	94
Сборник № 62.....	95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.....	100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....	107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами	109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами	110
Табл. 62-18 Окраска известковыми составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов	110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)	118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.....	118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов.....	118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб.....	120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....	120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....	120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.....	122
Табл. 62-38 Перемаковка стекол	122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	124

ИЦС

**Территориальные единичные расценки
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202