

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83

САНИТАРНОГО ПРОПУСКНИКА НА 120 ЧЕЛОВЕК
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

18634-05

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	№ страниц
1	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -20°	13
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -40°	14
4	3	Теплоснабжение	15
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры - 40°	18
6	4	Отопление	19
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры - 20°	23
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -40°	25
9	5	Узел управления	27
10	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 на узел управления для расчетной зимней температуры -40°	30
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	31

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	35
I3	8	Водопровод горячей воды	40
I4	9	Канализация бытовая	43
I5	10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	47
I6	11	Электроосвещение	54
I7	12	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	64
I8	13	Автоматизация отопления и вентиляции	74
I9	14	Сети связи и сигнализации	81
20	15	Приобретение шкафов для одежды	92

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-14

Альбом I, Альбом IV

Сметная стоимость 3,65 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6
I. Санитарно-технические работы					
I	24-484 33-18-а	Установка центрального вентилятора с электродвигателем весом до 0,05 т	шт	5	3,59
2	Ц-к № I ч.ш доп. I 2568 Пр-нт I5-0I п. I2-0I8 п. I2-025	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем НАА56А4 Цена: 43,5+(13,9-9,0)х1,05х1,012=38,29	шт	2	38,29

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
3	Ц-к № I ч.Ш доп.2 п.2778	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 3,15 с электродвигате - лем 4АА63А4 Цена: 76,0-(27- -11,5)х1,05х1,012= =59,53	шт	3	59,53	179
4	24-486 33-18-в	Установка центро- бежного вентиля- тора с электродви- гателем весом до 0,4 т	шт	1	8,22	8
5	24-485 33-18в	Установка центро- бежного вентиля - тора с электродви- гателем весом до 0,4 т	шт	1	6,13	6
6	Ц-к № I ч.Ш доп.І п.2569 Пр-нт 15-01 п.01-583 п.01-579	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 Цена: 84,0-(26,0- -23,0)х1,05х1,012= =80,81	шт	1	80,81	81
7	Доп.П п.2778	Стоимость центро- бежного вентилято- ра Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А112МА4	шт	1	191,0	191
8	24-603 33-20-а	Установка калори- фера весом до 0,125 т	шт	3	5,43	16

І	2	3	4	5	6	7
9	Ц-к № І ч.ІІІ доп.8 п.3784	Стоимость калорифе- ра КВБ9-ІІ	шт	2	82,30	165
10	Ц-к І ч.ІІІ доп.8 п.3774	Стоимость калорифе- ров КВБ6-ІІ	шт	1	41,70	42
11	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	4,91	13,0	64
12	24-405 33-9-а	Установка решеток целевых Р150	шт	58	0,99	57
13	24-406 33-9-а	Установка решеток шелевых Р200	шт	36	1,11	40
14	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	шт	1	3,26	3
15	Ц-к № І доп.4 п.3288	Стоимость заслонки Р200Р	шт	1	16,6	17
16	24-30 33-1-а	Устройство возду- ховодов из тонко- листовой стали толщ.0,9 мм диам. до 160 мм	м2	10,05	8,83	89

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
17	24-31 33-1-б	Устройство воздухо- водов diam. до 315 мм из тонколис- товой стали толщ. 0,9 мм	м2	76,52	5,04	386
18	24-32 33-1-в	То же, diam. до 500 мм	м2	12,56	4,45	56
19	24-35 33-1-б	Устройство воздухо- водов из тонколис- товой стали толщи- ной до 0,7 мм пери- метром до 1000 мм	м2	95,0	5,68	540
20	24-36 33-1-в	Устройство воздухо- водов из тонколис- товой стали толщ. 0,7 мм периметром до 1500 мм	м2	20,20	5,07	102
21	24-37 33-1-г	Устройство воздухо- водов из тонколисто- вой стали толщ. 0,7 мм перим. до 2000 мм	м2	25,4	5,08	129
22	24-38 33-1-д	Устройство воздухо- водов из тонколис- товой стали толщ. 0,7 мм перим. до 2600 мм	м2	12,0	4,96	60
23	24-35 33-1-б	Устройство перехо- дов из тонколисто- вой стали толщ. до 0,9 мм	м2	2,0	5,68	11

І	2	3	4	5	6	7
24	24-83 33-2-б	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ.2 мм диам.до 315 мм	м2	8,64	7,9І	68
25	24-84 33-2-в	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ.2 мм диам.500 мм	м2	1,88	6,68	І3
26	24-365 33-7-а	Установка дефлек- тора диам.200 мм	шт	4	8,48	34
27	24-790 доп.7 33-4І-а	Устройство узлов прохода диам.до 315 мм	шт	ІІ	І,98	22
28	П-к № І ч.ІІ доп.8 п.3802	Стоимость узлов прохода УІІ-1	шт	7	І2,5	88
29	П-к № І ч.ІІ доп.8 п.3803	Стоимость узлов прохода УІІ-2	шт	2	І3,2	26
30	"-" п.3805	Стоимость узлов прохода УІІ-4	шт	І	2І,20	2І
3І	"-" п.3835	Стоимость узлов прохода УІІ-2ІІ	шт	І	І3,40	І3

1	2	3	4	5	6	7
32	Ц-к № I Ч.Ш п.190I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	2,0	7,42	15
33	24-708 33-26-а	Кронштейны для вентиляторов	кг	133,5	0,34	45
34	24-710 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	3,2	0,3	1
35	24-446 33-14-а	Установка двери неутепленной герметической 1,25x0,5	шт	1	13,7	14
36	24-446 33-14-а Ц-к № I Ч.Ш п.654 Ц-к № I Ч.Ш доп.4 п.3284	Установка двери герметической утепленной 1,25x0,5 Цена: 13,7-11,0х х13,80=16,5	шт	1	16,5	17
37	24-37 33-1-г	Устройство пере- ходов из тонколис- товой стали средним периметром до 2000 мм	м2	1,76	5,08	9
38	24-3I 33-1-б	Устройство перехо- дов из тонколисто- вой стали толщиной до 0,9 мм средним диам. до 315 мм	м2	1,42	5,04	7

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
39	24-32 33-1-в	Устройство переходов диам. до 500 мм из тонколистовой стали толщ. 0,9 мм	м2	1,26	4,45	6
40	24-33 33-1-г	То же, диам. до 710 мм	м2	2,23	4,02	9
41	24-383 33-8-а	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства (1,297x0,573)	м2	0,74	39,2	29
42	24-416 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт	8	0,42	3
43	Ц-к № I ч. III п. 1846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,7	17,8	12
		ИТОГО	руб.			2783
		Пуск и регулировка 2,5%	"			70
		ИТОГО	руб.			2853
		Накладные расходы 16,4%	"			468
		ИТОГО	руб.			3321

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			199
		Итого по I разделу	руб.			3520
		<u>II. Строительные работы</u>				
44	I7-700 27-60-а	Масляная окраска воздуховодов за второй раз	м2	250,4	0,273	71
45	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м2	11,22	0,463	5
46	I9-54 27-3-г	Изоляция узлов про- хода и воздухоза- борного воздуховода минераловатными плитами	м3	0,7	7,77	5
47	Ц-к № I ч. I п. I7I	Стоимость плит мине- раловатных ПМ	м3	0,72	12,4	9
48	I7-703 27-60з	Масляная окраска решеток и под- ставок за 2 раза	м2	2,84	0,548	2
49	I9-206 28-13-и	Обертывание поверх- ности изоляции тканью стеклянной	м2	12,0	0,96	12
		ИТОГО	руб.			104

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
	Накладные расходы 16,4%		руб.			17
	ИТОГО		руб.			121
	Плановые накопления 6%		руб.			7

	Итого по II разделу		руб.			128
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.			3648

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

С.А.
А.М.
С.В.
С.М.

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

13 ноября 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной
зимней температуры -20°

№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измерен.
1	2	3	4	5

В смету № 2 на венти-
ляцию для расчетной
зимней температуры
 -30° внести следую-
щие изменения:

Исключить:

9	П-к № І ч.Ш доп.8 п.3784	Стоимость калорифе- ра КВБ9-П	шт	2
---	-----------------------------------	----------------------------------	----	---

Добавить:

9	Ценник № І ч.Ш доп.8 п.3778	Стоимость калори- фера КВС10-П	шт	2
---	--------------------------------------	-----------------------------------	----	---

Составила ст.инженер

Антас

Зайцева

Проверила рук.группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной
зимней температуры -40°

№№ шт основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мерения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5
		В смету № 2 на вен- тиляцию для расчет- ной зимней темпера- туры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
9	Ц-к № І ч.ІІІ доп.8 п.3784	Стоимость калорифе- ра КВБ9-ІІ	шт	2
		Добавить:		
9	Ц-к № І ч.ІІІ доп.8 п.3778	Стоимость калорифе- ра КВС10-ІІ	шт	2
33	24-710 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	1,6

Составила ст.инженер

Зайцева

Зайцева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-1:ОВ-14

Альбом I, Альбом IV

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
1	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из стальных водогазо- проводных труб диам. 15 мм	м	2	0,74	I
2	23-47 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 25 мм	"	10	0,96	10
3	Доп. II 23-22I 30-II-а Ц. I ч. I п. 197 п. 199	Прокладка трубо- провода из сталь- ных электросвар- ных труб диам. 76x2,8 мм	м	25	1,70	43

1	2	3	4	5	6	7
		Цена: 1,86-(1,15-0,99)=				
4	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	37	0,03	1
5	23-673 32-10-д	Установка воздухо-сборника горизонтального диам. 159x4,5 мм	шт	1	5,83	6
6	23-108 30-15-б	Задвижки чугунные 30ч6бр диам. 80 мм	шт	2	17,10	34
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками:				
7	Ц-к № I ч.Ш п.І30	Вентили запорные диам. 15 мм 15кч18п	шт	4	0,95	4
8	Ц-к № I ч.Ш п.І32	Вентили запорные диам. 25 мм 15кч 18п	шт	2	1,44	3
9	Пр-нт 24-15 п.І-255	Расширитель для термометра	шт	3	0,70	2
		Цена: 0,65x1,076= =0,70				
		ИТОГО	руб.			104

1	2	3	4	5	6	7
	Пуск и регулировка 1%		руб.			1
	ИТОГО		руб.			105
	Накладные расходы 16,4%		"			17
	ИТОГО		руб.			122
	Плановые накопления 6%		руб.			7
<hr/>						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.			129

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

*С.А.**Ситас**Гунчикова*

Попов

Сизорин

Зайцева

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной
зимней температуры -40°

№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единиц измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 3 на тепло-
снабжение для расчет-
ной зимней температу-
ры -30° внесены следу-
ющие изменения

Исключить:

3	Доп. II 23-22I 30-II-a П. I ч. I п. I97 п. I99	Прокладка трубопрово- да из стальных элек- тросварных труб диам. 76x2,8 мм	м	3
---	---	---	---	---

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
на отопление

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-14
Альбом I, Альбом IV

Сметная стоимость 1,31 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименова- ние преис- курантов, укрупнен- ных смет- ных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стоим. един. руб.	Общая стой- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
1	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам. 15 мм	м	145	0,74	107
2	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	120	0,79	95
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам.25 мм	м	55	0,96	53

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	23-48 30-10-а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	33	1,12	37
5	23-49 30-10-а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	2	1,24	2
6	23-673 32-10-д	Установка воздухо-сборника горизонтального диам. 159x4,5 мм	шт	2	5,83	12
7	23-646 32-10-б	Установка радиаторов М-140-А0	экм.	91,0	5,29	481
8	Доп. II 23-223 30-II-б	Установка регистров из стальных электросварных труб диам. 108x28 мм	м	84,5	2,46	208
		Цена: 2,9-(1,85-1,41)				
9	Ц. I ч. I п. 222 п. 218 23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	439,5	0,03	13

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной единичными расценками:					
10	Ц-к № I Ч.Ш п.130	Вентили диам. 15 мм 15кч18п	шт	2	0,95	2	
11	Ц-к № I Ч.Ш п.131	Вентили диам. 20 мм 15кч 18п	шт	4	1,1	4	
12	Ц-к № I Ч.Ш п.132	Вентили диам. 25 мм 15кч18п	шт	4	1,44	6	
13	Ц-к № I Ч.Ш п.1466	Кран двойной регуливровки диам.15 мм	шт	11	0,83	9	
		ИТОГО	руб.			1029	
		Пуск и регули- ровка 1%	"			10	
		ИТОГО	руб.			1039	
		Накладные расхо- ды 16,4%	руб.			170	
		ИТОГО	руб.			1209	

1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			73
ИТОГО по I разделу						1282
<u>II. Строительные работы</u>						
14	17-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов Цена: 0,548-0,25= =0,298	м2	77,74	0,298	23
ИТОГО			руб.			23
		Накладные расходы 16,5%	руб.			4
ИТОГО			руб.			27
		Плановые накопления 6%	руб.			2
ИТОГО по II разделу						29
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			руб.			1311

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы
13 ноября 1981 г.

Сид.
М.Вас
Гунчикова

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной
зимней температуры -20°

№ п.п. основ- ной сметы	Обосно- вание стой- мости	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- нения	Кол-во единицы измерения
1	2	3	4	5

В смету № 4 на отоп-
ление для расчетной
зимней температуры
 -30° внести следую-
щие изменения

Исключить:

2	23-46 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам. 20 мм	м	20
3	23-48 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам. 32 мм	м	23
5	23-49 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам. 40 мм	м	2

І	2	3	4	5
7	23-646 32-9-6	Установка ради- аторов М-140-А0	экм.	12,30
12	Ц.І ч.Ш п.132	Вентиль диам. 25 мм 15кч18п	шт	2
14	17-703 27-60-з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	10,47
Добавить:				
I	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	35
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубо- провода диам. 25 мм из водо- газопроводных труб	м	10
II	Ц.І ч.Ш п.131	Вентиль диам. 20 мм 15кч18п	шт	2

Составила ст. инженер

В.Мас

Зайцева

Проверила рук. группы

Евучиной

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной
зимней температуры -40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснова- ние стои- мости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 4 на отоп-
ление для расчетной
зимней температуры
 -30° внести следую-
щие изменения

Исключить:

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	20
---	------------------	---	---	----

Добавить:

2	23-46 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 20 мм	м	5
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубо- провода диам. 25 мм из водогазо- проводных труб	м	15

<u>І</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
7	23-646 32-9-6	Установка радиато- ров М-І40-А0	экм.	10
І4	І7-703 27-60-з т.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	8,67

Составила ст.инженер

Зайцева

Зайцева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-14
Альбом I, Альбом IV

Сметная стоимость $\frac{0,30}{0,29}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование преис-курентов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. едини-цы руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
1	23-108 30-15-б	Установка задвижки фланцевой diam. 80 мм 30ч6бр	шт	4	17,10	68
2	23-664 32-10-б	Установка грязе-вика diam. входного патрубка 80 мм	шт	2	23,9	48
3	23-687 32-12-б	Установка манометра с трехжондовым краном	комп.	2	4,18	8

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	23-688 32-І2-в	Установка термометра в оправе	компл.	2	2,18	4
5	23-693 32-І3-а	Устройство распределительной гребенки из электросварной трубы диам. 133x4 мм	шт	2	33,5	67
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
6	Ц-к № І ч.ІІІ п.І30	Вентили диам. 15 мм 15кч 18п	шт	1	0,95	1
7	Ц-к № І ч.ІІІ п.І32	Вентили диам. 25 мм 15кч 18п	шт	2	1,22	2
8	23-204 доп. І 30-24-б	Установка вентиля фланцевого диам. 40 мм	шт	2	3,44	7
9	Ц. № І ч. ІІІ п. І87	Стоимость вентиля диам. 40 мм 15кч 19п	"	2	3,80	8
10	Доп. ІІ 23-221 30-ІІ-а Ц-к № І п. І97 п. І99	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76x2,8 мм	м	$\frac{18}{13}$	1,70	$\frac{31}{22}$

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
		Цена: 1,86-(1,15- -0,99)x1,0=1,70				
	ИТОГО		руб.			<u>244</u> 235
	Пуск и регулировка 1%		руб.			2/2
	ИТОГО		руб.			<u>246</u> 237
	Накладные расходы 16,4%		руб.			<u>40</u> 39
	ИТОГО		руб.			<u>286</u> 276
	Плановые накопления 6%		руб.			<u>17</u> 17

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.			<u>303</u> 293

Примечание: в числителе данные для панельного варианта,
в знаменателе - для кирпичного варианта.

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы
13 ноября 1981 г.

Handwritten signatures and initials:
↙
K/S?
Sizorin
Zaitseva
Gunchikova

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной
зимней температуры -20°

№ ш основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во един. измер.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>

В смету № 5 на узлы
управления для рас-
четной зимней темпе-
ратуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

9	Ц-к № I ч. III п. 187	Стоимость вентиля фланцевого диам. 40 мм 15кч 19п	шт	2
---	-----------------------------	---	----	---

Добавить:

9	Ц-к № I ч. III п. 186	Стоимость вентиля фланцевого диам. 32 мм 15кч 19п	шт	2
---	-----------------------------	---	----	---

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

Зайцева
Гунчикова

Зайцева

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на
120 человек для животноводческих и птицеводчес-
ких предприятий

на изоляцию трубопроводов узла управления,
теплоснабжения и отопления

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-14
Альбом 1, Альбом IV

Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование преис- курантов, укрупнен- ных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
-------	--	----------------------------------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

I. Строительные работы

1	20-311 доп.5 27-1-32-в	Огрунтовка трубо- проводов грун- том Ц-020	м2	13,0	0,101	1
2	20-64 27-1-5-б	Антикоррозийное покрытие трубо- проводов краской БТ-117 по грунтовке	м2	13,0	0,05	1
3	19-25 ценник № 1 ч.1 п.235 доп.2 п.282	Изоляция трубо- провода полуци- линдрами минерало- ватными	м3	0,50	66,53	33

І	2	3	4	5	6	7
		Цена: $62 + (55,60 - 51,20) \times 1,03 = 66,53$				
4	І9-227 доп.3 28-15-д	Покрытие по- верхности изоляций трубопроводов лакостеклотканью	м2	25,0	2,55	64
5	І7-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизо- лированного трубо- провода отопле- ния и теплоснаб- жения при диам. до 50 мм	м2	152,56	0,548	84
6	І7-702 27-60-ж	То же, диам. более 50 мм	м2	101,70	0,424	43
		ИТОГО	руб.			226
		Накладные расхо- ды 16,3%	руб.			37
		ИТОГО	руб.			263
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			16
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			279

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы
13 ноября 1981 г.

С. Сизорин
Г. Гунчикова

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 6 для
расчетной зимней температуры -20°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснова- ние стои- мости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единицы измерения
1	2	3	4	5

В смету № 6 на
изоляцию трубо-
проводов узла
управления, тепло-
снабжения и отоп-
ления для расчет-
ной зимней темпе-
ратуры -30°
внести следующие
изменения

Исключить:

6	17-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизо- лированного трубо- провода отопления и теплоснабжения	м ²	14
---	-------------------	---	----------------	----

Составила ст.инженер

Литас

Зайцева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 6 для
расчетной зимней температуры -40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснова- ние стои- мости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во единиц измер.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>

В смету № 6 на
изоляцию трубо-
проводов узла
управления,
теплоснабжения
и отопления для
расчетной зимней
температуры -30°
внести следующие
изменения:

Добавить:

6	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизоли- рованного трубо- провода отопления и теплоснабжения	м ²	3
---	-------------------	---	----------------	---

Составила ст.инженер

Проверила рук. группы

13 ноября 1981 г.

Зайцева
Гунчикова

Зайцева

Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника
на 120 человек для животноводческих и пти-
цеводческих предприятий на водопровод хо-
зяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-5
Альбом I, Альбом IV

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование преис- курантов, укрупнен- ных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- нения	Коли- чест- во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
1	23-1 30-1-а прим.1	Устройство ввода из чугунных напорных труб diam.60 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-21 30-2-а	Установка фасонных чугунных частей	т	0,009	397,0	4
3	23-57 30-10-в	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб diam.15 мм	м	40,0	1,07	43

I	2	3	4	5	6	7
4	23-58 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	10	1,07	11
5	23-59 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	55	1,34	74
6	23-60 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	15	1,61	24
7	23-61 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	10	1,87	19
8	23-62 30-10-г	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	20	2,30	46
9	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	м	150	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной ЕРЕР:					
I0	Ц-к № I ч. III п. I36	Вентиль запорный 15кч18р диам. 15 мм	шт	I4	0,74	I0	
II	Ц-к № I ч. III п. I37	Вентиль запорный диам. 20 мм 15кч18р	"	2	0,84	2	
I2	Ц-к № I ч. III п. I38	Вентиль запорный диаметром 25 мм 15кч18р	"	5	I,22	6	
I3	Ц-к № I ч. III п. I39	Вентиль запорный диам. 32 мм 15кч18р	"	2	I,65	3	
I4	23-687 32-I2-0	Установка манометра общего назначения	шт	I	4,18	4	
I5	Ц-к № I ч. III п. I46I	Кран KB диам. 20 мм	шт	2	I,40	3	

1	2	3	4	5	6	7
16	23-107 30-15-а Ц-к № I ч. III п. 800 доп. 42 к пр-ту 23-07 п. 4137	Установка зад- вижки клиновой с невыдвижным шпинделем флан- цевая 30ч47бр диам. 50 мм Цена: 11,0-7,07+ + 14,20x $\frac{7,07}{6,25}$ =	шт	3	19,99	60
17	23-343 31-2-д	Установка сме- сителя с душе- вой сеткой	шт	12	5,04	60
18	23-391 31-13-д	Счетчик холод- ной воды крыль- чатый типа ВКМС-32	шт	1	14,70	15
19	23-386 31-11-б	Установка венти- лей поливочных диам. 25 мм	шт	5	1,79	9
20	Цен. № I ч. III п. 1824	Стоимость рукава резинового напор- ного	м	50,0	1,34	67
2 I	23-339 31-2-д Пр-нт 28-03-23 п. 270	Щетка-душ с кап- роновой щетиной Цена: 11,60+3= =14,60	шт	1	14,60	15
		ИТОГО		руб.		488

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
		Накладные расхо- ды 16,4%	руб.			80
		ИТОГО	руб.			568
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			34

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			602

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

С.А.
С.С.

С.С.

Сунчикова

Попов

Сизорин

Зайцева

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на
120 человек для животноводческих и птицевод-
ческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-5
Альбом I, Альбом IV

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование преис-курентов укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические работы</u>						
I	23-57 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам. 15 мм	м	90	1,07	96
2	23-58 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	55	1,07	59

І	2	3	4	5	6	7
3	23-59 30-10-в	Прокладка трубо- провода из водо- газопроводных труб диам.25 мм	м	30	1,34	40
4	23-60 30-10-в	Прокладка трубо- провода из водогазо- проводных труб диам.32 мм	м	30	1,6І	48
5	23-62 30-10-г	Прокладка трубо- провода из водо- газопроводных труб диам.40 мм	м	8	1,87	15
6	23-104 30-14-а	Испытание систе- мы при диам. труб до 100 мм	м	2І3	0,03	6
		Стоимость муфто- вой арматуры не учтенной БРЕР				
7	Ценник № І ч.ІІІ п.І30	Вентиль запорный 15кч18п2 диам.15 мм	шт	15	0,95	14
8	Ц-к № І ч.ІІІ п.І31	Вентиль диам. 20 мм 15кч 18п2	"	1	1,10	1
9	Ц-к № І ч.ІІІ п.І32	Вентиль диам. 25 мм 15кч18п2	"	3	1,44	4

1	2	3	4	5	6	7
10	Ц-к № I ч. III п. I33	Вентиль диам. 32 мм I5кч I8п2	шт	I	I,7I	2
11	Ц-к № I ч. III п. I34	Вентиль диам. 40 мм I5кч I8п2	"	I	2,35	2
12	23-343 3I-2-д	Установка смеси- теля для мойки	"	I	5,04	5
13	Ц. I ч. III п. I46I	Кран КВ, диам. 20 мм	шт	2	I,40	3
		ИТОГО	руб.			295
		Накладные расходы 16,4%	руб.			48
		ИТОГО	руб.			343
		Плановые накопле- ния 6%	"			2I
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			364

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

С.И.
К.С.
М.И.
Е.И.

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

13 ноября 1961 г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на
120 человек для животноводческих и птицевод-
ческих предприятий
на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-І, ВК-5
Альбом І, Альбом ІУ

Сметная стоимость 0,92 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименова- ние преис- курентов, укрупнен- ных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-технические работы</u>						
1	23-34 30-6-а	Прокладка трубопро- вода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	10	2,52	25
2	23-35 30-6-б	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 100 мм (по стенам зданий)	"	76,0	3,95	300

1	2	3	4	5	6	7
3	23-32 30-4-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных зданий диам. 100 мм (в траншеях)	м	4,0	2,38	10
4	23-323 3I-I-Г	Установка умывальника керамического 550x420x150 мм со смесителем	компл.	8	17,90	143
5	23-352 3I-3-Г	Установка трапа Т-100	"	6	7,16	43
6	23-35I 3I-3Г	Установка трапа диам. 50 мм	"	1	4,08	4
7	23-366 3I-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смывным бачком	"	7	21,80	153
8	23-359 3I-4-Г	Установка раковины стальной эмалированной	"	1	7,11	7
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	1	5,04	5

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
ІО	23-372 3І-6-а	Установка пис- суаров	шт	2	6,66	13
ІІ	23-327 3І-І-д	Установка биде	шт	1	30,3	30
		ИТОГО	руб.			733
		Накладные расхо- ды 16,4%	руб.			120
		ИТОГО	руб.			853
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			51

		ИТОГО по разделу І руб.				904
<u>II. Строительные работы</u>						
І2	І-635 ІО-ІІ4-б	Разработка сухо- го грунта II груп- пы вручную (под выпуски)	м3	6,0	1,06	6
І3	І-636 ІО-ІІ4-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	6,0	0,43	3
		ИТОГО	руб.			9
		Накладные расхо- ды 16,5%	"			1
		ИТОГО	руб.			10

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопле- ния 6%		руб.		I

		ИТОГО по разделу II		руб.		II
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.		915

Главный инженер проекта	<i>С.А.</i>	Попов
Нач. сметного отдела	<i>С.С.</i>	Сизорин
Составила ст. инженер	<i>В.М.</i>	Зайцева
Проверила рук. группы	<i>Е.И. Кош.</i>	Гунчикова

13 ноября 1981 г.

Л.П. 807-11-6-83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	- 6,26	тыс.руб.
в т.ч. стоимость:		
- оборудования	- 5,57	"-
- монтажн. работы	- 0,29	"-
- строит. работы	- 0,40	"-

Основание: спецификация и
чертежи
ТХ-1+ТХ-2
Альбом I, Альбом IУ

Составлена в ценах 1969 г.

(У.ч.Г.)

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, пенника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость,				
					нетто		единицы, руб.			руб.				
					еди- ницы	об- щий	оборуд.	монтажных работ	зарплата	оборуд.	монтажных работ	зарплата		
							все- го	в том числе	ос- нов- ная	в том числе	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами	ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка "Союзглавзоовет-снабжение" на 1982г. стр.19	Огневая паро-воздушная пароформали-новая камера												

18638-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34-124 к-0,75 на вес	Q=100 кг/час V=1,8 м ³ ОПШК-1 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53	I
														тип. 807-11-6-83 (У.Ч.1)
2	Доп.42 К 24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина стираль- ная КП-114	шт	2	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	2720	114	60	I
														48
3	24-10 п.2-22 36-у-54 примен.	Барабан сушиль- ный КП-307	шт	I	0,180	0,180	700,0	29,2	15,5	0,9	700	29	16	I
4	ССНЗ т.ч. в.1 1977 г. стр.17 п.103	Стол гладиль- ный	шт	I	0,035	0,035	48,0	-	-	-	48	-	-	I

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ССНЗ т.ч. в.1 1977г. стр.19 п.119 28-у-5057 примен.	Ванна моечная ВМ1-1СМ	шт	I	0,017	0,017	123,0	7,3	3,98	0,07	123	7	4	т.п. 801-11-6.83
6	ССНЗ т.ч. в.1 1977г. стр.24 п.200	Стол СП-1050А	шт	6	0,045	0,180	40,0	-	-	-	240	-	-	1 (т.ч.1) 49
7	24-06 п.09-002 28-у-7464 к-1,1 на вес	Электроплита мармитная ЭПМ-5	шт	I	0,220	0,220	128,0	11,99	5,72	0,03	128	12	6	1
8	24-06 п.11-001 28-у- -7450	Электроплита однокомфороч- ная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	10634-05 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Заявка на холод. и торговое оборудо- вание на 1976 г.	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,100	0,100	336,0	-	-	-	336	-	-	-
10	24-06 п.06-002 28-у-7419	Электрокипя- тельный КНЭ-50	шт	I	0,017	0,017	52,0	7,00	3,98	0,01	52	7	4	-
ИТОГО			руб.								5162	372	151	3
Транспортные расходы 5%			руб.								258			
ИТОГО			руб.								5420			
Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%			"								65			
ИТОГО			руб.								5485			

г.п. 807-Н-6-83

(У.Ч.1)

50

18834-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Наценка Глав- животновод- комплекта - 1,5%	руб.								82			т.п. 807-11-6.83
		ИТОГО оборудова- ния	руб.								5567			
		Сборка немонтиру- емого оборудова- ния - 1%												(У.т.1)
		по поз.5,7 от суммы - 288 руб.										3		
		ИТОГО	руб.									375		
		Плановые накопле- ния - 6%											23	51
		ИТОГО монтажных работ	руб.									398		18634-05
		<u>П. Строительные работы</u>												
II	ЕРЕР 21-49	Стеллаж	м3	3			80,0	28,2	0,5	-	240	85		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	ЕРЕР 23-302	Ванна V =200л ПВ-1	шт	2				44,1	2,15	0,23	-	88	2	-
		ИТОГО	руб.									328	87	2
		Накладные рас- ходы:												
		16,5% по поз.11										40		
		16,4% по поз.12										14		
		ИТОГО	руб.									382		
		Плановые накоп- ления 6%	руб.									23		
		ИТОГО строитель- ных работ	руб.									405		
		Плановые накоп- ления 6%										17		
		ИТОГО строитель- ных работ	руб.									297		

(Г.ч.1)

52

18834-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сводка затрат по смете:

1. Оборудование	5567 руб.
2. Монтажные работы	288 "
3. Строительные работы	405 "

ВСЕГО ПО СМЕТЕ	6260 руб.

Т.п. 801-11-6-83
(У.Ч.Т.)
БЗ

Главный инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила ст.техник
Проверила рук.группы

С.А.
СЗ
Пахомов
КЗ

Попов
Сизорин
Пахомова
Конокотина

13 ноября 1981 г.

10034-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий
на электроосвещение

Сметная стоимость 2,40 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,04 "-
- монтажных работ 2,36 "-

Основание: спецификации и
чертежи Э-1, Э-4
Альбом I, Альбом IV
Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто един. общ.	Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			(У.ч.Г.) ЕД
						оборудования	монтажных работ	в том числе зарплата	оборудования	монтажных работ	в том числе зарплата	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Монтажные работы</u>														
I	8-7099	Шиток осветительный ЩО 3I-2I	шт	I				5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-

г.п. 80111-6-83

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7099	То же, ЩО 33-13	шт	I	-	-	-	5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-
3	9-7088	Ящик с понижаю- щим трансформа- тором ЯТП-0,25	100 шт	0,0I	-	-	-	33I	117	I,23	-	3	I	-
4	8-7060	Установка настен- ных светильников	"	0,12	-	-	-	247,0	58,1	12,2	-	30	7	I
5	8-7015	Подвеска светиль- ников для ламп накаливания пол- ностью пылезаци- щенных на крюч- ках	"	0,37	-	-	-	193,0	70,1	25,0	-	71	26	9
6	8-7017	То же, на крон- штейнах	"	0,03	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	13	2	I

Т.п. 807-116.83
(У.ч.г.)
55

18634-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
7	8-7035	То же, для люминесцентных ламп	100 шт	0,42	-	-	-	218,0	87,6	14,0	-	92	37	6
8	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	5,55	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	546	181	47
9	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт	0,39	-	-	-	65,2	16,6	-	-	25	6	1
10	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,11	-	-	-	233,0	85,4	-	-	26	4	1
11	15-04-1 д.2 п.01-308 8-6121	Установка выключателя автоматического АЕ2015-10	шт	2	-	-	-	20,0	3,35	1,37	0,01	40	7	3

т.п. 807-11-6.83

(У.р.1) 56

18634 - 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полосной для открытой установ- ки	100 шт	0,09	-	-	-	67,1	16,2	-	-	6	1	-
		ИТОГО	руб.								40	829	272	64
		Транспорт 7%	"								3			
		ИТОГО	руб.								43			
		Комплектация 0,7%									-			
		ИТОГО по оборудо- ванию	руб.								43			
		Плановые накопле- ния 6%	"									50		
		ИТОГО монтажных работ	руб.									879		

г.п. 807-11-6-83

(г.ч.г.г.)

57

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Г.П. 807-11-6.83
II. <u>Материалы, не учтенные ценником</u>															
I3	ТНЭП № 4 1977 г. стр.24	Щиток осветитель- ный ЩО 31-21	шт	I					38,7	-	-		39		(Г.П.1)
I4	ТНЭП № 4 1977 г. стр.24	То же, ЩО33-13	шт	I					28,5	-	-		29		58
I5	I5-07 доп.5 п.1-142	Светильник НСПО3х60/Р53-01 для ламп накали- вания	шт	I9	-	-	-		1,66	-	-	-	32	-	-
I6	I5-07 д.20 п.3-163	Светильник НБ005х60	шт	I2	-	-	-		2,50	-	-	-	30	-	18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Т.п. 807-11-6.83
17	15-07 доп.1 п.1-117	Светильник НСПО2х100/ P53-01	шт	9	-	-	-	2,80	-	-	-	25	-	-	
18	15-07 д.20 п.3-166	Светильник НПО 19х60	шт	11	-	-	-	2,10	-	-	-	23	-	-	(У.Ч.Г.)
19	15-07 доп.24 п.3-212	Светильник люминесцент- ный ЛПО02-2х х40/П-02	шт	39	-	-	-	18,0	-	-	-	702	-	-	59
20	15-07 доп.2 п.1-139	Светильник люминесцент- ный ПВЛМ 2х40с	шт	3	-	-	-	30,35	-	-	-	91	-	-	18634-05
21	15-07 доп.7 п.1-149 примен.	Светильник НСПО2х150/ P53-01	шт	1	-	-	-	4,5	-	-	-	5	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Сб.№ I MT-092 п.329	Лампа люми- несцентная ЛБ-40	шт	84	-	-	-	2,0	-	-	-	168	-	-
23	Сб.№ I MT-092 п.185	Лампа нака- ливания 220 в 100 вт	шт	9	-	-	-	0,30	-	-	-	3	-	-
24	Сб.№ I MT-092 п.175	То же, 60 вт	шт	41	-	-	-	0,18	-	-	-	7	-	-
25	"-" п.191	То же, 150 вт	шт	1	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-
26	I6-03 п.6-003	Стартер СК-220	шт	84	-	-	-	0,40	-	-	-	34	-	-
27	Ц.И ч.У стр.100	Кабель АВРГ 2x4 мм ²	км	0,140				181,0	-	-	-	25		

г.п. 807-11-6-83

(г.п.)

60

18634-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
28	Ц. № I ч. у стр. 100	То же, сеч. 3x4 мм ²	км	0,060	-	-	-	268,0	-	-	-	16	-	1
29	I5-09 доп. 18 табл. 684	То же, с. 2x2,5	км	0,210	-	-	-	85,0	-	-	-	18	-	1
30	"	То же, с. 3x2,5	"	0,085	-	-	-	195,0	-	-	-	17	-	1
31	Ц. I-У стр. 102	То же, 3x4+1x2,5	км	0,060	-	-	-	318,0	-	-	-	19	-	1
32	I5-04-II п. 3-670	Ящик с понижаю- щим трансформа- тором ЯТП-0,25	шт	1	-	-	-	13,0	-	-	-	13	-	1
		ИТОГО	руб.									1296		

1. п. 801-11-6. 83

(У. Р. I) 61

18634-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
		Транспортные, заготовительно- складские и прочие расходы												
		4,7% по поз.13,14										3		
		7,8% по поз.15-21										71		
		8,6% по поз.22-26										18		
		9,7% по поз.29,30										3		
		5,1% по поз.32										1		
		ИТОГО										1392		
		Плановые накоп- ления - 6%										84		
		ИТОГО материалов										1476		

Тп 807-11-6.83

(У.П.Т)

62

18034-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сводка затрат по смете:														
1.	Оборудования	-	43	руб.										
2.	Монтажные работы	-	879	"										
3.	Материалы	-	1476	"										

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	-	2398	руб.										

г.п. 907-11-6.83 (У.ч.1) 63

Гл.инженер проекта
 Нач.сметного отдела
 Составила ст.техник
 Проверила рук.группы

Ляхов
Сизорин
Пахомова
Конокотина

Попов
 Сизорин
 Пахомова
 Конокотина

13 ноября 1981 г.

ОН

18634-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:- оборудования 0,30 -"-
- монтажных работ 0,52 -"-
- строит. работ 0,01 -"-Основание: спецификации и
чертежи Э-1, Э-4

Альбом I, Альбом IV

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Б4
					еди- ни- цы	об- щий	обо- ру- до- ван.	монтаж- ных работ	в том числе зарплата	обо- ру- до- ван.	монтаж- ных работ	в том числе зарплата	
							ос- нов- ная управле- нием ма- шинами	рабо- чих, заня- тых управле- нием ма- шинами					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I. Монтажные работы

I	15-04-1 п.04-166 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-121	шт	6			4,0	3,91	1,40	0,01	24	23	8	0,06
---	-------------------------------	----------------------------------	----	---	--	--	-----	------	------	------	----	----	---	------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I5-04-I п.04-181 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-222	шт	I			10,30	3,91	1,40	0,01	10	4	I	0,01
3	I5-04-I доп.54 п.06-948 8-6326	Переключатель ПКУЗ-38с -2029УЗ	шт	I			3,80	3,49	1,36	0,01	4	3	I	0,01
4	"-" п.18-119 8-6240	Пост управле- ния ПКУ-712- 2УЗ	шт	5			1,35	1,85	0,71	0,01	7	9	4	0,05
5	ТЭП № 23 1979 г. 8-6605	Шкаф силовой распределитель- ный на 5 трех- фазных групп с предохранителя- ми и рубильни- ком ШРП-73701 22УЗ	шт	2			117,51	12,8	4,9	0,22	235	26	10	0,44

Г.п. 807-4-683

(У.ч.г.)
65

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-6683	Подготовка к включению рубильника на ток 400а	пол	6	-	-	-	1,13	0,38	-	-	7	2	-
7	8-6687	То же, предохранителя на ток 60а	шт	30	-	-	-	0,58	0,22	-	-	17	7	-
8	8-5950	Ящик однофазный с рубильником и предохранителями ЯБПВ-I	шт	1	-	-	-	5,31	1,68	0,01	-	5	2	0,01
9	8-4510	Прокладка труб винилпластовых Д-20 в полу	100 м	0,60	-	-	-	27,0	11,2	0,08	-	16	7	0,05
10	8-4512	То же, Д-50 мм	"	0,07	-	-	-	40,7	13,7	0,25	-	3	1	0,02
11	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-22	"	0,04	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	2	1	0,15

Т.п. 807-11-6.83

(У.ч.Г)

66

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	8-4371	Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы и металлорукава	100 м	0,60	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	4	2	0,49
I3	8-4375	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,07	-	-	-	16,5	6,41	1,97	-	1	-	0,14
I4	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм ²	"	2,77	-	-	-	2,37	1,31	-	-	7	4	-
I5	8-4406	То же, сеч. до 35 мм ²	"	0,07	-	-	-	5,10	2,81	-	-	-	-	-
I6	8-4407	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,18	-	-	-	5,98	3,30	-	-	1	1	-
I7	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	"	1,6	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	157	52	14

Т.п. 801-11-6-83

(Т.п. 1)

67

1834-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	8-1451	То же, при ве- се 1 м до 2 кг	100 м	0,07	-	-	-	53,6	21,3	0,19	-	4	1	-	
19	8-1595	Кабельные за- делки сеч. до 35 мм ²	шт	6				4,24	1,07	-	-	25	6	-	
20	8-4709	Контур заземле- ния в транше- ях Д до 10 мм	100 м	0,18				21,3	7,03	0,08	-	4	1	0,01	
21	8-4718	То же, в поме- щениях Д=6 мм	"	0,55				54,7	17,1	0,29	-	30	9	0,16	
22	8-4925	Присоединение электродвигате- лей весом до 150 кг к сети	шт	7				2,01	0,83	0,01	-	14	6	0,07	
		ИТОГО	руб.									280	354	126	16

Т.п. 807-11-6.83

(У.Р.Г.)

68

16634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Транспортные рас- ходы 7%									20			Т.П. 807-14-6.83 (У.Ч.1) 69	
		ИТОГО	руб.								300				
		Комплектация 0,7%	"								2				
		Итого оборудова- ния	руб.								302				
		Плановые накопле- ния 6%										21			
		ИТОГО монтажных работ	руб.									375			
		<u>П. Материалы, не учтенные цен- ником</u>													
23	15-04-П п.3-604	Ящик однофидерный ЯБФВ-1	шт					13,5	-	-	-	14	-	18634-05	
24	Ц.1 ч.У стр.102	Кабель АВРГ сеч.3x4+1x2,5 мм2	км	0,160				318,0	-	-	-	51			

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
25	П-к № I ч.у стр.104	То же, сеч. 3x35+1x16	км	0,008	-	-	-	2180	-	-	-	I7		
26	П-к № I ч.у стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм ²	"	0,330	-	-	-	29,2	-	-	-	I0		
27	П-к № I ч.у стр.222	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,007	-	-	-	150,0				I		
28	П-к № I ч.у стр.222	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,025	-	-	-	277,0	-	-	-	7		
29	П-к № I ч.у стр.222	То же, ППВ, сеч.1,5 мм ²	"	0,016				35,6				I		
30	05-03 п.8- 0114	Труба винилас- товая Д 20 мм	"	0,060				255,0				I5		

г.п. 807-11-6.83

(У.ч.1)

70

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<u>Строительные работы</u>												г.п. 807-11-6.83
33	Сб. БРЕР I-6I5 к-0,8 к-1,15 I-6I6	Разработка грунта II группы вручную, с обратной засыпкой	м3	6,0				I,25					8	
		0,94xI,15x0,8=0,86												
		0,86+0,39												
		ИТОГО		руб.									8	(г.р.г.)
		Накладные расходы 16,5%		"									I	72
		ИТОГО		руб.									9	
		Плановые накопле- ния - 6%		"									I	
		ИТОГО строительных работ		руб.									10	

18634-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сводка затрат по смете:

1. Оборудование	302 руб.
2. Монтажные работы	375 "
3. Материалы	140 "
4. Строительные работы	10 "

ВСЕГО ПО СМЕТЕ	827 руб.

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила рук. группы
Проверил гл. специалист

Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

13 ноября 1981 г.

он

Г. П. 801-11-6. 83 (У. Ч. 1.)

73

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 п. I-212 п. I-261 II-I	Термометр техниче- ский углю- вой У-5 комп- лектно с опра- вой	I,55+2,35=3,90 шт	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	I	-	-
3	I7-06-48 п. I-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	шт	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п. 01-015 8-6120	Выключатель автоматический AK63-2M	шт	I	-	-	10,0	3,35	1,37	0,01	10	3	I	-
5	I5-04-01 п. 04-134 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-081	шт	2	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	I	-
6	I5-04-I доп. 37 п. I8-324 п. I8-328 п. I8-332 8-6677	Пост управления ПКУ/5-19131- 5442 с кнопками управления КУ-2 шт и пере- ключающим устрой- ством ПФ3-1 шт	компл. I	I	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	I	-

г. п. 807-11-6,83

(У.Р.Т.)

75

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Цена: $5,30 + (0,9 \times 2) + 1,50 = 8,60$ руб.												
7	8-6714	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	1	1. 807-11-6.83 (У.Р.1)
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика-та Д до 25 мм	100 М	0,12	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	9	3	1 76
9	8-4360	То же, металло-рукава РКУ-Х-Ш-15	"	0,80	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	1	-	1
10	8-4371	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы и металло-рукава	100 М	0,20				6,86	2,69	0,81	-	1	-	1 18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II	8-4403	То же, последующих проводов	100 м	0,58	-	-	-	2,37	1,31	-	-	1	1	Т.п. 801-11-6.83 (У.П.Л.) - 77	
I2	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-16	шт	1	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4		
I3	I2-у- -1876	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	1,11	0,27	0,01	-	2	1		
I4	I2-у- 1874	То же, с расширителем	шт	1	-	-	-	3,28	0,61	0,01	-	3	1		
		ИТОГО	руб.									86	51	21	7
		Транспортные расходы - 7%	"										6		
		ИТОГО	руб.										92		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Комплектация - 1% руб.									I			
		Итого оборудования	руб.								93			1 п. 807-1-6.83
		Плановые накопления 6%	руб.									3		
		Итого монтажных работ	руб.									54		(У.П.1)
		П. Материалы, не учтенные ценой												78
I	Ц.1 ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	км	0,08				29,2	-	-	-	2	-	-
2	05-03 п.8-0113	Трубка из поливинилхлоридного пластика Д=16 мм	"	0,012				195,0				2		18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	24-16-49 п.1-062	Металлорукав РЭЦ-Х-Ш-18	км	0,008				150				1		г.п. 801-11-6.83 (У.Ф.Л.) 79
4	Ц.1 ч.У стр.354	Коробка соединительная КСК-16	шт	1	-	-	-	3,18	-	-	-	3		
5	24-18-29 п.09-029	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5		
6	24-18-29 п.09-029	То же, с расширителем	шт	1				4,73	-	-	-	5		
		ИТОГО	руб.									18		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:												
		11,4% по поз.2										-		
		6,6% по поз.3										-		
		7,6% по поз.5,6										-		
		ИТОГО	руб.									18		

1834-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
		Плановые накопления - 6%										I		
		Итого материалов	руб.									I9		
		Сводка затрат по смете:												
		1. Оборудование		93	руб.									
		2. Монтажные работы		54	"									
		3. Материалы		19	"									

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		166	руб.									

г.п. 807-1-6-83

(г.г.г.)

80

Гл.инженер проекта
 Нач.сметного отдела
 Составил ст.инженер
 Проверила рук.группы

С.А. Мухомов
Сизорин
Кудинов
Конокотина

Попов
 Сизорин
 Кудинов
 Конокотина

13 ноября 1981 г.

он

10034-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 3,19 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 2,47 -"
- монтажных работ 0,71 -"
- строит. работ 0,01 -"

Основание: спецификация и чертежи
№ СС-1-СС-3 Альбом I,
Составлена в ценах 1969 г. Альбом IV

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					един.	об-ций	ру-	монтажных работ	ру-	монтажных работ	ру-	монтажных работ		
					ван.	го	ван.	го	ван.	го	ван.	го	ван.	го
					в том числе заработная плата			в том числе заработная плата			в том числе заработная плата			
					ос- рабочих, нов- занятых на управл. машинами			ос- рабочих, нов- занятых на управл. машинами			ос- рабочих, нов- занятых на управл. машинами			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
Телефонная связь														
I	I6-02 д.14 п.02-0187 IO-y-9I2	Установка "Кристалл 30"	к-т номер	I 30			I300,0	4,33	2,47	-	I30	74	-	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
2	10-10	Шит заземления ШЗ-ШЗ	шт	1				5,18	2,96	-	-	5	3	Т.п. 801-11-6-83 (У.п.1) 28	
3	8-2530	Прокладка телефонного кабеля при весе 1 м до 1 кг по стенам	100 м	1,65				30,2	12,8	1,28	-	50	21		2
4	8-4208	То же, силовой на скобах сечением 2,5 мм ²	"	0,40				95,5	31,7	8,18	-	38	13		3
5	8-4209	То же, сечением 6 мм ²	"	0,25				98,3	32,7	8,55	-	25	8		2
6	8-2541	Прокладка провода на скрепах	"	2,75				18,1	10,1	-	-	50	28		-
Автоматическая телефонная связь:															
7	16-02 д.5 П.04-0048 10-974	Аппарат телефонный ТА-72	шт	4			9,45	0,56	0,3	-	39	2	1	-	

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	8-2792	Установка коробок КР1-10	шт	I				4,97	1,83	0,17	-	5	2	Т.п. 907-11-6.93 1 (У.г.1) 83	
9	8-4500	Прокладка вини- пластовых труб на скобах ϕ до 25 мм	100 м	0,04				80,7	23,5	4,97	-	3	1		
		Электрочасофикация													
10	17-03 п.30 10-7180	Электрочасы ПЧМЗ-2БР- Р24-01	шт	I				72,0	1,35	0,57	-	72	1		1
11	16-02 п.06-0102 10-7249	Выпрямитель КВ-24М	шт	I				49,0	3,34	1,22	-	49	3		1
12	29-02- 20 п.553	Шкаф тумба ШТ-1	шт	I				33,0	-	-	-	33	-	-	

1973-4-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	I6-01 п.2-662	Радиотрансля- ционный узел TV-100BY-42	к-т	I			600,0				600			
I4	I0-3069	в т.ч.аппа- ратура нас- тольная	шт	2				8,53	4,96			I7	I0	-
I6	I0-3075	в т.ч.настрой- ка аппаратов	блок	2				36,3	21,1			73	42	-
I6	I0-3082м	Настройка ра- диоприемника	шт	I				15,8	9,19		-	I6	9	-
I7	Ц.10 разд.12 табл.6	Электроэнергия для настройки узла	квт/ч	45				0,21			9			
I8	I0-2979	Установка микрофонной розетки	шт	2	-	-	-	0,54	0,29	-	I	I	-	-

Т.п. 807-11-6.83

(У.т.1)

84

186-34-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
19	I5-04-I д.30 п.06-803 8-598I	Выключатель ШКУЗ-38С- 2029уз	шт	I			4,1	2,75	1,0	0,01	4	3	I	г.п. 805-11-6-83
		<u>Радиобикация</u>												
20	Цена Ново- сибир- ского эл.тех. з-да 10-3098	Громкоговори- тели мощностью 0,5 ват	шт	6	-	-	7,0	3,56	1,88	-	42	2I	II	- (г.т.г.)
21	10-7242	Установка ко- робок УК-2II, УК-2P	шт	I4				0,769	0,26	-	-	II	4	85 -
22	10-3095	Трансформатор ТНМУ-10	шт	I				0,92	0,43	-	-	I	-	
		<u>Комплексная телефонная сеть</u>												
23	8-2784	Установка бок- са емкостью 50х2 БКП-50	шт	I				10,02	2,82	0,24	-	10	3	- 10634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24	Цена при- боростро- ит.з-да Орджони- кидзе 10-7180	Электрочасы вторичные ВЧСИ-М2ПВ 24Р-300-323 К	шт	6			9,8	1,35	0,57	-	59	8	3	-	Т.п. 807-11-6-83
25	8-4703	Электроды за- земления ϕ 20 мм	10 шт	0,3			13,9	3,0	1,34	-	4	1	-	(У.г.1)	
26	8-4707	Шины заземле- ния сечением 160 мм ² в го- товых транше- ях	100 м	0,25			28,3	7,11	0,17	-	7	2	-	86	
		<u>Пожарная сигнала- лизация</u>													
27	10-7002 Цена Калуж- ского з-да р/аппа- ратуры	Приемный при- бор Сигнал I2AM ИТОГО	шт	1			96,0	49,5	28,3	-	96	50	28	-	10634-05
			руб.								2304	534	267	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспорт обо- рудования 7%	руб.								161			Т. П. 801-11-6-83
		ИТОГО	руб.								2465			
		Комплектация оборудования 0,7%	"								3			(У.Ч.П.)
		ИТОГО оборудования	руб.								2468			
		Плановые накопле- ния 6%	"									32		87
		ИТОГО монтажных работ	руб.									566		
		<u>Материалы, не учтенные цен- ником</u>												18634-05
1	15-09 табл. 109	Кабель ТСВ-5-х х2х0,5 мм ²	км	0,01				155,0				2		
2	"	"- ТСВ-10х х2х0,5 мм ²	км	0,06				260,0				16		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	I5-09 табл. 109	Кабель ТСВ- 41x2x0,5 мм ²	км	0,06				485,0				29		Т.п. 801-11-6.83
4	"- табл.88	"- ТПП-30x2x x0,5 мм ²	км	0,05				350,0				18		(Уд.г.)
5	"-	"- ТПП-10x x2x0,5 мм ²	км	0,20				150,0				30		
6	"- табл.41	"- АВВГ-4,0 мм ²	км	0,025				95,0				2		88
7	"-	"- АВВГ- 2x2,5 мм ²	км	0,03				355,0				11		
8	"- табл.299	Провод 2x0,35 МШВЭ	км	0,01				122,0				1		18634-05
9	"- табл. 112	"- ТРП-2x x0,5 мм ²	км	0,2				11,0				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I0	I5-09 табл. I27	Провод ПРППМ- 2x0,9 мм ²	км	0,055				36,0				2		Г. П. 807-11-6 83
II	"-" табл. II9	"- ПППМ-2x x0,6 мм ²	км	0,075				II,0				I		(Г. П. I)
I2	05-03 8-0114	Трубы вини- пластовые Ø 20 мм	км	0,004				255,0				I		89
I3	I6-02 п.05- 0106	Щиток ЦЗ-П2	шт	I				I,9				2		
I4	29-02- 20 п.3I6	Трансформатор ТАМУ-10	шт	I				2,6				3		18634-05
I5	Ц-1-У стр.349	Бокс БКТ-50	шт	I				3,22				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.									I23		г.п. 807-11-6.83
		Транспортные, заготовительно- складские и прочие расходы												
		9,7% по поз. I-7										I0		(У.п. I)
		I0,9% по поз. 8-II										I		
		II,4% по поз. I2										-		
		4,7% по поз. I3										-		
		7,6% по поз. I4										-		90
		ИТОГО	руб.									I34		
		Плановые накопле- ния 6%	"									8		
		Итого материалов	руб.									I42		10634-05
		Строительные работы*												
I	I-6I5 I-6I6 к-0,8 к-I, I5	Разработка грунта 2-й группы вручную с последующей за- сыпкой вручную	м3	8					I,25	I,25		I0	I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0,94x1,15x0,8= =0,86												
		0,86+0,39=1,25												
		ИТОГО	руб.									10	10	т.п. 807-11-6-83
		Накладные расходы 16,5%	руб.									2		(У.р.1)
		ИТОГО	руб.									12		
		Плановые накопле- ния 6%										1		91
		ИТОГО строительных работы	руб.									13		

Сводка затрат по смете

I. Оборудование	2468 руб.
II. Монтажные работы	566 "
III. Материалы	142 "
IV. Строительные работы	13 руб.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	3189 руб.

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составил ст. инженер
Проверила рук. группы
13 ноября 1981 г.

Кузнецов
982

Попов
Сизорин
Кудинов
Конюкотина

18034-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение шкафов для одежды

Сметная стоимость 8,81 тыс. руб.
в т.ч. оборудования 8,81 —

Основание: спецификация и чертежи
АР-2
Альбом П, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование укруп- ненных по- казателей и норма- тивов преи- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и мон- тажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы руб.			Общая стоимость руб.			92	
					еди- ни- цы	об- щий	обо- ру- до- ва- ния	мон- таж- ных до- во- го	работ в том числе зарплата ос- нов- ная управл. машин- ми	работ в том числе зарплата ос- нов- ная управл. машин- ми	работ в том числе зарплата ос- нов- ная управл. машин- ми			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Оборудование</u>														
1	Бюллетень Строит. техники № 6 за 1971 г.	Шкаф двойной М-3-33	шт	80			96,0				7680			
2	То же	Скамейки	шт	80			6,15				492			
		ИТОГО									8172			

Г.п. 807-11-6-83

(У.ч.1)

0834-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 5%	руб.								407			г.п. 801-11-6.83
		ИТОГО	руб.								8579			
		Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%	"								103			(У.Ч.Т.)
		ИТОГО	руб.								8682			
		Наценка Главживот- новодкомплекта 1,5%	"								130			(93)
		ИТОГО по оборудова- нию	"								8812			18634-05

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст.инженер
 Проверила рук.группы

СКД-
 Сизорин
 Бенгус
 Конокотина

13 ноября 1981 г.

бн