

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРП 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРП-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕР 81-04-2001**



**Издание официальное**

**Москва 2009**

**ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы  
ФЕРр 81-04-2001  
Москва, 2009 – 186 стр.**

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

**© ФГУ ФЦЦС, 2009**

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.sgcuccs.ru](http://www.sgcuccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-009-3**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-11-3	до 10 м <sup>2</sup>	2508,03	217,80	23,06	2,09	2267,17	24,92

## Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:							
64-1-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	122,16 -	24,04 -	1,88 -	0,70 -	96,24 (0,03)	2,75 -
64-1-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	86,23 -	15,64 -	0,63 -	0,23 -	69,96 (0,015)	1,79 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:							
64-1-3	легкоудаляемых	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,23	0,00	1,75

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:							
64-2-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	179,80 -	36,45 -	3,75 -	1,39 -	139,60 (0,06)	4,17 -
64-2-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	133,86 -	22,72 -	0,94 -	0,35 -	110,20 (0,023)	2,6 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:							
64-2-3	легкоудаляемых	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,23	0,00	2,78

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:							
64-3-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	214,81 -	42,48 -	3,75 -	1,39 -	168,58 (0,06)	4,86 -
64-3-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	149,90 -	27,88 -	1,56 -	0,58 -	120,46 (0,03)	3,19 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:							
64-3-3	легкоудаляемых	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	3,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,35	0,00	4,29

**Таблица 64-4. Базы по пилонам высотой до 250 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных баз по пилонам высотой до 250 мм:**

64-4-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	110,46	13,28	0,94	0,35	96,24 (0,015)	1,52
64-4-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	78,22	7,95	0,31	0,12	69,96 (0,008)	0,91

**Расчистка лепных баз по пилонам высотой до 250 мм от покрасок:**

64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,38

**Ремонт лепных баз по пилонам высотой до 250 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилонам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,12	0,00	0,87

**Таблица 64-5. Базы по пилонам высотой до 400 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных баз по пилонам высотой до 400 мм:**

64-5-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	159,92	18,44	1,88	0,70	139,60 (0,03)	2,11
64-5-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	122,28	11,45	0,63	0,23	110,20 (0,012)	1,31

**Расчистка лепных баз по пилонам высотой до 400 мм от покрасок:**

64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,62

**Ремонт лепных баз по пилонам высотой до 400 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилонам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,12	0,00	1,38

**Таблица 64-6. Базы по пилонам высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных баз по пилонам высотой до 500 мм:**

64-6-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	191,70	21,24	1,88	0,70	168,58 (0,03)	2,43
64-6-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	134,99	13,90	0,63	0,23	120,46 (0,015)	1,59

**Расчистка лепных баз по пилонам высотой до 500 мм от покрасок:**

64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,99

**Ремонт лепных баз по пилонам высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилонам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,23	0,00	2,15

**Таблица 64-7. Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:**

--	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	68,48	11,69	2,19	0,81	54,60 (0,042)	1,37
64-7-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	40,61	7,25	0,94	0,35	32,42 (0,02)	0,85
<b>Расчистка лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-7-3	легкоудаляемых	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	2,57
64-7-7	Реставрация лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,23	0,00	2,09

**Таблица 64-8. Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:</b>							
64-8-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	104,25	16,12	2,81	1,04	85,32 (0,059)	1,89
64-8-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	63,82	10,75	1,88	0,70	51,19 (0,04)	1,26
<b>Расчистка лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-8-3	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	1,65
<b>Ремонт лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	4,11
64-8-7	Реставрация лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,58	0,00	3,32

**Таблица 64-9. Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных полубалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:</b>							
64-9-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	74,73	19,19	0,94	0,35	54,60 (0,015)	2,25
64-9-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	49,68	16,29	0,63	0,23	32,76 (0,013)	1,91
<b>Расчистка лепных полубалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,51
<b>Ремонт лепных полубалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	1,16

**Таблица 64-10. Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

Измеритель: 1 изделие

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:</b>							
64-10-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	109,69 -	23,12 -	1,25 -	0,46 -	85,32 (0,025)	2,71 -
64-10-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	70,24 -	18,42 -	0,63 -	0,23 -	51,19 (0,013)	2,16 -
<b>Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,82
<b>Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,23	0,00	1,74

**Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных ваз высотой до 500 мм:**

64-11-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	140,58 -	32,60 -	2,19 -	0,81 -	105,79 (0,02)	3,68 -
64-11-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	84,74 -	22,06 -	1,25 -	0,46 -	61,43 (0,01)	2,49 -

**Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:**

64-11-3	легкоудаляемых	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,21

**Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,35	0,00	2,94

**Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных ваз высотой до 750 мм:**

64-12-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	249,26 -	43,86 -	4,06 -	1,51 -	201,34 (0,035)	4,95 -
64-12-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	148,58 -	30,39 -	2,19 -	0,81 -	116,00 (0,018)	3,43 -

**Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:**

64-12-3	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	1,92

**Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,12	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,12	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,58	0,00	4,59

**Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:**

64-13-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	260,40 -	53,43 -	5,63 -	2,09 -	201,34 (0,05)	6,03 -
64-13-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	155,63 -	36,50 -	3,13 -	1,16 -	116,00 (0,025)	4,12 -

**Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:**

64-13-3	легкоудаляемых	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	2,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,23	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,23	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	0,93	0,00	6,03

**Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных венков диаметром до 500 мм:</b>							
64-14-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	144,55	30,37	1,56	0,58	112,62 (0,022)	3,56
64-14-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	87,99	22,52	0,63	0,23	64,84 (0,011)	2,64
<b>Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:</b>							
64-14-3	легкоудаляемых	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,87
<b>Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	2,59

**Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм**

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:</b>							
64-15-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	321,54	50,67	4,69	1,74	266,18 (0,08)	5,94
64-15-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	204,95	35,23	2,50	0,93	167,22 (0,04)	4,13
<b>Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-15-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,56
<b>Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,12	0,00	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,12	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,70	0,00	4,78

**Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных гербов высотой до 500 мм:</b>							
64-16-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	182,87	47,28	2,50	0,93	133,09 (0,05)	5,41
64-16-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	113,74	34,00	1,25	0,46	78,49 (0,025)	3,89
<b>Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:</b>							
64-16-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,35	0,00	2,43

**Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм**

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:</b>							
64-17-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	439,96	77,26	4,38	1,62	358,32 (0,1)	8,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-17-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	275,88	54,97	2,50	0,93	218,41 (0,05)	6,29
<b>Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-17-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	1,76
<b>Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,70	0,00	4,15

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:</b>							
64-18-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	171,19	49,56	2,19	0,81	119,44 (0,014)	5,67
64-18-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	101,31	35,22	1,25	0,46	64,84 (0,007)	4,03
<b>Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:</b>							
64-18-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,35	0,00	3,01

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:</b>							
64-19-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	258,92	61,27	3,13	1,16	194,52 (0,04)	7,01
64-19-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	162,01	43,79	2,19	0,81	116,03 (0,02)	5,01
<b>Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-19-3	легкоудаляемых	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	1,51
<b>Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,58	0,00	4,84

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:</b>							
64-20-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	197,25	86,49	1,56	0,58	109,20 (0,021)	10,01
64-20-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	136,23	70,76	0,63	0,23	64,84 (0,012)	8,19
<b>Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-20-3	легкоудаляемых	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,99
<b>Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей	28,06	27,75	0,31	0,12	0,00	3,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель						

**Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных капиталей дорических и тосканских высотой до 500 мм:**

64-21-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	343,49	103,33	4,69	1,74	235,47 (0,07)	11,96
64-21-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	226,39	80,87	2,19	0,81	143,33 (0,04)	9,36
<b>Расчистка лепных капиталей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:</b>							
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	1,85

**Ремонт лепных капиталей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,12	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,12	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капиталей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,58	0,00	5,21

**Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных капиталей ионических высотой до 250 мм:**

64-22-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	320,11	86,49	1,56	0,58	232,06 (0,021)	10,01
64-22-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	204,48	70,76	0,63	0,23	133,09 (0,012)	8,19

**Расчистка лепных капиталей ионических высотой до 250 мм от покрасок:**

64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	1,31
<b>Ремонт лепных капиталей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капиталей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,23	0,00	3,43

**Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных капиталей ионических высотой до 500 мм:**

64-23-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	602,85	103,33	4,69	1,74	494,83 (0,07)	11,96
64-23-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	369,72	80,87	2,19	0,81	286,66 (0,04)	9,36

**Расчистка лепных капиталей ионических высотой до 500 мм от покрасок:**

64-23-3	легкоудаляемых	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	3,03
<b>Ремонт лепных капиталей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,12	0,00	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,12	0,00	9,12
64-23-7	Реставрация лепных капиталей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,58	0,00	7,93

**Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных капиталей коринфских высотой до 500 мм:**

64-24-1	цементных	902,36	180,40	5,31	1,97	716,65	19,89
---------	-----------	--------	--------	------	------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,07)
64-24-2	гипсовых	571,75	142,67	2,50	0,93	426,58
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,035)
<b>Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:</b>						
64-24-3	легкоудаляемых	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00
64-24-4	трудноудаляемых	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00
<b>Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>						
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,23	0,00
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,23	0,00
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,70	0,00

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:</b>							
64-25-1 (509-9900)	цементных	1295,19	228,75	8,44	3,13	1058,00	25,22
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,12)	-
64-25-2 (509-9900)	гипсовых	794,72	174,51	5,94	2,20	614,27	19,24
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,06)	-
<b>Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-25-3	легкоудаляемых	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	4,95
<b>Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,35	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,35	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,04	0,00	24,05

Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:</b>							
64-26-1 (509-9900)	цементных	1657,25	451,60	11,25	4,18	1194,40	49,79
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,14)	-
64-26-2 (509-9900)	гипсовых	1046,67	321,89	8,13	3,02	716,65	35,49
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,07)	-
<b>Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-26-3	легкоудаляемых	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	7,54
<b>Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,46	0,00	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,46	0,00	37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,12	0,00	36,27

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:</b>							
64-27-1 (509-9900)	цементных	137,63	29,51	1,88	0,70	106,24	3,46
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,022)	-
64-27-2 (509-9900)	гипсовых	89,26	21,92	0,94	0,35	66,40	2,57
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-
<b>Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:</b>							
64-27-3	легкоудаляемых	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	2,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,23	0,00	2,87

**Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:**

64-28-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	232,31	38,30	2,81	1,04	191,20 (0,047)	4,49
64-28-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	150,52	29,77	1,25	0,46	119,50 (0,027)	3,49

**Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:**

64-28-3	легкоудаляемых	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	1,51

**Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,35	0,00	4,39

**Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:**

64-29-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	428,24	51,44	5,00	1,86	371,80 (0,082)	6,03
64-29-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	276,36	41,46	2,50	0,93	232,40 (0,047)	4,86

**Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:**

64-29-3	легкоудаляемых	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	2,26

**Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00	6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,58	0,00	6,47

**Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:**

64-30-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	41,11	15,21	0,31	0,12	25,59 (0,003)	1,74
64-30-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	25,76	11,80	0,31	0,12	13,65 (0,002)	1,35

**Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:**

64-30-3	легкоудаляемых	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,61

**Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	1,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

**Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:**

64-31-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	189,02	24,91	0,31	0,12	163,80 (0,008)	2,85
64-31-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	44,87	19,14	0,31	0,12	25,42 (0,005)	2,19

**Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:**

64-31-3	легкоудаляемых	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,87

**Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	2,35

**Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:**

64-32-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	197,69	32,95	0,94	0,35	163,80 (0,01)	3,77
64-32-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	50,00	23,95	0,63	0,23	25,42 (0,005)	2,74

**Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:**

64-32-3	легкоудаляемых	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	1,13

**Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06

**Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:**

64-33-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	343,04	41,17	1,56	0,58	300,31 (0,027)	4,71
64-33-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	102,56	30,42	0,94	0,35	71,20 (0,017)	3,48

**Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:**

64-33-3	легкоудаляемых	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	1,38

**Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78

**Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных листов высотой до 150 мм:**

64-34-1	цементных	36,22	17,45	0,00	0,00	18,77	2,02
---------	-----------	-------	-------	------	------	-------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,001)	-
64-34-2	гипсовых	23,46	13,22	0,00	0,00	10,24	1,53
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,0005)	-
<b>Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:</b>							
64-34-3	легкоудаляемых	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,25
<b>Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	1,09

Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

## Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-35-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	47,54	21,95	0,00	0,00	25,59 (0,004)	2,54
64-35-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	29,29	15,64	0,00	0,00	13,65 (0,002)	1,81

## Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:

64-35-3	легкоудаляемых	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,53

## Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	1,65

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

## Смена лепных листов высотой до 400 мм:

64-36-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	76,18	31,19	0,63	0,23	44,36 (0,01)	3,61
64-36-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	49,14	23,24	0,31	0,12	25,59 (0,005)	2,69

## Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:

64-36-3	легкоудаляемых	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	1,04

## Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	2,86

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

## Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

64-37-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	138,93	32,51	0,63	0,23	105,79 (0,02)	3,72
64-37-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	90,38	24,91	0,63	0,23	64,84 (0,01)	2,85

## Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:

64-37-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,61

## Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,12	0,00	1,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:							
64-38-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	146,41	39,68	0,94	0,35	105,79 (0,01)	4,54
64-38-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	95,10	29,63	0,63	0,23	64,84 (0,005)	3,39
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:							
64-38-3	легкоудаляемых	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,98
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с дагипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,12	0,00	3,25

**Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм**

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:							
64-39-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	3551,21	964,74	1,88	0,70	2584,59 (0,4)	113,1
64-39-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	2273,09	720,79	0,94	0,35	1551,36 (0,2)	84,5
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:							
64-39-3	легкоудаляемых	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	57,59
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с дагипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73	0,00	0,00	0,00	101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1220,13	1220,13	0,00	0,00	0,00	145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1013,77	1013,14	0,63	0,23	0,00	120,9

**Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм**

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:							
64-40-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	4981,81	1186,52	3,75	1,39	3791,54 (0,81)	139,1
64-40-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	3118,71	876,03	2,50	0,93	2240,18 (0,5)	102,7
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:							
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90	0,00	0,00	0,00	87,1
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с дагипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-40-5	легкоудаляемых	1296,39	1296,39	0,00	0,00	0,00	154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1841,09	1841,09	0,00	0,00	0,00	219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1527,88	1526,00	1,88	0,70	0,00	182,1

**Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм**

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:							
64-41-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	8029,28	1818,60	6,25	2,32	6204,43 (1,5)	213,2
64-41-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	5158,62	1363,95	3,13	1,16	3791,54 (0,91)	159,9
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
64-41-3	легкоудаляемых	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57	0,00	0,00	0,00
<b>Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>						
64-41-5	легкоудаляемых	2348,08	2348,08	0,00	0,00	0,00
64-41-6	трудноудаляемых	2462,04	2462,04	0,00	0,00	0,00
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2083,88	2080,75	3,13	1,16	0,00

**Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм**

Измеритель: 100 п. м изделий

**Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:**

64-42-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	15039,02	2273,25	12,50	4,64	12753,27 (2)	266,5
64-42-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	9633,49	1696,62	9,38	3,48	7927,49 (1)	198,9
<b>Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:</b>							
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1274,60	1274,60	0,00	0,00	0,00	152,1
<b>Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-42-5	легкоудаляемых	2157,95	2157,01	0,94	0,35	0,00	257,4
64-42-6	трудноудаляемых	3138,41	3137,47	0,94	0,35	0,00	374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2653,49	2647,24	6,25	2,32	0,00	315,9

**Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм**

Измеритель: 100 п. м изделий

**Смена лепных поручней шириной до 250 мм:**

64-43-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	21602,16	2437,34	25,32	9,40	19139,50 (3,53)	282,1
64-43-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	14314,45	1550,02	8,13	3,02	12756,30 (1,52)	179,4
<b>Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:</b>							
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18	0,00	0,00	0,00	74,49
<b>Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-43-5	легкоудаляемых	1575,49	1574,24	1,25	0,46	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых	2018,60	2017,35	1,25	0,46	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2200,09	2192,27	7,82	2,90	0,00	244,4

**Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:**

64-44-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	56,42	15,52	0,00	0,00	40,90 (0,0015)	1,82
64-44-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	37,62	12,03	0,00	0,00	25,59 (0,0008)	1,41
<b>Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:</b>							
64-44-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т. ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

**Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:**

64-45-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	58,64	17,74	0,00	0,00	40,90 (0,004)	2,08
64-45-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	39,15	13,56	0,00	0,00	25,59 (0,0025)	1,59

**Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:**

64-45-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56

**Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26

**Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:**

64-46-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	70,76	28,92	0,94	0,35	40,90 (0,01)	3,39
64-46-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	46,61	20,39	0,63	0,23	25,59 (0,005)	2,39

**Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:**

64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75

**Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,23	0,00	1,77

**Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:**

64-47-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	222,41	46,15	1,56	0,58	174,70 (0,03)	5,41
64-47-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	144,74	34,29	1,25	0,46	109,20 (0,016)	4,02

**Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:**

64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26

**Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,35	0,00	2,72

**Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м<sup>2</sup>**

Измеритель: 1 изделие

64-48-1 (509-9900)	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (м)</i>	43,64	5,79	0,31	0,12	37,54 (0,005)	0,67
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06

**Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м<sup>2</sup> от покрасок:**

64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06

**Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м<sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (м)</i>	43,64	5,79	0,31	0,12	37,54 (0,005)	0,67
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00 0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00 0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> под модель	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00 0,57

**Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м<sup>2</sup>****Измеритель: 1 изделие**

64-49-1 (509-9900)	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	85,08	12,79	0,63	0,23	71,66	1,48
<b>Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,31
<b>Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м<sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м <sup>2</sup> под модель	8,60	8,29	0,31	0,12	0,00	0,96

**Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм****Измеритель: 1 изделие**

	<b>Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:</b>						
64-50-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	37,11	11,52	0,00	0,00	25,59 (0,004)	1,35
64-50-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	22,95	9,30	0,00	0,00	13,65 (0,002)	1,09
<b>Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:</b>							
64-50-3	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,18
<b>Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,82

**Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм****Измеритель: 1 изделие**

	<b>Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:</b>						
64-51-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	48,80	14,67	0,00	0,00	34,13 (0,006)	1,72
64-51-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	30,20	9,72	0,00	0,00	20,48 (0,003)	1,14
<b>Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-51-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	1,16

**Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм****Измеритель: 1 изделие**

	<b>Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:</b>						
64-52-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	101,72	11,37	0,94	0,35	89,41 (0,02)	1,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-52-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	68,55	9,56	0,63	0,23	58,36 (0,01)	1,16
<b>Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,23
<b>Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,23	0,00	0,78

Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:</b>							
64-53-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	104,57	13,60	1,56	0,58	89,41 (0,028)	1,65
64-53-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	70,09	10,79	0,94	0,35	58,36 (0,02)	1,31
<b>Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:</b>							
64-53-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,34
<b>Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,23	0,00	1,14

Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:</b>							
64-54-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	160,68	24,06	2,50	0,93	134,12 (0,05)	2,92
64-54-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	105,78	18,87	1,25	0,46	85,66 (0,025)	2,29
<b>Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-54-3	легкоудаляемых	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,56
<b>Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,35	0,00	1,82

Таблица 64-55. Шишкы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

<b>Смена лепных шишек высотой до 250 мм:</b>							
64-55-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	72,53	27,82	0,00	0,00	44,71 (0,004)	3,03
64-55-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	45,88	20,29	0,00	0,00	25,59 (0,002)	2,21
<b>Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	1,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

**Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм**

Измеритель: 1 изделие .

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:**

64-56-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	26,13	16,33	0,00	0,00	9,80 (0,006)	1,89
64-56-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	18,54	12,44	0,00	0,00	6,10 (0,003)	1,44

**Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:**

64-56-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,41

**Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,72
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,91

**Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**

Измеритель: 1 изделие .

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:**

64-57-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	41,54	18,84	0,00	0,00	22,70 (0,008)	2,18
64-57-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	28,46	14,26	0,00	0,00	14,20 (0,005)	1,65

**Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:**

64-57-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56

**Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26

**Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие .

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:**

64-58-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	92,97	28,43	0,94	0,35	63,60 (0,016)	3,29
64-58-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	60,56	20,13	0,63	0,23	39,80 (0,01)	2,33

**Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:**

64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75

**Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,23	0,00	1,77

**Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм**

Измеритель: 1 изделие .

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:**

64-59-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	205,43	40,35	1,88	0,70	163,20 (0,024)	4,67
64-59-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	135,39	32,14	1,25	0,46	102,00 (0,012)	3,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:</b>							
64-59-3	легкоудаляемых	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	2,79
<b>Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,35	0,00	2,72

Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> :							
64-60-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	219,27	53,88	2,19	0,81	163,20 (0,04)	5,94
64-60-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	146,06	42,81	1,25	0,46	102,00 (0,023)	4,72
<b>Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-60-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м<sup>2</sup> с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> под модель	21,94	21,00	0,94	0,35	0,00	2,43

Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> :							
64-61-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	307,16	60,22	3,44	1,28	243,50 (0,06)	6,64
64-61-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	203,15	49,07	1,88	0,70	152,20 (0,034)	5,41
<b>Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-61-3	легкоудаляемых	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	1,51
<b>Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м<sup>2</sup> с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00	3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> под модель	31,92	30,67	1,25	0,46	0,00	3,55

Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> :							
64-62-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	411,69	79,00	4,69	1,74	328,00 (0,08)	8,71
64-62-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	262,55	57,05	2,50	0,93	203,00 (0,045)	6,29
<b>Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-62-3	легкоудаляемых	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	1,99
<b>Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м<sup>2</sup> с додипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> под модель	41,48	39,92	1,56	0,58	0,00	4,62