

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕРр 81-04-2001**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Москва 2009



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04-2001**



**Издание официальное**

**Москва 2009**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**

**ФЕРр 81-04-2001**

Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-009-3**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 53. СТЕНЫ

**Таблица 53-1. Разборка деревянных стен**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен

**Разборка обшивки:**

53-1-1	неоштукатуренных деревянных стен	143,39	92,99	50,40	6,08	0,00	12,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,94)	-
53-1-2	оштукатуренных деревянных стен	562,00	314,50	247,50	29,84	0,00	41,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,73)	-

**Разборка каркаса деревянных стен:**

53-1-3	из бревен	739,80	402,71	337,09	40,64	0,00	54,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,74)	-
53-1-4	из брусев	701,83	380,42	321,41	38,75	0,00	51,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,74)	-
53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	1092,10	641,84	450,26	53,33	0,00	84,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-

**Разборка бревенчатых:**

53-1-6	неоштукатуренных стен	1478,51	769,61	708,90	85,46	0,00	101,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(19,37)	-
53-1-7	оштукатуренных стен	1809,91	972,22	837,69	100,98	0,00	128,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(22,87)	-

**Разборка брусчатых:**

53-1-8	неоштукатуренных стен	1186,43	697,03	489,40	59,00	0,00	92,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(10,26)	-
53-1-9	оштукатуренных стен	1643,35	1027,40	615,95	74,25	0,00	135,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(13,76)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> проемов

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

53-3-1 (203-0515)	из бревен Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м <sup>3</sup> )	99,42 -	84,27 -	9,16 -	0,00 -	5,99 (П)	8,76 -
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,06)	-
53-3-2 (203-0515)	из брусев Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м <sup>3</sup> )	98,67 -	84,18 -	8,50 -	0,00 -	5,99 (П)	8,75 -
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,06)	-
53-3-3 (203-0515)	каркасно-обшивных Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м <sup>3</sup> )	39,24 -	28,17 -	5,08 -	0,00 -	5,99 (П)	3,26 -
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	-

Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> проемов

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

53-4-1	из бревен	2567,62	981,83	109,40	0,00	1476,39	104,45
53-4-2	из брусев	4074,80	879,84	67,56	0,00	3127,40	93,6
53-4-3 (104-9281)	каркасно-обшивных Утеплитель, (м <sup>3</sup> )	1128,47 -	413,55 -	91,79 -	0,00 -	623,13 (П)	49,35 -
53-4-4	из досок, забранных стоймя в обвязке	2010,42	262,29	42,60	0,00	1705,53	31,3

Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен

Измеритель: 100 м элемента

Ремонт каркасных стен со сменой:

53-5-1 (509-9900)	обвязки из бревен Строительный мусор, (т)	5636,48 -	3493,04 -	108,96 -	0,00 -	2034,48 (1,82)	409,5 -
53-5-2 (509-9900)	обвязки из брусев Строительный мусор, (т)	8120,84 -	3569,81 -	78,45 -	0,00 -	4472,58 (1,33)	418,5 -
53-5-3 (509-9900)	стоек и подкосов из бревен Строительный мусор, (т)	4577,30 -	3046,92 -	72,35 -	0,00 -	1458,03 (1,5)	357,2 -
53-5-4 (509-9900)	стоек и подкосов из брусев Строительный мусор, (т)	6083,79 -	2999,15 -	50,56 -	0,00 -	3034,08 (1,1)	351,6 -

Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки

Измеритель: 10 м<sup>3</sup> засыпки

53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	3959,67	1169,38	666,52	80,82	2123,77	149,92
--------	-------------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен

Измеритель: 100 м досок

53-7-1 (509-9900)	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен Строительный мусор, (т)	769,14 -	278,28 -	15,69 -	0,00 -	475,17 (0,25)	31,84 -
----------------------	---	-------------	-------------	------------	-----------	------------------	------------

Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обшивки

53-8-1 (104-9281)	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем Утеплитель, (м <sup>3</sup> )	6937,96 -	772,15 -	407,88 -	39,02 -	5757,93 (П)	94,51 -
----------------------	--	--------------	-------------	-------------	------------	----------------	------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 53-9. Смена венцов в стенах**

Измеритель: 100 м венца

**Смена венцов в стенах:**

53-9-1	из бревен окладных диаметром 240 мм	7686,49	2821,45	397,17	12,15	4467,87	322,82
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,83)	-
53-9-2	из бревен окладных диаметром 270 мм	8988,01	3304,42	519,28	20,25	5164,31	378,08
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,87)	-
53-9-3	из бревен рядовых диаметром 240 мм	6817,40	2900,63	408,11	14,31	3508,66	331,88
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,96)	-
53-9-4	из бревен рядовых диаметром 270 мм	8001,62	3340,34	503,47	18,77	4157,81	382,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,63)	-
53-9-5	из брусев окладных сечением 200х200 мм	12998,02	2170,58	307,52	10,80	10519,92	248,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,66)	-
53-9-6	из брусев окладных сечением 220х220 мм	15270,44	2507,16	367,16	12,42	12396,12	286,86
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,02)	-
53-9-7	из брусев рядовых сечением 200х200 мм	12194,70	2202,04	297,44	9,59	9695,22	251,95
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,45)	-
53-9-8	из брусев рядовых сечением 220х220 мм	14864,57	2811,48	358,07	11,75	11695,02	321,68
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,93)	-

**Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом**

Измеритель: 100 подъемов

53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	2327,88	2090,88	237,00	0,00	0,00	242
---------	--------------------------------	---------	---------	--------	------	------	-----

**Таблица 53-11. Ремонт конопатки стен**

Измеритель: 100 м шва с одной стороны

53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	156,87	70,54	0,00	0,00	86,33	8,27
---------	--	--------	-------	------	------	-------	------

**Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен**

Измеритель: 100 м сжимов и подкосов

**Укрепление деревянных стен:**

53-12-1	сжимами из бревен	5980,98	1887,41	147,90	0,00	3945,67	218,45
53-12-2	сжимами из брусев	7079,26	1807,32	71,15	0,00	5200,79	209,18
53-12-3	сжимами из пластин	5812,12	1512,26	54,34	0,00	4245,52	175,03
53-12-4	подкосами	4333,66	1785,56	102,86	0,00	2445,24	201,53

**Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича**Измеритель: 1 м<sup>2</sup> откосов

53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	72,51	9,42	0,87	0,00	62,22	1,09
---------	--	-------	------	------	------	-------	------

**Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах**

Измеритель: 10 м трещин

**Заделка трещин в кирпичных стенах:**

53-14-1	цементным раствором	34,73	24,31	0,00	0,00	10,42	2,71
53-14-2	кирпичом	1880,85	1063,04	42,56	5,13	775,25	115,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности стен**Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:**

53-15-1	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	13778,94	3304,47	111,99	13,50	10362,48	397,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-2	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	13478,54	3004,07	111,99	13,50	10362,48	361,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	26304,35	4958,37	223,98	27,00	21122,00	606,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	25854,19	4508,21	223,98	27,00	21122,00	551,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	3561,93	3315,69	246,24	0,00	0,00	399
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,3)	-

**Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:**

53-15-6	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	14091,54	3304,47	424,59	129,47	10362,48	397,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-7	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	13791,14	3004,07	424,59	129,47	10362,48	361,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	26929,55	4958,37	849,18	258,94	21122,00	606,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	26479,39	4508,21	849,18	258,94	21122,00	551,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	3561,93	3315,69	246,24	0,00	0,00	399
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,3)	-

**Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1149,58	283,83	29,59	5,37	836,16	35,39
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	699,82	238,33	55,50	10,22	405,99	28,68

**Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	976,22	118,64	7,19	2,67	850,39	13,39
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,79)	-
53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	682,98	145,95	11,57	4,29	525,46	15,71
(104-9281)	Утеплитель, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,58)	-

**Таблица 53-18. Ремонт перемычек**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> перемычек

53-18-1	Перекладка клинчатых	1679,23	377,68	315,14	40,92	986,41	39,26
---------	----------------------	---------	--------	--------	-------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-18-2	кирпичных перемычек Устройство монолитных железобетонных перемычек	1913,28	536,76	549,70	69,39	826,82	59,84

Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Измеритель: 1 перемычка

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:

53-19-1 (403-9022)	разгрузочную Конструкции сборные железобетонные, (м³)	229,06	41,03	11,20	1,35	176,83 (II)	4,81
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
53-19-2 (403-9022)	рядовую Конструкции сборные железобетонные, (м³)	210,70	29,94	11,20	1,35	169,56 (II)	3,51
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	-

Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

Измеритель: 100 м³ кладки

Кладка отдельных участков из кирпича:

53-20-1	наружных простых стен	89275,40	4717,94	3369,60	526,50	81187,86	563
53-20-2	наружных стен средней сложности	91575,60	5564,08	3369,60	526,50	82641,92	628
53-20-3	наружных сложных стен	92777,56	6714,06	3369,60	526,50	82693,90	706
53-20-4	внутренних стен	91366,22	5614,60	3369,60	526,50	82382,02	670

Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков

53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	244,31	112,04	4,36	0,00	127,91	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	816,28	60,95	70,61	0,00	684,72	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	927,59	188,59	124,98	0,00	614,02	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	663,18	70,41	55,79	0,00	536,98	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1305,54	146,51	95,02	0,00	1064,01	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6 (101-9108)	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. Мастика тиоколовая, (кг)	3582,94	286,55	3296,39	146,00	0,00 (II)	29,36
53-21-7 (101-9091)	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками Мастика герметизирующая, (кг)	6314,95	309,68	6005,27	267,79	0,00 (II)	31,73
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8 (101-9108)	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. Мастика тиоколовая, (кг)	3951,65	270,74	3680,91	164,09	0,00 (II)	27,74
53-21-9	герметизирующей	5252,48	325,50	4926,98	219,38	0,00	33,35



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9091)	нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>Мастика герметизирующая, (кг)</i>	-	-	-	-	(П)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	186,89	136,78	3,49	0,00	46,62	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	15,85	13,63	0,87	0,00	1,35	1,52
<b>Восстановление солнцезащиты:</b>							
53-21-12	полимерцементным составом	279,50	249,64	6,10	0,00	23,76	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	81,05	13,90	0,00	0,00	67,15	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	139,29	121,92	6,97	0,00	10,40	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	533,37	507,33	0,87	0,00	25,17	49,69
<b>Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:</b>							
53-21-16	горизонтальных	5978,50	1246,48	1036,02	124,20	3696,00	131,07
53-21-17	вертикальных	6726,14	1649,22	1380,92	165,65	3696,00	173,42
53-21-18	потолочных	7407,50	2088,32	1623,18	194,94	3696,00	201,77
<b>Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:</b>							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1295,38	306,72	988,66	105,73	0,00	32,63
(101-9108)	<i>Мастика тиоколовая, (кг)</i>	-	-	-	-	(П)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	5973,12	384,37	17,43	0,00	5571,32	40,89
<b>Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:</b>							
53-21-21	насухо	2710,40	73,20	12,20	0,00	2625,00	7,5
53-21-22	на мастике	2842,51	113,70	3,49	0,00	2725,32	11,65

**Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

Измеритель: 100 м стоек

53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	951,37	626,17	12,20	0,00	313,00	77,4
---------	---	--------	--------	-------	------	--------	------

**Таблица 53-23. Перекладка карнизов**

Измеритель: 1 м карниза

**Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):**

53-23-1	в 4 кирпича	113,44	29,43	0,91	0,14	83,10	3,45
53-23-2	в 6 кирпичей	209,59	54,25	1,82	0,27	153,52	6,36

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> плиты

53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	2301,40	366,34	24,52	3,65	1910,54	42,4
---------	---	---------	--------	-------	------	---------	------

**Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования**

Измеритель: 1 м изолируемой стены

**Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:**

53-24-1	в 1 кирпич	258,35	109,75	96,22	0,00	52,38	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	289,64	115,19	96,41	0,00	78,04	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	382,26	122,45	130,45	0,00	129,36	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	409,90	124,26	130,62	0,00	155,02	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	457,81	126,07	151,05	0,00	180,69	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	486,44	128,79	151,30	0,00	206,35	14,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий</b>							
Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек							
53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	11318,22	1433,20	67,41	4,73	9817,61	165,88