

СССР

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Московский государственный
ордена Трудового Красного Знамени
проектно-изыскательский институт
транспортного строительства
МОСГИПРОТРАНС

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I-2-193.9I

Водопроводная насосная станция
производительностью от 50 до 200м³/ч

АЛЬБОМ 7

Часть 2 стр.192-285

С М Е Т Ы

25114 - 07

ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА
ПО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ
УЧЕТНАЯ ЦЕНА 101-10000000

МОСКВА - 1992г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № I

на фундаенты. Вариант - сборные жел.бет.блоки

Основание: альбом листы АР1-5; КЖ1-51; км1-2

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы	обслужив. машины на един.	всего
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Фундаменты-сборные жел.бет.блоки										
1	Е8-10	Устройство песчаных оснований под фундаенты толщ. 50 см м3	0,55	<u>0,74</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	I	-	-	<u>0,80</u> 0,13	-
2	Е7-402	Установка блоков стен подвалов весом 1,3 т шт.	15,00	<u>2,10</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	3I	7	<u>24</u> 9	<u>0,82</u> 0,77	<u>12</u> 12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	E7-40I	Установка блоков стен подвалов в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий весом 0,64 т шт.	9,00	<u>1,39</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	13	3	<u>10</u> 4	<u>0,53</u> 0,52	<u>5</u> 5
4	E7-400	Установка блоков стен подвалов весом 0,47 т шт.	6,00	<u>1,01</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	6	1	<u>5</u> 2	<u>0,39</u> 0,37	<u>2</u> 2
5	E7-400	Установка блоков стен подвалов весом 0,35 т шт.	10,00	<u>1,01</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	10	2	<u>8</u> 3	<u>0,39</u> 0,37	<u>4</u> 4
6	3-3	Блоки сборные жел. бет. стен подвалов из бетона В7,5 марки ФБС 24.4.6 Т (15 шт.) м3	8,15	<u>40,90</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

ТЛ 901-2-193.91

ДЛ. 7

193

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
7	3-19	То же, марки ФБС 12.4.6 т (9 шт.) м3	2,39	<u>44,20</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	3-19	То же, марки ФБС 9.4.6-Т (6 шт.) м3	1,17	<u>44,20</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	3-19	То же, марки ФБС 9.3.6 Т (10 шт.) м3	1,46	<u>44,20</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	СИ47-1	Арматура А-1 100 кг	0,47	<u>22,90</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II	Е6-20	Устройство моно- литных отдельных участков из бетона В7.5 м3	0,20	<u>5,37</u>	<u>0,76</u>	I	-	<u>-</u>	<u>2,86</u>	<u>I</u>
				1,55	0,23			-	0,30	-

ФП 901-2-193,91

АЛ. 7

194

25114-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2	Б8-27	Обмазка битумом за 2 раза стен, соприкасаю- щихся с грунтом 100 м2	0,77	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	69	15	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>26</u> -
		Итого прямые зат- раты по разделу I <u>руб.</u> руб.				698	28	<u>48</u> 18	-	<u>50</u> 23
		в том числе:								
		Стоимость общестрои- тельных работ руб.				698	-	-		-
		Материалы руб.				54	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	46	-		-
		Стоимость материа- лов и конструкций руб.				567	-	-		-

ТШ 901-2-193.91

АЛ. 7

195

25/14-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы руб.				115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		10
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	20	-		-
		Плановые накопления руб.				65	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		83

ЛП 901-2-193.91

ЛЛ. 7

196

25114-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	66	-		-
		Итого по разделу I								
		руб.				878	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	66	-		-
		Итого прямые зат- раты по смете								
		руб.				698	28	<u>48</u>	-	<u>50</u>
		в том числе:						18		23
		Стоимость общестрои- тельных работ								
		руб.				698	-	-		-

ЛП 901-2-193.91

МЛ. 7

197

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Материалы								
		руб.				54	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	46	-		-
		Стоимость материалов и конструкций								
		руб.				567	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.								
		чел.-ч				-	-	-		10
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.				-	20	-		-
		Плановые накопления								
		руб.				65	-	-		-

ТШ 901-2-193.91

АЛ.7

198

2514-03


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				878	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	66	-		-
		Итого по смете руб.				878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата руб.				-	66	-		-

Составила/инженер I кат.



И.И.Ромашенкова

Проверил зав.сметной группой



В.И.Тербер

ТП 901-2-193.91

АЛ-7

199

25114-03

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № I

на изменение объемов работ с расчетной зимней температурой - 20°С на общестроительные работы

Основание: альбом листы АР1-5, КЖ1-5;
КЖ1-2

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № пози- ции норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив. машин	
				единицы, руб.		всего	основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	обслуживающие машины	
				основ- ной зар- платы	в т.ч. зар- платы				на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исключить:

Раздел 3 . Стены

I	Е6-354	Устройство монолит- ных легкобетонных стен из бетона В3,5 толщ. 450 мм в опалубке м2	88,13	<u>11,69</u> 1,34	<u>1,57</u> 0,39	1030	118	<u>138</u> 34	<u>2,52</u> 0,50	<u>222</u> 44
---	--------	---	-------	----------------------	---------------------	------	-----	------------------	---------------------	------------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	ССЦ I-72	Бетон легкий В 3,5 мЗ	34,70	<u>29,70</u>	<u>-</u>	103I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3	E6-365	Установка арматурных стержней в опалубку стен при диаметре стержней до 8мм Т	-	<u>28,35</u>	<u>1,8I</u>	-	-	<u>-</u>	<u>42,96</u>	<u>-</u>
				25,00	0,50			-	0,65	-
4	E6-359	Установка арматурных каркасов и сеток в опалубку стен при массе элемента до 20 кг Т	0,07	<u>18,44</u>	<u>3,0I</u>	I	I	<u>-</u>	<u>28,76</u>	<u>2</u>
				14,40	0,80			-	1,03	-
5	CI24-28	Арматура класса А-I Т	-	<u>232,00</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	CI24-I6	Арматура класса А-I Т	0,02	<u>270,00</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	CI24-18	Арматура класса А-3 Т	0,05	<u>283,00</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ТП 901-2-193.91

АЛ. 7

201

25114-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3		-	-	2081	119	<u>138</u>	-	<u>224</u>
		руб.						<u>34</u>		<u>44</u>
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ				2081	-	-		-
		руб.								
		Материалы				96	-	-		-
		руб.								
		Всего заработная плата				-	153	-		-
		руб.								
		Стоимость материалов и конструкций				1050	-	-		-
		руб.								
		Местные материалы				678	-	-		-
		руб.								
		Накладные расходы				343	-	-		-
		руб.								

ЛП 901-2-193.91

ЛЛ. 7 202

25114-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч					-	-	-		32	Ш 901-2-193.91
		Сметная заработная плата в н.р. руб.					-	62	-		-	
		Плановые накопления руб.					194	-	-		-	Л1.7
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.					2618	-	-		-	203
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч					-	-	-		300	
		Сметная заработная плата руб.					-	215	-		-	25144-07
		Итого по разделу 3 руб.					2618	-	-		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		300
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	215	-		-
		Раздел 6.Кровля								
8	E26-32	Утепление покры- тий минераловатны- ми плитами повышен- ной жесткости толщ. 100 мм м3	3,60	<u>33,30</u> 17,10	<u>1,38</u> 0,41	120	62	<u>4</u> 1	<u>30,40</u> 0,53	<u>109</u> 2
9	С114- -125	Плиты минераловат- ные толщ. 100 мм м3	3,74	<u>25,60</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	E12-176	Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных для зданий шириной до 12 м на битумной антисептированной мастике с защитным	0,49	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	165	27	<u>7</u> 2	<u>95,20</u> 6,05	<u>46</u> 3

ЛП 901-2-193.91

ДЛ. 7

204

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		из гравия на битумной антисептированной мастике из руберои- да РМ-350 100 м2								
II	EI2-277	Обделки на фасадах кровельной сталью 100 м2	0,90	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	8	2	<u>-</u> -	<u>4,14</u> -	<u>4</u> -
I2	EI2-299	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15 мм 100 м2	0,49	<u>51,61</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	25	4	<u>-</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>7</u> -
I3	EI2-300	Добавляется до толщ. 25 мм 100м2	0,49	<u>25,26</u> 0,30	<u>0,50</u> 0,20	12	-	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 0,26	<u>-</u> -
		Итого прямые зат- раты по разделу 6 руб. руб.					426	95	<u>11</u> 3	<u>166</u> 5

Пл 901-2-193.91

Лл. 7 205

2514-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ				426	-	-		-
		руб.								
		Материалы				192	-	-		-
		руб.								
		Всего заработная плата				-	98	-		-
		руб.								
		Стоимость материа- лов и конструкций				96	-	-		-
		руб.								
		Местные материалы				30	-	-		-
		руб.								
		Накладные расходы				70	-	-		-
		руб.								
		Нормативная трудо- емкость в н.р.				-	-	-		6
		чел.-ч								

ЛП 901-2-193.91

ДЛ. 7

206

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.				-	13	-		-
		Плановые накопле- ния								
		руб.				39	-	-		-
		Всего, стоимость об- щестроительных работ								
		руб.				535	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		177
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	III	-		-
		Итого по разделу 6								
		руб.				535	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость - чел.-ч				-	-	-		177

Ш 901-2-193.91

Лл. 7

207

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	III	-		-
		Раздел 10. Отделочные работы								
		А) Наружная								
14	E15-275	Затирка наружной поверхности здания цементным раствором	0,84	<u>35,82</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	30	17	<u>1</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>31</u> -
		100 м.2								
15	E15-536	Окраска фасада кремнеорганической краской	0,90	<u>169,00</u> 12,00	<u>1,00</u> 0,29	152	11	<u>1</u> -	<u>20,20</u> 0,37	<u>18</u> -
		100м2								
		Итого прямые затраты по разделу 10				182	28	<u>2</u>	-	<u>49</u>
		руб.						-		-
		руб.								
		В том числе:								

ЛП 901-2-193.91

ЛЛ. 7

208

25/14-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ								
		руб.				182	-	-		-
		Материалы								
		руб.				140	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	28	-		-
		Местные материалы								
		руб.				12	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.								
		чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления								
		руб.				17	-	-		-

ЛП 901-2-193.91

Лл. 7

209

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость общестроительных работ								
		руб.				229	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч.			-	-	-	-		5I
		Сметная заработная плата					34	-		-
		Итого по разделу 10								
		руб.				229	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		5I
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	34	-		-
		Раздел II. Разные работы								
16	E27-52	Щебеночная подго- товка под отмостку толщ. 120 мм 100 м2	0,23	<u>150,58</u>	<u>10,26</u>	34	-	<u>3</u>	<u>4,01</u>	<u>1</u>
				2,04	3,01			1	3,88	1

ЛП 901-2-193.91

АЛ.7

210

2544-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E27-54	Исключается до толщ. 100 мм 1000 м2	0,02	<u>234,22</u> 0,62	<u>7,72</u> 2,88	5	-	-	<u>0,64</u> 3,72	-
18	E27-169	Устройство асфальто- вой отсыпки 30 мм 100 м2	0,23	<u>14,69</u> 8,23	-	3	2	-	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -
19	E27-172	Исключается до толщ. 25 мм 100 м2	0,23	<u>1,31</u> 1,31	-	1	-	-	<u>2,32</u> -	<u>1</u> -
		Итого прямые зат- раты по разделу II руб. руб.				3I	2	<u>3</u> 1	-	<u>3</u> 1
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ руб.				3I	-	-		-
		Материалы руб.				1	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	3	-		-

ТП901-2-193.91

ЛЛ. 7 211

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы руб.				27	-	-		-
		Накладные расходы руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопле- ния руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб.				-	4	-		-

ТП 901-2-193.91

АЛ.7

212

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II								
		руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудо-								
		емкость								
		чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная								
		плата								
		руб.				-	4	-		-
		Итого исключить:								
		руб.				3422	-	-		-
		Добавить:								
		Раздел 3. Стены								
20	ЕБ-354	Устройство монолит-	86,69	<u>11,69</u>	<u>1,57</u>	1013	116	<u>136</u>	<u>2,52</u>	<u>218</u>
		ных легковесных		<u>1,34</u>	<u>0,39</u>			<u>34</u>	<u>0,50</u>	<u>43</u>
		стен из бетона								
		ВЗ,5 толщ.350 мм в								
		опалубке								
		м2								
21	ССН 1-72	Бетон легкий	26,10	<u>29,70</u>	<u>-</u>	775	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ВЗ,5		<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		м3								

Ш 901-2-193.91

АЛ.7

213

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
22	Е6-365	Установка арматурных стержней в опалубку стен при диаметре стержней до 8 мм т	-	<u>28,35</u> 25,00	<u>1,81</u> 0,50	-	-	-	<u>42,96</u> 0,65	-
23	Е6-359	Установка арматурных каркасов и сеток в опалубку стен при массе элемента до 20 кг т	0,06	<u>18,44</u> 14,40	<u>3,01</u> 0,80	I	I	-	<u>28,76</u> 1,03	<u>2</u> -
24	С124-28	Арматура класса А-I т	-	<u>232,00</u> -	-	-	-	-	-	-
25	С124-16	Арматура класса А-I т	0,01	<u>270,00</u> -	-	3	-	-	-	-
26	С124-18	Арматура класса А-3 т	0,05	<u>283,00</u> -	-	14	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 3						1806	II7	<u>136</u> 34		<u>220</u> 43
		руб.								
		руб.								

ТМ 901-2-193,91

АЛ. 7

214

25114-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		290
		Сметная заработная плата руб.				-	204	-		-
		Раздел 6.Кровля								
27	E26-32	Утепление покры- тий минераловат- ными плитами по- вышенной жесткости толщ. 80 мм м3	2,88	<u>33,30</u> 17,10	<u>1,38</u> 0,41	96	49	<u>4</u> 1	<u>30,40</u> 0,53	<u>88</u> 2
28	С114- -125	Плиты минераловат- ные повышенной жесткости толщ. 80 мм м3	3,00	<u>25,60</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	E12-176	Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных для зданий шириной до 12 м на битум- ной антисептирован-	0,46	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	155	25	<u>7</u> 2	<u>95,20</u> 6,05	<u>44</u> 3

ТШ 901-2-193.91

АЛ. 7

215

25114-013

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		ной мастике с защит- ным слоем из гравия на битумной антисепти- рованной мастике: из рубероида РМ-350								
		100 м2								
30	EI2-277	Обделки на фасадах кровельной сталью	0,87	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	8	2	- -	<u>4,14</u> -	<u>4</u> -
		100 м2								
31	EI2-299	Устройство выравнива- ющих цементных стя- жек толщиной 15 мм	0,46	<u>51,61</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	24	4	- -	<u>14,30</u> 0,28	<u>7</u> -
		100 м2								
32	EI2-300	Добавляется до толщ. 25 мм	0,46	<u>25,26</u> 0,30	<u>0,50</u> 0,20	12	-	- -	<u>0,07</u> 0,26	- -
		100 м2								
		Итого прямые зат- раты по разделу 6				372	80	<u>II</u> 3		<u>143</u> 5
		руб.								
		руб.								

В том числе:

ТП 901-2-193, 91

ДЛ 7

216

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость обще- строительных работ								
		руб.				372	-	-		-
		Материалы	руб.			175	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	83	-		-
		Стоимость материа- лов и конструкций	руб.			77	-	-		-
		Местные материалы	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			62	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработ- ная плата в н.р.	руб.			-	II	-		-

ЛП 901-2-193,91

ЛЛ. 7

217

25144-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления								
		руб.				34	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ								
		руб.				468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		152
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	94	-		-
		Итого по разделу 6								
		руб.				468	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		152
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	94	-		-

ТП 901-2-193.91

ДЛ.7

218

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 10. Отделочные работы										
а) Наружная										
33	E15-275	Затирка наружной поверхности здания цементным раствором 100 м2	0,83	<u>35,82</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	30	17	<u>1</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>31</u> -
34	E15-536	Окраска фасада кремнеорганической краской 100 м2	0,88	<u>169,00</u> 12,00	<u>1,00</u> 0,29	149	11	<u>1</u> -	<u>20,20</u> 0,37	<u>18</u> -
Итого прямые затраты по разделу 10						179	28	<u>2</u> -	-	<u>49</u> -
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ						179	-	-	-	-

ТШ 901-2-193,91

АЛ. 7

219

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы руб.				138	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	28	-		-
		Местные материалы руб.				12	-	-		-
		Накладные расхо- ды руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	5	-		-
		Плановые накоп- ления руб.				17	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				226	-	-		-

ТМ 901-2-193,91

ЛЛ.7

220

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	ТП 901-2-193,91
		Нормативная трудоёмкость									
		чел.-ч				-	-	-		5I	
		Сметная заработная плата									
		руб.				-	33	-		-	
		Итого по разделу 10									
		руб.				226	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость									
		чел.-ч				-	-	-		5I	МЛ. 7
		Сметная заработная плата									
		руб.				-	33	-		-	22I
		Раздел II									
		Разные работы									
35	E27-52	Щебеночная подготовка под отмостку толщ. 120 мм 100 м2	0,22	<u>150,58</u> 2,04	<u>10,26</u> 3,01	33	-	<u>3</u> 1	<u>4,01</u> 3,88	<u>1</u> 1	25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
36	E27-54	Исключается до толщ. 100 мм 1000 м2	0,02	<u>234,22</u> 0,62	<u>7,72</u> 2,88	5	-	-	<u>0,64</u> 3,72	-
37	E27-169	Устройство асфаль- товой отмостки 30 мм 100 м2	0,22	<u>14,69</u> 8,23	-	3	2	-	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -
38	E27-172	Исключается до толщ. 25 мм 100 м2	0,22	<u>1,31</u> 1,31	-	1	-	-	<u>2,32</u> -	<u>1</u> -
		Итого прямые зат- раты по разделу II								
		руб.				30	2	<u>3</u>	-	<u>3</u>
		руб.						1		1
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ								
		руб.				30	-	-		-
		Материалы								
		руб.				1	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	3	-		-

ЛП 90Г-2-193.91

ДЛ.7

222

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Местные материалы руб.				27	-	-		-
		Накладные расходы руб.				5	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накоп- ления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общественных работ руб.				38	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		5

ТЛ 901-2-193,91

ДЛ.7

223

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу								
		II				38	-	-		-
		руб.								
		Нормативная трудо-емкость								
		чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	4	-		-
		Итого добавить								
		руб.				3002	-	-		-
		Всего исключить:								
		руб.				420				

Пл 901-2-193.91

АЛ.7

224

Составил инженер I кат.

И.И. Ромащенко

И.И. Ромащенко

Проверил зав. сметной группой

В.И. Фербер

В.И. Фербер

25144-07

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ №1

на изменение объемов работ с расчетной зимней температурой - 40°C на общестроительные работы

Основание: альбом листы АР1-5 + КЖ1-5 + км I-2

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и К позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксп. машин	всего	основной зар-платы	эксп. машин	на един.	всего
				основной зар-платы	в т.ч. зар-платы	основной зар-платы	в т.ч. зар-платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исключить:

Раздел 2. Фундаменты

I	Е8-10	Устройство песчаных оснований под фундаменты толщ. 50 мм МЗ	0,55	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	5	-	-	<u>0,80</u> 0,13	-
---	-------	--	------	---------------------	---------------------	---	---	---	---------------------	---

ЛП 901-2-193.91

ЛЛ. 7

225

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е6-20	Устройство фундамен- тов ленточных из бетона М100, бетонных из бетона В7,5 шири- ной 400 мм м3	13,00	<u>31,69</u> 1,55	<u>0,76</u> 0,23	412	20	<u>10</u> 3	<u>2,86</u> 0,30	<u>37</u> 4
3	Е8-27	Обмазка битумом за 2 раза стен, со- прикасающихся с грун- том 100 м2	0,74	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	67	14	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>25</u> -
		Итого прямые зат- раты по разделу 2 руб. руб.				484	34	<u>11</u> 3	-	<u>62</u> 4
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных ра- бот руб.				484	-	-		-
		Материалы руб.				91	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	37	-		-

ЛТ 901-2-193.91

ДЛ. 7

226

25114-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы руб.				347	-	-	-	-
		Накладные расходы руб.				80	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	14	-		-
		Плановые накопле- ния руб.				44	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				608	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		73

ЛП 901-2-193.91

ДЛ. 7

227

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3				2061	118	<u>138</u>	-	<u>222</u>
		руб.						34		44
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ				2061	-	-		-
		руб.								
		Материалы				96	-	-		-
		руб.								
		Всего заработная плата				-	152	-		-
		руб.								
		Местные материалы				678	-	-		-
		руб.								
		Накладные расходы				340	-	-		-
		руб.								
		Нормативная трудоемкость в н.р.				-	-	-		32
		чел.-ч								
		Сметная заработная плата в н.р.				-	62	-		-
		руб.								

ТП 901-2-193.91

АЛ. 7

229

25114-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II		
		Плановые накопления руб.				192	-	-		-		ЛП 901-2-193.91
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2593	-	-		-		
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч			-	-	-	-		298		ДЛ. 7
		Сметная заработная плата руб.				-	214	-		-		230
		Итого по разде- лу 3 руб.				2593	-	-		-		
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		298		
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	214	-		-		25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Кровля								
6	E26-32	Утепление покрытий минераловатными плитами повышенной жесткости толщ. 100 мм	3,60	<u>33,30</u> 17,10	<u>1,38</u> 0,41	120	62	<u>4</u> 1	<u>30,40</u> 0,53	<u>109</u> 2
		м3								
7	С114- -125	Плиты минераловатные толщ. 100 мм	3,74	<u>25,60</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		м3								
8	E12-176	Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных для зданий шириной до 12 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной анти- септированной мастике: из рубероида РМ-350	0,49	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	165	27	<u>7</u> 2	<u>95,20</u> 6,05	<u>46</u> -3
		100 м2								

ТН 901-2-193.91

АЛ. 7

231

25144-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е12-277	Обделки на фасаде кровельной сталью 100 м2	0,90	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	8	2	- -	<u>4,14</u> -	<u>4</u> -
10	Е12-299	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15 мм 100 м2	0,49	<u>51,61</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	25	4	- -	<u>14,30</u> 0,28	<u>7</u> -
11	Е12-300	Добавляется до толщ. 25 мм 100м2	0,49	<u>25,26</u> 0,30	<u>0,50</u> 0,20	12	-	- -	<u>0,07</u> 0,26	- -
		Итого прямые зат- раты по разделу 6 <u>руб.</u> руб.				426	95	<u>11</u> 3	-	<u>166</u> 5
		В том числе: Стоимость обще- строительных работ руб.				426	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы руб.				192	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	98	-		-
		Стоимость материа- лов и конструкций руб.				96	-	-		-
		Местные материалы руб.				30	-	-		-
		Накладные расходы руб.				70	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	13	-		-
		Плановые накоп- ления руб.				39	-	-		-

Ш 901-2-193.91

ДЛ. 7

233

25/14-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				535	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		177
		Сметная заработная плата руб.				-	III	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				535	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		177
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	III	-		-
		Раздел 10. Отде- лочные работы								

ТН 901-2-193.91

МД.7

234

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A) Наружная								
12	E15-275	Затирка наружной поверхности здания цементным раствором 100 м2	0,84	<u>35,82</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	30	I7	<u>1</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>31</u> -
13	E15-536	Окраска фасада кремнеорганической краской 100 м2	0,90	<u>169,00</u> 12,00	<u>1,00</u> 0,29	152	II	<u>1</u> -	<u>20,20</u> 0,37	<u>18</u> -
14	E6-90	Устройство днища приемка толщ. 100 мм из бетона В7.5 м3	0,32	<u>32,25</u> 1,55	<u>0,33</u> 0,10	10	-	<u>-</u> -	<u>2,81</u> 0,13	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 10								
		<u>руб.</u>				192	28	<u>2</u>	-	<u>50</u>
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ								
		руб.				192	-	-		-

III 901-2-193.91

Дл. 7

235

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Материалы				141	-	-		-
		руб.								
		Всего заработная плата				-	28	-		-
		руб.								
		Местные материалы				20	-	-		-
		руб.								
		Накладные расходы				32	-	-		-
		руб.								
		Нормативная трудо- емкость в н.р.				-	-	-		2
		чел.-ч								
		Сметная заработная плата в н.р.				-	-	-		2
		чел.-ч								
		Плановые накопле- ния				18	-	-		-
		руб.								
		Всего, стоимость общестроительных работ				242	-	-		-
		руб.								

ТН 901-2-193.91

ЛЛ.7

236

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	34	-		-
		Итого по разделу 10				242	-	-		-
		руб.								
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		52
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	34	-		-
		Раздел II. Разные работы								
15	E27-52	Щебеночная подготовка под отмостку толщ. 120 мм 100м2	0,23	<u>150,58</u> 2,04	<u>10,26</u> 3,01	34	-	<u>3</u> 1	<u>4,01</u> 3,88	<u>1</u> 1
16	E27-54	Исключается до толщ. 100 мм 1000 м2	0,02	<u>234,22</u> 0,62	<u>7,72</u> 2,88	5	-	<u>-</u> -	<u>0,64</u> 3,72	<u>-</u> -
17	E27-169	Устройство асфальтовой отмостки 30 мм 100 м2	0,23	<u>14,69</u> 8,23	<u>-</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -

ТП 901-2-193.91

АЛ. 7

237

2514-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E27-172	Исключается до толщ. 25 мм 100 м2	0,23	<u>1,31</u> 1,31	- -	I	-	- -	<u>2,32</u> -	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу II				3I	2	3		3
		руб.								
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ				3I	-	-		-
		руб.								
		Материалы				I	-	-		-
		руб.								
		Всего заработная плата				-	3	-		-
		руб.								
		Местные материалы				27	-	-		-
		руб.								
		Накладные расходы				6	-	-		-
		руб.								

ПП 901-2-193,91

ДЛ. 7

236

25114-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудо- емкость в н.р.								
		чел.-ч			-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.	-			-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ								
		руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу II								
		руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		5

ТП 901-2-193,91

АЛ.7

239

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2								
		руб.				591	40	<u>14</u>	-	<u>73</u>
		руб.						4		5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ								
		руб.				591	-	-		-
		Материалы								
		руб.				102	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	44	-		-
		Местные материалы								
		руб.				435	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.								
		чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.				-	17	-		-

ТП 901-2-193.91

АЛ. 7

241.

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления руб.				55	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч			-	-	-	-		87
		Сметная заработная плата руб.				-	61	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		87
		Сметная заработная плата руб.				-	61	-		-

ТЛ 901-2-193.91

ЛЛ. 7

242

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены										
22	Е6-354	Устройство монолитных легкобетонных стен из бетона В7.5 толщ. 500 мм в опалубке	88,85	<u>11,69</u> 1,34	<u>1,57</u> 0,39	1039	119	<u>140</u> 35	<u>2,52</u> 0,50	<u>224</u> 44
		м2								
23	ССЦ I-72	Бетон легкий В3,5 м3	39,10	<u>29,70</u> -	-	1161	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 3										
		руб.				2200	119	<u>140</u>	-	<u>224</u>
		руб.						36		44
В том числе:										
		Стоимость общестроительных работ				2200	-	-		-
		руб.								
		Материалы				9700	-	-		-
		руб.								
		Всего заработная плата					154	-		-
		руб.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость материа- лов и конструкций руб.				1161	-	-		-
		Местные материалы руб.				683	-	-		-
		Накладные расходы руб.				363	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		34
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	65	-		-
		Плановые накоп - ления руб.				205	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2768	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		302

ТМ 901-2-193.91

ДЛ. 7

244

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата			19,10	100	33		19,10	
		руб.			3,65	-	219		6,05	
		Итого по разделу 3				2768	-	-		
		руб.								
		Нормативная трудоемкость								302
		чел.								
		Сметная заработная плата			19,10	9	2		19,10	
		руб.			3,65	-	219		6,05	
		Раздел 6. Кровля								
24	E26-32	Утепление покрытий минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 120 мм	4,32	<u>33,30</u> 17,10	1,38 0,41	144	74	<u>6</u> 2	<u>30,40</u> 0,53	<u>131</u> 2
		м3								
25	С114-125	Плиты минераловатные толщ. 120 мм	4,49	<u>25,60</u>		115	-			
		м3								

ТП 901-2-193,91

АЛ. 7

245

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	EI2-174	Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных для зданий шириной до 120 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравий на битумной антисепти- рованной мастике: из рубероида РМ-350 100 м2	0,50	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	169	28	<u>7</u> 2	<u>95,20</u> 6,05	<u>48</u> 3
27	EI2-277	Обделка на фасадах кровельной сталью 100 м2	0,91	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	9	2	<u>-</u> -	<u>4,14</u> -	<u>4</u> -
28	EI2-299	Устройство выровни- вающих цементных стяжек толщиной 13 мм 100 м2	0,50	<u>51,61</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	26	4	<u>-</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>7</u> -
29	EI2-300	Добавляется до толщ. 25 мм 100 м2	0,50	<u>25,26</u> 0,30	<u>0,50</u> 0,20	13	-	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 0,26	<u>-</u> -

ЛП 901-2-193.91

АЛ. 7

246

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6								
		руб.				476	108	<u>13</u>	-	<u>190</u>
		руб.						4		5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ								
		руб.				476	-	-		-
		Материалы								
		руб.				208	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций								
		руб.				115	-	-		-
		Местные материалы								
		руб.				30	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				78	-	-		-

III 901-2-193.91

ДЛ.7

247

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудо- емкость в н.р. чел.-ч					-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р. руб.					-	13	-	-
		Плановые накоп- ления руб.					44	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.					598	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость чел.-ч					-	-	-	202
		Сметная заработная плата руб.					-	125	-	-
		Итого по разделу 6 руб.					598	-	-	-

ТЛ 901-2-193.91

АЛ. 7

243

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		202
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	125	-		-
		Раздел 10. Отделочные работы								
		А) Наружная								
30	Е15-275	Затирка наружной поверхности здания цементным раствором	0,85	<u>35,82</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	30	18	<u>1</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>31</u> -
		100 м2								
31	Е15-536	Окраска фасада кремнеорганической краской	0,91	<u>169,00</u> 12,00	<u>1,00</u> 0,29	153	11	<u>1</u> -	<u>20,20</u> 0,37	<u>18</u> -
		100 м2								
		Итого прямые затраты по разделу 10				183	29	<u>2</u> -	-	<u>49</u> -
		руб.								
		руб.								

Ш 901-2-193.91

ДЛ.7

249

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
В том числе:										
		Стоимость обще- строительных работ								
		руб.				183	-	-		-
		Материалы								
		руб.				142	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	29	-		-
		Местные материалы								
		руб.				12	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость в н.р.								
		чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления								
		руб.				17	-	-		-

ЛП 901-2-193,91

АЛ. 7

250

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				230	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч.				-	-	-		5I
		Сметная заработная плата руб.				-	35	-		-
		Итого по разделу 10 руб.				230	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		5I
		Сметная заработная плата руб.				-	35	-		-

Пл 90I-2-193.9I

ДЛ. 7

25I

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Раздел II. Разные работы									
32	E6-90	Устройство днища прямка толщ. 100 мм из бетона В7.5 м3	0,36	<u>32,25</u> 1,55	<u>0,33</u> 0,10	<u>12</u>	I	- -	<u>2,81</u> 0,13	<u>I</u> -	
33	E27-52	Щебеночная подготовка под отмостку толщ. 120 мм 100 м2	0,23	<u>150,58</u> 2,04	<u>10,26</u> 0,01	35	-	<u>3</u> I	<u>4,01</u> 3,88	<u>I</u> I	
34	E27-54	Исключается до толщ. 100 мм 1000м2	0,02	<u>234,22</u> 0,62	<u>7,72</u> 2,88	5	????	- -	<u>0,64</u> 3,72	- -	
35	E27-169	Устройство асфальто- вой отмостки 30 мм 100 м2	0,23	<u>14,69</u> 8,23	- -	3	2	- -	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -	
36	E27-172	Исключается до толщ. 25 мм 100 м2	0,23	<u>1,31</u> 1,31	- -	I	-	- -	<u>2,32</u> -	<u>I</u> -	

ТН 901-2-193,91

АЛ. 7

252

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу II								
		руб.								
		руб.				44	3	$\frac{3}{I}$	-	$\frac{4}{I}$
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ								
		руб.				44	-	-		-
		Материалы								
		руб.				2	-	-		-
		Всего заработная плата								
		руб.				-	4	-		-
		Местные материалы								
		руб.				37	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.								
		чел.-ч				-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата руб.				-	5	-		-
		Итого по разделу II руб.				55	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел.-ч				-	-	-		6

ЛП 901-2-193.91

ДЛ.7

254

2514-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата					5	-		
		руб.								
		Итого добавлять:								
		<u>руб.</u>				4394	-			
		руб.								
		Всего добавить:								
		руб.				376				

ТЛ 901-2-193,91

ДЛ. 7

255

Составил/инженер I кат.

И.И. Ромащенко

И.И. Ромащенко

Проверил зав.сметной группой

В.И. Фербер

В.И. Фербер

25114-01

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 4

на отопление при изменении объемов работ с расчетной температурой - 20 °С (теплоноситель 95-70 °С)

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ-ной зар-платы	экспл. машин в т.ч. зар-платы	обслужив. машины	
									основ-ной зар-платы	в т.ч. зар-плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантех-работы										
Исключается										
I	E18-II5 5-2	Установка конвек-торов отопительных настенных типа Аккорд с кожухом ЭКМ	I,27	6,96 0,22	0,03 0,01	9	-	- -	0,39 0,01	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу I								
		руб.				9	-	-	-	-
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантех- нических работ								
		руб.				9	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				I	-	-		-
		Плановые накоп- ления								
		руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических								
		руб.				II	-	-		-
		Итого по разделу I								
		руб.				II	-	-		-
		Раздел 2. Строи- тельные работы								
		Добавляется:								

ЛП 901-2-193,91

АЛ.7

257

25114-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и нагрева- тельных приборов 100 м2	0,03	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	I	-	<u>60,00</u>	<u>2</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2				2	I	-	-	<u>2</u>
		руб.								
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ				11	I			
		руб.				2	-			
		Всего, стоимость общестр оительных работ				2	-			
		руб.								
		Нормативная трудо- емкость								2
		чел.-ч								
		Сметная заработная плата					I			
		руб.								

ЛТ 90I-2-193,9I

ДЛ. 7

258

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу 2								
		руб.				2	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч			-	-	-	-		2
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	I	-		-
		Итого прямые затра- ты по смете								
		руб.				II	I	-		-
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ								
		руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ								
		руб.				2	-	-		-

ЛП 901-2-193,91

МЛ. 7

259

2544-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	I	-		-
		Стоимость сантехни- ческих работ								
		руб.				9	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				I	-	-		-
		Плановые накопле- ния								
		руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ								
		руб.				II	-	-		-
		Итого по смете								
		руб.				13	-	-		-

ТШ 901-2-193.91

АЛ. 7

260

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	I	-		-

Составил

Мещерская — Мещерская

Проверил

Г.Е. Трифонова — Г.Е. Трифонова

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 4

на отопление при изменении объемов работ с расчетной
 $t = -40^{\circ}\text{C}$ (теплоноситель $95-70^{\circ}\text{C}$)

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № пози- ции норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ- ной зар- платы	экспл. машин	в т.ч. зар- платы	на един. всего
				основ- ной зар- платы	в т.ч. зар- платы					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехра- боты										
Добавляется										
I	Е18-И15 5-2	Установка конрек- торов отопительных настенных типа Аккорд с кожухом	2,05	<u>6,96</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	14	-	-	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
		экм Итого прямые зат- раты по разделу I руб. руб.				14	-	-	-	-

ТЛ 901-2-193.91

АЛ. 7

262

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ										
		руб.	-	-		14	-	-		-
Накладные расходы										
		руб.				2	-	-		-
Плановые накопления										
		руб.				1	-	-		-
Всего стоимость сантехнических работ										
		руб.				17	-	-		-
Нормативная трудоемкость										
		чел.-ч				-	-	-		1
Итого по разделу I										
		руб.				17	-	-		-
Нормативная трудоемкость										
		чел.-ч				-	-	-		1

ТШ 901-2-193.91

ДЛ. 7

263

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Добавляется								
2	Е15-614 164-8	Масляная окраска труб и нагреватель- ных приборов	0,03	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	I	- -	<u>68,00</u> -	<u>2</u> -
		100 м2								
		Итого прямые зат- раты по разделу 2								
		руб.				2	I	-	-	<u>2</u>
		руб.						-	-	-
		В том числе:								
		Стоимость общестрои- тельных работ				2	-	-	-	-
		руб.								
		Всего, стоимость общестроительных работ				2	-	-	-	-
		руб.								
		Нормативная трудо- емкость					-	-	-	2
		чел.-ч								
		Сметная заработная плата					-	I	-	-
		руб.								

ЛТ 901-2-193,91

ЛЛ. 7

264

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2 руб.				2	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-		-	2
		Сметная заработная плата руб.				-	1	-		-
		Итого прямые зат- раты по смете руб.				16	1	<u>11</u>		<u>3</u>
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2	-	-		-

ТН 901-2-193.91

ДЛ.7

265

25144-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Стоимость сантех- нических работ руб.				14	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Плановые накоп- ления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				17	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		I

ТШ 901-2-193.91

МЛ. 7

266

25144-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по смете руб.					19	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч					-	-	-	3
		Сметная заработная плата руб.					-	I	-	-

Составил

Мещерская

Мещерская

Проверил

Г.Е. Трифонова

Г.Е. Трифонова

ТЛ 901-2-193.91

ЛЛ. 7

267

25/14-01

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 4а

на отопление при изменении объемов работ с расчетной $t = -20^{\circ}\text{C}$ теплоноситель 150-70 $^{\circ}\text{C}$

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № пози- ции норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда в рабочих, чел.-ч не за- нятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	обслужив. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I.
Сантехработы

Исключается

I	18-115 5-2	Установка конвекто- ров отопительных настенных типа Аккорд с кожухом экм	0,63	<u>6,96</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	4	-	-	<u>0,39</u> 0,01	-
---	---------------	--	------	---------------------	---------------------	---	---	---	---------------------	---

ЛТ
901-2-193.91

ЛД.7

268

25114-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разде- лу I				4	-	-		-
		руб.						-		-
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехни- ческих работ				4	-	-		-
		руб.								
		Накладные расходы				1	-	-		-
		руб.								
		Всего стоимость сантехнических работ				5	-	-		-
		руб.								
		Итого по разделу I				5	-	-		-
		руб.								
		Раздел 2. Строи- тельные работы								
		Исключается								
2	Е15-614 164-8	Масляная окраска труб и нагрева-								

Пл 901-2-193.91

Лл. 7

269

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тельных приборов	0,04	<u>60,50</u>	<u>0,03</u>	2	I	-	<u>68,00</u>	<u>2</u>
		100 м2		38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2				2	I	-	-	<u>2</u>
		руб.						-		-
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ				2	-	-		-
		руб.								
		Всего, стоимость общестроительных работ				2	-	-		-
		руб.								
		Нормативная трудоемкость				-	-	-		2
		чел.-ч								
		Сметная заработная плата				-	I	-		-
		руб.								

ТШ 901-2-193,91

АЛ. 7

270

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу 2 руб.				2	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Итого прямые зат- раты по смете руб. руб.				6	I	<u>-</u> -		<u>2</u> -
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2	-	-		-

ЛП 901-2-193.91

ДЛ. 7

271

25114-01

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость чел.-ч											2
Сметная заработная плата руб.								I			
Стоимость сантехнических работ руб.							4				
Накладные расходы руб.							I	II	III	10	11
Всего, стоимость сантехнических работ руб.							5	-	-		
Итого по смете руб.							7	I		0,01	
Нормативная трудоемкость чел.-ч											2
Сметная заработная плата руб.								I			

ТН 901-2-193,91

М.7

272

25144-04

Составил *Мещерская* Мещерская
 Проверил *Г.Е.Трифонов* Г.Е.Трифонов

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 4 а

на отопление при изменении объемов работ с расчетной $t = -40^{\circ}\text{C}$ теплоноситель $150-70^{\circ}\text{C}$

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной заработной платы	экспл. машин	на обслужив. машины	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехработы										
Добавляется										
I	Е18-115 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа Аккорд с кожухом экм	2,39	<u>6,96</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	17	I	- -	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -

ЛТ 901-2-193.91

АЛ. 7

273

25119-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу I								
		руб.				17	I	-		I
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ								
		руб.				17	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления								
		руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ								
		руб.				21	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	I	-		-

ТП 901-2-193,91

АЛ. 7

274

25114-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	I	-		-
		Раздел 2.Стрситель- ные работы								
		Добавляется								
2	Е15-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и нагреватель- ных приборов	0,03	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	I	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>2</u> -
		100 м2								
		Итого прямые затра- ты по разделу 2								
		руб.				2	I	<u>-</u> -		<u>2</u> -
		руб.								

ЛН 901-2-193.91

АЛ-7

275

25114-014

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ										
		руб.				2	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ										
		руб.				2	-	-		-
Нормативная трудоемкость										
		чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата										
		руб.				-	I	-		-
Итого по разделу 2										
		руб.				2	-	-		-
Нормативная трудоемкость										
		чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата										
		руб.				-	I	-		-

ТП 901-2-193.91

АЛ.7

276

25111-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по смете								
		руб.				19	2	-	-	3
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ								
		руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ								
		руб.				2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	1	-		-
		Стоимость сантехнических работ								
		руб.				17	-	-		-

ЛТ 901-2-193.91

ЛЛ. 7

277

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				21	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Итого по смете руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-

Составил
Проверил

Мещерская
Г.Е.Трифорова

Мещерская
Г.Е.Трифорова

ТП 901-2-193,91

ДЛ.7

278

25114-07

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 46
для варианта с электроотоплением с расчетной
 $t = - 40^{\circ}\text{C}$

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № пози- ции норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость, единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		
				всего	экспл. машин	всего	основ- ной зар- платы	экспл. машин	в т.ч. зар- платы	обслуживающие машины	
				основ- ной зар- платы	в т.ч. зар- платы				на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел I. Сантех- работы									
		Добавляется									
I	118-615- -1	Печь ПЭТ-4 шт.	1,00	<u>4,47</u> 3,94	-	4	4	-	<u>4,00</u> -	<u>4</u> -	
2	СПР-нт 15-14 п. 4-048	Стоимость печей шт.	1,00	<u>6,77</u> -	-	7	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

ТЛ 901-2-193.91

Л1.7

279

25114-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
"		Итого прямые затраты по разделу I								
		руб.				II	4	-		<u>4</u>
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования								
		руб.				7	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования								
		руб.				7	-	-		-
		Стоимость монтажных работ								
		руб.				4	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб.				3	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.								
		руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления								
		руб.				I	-	-		-

ЛП 901-2-193,91

ЛЛ. 7

230

25/14-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость монтажных работ								
		руб.				8	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата								
		руб.				-	5	-		-
		Итого по разделу I								
		руб.				15	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость								
		чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработ- ная плата								
		руб.				-	5	-		-
		Итого прямые зат- раты по смете								
		руб.								
		руб.				11	4	-		4

ТП 901-2-193.91

АЛ.7

281

25114-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость оборудования				7	-	-		
		руб.								
		Всего, стоимость оборудования				7	-	-		
		руб.								
		Стоимость монтажных работ				4	-	-		
		руб.								
		Накладные расходы				3	-	-		
		руб.								
		Сметная заработная плата в н.р.				-	1	-		
		руб.								
		Плановые накопления				1	-	-		
		руб.								
		Всего, стоимость монтажных работ				8	-	-		
		руб.								

ЛП 901-2-193,91

ЛЛ 7

282

25/14-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб.				-	5	-		-
		Итого по смете руб.				15	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб.				-	5	-		-

Составил
Проверил

М.С.С.
М.С.С.

Мещерская
Г.Е.Трифоновна

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 м³/ч"

Ресурсы	Количество
I	2

Общестроительные работы

Затраты труда,	чел.-ч	905
Заработная плата,	руб.	564
Строительные машины,	руб.	250
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч	1060
Сметная заработная плата,	руб.	698

Сантехнические работы

Затраты труда,	чел.-ч	152
Заработная плата,	руб.	91
Строительные машины,	руб.	5
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч	160
Сметная заработная плата,	руб.	105

Монтажные работы

а) технологическое оборудование


Затраты труда,	чел.-ч	442
Заработная плата,	руб.	288
Строительные машины,	руб.	58
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч	489
Сметная заработная плата,	руб.	321

б) электросиловое оборудование

I		2
Затраты труда	чел.-ч	104
Заработная плата,	руб.	74
Строительные машины,	руб.	II
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч.	109
Сметная заработная плата,	руб.	83
в) электроосвещение		
Затраты труда,	чел.-ч	39
Заработная плата,	руб.	30
Строительные машины,	руб.	20
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч	49
Сметная зарплата,	руб.	32
г) автоматика и технологический контроль		
Затраты труда,	чел.-ч.	90
Заработная плата,	руб.	53
Строительные машины,	руб.	2I
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч	10I
Сметная зарплата,	руб.	58
Всего		
Затраты труда,	чел.-ч	1732
Заработная плата,	руб.	II00
Строительные машины,	руб.	365
Нормативная трудоемкость,	чел.-ч	1968
Сметная зарплата,	руб.	1297

Составил зам.зав.группы

Проверил зав.сметной группой



А.А. Дубровская

В.И. Фербер