

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
801-11-2

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18078-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
807-11-2

18078-05

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛБОМ У  
С М Е Т Ы  
часть I  
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом  
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроек-  
том МСХ СССР. Сводное заклю-  
чение № 63 от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисель-  
хозом. Приказ № 287 от 21  
сентября 1981 г.

/ Директор института

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



С. Шестаков



С. Попов



Ю. Сизорин

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры $-20^{\circ}$	II
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры $-40^{\circ}$	I2
4	3	Теплоснабжение	I3
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной зимней температуры $-40^{\circ}$	I6
6	4	Отопление	I7
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры $-20^{\circ}$	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры $-40^{\circ}$	22
9	5	Узел управления	24
IO	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры $-40^{\circ}$	27

I	2	3	4
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	28
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	31
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	42
I6	11	Электроосвещение	47
I7	12	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	54
I8	13	Автоматизация отопления и вентиляции	62
I9	14	Сети связи и сигнализации	69
20	15	Приобретение шкафов	75

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на вентиляцию

Основание: Чертежи № 0В-1+0В-10  
Альбом 1

Сметная стоимость 1,64 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
I	24-484 33-18-а	Установка центро- бежного вентилято- ра с электродвига- телем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2568 Пр-нт I5-01 п. I2-025 п. I2-018	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4AA56A4  Цена: 43,5-(13,9-9,0)х х1,05х1,012=38,29	"	2	38,29	77

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. Ш доп. 2 п.2777 Пр-нт I5-0I п.0I-602 п. I2-023	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 3, I5 с электродвигателем 4AA63B4  Цена: 76,0-(27,0-II,5)х хI,05хI,0I2=59,53	шт	I	59,53	60
4	24-485 33-18-6	Установка центро- бежного вентиля- тора с электродви- гателем, весом до 0, I2 т	шт	I	6, I3	6
5	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2569 Пр-нт I5-0I п.0I-583 п.0I-579	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4A80A4  Цена: 84,0-(26,0-23,0)х хI,05хI,0I2=80,8I	"	I	80,8I	8I
6	24-603 33-20-а	Установка калори- фера весом до 0, I25 т	"	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	"	I	82,3	82
8	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	I,29	I3,0	I7
9	24-7I0 33-26-в	Подставки под калорифер	кг	3,2	0,3	I

I	2	3	4	5	6	7
I0	24-405 33-9-а	Установка решетки целевой Р-150	шт	54	0,99	53
II	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	"	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. III доп. 4 п.3288	Стоимость заслонки Р-200	"	I	16,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка дефлек- тора диам. 200 мм	"	4	8,48	34
I4	24-790 доп. 7 33-41-а	Устройство узла прохода диам. до 315 мм	"	8	1,98	16
I5	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3802	Стоимость узла прохода УП-1	"	7	12,5	88
I6	"-" п.3804	То же, УП-3	"	I	15,3	15
I7	24-30 33-1-а	Устройство воздухо- водов из тонколисто- вой кровельной стали толщ. до 0,9 мм диам. до 160 мм	м2	II,74	8,83	I04
I8	24-3I 33-1-б	То же, диам. до 315 мм	"	52,55	5,04	265

1	2	3	4	5	6	7
19	24-32 33-1-в	То же, диам. до 500 мм	м2	4,46	4,45	20
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	"	1,57	12,4	19
21	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	"	2,51	7,91	63
22	24-35 33-1-б	Устройство возду- ховодов из тонко- листовой стали толщ. 0,7 мм пери- метром 1000 мм	м2	3,0	5,68	17
23	24-36 33-1-в	То же, периметром 1200 мм	"	24,0	5,07	122
24	24-39 33-2-б	Устройство перехо- дов из тонколисто- вой стали толщ. 2 мм	"	1,5	7,81	12
25	24-24 33-1-д	То же, переходов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам. до 900 мм	"	0,21	3,91	1
26	24-26 33-1-в	То же, периметром до 1500 мм	"	0,67	5,07	3
27	24-708 33-26-а	Установка кронштей- нов под вентиляторы	кг	18,0	0,34	6



1	2	3	4	5	6	7
28	Ц-к № I ч. III п. I90I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	0,5	7,42	4
29	24-446 33-14-а	Установка двери герметической не утепленной 1,25x0,5 м	шт	I	13,7	14
30	24-383 33-8-а	Устройство клапа- на утепленного в проеме стены воз- духоприемного устройства	м2	0,36	39,2	14
31	24-416 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухо- приемном устройстве	шт	4	0,42	2
32	Ц-к № I ч. III п. I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	17,8	6
Итого			руб.			1238
Пуск и регулиров- ка 2,5%			руб.			31
Итого			руб.			1269
Накладные расходы 16,4%			руб.			208
Итого			руб.			1477

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			89
		Итого по I разделу	руб.			1566
		<u>II. Строительные работы</u>				
33	17-703 27-60-з	Масляная окраска воздуховодов, пе- реходов, подставок, решеток	м2	101,2	0,548	55
34	17-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	"	4,43	0,463	2
35	19-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минерало- ватными плитами	м3	0,3	7,77	2
36	Ц-к № I ч. I п. 171	Стоимость плит минераловатных	"	0,31	12,4	4
		Итого	руб.			63
		Накладные расходы 16,5%	руб.			10
		Итого	руб.			73

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		руб.			4
	Итого по II разделу		руб.			77
	Всего по смете		руб.			1643

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверил рук. группы

*С.А.*  
*Ю.С.*  
*Михеева*  
*Каган*

Попов  
 Сизорин  
 Михеева  
 Каган

15 июня 1981 г.

## ВЕДОМОСТЬ

изменений объемов работ к смете № 2 для  
расчетной зимней температуры - 20°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во едини- цы из- мерения
1	2	3	4	5

В смету № 2 на вентиля-  
цию для расчетной зимней  
температуры -30° внести  
следующие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	шт	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	----	---

Добавить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3783	Стоимость калорифера КВВП-8	"	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	---

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

*Михеева*  
*Каган*

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

## В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для  
расчетной зимней температуры - 40°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во едини- цы из- мерения
1	2	3	4	5

В смету № 2 на вентилия-  
цию для расчетной зимней  
температуры -30° внести  
следующие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВБП-9	шт	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	----	---

Добавить:

6	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,125 т	"	I
7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3774	Стоимость калорифера КВСИ-6	"	2

Составила ст. инженер

*Михеева*  
*Жаган*

Михеева

Проверила рук. группы

Жаган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на  
30 человек для животноводческих и птицеводчес-  
ких предприятий  
на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-І+ОВ-ІО  
Альбом І

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-технические</u> <u>работы</u>						
І	23-48 30-ІО-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 32 мм	м	15	1,12	17
2	23-220 доп. 30-ІІ-а Ц-к № І п. І94 п. І96	То же, из сталь- ных электросвар- ных труб диам. 57х3 мм  Цена: 1,58-(0,84- -0,73)х1,0=1,47	м	15	1,47	22

1	2	3	4	5	6	7
3	23-І04 30-І4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	30	0,03	І
		Стоимость муфтовой арматуры не учтен- ной единичными рас- ценками				
4	Ц-к № І ч.ІІІ п.І30	Вентили диам. 15 мм 15кчІ8п	шт	2	0,95	2
		Итого		руб.		42
		Пуск и регулировка І%		руб.		І
		Итого		руб.		43
		Накладные расходы 16,4%		руб.		7
		Итого		руб.		50

І	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%		руб.		3
-----						
		Итого по I разделу		руб.		53
		Всего по смете		руб.		53

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

*С.А.*  
*А.В.*  
*Михеева*  
*Каган*

Попов  
 Сизорин  
 Михеева  
 Каган

15 июня 1981 г.



## ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 3 для  
расчетной зимней температуры - 40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Количество единицы измерения
1	2	3	4	5

В смету № 3 на тепло-  
снабжение для расчет-  
ной зимней температу-  
ры -30° внести следу-  
ющие изменения

Исключить:

I	23-48 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.32 мм	м	15
---	------------------	---	---	----

Добавить:

-	23-49 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.40 мм	м	15
---	------------------	---	---	----

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

*Михеева*  
*Каган*

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на отопление

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-10  
Альбом I

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. шп	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-технические  
работы

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.15 мм	м	100	0,74	74
2	23-46 30-10-а	То же, диам.20 мм	м	115	0,79	91
3	23-47 30-10-а	То же, диам.25 мм	м	45	0,96	43
4	23-48 30-10-а	То же, диам.32 мм	м	25	1,12	28

т.п. 807-11-2

(У.І)

І8

18078-05

І	2	3	4	5	6	7
5	23-673 32-10-д	Установка воздухо- сборника горизон- тального диам. 159x4,5 мм L=355	шт	3	5,83	17
6	23-646 32-9-0	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	56	5,29	296
7	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	285	0,03	9
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной единичными рас- ценками				
8	П-к № І Ч.ІІІ п.І30	Вентили диам. 15 мм 15 кчІ8п	шт	3	0,95	3
9	"-" п.І31	То же, диам.20 мм "		2	1,1	2
10	"-" п.І32	То же, диам.25 мм "		2	1,44	3
II	"-" п.І466	Кран двойной ре- гулировки диам. 15 мм	"	10	0,83	8
Итого			руб.			575
Пуск и регулировка 1%			руб.			6
Итого			руб.			581

І	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы І6,4%	руб.			95
		Итого	руб.			676
		Плановые накопления 6%	руб.			4І
		Итого по І разделу	руб.			7І7
		<u>ІІ. Строительные работы</u>				
І2	І7-703 27-603 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	47,84	0,298	І4
		Итого	руб.			І4
		Накладные расходы І6,5%	руб.			2
		Итого	руб.			І6
		Плановые накопления 6%	руб.			І
		Итого по ІІ разделу	руб.			І7
		Всего по смете	руб.			734

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Михеева*  
*Каган*

Попов  
Сизорин  
Михеева  
Каган

І5 июня І98І г.

## ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 4 для  
расчетной зимней температуры - 20°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5
		В смету № 4 на ото- пление для расчет- ной зимней темпера- туры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб diam.25 мм	м	5
6	23-646 32-9-6	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	7
12	17-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	5,98

-----  
I ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5  
-----

Добавить:

2	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	5
---	------------------	--	---	---

Составила ст. инженер

*Михеева*

Михеева

Проверила рук. группы

*Каган*

Каган

15 июня 1981 г.

## В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для  
расчетной зимней температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единиц измерения
1	2	3	4	5
		В смету № 4 на отоп- ление для расчетной зимней температуры -30° внести следую- щие изменения		
		Исключить:		
2	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	45
		Добавить:		
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	45
6	23-646 32-9-б	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	8,7

I	2	3	4	5
10	Ц-к № I ч. III п. 132	Стоимость вентиля муфтового diam. 25 мм 15кч18п	шт	2
12	I7-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	7,29

Составила ст. инженер

*Лух сева*

Михеева

Проверила рук. группы

*Каган*

Каган

15 июня 1981 г.



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-І+ОВ-ІО  
Альбом І

Сметная стоимость 0,16 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др.и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
1	23-107 30-15-а	Установка задвиж- ки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт	2	11,0	22
2	23-662 32-10-а	Установка грязе- вика диам.входно- го патрубка 50 мм	"	2	13,3	27
3	23-687 32-12-б	Установка маноме- тра с треххо- довым краном	компл.	2	4,18	8

1	2	3	4	5	6	7
4	23-688 32-12-в	То же, термостата в опрае	компл. 2		2,18	4
5	23-692 32-13-а	Устройство распре- делительной гре- бенки, из электро- сварной трубы диам. 108x4 мм	шт	2	30,5	6I
		Стоимость муфто- вой арматуры, не учтенной единич- ными расценками				
6	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили диам. 15 мм 15кч18п	шт	I	0,95	I
7	"-" п. I32	То же, диам. 25 мм	"	2	1,22	2
8	"-" п. I33	То же, диам. 32 мм	"	4	1,65	7
Итого			руб.			I32
Пуск и регулиров- ка 1%			руб.			I
Итого			руб.			I33
Накладные расхо- ды 16,4%			руб.			22
Итого			руб.			I55

1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		руб.			9
<hr/>						
	Итого по I разделу		руб.			164
	Всего по смете		руб.			164

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

*Михеева*  
*Каган*

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

## В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5 для  
расчетной зимней температуры - 40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Коли- чество единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на узел  
управления для рас-  
четной зимней темпе-  
ратуры -30° внести  
следующие изменения

Исключить:

8	Ц-к № I ч. III	Стоимость вентиля муфтового диам. 32 мм I5кчI8п	шт	2
---	-------------------	---	----	---

Добавить:

-	Ц-к № I ч. III	Стоимость вентиля муфтового диам. 40 мм I5кчI8п	шт	2
---	-------------------	---	----	---

Составила ст.инженер  
Проверила рук. группы

*Михеева*  
*Каган*

Михеева  
Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов узла управления, тепло-  
снабжения и отопления

Основание: чертежи № ОБ-1+ОБ-10

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ниц руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>И.Строительные работы</u>						
1	20-34 доп.5 27-1-32-в	Огрунтовка трубо- проводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,101	1
2	20-64 27-1-5-б	Антикоррозийное покрытие трубо- проводов крас- кой БТ-117 по грунтовке	м2	8,0	0,05	1
3	19-46 28-3-б Ц-к № 1 п.4 Ц-к № 1 ч.1 доп.2 п.273	Изоляция трубо- проводов пух- шнуром  Цена: 206-/786- -(5,0х31,5)/х х0,206=76,54	м3	0,4	76,54	31

1	2	3	4	5	6	7
4	І9-227 доп.3 29-15-д	Покрытие поверх- ности изоляции трубопроводов лакостеклотканью	м2	15,0	2,55	38
5	І9-66 28-3-ж	Изоляция арматуры запорной футлярами из минваты	м3	0,20	5,57	І
6	Ц-к № І ч.І п.234	Стоимость футляров минераловат- ных	м3	0,2І	39,5	8
7	І9-І9І 28-ІІ-к	Покрытие по изо- ляции арматуры, кожухам из ста- ли кровельной оцинкованной	м2	2,5	І,44	5
8	Ц-к № І ч.І доп.2 п.297	Стоимость кожухов из оцинкованной стали	м2	3,05	2,16	7
9	І7-703 27-60з	Масляная окраска стального неизо- лированного тру- бопровода отоп- ления и тепло- снабжения	м2	28,0	0,548	І5
Итого			руб.			107

1	2	3	4	5	6	7
	Накладные расходы 16,5%		руб.			18
	Итого		руб.			125
	Плановые накопления 6%		руб.			8
	Всего по смете		руб.			133

Главный инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

*С.И.*  
*Михеева*  
*Каган*

Попов  
 Сизорин  
 Михеева  
 Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-5  
Альбом I

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. пп	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-техни- <u>ческие работы</u>						
I	23-1 30-1-а прим.1	Прокладка трубо- провода из чугу- нных напорных труб диам.65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Установка фасон- ных чугунных час- тей	т	0,009	397	4
3	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водопровод- ных оцинкованных труб диам.15 мм	м	35,0	1,07	37



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	23-58 30-10-В	То же, диам.20 мм	м	10,0	1,07	11
5	23-59 30-10-В	То же, диам.25 мм	"	24,0	1,34	32
6	23-60 30-10-В	То же, диам.32 мм	"	9,0	1,61	14
7	23-61 30-10-В	То же, диам.40 мм	"	12,0	1,87	22
8	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам.труб до 100 мм	"	90,0	0,03	3
	Ц-к № I ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной ЕРЕР				
9	п.136	Вентиль муфтовый запорный 15кч18р диам.15 мм	шт	4	0,74	3
10	п.137	То же, диам.20 мм	"	2	0,84	2
11	п.138	То же, диам.25 мм	"	2	1,22	2
12	п.140	То же, диам.40 мм	"	3	2,28	7
I 3	23-687 32-12-б	Установка маномет- ра общего назначе- ния	"	1	4,18	4

1	2	3	4	5	6	7
I4	Ц-к № I ч. III п. I460	Кран КВ диам. 15 мм	шт	I	I,30	I
I5	"-" п. I46I	То же, КВ диам. 20 мм	"	3	I,40	4
I6	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	"	4	5,04	20
I7	23-393 3I-I3-а Ц-к № I ч. III п. 3I3 Пр-нт I7-04 п. 3-0I8	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-32  Цена: 24,50-18,90+ +28xI, IO=36,40	"	I	36,40	36
I8	23-386 3I-II-б	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	шт	3	I,79	5
I9	Ц-к № I ч. III п. I824	Стоимость рукава резинового напор- ного	м	IO5	I,34	I4I
20	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п. 270	Щетка душ с капро- новой щетиной  Цена: II,60+3= =14,60	шт	I	I4,60	I5
Итого			руб.	370		

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,4%	руб.			61
		Итого	руб.			431
		Плановые накопления 6%	руб.			26
		Итого по I разделу	руб.			457
		<u>II. Строительные работы</u>				
21	I-635 10-114-6	Разработка сухого грунта вручную II группы (под вы- пуски)	м3	5,40	1,06	6
22	I-636 10-114-6	Обратная засыпка грунта вручную	"	5,40	0,43	2
		Итого	руб.			8
		Накладные расходы 16,5%	руб.			1
		Итого	руб.			9

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%		руб.		I
<hr/>						
		Итого по II разделу		руб.		10
		Всего по смете		руб.		467

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила инженер  
 Проверила рук. группы

*С.Ф.*  
*Михеева*  
*Маган*

Попов  
 Сизорин  
 Панина  
 Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-І+ВК-5  
Альбом І

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
І	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	42,0	1,07	45
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	21	1,07	22
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	"	18	1,34	24
4	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	м	81,0	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7
	Ц-к № I ч. III	Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной ЕРЕР				
5	п. I30	Вентиль муфтовый запорный 15кч I8п2 диам. 15 мм	шт	1	0,95	1
6	п. I31	То же, диам. 20 мм	"	3	1,10	3
7	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	1	1,44	1
8	п. I46I	Кран КВ диам. 20 мм	шт	3	1,40	4
Итого			руб.			102
Накладные расходы 16,4%			руб.			17
Итого			руб.			119

I	2	3	4	5	6	7	
		Плановые накопления 6%		руб.		7	
Итого по I разделу						руб.	126
Всего по смете						руб.	126

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

✓  
 Михеева  
 Скачин

Ю. В. - Попов  
 Сизорин  
 Панина  
 Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВК-I+ВК-5

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стой- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	18	2,52	45
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зданий)	"	34,0	3,95	134
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	6,0	2,38	14
4	23-323 31-1-г	Установка умывальни- ка керамического 550x420x150 мм	шт	7	17,90	125



І	2	3	4	5	6	7
5	23-351 3І-3-г	Установка трапа Т-50	шт	2	4,08	8
6	23-352 3І-3-г	То же, Т-100	"	1	7,16	7
7	23-366 3І-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смые- ным бачком	"	2	21,80	44
8	23-359 3І-4-г	Установка рако- вины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,11	14
9	23-343 3І-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	10
10	23-350 3І-3-в	Установка поддо- на душевого эмалированного	"	1	30,10	30
Итого			руб.			431
Накладные расходы 16,4%			руб.			71
Итого			руб.			502
Плановые накопле- ния 6%			руб.			30
Итого по I разделу			руб.			532

I	2	3	4	5	6	7
<u>II. Строительные работы</u>						
II	I-635 IO-II4-6	Разработка сухого грунта II группы вручную (под вы- пуски)	м3	10,80	1,06	II
II2	I-636 IO-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную	"	10,80	0,43	5
Итого			руб.			16
Накладные расходы 16,5%			руб.			3
Итого			руб.			19
Плановые накопления 6%			руб.			1
Итого по II разделу			руб.			20
Всего по смете			руб.			552

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила инженер  
Проверила рук. группы

*С.И.*  
*Лихова*  
*Маган*

*П.В.*  
Попов  
Сизорин  
Панина  
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 4,13 тыс.руб.  
в т.ч.  
- оборудование - 3,81 "-  
- монтажные работы - 0,32 "-

Основание: спецификация на листах ТХ1+ТХ2 Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
						ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка "Союз-глаз-светонаб-прома" на 1982г стр.19 34-124 К-0,75 на вес	Огневая паро-воздушная па-роформалиновая камера Q-100 кг/час У-1,8 м3 ОПК-I 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	I,04	726	93	53	I

Г.п. 807-4-2

(Г.1)

42

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ИРЕР 23-302 с накл. расхо- дами	Ванна У=200 л ПВ-1  Цена: 44,1х1,164= =51,33 руб.	шт	2	0,127	0,254	-	51,33	2,15	-	-	103	4	-
3	Доп.42 К 24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина стираль- ная КП-114	шт	1	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	1360	57	30	-
4	24-10 п.2-22 36-у-54 примен.	Барaban сушиль- ный КП-307	шт	1	0,180	0,180	700,0	29,2	15,5	0,9	700	29	16	1
5	ССНЗ г.ч. в.1 1977 г. стр.17 п.103 МОНТАЖ 1% от ст-ти	Стол гладильный	"	1	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	1	-	-

г.п. 201-11-2

(г.1) 43

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ССНЗ Т.ч. в. I 1977 г. стр. 25 п. 220 МОНТАЖ 1% от ст-ти	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,017	0,017	115,2	1,15	-	-	115	1	-	-	Т.П. 807-11-2
7	ССНЗ Т.ч. в. I 1977 г. стр. 24 п. 200 МОНТАЖ 1% от ст-ти	Стол СП-1050А	шт	4	0,045	0,180	40,0	0,4	-	-	160	2	-	-	(Т.П.) 44
8	24-06 п. II-001 28-у-7450	Электроплита однокомфороч- ная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-	18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	Заявка на холод. и торговое оборудование на 1976 г. монтаж 1% от стоимости	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,100	0,100	336,0	3,36	-	-	336	3	-	-		
10	24-06 п.06-002 28-у-7419	Электрокипя- тильник КНЭ-50	шт	I	0,017	0,017	52,0	7,0	3,98	0,01	52	7	4	-		
Итого		руб.										3536	303	III	2	
		Транспортные расходы 5%		"										179		
Итого		руб.										3765				
		Заготовительно- складские расходы 1,2%		"										45		
Итого оборудо- вания		руб.										3810				

Т.п. 807-11-2

(У.П.)

45

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
Плановые накопления													г.п. 807-4-2	
6% руб.														
Итого монтажных работ руб.													(У.Г.)	
													46	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование - 3810 руб.

2. Монтажные работы - 321 "

-----  
 Всего по смете - 4131 руб.

Гл.инженер проекта  
 Нач.сметного отдела  
 Составила техник  
 Проверила рук.группы

15 июня 1981 г.

*А. В. С.*  
*Махимова*  
*ПК*

Попов  
 Сизорин  
 Пахомова  
 Конокотина

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для  
животноводческих и птицеводческих предприятий

Электроосвещение

Сметная стоимость - I, 54 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость  
монтажных работ - I, 54 -"-

Основание: спецификация № Э-1-Э-3  
Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость, руб.					
					нетто		единицы		монтажных работ		монтажных работ		руб.		руб.	
					еди-	об-	обо-	мон-	обо-	мон-	все-	в т.ч. зар-	все-	в т.ч. зар-	47	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18078-05	
I. Монтажные работы																
I	8-7099	Шток осветительный цо 32-21	шт	I	-	-	-	5,25	2,22	0,0231	-	5	2	-		

г.п. 801-11-2

(У. I)

47

18078-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	331	117	1,23	-	3	1	1	Г.п. 801-И-2
3	8-7015	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,29	-	-	-	193,0	70,1	25,0	-	56	20	7	(У.П.)
4	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,04	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	17	3	1	
5	8-7035	То же люминесцентных ламп	"	0,33	-	-	-	218,0	87,6	14,0	-	72	29	5	48
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм <sup>2</sup> по стене с креплением накладными скобами	100 м	2,50	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	246	82	21	12078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт	0,21	-	-	-	65,2	16,6	-	-	14	3	-
8	8-7003	То же, брызгозащитенного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	19	3	-
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,03	-	-	-	67,1	16,2	-	-	2	-	-
Итого			руб.									434	143	34
Плановые накопления 6%												26		
Итого монтажных работ			руб.									460		

Т.п. 807-11-2

(У.1)

49

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II. Материалы, не учтенные ценником														
I0	ТПЭП № 4 1977 г. стр.24	Щиток осветитель- ный ШО 32-2I	шт	I	-	-	-	38,7	-	-	-	39	-	-
II	I5-07 доп.5 п.1-142	Светильник НСПО3х60/Р53-0I для ламп накалива- ния	шт	27	-	-	-	1,66	-	-	-	45	-	-
I2	I5-07 доп.1 п.1-117	То же, НСПО2х100/Р51-0I	шт	6	-	-	-	2,80	-	-	-	17	-	-
I3	Доп.24 п.3-2I2	Светильник люми- несцентный ЛПО02-2х40/ПО2	шт	3I	-	-	-	18,0	-	-	-	558	-	-
I4	I5-07 доп.2 п.1-139	Светильник лю- минесцентный ПВЛМ-Р 2х40с	шт	2	-	-	-	30,35	-	-	-	6I	-	-

Т.п. 307-Н-2

(У.1)

50

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	Сб. № I MT-092 п.329	Лампа люминес- центная ЛБ-40	шт	66	-	-	-	2,0	-	-	-	132	-	-
I6	"-" п.185	Лампа накалива- ния 220 в 100 вт	шт	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-
I7	"-" п.175	То же, 60 вт	шт	27	-	-	-	0,18	-	-	-	5	-	-
I8	I6-08 п.6-003	Стартер СК-220	шт	66	-	-	-	0,40	-	-	-	26	-	-
I9	П.1 ч.У стр.100	Кабель АВРГ 2x4 мм <sup>2</sup>	км	0,20	-	-	-	181,0	-	-	-	36	-	-
20	"-"	То же, сеч. 3x4 мм <sup>2</sup>	"	0,05	-	-	-	268,0	-	-	-	13	-	-

Г.П. 807-11-2

(У.1)

51

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	15-04-П п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	-	-	-	13,0	-	-	-	13	-	-
		Итого	руб.									947		Т.п. 807-11-2
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												(У.1)
		4,7% по поз.10										2		
		7,8% по поз.11-14										53		
		8,6% по поз.15-18										14		52
		5,1% по поз.21										1		
		Итого	руб.									1017		
		Плановые накопления 6%	"									61		
		Итого материалов	руб.									1078		18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Монтажные работы	- 460 руб.
2. Материалы	-1078 руб.
<hr/>	
Всего по смете	1538 руб.

Гл.инженер проекта  
Нач.сметного отдела  
Составила рук.группы  
Проверил гл.специалист



Попов  
Сизорин  
Конокотина  
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

Т.п. 804-4-2 (У.1)

53

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для  
животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость  
в т.ч.

- 0,42 тыс.руб.

Основание: спецификации № Э-1-Э-3  
Альбом I

- оборудования  
- монтажных работ

- 0,07 -"  
- 0,35 -"

Составлена в ценах 1969 г.

г.п. 807-1-2 (Т.1)

№ п/п	Наименова- ние укруп- ненных по- казателей и нормати- вов преис- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и монтаж- ных работ	Един. изме- нения	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость,		
					нетто		единицы, руб.			руб.		
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтаж- ных работ	обо- руд.	все- го	в т.ч. зар- плата	рабо- чих, нов- заняты- х управле- нием ма- шинами

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Монтажные работы</u>														
1	15-04-I п.04-166 8-6273	Пускатель магнит- ный ПМЕ-121	шт	3	-	-	4,0	3,9I	1,40	0,0I	12	12	4	-
2	"- п.04-169	То же, ПМЕ-122	шт	1	-	-	7,70	3,9I	1,40	0,0I	8	4	1	-

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04-0I п.18-II9 8-6240	Пост управления ШКЕ 7I2-2У3	шт	4	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	5	7	3	-
4	I5-04-II п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределитель- ный на 8 трех- фазных групп с предохранителя- ми и рубильни- ком ШРII-73504	"	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I7	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению рубиль- ника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,13	0,38	-	-	3	I	-
6	8-6687	То же, предохра- нителей на ток 60а	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I4	5	-
7	8-5950	Ящик однофидерный с автоматами ЯБНВ-I	"	I	-	-	-	5,3I	I,68	0,0I	-	5	2	-

Г.П.БСГ-41-2

(У.1.)

55

18078-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-4360	Прокладка металло- рукава РЗ-у-Х22	100 М	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	I	-	-
9	8-4510	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	"	0,30	-	-	-	27,0	11,2	0,08	-	8	3	-
10	8-4277	Прокладка труб стальных Д=32 мм	"	0,05	-	-	-	105,0	29,6	8,29	-	5	I	-
11	8-4371	Затягивание пер- вого провода сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> в про- ложенные трубы	"	0,33	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	2	I	-
12	8-4374	То же, сеч. 25 мм <sup>2</sup>	"	0,05	-	-	-	15,3	6,03	1,79	-	I	-	-
13	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	"	1,24	-	-	-	2,37	1,31	-	-	3	2	-
14	8-4406	То же, сеч. 25 мм <sup>2</sup>	"	0,15	-	-	-	5,10	2,81	-	-	I	-	-

Т.п. 801-11-2

(У.П.)

56

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч.4 мм <sup>2</sup> по стене с креплением накладными скобами	100 м	1,5	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	147	49	13	
I6	8-1450	То же, при весе 1 м до 1 кг	"	0,05	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	3	1	-	
I7	8-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установки	100 шт	0,02	-	-	-	67,1	16,2	-	-	1	-	-	
I8	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до 150 кг к стене	шт	6	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	12	5	-	
I9	8-1615	Заделки кабельные сеч.до 35 мм <sup>2</sup>	шт	2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	1	-	
Итого				руб.								62	251	85	13

г.п. 801-11-2

(У.1)

57

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 7%	руб.								4			г.п. 8078-1-2
		Итого	руб.								66			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого оборудо- вания	руб.								66			(У.1.) 58
		Плановые накоп- ления 6%	"									15		
		Итого монтажных работ	руб.									266		
		II. Материалы, не учтенные ценником												18078-05
20	I5-04-П п.3-60I	Ящик однофидер- ный ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	I3,30	-	-	-	23	-	-
2I	Ц.1 ч.У стр.100	Кабель АВРГ сеч.2х4 мм2	км	0,05	-	-	-	I8I,0	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
22	П.1, ч.У стр.102	То же, сеч. 3x4+1x2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,100	-	-	-	318,0	-	-	-	32	-	1-1
23	"-	То же, сеч. 3x25+1x10 мм <sup>2</sup>	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	1-2
24	"- стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,145	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	1-1
25	"-	То же, сеч. 25 мм <sup>2</sup>	"	0,020	-	-	-	150,0	-	-	-	3	-	1-1
26	"- стр.224	Провод ПВВ сеч. 1,5 мм <sup>2</sup>	"	0,012	-	-	-	35,6	-	-	-	1	-	1-1
27	05-03 п.8-0114	Труба винилпла- стовая ПЭО	км	0,030	-	-	-	255,0	-	-	-	8	-	1-1
28	01-04 доп.4 стр.4	Труба стальная водогазопровод- ная Д=32 мм	Юм	0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	1-1

г.п. 804-11-2

(г.п.)

59

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	24-16-49 п.1-052	Металлорукав PS-ЦХ-22	км	0,003	-	-	-	180	-	-	-	I	-	-	Т.п. 807-11-2
Итого			руб.									78			
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы															(г.1)
		5,1% по поз.20	"									I			
		11,4% по поз.27	"									I			
		6,9% по поз.28	"									-			60
		6,6% по поз.29	"									I			
Итого			руб.									81			18078-05
Плановые накоп- ления 6%			"									5			
Итого материалов			руб.									86			

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	66 руб.
2. Монтажные работы	-	266 "
3. Материалы	-	86 "
-----		
Всего по смете	-	418 руб.

Гл.инженер проекта  
Нач.сметного отдела  
Составила рук.группы  
Проверил гл.специалист



Попов  
Сизорин  
Конокотина  
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

г.п. 807-11-2

(У.1)

61

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для  
животноводческих и птицеводческих предприятий

автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.  
в т.ч.  
- оборудования 0,09 -"  
- монтажных работ 0,40 -"

Основание: спецификации № АОВ-1+  
АОВ-3  
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

Т. П. 807-11-2

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ		
							все-го	в т.ч. зар-плата	в т.ч. зар-плата	все-го	в т.ч. зар-плата	в т.ч. зар-плата		
							ос-новная заработная плата рабочих, занятых управлением машинами			ос-новная заработная плата рабочих, занятых управлением машинами				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Монтажные работы</u>														
I	I7-04 доп.3 п. I-0996 II-1827в	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-

(У.1)

62

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	I7-06-48 п.1-212 п.1-261 II-1	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	1	-	-	г.п. 807-11-2
3	-"- п.1-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	шт	1	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	
4	I5-04-I п.01-015 8-6120	Выключатель авто- матический AK63-2М	"	1	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	1	-	83
5	-"- п.04-134 8-6273	Пускатель магнит- ный ПМЕ-081	"	1	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	1	-	
6	I5-04-I доп.37 п.18-324 п.18-328 п.18-332 8-6677	Пост управления ПКУ15-19, I31-54У2 с кнопками управ- ления КУ-2 шт.и переключающим устройством ИФ3-1 шт Цена: 5,30+(0,9х х2)+1,50=8,60 руб.	комп.	1	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	1	-	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
7	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика-та Д до 25 мм	100 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	I6	5	I
9	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч.2,5 мм <sup>2</sup> в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	I	I	-
10	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,75	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	2	I	-
II	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-IG	шт	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-

Т.Н.807-41-2

(У.Г.)

64

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	I2-у-I876	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	I, II	0,27	0,01	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	50	21	I
		Транспортные расходы 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация I%	"								I			
		Итого оборудования	руб.								93			
		Плановые накопления 6%	"									3		
		Итого монтажных работ	руб.									53		

г.п. 801-11-2

(г.п.) 65

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. Материалы, не учтенные ценником														Г.п. 807-11-2	
I3	Ц.1 ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,095	-	-	-	29,2	-	-	-	3	-	-	
I4	05-03 п.8-0113	Трубка из поли- винилхлоридного пластиката Д=16 мм	"	0,015	-	-	-	195,0	-	-	-	3	-	-	
I5	05-03 п.8-0114	То же, Д=20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-	
I6	Ц.1 ч.У стр.354	Коробка соедини- тельная КСК-16	шт	1	-	-	-	318,0	-	-	-	318	-	-	
I7	24-18-29 п.09-029	Отборные устрой- ства без расшири- теля	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-	
Итого			руб.									330			Г.п. 807-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы														т.п. 801-11-2	
II, 4% по поз. I4, I5 руб.														-	(г.г.)
7,6% по поз. I7 "														-	67
Итого руб.														330	
Плановые накопления 6% "														20	
Итого материалов руб.														350	18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	93 руб.
2. Монтажные работы	-	53 "
3. Материалы	-	350 "
-----		
Всего по смете	-	496 руб.

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила рук. группы  
Проверил гл. специалист



Попов  
Сизорин  
Конокотина  
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

г.п. 807-11-2

(7.1)

68

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для  
животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость  
-оборудования 0,07 "-  
-монтажных работ 0,06 "-

Основание: спецификации № СС-1+СС-3  
Составлена в ценах 1969 г. Альбом I

№	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, пенника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
I	16-02 доп. 5 п.04-0048 10-974	Аппарат телефон- ный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-

I. Монтажные работы

г.п. 807-11-2

(г.п.) 69

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цена Ново-сибирского электротехнич. завода IO-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	1,88	-	35	18	9	Т.Н. 807-11-2
3	IO-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-IO	"	I	-	-		0,92	0,43	-	-	I	-	(У.П.)
4	"-" 8-4372	Прокладка кабеля ТИП IOx2x0,5 в трубе	IOO М	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	-	-	70
5	8-4500	Прокладка труб винилластовых Д=20 мм	"	0,05	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	4	I	18078-05
6	8-254I	Прокладка провода ТИП открыто по стене	"	0,75	-	-	-	18,1	10,1	-	-	14	8	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>		
7	8-254I	То же, ППШ	100 м	0,50	-	-	-	11,1	10,1	-	-	9	5	-	г.п. 801-11-2	
8	10-7242	Установка коро- сок КРТ-10 УК-2П, УК-2Р	шт	5	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	1	-		
9	10-2979	Установка ра- диорозетки	"	5	-	-	-	0,54	0,29	-	-	3	1	-	(У.1)	
Итого			руб.									63	55	26	-	71
Транспортные расходы 7%												4				
Итого			руб.									67				18078-05
Комплектация 0,7%			"									-				
Итого оборудова- ния			руб.									67				



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									3		г.п. 801-4-2
		Итого монтажных работ	руб.									58		
		<u>II. Материалы, не учтенные ценником</u>												
10	29-02-20 п.316	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	1	-	-	-	2,60	-	-	-	3	-	(У.1)
11	15-09 табл.112	Провод телефонный однопарный ТРП 1х2х0,5	км	0,075	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	72
12	"- табл.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,005	-	-	-	165	-	-	-	1	-	18078-05
13	"- табл.119	Провод радиотрансляционный ПТТМ 2х0,6	км	0,050	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	05-03 П.8-0114	Труба винилас- товая Д=20 мм	км	0,005	-	-	-	225,0	-	-	-	1	-	-
Итого			руб.									7		
		Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы												
		7,6% по поз.10										-		
		9,7% по поз.11,12,13										-		
		11,4% по поз.14										-		
Итого			руб.									7		
		Плановые накопле- ния 6%	"									-		
Итого материалов			руб.									7		

Г.н. 801-11-2

(У.1)

73

18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	67 руб.
2. Монтажные работы	-	58 руб.
3. Материалы	-	7 руб.
-----		
Всего по смете	-	132 руб.

Г.П. 801-11-2

(У.Т.)

74

Гл.инженер проекта  
Нач.сметного отдела  
Составила рук.группы  
Проверил гл.специалист

Попов  
Сизорин  
Конюкотина  
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для  
животноводческих и птицеводческих предприятий  
на приобретение шкафов

Сметная стоимость 3,47 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость  
- оборудования 3,47 -"-

Основание: спецификации к чертежам  
АР-2  
Альбом II, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					еди- ни- цы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
				ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Оборудование</u>														
I	Бюллетень строят. техники № 6 за 1971 г.	Шкаф двойной М-3-33	блок	34	-	-	96	-	-	-	3264	-	-	-
		Итого	руб.								3264			

Т.п. 301-11-2

(Т.1.)

75

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I 2	I 3	I 4	I 5
		Транспортные расходы 5%	руб.								I 63			
-----														
		Итого	руб.								3427			
		Заготовительно- складские рас- ходы I, 2%	"								4I			
-----														
		Итого оборудова- ния	руб.								3468			

(У. I.) Т. л. 809-11-2

76

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Л. А.*  
*К. В.*  
*Бенгус*  
*П.*

Попов  
Сизорин  
Бенгус  
Конюкотина

15 июня 1981 г.

18078-05

Транспортные расходы