

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-1

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-1. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

1131-5

г. Минск 1985 г

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-1

Состав альбома У.85:

- Выпуск СМ-1. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование
- Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей
- Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

Разработан институтом  
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем СССР  
приказ № 59 от 30.04.76 г.

Введен в действие институтом "Белгоспроект"  
приказ № 68 от 12.04.82 г.

Введен в действие в ценах 1984 г.  
приказ № 10 от 17.01.86 г.

Главный инженер института  
Главный архитектор проекта  
Начальник отдела экономики  
и смет

А.М.Телеш  
Э.Р.Вишневская  
В.М.Стоппнер

1131/5

ЗЮ-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ ЕР	Наименование	Стр.
1	2	3	4
		Пояснительная записка	6
		Сводка стоимости	7
		Ведомость потребности в производственных ресурсах	9
1	ЕР № I-1	Навес-беседка тип IA	11
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип IB	14
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	17
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип IIА	19
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип IIБ	21
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	23
7	ЕР № I-7	С т о л	25
8	ЕР № I-8	Скамья тип I,М-IA	28
9	ЕР № I-9	Скамья тип II,С-IA	30
10	ЕР № I-10	Скамья тип I,С-IB	32

В.

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

I	2	3	4
II	EP № I-II	Скамья тип II, С-IB	34
I2	EP № I-I2	Скамья тип I, С-IB	36
I3	EP № I-I3	Скамья тип II, С-IB	38
I4	EP № I-I4	Скамья тип I, С-2A	40
I5	EP № I-I5	Скамья тип II, С-2A	42
I6	EP № I-I6	Скамья тип I, С-2B	44
I7	EP № I-I7	Скамья тип II, С-2B	46
I8	EP № I-I6	Скамья тип I, С-2B	48
I9	EP № I-I9	Скамья тип I, С-2B	50
20	EP № I-20	Скамья тип I, С-3A	52
21	EP № I-21	Скамья тип II, С-3A	54
23	EP № I-22	Скамья тип I, С-3B	56
24	EP № I-23	Скамья тип II, С-3B	58
25	EP-№I-24	Скамья тип I, С-3B	60

I	2	3	4
25	ЕР № I-25	Скамья тип П,С-ЗВ	62
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	64
27	ЕР № I-27	Урна тип I	67
28	ЕР № I-28	Урна тип П	69
29	ЕР № I-29	Урна тип Ш	71
30	ЕР № I-30	Турник	73
31	ЕР № I-31	Шведская стенка	75
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	78
33	ЕР № I-33	Рукоход тип П	80
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	83
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип П	85
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	88
37	ЕР № I-37	В о л н а	90
38	ЕР № I-38	Бум тип I-A	93
39	ЕР № I-39	Бум тип I-B	95

ЗГО-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1

I	2	3	4
40	ЕР № I-40	Бум тип I-B	97
41	ЕР № I-41	Бум тип П-A	99
42	ЕР № I-42	Бум тип П-B	101
43	ЕР № I-43	Бум тип П-B	103
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	105
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип П	108
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	111
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	114
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки (минимальных размеров)	116
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	118

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект на малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микро-районов пересчитаны Белорусским государственным проектным институтом "Белгоспроект" в цены и нормы, введенные с 1.01.1984 г.

Сметы составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Сметная стоимость малых форм и элементов благоустройства определена по Единым районным единичным расценкам для территориального района IA и ценнику сметных цен (ЦСЦ) для II пояса Московской области с начислениями накладных расходов в размере 16,5% и плановых накоплений - 8%.

В соответствии с составом типового проекта выпущены сметы:

Выпуск СМ-1. Мебель. Физкультурное оборудование.

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей.

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства.

Нумерация единичных расценок соответствует альбомам проекта и выпускам смет, например:

Альбом I, смета выпуск СМ-1 - ЕР № I-15

Альбом II, смета выпуск СМ-2 - ЕР № II-9

Альбом III, смета выпуск СМ-3 - ЕР № III-12

где 15, 9, 12 - порядковый номер расценки.

## СВОДКА СТОИМОСТИ

№№ пп	№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость в тыс.руб.
1	2	3	4
1	ЕР № I-1	Навес-беседка тип IA	0,241
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип IB	0,792
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	0,217
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип ПА	0,140
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип ПБ	0,160
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	0,075
7	ЕР № I-7	Стол	0,054
8	ЕР № I-8	Скамья тип I, С-IA	0,026
9	ЕР № I-9	Скамья тип П, С-IA	0,029
10	ЕР № I-10	Скамья тип I, С-IB	0,028
11	ЕР № I-11	Скамья тип П, С-IB	0,031
12	ЕР № I-12	Скамья тип I, С-IV	0,039
13	ЕР № I-13	Скамья тип П, С-IV	0,042
14	ЕР № I-14	Скамья тип I, С-2A	0,035
15	ЕР № I-15	Скамья тип П, С-2A	0,038
16	ЕР № I-16	Скамья тип I, С-2Б	0,042
17	ЕР № I-17	Скамья тип П, С-2Б	0,045
18	ЕР № I-18	Скамья тип I, С-2В	0,055
19	ЕР № I-19	Скамья тип П, С-2В	0,058
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, С-3A	0,035
21	ЕР № I-21	Скамья тип П, С-3A	0,039
22	ЕР № I-22	Скамья тип I, С-3Б	0,043
23	ЕР № I-23	Скамья тип П, С-3Б	0,046
24	ЕР № I-24	Скамья тип I, С-3В	0,058
25	ЕР № I-25	Скамья тип П, С-3В	0,061
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	0,123
27	ЕР № I-27	Урна тип I	0,018
28	ЕР № I-28	Урна тип II	0,014
29	ЕР № I-29	Урна тип III	0,016
30	ЕР № I-30	Турник	0,056



1	2	3	4
31	ЕР № I-31	Шведская стенка	0,121
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	0,063
33	ЕР № I-33	Рукоход тип II	0,091
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	0,053
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип II	0,234
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	0,041
37	ЕР № I-37	Волна	0,206
38	ЕР № I-38	Бум тип I-A	0,029
39	ЕР № I-39	Бум тип I-B	0,023
40	ЕР № I-40	Бум тип I-B	0,023
41	ЕР № I-41	Бум тип II-A	0,024
42	ЕР № I-42	Бум тип II-B	0,024
43	ЕР № I-43	Бум тип II-B	0,024
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	0,140
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип II	0,172
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	0,150
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	2,411
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки	1,585
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	0,061

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

9

## Ведомость потребности в производственных ресурсах

№№ пп	№ ЕР	Наименование	Расход ч/час
1	2	3	4
1	ЕР № I	Навес-беседка тип I-A	54
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип I-B	174
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	45
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип II-A	43
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип II-B	48
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	22
7	ЕР № I-7	Стол	8
8	ЕР № I-8	Скамья тип I, C-IA	8
9	ЕР № I-9	Скамья тип II, C-IA	8
10	ЕР № I-10	Скамья тип I, C-IB	10
11	ЕР № I-11	Скамья тип II, C-IB	10
12	ЕР № I-12	Скамья тип I, C-IB	12
13	ЕР № I-13	Скамья тип II, C-IB	12
14	ЕР № I-14	Скамья тип I, C-2A	11
15	ЕР № I-15	Скамья тип II, C-2A	11
16	ЕР № I-16	Скамья тип I, C-2B	13
17	ЕР № I-17	Скамья тип II, C-2B	13
18	ЕР № I-18	Скамья тип I, C-2B	16
19	ЕР № I-19	Скамья тип II, C-2B	16
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, C-3A	11
21	ЕР № I-21	Скамья тип II, C-3A	11
22	ЕР № I-22	Скамья тип I, C-3B	13
23	ЕР № I-23	Скамья тип II, C-3B	13
24	ЕР № I-24	Скамья тип I, C-3B	16
25	ЕР № I-25	Скамья тип II, C-3B	16

I	2	3	4
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	22
27	ЕР № I-27	Урна тип I	2
28	ЕР № I-28	Урна тип II	2
29	ЕР № I-29	Урна тип III	2
30	ЕР № I-30	Турник	7
31	ЕР № I-31	Шведская стенка	13
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	7
33	ЕР № I-33	Рукоход тип II	II
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	5
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип II	33
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	9
37	ЕР № I-37	Волна	23
38	ЕР № I-38	Бум тип I (A)	2
39	ЕР № I-39	Бум тип I (B)	2
40	ЕР № I-40	Бум тип I (B)	2
41	ЕР № I-41	Бум тип II (A)	2
42	ЕР № I-42	Бум тип II (B)	2
43	ЕР № I-43	Бум тип II (B)	2
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	32
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип II	II
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	7
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	416
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки (минимальных размеров)	275
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО НАВЕС БЕСЕДКИ ТИПА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,241 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. НАВЕС БЕСЕДКА ТИПА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
5	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	-
6	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	шт	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
7	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	МЖЗ-7	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
8	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
9	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/		0,35	26,00	-	9	-	-	-	-

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
12	E16-48	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ Д70ММ	12,00	2,99	-	36	-	-	0,57	7
		М								
13	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,28	110,00	-	31	-	-	24,00	7
		М3								
14	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	14,40	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2								
15	E15-561	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	0,14	70,10	-	10	-	-	56,00	8
		100М2								
16	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
17	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,14	35,90	-	5	-	-	10,32	1
		100 КГ								
18	E12-280	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,06	192,00	-	12	-	-	83,00	5
		100М2								
19	E11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,09	686,00	-	60	-	-	192,00	17
		100М2								
20	E15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯ	0,04	43,50	-	2	-	-	38,80	2
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		194	-	-		52
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		194	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		30	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			-	ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			-	РУБ.		-	4	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			-	РУБ.		17	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	РУБ.		241	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	РУБ.		-	4	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		241	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	РУБ.		-	4	-		

11/15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			194	-	-		52
в том числе:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			194	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			30	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			241	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			241	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Токи* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО НАВЕС БЕСЕАКИ ТИП 1Б

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,792 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

1	2	3	4	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

РАЗДЕЛ 1. НАВЕС БЕСЕАКА ТП1 Б

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	"	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,74	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	шт	8,00	1,52	-	12	-	-	0,65	5
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	шт	0,42	62,70	-	26	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	МЗ	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,69	26,00	-	18	-	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-

ЗІО-5-4 м. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,08	17,80	-	1	-	-	-	-
11	E16-48	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ А70ММ	48,00	2,99	-	144	-	-	0,57	27
12	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,97	110,00	-	107	-	-	24,00	23
13	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	32,04	0,04	-	1	-	-	0,08	3
14	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,22	35,90	-	8	-	-	10,32	2
15	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
16	E12-280	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,12	192,00	-	23	-	-	83,00	10
17	E11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,37	686,00	-	257	-	-	192,00	72
18	E15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	43,50	-	4	-	-	38,80	3
19	E15-561	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	0,32	70,10	-	22	-	-	56,00	18
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			631	-	-		166
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			631	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			104	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	19	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			57	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			792	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	19	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			792	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	19	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			631	-	-		166



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			631				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			104				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч							8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.				19			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			57				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			792				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				19			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			792				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				19			

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОГО	ЭКСПЛ. МАШИН	
				ОСНОВНОГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП1

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	74,50	-	1	-	154,00	1	
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	1000МЗ	157,20	-	1	-	16,20		
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,47	0,29	1	-	0,09		
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	41,50	-	1	-	89,60		
5	E6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5МЗ	МЗ	0,27	35,70	10	-	4,35	1	
6	E10-28	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	МЗ	0,85	110,00	94	-	24,00	20	
7	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	М2	10,21	0,04	1	-	0,08	1	
8	E16-42	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ Д20ММ	М	22,28	1,35	30	-	0,37	8	
9	E16-47	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д65ММ	М	6,28	2,67	17	-	0,57	4	

712/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-57	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д90ММ м	2,73	2,98	-	8	-	-	0,86	2
11	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,04	35,90	-	1	-	-	10,32	-
12	E15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	0,02	43,50	-	1	-	-	38,80	1
13	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ 100М2	0,10	70,10	-	7	-	-	56,00	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			173	-	-		44
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			173	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			27	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	4	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			17	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			217	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	4	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			217	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	4	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			173	-	-		44
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			173	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			27	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	4	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			17	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			217	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	4	-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			217	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	4	-		

СОСТАВИЛ

*Пашкевич*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП 2А

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,140 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП 2А

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-967	100М3 -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
3	E10-28	100М3 -УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,71	110,00	-	78	-	-	24,00	17
4	E10-19	М3 -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	35,27	0,04	-	1	-	-	0,08	3
		М2								
5	E20-696	100 КР -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,13	35,90	-	5	-	-	10,32	1
6	E8-27	100М2 -ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ЗА 2 РАЗА	0,03	90,00	-	2	-	-	33,60	1
7	E15-561	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ	0,35	70,10	-	25	-	-	56,00	20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		113				42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

20

10700069

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			113	-	-		42
			РУБ.							
-----										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
-----										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
-----										

СОСТАВИЛ

*Шафр*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Телу*

РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП 26

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,160 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП 26

1	E1-960		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-967	100М3	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		41,50	-	1	-	89,60	-
3	E10-28	100М3	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,83	110,00	-	91	-	24,00	20
4	E10-19	М3	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	37,04	0,04	-	1	-	0,08	3
5	E20-696	100 КГ	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,16	35,90	-	6	-	10,32	2
6	E8-27	100М2	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ЗА 2 РАЗА	0,02	90,00	-	2	-	33,60	1
7	E15-561	100М2	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,37	70,10	-	26	-	56,00	21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1			128			47

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗИО-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			128	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			20	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			12	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			128	-	-		47
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			128	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			20	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			12	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Телу* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО СТОЛА СО СКАМЬЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЛ СО СКАМЬЕЙ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО СТОЛА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100МЗ	0,40	110,00	-	44	-	-	24,00	10
4	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	М3	15,53	0,04	-	1	-	-	0,08	1
5	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
6	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРУСЬЕВ	100М2	0,03	90,00	-	3	-	-	33,60	1
7	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ	100М2	0,16	70,10	-	11	-	-	56,00	9

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 61

В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ. 21



ЗИО-5-4 ал. V.85 выт. см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			61	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			9	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			61	-	-		21
в том числе:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			61	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			9	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО СТОЛА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,054 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	НА ЕДИН.

РАЗДЕЛ 1. СТОЛ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСБАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,19	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	0,65	1
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ССЦП9-96	0,11	62,70	-	7	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,17	26,00	-	4	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-

З10-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-		1	-	-	-
11	Е7-656	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ МЖЗ-1	2,00	2,14	-		4	-	1,47	3
12	608-92376 ССЦП11-231	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ МЖЗ-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА: 51,6+0,82,2+1,02	0,06	54,26	-		3	-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-		1	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-		2	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-		1	-	-	-
16	Е15-536	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ МЖЗ-1	0,01	169,00	-		2	-	20,20	-
17	Е10-193	-УКЛАДКА ШИТА МЖ1-38	1,92	0,54	-		1	-	0,28	1
18	С122-402	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ТОЛЩ 25ММ	1,92	3,37	-		6	-	-	-
19	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ С АБУХ СТОРОН	0,04	70,10	-		3	-	56,00	2
20	Е20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОЛА	0,06	35,90	-		2	-	10,32	1
21	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-		-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			46	-	-	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			46	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.			6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.			2	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			54	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ. Ч			-	-	-	8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			54	-	-	-

310-5-4 ал. V.25 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		46					8
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		46					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		6					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		2					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		54					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							8
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		54					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							8

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Телу* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

КА ЕР1-8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-1А

ОСНОВАНИЕ: ТПЗЮ-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМАТИВА	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
						ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-1А

1	E7-668		-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т		2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1		-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100		0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122		ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02									
3	C147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ		0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28		-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ		0,11	110,00	-	12	-	-	24,00	3
5	E10-19		-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ		5,23	0,04	-	1	-	-	0,08	-
6	E15-561		-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ		0,05	70,10	-	4	-	-	56,00	3
7	C111-58		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					1	РУБ.		22	-	-	-	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:						РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						РУБ.		22	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						РУБ.		1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				22	-	-		8
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				22	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8

СОСТАВИЛ

*Шаф*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Тер*

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
310-5-4 от 11.05.85 вым. см-1  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-9

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-1А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-1А

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02								
3	C147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	100КГ -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	МЗ -УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,11	110,00	-	12	-	-	24,00	3
6	E10-19	МЗ -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	5,23	0,04	-	1	-	-	0,08	-
7	E15-561	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,05	70,10	-	4	-	-	56,00	3
8	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		24	-	-		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗІО-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			24	-	-		8
			РУБ.				-	-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Телу* РОСКИНА



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,028 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ В Т.Ч.	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С1Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,36	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	4
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		24	-	-		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		24	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-		

ЗИО-5-4 ал. V. 85 выш. см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			24	-	-		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

СОСТАВИЛ

*Лаш*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Толы*

РОСКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП2 С1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,031 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН. ВСЕГО
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА:		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП2 С1-Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,36	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	4
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		26	-	-		10
				РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			26	-	-		10
			РУБ.							
-----										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

СОСТАВИЛ *Саша* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Толя* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С1В

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-				
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН			
				ОСНОВНОЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-1В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
3	C147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,18	110,00	-	20	-	-	24,00	4
5	E10-19	МЗ -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,67	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
7	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	32	-	-	-	12
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		32				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		4				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1			

1131/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			32	-	-		12
			РУБ.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			32	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

*Лаш*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

З10-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С1В

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С1-В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	шт 2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	шт 0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	М3 0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСЬЕВ	М3 0,18	110,00	-	20	-	-	24,00	4
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	М3 8,67	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	М2 0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100М2 Т -	573,00	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			34	-	-		12
			РУБ.							
-----										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
-----										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-2А

ОСНОВАНИЕ: ТПЗЮ-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА:		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
							ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-2А

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02								
3	C147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,16	110,00	-	18	-	-	24,00	4
5	E10-19	МЗ -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
7	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		29	-	-	-	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		29	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		4	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			29	-	-		11
			РУБ.							-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Саша* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Телю* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
 310-5-4 ал.у.85 вып.см-1  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-2А

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	C147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИХ БРУСКОВ	0,16	110,00	-	18	-	-	24,00	4
6	E10-19	МЗ -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E15-561	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
8	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 31  
 РУБ. 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1131/5

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			31	-	-		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Толы* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-16

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С2-Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-2Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,20	110,00	-	22	-	-	24,00	5
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	34	-	-	-	13
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		34				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		5				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			34	-	-		13
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Лаш* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
 310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
 НА ЕР1-17

ОБЪЕКТ НОМЕР

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-26

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С26

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	шт	2,00	0,72	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	СССР9-122	0,06	73,86	4	-	-	-	-
		ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА 8-1	М3 100КГ	0,02	32,10	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	41,30	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	М3	0,20	110,00	22	-	-	24,00	5
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	М2	8,96	0,04	1	-	-	0,08	1
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	100М2	0,09	70,10	6	-	-	56,00	5
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	-	573,00	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	36	-	-	-	13
В ТОМ ЧИСЛЕ:					РУБ.					

З10-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			36	-	-		13
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

*Пашкевич*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
310-5-4 ал.у.85 выт. см-1  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-18

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-2В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4(

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-2В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	шт	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	ССЦП9-122	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
		ЦЕНА: 71,2+0,82.2+1,02	МЗ								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	МЗ	0,27	110,00	-	30	-	-	24,00	6
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	МЗ	12,13	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	М2	0,12	70,10	-	9	-	-	56,00	7
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100М2	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.		45	-	-	-	16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.	1

З10-5-4 *qл. V.85* *вып. СМ-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			45	-	-		16
<hr/>										
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-19

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С2-В

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-2В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	6	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02							
3	C147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,27	110,00	-	30	-	24,00	6
6	E10-19	МЗ -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	12,13	0,04	-	1	-	0,08	1
7	E15-561	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,12	70,10	-	9	-	56,00	7
8	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		573,00	-				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		47			16
				РУБ.					

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					47	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					47	-	-		16
	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					47	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-

СОСТАВИЛ

*Пашкевич*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-ЗА

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	
ПП	ПОЗИЦИИ			МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
	НОРМАТИВА:			В Т.Ч.	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 1С-ЗА

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ								
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МРЗ100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02								
		МЗ								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,15	110,00	-	16	-	-	24,00	4
		МЗ								
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	7,09	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2								
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		100 КГ								
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
8	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 29  
 РУБ. 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

310-5-4 *ал.у.85 Вып.СМ-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
<hr/>										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
<hr/>										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			29	-	-		11
			РУБ.							-
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
<hr/>										
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

СОСТАВИЛ

*Лаш*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Телы*

РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-21

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-ЗА

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	НА ЕДИН.

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-ЗА

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МРЗ100	ССЦП9-122	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	МЗ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	МЗ	0,15	110,00	-	16	-	-	24,00	4
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	МЗ	7,09	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
8	С111-58	-БОЛТЫ ГАЙКИ ШАЙБЫ	100 КГ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
9	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
10	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	100М2	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4

ЗИО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-----											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			32				11	
			РУБ.								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			32					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							11	
	-----										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			39					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							11	
	-----										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			32				11	
			РУБ.								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			32					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							11	
	-----										
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			39					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							11	

СОСТАВИЛ *Лель* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Лель* РОСКИНА



ЗГО-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-22

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-3Б

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-3Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,19	110,00	-	21	-	-	24,00	5
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,32	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЯКАМИ И ШАРБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
8	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
9	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ	0,08	70,10	-	6	-	-	56,00	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		36	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				36				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				43				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					1			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			43				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					1			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			36				13
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				36				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				43				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					1			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			43				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					1			

СОСТАВИЛ *Паш* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА



ЗЮ-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			38	"	-		13
			----					-----		----
			РУБ.					"		"
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			38	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			38	"	"		13
			----					-----		----
			РУБ.					"		"
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			38	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

БА ЕР1-24

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-3В

ОСНОВАНИЕ: ТИЗ10-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-3В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,26	110,00	-	29	-	-	24,00	6
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	10,92	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,08	35,90	-	3	-	-	10,32	1
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
8	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,11	70,10	-	8	-	-	56,00	6
9	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	47	-	-	-	16

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				47	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
Итого по разделу 1			РУБ.			58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
Итого прямые затраты по смете			РУБ.			47	-	-		16
в том числе:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				47	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
Итого по смете			РУБ.			58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-25

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-3В

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-3В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ М3	0,26	110,00	-	29	-	-	24,00	6
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М3	10,92	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М2	0,08	35,90	-	3	-	-	10,32	1
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
9	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ 100М2	0,11	70,10	-	8	-	-	56,00	6
10	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		49	-	-		16
				РУБ.						
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		49	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		8	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		49	-	-		16
				РУБ.						
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		49	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		8	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Паш* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА



310-5-4 ал. V. 85 Взм. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-26

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ КАЧАЛКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
								ОСНОВНОЙ	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ.
								МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ.
								В Т.Ч.		МАШИНЫ
								НА ЕДИН.		ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ КАЧАЛКА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,04	41,30	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	E16-41	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д15ММ	6,50	1,20	-	8	-	-	0,37	2
12	E16-43	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д25ММ	5,80	1,36	-	8	-	-	0,37	2
13	E16-47	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д60ММ	12,20	2,67	-	33	-	-	0,57	7
14	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,03	60,50	-	2	-	-	68,00	2
15	E10-28	-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ М3	0,08	110,00	-	9	-	-	24,00	2
16	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	6,21	0,04	-	1	-	-	0,08	-
17	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	3
18	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		101	-	-		22
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		101	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		13	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		123	-	-		-
				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
				РУБ.		-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		101	-	-		22
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		101	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		13	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-		-

З10-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Шах* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Толы* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЭС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
310-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
НА ЕР1-27

ОБЪЕКТ НОМЕР

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,018 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N	ЦИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИП1

1	Е7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32	1
2	608-10358 ССЦП8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ МЖ1-12 ИЗ БЕТОНА М300	0,05	91,84	-	5	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е20-140	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,62	7,34	-	5	-	-	1,25	1
5	СССЦ4 Р10ТЕ А ПО,004	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ КАМЕННОЙ ШТУКАТУРНОЙ ПОД ГРАНИТ	0,90	0,66	-	1	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 15  
РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	18	-	-	2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	18	-	-	2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-

ЗИО-5-4 ал. V. 85 Вып. см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			15	-	-		2
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Шаф* РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-28

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,014 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
					ОСНОВНОЙ В Т.Ч.	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИП 2

1	E7-5		-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32	1
			ШТ								
2	608-10358		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ ССЦП8-236	0,04	91,84	-	4	-	-	-	-
			М3								
3	C147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
			М2								
4	E20-132		-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,39	7,30	-	3	-	-	1,62	1
			М2								
5	СССЦ44		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПОА	0,75	0,66	-	1	-	-	-	-
	P10TBA		ГРАНИТ								
	П0,004		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 12  
 РУБ. 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	12		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	14		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-		2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	14		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-		2

ЗИД-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			12	-	-		2
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			14	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-29

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 3

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП : ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, УРНА ТИП3

1	E7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32	1
2	608-10358 ССЦП8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ МЖ1-14 ИЗ БЕТОНА М300 ЦЕНА:90,2+0,82,2	0,04	91,84	-	4	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E20-140	-УСТРОЙСТВО ВЕРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,49	7,34	-	4	-	-	1,25	1
5	СССЦ4 Р1- ТБА ПО,004	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПОД ГРАНИТ	0,95	0,66	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		13				2
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		13				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		16				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч						2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		16				2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч						2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			13	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-30

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ТУРНИКА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,056 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-					
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН				
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

РАЗДЕЛ 1. ТУРНИК

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1		
2	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1		
3	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3		
4	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-6	0,19	62,70	-	12	-	-	-			
5	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-			
6	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-			
7	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА М/К ТУРНИКА	0,05	59,38	-	3	-	-	22,60	1		
8	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТУРНИКА	0,05	393,00	-	20	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ТУРНИКА 100МГ	0,01	60,50	-	1	-	-	68,00	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		47	-	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		23	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		27	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		56	-	-		7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		47	-	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		23	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		27	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		56	-	-		7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7

СОСТАВИЛ

*Лаш*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Лаш*

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВСТЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА Е01-31

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,121 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

№	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ШВЕДСКАЯ СТЕНКА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,50	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	E9-46	-УСТАНОВКА ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ	0,15	59,38	-	9	-	-	22,60	3
6	C121-1976	-СТОИМОСТЬ ММ7	0,15	358,00	-	54	-	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКИ	0,04	60,50	-	3	-	-	68,00	3
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,29	62,70	-	18	-	-	-	-

ЗІО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП9-96	МЖЗ-6								
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	МЗ	0,07	41,30	-	3	-	-	-
			100КГ							
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,07	17,80	-	1	-	-	-
			100КГ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		101	-	-	-	13
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		38	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		5	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		46	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		63	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		75	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		121	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	2	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		101	-	-	-	13
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		38	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		5	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		46	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		63	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		75	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-

ЗИО-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			121	"	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ *Лар* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Ю.К.* РОСКИНА

З10-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО РУКОХОДА ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: ПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

0,063 ТЫС.РУБ.  
7 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. РУКОХОД ТИП 1

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-180 <sub>к=1,2</sub>	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,34	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПА <sup>3</sup> УХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	E9 <sup>т</sup> 46 к=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУКОХОДА	0,06	59,38	-	4	-	-	22,60	1
6	C121-20 <sup>9</sup> S	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ММ8 РУКОХОДА	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА РУКОХОДА	0,02	60,50	-	1	-	-	68,00	1
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,19	62,70	-	12	-	-	-	-

ЗИО-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-6									
ССЦП9-36		МЗ								
10 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
11 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		54	-	-	-	7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		26	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		32	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		63	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		54	-	-	-	7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		26	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		32	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		63	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	7

СОСТАВИЛ

*Пашкевич*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-33

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО РУКОХОДА ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		
						0,091 ТЫС.РУБ.		11 ЧЕЛ.-Ч		
								0,002 ТЫС.РУБ.		
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. РУКОХОД ТИП 2

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,50	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	0,06	-	1	-	-	89,60	1
5	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУКОХОДА	Т	0,09	59,38	-	5	-	-	22,60	2
6	C121-2095	-СТОИМОСТЬ ММ-8	Т	0,09	393,00	-	35	-	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА РУКОХОДА	100М2	0,03	60,50	-	2	-	-	68,00	2
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	ШТ	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ		0,29	62,70	-	18	-	-	-	-

ЗИО-5-4 от.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП9-96	МЖЗ-6	МЗ							
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		77	-	-	-	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		37	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		5	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		45	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		40	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		3	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		46	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		91	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	2	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		77	-	-	-	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		37	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		5	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		45	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		40	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		3	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		46	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-	-	-

ЗИО-5-4 сл.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			91	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ *Саш* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Саш* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР1-34

НА ТПЗ10<sup>5</sup>-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА ТИП 1

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,12	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ	Т	0,05	59,38	-	3	-	22,60	1
6	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ММ11	Т	0,05	358,00	-	18	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕНКИ	100М2	0,01	60,50	-	1	-	68,00	1
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	4,00	1,52	-	6	-	0,65	3
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	ШТ	0,07	62,70	-	4	-	-	-

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
	МЖЗ-5									
ССЦП9-96		МЗ								
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,19	26,00	-	5	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		45	-	-	-	5
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		21	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		25	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		53	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		45	-	-	-	5
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		21	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		25	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		53	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5

составила *Лашкевич* Лашкевич

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-35

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,234 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

№	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА ТИП2

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50	-	5	-	154,00	10
		100М3							
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
		1000М3							
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1,21	0,29	-	1	-	0,09	-
		Т							
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,06	41,50	-	2	-	89,60	5
		100М3							
5	E9-46	-УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ	0,19	59,38	-	11	-	22,60	4
		К=1,1							
		ЦЕНА: 58-13,8+13,8,1,1							
6	C121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ММ41 ММ42 ММ43	0,19	358,00	-	68	-	-	-
		Т							
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕНКИ	0,05	60,50	-	3	-	68,00	4
		100М2							
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	13,00	1,52	-	20	-	0,65	8
		ШТ							

ЗІО-5-4 дп. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	608-70008-1-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ССЦП9-96 МЖЗ-7		0,69	62,70	-	43	-	-	-	-
		МЗ								
10	С147-1 -АРМАТУРА А-1	100КГ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
11	С147-2 -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	1,12	26,00	-	29	-	-	-	-
12	С147-24 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
13	С147-29 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			192	-	-	-	31
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			10	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			141	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			79	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			7	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			93	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			234	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			192	-	-	-	31
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			10	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			141	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	28

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
ЗІО-5-4 аЛҮ.85 Вып. СМ-1

87

10700100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				3			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			79				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч							1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			93				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				1			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			234				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				4			

СОСТАВИЛ *Лауф* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Толы* РОСКИНА



ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-36

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО КАЧАЮЩЕГОСЯ БРЕВНА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,041 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. КАЧАЮЩЕЕСЯ БРЕВНО

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ С РАЗРАВНИВАНИЕМ ГРУНТА	100М3	-	74,50	-	1	-	154,00	1
2	E6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	0,38	34,40	-	13	-	5,07	2
3	E10-29	-УСТАНОВКА БРЕВНА	М3	0,18	64,00	-	12	-	21,50	4
4	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	3,64	0,14	-	1	-	0,25	1
5	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0,14	35,90	-	5	-	10,32	1
6	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЯ	100М2	-	60,50	-	1	-	68,00	-
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	-	573,00	-	-	-	-	-
8	E8-27	-ОКРАСКА БРЕВЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	90,00	-	1	-	33,60	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							34			9

ЗИО-5-4 ад. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			41	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			34	-	-		9
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			41	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-37

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ВОЛНЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,206 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВОЛНА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	74,50	-	1	-	154,00	2
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T	0,63	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	41,50	-	1	-	89,60	1
5	E9-46к=1,1	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ	T	0,16	59,38	-	10	-	22,60	4
6	C121-1976	-СТОИМОСТЬ ЛМ27	T	0,16	384,00	-	61	-	-	-
7	E16-51	-УСТРОЙСТВО ТРУБ А25ММ	M	1,20	1,09	-	1	-	0,33	-
8	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,05	60,50	-	3	-	68,00	3
9	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		20,00	1,52	-	30	-	0,65	13

ЗГО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т										
10	608-70008-1	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	0,36	62,70	-	23	-	-	-	-
-----										
11	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
-----										
12	С147-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,97	26,00	-	25	-	-	-	-
-----										
13	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,21	41,30	-	9	-	-	-	-
-----										
14	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,21	17,80	-	4	-	-	-	-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			171	-	-	-	23
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			100	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			15	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			123	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-	-	-
-----										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			71	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			83	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			206	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-	-	-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			171	-	-	-	23
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			100	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			15	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			123	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-	-	-

ЗЮ-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			71	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			83	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			206	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ

*Солж*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Солж*

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
 310-5-4 ал.У.85 вып. СМ-1  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-38

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1А

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	0,06	-	1	-	-	89,60	-
5	E6-13ССП.1-3П.1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	M3	0,14	33,30	-	5	-	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	M3	0,05	64,00	-	3	-	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	M2	1,40	0,14	-	1	-	-	0,25	-
8	E9-46 K=1,1	-УСТАНОВКА КОНТРУКЦИИ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8.1,1	T	0,02	59,38	-	1	-	-	22,60	-
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТРУКЦИИ	T	0,02	455,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЗ ТРУБ									
10	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		25				2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		15				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-				2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		10				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		1				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		12				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		29				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-				2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		25				2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		15				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-				2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		10				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		1				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		12				
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		29				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-				2

СОСТАВИЛ

*Пашкевич*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР 1-39

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

0,023 ТЫС.РУБ.  
2 ЧЕЛ.-Ч

N	ШИФР И N ПП : ПОЗИЦИИ : НОРМАТИВА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, БУМ ТИП 1Б

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИИ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-80K=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	-	3,90	-
3	0310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	0,06 41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	E6-13ССЦП1- ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	МЗ	0,14	33,40	-	5	-	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	МЗ	0,05	64,00	-	3	-	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,40	0,14	-	1	-	-	0,25	-
8	E9-46 K=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8.1,1	Т	0,01	59,38	-	1	-	-	22,60	-



310-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭОЕМЕНТЫ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			21				2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			15				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-				2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			6				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			6				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			23				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-				2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			21				2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			15				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-				2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			6				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			6				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			23				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-				2

СОСТАВИЛ

*Пашкевич*

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА КР НОМ 1-40

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1В

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

0,023 ТЫС.РУБ.  
 2 ЧЕЛ.-Ч

№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1, БУМ ТИП 1В

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	0,06 41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13ССЦП1-ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,05	64,00	-	3	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,40	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		21	-	-		2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		21	-	-		2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
 ЗИО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР НОМ1-41

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-А

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЮ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЮ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,18	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13ССП1-ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	М3	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	М3	0,06	64,00	-	4	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,51	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	Т	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЮЩИЕ БУМА Т 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
12	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			22	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			22	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Лож* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Лож* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  
 310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ЮИ

10772001

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР НОМ 1-42

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-Б

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,18	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13СССП1-3,П1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	МЗ	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	МЗ	0,06	64,00	-	4	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	МЗ	1,51	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	Т	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	Е20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ БУМА Т 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
12	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т 100М2	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			22				2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			24				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			22				2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			24				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				2

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА КР 1-43

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-В

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	НОРМАТИВА:				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-В

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,18	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	0,06 41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13ССЦП1-ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	МЗ	0,14	33,30	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	МЗ	0,06	64,00	-	4	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,51	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	Т	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-



310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ БУМА 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
12	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 100М2	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			22	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			22	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Лай* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Тель* РОСКИНА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,140 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА		МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,07	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	0,06	-	1	-	89,60	-
5	E9-46к=1,5	-МОНТАЖ М/К ИЗ ТРУБ	Т	0,04	59,38	-	2	-	22,60	1
6	C121-2109	-СТОИМОСТЬ М, КОНСТРУКЦИЯ ММ38	Т	0,04	455,00	-	18	-	-	-
7	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ММ38	100 КГ	0,28	35,90	-	10	-	10,32	3
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	ШТ	4,00	1,52	-	6	-	0,65	3
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	ШТ	0,07	62,70	-	4	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I06

10772003

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-5									
10	ССЦП9-96 С147-1	МЗ -АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,19	26,00	-	5	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
14	Е7-638	-УКЛАДКА АРМОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ШТ	2,00	1,56	-	3	-	-	0,85	2
15	608-10490 ССЦП8-503	-СТОИМОСТЬ АРМОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МАРКИ МЖЗ-21	0,13	60,80	-	8	-	-	-	-
16	С147-1	МЗ -АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
18	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
19	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ 100М2	0,04	20,70	-	1	-	-	29,80	1
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
22	Е26-50	-НАТЯГИВАНИЕ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ М2	0,27	0,06	-	1	-	-	0,11	-
23	ЕПР-НТ43-12	-СТОИМОСТЬ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ ЦЕНА:3,99.1,25	0,27	4,99	-	1	-	-	-	-
24	П35 П149 К=1,25 Е15-563	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТОЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 100М2	0,44	71,20	-	31	-	-	49,20	22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		115	-	-		32
				РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				95	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				14	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				7	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
-----										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				115	-	-		32
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				95	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				14	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				7	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-45

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЯКИ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ТИП2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,172 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СТОЯКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТИП 2

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2,22	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	E7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	4,89	-	5	-	-	2,08	2
6	608-70011-3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОАКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА М200, ОБЪЕМОМ ОТ 1,01 ДО 2М3 МАРКИ Ф13-3	М3	1,27	52,50	-	67	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-

ЗИО-5-4 ад. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E9-80	-УСТРОЙСТВО БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКИ		0,13	20,40	-	3	-	5,78	1
9	C121-2110	-СТОИМОСТЬ ММЗ7	T	0,13	377,00	-	49	-		
10	E20-696	-СТОИМОСТЬ КОЛЬЦА ММ44 100 КГ		0,02	35,90	-	1	-	10,32	
11	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,04	60,50	-	2	-	68,00	3
12	E10-193	-УСТРОЙСТВО ШИТА ДЕРЕВЯННОГО М2	100М2	2,16	0,54	-	1	-	0,28	1
13	C122-397	-СТОИМОСТЬ ШИТА	шт	2,16	2,22	-	5	-		
14	E15-623	-ОКРАСКА ШИТА ЭМАЛЬЮ 100М2		0,02	70,00	-	2	-	61,30	1
15	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	-	573,00	-	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			144	-		10
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			92	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.			14	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч			-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.			-	2		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.			6	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			112	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч			-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			-	2		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.			52	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.			4	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.			-	1		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.			4	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.			60	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч			-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			-	1		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			172	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч			-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			-	3		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.			144	-		10
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			92		-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6		-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			112		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		2	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			52		-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4		-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4		-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			172		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		3	-		-

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

310-5-4 ад. у. 85 Вып. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-46

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЯКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ

ОСНОВАНИЕ; ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,150 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	: ШИФР И N	: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: КОЛИЧЕСТВО	: СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. :	: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ :	: ЭКСПЛ. :	: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	: ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ
ПП	: ПОЗИЦИИ	: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		: ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. :
	: НОРМАТИВА:			: ОСНОВНОЙ :	: ОСНОВНОЙ :	: ОСНОВНОЙ :	: ОСНОВНОЙ :	: ОСНОВНОЙ :	: ОСНОВНОЙ :	: ОСНОВНОЙ :
				: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЯКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1,12	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	E6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	0,64	35,70	-	23	-	-	4,35	3
6	E9-46	-МОНТАЖ М/К СТОЕК	0,09	59,38	-	5	-	-	22,60	2
7	C121-2109	-СТОИМОСТЬ СТЕН ИЗ ТРУБ	0,09	455,00	-	41	-	-	-	-
8	E20-696	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
9	E15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,03	43,50	-	1	-	-	38,80	1



310-5-4 ал. V.85 вын. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЕПР-НТ55-01-СТОИМОСТЬ СЕТКИ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ -13к=1,25	100М2 ШТ	1,00	12,50	-	13	-	-	-	-
11	ЕПР-НТ55-01-СТОИМОСТЬ КАНАТА Д6 /0216к=1,25	ШТ	1,00	21,33	-	21	-	-	-	-
12	ЕЩЕНА ЗАВОДА К=1,25	-СТОИМОСТЬ ТАПРСПА ШТ	4,00	3,50	-	14	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		124	-	-	-	7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		78	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		12	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		96	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	2	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		46	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		4	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		54	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		150	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	3	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		124	-	-	-	7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		78	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		12	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		96	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	2	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		46	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		4	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		54	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕАКЦИЯ G.O )  
310-5-4 ал. V.85 Вып. CM-1

ИИЗ

10772005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЬ		РУБ.			150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-И			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ *Лоп* ПАШКЕВИЧ  
 ПРОВЕРИЛ *Лос/7* РОСКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
 НА ЕР 1-47

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ХОКЕЙНОЙ  
 ПЛОЩАДКИ (НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,412 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 416 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА:		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ ХОКЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

1	E10-193	-СБОРКА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	М2	217,63	0,54	-	118	-	0,28	61
2	C122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ТОЛЩ.33ММ	М2	217,63	5,14	-	1119	-	-	-
3	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ШИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	0,04	35,90	-	1	-	10,32	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО БРУСА	100 КГ	3,39	110,00	-	373	-	24,00	81
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2	-	55,60	-	1	-	68,00	-
6	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	100М2	4,35	70,10	-	305	-	56,00	244
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			1917			386
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			1917			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			317			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч			-			30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.			178	57		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			2412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1917	-	-		386
			РУБ.							-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			1917	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			178	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-

СОСТАВИЛ

*Лоп*

ПАЦКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-48

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,585 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЧЕЛ.-Ч
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

1	E10-193	-СБОРКА И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	141,42	0,54	-	76	-	-	0,28	40
2	C122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ТОЛЩ.33ММ	141,42	5,14	-	727	-	-	-	-
3	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ШИТОВ 100 КГ	0,36	36,23	0,49	13	2	-	10,32	4
4	E10-28	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО БРУСА	2,23	6,40	0,15	245	-	-	0,19	-
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
6	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	2,83	70,10	-	198	-	-	56,00	158
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		1260	2	-		256
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		1260				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		208				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-				19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	37			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		117				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		1585				

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	39	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1585	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	39	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1260	2	-		256
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1260	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1585	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	39	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1585	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	39	-		-

СОСТАВИЛ

*Stach*

ПАКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

*Роскина*

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( Редакция 0.0 )  
310-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-49

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ВОРОТ ХОККЕЙНЫХ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		7	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮШ. МАШИНЫ В Т.Ч. НА ЕДИН. ВСЕГО

РАЗДЕЛ 1. ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ

1	Е16-45	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ ИЗ ТРУБ Д=40ММ	4,37	1,79	-	8	-	-	0,37	2
2	Е16-42	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ ИЗ ТРУБ Д=20ММ	10,86	1,35	-	15	-	-	0,37	4
3	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ 100М2	0,01	55,60	-	1	-	-	68,00	1
4	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВОРОТ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
5	ЕПР-НТ55-01-ВЕРЕВОЧНАЯ СЕТКА -13 К=1,25	ШТ	2,00	12,50	-	25	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 50  
РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	50	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	4	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	61	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	61	-	-

З10-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			50	-	-		7
			РУБ.							-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			50	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА