

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

*Утверждены и введены в действие правительством
Краснодарского края протоколом №10т 28 декабря 2000 года*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ**

**для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае**

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель – директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года.

(Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко – заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев – начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шудинко – главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края
Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 61
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕРр-81-04-61-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 61
Штукатурные работы
ТЕРр-2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- 1.1. Расценки установлены на работы по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.
- 1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при ремонте штукатурки, включая:
- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
 - уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке;
 - сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.
- 1.3. Расценки по ремонту штукатурки учитывают выполнение работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, с использованием инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.
- 1.4. Устройство специальных деревянных неинвентарных лесов для производства штукатурных работ может учитываться дополнительно
- Включение этих затрат производится при обосновании в проекте необходимости устройства неинвентарных лесов.
 - Стоимость устройства неинвентарных лесов принимается по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.5. Расценки учитывают выполнение работ в помещениях, площадью пола более 5 м².
При производстве работ в помещениях площадью пола до 5 м², оплата труда и нормы затрат труда рабочих-строителей принимаются с коэффициентом К= 1,5
- 1.6. Расценки учитывают выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.
- 1.7. При выполнении работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) применяются соответствующие нормы, в которых учтен цементно-известковый раствор.
- 1.8. Расценки таблиц 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривают производство работ с наружных подвесных люлек и их перемещение по вертикали и горизонтали.
В составе статьи «Машины и механизмы» затраты на использование наружных подвесных люлек не учитываются
Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, входят в состав накладных расходов подрядных организаций («Расходы на организацию работ на строительных площадках»)
- 1.9. При выполнении работ по ремонту штукатурки прямых, применяются нормативы, установленные для работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м², независимо от ремонтируемой площади штукатурки прямых.
- 1.10. При выполнении работ по штукатурке фасадов с земли, применяются соответствующие нормативы по штукатурке фасадов, с исключением из них затрат на эксплуатацию электрических лебедок.

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.
- 2.2. Площадь штукатурки внутренних стен определяется по проектной площади стен за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площадей, занимаемых тянутыми наличниками.
Высота стен принимается по высоте от чистого пола до потолка.
- 2.3. Объем работ по штукатурке потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок.
Объем работ по штукатурке ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности. Развернутая поверхность определяется по площади горизонтальной проекции и коэффициентов к ней:
- для ребристых перекрытий – 1,6;

- для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по штукатурке колонн и пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.6. Объем работ по штукатурке карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по штукатурке лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Объем работ по штукатурке фасадов определяется по площади фасада за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания								
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до							
61-1-1	5 мм	100 м2 поверхности	464,28	211,50	6,40	3,14	246,38	29,58
61-1-2	10 мм	100 м2 поверхности	805,34	302,95	12,80	6,28	489,59	42,37
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до							
61-1-3	5 мм	100 м2 поверхности	831,38	260,11	5,80	2,84	565,47	35,73
61-1-4	10 мм	100 м2 поверхности	1506,12	366,91	11,60	5,69	1127,61	50,40
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до							
61-1-5	5 мм	100 м2 поверхности	533,21	266,27	6,80	3,34	260,14	37,24
61-1-6	10 мм	100 м2 поверхности	875,36	344,84	13,40	6,57	517,12	48,23
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до							
61-1-7	5 мм	100 м2 поверхности	922,96	323,30	6,00	2,94	593,66	44,41
61-1-8	10 мм	100 м2 поверхности	1613,81	416,78	12,20	5,98	1184,83	57,25
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями							
61-1-9	стен	100 м2 поверхности	12325,07	658,30	27,06	4,51	11639,71	73,80
61-1-10	потолков	100 м2 поверхности	14446,77	844,64	30,03	4,51	13572,10	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	21906,29	1250,13	40,82	4,51	20615,34	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2 поверхности	23311,84	2655,68	40,82	4,51	20615,34	277,50
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами								
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:							
61-2-1	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2571,04	1604,25	13,40	6,57	953,39	203,07
61-2-2	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	712,67	230,76	6,80	3,34	475,11	29,21
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:							
61-2-3	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2120,74	1153,95	13,40	6,57	953,39	146,07
61-2-4	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	645,12	163,21	6,80	3,34	475,11	20,66
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:							
61-2-5	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1993,16	1026,37	13,40	6,57	953,39	129,92
61-2-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	630,11	148,20	6,80	3,34	475,11	18,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2:							
61-2-7	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2830,09	1803,97	13,40	6,57	1012,72	228,35
61-2-8	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	768,96	257,38	6,80	3,34	504,78	32,58
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2:							
61-2-9	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2267,21	1241,09	13,40	6,57	1012,72	157,10
61-2-10	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	686,41	174,83	6,80	3,34	504,78	22,13
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2:							
61-2-11	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2153,06	1126,94	13,40	6,57	1012,72	142,65
61-2-12	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	672,19	160,61	6,80	3,34	504,78	20,33
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами								
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:							
61-3-1	толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3644,57	1718,76	15,60	7,65	1910,21	220,92
61-3-2	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	831,99	272,38	6,80	3,34	552,81	35,01
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:							
61-3-3	толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3180,96	1255,15	15,60	7,65	1910,21	161,33
61-3-4	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	738,94	179,33	6,80	3,34	552,81	23,05
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:							
61-3-5	толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3120,20	1194,39	15,60	7,65	1910,21	153,52
61-3-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	760,65	201,04	6,80	3,34	552,81	25,84
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами								
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:							
61-4-1	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2857,90	1842,60	14,40	7,06	1000,90	229,75
61-4-2	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	823,82	315,59	7,20	3,53	501,03	39,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:							
61-4-3	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2585,22	1569,92	14,40	7,06	1000,90	195,75
61-4-4	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	775,70	267,47	7,20	3,53	501,03	33,35
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:							
61-4-5	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2376,70	1361,40	14,40	7,06	1000,90	169,75
61-4-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	751,64	243,41	7,20	3,53	501,03	30,35
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2:							
61-4-7	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3405,57	2327,97	14,40	7,06	1063,20	290,27
61-4-8	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	941,71	402,20	7,20	3,53	532,31	50,15
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2:							
61-4-9	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2892,29	1814,69	14,40	7,06	1063,20	226,27
61-4-10	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	853,49	313,98	7,20	3,53	532,31	39,15
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2:							
61-4-11	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2679,43	1601,83	14,40	7,06	1063,20	199,73
61-4-12	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	821,41	281,90	7,20	3,53	532,31	35,15
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами								
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:							
61-5-1	толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4072,15	2049,35	14,40	7,06	2008,40	255,53
61-5-2	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	913,36	327,78	7,20	3,53	578,38	40,87
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:							
61-5-3	толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3767,39	1744,59	14,40	7,06	2008,40	217,53
61-5-4	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	865,24	279,66	7,20	3,53	578,38	34,87
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-5-5	толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3562,48	1539,68	14,40	7,06	2008,40	191,98
61-5-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	841,18	255,60	7,20	3,53	578,38	31,87
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания								
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором:							
61-6-1	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3303,18	2336,19	13,60	6,67	953,39	282,49
61-6-2	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	877,66	395,72	6,80	3,34	475,11	47,85
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-6-3	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3658,50	2632,18	13,60	6,67	1012,72	318,28
61-6-4	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	979,25	467,67	6,80	3,34	504,78	56,55
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4556,88	2614,48	15,60	7,65	1926,79	316,14
61-6-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	956,33	395,72	7,80	3,83	552,81	47,85
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания								
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором							
61-7-1	прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	5117,62	3072,14	23,20	11,38	2022,28	383,06
61-7-2	криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	5612,25	3566,77	23,20	11,38	2022,28	431,29
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором							
61-7-3	прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	5262,99	2802,59	23,20	11,38	2437,20	349,45
61-7-4	криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	5714,23	3253,83	23,20	11,38	2437,20	393,45
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания								
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором							
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7588,87	4614,86	32,40	15,89	2941,61	584,16
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7030,34	4056,33	32,40	15,89	2941,61	513,46
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8714,49	5740,48	32,40	15,89	2941,61	715,77
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8017,07	5043,06	32,40	15,89	2941,61	628,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7728,50	3722,88	32,40	15,89	3973,22	471,25
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7281,83	3276,21	32,40	15,89	3973,22	414,71
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8634,12	4628,50	32,40	15,89	3973,22	577,12
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8038,48	4032,86	32,40	15,89	3973,22	502,85
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок								
61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отремонтированной поверхности	4407,41	2613,72	23,80	11,67	1769,89	325,90
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов								
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест							
61-10-1	до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2584,25	1570,32	1,21	-	1012,72	201,84
61-10-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	786,87	281,48	0,61	-	504,78	36,18
61-10-3	более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2478,52	1464,59	1,21	-	1012,72	188,25
61-10-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	755,75	250,36	0,61	-	504,78	32,18
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест							
61-10-5	до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4346,44	2825,96	1,75	-	1518,73	347,17
61-10-6	более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3963,70	2443,22	1,75	-	1518,73	300,15
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц								
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест							
61-11-1	до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2925,98	1913,26	-	-	1012,72	245,92
61-11-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	832,94	328,16	-	-	504,78	42,18
61-11-3	более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2757,39	1744,67	-	-	1012,72	224,25
61-11-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	801,82	297,04	-	-	504,78	38,18
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест							
61-11-5	до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4833,09	3314,36	-	-	1518,73	407,17
61-11-6	более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4385,23	2866,50	-	-	1518,73	352,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Всего	Прямые затраты (руб)				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
				в том числе					
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы		
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек									
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест								
61-12-1	до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2853,78	1841,06	-	-	1012,72	236,64	
61-12-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	825,16	320,38	-	-	504,78	41,18	
61-12-3	более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2702,93	1690,21	-	-	1012,72	217,25	
61-12-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	794,04	289,26	-	-	504,78	37,18	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест								
61-12-5	до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4735,41	3216,68	-	-	1518,73	395,17	
61-12-6	более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4295,69	2776,96	-	-	1518,73	341,15	
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов									
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест								
61-13-1	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4616,94	2592,35	2,31	-	2022,28	318,47	
61-13-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	894,86	389,50	0,58	-	504,78	47,85	
61-13-3	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4348,32	2323,73	2,31	-	2022,28	285,47	
61-13-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	854,16	348,80	0,58	-	504,78	42,85	
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест								
61-13-5	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6756,71	4730,28	2,31	-	2024,12	548,12	
61-13-6	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6234,94	4208,51	2,31	-	2024,12	487,66	
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:								
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3	100 м2 отремонтированной поверхности	138,79	138,79	-	-	-	17,05	
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6	100 м2 отремонтированной поверхности	200,22	200,22	-	-	-	23,20	
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц									
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест								
61-14-1	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5062,33	3040,05	-	-	2022,28	373,47	
61-14-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	959,40	454,62	-	-	504,78	55,85	
61-14-3	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4793,71	2771,43	-	-	2022,28	340,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Всего	Прямые затраты (руб)				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
всего								
61-14-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	918,70	413,92	-	-	504,78	50,85
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест							
61-14-5	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	7574,25	5550,13	-	-	2024,12	643,12
61-14-6	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	7007,34	4983,22	-	-	2024,12	577,43
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:							
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3	100 м2 отремонтированной поверхности	173,71	173,71	-	-	-	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6	100 м2 отремонтированной поверхности	245,87	245,87	-	-	-	28,49
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек								
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест							
61-15-1	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4972,79	2950,51	-	-	2022,28	362,47
61-15-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	951,26	446,48	-	-	504,78	54,85
61-15-3	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4704,17	2681,89	-	-	2022,28	329,47
61-15-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	910,56	405,78	-	-	504,78	49,85
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест							
61-15-5	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	7410,28	5386,16	-	-	2024,12	624,12
61-15-6	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6929,67	4905,55	-	-	2024,12	568,43
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:							
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3	100 м2 отремонтированной поверхности	166,22	166,22	-	-	-	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6	100 м2 отремонтированной поверхности	239,22	239,22	-	-	-	27,72
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором								
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест							
61-16-1	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3041,93	1658,31	1,48	-	1382,14	213,15
61-16-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	723,64	247,95	0,58	-	475,11	31,87
61-16-3	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2870,77	1487,15	1,48	-	1382,14	191,15
61-16-4	более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	692,52	216,83	0,58	-	475,11	27,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест							
61-16-5	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3328,31	1946,17	-	-	1382,14	250,15
61-16-6	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	769,74	294,63	-	-	475,11	37,87
61-16-7	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3157,15	1775,01	-	-	1382,14	228,15
61-16-8	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	738,62	263,51	-	-	475,11	33,87
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест							
61-16-9	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3266,07	1883,93	-	-	1382,14	242,15
61-16-10	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	761,96	286,85	-	-	475,11	36,87
61-16-11	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3094,91	1712,77	-	-	1382,14	220,15
61-16-12	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	730,84	255,73	-	-	475,11	32,87
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов								
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором							
61-17-1	гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3117,76	2103,88	1,16	-	1012,72	250,76
61-17-2	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	798,00	292,64	0,58	-	504,78	34,88
61-17-3	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5598,96	3574,37	2,31	-	2022,28	414,18
61-17-4	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	924,78	419,42	0,58	-	504,78	48,60
61-17-5	с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5521,21	3496,69	2,24	-	2022,28	378,43
61-17-6	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отремонтированной поверхности	120,40	120,40	-	-	-	14,35
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором							
61-17-7	гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5 412,70	3892,22	1,75	-	1518,73	457,37
61-17-8	с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6304,65	4282,81	2,31	-	2019,53	496,27
61-17-9	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	7197,34	5175,50	2,31	-	2019,53	590,81
61-17-10	с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отремонтированной поверхности	161,69	161,69	-	-	-	19,00
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором							
61-17-11	гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4017,19	2600,40	1,48	-	1415,31	305,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-17-12	гладких добавлять на каждые следующие 10 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	877,96	402,27	0,58	-	475,11	47,27
61-17-13	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6217,89	3922,03	2,96	-	2292,90	439,69
61-17-14	с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	922,05	446,36	0,58	-	475,11	50,04
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц								
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором							
61-18-1	гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3425,94	2413,22	-	-	1012,72	287,63
61-18-2	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	861,19	356,41	-	-	504,78	42,48
61-18-3	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5968,95	3946,67	-	-	2022,28	457,32
61-18-4	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	965,19	460,41	-	-	504,78	53,35
61-18-5	с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5967,58	3945,30	-	-	2022,28	426,98
61-18-6	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отремонтированной поверхности	124,17	124,17	-	-	-	14,80
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором							
61-18-7	гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5996,44	4477,71	-	-	1518,73	526,17
61-18-8	с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6977,90	4958,37	-	-	2019,53	574,55
61-18-9	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	7728,60	5709,07	-	-	2019,53	651,72
61-18-10	с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отремонтированной поверхности	166,80	166,80	-	-	-	19,60
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором							
61-18-11	гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4414,66	2999,35	-	-	1415,31	352,45
61-18-12	гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	939,67	464,56	-	-	475,11	54,59
61-18-13	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6611,70	4318,80	-	-	2292,90	484,17
61-18-14	с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	1017,71	542,60	-	-	475,11	60,83
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек								
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором							
61-19-1	гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3560,26	2547,54	-	-	1012,72	303,64
61-19-2	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	837,95	333,17	-	-	504,78	39,71
61-19-3	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6146,13	4123,85	-	-	2022,28	477,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-19-4	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	989,61	484,83	-	-	504,78	56,18
61-19-5	с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6449,26	4426,98	-	-	2022,28	479,11
61-19-6	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2 отремонтированной поверхности	126,69	126,69	-	-	-	15,10
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором							
61-19-7	гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6279,65	4760,92	-	-	1518,73	559,45
61-19-8	с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	7253,71	5234,18	-	-	2019,53	606,51
61-19-9	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	8258,31	6238,78	-	-	2019,53	712,19
61-19-10	с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2 отремонтированной поверхности	170,20	170,20	-	-	-	20,00
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором							
61-19-11	гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4466,66	3051,35	-	-	1415,31	358,56
61-19-12	гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	933,37	458,26	-	-	475,11	53,85
61-19-13	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	6871,36	4578,46	-	-	2292,90	513,28
61-19-14	с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	1009,33	534,22	-	-	475,11	59,89
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов								
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с							
61-20-1	земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	4737,92	2713,33	2,31	-	2022,28	323,40
61-20-2	лестниц	100 м2 отремонтированной поверхности	5285,99	3263,71	-	-	2022,28	389,00
61-20-3	люлек	100 м2 отремонтированной поверхности	5175,24	3152,96	-	-	2022,28	375,80
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с							
61-20-4	земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	8531,47	6505,04	2,31	-	2024,12	764,40
61-20-5	лестниц	100 м2 отремонтированной поверхности	10025,22	8001,10	-	-	2024,12	940,20
61-20-6	люлек	100 м2 отремонтированной поверхности	10025,22	8001,10	-	-	2024,12	940,20
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с							
61-20-7	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	4631,15	2416,32	2,31	-	2212,52	288,00
61-20-8	с лестниц	100 м2 отремонтированной поверхности	5617,18	3404,66	-	-	2212,52	405,80
61-20-9	с люлек	100 м2 отремонтированной поверхности	4991,29	2778,77	-	-	2212,52	331,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов								
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с							
61-21-1	земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	5288,30	3263,71	2,31	-	2022,28	389,00
61-21-2	лестниц	100 м2 отремонтированной поверхности	5977,33	3955,05	-	-	2022,28	471,40
61-21-3	люлек	100 м2 отремонтированной поверхности	5836,37	3814,09	-	-	2022,28	454,60
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с							
61-21-4	земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	10027,53	8001,10	2,31	-	2024,12	940,20
61-21-5	лестниц	100 м2 отремонтированной поверхности	11906,78	9882,66	-	-	2024,12	1161,30
61-21-6	люлек	100 м2 отремонтированной поверхности	11906,78	9882,66	-	-	2024,12	1161,30
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с							
61-21-7	земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	5046,46	2831,63	2,31	-	2212,52	337,50
61-21-8	лестниц	100 м2 отремонтированной поверхности	5681,79	3469,27	-	-	2212,52	413,50
61-21-9	люлек	100 м2 отремонтированной поверхности	5562,65	3350,13	-	-	2212,52	399,30
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг								
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте							
61-22-1	до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7278,48	4610,72	3,03	-	2664,73	549,55
61-22-2	до 5 м с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8357,76	5693,03	-	-	2664,73	678,55
61-22-3	до 5 м с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8139,62	5474,89	-	-	2664,73	652,55
61-22-4	более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	6585,13	3917,37	3,03	-	2664,73	466,91
61-22-5	более 5 м с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7664,41	4999,68	-	-	2664,73	595,91
61-22-6	более 5 м с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7446,27	4781,54	-	-	2664,73	569,91
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:							
61-22-7	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8689,68	6021,92	3,03	-	2664,73	717,75
61-22-8	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	9768,96	7104,23	-	-	2664,73	846,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-22-9	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	9550,82	6886,09	-	-	2664,73	820,75
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:							
61-22-10	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7996,42	5328,66	3,03	-	2664,73	635,12
61-22-11	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	9075,70	6410,97	-	-	2664,73	764,12
61-22-12	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8857,56	6192,83	-	-	2664,73	738,12
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:							
61-22-13	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7898,28	5060,93	3,03	-	2834,32	603,21
61-22-14	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	9086,63	6252,31	-	-	2834,32	745,21
61-22-15	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8843,32	6009,00	-	-	2834,32	716,21
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:							
61-22-16	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	7143,69	4306,34	3,03	-	2834,32	513,27
61-22-17	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8332,04	5497,72	-	-	2834,32	655,27
61-22-18	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	8088,73	5254,41	-	-	2834,32	626,27
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:							
61-22-19	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	10766,56	7590,68	3,03	-	3172,85	904,73
61-22-20	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12550,60	9377,75	-	-	3172,85	1117,73
61-22-21	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12189,83	9016,98	-	-	3172,85	1074,73
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-22-22	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	13413,86	10237,98	3,03	-	3172,85	1220,26
61-22-23	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	15827,15	12654,30	-	-	3172,85	1508,26
61-22-24	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	15340,53	12167,68	-	-	3172,85	1450,26
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг								
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:							
61-23-1	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	10936,52	8268,76	3,03	-	2664,73	985,55
61-23-2	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12015,80	9351,07	-	-	2664,73	1114,55
61-23-3	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	11571,13	8906,40	-	-	2664,73	1061,55
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:								
61-23-4	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	10243,17	7575,41	3,03	-	2664,73	902,91
61-23-5	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	11322,45	8657,72	-	-	2664,73	1031,91
61-23-6	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	11104,31	8439,58	-	-	2664,73	1005,91
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:							
61-23-7	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12347,72	9679,96	3,03	-	2664,73	1153,75
61-23-8	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	13427,00	10762,27	-	-	2664,73	1282,75
61-23-9	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	13208,86	10544,13	-	-	2664,73	1256,75
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:							
61-23-10	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	11654,46	8986,70	3,03	-	2664,73	1071,12
61-23-11	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12733,74	10069,01	-	-	2664,73	1200,12
61-23-12	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12515,60	9850,87	-	-	2664,73	1174,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Всего	Прямые затраты (руб)				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:							
61-23-13	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	11908,70	9071,35	3,03	-	2834,32	1081,21
61-23-14	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	13097,05	10262,73	-	-	2834,32	1223,21
61-23-15	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12853,74	10019,42	-	-	2834,32	1194,21
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:							
61-23-16	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	11154,11	8316,76	3,03	-	2834,32	991,27
61-23-17	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12342,46	9508,14	-	-	2834,32	1133,27
61-23-18	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	12099,15	9264,83	-	-	2834,32	1104,27
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:							
61-23-19	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	16782,19	13606,31	3,03	-	3172,85	1621,73
61-23-20	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	18566,23	15393,38	-	-	3172,85	1834,73
61-23-21	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	18205,46	15032,61	-	-	3172,85	1791,73
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:							
61-23-22	с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	21535,38	18359,50	3,03	-	3172,85	2188,26
61-23-23	с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	23948,67	20775,82	-	-	3172,85	2476,26
61-23-24	с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	23462,05	20289,20	-	-	3172,85	2418,26
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Ветонит>)								
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтированной поверхности	7493,29	622,18	71,18	60,92	6799,93	62,91
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом								
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом								
61-25-1	гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	1208,24	144,81	1050,93	89,86	12,50	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	100 м2 очищенной поверхности	1503,24	180,52	1310,22	112,03	12,50	22,85

ТЕРр-2001-61. Штукатурные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Всего	Прямые затраты (руб)				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-25-3	гладкой с люлек	100 м2 очищенной поверхности	1443,11	173,17	1257,44	107,52	12,50	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	1443,11	173,17	1257,44	107,52	12,50	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	100 м2 очищенной поверхности	1799,45	216,30	1570,65	134,30	12,50	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	100 м2 очищенной поверхности	1729,21	208,01	1508,70	129,00	12,50	26,33
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки								
61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	231,52	214,74	2,00	0,98	14,78	28,07
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с							
61-26-2	земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	286,55	273,33	0,17	-	13,05	35,73
61-26-3	лестниц	100 м2 перетертой поверхности	351,18	338,13	-	-	13,05	44,20
61-26-4	люлек	100 м2 перетертой поверхности	342,31	329,26	-	-	13,05	43,04
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с							
61-26-5	земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	379,73	366,51	0,17	-	13,05	47,91
61-26-6	лестниц	100 м2 перетертой поверхности	472,66	459,61	-	-	13,05	60,08
61-26-7	люлек	100 м2 перетертой поверхности	454,07	441,02	-	-	13,05	57,65
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку								
	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по							
61-27-1	кирпичу	100 м2 поверхности	606,14	211,44	394,70	30,80	-	32,48
61-27-2	бетону	100 м2 поверхности	1094,06	373,80	720,26	56,21	-	57,42
	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по							
61-27-3	кирпичу	100 м2 поверхности	735,67	256,75	478,92	37,38	-	39,44
61-27-4	бетону	100 м2 поверхности	1329,23	456,87	872,36	68,08	-	70,18
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки								
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки							
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	4490,61	510,82	11,09	1,28	3968,70	81,60
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	100 м2 поверхности	4159,78	325,52	8,57	0,98	3825,69	52,00
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	100 м2 поверхности	4358,68	445,34	13,61	1,57	3899,73	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	100 м2 поверхности	3862,25	164,01	6,80	0,78	3691,44	26,20
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором							
61-28-5	стен и перегородок	100 м2 поверхности	4502,34	399,73	38,14	4,41	4064,47	60,20
61-28-6	потолков, лестничных маршей	100 м2 поверхности	4573,09	451,52	39,82	4,61	4081,75	68,00
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	100 м2 поверхности	4681,95	575,02	38,14	4,41	4068,79	86,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	100 м2 поверхности	4804,67	677,94	40,66	4,71	4086,07	102,10
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности								
	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из							
61-29-1	гвоздей с оплетением проволокой	100 м2 поверхности	1389,26	662,93	8,57	0,98	717,76	105,90
61-29-2	драни штукатурной	100 м2 поверхности	997,44	244,14	8,57	0,98	744,73	39,00
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни								
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя							
61-30-1	стен площадью до 10 м2	100 м2 поверхности	1067,51	302,36	8,57	0,98	756,58	48,30
61-30-2	стен площадью до 20 м2	100 м2 поверхности	1021,81	256,66	8,57	0,98	756,58	41,00
61-30-3	потолков площадью до 10 м2	100 м2 поверхности	1126,98	361,83	8,57	0,98	756,58	57,80
61-30-4	потолков площадью до 20 м2	100 м2 поверхности	1074,39	309,24	8,57	0,98	756,58	49,40
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м2	100 м2 поверхности	1219,00	453,85	8,57	0,98	756,58	72,50
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м2	100 м2 поверхности	1153,27	388,12	8,57	0,98	756,58	62,00
	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем							
61-30-7	стен площадью до 10 м2	100 м2 поверхности	1821,89	368,09	17,14	1,96	1436,66	58,80
61-30-8	стен площадью до 20 м2	100 м2 поверхности	1769,30	315,50	17,14	1,96	1436,66	50,40
61-30-9	потолков площадью до 10 м2	100 м2 поверхности	1900,76	446,96	17,14	1,96	1436,66	71,40
61-30-10	потолков площадью до 20 м2	100 м2 поверхности	1835,03	381,23	17,14	1,96	1436,66	60,90
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб								
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1942,66	1102,45	1,87	-	838,34	131,40

Разделы	Наименование	страницы
60-5	Перекладка частей русской печи	81
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	81
60-7	Перекладка дымовых труб	81
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	82
60-9	Ремонт отдельных частей трубы	82
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	82
60-11	Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	82
60-14	Смена приборов в печах	82
60-15	Смена предтопочных листов	83
60-16	Прочистка дымохода	83
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	83
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	83
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	83
	Сборник ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы	85
	Техническая часть	86
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	88
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	88
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	89
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	89
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	90
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилостр внутри здания	91
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	91
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	91
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	92
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	92
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	92
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	93
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	93
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	93
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	94
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	94
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов	95
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц	96
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и люлек	96
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	97
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	98
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	98
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	100
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	101
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	101
61-26	Перетирка штукатурки	102
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	102
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	102
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	103
61-30	Замена основания под штукатурку из драни	103
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	103
	Сборник ТЕРр-2001-62 Малярные работы	105
	Техническая часть	106
	01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	107
62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	111
62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	111
62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	111
62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	111
62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	112
62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	112
62-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	113
62-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	113
62-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	113
62-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	114
62-11	Улучшенная масляная окраска полов	115
62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	115