

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ 320-35

Архитектурно-планировочные решения внешнего благоустройства и озеленения участка жилых групп на 2,0 - 4,0 тысячи жителей. (2-я строительно-климатическая зона)

Альбом I

Придомовые сады-палисадники.
Площадки отдыха населения.
Хозяйственные площадки.

Часть 2

С м е т ы

г.Москва - 1970 г.

10758-02

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР

Москва, Спартаковская ул., 2-а, корпус В

Центральный институт типовых проектов просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ _____
(номер проекта)

Наименование проекта _____

Проектная организация - автор проекта _____

Замечания о недостатках в проекте не рациональные объёмно-планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т. п. и предложения по их устранению _____

Подпись должностного лица и наименование организации _____

Дата _____

Тиражировано Свердловским филиалом ЦИТП
620062 г. Свердловск, К-62, ул. Генеральская, 3-а

Заказ 2279 Тираж 150 Цена 1-98

Инд. № 10758 - 02 1971 г.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИЯ 320-35





Архитектурно-планировочные решения внешнего благоустройства и озеленения участка жилых групп на 2-4 тысячи жителей (2-я строительно-климатическая зона).

Альбом I

Придомовые сады - палисадники.
Площадки отдыха населения.
хозяйственные площадки.

ЧАСТЬ 2 .

Сметы в нормах и ценах, введенных с 1/1-1969 г.

Зам. главного инженера Института		(В. Ермаков)
Руководитель мастерской №5		(Г. Луцкий)
Начальник сметного отдела		(И. Штеренгерц)
Составила		(Т. Сергеева)

Центральный институт типовых проектов

г. Москва - 1970 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№ смет ц/п	Наименование работ	Стоим. в руб.	№ стр.
1	2	3	
1.	Палисадник шириной до 5-х метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I	172	5
2.	То же, вариант 2	201	7
3.	То же, вариант 3	215	9
4.	То же, вариант 4	200	12
5.	То же, вариант 5	197	15
6.	То же, вариант 6	168	18
7.	То же, вариант 7	205	21
8.	То же, вариант 8	204	24
9.	Палисадник шириной не более 6-ти метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I	368	27
10.	То же, вариант 2	376	30
11.	То же, вариант 3	340	33
12.	То же, вариант 4	352	36
13.	То же, вариант 5	383	39
14.	То же, вариант 6	370	42
15.	То же, вариант 7	322	45
16.	То же, вариант 8	301	48
17.	То же, вариант 9	302	51
18.	Палисадник шириной десять и более метров. Площадка у входа в жилое здание. Баринант I	1864	54
19.	То же, вариант 2	2755	58
20.	То же, вариант 3	3582	62
21.	То же, вариант 4	2992	66
22.	Палисадник на уклоне шириной менее 8 метров. Площадка у входа в жилое здание	2530	70

I	2	3	
23.	Палисадник на уклоне шириной более 8 метров. Площадка у входа в жилое здание	1789	73
24.	Придомовая территория односекционного много- этажного жилого здания	2518	76
25.	Придомовая территория спаренных односекцион- ных многоэтажных жилых домов	9125	80
26.	Площадка для мусоросборников круглая	567	84
27.	Площадка для мусоросборников прямоугольная	568	87
28.	Площадка с оборудованием для сушки белья. Вариант I	615	90
29.	То же, вариант 2	908	92
30.	Площадка с оборудованием для чистки ковров. Вариант I	247	94
31.	То же, вариант II	267	97
32.	Площадка тихого отдыха. Вариант I	109	99
33.	То же, вариант II	150	101
34.	Площадка тихого отдыха из типовых элементов. Вариант I	252	103
35.	То же, вариант II	308	105
36.	Площадка тихого отдыха с розарием.	1063	107
37.	Площадка тихого отдыха с плодоводекоративным садом	2527	110
38.	Озеленочно-ландшафтная площадка с местами для тихого отдыха	4883	113
39.	Площадка для настольных игр. Вариант I	662	116
40.	То же, вариант II	1034	119
41.	Комплексная площадка отдыха. Вариант I	5512	121
42.	То же, вариант II	5966	125
43.	То же, вариант III	5336	128

С М Е Т А

за устройство палисадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант I.

Сметная стоимость 172 руб.

№	Обозначение	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена Р.К.	Сумма Р.К.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 г.10-140д	Планировка участка	м2	67,0	0,064	4,28
2.	I-692 г.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	10,05	0,59	5,93
3.	10-139-200 г.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенной газона с внесением растительного слоя земли	10м2	2,0	7,07	14,14
4.	II-141 г.15-18г	Посев газона	"	2,0	0,25	0,50
5.	ГЭС цен.№1 разд.4 г.146.	Семена газонных трав	кг	4,0	3,12	12,48
6.	I3-35 г.21-7б	Устройство садового борта из кирпича на ребро	м3	0,16	3,47	0,56
	Ценник к типов. проектам п.225	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,06	47,50	2,85
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,04	13,10	0,52
7.	32-91 г.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера глубиной до 25 см	100 м2	0,29	7,76	2,25
8.	32-146 г.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,29	15,50	4,50
	Ценник к г.45-24а п.	Щебень 40-70 мм	м3	3,74	8,09	30,26

1	2	3	4	5	6	7
	п.236	Щебень 10-20 мм	м3	0,33	8,81	2,91
		В о д а	"	0,58	0,1	0,06
9.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из ас- фальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,29	10,79	3,13
	Ценник к типов. проект. п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,06	11,90	24,51
	п.300	П е с о к	м3	0,15	4,96	0,74
10.	10-109- -156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустар- ника в группы с добавле- нием растительной земли до 50%	шт	10	0,521	5,21
11.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарника груп- пами в ямы	"	10	0,078	0,78
	ГМС Ц.№ I разд.4 п.76 .	Стоимость спирей остро- зубчатой	"	10	0,19	1,90
12.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	10	0,037	0,37
13.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в саженцами в группах	"	10	0,16	1,60
14.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	20,0	0,299	5,98
		итога:	руб.			125,46
		С начислением 16,5%	"			146,16
		С плановыми накоплен.6%	"			154,93
15.	Смета 20-25	Установка скамейки С-1в со спинкой	шт	1	17,29	17,29
		Всего:	руб.			172,22

I	2	3	4	5	6	7
17.	10-191 Т.15-29д	Уход за газонными	м2	14,0	0,299	4,19
		Итого:	руб.			
		С начислением 16,5%	"			186,43
		С плановыми накопл. 6%	"			197,62
18.	Счета 320-25	Установка скамейки со спинкой	шт	1	17,29	17,29
		Всего:	руб.			214,91

С М Е Т А

на устройство сада шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 4.

Сметная стоимость 200 руб.

Ид. пп	Основание	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,55
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м2	10,20	0,59	6,02
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обмытого газона с внесением растительного слоя земли	10м2	1,66	7,07	11,74
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	1,66	0,25	0,42
5.	ГМС Ц.МЭ разд.4 п.146.	Семена газонных трав	кг	3,32	3,12	10,56
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейdera глубиной до 25 см	100 м2	0,28	7,76	2,17
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,28	15,50	4,34
	Ценник к типовым проектам п.241	Щебень 40-70 мм	м3	3,61	8,09	29,20
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,32	8,81	2,82
		В о д а	"	0,56	0,1	0,06
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=	100 м2	0,28	10,79	3,02

1	2	3	4	5	6	7
	Ценник к типовым проектам п.310	Смесь асфальтобетонная	шт	1,99	11,90	2,68
	п.300	Песок	м3	0,14	4,96	0,69
9.	Ю-126-178 т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однородной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	11,0	0,657	7,23
10.	Ю-134 т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	"	11,0	0,13	1,43
	ГМС Ц.№ I разд.4 п.76	Стоимость: Клен гиннала	шт	11	0,19	2,09
11.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	4,40	0,963	4,24
12.	Ю-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	4,40	0,739	3,25
	ГМС п.157	Стоимость: Ясколка войлочная	шт	198	0,09	17,82
13.	Ю-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	11	0,037	0,41
14.	Ю-184 т.15-28в	Уход за кустарниками-саженцами в однорядной живой изгороди	м	11	0,27	2,97
15.	Ю-188 т.15-29б	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	4,40	1,05	4,62
16.	Ю-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	16,60	0,299	4,96
Итого:			руб.	147,89		

1	2	3	4	5	6	7
		С начислением 16,5%	руб.			172,29
		С плановыми накопл. 6%	"			182,63
17. Счета 20-25	Установка скамейки С-1в со спинкой		шт	1	17,29	17,29
		Всего:	руб.			199,92

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 5.

Сметная стоимость 197 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	66,0	0,064	4,22
2.	1-692 Т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м2	9,90	0,59	5,84
3.	10-159-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	1,6	7,07	11,31
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	1,6	0,25	0,40
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	3,20	3,12	9,98
6.	15-35 Т.21-7б	Обрамление цветочницы кирпичем	м3	0,04	3,47	0,14
	Ценник к типовым проектам п.325	Кирпич силикатный обыкновенный	т.шт	0,02	47,50	0,95
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,009	13,10	0,12
7.	32-91 Т.45-16ж -	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,26	7,36	2,02
8.	32-146 Т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,26	15,50	4,03
	Ценник к типовым проектам п.241	Щебень 40-70 мм	м3	3,55	8,09	27,10

1	2	3	4	5	6	7
	п.236	Щебень 10-20 мм	м ³	0,50	8,81	2,64
		В о д а	"	0,52	0,1	0,05
9.	32-337 Т.45-57а 32-338 Т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена 9,2+1,59=10,79	100 м ²	0,26	10,79	2,81
	Ценник к типовым проектам п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	1,85	11,90	22,02
	п. 300	П е с о к	м ³	0,13	4,96	0,64
10.	10-126-178 Т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	к.м.	10	0,657	6,57
11.	10-134 Т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	"	10	0,13	1,60
	Гмс п.76	Стоимость: Клен гиннала	шт	11	0,19	2,09
12.	10-144-206 Т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м ²	5,0	0,963	4,82
13.	10-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	5,0	0,58	2,90
	Гмс п.157	Стоимость: Исколка войлочная	шт	180	0,09	16,20
	п.157	Флокс метельчатый	"	70	0,09	6,30
14.	10-169 Т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	11	0,037	0,40

1	2	3	4	5	6	7
15.	10-184 Т.15-28в	Уход за кустарниками саженцами в одноряд- ной живой изгороди	м	10	0,27	2,70
16.	10-187 Т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	5,0	0,595	2,98
17.	10-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	16,0	0,299	4,78
Итого:			руб.			145,31
С начислением 16,5%			"			169,29
С плановыми накопл. 6%			"			179,44
18.	Смета 320-25	Установка скамейки С-1в	шт	1	17,29	17,29
Всего:			руб.			196,75

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной до 5-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 6.

Сметная стоимость 168 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,35
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	10,20	0,59	6,02
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	0,85	7,07	6,0
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	0,85	0,25	0,21
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	1,7	3,12	5,30
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрей-дера до 25 см	100 м2	0,29	7,76	2,25
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,29	15,50	4,50
	Ценик к типовым проектам п.241	Щебень 40-70 мм	м3	3,74	8,09	30,25
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,33	8,81	2,91
		В о д а	"	0,58	0,1	0,06
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.5 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,29	10,79	3,13

1	2	3	4	5	6	7
	Ценник к типовым проектам п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,06	11,90	24,51
	п.300	Песок	м3	0,15	4,96	0,74
9.	10-131-188 г.15-168	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	6,0	0,92	5,52
10.	10-135 г.15-176	Посадка кустарника	"	6,0	0,25	1,50
	ГМС п.76	Стоимость: а) айва японская дыбка	шт	16	0,19	4,04
11.	10-109-156 г.15-112	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	6	0,521	4,13
12.	10-113 г.15-126	Посадка кустарника группами в ямы	"	6	0,078	0,47
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень венгерская	"	6	0,19	1,14
13.	10-169 г.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	6	0,037	0,22
14.	10-185 г.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	6,0	0,365	2,19
15.	10-183 г.15-28б	Уход за кустарниками-саженцами в группах	шт	6	0,16	0,96
16.	10-144-206 г.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,5	0,963	2,41

1	2	3	4	5	6	7
17.	10-146-209 г.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,5	0,58	1,45
	ГМС п.157	Стоимость: Крокусы	шт	50	0,09	4,50
	п.157	Флокс метельчатый	"	16	0,09	1,44
18.	10-187 г.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,5	0,595	1,49
19.	10-191 г.15-29д	Уход за газонами	"	8,5	0,299	2,54
Итого:			руб.			122,25
С начислением 16,5%			"			142,46
С плановыми накопл. 6%			"			150,94
20.	Счета 20-25	Установка деревянной скамейки С-1в	шт	1	17,29	17,29
Всего:			руб.			168,25

С М Е Т А

на устройство парсадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 7.

Сметная стоимость 205 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Код.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,35
2.	I-692 т.10-111о	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	10,20	0,59	6,02
3.	10-129-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	1,35	7,07	9,54
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	1,35	0,25	0,34
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	2,70	3,12	8,42
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера толщ.25 см	100 м2	0,11	7,76	0,85
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,11	15,50	1,71
	Ценник к типовым проектам п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1,42	8,09	11,49
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,13	8,81	1,15
		В о д а	"	0,22	0,1	0,02
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,11	10,79	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	Ценник п.510	Смесь асфальтобетонная	тн	0,78	11,90	9,28
	п.500	Песок	м3	0,06	4,96	0,30
9.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	1,0	10,8	10,8
	Ценник к типовым проектам п.4370	Стоимость плит	"	1,0	40,30	40,30
	Цен. № I ч.17	Арматура В-I	кг	27,41	0,214	5,87
10.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	12	0,521	6,25
11.	10-113 т.15-126	Посадка кустарника группами	"	12	0,078	0,94
	ГМС п.76	Стоимость: Чубушник пумистый	"	12	0,19	2,28
12.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	3,5	0,963	3,37
13.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	3,5	0,58	2,03
	ГМС п.157	Стоимость: Флокс метельчатый	шт	35	0,09	3,15
14.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	12	0,037	0,44
15.	10-183 т.15-286	Уход за кустарниками-саженцами в группах	"	12	0,16	1,92
16.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	3,5	0,595	2,08

1	2	3	4	5	6	7
17.10-191	Уход за газонами		м2	13,50	0,299	4,04
7.15-299						
	Итого:		руб.			138,13
	С начислением 16,5%		"			160,92
	С плановыми надбл. 6%		"			170,58
18. Смета	Установка деревянных					
320-25	скамеек С-1в		шт	2	17,29	34,58
	Всего:		руб.			205,16

С М Е Т А

на устройство парсадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 8.

Сметная стоимость 204 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,35
2.	I-692 т.10-IIIБ	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	10,20	0,59	6,02
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	1,46	7,07	10,32
4.	10-141 т.15-18г	Посев газоча	"	1,46	0,25	0,37
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	2,92	3,12	9,11
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера толщ.25 см	100 м2	0,10	7,76	0,78
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,10	15,50	1,55
	Ценник к типовым проектам п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1,29	8,09	10,44
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,12	8,81	1,06
		Вода	"	0,20	0,1	0,02
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=	100 м2	0,10	10,79	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	0,71	11,90	8,45
	п.300	Песок	м³	0,05	4,96	0,25
9.	II-46 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными к.б. плитками БП-I Цена: 12,0х0,9=	м²	1,0	10,8	10,80
	Ценник п.4380	Стоимость плит из бетона М-200	м²	1,0	40,30	40,30
		Арматура В-I	кг	27,41	0,214	5,87
10.	10-109-156 т.15-11а	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с дообработкой растительной земли до 50%	шт	12	0,521	6,25
11.	10-113 т.15-120	Посадка кустарника группами	"	12	0,078	0,94
	ГМС	Стоимость: Чубушник пунисый	"	12	0,19	2,28
12.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м²	3,4	0,963	3,27
13.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	3,4	0,58	1,97
	ГМС п.157	Стоимость: Флокс метельчатый	шт	34	0,09	3,06
14.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	12	0,037	0,44
15.	10-183 т.15-280	Уход за кустарниками-саженцами в группах	"	12	0,16	1,92
16.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м²	3,4	0,595	2,02

1	2	3	4	5	6	7
17.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	14,6	0,299	4,57
		Итого:	руб.			137,29
		С начислением 16,5%	"			159,94
		С плановыми накопл. 6%	"			169,54
18.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
		Всего:	руб.			204,12

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант I.

Сметная стоимость 368 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	97,0	0,064	6,21
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	14,55	0,59	8,58
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	3,35	7,07	23,68
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	3,35	0,25	0,84
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	6,70	3,12	20,90
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,39	7,76	3,03
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,39	15,50	6,05
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	5,03	8,09	40,69
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,45	8,81	3,96
		В о д а	"	0,78	0,1	0,08
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,39	10,79	4,21

1	2	3	4	5	6	7
п.	п.510	Смесь асфальтобетонная	тн	2,77	11,90	32,96
	п.300	Песок	м3	0,20	4,96	0,99
9.	Ю-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с доавлением растительной земли до 50%	п.м.	9,0	0,92	8,28
10.	Ю-135 т.15-17б	Посадка кустарника	"	9,0	0,25	2,25
	ГМС п.76	Стоимость: Шиповник морщинистый	шт	18	0,19	3,42
11.	Ю-Ю9-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с доавлением растительной земли до 50%	"	12	0,521	6,25
12.	Ю-113 т.15-12б	Посадка кустарника группами	"	12	0,078	0,94
	ГМС п.76	Стоимость: Чуфушника Демчуана	"	17	0,19	3,23
13.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсышкой растительной земли слоем 20 см	м2	7,5	0,963	7,22
14.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	6,5	0,58	3,77
15.	Ю-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	1,0	0,739	0,74
	ГМС п.157	Стоимость: а) Солидаго	шт	65	0,09	5,85
	"	б) Петуния (фиолетовая)	"	50	0,09	4,50
16.	Ю-169 т.15-25в	Заготовка кустарников - саженцев	"	35	0,837	1,50

1	2	3	4	5	6	7
17.	Ю-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной вылой из- городи	м	9,0	0,565	3,29
18.	Ю-185 т.15-28б	Уход за кустарниками саженцами в группах	шт	12	0,16	1,92
19.	Ю-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	6,5	0,595	3,87
20.	Ю-188 т.15-29б	Уход за цветами из однолетних цветов	"	1,0	1,05	1,05
21.	Ю-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	33,5	0,299	10,02
Итого:			руб.			220,08
			"			256,59
			"			271,78
22.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
23.	320-9	Установка цветочниц Ц-2-5	"	2	32,0	62,0
Всего:			руб.			368,36

С М Е Т А

на устройство приподнятого тротуара шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 2.

Сметная стоимость 376 руб.

№ п/п	Основание	наименование работ	Едв. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.Ю-140д	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.Ю-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	15,0	0,59	8,85
3.	Ю-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обсыпанного газона с внесением растительной земли	10м2	3,5	7,07	24,75
4.	Ю-141 т.15-18г	Посев газона	"	3,5	0,25	0,88
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	7,6	3,12	21,84
6.	32-91 т.45-16к	Устройство корыта для применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,42	7,76	3,26
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,42	15,50	6,51
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	5,42	8,09	43,85
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,48	8,81	4,23
		В о д а	"	0,84	0,1	0,08
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59 =	100 м2	0,42	10,79	4,53
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,98	11,90	35,46

1	2	3	4	5	6	7
	п.300	Песок	м3	0,21	4,96	1,04
9.	Ю-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	10,0	0,92	9,20
10.	Ю-135 т.15-17б	Посадка кустарника	"	10,0	0,25	2,50
	ГМС п.76	Стоимость: Спирея nipпонская	шт	19	0,19	3,61
11.	Ю-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	15	0,521	7,82
12.	Ю-113 т.15-12б	Посадка кустарника группами	"	15	0,078	1,17
	ГМС п.87	Стоимость: Вишня обыкновенная	"	6	0,17	1,02
13.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	5,0	0,963	4,82
14.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	4,0	0,58	2,32
15.	Ю-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	1,0	0,739	0,74
	ГМС п.157	Стоимость: а) цопвник	шт	64	0,09	5,76
	"	б) Астра китайская	"	35	0,09	3,15
16.	Ю-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	25	0,037	0,93
17.	Ю-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	10,0	0,365	3,65

1	2	3	4	5	6	7
18.	IO-I83 т.15-286	Уход за кустарничками саженцами в группах	шт	15	0,16	2,40
19.	IO-I87 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	4,0	0,595	2
20.	IO-I88 т.15-296	То же, из однолетних цветов	"	1,0	1,05	1,05
21.	IO-I91 т.15-29д	Уход за газонами	"	35,0	0,299	10,46
Итого:			руб.			224,66
			"			С начислением 16,5%
			"			С плановыми накоплен. 6% ^н
22.	Смета 20-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
23.	20-9	Установка цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
Всего:			руб.			376,01

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6-ти метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 5.

Сметная стоимость 540 руб.

№ пп.	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	100	0,064	6,40
2.	I-692 Т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м2	15,0	0,59	8,85
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	6,85	7,07	48,43
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	6,85	0,25	1,71
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	13,70	3,12	42,74
6.	32-91 Т.45-16а	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,11	7,76	0,85
7.	32-146 Т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,11	15,50	1,71
	Ценами п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1,42	8,09	10,07
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,13	8,84	1,15
		В о д а	"	0,22	0,1	0,02
8.	32-337 Т.45-57а 32-338 Т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,11	10,79	1,19
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	0,78	11,90	9,25
	п.300	П е с о к	м3	0,06	4,5	0,20

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ю-151-168 т.15-15в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавляем растительной земли до 50%	п.м.	10,0	0,92	9,20
10.	Ю-155 т.15-176	Посадка кустарника	"	10,0	0,25	2,50
	ГМС п.76	Стоимость: ирга обывковенная	шт	18	0,19	3,42
11.	Ю-95-150 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	1,72	3,44
12.	Ю-101 т.15-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,553	1,11
	ГМС п.2	Стоимость: черемуха виргинская	"	2	1,08	2,16
13.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	3,5	0,963	3,57
14.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	2,5	0,58	1,45
15.	Ю-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	1,0	0,739	0,74
	ГМС п.157	Стоимость: а) Солидаго	шт	25	0,09	2,25
	"	б) Петунья	"	50	0,09	4,50
16.	Ю-159 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	18	0,037	0,67
17	16-167 т.15-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,124	0,25

1	2	3	4	5	6	7
18.	Ю-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	10,0	0,365	3,65
19.	Ю-182 т.15-28а	Уход за деревьями- саженцами	шт	2	0,37	0,74
20.	Ю-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,5	0,595	1,49
21.	Ю-188 т.15-29б	То же, из однолетних	"	1,0	1,05	1,05
22.	Ю-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	68,50	0,299	20,48
Итого:			руб.			195,17
С начислением 16,5%			"			227,37
С плановыми накопл.6%			"			241,02
23.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
24.	Смета 320-9	Установка круглых цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
Всего:			руб.			339,60

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 4.

Сметная стоимость 352 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	15,0	0,59	8,85
3.	10-159-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительного слоя земли	10м2	6,32	7,07	44,68
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	6,32	0,25	1,58
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	12,64	3,12	39,44
6.	52-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,17	7,76	1,32
7.	52-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,17	15,50	2,64
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	2,19	8,09	17,71
	п.256	Щебень 10-20 мм	"	0,20	8,81	1,76
		В от д а	"	0,34	0,1	0,03
8.	52-537 т.45-57а 52-538 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,17	10,79	1,83
	Ценник п.510	Смесь асфальтобетонная	тн	1,21	11,90	14,40
	п.500	П е с о к	м3	0,08	4,96	0,40

I	2	3	4	5	6	7
9.	10-151-188 т.15-16	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	10,0	0,92	9,20
10.	10-155 т.15-170	Посадка кустарника	"	10,0	0,25	2,50
	ГМС п.88	Стоимость: Ильня степная	шт	21	0,17	3,57
11.	10-95-150 т.15-8а	Подготовка посадочных мест вручную для посадки листопадных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	1,72	3,44
12.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,55	1,11
	ГМС п.5	Стоимость: Рябина шведская	"	2	0,99	1,98
13.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,8	0,96	2,70
14.	10-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	2,3	0,79	2,22
	ГМС п.157	Стоимость: а) Годенция	шт	54	0,09	4,86
	"	б) Астра китайская нижкая	"	60	0,09	5,40
15.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников ованцев	"	21	0,037	0,78
16.	10-167 т.15-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,124	0,25
17.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	10,0	0,365	3,65

1	2	3	4	5	6	7
18.	10-182 Т.15-28а	Уход за деревьями-саженцами	шт	2	0,37	0,74
19.	10-188 Т.15-29б	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	2,8	1,05	2,94
20.	10-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	63,20	0,299	18,97
Итого:			руб.			205,28
С начислением 16,5%			"			239,15
С плановыми накоплен.6%						253,50
21.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
22.	320-9	Установка круглых цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
Всего:			руб.			352,08

С М Е Т А

на устройство парсадишка шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 5.

Сметная стоимость 383 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 г.10-140д	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 г.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	15,0	0,59	8,85
3.	10-139-200 г.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с высевом растительной земли	10м2	5,40	7,07	24,05
4.	10-141 г.15-18г	Посев газона	"	5,40	0,25	0,85
5.	Гм п.146	Семена газонных трав	кг	6,80	5,12	21,21
6.	32-91 г.45-15а	Устройство корыта без применения автогрейдер до 25 см	100 м2	0,45	7,76	3,34
7.	32-146 г.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,45	15,50	6,66
	Цены	Щебень 40-70 мм	м3	5,55	8,09	44,89
	н.236	Щебень 10-20 мм	"	0,49	8,81	4,32
		В о д а	"	0,86	0,1	0,08
8.	32-337 г.45-57а 32-338 г.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,45	10,79	4,64
	Цены	Смесь асфальтобетонная	тн	3,05	11,90	56,30
	н.300	Б е т о н	м3	0,215	4,96	1,07

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ю-131-188 г.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной ивовой группы с дополнительным растительным слоем до 50%	м ²	8,0	0,92	7,36
10.	Ю-135 г.15-17в	Посадка кустарника:	м ²	8,0	0,25	2,00
	ГМС н.89	Стоимость: Длина песчаная борозда:	м	10	0,17	3,06
11.	Ю-109-156 г.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с дополнительным растительной землей до 50%	м ²	10	0,321	3,21
12.	Ю-113 г.15-12в	Посадка кустарников в группы	м ²	7	0,076	0,76
	ГМС н.76	Стоимость: Чубушник обильноцветущий	м ²	10	0,19	1,90
13.	Ю-144-206 г.15-19в	Подготовка почвы для цветников с подстилкой растительной землей слоем 20 см	м ²	5,0	0,963	4,82
14.	Ю-146-209 г.15-20в	Посадка многолетних цветов	м ²	4,2	0,58	2,52
15.	Ю-147-210 г.15-20в	Посадка одностебельных цветов	м ²	1,0	0,739	0,74
	ГМ. н.157	Стоимость: в) Кларкия	м ²	200	0,02	20,0
	—	б) Герань "Милосер"	м ²	30	0,09	2,70
16.	Ю-169 г.15-25в	Заготовка кустарника: осики	м ²	20	0,017	1,00
17.	Ю-185 г.15-28в	Уход за кустарниками в 2-х рядной ивовой группе	м ²	8,8	0,243	2,30
18.	Ю-183 г.15-28в	Уход за кустарниками в группах	м ²	20	0,16	3,00

1	2	3	4	5	6	7
19.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	4,0	0,595	2,38
20.	10-188 т.15-29б	То же, однолетних	"	1,0	1,05	1,05
21.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	34,0	0,299	10,17
		Итого:	руб.			230,69
		С начислением 16,5%	"			268,52
		С плановыми накопл. 6%	"			284,63
22.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
23.	320-9	Установка круглых цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
		Всего:	руб.			383,21

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 6.

Сметная стоимость 370 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 г.10-140г	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 г.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м ²	15,0	0,59	8,85
3.	10-159-200 г.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	3,55	7,07	23,09
4.	10-141 г.15-18г	Посев газона	"	3,55	0,25	0,88
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	7,10	3,12	22,15
6.	32-91 г.45-16а	Устройство корыта без применения автогрейдер-ра до 25 см	100 м2	0,35	7,76	2,72
7.	32-146 г.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,35	15,50	5,4
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м ³	4,51	8,09	36,49
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,40	8,61	3,52
		В о д а	"	0,70	0,1	0,07
8.	32-337 г.45-57а 32-338 г.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,35	10,79	3,76
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,49	11,90	29,63
	п.310	П е с о к	м ³	0,17	4,96	0,84

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 Т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м ²	0,25	10,8	2,48
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,25	40,30	9,27
	Цен.№I ч.1У	Арматура В-I	кг	6,18	0,214	1,32
10.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки де- ревьев с комом диамет- ром до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	14,24
11.	10-80 Т.15-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	4	2,0	8,0
	ГМС п.5	Стоимость: Рябина обыкновенная	"	4	0,99	3,96
12.	10-144-206 Т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м ²	8,0	0,965	7,70
13.	10-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	3,0	0,58	1,74
14.	10-147-210 Т.45-20б	Посадка однолетних цветов	"	5,0	0,759	3,70
	ГМС н.157	Стоимость: а) Спирея острогубча- тая	шт		0,09	0,27
	-"-	б) Антирридум	"	125	0,09	11,25
	-"-	в) Флокс метельчатый	"	30	0,09	2,70
15.	10-166 Т.15-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 и высотой 0,6 м	"	4	8,90	35,60

I	2	2	4	5	6	7
16.	10-181 т.15-27е	Уход за деревьями	шт	4	1,42	5,68
17.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	3,0	0,595	1,78
18.	10-188 т.15-29б	То же, однолетних	"	5,0	1,05	5,25
19.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	35,50	0,299	10,61
итого:			руб.			271,40
С начислением 16,5%			"			316,18
С плановыми накоплен.6%"						335,13
20.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
Всего:			руб.			369,73

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 7.

Сметная стоимость 222 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	15,0	0,59	8,85
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	4,40	7,07	31,10
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	4,40	0,25	1,10
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	8,80	3,12	27,46
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,21	7,76	1,63
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,21	15,50	3,26
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	2,71	8,09	21,92
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,24	8,81	2,11
		В о д а	"	0,42	0,1	0,04
8.	52-337 т.45-57а 52-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена: 9,2+1,59	100 м2	0,21	10,79	2,26
	Ценник п.510	Смесь асфальтобетонная	тн	1,49	11,90	17,73
	п.300	П е с о к	м3	0,10	4,96	0,50

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 Т.19-3а К-0,9	мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м ³	0,75	10,8	8,10
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,75	40,30	30,25
	Цен.№ I ч.1У	Арматура В-I	кг	20,46	0,214	4,58
10.	IO-93-130 Т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки лиственных деревьев саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	3	1,72	5,16
11.	IO-101 Т.15-9а	Посадка деревьев- саженцев	"	3	0,553	1,66
	ГМС п.8	Стоимость; Акация белая	"	3	0,77	2,31
12.	IO-131-188 Т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением расти- тельной земли до 50%	п.м.	10,0	0,92	9,20
13.	IO-135 Т.15-17б	Посадка кустарника	"	10,0	0,25	2,50
	ГМС п.97	Стоимость: Шиповник морщинистый	шт	35	0,26	8,58
14.	IO-144-206 Т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м ²	2,0	0,965	1,95
15.	IO-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м ²	2,0	0,58	1,16
	п.152	Стоимость: Тюльпаны	шт	140	0,11	15,40
16.	IO-167 Т.15-25а	Заготовка деревьев- саженцев	"	3	0,124	0,37

1	2	3	4	5	6	7
17.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	шт	33	0,037	1,22
18.	10-182 т.15-28а	Уход за деревьями- саженцами	"	5	0,37	1,11
19.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	10,0	0,365	3,65
20.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,0	0,595	1,19
21.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	44,0	0,299	13,16
итога:			руб.			235,67
С начислением 16,5%			"			274,56
С плановыми накопл.6%			"			291,03
22.	смета 520-9	Цветочница к.б. сбор- ная квадратная	шт	1	14,16	14,16
23.	520-25	Установка деревянных скамеек С-1в	"	1	17,29	17,29
Всего: .			руб.			322,48

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 8.

Сметная стоимость 501 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	15,0	0,59	8,85
3.	10-159-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	4,50	7,07	50,40
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	4,50	0,25	1,07
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	8,60	5,12	26,85
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдером 25 см	100 м2	0,21	7,76	1,65
7.	52-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,21	15,50	3,26
	Ценник: п.241	Щебень 40-70 мм	м3	2,71	8,09	21,92
	п.256	Щебень 10-20 мм	"	0,24	8,81	2,11
		В о д а	"	0,42	0,1	0,04
8.	32-337 т.45-57а 52-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,21	10,79	2,27
	Ценник п.510	Смесь асфальтобетонная	тн	1,49	11,90	17,75
	п.500	П е с о к	м3	0,10	4,96	0,50

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т. I9-3a К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0x0,9=	м ²	0,70	10,8	7,56
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,70	43,30	28,21
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	19,30	0,214	4,13
10.	I3-55 т. 2I-76	Кирпичная кладка обрам- лений цветочниц	м ²	0,15	3,47	0,52
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обычно- венный	т.шт	0,06	47,50	2,85
	п.103	Раствор цементно-извест- ковый М-25	м ³	0,03	13,10	0,39
11.	IO-93-I30 т. I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки лиственных деревьев- саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	1,72	3,44
12.	IO-IOI т. I5-9a	Посадка деревьев- саженцев	"	2	0,553	1,11
	ГМС п.8	Стоимость: Акация белая	"	2	0,77	1,54
13.	IO-I26-I78 т. I5-I6в	Подготовка посадочных мест вручную для по- садки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	10,0	0,657	6,57
14.	IO-I34 т. I5-I7a	Посадка однорядной живой изгороди	"	10,0	0,13	1,30
	ГМС п.76	Стоимость: Боярышник круглолистный	шт	11	0,19	2,09
15.	IO-I44-206 т. I5-I9a	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земля слоем 20 см	м ²	4,0	0,963	3,85

1	2	3	4	5	6	7
16.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	4,0	0,58	2,32
	ГМС п.152	Стоимость. Тюльпаны	шт	196	0,11	21,56
17.	Ю-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	11	0,037	0,41
18.	Ю-167 т.15-25а	Заготовка деревьев- саженцев	"	2	0,124	0,25
19.	Ю-182 т.15-28а	Уход за деревьями- саженцами	"	2	0,37	0,74
20.	Ю-184 т.15-28в	Уход за кустарниками- саженцами в однорядной живой изгороди	м	10,0	0,27	2,70
21.	Ю-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	4,0	0,595	2,38
22.	Ю-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	43,0	0,299	12,86
		Итого:	руб.			229,79
		С начислением 16,5%	"			267,70
		С плановыми накоплен.6%	"			283,77
23.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	1	17,29	17,29
		Всего:	руб.			301,06

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не менее 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 9.

Сметная стоимость 302 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	100,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	15,0	0,59	8,85
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для озелененного газона с включением раскислительной земли	10м2	4,15	7,07	29,34
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	4,15	0,25	1,04
5.	ГМС п.14б	Семена дикорастущих трав	кг	8,30	3,12	25,90
6.	32-91 т.45-16а	Устройство корыта без привеса для автогравидера до 25 см	100	1,48	7,46	1,48
7.	32-146 т.45-24а	Однородные песчаные вересковые	"	0,21	15,50	3,26
	Ценник д.241	Щебень 40-70 мм	м3	2,71	8,09	21,92
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,24	8,81	2,11
		В о д а	"	0,42	0,1	0,04
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,21	10,79	2,27
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	1,49	11,90	17,73
		П е с о к	м3	0,10	4,96	0,50

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.19-5а К-0,9	Молдание сборными ж.б. плитами Цена: 12,0х0,9=	м3	0,88	10,8	9,50
	Цена п.4380	Стоимость плит	"	0,88	40,30	35,46
	Цена.к I ч.1У	Арматура В-1	кг	23,93	0,214	5,12
10.	I3-35 т.21-76	Кирпичная кладка обрам- лений цветочниц	м3	0,09	3,47	0,51
	Цена п.325	Кирпич глиняный обыв- новенный	т.мт	0,03	47,50	1,43
	п.103	Раствор цементно-извест- ковый М-25	м3	0,02	13,10	0,26
11.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустар- ника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	шт	9	0,521	4,69
12.	10-113 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	9	0,078	0,70
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень обыкновенная	"	9	0,19	1,71
13.	10-141-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением расти- тельной земли 50%	п.м.	10,0	0,521	5,21
14.	10-113 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	10	0,078	0,78
	ГМС п.88	Стоимость: Вшня песчаная	шт	34	0,17	5,78
15.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсышкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,0	0,963	1,93

1	2	3	4	5	6	7
16.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,0	0,58	1,16
	ГМС п.152	Стоимость: Тюльпаны	шт	140	0,11	15,40
17.	Ю-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	45	0,057	1,59
18.	Ю-185 т.15-28а	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	10	0,365	3,65
19.	Ю-185 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	9	0,16	1,44
20.	Ю-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,0	0,595	1,19
21.	Ю-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	41,5	0,299	12,41
		Итого:	руб.			250,71
		С начислением 16,5%	"			268,78
		С плановыми накопл.6%	"			284,90
22.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	1	17,29	17,29
		Всего:	руб.			302,19

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной десять и более метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант I.

Сметная стоимость 1864,0 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	506,0	0,064	6,40
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	75,90	0,59	44,78
3.	10-129-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	27,0	7,07	190,89
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	27,0	0,25	6,75
5.	1.МС п.146	Семена газонных трав	кг	54,0	3,12	168,48
6.	32-91 Т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,66	7,76	5,12
7.	32-146 Т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,66	15,50	10,23
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	8,51	8,09	68,85
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,76	8,81	6,70
		В о д а	"	1,32	0,1	0,13
8.	32-337 Т.45-57а 32-338 Т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.5 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,66	10,79	7,12
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	4,69	11,90	55,81
	п.390	П е с о к	м3	0,33	4,96	1,64

1	2	3	4	5	6	7
9.	13-35 т.21-76	Кладка кирпичных стенок премочниц и стенок для игр	м3	1,67	3,47	5,79
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкно- венный	т.шт	0,64	47,50	30,40
	п.103	Раствор цементно-из- вестковый	м3	0,38	13,10	4,98
10.	15-2 т.23-1а прим.	Укладка деревянного дита поверх кирпичной стенки для игр	м3	0,06	85,0	5,10
11.	11-463 т.19-3а к-0.9	мощение сборными к.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	"	5,15	10,8	55,62
	Ценник п.4380	стоимость плит	"	5,15	40,30	207,55
	Цен. № 1 ч.1У	Арматура В-1	кг	141,66	0,214	30,32
12.	10-59-79 т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки де- ревьев с комом диамет- ром до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	14,24
13.	10-80 т.15-6е	Подготовка лиственных деревьев с комом	"	4	2,0	8,0
	ГМ: п.57	стоимость: Каштан конский	"	4	19,60	78,40
14.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки лиственных деревьев- саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	5	1,72	8,60
15.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев- саженцев	"	5	0,553	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.2	Стоимость: Виллы войлочная	шт	5	1,08	5,40
16.	Ю-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	66,0	0,92	60,72
17.	Ю-135 т.15-17б Г	Посадка кустарника	"	66,0	0,25	16,50
	ГМС п.76	Стоимость: Спирея калинолистная	шт	78	0,19	14,82
18.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	14,0	0,965	13,48
19.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	14,0	0,58	8,12
	п.157	Стоимость: Флокс метельчатый	шт	140	0,09	12,60
20	Ю-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	14	0,521	7,29
21.	Ю-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	14	0,078	1,09
	ГМС п.76	Стоимость: Айва японская низкая	"	88	0,19	16,72
22.	Ю-166 т.15-24в	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 и высотой 0,6 м	"	4	8,90	35,60
23.	Ю-167 т.15-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	5	0,124	0,62
24.	Ю-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	166,0	0,037	6,14
25.	Ю-181 т.15-27б	Уход за деревьями	"	4	1,42	5,68

1	2	3	4	5	6	7
26.	10-182 т.15-28а	Уход за деревьями-саженцами	шт	5	0,57	1,85
27.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	66,0	0,565	24,09
28.	10-185 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	14	0,16	2,24
29.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	14,0	0,595	8,33
30.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	270	0,299	80,73
Итого:			руб.			1346,68
			С начислением 16,5%	"		1568,88
			С плановыми накоплен.6%			1663,01
31.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	7	17,29	121,03
32.	ГМС 43-57 К-0,5	Песочницы площадью 2,24 м2 Цена: 56 х 0,5=	"	2	28,0	56,0
33.	320-10	Урны тип 2	"	3	8,0	24,0
Всего:			руб.			1864,04

С М Е Т А

на устройстро палисадника шириной десять и более метров.
Площадка у входа в здание. Вариант 2.

Сметная стоимость 2755 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	506,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м ²	75,90	0,59	44,78
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м ²	23,30	7,07	164,75
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	23,30	0,25	5,82
5.	ГлС п.146	Семена газонных трав	кг	46,60	3,12	145,59
6.	22-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрей-дера до 25 см	100 м ²	1,26	7,76	9,78
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	1,26	15,50	19,53
	т.241	Щебень 40-70 мм	м ³	16,25	8,09	131,46
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	1,45	8,81	12,77
		В о д а	"	2,52	0,1	0,25
8.	22-337 т.45-57а 22-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м ²	0,66	10,79	7,12
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	4,69	11,90	55,81
	п.300	П е с о к	3	0,3	4,96	1,64

1	2	3	4	5	6	7
9.	13-35 т.21-76	Кладка кирпичных стенок цветочниц и стенки для игр	м ³	5,67	3,47	19,67
	Ценник п.325	Кирпич глиняный об- новенный	т.шт	5,67	47,50	269,32
	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м ³	5,67	13,10	74,28
10.	15-2 т.23-1а прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной стенки	"	0,13	85,0	11,05
11.	11-463 т.19-3а К-0,9	мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0 X 0,9=10,8	м ³	4,25	10,8	45,90
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	4,25	40,30	171,27
	Цен.№ I ч.IV	Арматура В-I	кг	116,96	0,214	25,03
12.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для по- садки лиственных де- реьев-саженцев с до- бавлением растительной земли до 50%	шт	5	1,72	8,60
13.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев- саженцев	"	3	0,553	2,77
	ГМУ №111	Стоимость: а) Береза бородавчатая	шт	4	0,94	3,76
	п.2	б) Вишня пенсильванская	"	1	1,08	1,08
14.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки куст- тарника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	"	216	0,521	112,54
15.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	216	0,078	16,85

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.82	Стоимость: а) Чубушник Лежана	шт	94	0,26	24,44
	п.76	б) ирга жимовенная	"	122	0,19	23,18
16.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной землей слоем 20 см	м2	21,0	0,963	20,22
17.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	17,0	0,58	9,86
18.	10-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	м2	4,0	0,739	2,96
	п.160	Стоимость: а) Пион	шт	10	0,43	4,30
	п.157	б) Дельфиниум	"	36	0,09	3,24
	п.157	в) Полювик	"	65	0,09	5,85
19.	10-167 т.15-25а	Заготовка деревьев- саженцев	"	5	0,124	0,62
20.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	216	0,037	7,99
21.	10-182 т.15-28а	Уход за деревьями- саженцами	"	5	0,37	1,85
22.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	"	216	0,16	34,56
23.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	17,0	0,595	10,11
24.	10-188 т.15-29б	Уход за однолетними	"	4,0	1,05	4,20
25.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	233,0	0,299	69,67
		итого:	руб.			1590,65
		С начислением 16,5%	"			1853,10
		С плановыми налогами 6%	"			1964,29

320-35

- 6I -

2	3	4	5	6	7
Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	5	17,29	86,45
ГМС 43-56 К-0,33	Песочницы площадью	"	2	26,00	52,00
Смета 320-10	Урны	"	2	8,0	16,00
320-22	Устройство деревянного игрового макета тип I	"	3	212,0	636,0
Всего:		руб.			2754,74

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной 10 и более метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 3.

Сметная стоимость 3582 руб.

№ пп	Основа- ние	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	359,0	0,064	22,98
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	53,85	0,59	31,77
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вруч- ную для озеленяемого газона с внесением растительной земли	10м2	35,9	7,07	253,81
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	35,9	0,25	8,98
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	71,8	3,12	224,01
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейде- ра до 25 см	100 м2	2,08	7,76	16,14
7.	43-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	2,08	15,50	32,24
	п.241	Щебень 40-70 мм	м3	26,83	8,09	217,05
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	2,39	8,81	21,06
		В отд а	"	4,16	0,1	0,42
8.	52-337 т.45-57а 52-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.5 см	100 м2	2,08	10,79	22,44
	Цена:	9,2+1;59=				
	Цейник п.310	Смес асфальтобетонная	тн	14,77	11,90	175,76
	п.300	П е к	м3	1,04	4,96	5,16

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-465 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м ²	2,85	10,8	30,78
	п.4380	Стоимость плит	"	2,85	40,30	114,86
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	78,36	0,214	16,77
10.	10-59-79 т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревь- ев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением раститель- ной земли до 50%	шт	13	3,56	46,28
11.	10-80 т.15-6е	Посадка деревьев с ко- мом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	13	2,0	26,0
	ГМС п.17	Стоимость: Вяз листоватый	"	6	19,60	117,60
	п.17	Вишня пенсильванская	"	4	28,50	113,20
	т.66	Ель колючая серебристая	"	3	30,60	91,80
12.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки куст- арника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	"	115	0,521	59,91
13.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	115	0,078	8,97
	ГМС п.82	Стоимость: Чубушник венецианский	"	62	0,26	16,12
	-"-	Вейгелия розовая	"	22	0,26	5,72
	-"- п.76	Спирея nipponская	"	25	0,19	4,75
	п.82	Химелость каирифоль	"	6	0,26	1,56
14.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м ²	29,0	0,963	27,93

1	2	3	4	5	6	7
15.	Ю-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	11,0	0,58	6,38
16.	Ю-147-210 Т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	18,0	0,739	13,30
	ГМС п.157	Стоимость: ирис сибирский	шт	180	0,09	16,20
	" -	Кореянки	"	290	0,09	26,10
17.	Ю-166 Т.15-24б	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6м	"	17	8,90	151,50
18.	Ю-182 Т.15-28а	Заготовка кустарников- саженцев	"	115	0,37	42,55
19.	Ю-191 Т.15-27с	Уход за деревьями	"	17	1,42	24,14
20.	Ю-183 Т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	"	115	0,16	18,40
21.	Ю-187 Т.15-29а	Уход за цветами мно- голетними	м2	11,0	0,595	6,55
22.	Ю-188 Т.15-29б	То же, однолетними	"	18,0	1,05	18,90
23.	Ю-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	359,0	0,299	107,34
Итого:			руб.			2145,23
С начислением 16,5%			"			2499,19
лановыми накопи. 6%			"			2649,14
24.	Смета 320-25	Заготовка деревянных скамеек С-1в	шт	12	17,29	207,48
25.	ГМС 43-38	Стол со скамьями	"	2	30,0	60,0
26.	43-56	Песочница	"	1	78,20	78,20

I	2	3	4	5	6	7
27.	Смета 20-20	Установка для лазания тип I	шт	I	53,0	53,0
28.	20-13	Трельяж тип I	"	3	162,0	486,0
29.	20-15	Качели тип КЛ-3	"	I	48,0	48,0

			Всего:	руб.	3581,82	

С м е т

на устройство пандусов шириной 10 и более метров.
Пандус у входа в здание. Вариант 4.

Сметная стоимость 2992 руб.

№ п/п	Обозначение	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Ф.10-140д	Планировка участка	м2	648,0	0,064	41,47
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	97,20	0,59	57,35
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	22,10	7,07	156,25
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	22,10	0,25	5,53
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	44,2	3,12	137,90
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	3,74	7,76	29,02
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	3,74	15,50	57,97
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	48,25	8,09	390,34
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	4,30	8,81	37,88
		В о д а	"	7,48	0,1	0,75
8.	52-337 т.45-57а 52-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=	100 м2	1,90	10,79	20,50
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	13,49	11,90	160,53
	п.300	П е с о к	м3	0,95	4,96	4,71

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ю-59-79 т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	17	3,56	60,52
10.	Ю-80 т.15-6е	Подготовка лиственных деревьев с комом	"	17	2,0	34,0
	ГМС п.17	Рябина шведская	"	10	19,60	196,0
	"-	Липа крупнолистная	"	7	19,60	137,20
11.	Ю-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	90,0	0,92	82,80
12.	Ю-135 т.15-17б	Посадка кустарника	"	90,0	0,25	22,50
	ГМС п.76	Бирючина обкиновенная	шт	40	0,19	7,60
	"-	Спирея средняя	"	101	0,19	19,19
13.	Ю-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	17	0,521	8,86
14.	Ю-115 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	17	0,078	1,33
	ГМС п.85	Стоимость: Формирующая	"	17	0,22	3,74
15.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подготовкой растительной земли слоем 20 см	к2	12,5	0,963	12,04
16.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	12,5	0,58	7,25

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС	Стоимость.				
	п.157	Гелениум георгинай	шт	19	0,09	1,71
	"	Лилия многолетний	"	52	0,09	4,68
	"	Ирис садовый	"	48	0,09	4,32
	"	Флокс метельчатый	"	24	0,09	2,16
	"	Седум спектабеле	"	360	0,09	32,40
17.	10-166 т.15-24в	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	17	8,90	151,30
18.	10-182 т.15-28а	Заготовка кустарников-саженцев	"	158	0,37	56,46
19.	10-181 т.15-27в	Уход за деревьями	"	17	1,42	24,14
20.	10-185 т.15-29а	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	90,0	0,365	32,85
21.	10-185 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	17	0,16	2,72
22.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами много-летних	м2	12,5	0,595	7,44
23.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	221,0	0,299	66,08
		Итого:	руб.			2079,49
		С начислением 16,5%	"			2422,60
		С плановыми накопл. 6%	"			2567,96
24.	Смета 320-23	Установка деревянных скамеек	шт	10	17,29	172,90
25.	320-10	У р и м	"	9	8,0	72,0
26.	ГМС 43-56	Песочницы	"	1	78,20	78,20

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГМС 43-38	Стол со скамьями	шт	2	30,0	60,0
28.	320-15	Качалки на 4 сиденя тип КЛ-2	"	1	41,0	41,0
Всего:			руб.	2992,06		

С М Е Т А

на устройство парника на уклоне шириной менее 8 метров.
Площадка у входа в жилое здание,

Сметная стоимость 2530 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	370,0	0,064	23,68
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	55,50	0,59	32,75
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	23,5	7,07	166,15
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	23,5	0,25	5,87
5	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	47,0	3,12	146,64
6.	32-91 т.45-16к	Устройство корыта без применения автогрейдер-ра до 25 см	100 м2	0,75	7,76	5,82
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,75	15,50	11,63
	п.241	Щебень 40-70 мм 12,9х10,75=9,68	м3	9,68	8,09	78,31
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,86	8,81	7,58
		В о д а	"	1,50	0,1	0,15
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,75	10,79	8,09
	Пенник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	5,33	11,90	63,43
	п.300	П е с о к	м3	0,38	4,96	1,88

1	2	3	4	5	6	7
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бор- тового камня	п.м.	170	0,43	73,10
	п.238	Щебень	м3	10,71	8,50	91,04
	п.322	Камни бортовые	п.м.	170	8,91	1514,70
10.	11-463 т.19-3а к-0,9	Исечение сборными х.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	1,80	10,8	19,44
	Ценник: п.438С	Стоимость плит	"	1,80	40,30	72,54
		Арматура В-1 0,386х128	кг	49,41	0,214	10,57
11.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для по- садки лиственных де- реьев-саженцев с до- бавлением растительной земли до 50%	шт	2	1,72	3,44
12.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев- саженцев	"	2	-0,553	1,10
	п.5	Стоимость: Яблоня недревдского	"	2	0,99	1,98
13.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки 2-х рядной живой из- городки с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	30,0	0,92	27,60
14.	10-135 т.15-17а	Площадка куотарника	"	30,0	0,25	7,50
	п.76	Стоимость: Спиряя японская	шт	113	0,19	21,47
15.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки куо- тарника в группах с до- бавлением растительной земли до 50%	шт	12	0,521	6,25

1	2	3	4	5	6	7
16.	Ю-113 Т.15-126	Посадка кустарника в группы	шт	12	0,078	0,94
		Стоимость:				
	РМС п.82	Чубушник вечнозеленый	"	12	0,26	3,12
17.	Ю-167 Т.15-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,24	0,25
18.	Ю-169 Т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев		125	0,037	4,63
19.	Ю-182 Т.15-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	2	0,37	0,74
20.	Ю-185 Т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	"	21,0	0,365	10,95
21.	Ю-183 Т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	12	0,16	1,92
22.	Ю-191 Т.15-29а	Уход за газонами	м2	215,0	0,299	70,26
		итого:	руб.			2495,52
		С начислениям 16,5%	"			
		С плановыми накопл. 4%	"			
23.	Смета Э20-25	Установка деревянных скамеек	шт	2	17,29	34,58
		Всего:	руб.			2510,10

С М Е Т А

на устройство палисадника на уклоне более 8 метров.
Площадка у входа в жилое здание.

Сметная стоимость 1789 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	364,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м2	54,60	0,59	32,21
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	13,5	7,07	95,44
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	13,5	0,25	3,38
5.	ГМЗ п.146	Семена газонных трав	кг	27,0	3,12	84,24
6.	32-91 т.45-16а	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,70	7,76	5,43
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,70	15,50	10,85
	Цены п.241	Щебень 40-70 мм	м3	9,03	8,09	73,05
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,81	8,81	7,14
		В о д а	"	1,40	0,1	0,14
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,70	10,79	7,55
	Цены п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	4,97	11,90	59,14
	п.300	П е с о к	м3	0,35	4,96	1,74

1	2	3	4	5	6	7
9.	22-189 т.45-35д	Укладка бетонного бор- тового камня	п.м.	24,50	0,43	10,54
	п.258	Щебень	м3	1,54	8,50	13,09
	п.322	Камни бортовые	п.м.	24,5	8,91	218,50
10.	II-463 т.19-3а к-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9-	м2	4,70	10,8	50,76
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	4,70	40,50	189,41
	Цен.№ I ч.1У	Арматура В-I	кг	129,31	0,214	27,67
11.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки лиственных деревьев- саженцев с добавленной растительной землей до 50%	шт	13	1,72	22,56
12.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев- саженцев	"	13	0,553	7,19
	п.5	Стоимость: Вянна	"	13	0,99	12,87
13.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной землей слоем 20 см	м2	0	0,963	45,26
14.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	8,0	0,58	4,64
15.	10-147-210 т.15-20а	Посадка однолетних цветов	"	39,0	0,739	28,82
	п.157	Стоимость: а) Виноград душистый	шт	107	0,09	9,63
	-"-	б) Бегония клубневая	"	320	0,09	28,80
	-"-	в) Кларкия	"	150	0,09	13,50

1	2	3	4	5	6	7
16.	Ю-Ю09-Ю56 т.Ю5-ЮЮв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарников в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	Ю0	0,52Ю	5,2Ю
17.	Ю0-ЮЮ3 т.Ю5-Ю2в	Посадка кустарников в группы	"	Ю0	0,078	0,78
	ГМС п.82	Стоимость: Сумма	"	Ю0	0,26	2,60
18.	Ю0-Ю67 т.Ю5-Ю2а	Заготовка деревьев-саженцев	"	Ю3	0,Ю24	Ю,6Ю
19.	Ю0-Ю69 т.Ю5-Ю2в	Заготовка кустарников-саженцев	"	Ю0	0,037	0,37
20.	Ю0-Ю82 т.Ю5-Ю2а	Уход за деревьями-саженцами	"	Ю3	0,37	4,8Ю
21.	Ю0-Ю83 т.Ю5-Ю2в	Уход за кустарниками в группах	"	Ю0	0,Ю6	Ю,60
22.	Ю0-Ю87 т.Ю5-Ю2а	Уход за цветами на многолетних цветах	м2	8,0	0,595	4,76
23.	Ю0-Ю88 т.Ю5-Ю2в	То же, за однолетними	"	39	Ю,05	40,95
24.	Ю0-Ю9Ю т.Ю5-Ю2д	Уход за газонами	"	Ю35,0	0,299	40,36
Итого:			руб.			Ю72,60
С начислением 16,5%			"			Ю366,08
С плановыми накопл. 6%			"			Ю448,04
25.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	4	Ю7,29	69,Ю6
26.	320-Ю0	У р н ы	"	2	8,0	Ю6,0
27.	320-9	Цветочницы Ю-2-3	"	8	32,0	256,0
Итого:			руб.			Ю789,20

С М Е Т А

на придомовую территорию односекционного многоэтажного
жилого здания.

Сметная стоимость 2518 руб.

№ пп	Основания	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	1100	0,064	70,40
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	165,0	0,59	97,35
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	40,30	7,07	284,92
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	40,30	0,25	10,07
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	80,60	3,12	251,47
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,70	7,76	5,43
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,70	15,50	10,85
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	9,03	8,09	73,05
	п.246	Щебень 10-20 мм	"	0,80	8,81	7,05
		В о д а	"	1,40	0,1	0,14
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,70	10,79	7,55
	Ценник п.318	Смесь асфальтобетонная	м3	4,97	11,90	59,14
	п.300	Н е с о к	м3	0,35	4,96	1,74

1	2	3	4	5	6	7
9.	52-189 т.45-35д	Укладка бетонного бор- тового камня	п.м.	8,0	0,43	3,44
	п.258	Щебень	м3	0,50	8,50	4,25
	п.322	Камни бортовые	п.м.	8,0	8,91	71,28
10.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	5,55	10,8	59,94
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	5,55	40,30	223,67
	Цен.№ I ч.IV	Арматура В-I	кг	152,86	0,214	32,71
11.	13-35 т.21-7б	Кладка кирпичных стенок	м3	2,88	3,47	9,99
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыв- ноленный	т.шт	1,11	47,50	52,73
	п.105	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,66	13,10	8,65
12.	15-2 т.23-1а прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной кладки стенки для игр	м2	0,12	85,0	10,20
13.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посад- ки лиственных деревьев- саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	6	1,72	10,52
14.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев- саженцев	шт	6	0,553	3,32
	ГМС п.14	Стоимость: Береза бородавчатая	"	6	0,75	4,50
15.	10-131-198 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением раститель- ной земли до 50%	п.м.	52,0	0,92	47,84

1	2	3	4	5	6	7
16.	10-155 т.15-176	Посадка кустарника	п.м.	52,0	0,25	13,0
	п.76	Стоимость: Ирга круглолистная	шт	92	0,19	17,48
17.	10-109-156 т.15-118	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	212	0,521	110,45
18.	10-113 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	212	0,078	16,54
	п.82	Стоимость: Чубушник Лемуана	"	206	0,26	53,56
	п.88	Виноград пятилиственный	"	6	0,17	1,02
19.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	26,0	0,963	25,04
20.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	26,0	0,58	15,12
	п.157	Стоимость: а) Поповник	шт	232	0,09	20,88
	п.-	б) Ирис	"	176	0,09	15,84
21.	10-167 т.15-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	6	0,124	0,74
22.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	шт	504,0	0,037	11,25
23.	10-182 т.15-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	6	0,37	2,22
24.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	52,0	0,365	18,98
25.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	212	0,16	33,92

1	2	3	4	5	6	7
2	IO-187 Т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	26,0	0,595	15,47
'	IO-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	403,0	0,299	120,50
Итого:			руб.			1913,97
С начислением 16,5%			"			2229,78
С плановыми накопл.6%			"			2363,56
28.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	4	17,29	69,16
29.	320-10	Урны тип 2	"	2	8,0	16,0
30.	ГМС 43-57 К-0,5	Песочница Цена: 56,0х0,5=	"	1	28,0	28,0
31.	320-15	Качалка на 4 сиденья	"	1	41,0	41,0
Всего:			руб.			2517,72

С М Е Т А

на устройство придомовой территории спаренных одно-
секционных многостаяных жилых зданий.

Сметная стоимость 9125 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3		5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	3530,0	0,064	6,40
2.	I-692 Т.10-IIIc	Срезка растительного слоя грунта	м3	529,50	0,59	312,40
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обжигового газона с внесением растительной земли	10м2	195,96	7,07	1385,44
4.	10-141 Т.15-18	Посев газона	"	195,96	0,25	48,99
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	291,92	3,12	910,79
6.	32-91 Т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	1,85	7,76	14,36
7.	32-146 Т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	1,85	15,50	28,68
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	23,86	8,09	193,03
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	2,13	8,81	18,77
		В о д а	"	3,70	0,1	0,37
8.	32-337 Т.45-57а 32-338 Т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	1,40	10,79	15,11
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	9,94	11,90	118,29
	п.300	П е с о к	м3	0,70	4,96	3,47

1	2	3	4	5	6	7
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бор- тового камня	п.м.	44,0	0,43	18,92
	п.238	Щебень	м3	2,77	8,50	23,55
	п.322	Камни бортовые	п.м.	44,0	8,91	392,04
10.	II-463 ж.19-3а	монтаж сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=10,8	м3	25,50	10,8	275,40
	Ценник п.4380	стоимость плит	"	25,50	40,30	1027,65
		Арматура В-I	кг	702,91	0,214	150,42
11.	13-35 т.21-76	Кладка кирпичных стенок	м3	4,28	3,47	14,85
	Ценник п.323	Кирпич глиняный обжиг- новенный	т.шт	1,64	47,50	77,90
	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,98	13,10	12,84
12.	15-2 т.23-1а прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной кладки стенки для игр	м3	0,21	85,0	17,85
13.	10-80 т.15-6е	Посадка деревьев с ко- мом диаметром до 0,8м и высотой до 0,6 м	шт	28	2,0	56,0
14.	10-59-79 т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки де- ревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	28	3,56	99,68
		стоимость:				
	п.17	Клен остролистный	"	15	19,60	294,0
	п.66	Ель колючая ф.Голубая	"	6	30,60	183,60
	п.50	Яблоня Недавецкого	"	7	23,50	198,10
15.	10-126-178	Подготовка посадочных мест для посадки одно- рядной живой изгороди с добавлением растит. земли до 50%	п.м.	60,0	0,657	39,42

1	2	3	4	5	6	7
16.	Ю-134 Т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	п.м.	60,0	0,131	7,86
		Стоимость:				
	п.76	Ирга круглолистная	шт	115	0,19	21,47
17.	Ю-Ю9-156 Т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	134	0,521	69,81
18.	Ю-115 Т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	134	0,078	10,45
		Стоимость:				
	п.76	Сирень обыкновенная	"	84	0,19	15,96
	п.82	Миндаль низкий	"	42	0,26	10,92
19.	Ю-144-206 Т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	760,0	0,965	732,0
20.	Ю-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	25,0	0,58	14,50
		Стоимость:				
	ГМС п.157	Космея	шт	560	0,09	52,40
	"	Примула	"	60	0,09	5,40
	"	Дельфиниум	"	36	0,09	3,24
	"	Гвоздика турецкая	"	590	0,09	53,10
	"	Астра китайская	"	560	0,09	50,40
21.	Ю-147-210 Т.15-206	Посадка однолетних цветов	м2	30,4	0,739	22,47
22.	Ю-166 Т.15-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	28	8,90	249,20
23.	Ю-169 Т.15-25в	То же, кустарников саженцев	"	247	0,037	9,14

1	2	3	4	5	6	7
24.	10-181 Т.15-27е	Уход за деревьями с топами диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	28	1,42	39,76
25.	10-184. Т.15-28в	Уход за кустарниками в однородной живой изгороди	п.м.	60,0	0,27	16,20
26.	10-185 Т.15-28б	То же, в группах	шт	134	0,16	21,44
27.	10-187 Т.15-29а	Уход за цветами из однолетних цветоз	м2	30,4	1,05	31,92
28.	10-188 Т.15-29б	Уход за многолетними цветами	"	25,0	0,595	14,88
29.	10-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	1959,6	0,299	585,92
Итого:			руб.			7957,76
30.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	14	17,29	242,06
31.	320-10	У р н ы	"	7	8,0	56,0
32.	ГМС 43-57	Песочницы	"	2	56,0	102,0
33.	Смета 320-22	Деревянное игровое устройство	"	2	212,0	424,0
34.	ГМС 48-18	Игровой столик	"	2	17,5	35,0
35.	320-13	Б е с е д к а	"	1	273,0	273,0
36.	ГМС 43-18	Столы для настольных игр	"	2	17,5	35,0
Всего:			руб.			9124,82

С М Е Т А

Площадка для мусоросборников круглая.

Сметная стоимость 567 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Код	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-759 т.10-140А	Планировка участка	м2	73,0	0,064	4,67
2.	1-692 т.10-IIIБ	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	10,95	0,59	6,46
3.	10-139-200 т.15-18Б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	5,40	7,07	38,18
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	5,40	0,25	1,35
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	"	10,80	3,12	33,70
6.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,175	7,76	1,26
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,175	15,50	2,71
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	2,26	8,09	18,28
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,20	8,81	1,76
		В о д а	"	0,35	0,1	0,04
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,175	10,79	1,89
	Ценник 310	Смесь асфальтобетонная	тн	1,24	11,90	14,76
	00	П е с о к	м3	0,09	4,96	0,45

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение борными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=10,8	м3	0,07	10,8	0,76
	п.4380	Стоимость плит	"	0,07	40,30	2,82
	Цен. № I ч. IУ	Арматура В-I	кг	2,32	0,214	0,50
10.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичной стенки	м3	9,37	3,47	32,5I
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,59	47,50	170,53
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,16	13,10	28,30
11.	10-126-178	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	7,0	0,657	4,60
12.	10-134 т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	"	7,0	0,131	0,92
	п.76	Стоимость: Ирга круглолистная	шт	14	0,19	2,66
13.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	12	0,521	6,25
14.	10-113 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	12	0,078	0,94
	п.76	Стоимость: Бузина черная	"	12	0,19	2,28
15.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	26	0,037	0,96
16.	10-184 т.15-28в	Уход за кустарниками в однорядной живой изгороди	п.м.	7,0	0,27	1,89
17.	10-183 т.15-286	То же, в группах	шт	12	0,16	1,92

1	2	3	4	5	6	7
18.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	54,0	0,299	16,15
19.	18-201- -109 т.27-176	Цементная затирка кирпичной кладки	м2	42,98	0,96	41,26
20.	23-352 т.31-3г к-2,5	Установка трапа	шт	1	17,90	17,90
Итого:			м2			458,76
						С начислением 16,5% 534,46
						С плановыми накопл. 6% 566,52

С М Е Т А

Площадка для мусоросборников прямоугольная.

Сметная стоимость 568 руб.

п.п.	Основа- ние	Наименование работ	Едн. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	планировка участка	м2	74,0	0,064	4,74
2.	I-692 т.10-IIIб	срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	11,10	0,59	6,55
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вруч- ную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	4,8	7,07	33,94
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	4,8	0,25	1,20
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	"	9,6	3,12	29,95
6.	52-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрей- дера до 25 см	100 м2	0,25	7,76	1,94
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,25	15,50	3,88
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	3,23	8,09	26,13
	п.256	Щебень 10-20 мм	"	0,29	8,81	2,55
		В о д а				
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,25	10,79	2,70
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	1,78	11,90	21,18
	п.500	П е с о к 0,5х0,25	м3	0,13	4,96	0,64

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощные сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=10,8	м3	0,05	10,8	0,54
	п.4380	Стоимость плит	"	0,05	40,30	2,01
		Арматура В-I	кг	1,16	0,214	0,25
10.	I3-35 т.21-76	Кладка кирпичных стенок	м3	9,18	3,47	31,85
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,52	47,50	167,20
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,11	13,10	27,64
11.	I7-20I-109 т.27-176	Цементная затирка кирпичной кладки	м2	36,0	0,96	34,56
12.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	7,0	0,92	6,44
13.	10-135 15-17с	Посадка двухрядной живой изгороди	"	7,0	0,25	1,75
	ГМС п.76	Стоимость: Спирея Ван-Чутта	шт	20	0,19	3,80
14.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительного слоя земли до 50%	шт	13	0,521	6,77
15.	10-113 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	13	0,078	1,01
	ГМС п.76	Стоимость: Бузина красная	"	13	0,19	2,47
16.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	33	0,037	1,22
17.	10-185 15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	7,0	0,365	2,56

1	2	3	4	5	6	7
18.	10-183 т.15-286	То же, в группах	шт	13	0,16	2,08
19.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м ²	48,0	0,299	14,35
20.	23-352 т.31-5г К-2,5	Установка трапа	шт	1	17,90	17,90
Итого:			руб.			459,80
			"			535,67
			"			567,81

С М Е Т А

На устройство площадки с оборудованием для сушки белья.
Вариант I

Сметная стоимость 615 руб.

№ пп	Основание	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	200,0	0,064	12,80
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта	м3	30,0	0,59	17,70
3.	10-159-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительного слоя земли	10м2	17,5	7,07	123,72
4.	10-141 т.15-18	Посев газона	"	17,5	0,25	4,38
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	35,0	3,12	109,20
6.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=10,8	м2	1,25	10,8	13,50
	п.4580	Стоимость плит	"	1,25	40,30	50,37
		Арматура В-I	кг	36,67	0,214	7,85
7.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	23	0,521	11,98
8.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	23	0,078	1,79
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Сирень обыкновенная	"	23	0,19	4,37
9.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную в естественном грунте для посадки лиственных деревьев-саженцев	шт	5	1,53	7,65

1	2	3	4	5	6	7
10.	10-102 т.15-96	Посадка деревьев- саженцев	шт	5	0,447	2,24
	п.14	Береза пушистая	"	5	0,75	3,75
11.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки двух- рядной живой изгороди и добавлением расти- тельной земли до 50%	п.м.	7,0	0,92	6,44
12.	10-135 т.15-176	Посадка двухрядной живой изгороди	"	7,0	0,25	1,75
	ГМС п.76	Стоимость: Спирей Ван-Гутта	шт	16	0,19	3,04
13.	10-167 т.15-25а	Заготовка деревьев- саженцев	"	5	0,124	0,62
14.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	39	0,037	1,44
15.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	7,0	0,365	2,56
16.	10-183 т.15-28б	То же, в группах	шт	23	0,16	3,68
17.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	175,0	0,299	52,33
Итого:			руб.			443,16
С начислением 16,5%			"			516,28
С плановыми накопл.6%			"			547,26
18.	Смета 320-8	Установка для сушки белья тип П	шт	3	12,0	36,0
19.	Смета 320-25	Установка деревянной скамейки С-1	"	3	5,37	16,11
20.	320-10	У р н а	"	2	8,0	16,0
Всего:			руб.			615,37

С М Е Т А

на устройство площадки с оборудованием для сушки белья.
Вариант П.

Сметная стоимость 908 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	240,0	0,064	15,36
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	36,0	0,59	21,24
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	21,40	7,07	151,30
4.	10-141 Т.15-18	Посев газона	"	21,40	0,25	5,35
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	42,80	3,12	133,54
6.	II-46 ^з Т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	1,30	10,8	14,04
	п.4380	Стоимость плит	"	1,30	40,30	52,39
	Цен. № I Ч.17	Арматура В-I	кг	36,67	0,214	7,85
7.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом diam. до 0,8 м и высотой до 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	14,24
8.	10-80 Т.15-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	4	2,0	8,0
		Стоимость:				
	ГМС п.17	Клен остролистный	"	4	19,60	78,40

1	2	3	4	5	6	7
9.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	11	0,521	5,73
10.	10-113 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	11	0,078	0,86
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень обыкновенная	"	11	0,19	2,09
11.	10-166 т.15-24в	Заготовка деревьев с комом	"	4	8,90	35,60
12.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	11	0,037	0,41
13.	10-183 т.15-286	Уход за кустарниками в группах	"	11	0,16	1,76
14.	10-181 т.15-27в	Уход за деревьями с комом	"	4	1,42	5,68
15.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	214,0	0,299	63,99
		Итого:	руб.			617,83
		С начислением 16,5%	"			719,77
		С плановыми накопл. 6%	"			762,96
16.	Смета 320-25	Устройство деревянной окантовки	шт	4	17,29	69,16
17.	320-10	У р н ы	"	2	8,0	16,0
18.	320-8	Установка для сушки белья тип П	"	5	12,0	60,0
		Всего:	руб.			908,12

С М Е Т А

на устройство площадки с оборудованием для чистки ковров. Вариант I.

Сметная стоимость 247 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	82,0	0,064	5,25
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	12,30	0,59	7,26
3.	10-159-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	6,70	7,07	47,37
4.	10-141 Т.15-18	Посев газона	"	6,70	0,25	1,68
5.	ГМС п.146	Семена разнотравья	кг	13,40	3,12	41,81
6.	52-91 Т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейdera до 25 см	100 м2	0,15	7,76	1,16
7.	52-146 Т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,15	15,50	2,33
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1,94	8,09	15,69
	п.256	Щебень 10-20 мм	"	0,17	8,81	1,50
		В с д а	"	0,30	0,1	0,03
8.	52-337 Т.45-57а 52-338 Т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,15	10,79	1,62
	п.510	Смесь асфальтобетонная	тн	1,06	11,90	12,61
	п.500	П е с ё к	м3	0,07	4,96	0,35

1	2	3	4	5	6	7
9.	10-93-130 п.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную в естественном грунте для посадки лиственных деревьев-саженцев	шт	2	1,53	3,06
10.	10-102 т.15-96	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,447	0,89
	п.29	Стоимость: Яблоня сибирская	"	2	1,19	2,38
11.	10-109-156 т.15-11г	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	"	15	0,521	7,81
12.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарника в группы	"	15	0,078	1,17
	ГМС п.85	Стоимость: Снежноягодник	"	15	0,22	3,30
13.	10-167 т.15-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,124	0,25
14.	10-169 т.15-25д	Заготовка кустарников-саженцев	"	15	0,037	0,56
15.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	"	15	0,16	2,40
16.	10-182 т.15-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	2	0,37	0,74
17.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	67,0	0,299	20,03
18.	13-35 т.21-7б	Кладка кирпичной стены	м3	1,14	3,47	3,96
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,44	47,50	20,90
	п.105	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,26	13,10	3,41
Итого:			руб.			209,52

1	2	3	4	5	6	7
		С начислением 16,5%				
		С плановыми накопл. 6%				
19.	Смета 320-25	Установка деревянной скамьи	шт	1	17,29	17,29
20.	320-10	У р н а	"	1	8,0	8,0
21.	320-8	Установка для чистки домашних вещей тип Ш	"	1	12,0	12,0
		Всего:		руб.		246,81

С М Е Т А

на устройство площадки с оборудованием для
чистки ковров Вариант II.

Сметная стоимость 267 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Единиц. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м ²	71,0	0,064	4,54
2.	I-692 Т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта	м ³	10,65	0,59	6,28
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вруч- ную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м ²	4,45	7,07	31,46
4.	10-141 Т.15-18	Посев газона	"	4,45	0,25	1,11
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	8,90	3,12	27,77
6.	10-153-216 Т.15-20а прим.	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10м ²	0,55	10,08	5,54
7.	II-465 Т.19-3а К-0,9	Мощение борными п.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м ³	1,05	10,8	11,34
	п.4380	Стоимость плит	"	1,05	40,50	42,32
		Арматура В-Г	кг	28,95	0,214	6,20
8.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки де- реьев с комой диамет- ром до 0,8 м и высотой до 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	1	3,56	3,56
9.	10-80 Т.15-6с	Посадка лиственных деревьев с комой	"	1,0	2,0	2,0
	п.57	Стоимость 1 Лиственница сibirская	"	1	18,60	18,60

1	2	3	4	5	6	7
10.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	шт	10	0,521	5,21
11.	10-115 т.15-126	Посадка кустарников в группы	"	10	0,078	0,78
	п.76	Стоимость: Клен Гиннала	"	10	0,19	1,90
12.	10-166 т.15-24е	Заготовка деревьев с комом	"	1	8,90	8,90
13.	10-169 15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	10	0,037	0,37
14.	10-181 15-27е	Уход за деревьями с комом	"	1	1,42	1,42
15.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	"	10	0,16	1,60
16.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	44,5	0,299	13,31
		Итого:	руб.			194,21
		С начислением 16,5%	"			226,25
		С плановыми накопл.6%	"			239,83
17.	Смета 320-25	Установка деревянной скамьи С-1	шт	1	5,37	5,37
18.	320-8	Установка для чистки домашних вещей тип П	"	1	22,0	22,0
		Всего:	руб.			267,20

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха. Вариант I.

Сметная стоимость 109 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	50,0	0,064	1,92
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	4,50	0,59	2,66
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	2,0	7,07	14,14
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	2,0	0,25	0,50
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	4,0	3,12	12,48
6.	II-463 Т.19-3а К-С,С	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=10,80	м3	0,25	10,80	2,48
	п.4380	Стоимость плит	"	0,23	40,30	9,27
	Цена, № I ч.1У	Арматура 3-1	кг	6,18	0,214	1,32
7.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом diam. до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	1	3,56	3,56
8.	10-80 Т.15-6е	Посадка деревьев с комом diam. до 0,6 м и высотой 0,6 м	"	1	2,0	2,0
	ГМС п.8	Стоимость: Акация белая	"	1	0,77	0,77

I	2	3	4	5	6	7
9.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой рестительной земли слоем 20 см	м2	5,5	0,963	5,30
10.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	5,5	0,58	3,19
	п.160	Стоимость: П и о н ы	шт	11	0,43	4,73
11.	10-166 т.15-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	1	8,90	0,90
12.	10-181 т.15-27е	Уход за деревьями	"	1	1,42	1,42
13.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами много- летними	м2	5,5	0,595	3,27
14.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	20,0	0,299	5,98
итого:			руб.			83,89
С начислением 16,5%						
С плановыми накопл. 6%						
15.	Смета 320-25	Устройство деревянной скамейки	шт	1	17,29	17,29
16.	320-10	У р н ы	"	1	8,0	8,0
Всего:			руб.			109,18

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха. Вариант 2.

Сметная стоимость 150 руб.

№ п/п	Основа- ние	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	50,0	0,064	3,20
2.	I-692 Т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	7,50	0,59	4,42
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вруч- ную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	4,5	7,07	31,81
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	4,5	0,25	1,13
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	9,0	3,12	28,08
6.	II-463 Т.19-3а К-0,9	мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	0,20	10,8	2,16
	п.4380	Стоимость плит	"	0,20	40,30	8,06
	Цен.К I Ч.1У	Арматура В-I	кг	5,75	0,214	1,24
7.	10-131-188 Т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением расти- тельной земли до 50%	п/м	3,0	0,92	2,76
8.	10-155 Т.15-17б	Посадка кустарника	"	3,0	0,25	0,75
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Айва японская	шт	7	0,19	1,33
9.	10-109-156 Т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки куст- тарника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	"	6	0,521	3,13

1	2	3	4	5	6	7
10.	10-113 Т.15-126	Посадка кустарников в группы	шт	6	0,078	0,47
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Сирень вейгерская	"	6	0,19	1,14
11.	10-144-206 Т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	1,0	0,963	0,96
12.	10-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	1,0	0,58	0,58
		Стоимость:				
	ГМС п.160	Пион гибридный	шт	2	0,43	0,86
13.	10-169 Т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	13	0,037	0,48
14.	10-185 Т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	3,0	0,365	1,09
15.	10-185 Т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	6	0,16	0,96
16.	10-187 Т.15-29а	Уход за цветами ив многолетних цветов	м2	1,0	0,595	0,60
17.	10-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	20,0	0,299	5,98
		Итого:	руб.			101,19
		С начислением 16,5%	"			117,89
		С плановыми накопл.6%	"			124,96
18.	Смета 320-25	Устройство деревянной скамейки	шт	1	17,29	17,29
19.	320-10	У р н а	"	1	8,0	8,0
		Всего:	руб.			150,25

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха из типовых элементов. Вариант I.

Сметная стоимость 252 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	25,0	0,064	1,47
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	1,15	0,59	0,68
3.	II-463 Т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	"	0,45	10,80	4,86
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,45	40,50	18,14
	Ц.№ 1 ч.1У	Арматура В-1	кг	11,58	0,214	2,48
4.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром Ø,8 м. и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	3	3,56	10,68
5.	10-80 Т.15-6е	Посадка деревьев с комом	"	3	2,0	6,0
	ГМС п.17	Стоимость: Дипа мелколистная 12-16 м	"	3	19,60	58,80
6.	10-109-156 Т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	9	0,521	4,69
7.	10-115 Т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	9	0,078	0,70
	п.76	Стоимость: Сирень обыкновенная	"	9	0,19	1,71

1	2	3	4	5	6	7
8.	10-166 Т.15-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	3	8,90	26,70
9.	10-162 Т.15-25а	Заготовка кустарников- саженцев	"	9	0,037	0,33
10.	10-181 Т.15-27е	Уход за деревьями	"	3	1,42	4,26
11.	10-183 Т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	"	9	0,16	1,44
Итого:			руб.			142,94
С начислением 16,5%			"			166,52
С плановыми накоплен.6%			"			176,52
12.	Смета 320-25	Скамья со спинкой	шт	3	17,29	51,87
13.	320-10	У р н ы	"	3	8,0	24,0
Всего:			руб.			252,39

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха из типовых элементов. Вариант 2

Сметная стоимость 308 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	25	0,064	1,60
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	1,25	0,59	0,74
3.	II-463 Т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	0,65	10,80	7,02
	п.4380	Стоимость плит	"	0,65	40,30	26,20
	Ц.№ I Ч, IV	Арматура В-I	кг	15,44	0,214	3,30
4.	IO-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	14,24
5.	IO-80 Т.15-6е	Посадка деревьев	"	4	2,0	8,0
	ГМС п.17	Стоимость: Липа мелколистная	"	4	19,60	78,40
6.	IO-166 Т.15-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	4	6,90	38,60
7.	IO-181 Т.15-27е	Уход за деревьями с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	4	1,42	5,68
Итого:			руб.			180,78

1	2	3	4	5	6	7
		С начислением 16,5%	руб.			210,61
		С плановыми накопл. 6%	"			223,25
8.	Счета 320-25	Скамейки со спинками	шт	4	17,29	69,16
9.	320-10	У р н ы	"	2	8,0	16,0
		Всего:	руб.			308,41

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха с розарием.

Сметная стоимость 1063 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	230,0	0,064	14,72
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	34,50	0,59	20,36
3.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обсыпанного газона с внесением растительной земли	10м2	17,0	7,07	120,19
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	17,0	0,25	4,25
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	34,0	3,12	106,08
6.	II-463 Т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитами Цена: 12,0х0,9=	м3	1,20	10,80	12,96
	Ценник Д.4380	Стоимость плит	"	1,20	40,30	48,36
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	32,81	0,214	7,02
7.	10-153-216 Т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек и площадок при толщине слоя 100 мм	м2	26,0	1,01	26,26
8.	10-59-79 Т.15-6е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом diam. до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	9	3,56	32,04
9.	10-80 Т.15-6е	Посадка деревьев с комом diam. до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	9	2,0	18,0

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость:				
	п.17	Клен остролистный	шт	1	19,60	19,60
	п.65	Ель колючая голубая - 12-16 м	"	3	18,70	56,10
	п.64	То же, 6-11 м	"	5	10,60	53,0
10.	10-109-156 Т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	"	20	0,521	10,42
11.	10-113 Т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	20	0,078	1,56
		Стоимость:				
	п.76	а) Сирень обыкновенная	"	20	0,19	3,80
	п.96	б) Роза-Вирго (снежно- белая)	"	10	0,52	5,20
	"-	в) Барселона (темно- красная)	"	1.	0,52	5,20
12.	10-144-206 Т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	10,0	0,963	9,63
13.	10-146-209 Т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	10,0	0,58	5,80
		Стоимость:				
	ГМС п.157	Флокс метельчатый	шт	46	0,09	4,14
	"-	Солидаго	"	25	0,09	2,25
	"-	и р и с	"	44	0,09	3,96
14.	10-166 Т.15-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	9	8,90	80,10
15.	10-182 Т.15-28а	Заготовка кустарников- саженцев	"	20	0,37	7,40
16.	10-181 Т.15-27е	Уход за деревьями	"	9	1,42	12,78

1	2	3	4	5	6	7
17.	10-183 т.15-286	Уход за кустарниками- в группах	шт	20	0,16	3,20
18.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами много- летними	м2	10,0	0,595	5,95
19.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	170,0	0,299	50,83
		Итого:	руб.			751,16
		С начислением 16,5%	"			875,10
		С плановыми накопл.6%	"			927,61
20.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	6	17,29	103,74
21.	320-10	У р н ы	"	4	8,0	32,0
		Всего:	руб.			1063,35

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха с плодОВОдекоративным садом.

Сметная стоимость 2527 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	360,0	0,064	23,04
2.	I-692 Т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м2	54,0	0,59	31,86
3.	10-159-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	25,7	7,07	167,56
4.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	23,7	0,25	5,93
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	47,4	3,12	147,89
6.	II-463 Т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9м	м2	5,0	10,8	54,0
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	5,0	40,30	201,50
	Цен. № I ч.1У	Арматура В-I	кг	32,81	0,214	7,02
7.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом diam. до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	7	3,56	24,92
8.	10-80 Т.15-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	7	2,0	14,0
	ГМС п.8	Стоимость: Ольха пушистая	"	1	0,77	0,77
	п.35	Яблоня Недзведского	"	6	28,30	169,80

I	2	3	4	5	6	7
9.	Ю-54-69 т.15-4к	Подготовка посадочных мест для деревьев с комом 1,0х1,0х0,6 с добавлением растительной земли до 50%	шт	9	6,44	57,96
10.	Ю-75 т.15-6б	Посадка деревьев с комом до 1,0х1,0х0,6м	"	9	3,79	34,11
	ГМС п.68	Стоимость: Туя западная штамб =2 м	"	9	30,20	271,80
II.	Ю-Ю9-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	11	0,521	5,73
12.	Ю-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	11	0,078	0,86
	ГМС п.76	Стоимость: а) Сирень обыкновенная	"	8	0,19	1,52
	"-	б) Хмель " -	"	3	0,19	0,57
13.	Ю-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	54,0	0,92	49,68
14.	Ю-135 т.15-17б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	54,0	0,25	13,50
	п.76	Стоимость: Гордовина обыкновенная	шт	80	0,19	15,20
15.	Ю-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	23,0	0,963	22,15
16.	Ю-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	23,0	0,58	13,34
	ГМС п.157	Стоимость: Б а д а н	шт	78	0,09	7,02
	"-	Флокс метельчатый	"	85	0,09	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.157	Астильбе Арендса	шт	45	0,09	4,05
	"	Гемерокалис	"	20	0,09	1,80
	"	Ясколка	"	160	0,09	14,40
17.	10-161 т.15-24б	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х0,6 м	"	9	18,0	162,0
18.	10-166 т.15-24в	То же, диам.0,8 м и высотой 0,6 м	"	7	8,90	62,30
19.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	91	0,037	3,37
20.	10-185 т.15-28а	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	54,0	0,365	19,71
21.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	11	0,16	1,76
22.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	23	0,595	13,69
23.	10-176 т.15-27б	Уход за деревьями с комом 1х1х0,6 м	шт	9	2,73	24,57
24.	10-181 т.15-27в	Уход за деревьями с комом диам.до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	7	1,42	9,94
		Итого;	руб.			1666,97
		С начислением 16,5%	"			1942,022
		С плановыми накопл.6%	"			2058,54
25.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	10	17,29	172,90
26.	320-13	Трельяж тип I	"	1	162,0	162,0
27.	320-12	Декоративный водоем тип II	"	1	126,0	126,0
28.	320-10	У р и н	"	6	8,0	48,0
		Всего:	руб.			2527,44

С М Е Т А

на устройство обзорно-ландшафтной площадки с местами
для тихого отдыха.

Сметная стоимость 4883 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.	Цена Р.к.	Сумма Р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	1540,0	0,064	85,76
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	201,0	0,59	118,59
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	109,0	7,07	770,63
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона		109,0	0,25	27,25
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	218,0	3,12	680,16
6.	10-153-216 т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	м2	150	1,01	151,50
7.	II-463 т.19-3а к-0,9	Мощение бордюрами т.б. плитками Цена: 12,0х0,9	м3	5,0	10,80	54,0
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	5,0	40,30	201,50
	Цен.№ I ч.17	Арматура В-I	кг	115,80	0,214	24,78
8.	15-55 т.21-7б	Кладка кирпичной перегородки	м3	4,50	3,47	15,61
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	шт	1,72	47,50	81,70
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	1,03	13,10	13,49

1	2	3	4	5	6	7
9,	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	122	0,521	63,56
10.	10-113 т.15-126	Посадка кустарника в группы	"	122	0,078	9,52
	п.76	Стоимость: Мишель Бихнер	"	17	0,19	3,25
	"	Красавица Ненси	"	7	0,19	1,33
	"	Реомюр	"	25	0,19	4,75
	"	Венгерская	"	36	0,19	6,84
	"	Шрабскун (амурская сирень)	"	37	0,19	7,03
11.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой плодородной земли слоем 20 см	м2	88,5	0,963	85,23
12.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	88,5	0,58	51,33
	ГМС п.157	Стоимость: Б а д а н Бордзевик Ирис и т.д.)	шт	1702	0,09	153,18
13.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	122	0,037	4,51
14.	10-183 т.15-286	Уход за кустарниками в группах	"	122	0,16	19,52
15.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами многолетними	м2	88,5	0,595	526,58
16.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	1090	0,299	325,91
		Итого:	руб.			3487,49
		С начислением 16,5%	"			4062,93
		С плановыми накопл. 6%	"			4306,70

1	2	3	4	5	6	7
17.	Смета 320-25	Устройство деревянных окнашек С-1в	шт	14	17,29	242,06
18.	320-25	Скамья С-1	"	1	5,37	5,37
19.	320-13	Б е с е д к а	"	1	273,0	273,0
20.	320-10	У р н ы	"	7	8,0	56,0
Всего:			руб.			4883,13

С М Е Т А

на устройство площадки для настольных игр. Вариант I.

Сметная стоимость 662 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Едв. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140л	Планировка участка	м2	60,0	0,064	3,84
2.	I-692 т.10-111г	Срезка растительного слоя грунта толщ.15 см	м3	9,0	0,59	5,31
3.	10-139-200 т.15-166	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	1,7	7,07	12,02
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	1,7	0,25	0,42
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	3,4	3,12	10,61
6.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными к.б. плитками Цена: 12,0х0,9	м3	0,95	10,8	10,26
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,95	40,30	38,29
	Цен. № I ч.1У	Арматура В-I	кг	25,86	0,214	5,53
7.	10-153-216 т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	м2	2,0	1,01	2,02
8.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	3,0	0,92	7,36
9.	10-135 т.15-176	Посадка кустарника	"	8,0	0,25	2,0
	ГМС п.85	Стоимость: Снежнаягодник	шт	16	0,22	3,52

1	2	3	4	5	6	7
10.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с доделением растительной земли до 50%	шт	6	0,521	3,13
11.	10-113 т.15-126	Посадка кустарника группами	"	6	0,078	0,47
	п.79	Стоимость: Бузина красная	"	6	0,16	0,96
12.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	22,0	0,963	21,19
13.	10-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	22,0	0,739	16,26
	п.157	Стоимость: Календула	шт	1000	0,09	90,0
14.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	22	0,037	0,81
15.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	8,0	0,365	2,92
16.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	6	0,16	0,96
17.	10-188 т.15-29б	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	22,0	1,05	23,10
18.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	17,0	0,299	5,08
		Итого:	руб.			266,06
		С начислением 16,5%	"			309,96
		С плановыми накоплен.6%				328,56
19.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	2	17,29	34,58

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
20.	ГМС 43-18	Стол со скамьями	шт	I	17,50	17,50
21.	320-10	Урна	"	I	8,0	8,0
22.	320-13	Беседка	"	I	273,0	273,0
Всего:			руб.			661,64

С М Е Т А

на устройство площадки для настольных игр. Вариант 2.

Сметная стоимость 1034 руб.

№ пп	Основа- нр.	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-75 т.10-140д	Планировка участка	м2	131,0	0,064	8,38
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	19,65	0,59	11,59
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вруч- ную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	9,2	7,07	65,04
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	9,2	0,25	2,30
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	18,4	3,12	57,41
6.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	1,80	10,8	19,44
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	1,80	40,30	72,54
	Цен. № I ч.1У	Арматура В-I	кг	50,18	0,214	10,74
7.	10-54-69 т.15-4к	Подготовка посадочных мест для посадки де- ревьев с комом 1х1х0,6м с добавлением расти- тельной земли до 50%	шт	7	6,44	45,08
8.	10-75 т.15-6б	Посадка деревьев с комом 1,0х1,0х0,6 м	"	7	3,79	26,53
	л.50	Стоимость: Плодовые деревья	"	7	28,30	198,10
9.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	3,0	0,963	2,89

I	2	3	4	5	6	7
10.	10-147-210 т.15-206	Посадка однолетних цветов	м2	3,0	0,739	2,22
		Стоимость:				
	ГМС п.157	Флокс метальчатый	шт	75	0,09	6,75
11.	10-161 т.15-246	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х0,6	"	7	18,0	126,0
12.	10-166 т.15-24е	Уход за деревьями с комом 1,0х1,0х0,6	"	7	8,90	62,30
13.	10-188 т.15-296	Уход за цветами одно- летними	м2	3,0	1,05	3,15
14.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	92,0	0,299	27,51
		Итого:	руб.			747,97
		С начислением 16,5%	"			871,39
		С плановыми накопл.6%	"			923,67
15.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	3	17,29	51,87
16.	ГМС 45-18	Стол со скамьями	"	2	17,50	35,00
17.	320-10	У р н ы	"	3	8,0	24,0
		Всего:	руб.			1034,54

С М Е Т А

на устройство комплексной площадки отдыха. Вариант I.

Сметная стоимость 5512 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	1380	0,064	88,32
2.	10-139-200 Т.15-186	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	87,7	7,07	620,04
3.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	87,7	0,25	21,93
4.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	175,4	3,12	547,25
5.	II-463 Т.19-3а К-0,9	Мощение сборники ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	1,15	10,8	12,42
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	1,15	40,30	46,35
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	31,27	3,12	97,56
5а.	13-35 Т.21-76	Кладка кирпичной muroвой стены	м3	8,51	3,47	29,53
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,26	47,50	154,85
	н.103	Раствор цементно-известковый	м3	1,96	13,10	25,68
6.	10-59-79 Т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом diam. до 0,8 м и высотой 0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	14	3,56	49,84
7.	10-80 Т.15-6е	Посадка деревьев с комом	"	14	2,0	28,0

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.47	Стоимость: Вишня обыкновенная	шт	11	16,80	184,80
	п.67	Лиственница сибирская =1,5 м	ч.	3	18,60	55,80
8.	10-56-73 т.15-58з	Подготовка посадочных мест для посадки де- ревьев с комом 1,5х1,5х х0,65 с добавлением растительной земли до 50%	"	12	10,02	120,24
9.	10-77 т.15-58л	Посадка деревьев с ко- мом 1,5х1,5х0,65	"	12	6,40	76,80
	ГМС п.71	Стоимость: Лиственница сибирская =4 м	"	12	62,30	747,60
10.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки куст- тарника в группы с до- бавлением растительной земли до 50%	"	43	0,521	22,40
11.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	43	0,078	3,35
	п.82	Стоимость: Чубушник вечнозеленый	"	19	0,26	4,94
	п.76	Хмель обыкновенный	"	24	0,19	4,56
12.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением раститель- ной земли до 50%	п.м.	43,0	0,92	39,56
13.	10-135 т.15-17б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	43,0	0,25	10,75
	п.76	Стоимость: Спирея японская	шт	113	0,19	21,47
14.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,0	0,963	1,93

1	2	3	4	5	6	7
15.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,0	0,58	1,16
		Стоимость:				
	ГМС п.160	Пи о н ы	шт	4	0,43	1,72
16.	10-163 т.15-59	Заготовка деревьев с комом 1,5х1,5х0,65	"	12	31,90	382,80
17.	10-166 т.15-24е	То же, диам.0,8 м высотой 0,6 м	"	14	8,90	124,60
18.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	156,0	0,037	5,77
19.	10-178 т.15-60	Уход за деревьями с комом 1,5х1,5х0,65	"	12	5,31	63,72
20.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками- саженцами в группах	"	43	0,16	6,88
21.	10-185 т.15-28а	То же, в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	43	0,365	15,70
22.	10-181 т.15-27е	То же, за деревьями диаметром 0,8 м высо- той 0,6 м	шт	14	1,42	19,88
23.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,0	0,595	1,19
24.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	877,0	0,299	262,22
		Итого:	руб.			3901,61
		С начислением 16,5%	"			4545,38
		С плановыми накопл.6%	"			4818,10
25.	Смета 520-25	Устройство деревянных скамеек	шт	8	17,29	138,32
26.	ГМС 43-18	Столбы для настольных игр	"	2	17,5	35,0
27.	ГМС 43-57	Песочница	"	1	56,0	56,0

1	2	3	4	5	6	7
28.	Смета 320-15	Комплексная установка: лазательное устройство и качели тип КЛ-5	шт	1	236,0	236,0
29.	320-15	Качели тип КЛ-1	"	1	54,0	54,0
30.	320-17	Карусели КР-1	"	1	127,0	127,0
31.	320-10	У р н ы	"	6	8,0	48,0
Всего:			руб.			5512,42

С М Е Т А

на устройство комплексной площадки отдыха. Вариант 2.

Сметная стоимость 5966 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 Т.10-140д	Планировка участка	м2	2350,0	0,064	150,40
2.	10-139-200 Т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м ²	163,0	7,07	1152,41
3.	10-141 Т.15-18г	Посев газона	"	163,0	0,25	40,75
4.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	326,0	3,12	1017,12
5.	II-463 Т.19-5а К-0,9	Мошение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	6,80	10,8	73,44
	ценник п.4380	Стоимость плит	"	6,80	40,30	274,04
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	187,21	0,214	40,06
6.	32-91 Т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера глубиной до 25 см	100 м2	1,84	7,76	14,28
7.	32-146 Т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	1,84	15,50	28,52
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	25,74	8,09	192,06
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	2,12	8,81	18,68
		В о д а	"	3,68	0,1	0,37
8.	32-337 Т.45-57а 32-338 Т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=	100 м2	0,52	10,79	5,61

1	2	3	4	5	6	7
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	3,69	11,90	43,91
	п.300	П е с о к	м3	0,26	4,96	1,29
9.	10-59-79 т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой 0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	22	3,56	78,32
10.	10-80 т.15-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	22	2,0	44,0
	ГМС п.17	Клен остролистный 12-16 м	"	22	19,60	431,20
11.	10-54-69 т.15-4к	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом 1х1х0,6	"	9	6,44	57,96
12.	10-75 т.15-6б	Посадка деревьев с комом 1х1х0,06	"	9	3,79	34,11
	п.66	Ель колючая =2 м	"	9	30,60	275,40
13.	10-126-178 т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	78,0	0,657	51,25
14.	10-134 т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	"	78,0	0,13	10,14
	ГМС п.76	Дерен белый	шт	67	0,19	12,73
15.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	66	0,521	34,39
16.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарника группами в ямы	"	66	0,078	5,15

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень венгерская	шт	66	0,19	12,54
17.	10-161 т.15-24б	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х0,6	"	9	18,0	162,0
18.	10-166 т.15-24в	Заготовка деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6м	"	22	8,90	195,80
19.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников- саженцев	"	133,0	0,037	4,92
20.	10-176 т.15-27б	Уход за деревьями с комом 1,0х1,0х0,6	"	9	2,73	24,57
21.	10-181 т.15-27в	То же, диаметром 0,8м и высотой 0,6 м	"	22	1,42	31,24
22.	10-184 т.15-28в	Уход за кустарниками- саженцами в однорядной живой изгороди	м	78	0,27	21,06
23.	10-183 т.15-28б	То же, в группах	шт	66	0,16	10,56
		Итого:	руб.			4550,28
		С начислением 16,5%	"			5301,08
		С плановыми накопл.6%	"			5619,14
24.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	1	17,29	17,29
25.	ТМД 43-56	Песочница	"	1	78,2	78,2
26.	43-57	Песочница	"	1	56,0	56,0
27.	Смета 320-15	Качели для детей 3-6 м КД-1	"	1	54,0	54,0
28.	320-10	У р н м	"	5	8,0	40,0
29.	320-15	Качели для детей 7-14 лет тип КД-3	"	1	48,0	48,0
30.	320-20	Неподвижное устройство для лазания тип I	"	1	53,0	53,0
		Всего:	руб.			5965,63

С М Е Т А

на устройство комплексной площадки отдыха Вариант 3.

Сметная стоимость 5336 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	1200	0,064	76,80
2.	I-692 т.10-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	180,0	0,59	106,20
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	92,10	7,07	651,15
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	92,10	0,25	23,02
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	184,2	3,12	574,70
6.	II-463 т.19-3а к-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9 =	м3	8,50	10,80	91,80
	Цен.№ п.4380	Стоимость плит	"	8,50	40,30	342,55
	Цен.№ I ч.17	Арматура В-I	кг	239,32	0,214	51,21
7.	10-153-216 т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	м2	14,0	1,01	14,14
8.	10-59-79 т.15-5а	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом diam. 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	16	3,56	56,96
9.	10-80 т.15-6а	Посадка лиственных деревьев с комом	"	16	2,0	32,0
	ГМС п.17	Стоимость: Клен остролистный 12-16 м	"	16	19,60	313,60

1	2	3	4	5	6	7
10.	10-54-69 т.15-4к	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом 1х1х0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	1	6,44	6,44
11.	10-75 т.15-66	Посадка деревьев с комом	"	1	3,79	3,79
	п.19	Стоимость: Клен серебристый 17-20 м	"	1	31,0	31,0
12.	10-126-178 т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	33,0	0,657	21,68
13.	10-134 т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	"	33,0	0,13	4,29
	ГМС п.76	Стоимость: Клен колосоцветный	шт	9	0,19	1,71
	"-	Клен ташфрский	"	33	0,19	6,27
14.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	66	0,521	34,39
15.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	66	0,078	5,15
	ГМС п.76	Стоимость: Клен Гиннала	шт	65	0,19	12,35
	"-	Виноград	"	11	0,19	2,09
16.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	14,0	0,963	13,48
17.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	14,0	0,58	8,12
	ГМС п.157	Стоимость: Астильбе	шт	39	0,09	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.157	Б а д а я	шт	20	0,09	1,80
	"	И р и с	"	91	0,09	8,19
	"	Ф л о к с	"	40	0,09	3,60
18.	10-161 Т.15-24б	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х0,65	"	1	18,0	18,0
19.	10-166 Т.15-24в	Заготовка деревьев с комом диам.0,8 м и высотой 0,6 м	"	16	8,90	142,40
20.	10-169 Т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	118	0,037	4,37
21.	10-184 Т.15-28в	Уход за кустарниками в однорядной живой изгороди	п.м.	33	0,27	8,91
22.	10-183 Т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	66	0,16	10,56
23.	10-187 Т.15-29а	Уход за цветами много- летними	м2	14,0	0,595	8,33
24.	10-191 Т.15-29д	Уход за газонами	"	921,0	0,299	275,38
25.	13-35 Т.21-7б	Кладка декоративной кирпичной стенки	м3	11,73	3,47	40,70
	п.325	Кирпич глиняный обык- новенный	т.шт	4,49	47,50	213,27
	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	2,70	13,10	35,37
		Итого:	руб.			3259,28
		С начислением 16,5%	"			3797,06
		С плановыми накоплен.6%	"			4024,88
26.	Смета 520-25	Устройство деревянных скамеек	шт	8	17,29	138,32
27.	ГМС 43-18	Стол со скамьями	"	1	17,50	17,50

1	2	3	4	5	6	7
28.		Песочница	шт	1	78	78,0
29.	320-17	Карусели КР-1	"	2	127,0	254,0
30.	320-10	У р н ы тип 2	"	5	8,0	40,0
31.	320-15	Лазательное устройство и качели КЛ-5	"	1	236,0	236,0
32.	Гипро- спорт	Спортивная площадка	"	1	547,36	547,36
Всего:			руб.			5336,06