

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 68
Благоустройство**

ТЕРр-2001-68

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по благоустройству территорий.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора и т.п.

1.3. Стоимость работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта определяется по расценкам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе заработной плате машинистов).

1.4. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов.

1.5. Дополнительно следует учитывать затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

1.6. Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по расценкам графы 1 таблицы 12 рекомендуется принимать в размере не более 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
						Всего	в т.ч. оплата труда	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:

68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	112.13	23.10	2.15	0.53	86.88	3.7
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород	шт.	120.25	31.22	2.15	0.53	86.88	5
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород	шт.	201.58	44.96	5.73	1.40	150.89	7.2
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород	шт.	214.69	58.07	5.73	1.40	150.89	9.3

Таблица ТЕРр-68-2 Формовочная обрезка деревьев

Формовочная обрезка деревьев высотой:

68-2-1	до 5 м	шт.	6.72	6.72				0.98
68-2-2	более 5 м	шт.	198.11	14.19	183.92	21.17		2.07

Таблица ТЕРр-68-3 Валка деревьев в городских условиях

валка деревьев в городских условиях:

68-3-1	липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм	м3	27.83	17.40	10.43			2.57
68-3-2	липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм	м3	48.68	30.41	18.27			4.49
68-3-3	ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм	м3	32.22	20.11	12.11			2.97
68-3-4	ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм	м3	66.22	41.38	24.84			6.11

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

68-3-5	дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм	м3	41.63	26.00	15.63			3.84
68-3-6	дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм	м3	80.06	49.98	30.08			7.38

Таблица ТЕРр-68-4 Выкашивание газонов

Выкашивание газонов:

68-4-1	косой	100 м2	4.87	4.87				0.78
68-4-2	газонокосилкой	100 м2	31.39	6.12	25.27			0.98

Таблица ТЕРр-68-5 Вырезка сухих ветвей

Вырезка сухих ветвей:

68-5-1	деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт.	3.63	3.63				0.53
68-5-2	деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт.	5.14	5.14				0.75
68-5-3	деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт.	6.72	6.72				0.98
68-5-4	деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт.	7.95	7.95				1.16
68-5-5	деревья лиственных пород диаметром	шт.	11.79	11.79				1.72

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15							
68-5-6	деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	шт.	15.01	15.01				2.19
68-5-7	сосна	шт.	3.57	3.57				0.52
68-5-8	ель диаметром до 150 мм	шт.	1.17	1.17				0.17
68-5-9	ель диаметром более 150 мм	шт.	1.71	1.71				0.25

Таблица ТЕРр-68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников

Омоложение живых изгородей:

68-6-1	мягких с обрезкой побегов на пенъ до 70 %	1 м	1.09	1.09				0.18
68-6-2	мягких с обрезкой побегов на пенъ до 100 %	1 м	1.51	1.51				0.25
68-6-3	твердых с обрезкой побегов на пенъ до 70 %	1 м	1.39	1.39				0.23
68-6-4	твердых с обрезкой побегов на пенъ до 100 %	1 м	1.94	1.94				0.32
68-6-5	колючих с обрезкой побегов на пенъ до 70 %	1 м	2.48	2.48				0.41
68-6-6	колючих с обрезкой побегов на пенъ до 100 %	1 м	3.21	3.21				0.53
68-6-7	Одиночные кустарники	10 шт.	3.15	3.15				0.52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-68-7 Штыковка почвы при омоложении растений

Штыковка почвы при омоложении растений:

68-7-1	глубиной штыкования 150 мм в грунтах I группы	м2	0.46	0.46				0.08
68-7-2	глубиной штыкования 150 мм в грунтах II группы	м2	0.81	0.81				0.14
68-7-3	глубиной штыкования 250 мм в грунтах I группы	м2	0.63	0.63				0.11
68-7-4	глубиной штыкования 250 мм в грунтах II группы	м2	1.21	1.21				0.21

Таблица ТЕРр-68-8 Ремонт садовых дорожек

Ремонт садовых дорожек из:

68-8-1	известнякового щебня добавлением слоя 5 см	м2	16.27	1.38	3.58	0.88	11.31	0.24
68-8-2	добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-1	м2	2.13				2.13	
68-8-3	кирпичного щебня добавлением слоя 5 см	м2	18.19	1.38	3.58	0.88	13.23	0.24
68-8-4	добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-3	м2	2.52				2.52	
68-8-5	шлака добавлением слоя 5 см	м2	13.35	1.38	3.58	0.88	8.39	0.24
68-8-6	добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-5	м2	1.53				1.53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Исправление профиля оснований щебеночных:

68-9-1	с добавлением нового материала	1000 м2	18596.84	562.32	6167.95	757.02	11866.57	87.29
68-9-2	без добавления нового материала	1000 м2	8775.19	562.32	5932.25	731.56	2280.62	87.29

Исправление профиля оснований гравийных:

68-9-3	с добавлением нового материала	1000 м2	8548.41	320.36	2690.53	340.73	5537.52	48.51
68-9-4	без добавления нового материала	1000 м2	2909.29	320.36	2454.83	315.27	134.10	48.51

Таблица ТЕРр-68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	47564.91	237.31	3642.15	404.68	43685.45	29.99
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	47541.67	669.99	3186.23	406.84	43685.45	85.72

Таблица ТЕРр-68-11 Перемещение мостовой

68-11-1	Перемещение мостовой	10 м2	401.42	83.79	73.37	4.59	244.26	12.07
---------	----------------------	-------	--------	-------	-------	------	--------	-------

Таблица ТЕРр-68-12 Разборка покрытий и оснований

Разборка покрытий и оснований:

68-12-1	мостовой из булыжного камня	100 м3	2457.88	1764.55	693.33	161.39		282.6
68-12-2	щебеночных	100 м3	607.44	114.70	492.74	61.65		18.37
68-12-3	черных щебеночных	100 м3	899.23	150.98	748.25	97.86		24.49

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

68-12-4	Асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	9507.85	1627.77	7880.08	416.17		243.35
68-12-5	цементно-бетонных	100 м3	2424.36	500.67	1923.69	227.40		77.72

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до:

68-12-6	30 мм	100 м3	2714.21	31.93	2682.28	206.37		5.18
68-12-7	50 мм	100 м3	3768.97	44.39	3724.58	286.85		7.2
68-12-8	70 мм	100 м3	5163.67	60.85	5102.82	393.28		9.87
68-12-9	90 мм	100 м3	7461.14	87.97	7373.17	568.57		14.27
68-12-10	110 мм	100 м3	10343.45	122.01	10221.44	788.49		19.79

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до:

68-12-11	30 мм	100 м3	704.46	8.20	696.26	53.04		1.33
68-12-12	50 мм	100 м3	1220.84	14.30	1206.54	92.42		2.32
68-12-13	70 мм	100 м3	1821.88	21.39	1800.49	138.30		3.47
68-12-14	90 мм	100 м3	2641.12	31.07	2610.05	200.80		5.04
68-12-15	110 мм	100 м3	3273.47	38.53	3234.94	249.06		6.25
68-12-16	130 мм	100 м3	4370.00	51.48	4318.52	332.72		8.35
68-12-17	150 мм	100 м3	5424.75	63.93	5360.82	413.20		10.37

Таблица ТЕРр-68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:

68-13-1	вручную	1000 м2	576.86	576.86				93.57
68-13-2	с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	3429.17	386.36	3042.81	155.12		57.76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-68-14 Разборка бортовых камней

Разборка бортовых камней:

68-14-1	на бетонном основании	100 м	2301.14	479.32	1821.82	92.87		68.26
68-14-2	на щебеночном основании	100 м	1592.43	352.04	1240.39	63.23		52.63

Таблица ТЕРр-68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:

68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	6721.75	669.57	772.23	69.82	5279.95	100.1
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	6468.90	416.72	772.23	69.82	5279.95	62.3
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	9173.45	868.23	973.95	81.88	7331.27	129.8
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	8839.67	534.45	973.95	81.88	7331.27	79.9

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до:

68-15-5	5 м2	100 м2	10937.89	1156.53	1335.32	127.26	8446.04	172.9
68-15-6	25 м2	100 м2	10536.43	749.84	1340.55	128.06	8446.04	112.1

Таблица ТЕРр-68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	5027.78	734.39	671.03	55.33	3622.36	114
---------	-------------------------------------	--------	---------	--------	--------	-------	---------	-----

Таблица ТЕРр-68-17 Ремонт бордюров

68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	100 м	1483.27	505.69	935.69	78.05	41.89	75.6
---------	---------------------------------------	-------	---------	--------	--------	-------	-------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	м	5.16	0.97			4.19	0.16
---------	--	---	------	------	--	--	------	------

Таблица ТЕРр-68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением

68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	100 м	297.07	47.67	83.70	15.93	165.70	7.4
---------	---	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-----

Таблица ТЕРр-68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоединением и укладкой в штабель

68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоединением и укладкой в штабель	100 м ²	111.63	111.63				18.68
---------	--	--------------------	--------	--------	--	--	--	-------

Таблица ТЕРр-68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	100 м ²	1110.63	783.15			327.48	122.1
---------	---	--------------------	---------	--------	--	--	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов

68-22-1	Полное восстановление профиля	м	5.37	5.37				0.91
68-22-2	Частичное восстановление профиля	м	3.66	3.66				0.62

Таблица ТЕРр-68-23 Ремонт металлических ограждений

Ремонт металлических ограждений:

68-23-1	мелкий	м2	18.91	13.20	3.65		2.06	1.88
68-23-2	средний	м2	98.96	69.04	6.32		23.60	9.61

Таблица ТЕРр-68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до:

68-24-1	25 мм	м	27.83	2.32	0.73		24.78	0.33
68-24-2	40 мм	м	38.80	2.88	0.73		35.19	0.41

Таблица ТЕРр-68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:

68-25-1	сетки	м2	22.83	5.13			17.70	0.73
68-25-2	стойки	м2	188.45	66.57	4.15	0.88	117.73	9.48
68-25-3	пожилина	м2	23.92	8.92	1.84	0.35	13.16	1.27

Таблица ТЕРр-68-26 Разборка деревянных заборов

Разборка деревянных заборов:

68-26-1	инвентарных из готовых звеньев	100 м2	95.20	95.20				15.15
---------	--------------------------------	--------	-------	-------	--	--	--	-------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

68-26-2	штaketных	100 м2	348.07	348.07				53.36
68-26-3	глухих из строганных досок	100 м2	279.64	279.64				42.87

Таблица ТЕРр-68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток

Ремонт деревянных:

68-27-1	ворот	100 м2	3050.59	1499.20	7.16	1.75	1544.23	213.5
68-27-2	калиток	100 м2	2073.69	756.97	7.16	1.75	1309.56	107.8