

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

---

*Сборник № 61*

**Штукатурные работы**

ТЕРр-2001-61

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м<sup>2</sup> затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки примков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup>.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их

горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-1 Сплошное выравнивание штукатурки  
внутри здания**

**Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:**

61-1-1	до 5 мм	100 м2	434.83	197.86	6.40	3.16	230.57	29.58
61-1-2	до 10 мм	100 м2	754.22	283.41	12.80	6.32	458.01	42.37

**Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:**

61-1-3	до 5 мм	100 м2	772.73	241.96	5.80	2.87	524.97	35.73
61-1-4	до 10 мм	100 м2	1399.47	341.31	11.60	5.73	1046.56	50.4

**Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:**

61-1-5	до 5 мм	100 м2	499.34	249.10	6.80	3.36	243.44	37.24
61-1-6	до 10 мм	100 м2	819.77	322.61	13.40	6.62	483.76	48.23

**Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:**

61-1-7	до 5 мм	100 м2	857.46	300.74	6.00	2.96	550.72	44.41
61-1-8	до 10 мм	100 м2	1499.23	387.70	12.20	6.03	1099.33	57.25

**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:**

61-1-9	стен	100 м2	8293.89	583.98	26.78	18.77	7683.13	73.8
61-1-10	потолков	100 м2	9723.22	736.66	29.71	21.14	8956.85	89.76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	100 м2	14734.33	1085.40	40.34	29.73	13608.59	130.63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2	15954.68	2305.75	40.34	29.73	13608.59	277.5

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами**

**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:**

61-2-1	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2397.03	1458.85	13.40	6.62	924.78	203.07
61-2-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	677.46	209.84	6.80	3.36	460.82	29.21
61-2-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1987.55	1049.37	13.40	6.62	924.78	146.07
61-2-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	616.04	148.42	6.80	3.36	460.82	20.66
61-2-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1871.53	933.35	13.40	6.62	924.78	129.92
61-2-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	602.39	134.77	6.80	3.36	460.82	18.76

**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:**

61-2-7	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2601.09	1640.47	13.40	6.62	947.22	228.35
61-2-8	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	712.89	234.05	6.80	3.36	472.04	32.58
61-2-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2089.23	1128.61	13.40	6.62	947.22	157.1
61-2-10	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	637.82	158.98	6.80	3.36	472.04	22.13

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-2-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1985.42	1024.80	13.40	6.62	947.22	142.65
61-2-12	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	624.89	146.05	6.80	3.36	472.04	20.33

**Таблица ТЕРр-61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами**

**Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:**

61-3-1	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3482.17	1569.19	15.60	7.71	1897.38	220.92
61-3-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	810.30	248.68	6.80	3.36	554.82	35.01
61-3-3	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3058.91	1145.93	15.60	7.71	1897.38	161.33
61-3-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	725.34	163.72	6.80	3.36	554.82	23.05
61-3-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3003.43	1090.45	15.60	7.71	1897.38	153.52
61-3-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	745.16	183.54	6.80	3.36	554.82	25.84

**Таблица ТЕРр-61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами**

**Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:**

61-4-1	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2654.85	1669.59	14.40	7.11	970.86	229.75
--------	--------------------------------	--------	---------	---------	-------	------	--------	--------

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-4-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	779.12	285.96	7.20	3.56	485.96	39.35
61-4-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2407.78	1422.52	14.40	7.11	970.86	195.75
61-4-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	735.51	242.35	7.20	3.56	485.96	33.35
61-4-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2218.83	1233.57	14.40	7.11	970.86	169.75
61-4-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	713.71	220.55	7.20	3.56	485.96	30.35

**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:**

61-4-7	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3118.21	2109.39	14.40	7.11	994.42	290.27
61-4-8	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	869.43	364.44	7.20	3.56	497.79	50.15
61-4-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2653.12	1644.30	14.40	7.11	994.42	226.27
61-4-10	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	789.49	284.50	7.20	3.56	497.79	39.15
61-4-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2460.26	1451.44	14.40	7.11	994.42	199.73
61-4-12	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	760.43	255.44	7.20	3.56	497.79	35.15

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**

**Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:**

61-5-1	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	100 м <sup>2</sup>	3864.83	1856.94	14.40	7.11	1993.49	255.53
61-5-2	до 1 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	884.57	297.00	7.20	3.56	580.37	40.87
61-5-3	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	100 м <sup>2</sup>	3588.68	1580.79	14.40	7.11	1993.49	217.53
61-5-4	до 10 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	840.97	253.40	7.20	3.56	580.37	34.87
61-5-5	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	100 м <sup>2</sup>	3403.01	1395.12	14.40	7.11	1993.49	191.98
61-5-6	более 10 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	819.17	231.60	7.20	3.56	580.37	31.87

**Таблица ТЕРр-61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания**

**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:**

61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	3037.85	2099.47	13.60	6.72	924.78	282.49
61-6-2	известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	823.24	355.62	6.80	3.36	460.82	47.85
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	3326.28	2365.46	13.60	6.72	947.22	318.28

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-6-4	цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	899.12	420.28	6.80	3.36	472.04	56.55
--------	---	--------	--------	--------	------	------	--------	-------

**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:**

61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	100 м2	4275.91	2349.55	15.60	7.71	1910.76	316.14
61-6-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	918.24	355.62	7.80	3.85	554.82	47.85

**Таблица ТЕРр-61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания**

**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-7-1	прямолинейных	100 м2	4698.20	2783.70	23.20	11.46	1891.30	383.06
61-7-2	криволинейных	100 м2	5119.85	3205.35	23.20	11.46	1891.30	431.29

**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:**

61-7-3	прямолинейных	100 м2	4967.75	2539.45	23.20	11.46	2405.10	349.45
61-7-4	криволинейных	100 м2	5352.42	2924.12	23.20	11.46	2405.10	393.45

**Таблица ТЕРр-61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания**

**Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	100 м2	7031.72	4196.61	32.40	16.01	2802.71	584.16
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	100 м2	6523.81	3688.70	32.40	16.01	2802.71	513.46
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	100 м2	8036.61	5201.50	32.40	16.01	2802.71	715.77
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	100 м2	7404.67	4569.56	32.40	16.01	2802.71	628.81



**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:**

61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	100 м2	7424.15	3385.46	32.40	16.01	4006.29	471.25
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	100 м2	7017.97	2979.28	32.40	16.01	4006.29	414.71
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	100 м2	8232.62	4193.93	32.40	16.01	4006.29	577.12
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	100 м2	7692.90	3654.21	32.40	16.01	4006.29	502.85

**Таблица ТЕРр-61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок**

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	4047.40	2368.32	23.80	11.76	1655.28	325.9
--------	--	--------	---------	---------	-------	-------	---------	-------

**Таблица ТЕРр-61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:**

61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2382.10	1433.67	1.21		947.22	201.84
61-10-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	729.64	256.99	0.61		472.04	36.18
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2285.57	1337.14	1.21		947.22	188.25

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-10-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	701.22	228.57	0.61		472.04	32.18
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	100 м <sup>2</sup>	3961.92	2551.01	1.75		1409.16	347.17
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	100 м <sup>2</sup>	3616.41	2205.50	1.75		1409.16	300.15

**Таблица ТЕРр-61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:**

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	2693.99	1746.77			947.22	245.92
61-11-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	771.64	299.60			472.04	42.18

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2540.07	1592.85			947.22	224.25
61-11-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	743.23	271.19			472.04	38.18
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	4401.05	2991.89			1409.16	407.17
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	3996.76	2587.60			1409.16	352.15

**Таблица ТЕРр-61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек**

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:**

61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2628.07	1680.85			947.22	236.64
---------	---	--------	---------	---------	--	--	--------	--------

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-12-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	764.54	292.50			472.04	41.18
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	2490.35	1543.13			947.22	217.25
61-12-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	736.13	264.09			472.04	37.18
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	100 м <sup>2</sup>	4312.87	2903.71			1409.16	395.17
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	100 м <sup>2</sup>	3915.93	2506.77			1409.16	341.15

**Таблица ТЕРр-61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:**

61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	4233.73	2340.12	2.31		1891.30	318.47
---------	---	--------------------	---------	---------	------	--	---------	--------

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-13-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	824.22	351.60	0.58		472.04	47.85
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	3991.24	2097.63	2.31		1891.30	285.47
61-13-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	787.48	314.86	0.58		472.04	42.85
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	5498.24	3619.78	2.31		1876.15	548.12
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	5098.97	3220.51	2.31		1876.15	487.66
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1; 61-13-3	100 м <sup>2</sup>	125.28	125.28				17.05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5; 61-13-6	100 м <sup>2</sup>	153.21	153.21				23.2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:**

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	4635.56	2744.26			1891.30	373.47
61-14-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	882.43	410.39			472.04	55.85
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	4393.07	2501.77			1891.30	340.47
61-14-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	845.69	373.65			472.04	50.85
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	6123.31	4247.16			1876.15	643.12

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	5689.50	3813.35			1876.15	577.43
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3	100 м <sup>2</sup>	156.81	156.81				21.34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6	100 м <sup>2</sup>	188.15	188.15				28.49

**Таблица ТЕРр-61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:**

61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	4554.73	2663.43			1891.30	362.47
61-15-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	875.08	403.04			472.04	54.85
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	4312.25	2420.95			1891.30	329.47

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-15-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	838.34	366.30			472.04	49.85
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	5997.84	4121.69			1876.15	624.12
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup>	5630.06	3753.91			1876.15	568.43
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3	100 м <sup>2</sup>	150.05	150.05				20.42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5; 61-15-6	100 м <sup>2</sup>	183.06	183.06				27.72

**Таблица ТЕРр-61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	100 м <sup>2</sup>	2822.25	1514.00	1.48		1306.77	213.15
61-16-2	до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м <sup>2</sup>	687.77	226.37	0.58		460.82	31.87



**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-16-3	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	2665.99	1357.74	1.48		1306.77	191.15
61-16-4	более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	659.36	197.96	0.58		460.82	27.87

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:**

61-16-5	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3083.59	1776.82			1306.77	250.15
61-16-6	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	729.81	268.99			460.82	37.87
61-16-7	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	2927.32	1620.55			1306.77	228.15
61-16-8	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	701.40	240.58			460.82	33.87

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:**

61-16-9	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3026.76	1719.99			1306.77	242.15
61-16-10	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	722.71	261.89			460.82	36.87
61-16-11	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	2870.50	1563.73			1306.77	220.15
61-16-12	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	694.30	233.48			460.82	32.87

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов**

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:**

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2833.34	1884.96	1.16		947.22	250.76
61-17-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	734.81	262.19	0.58		472.04	34.88
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	4628.85	2735.24	2.31		1891.30	414.18
61-17-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	793.57	320.95	0.58		472.04	48.6
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	4962.61	3069.07	2.24		1891.30	378.43
61-17-6	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	107.87	107.87				14.35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	4887.38	3476.47	1.75		1409.16	457.37

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
	(Коды неучтенных материалов)				Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5151.54	3277.37	2.31		1871.86	496.27
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6491.94	4617.77	2.31		1871.86	590.81
61-17-10	декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	144.42	144.42				19

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:**

61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3657.64	2322.64	1.48		1333.52	305.57
61-17-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм	100 м2	820.70	359.30	0.58		460.82	47.27
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5631.09	3479.27	2.96		2148.86	439.69
61-17-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм	100 м2	857.37	395.97	0.58		460.82	50.04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:**

61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3109.33	2162.11			947.22	287.63
61-18-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	791.36	319.32			472.04	42.48
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	4911.44	3020.14			1891.30	457.32
61-18-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	824.36	352.32			472.04	53.35
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5354.11	3462.81			1891.30	426.98
61-18-6	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	111.25	111.25				14.8

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	5408.58	3999.42			1409.16	526.17
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5666.19	3794.33			1871.86	574.55
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6965.70	5093.84			1871.86	651.72
61-18-10	декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	148.98	148.98				19.6

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:**

61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4012.49	2678.97			1333.52	352.45
61-18-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	875.76	414.94			460.82	54.59
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5980.10	3831.24			2148.86	484.17
61-18-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	942.17	481.35			460.82	60.83

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:**

61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщину слоя до 20 мм	100 м2	3229.68	2282.46			947.22	303.64
61-19-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	770.54	298.50			472.04	39.71
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщину слоя до 40 мм	100 м2	5047.02	3155.72			1891.30	477.85
61-19-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	843.05	371.01			472.04	56.18
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщину слоя до 40 мм	100 м2	5776.88	3885.58			1891.30	479.11
61-19-6	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх	100 м2	113.51	113.51				15.1
61-19-7	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх	100 м2	5661.54	4252.38			1409.16	559.45

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-19-8	Предусмотренной нормой 400 м декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5877.25	4005.39			1871.86	606.51
61-19-9	Предусмотренной нормой 400 м декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7438.34	5566.48			1871.86	712.19
61-19-10	Предусмотренной нормой 400 м декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2	152.02	152.02				20

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:**

61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4058.93	2725.41			1333.52	358.56
61-19-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	870.13	409.31			460.82	53.85
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6210.44	4061.58			2148.86	513.28
61-19-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	934.73	473.91			460.82	59.89

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов**

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-20-1	с земли и лесов	100 м2	4324.61	2431.00	2.31		1891.30	323.4
61-20-2	с лестниц	100 м2	4815.41	2924.11			1891.30	389
61-20-3	с люлек	100 м2	4716.19	2824.89			1891.30	375.8

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:**

61-20-4	с земли и лесов	100 м2	7688.66	5810.20	2.31		1876.15	764.4
61-20-5	с лестниц	100 м2	9022.61	7146.46			1876.15	940.2
61-20-6	с люлек	100 м2	9022.61	7146.46			1876.15	940.2

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с:**

61-20-7	с земли и лесов	100 м2	4206.65	2164.90	2.31		2039.44	288
61-20-8	с лестниц	100 м2	5089.84	3050.40			2039.44	405.8
61-20-9	с люлек	100 м2	4529.07	2489.63			2039.44	331.2

**Таблица ТЕРр-61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов**

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-21-1	с земли и лесов	100 м2	4817.72	2924.11	2.31		1891.30	389
61-21-2	с лестниц	100 м2	5434.81	3543.51			1891.30	471.4
61-21-3	с люлек	100 м2	5308.53	3417.23			1891.30	454.6

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:**

61-21-4	с земли и лесов	100 м2	9024.92	7146.46	2.31		1876.15	940.2
61-21-5	с лестниц	100 м2	10703.19	8827.04			1876.15	1161.3
61-21-6	с люлек	100 м2	10703.19	8827.04			1876.15	1161.3



**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:**

61-21-7	с земли и лесов	100 м2	4578.74	2536.99	2.31		2039.44	337.5
61-21-8	с лестниц	100 м2	5147.72	3108.28			2039.44	413.5
61-21-9	с люлек	100 м2	5040.98	3001.54			2039.44	399.3

**Таблица ТЕРр-61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг**

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-22-1	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2	6626.08	4130.97	3.03		2492.08	549.55
61-22-2	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2	7592.74	5100.66			2492.08	678.55
61-22-3	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2	7397.30	4905.22			2492.08	652.55
61-22-4	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2	6004.87	3509.76	3.03		2492.08	466.91
61-22-5	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2	6971.54	4479.46			2492.08	595.91
61-22-6	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2	6776.09	4284.01			2492.08	569.91

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-22-7	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2	7890.44	5395.33	3.03		2492.08	717.75
61-22-8	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2	8857.10	6365.02			2492.08	846.75
61-22-9	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2	8661.66	6169.58			2492.08	820.75
61-22-10	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2	7269.31	4774.20	3.03		2492.08	635.12
61-22-11	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2	8235.97	5743.89			2492.08	764.12

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-22-12	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2	8040.53	5548.45			2492.08	738.12
----------	--	--------	---------	---------	--	--	---------	--------

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:**

61-22-13	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2	7160.08	4534.33	3.03		2622.72	603.21
61-22-14	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2	8224.46	5601.74			2622.72	745.21
61-22-15	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2	8006.47	5383.75			2622.72	716.21
61-22-16	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2	6484.00	3858.25	3.03		2622.72	513.27
61-22-17	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2	7548.38	4925.66			2622.72	655.27
61-22-18	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2	7330.39	4707.67			2622.72	626.27

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:**

61-22-19	площадь в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2	9740.47	6800.86	3.03		2936.58	904.73
61-22-20	площадь в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2	11338.56	8401.98			2936.58	1117.73
61-22-21	площадь в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2	11015.33	8078.75			2936.58	1074.73

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:**

61-22-22	площадь в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2	12112.30	9172.69	3.03		2936.58	1220.26
61-22-23	площадь в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2	14274.17	11337.59			2936.58	1508.26
61-22-24	площадь в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2	13838.18	10901.60			2936.58	1450.26

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**

**Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-23-1	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2	9903.49	7408.38	3.03		2492.08	985.55
61-23-2	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2	10870.15	8378.07			2492.08	1114.55
61-23-3	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2	10471.75	7979.67			2492.08	1061.55
61-23-4	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2	9282.28	6787.17	3.03		2492.08	902.91
61-23-5	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2	10248.95	7756.87			2492.08	1031.91
61-23-6	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2	10053.51	7561.43			2492.08	1005.91

**Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-23-7	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2	11167.85	8672.74	3.03		2492.08	1153.75
61-23-8	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2	12134.51	9642.43			2492.08	1282.75
61-23-9	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2	11939.07	9446.99			2492.08	1256.75
61-23-10	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2	10546.72	8051.61	3.03		2492.08	1071.12
61-23-11	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2	11513.38	9021.30			2492.08	1200.12
61-23-12	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2	11317.94	8825.86			2492.08	1174.12

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:**

61-23-13	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2	10753.21	8127.46	3.03		2622.72	1081.21
61-23-14	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2	11817.59	9194.87			2622.72	1223.21
61-23-15	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2	11599.60	8976.88			2622.72	1194.21
61-23-16	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2	10077.13	7451.38	3.03		2622.72	991.27
61-23-17	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2	11141.51	8518.79			2622.72	1133.27
61-23-18	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2	10923.52	8300.80			2622.72	1104.27

**Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:**

61-23-19	площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2	15130.15	12190.54	3.03		2936.58	1621.73
61-23-20	площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2	16728.25	13791.67			2936.58	1834.73
61-23-21	площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2	16405.01	13468.43			2936.58	1791.73

**Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:**

61-23-22	площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2	19388.76	16449.15	3.03		2936.58	2188.26
61-23-23	площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2	21550.63	18614.05			2936.58	2476.26
61-23-24	площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2	21114.64	18178.06			2936.58	2418.26

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")**

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2	4997.44	535.68	71.18	61.35	4390.58	62.91
---------	--	--------	---------	--------	-------	-------	---------	-------

**Таблица ТЕРр-61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом**

61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2	1218.84	131.68	1078.77	90.50	8.39	18.33
---------	--	--------	---------	--------	---------	-------	------	-------

**Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:**

61-25-2	гладкой с лестниц	100 м2	1517.47	164.15	1344.93	112.83	8.39	22.85
61-25-3	гладкой с люлек	100 м2	1456.62	157.47	1290.76	108.28	8.39	21.92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	100 м2	1456.62	157.47	1290.76	108.28	8.39	21.92
61-25-5	с рустами с лестниц	100 м2	1817.37	196.70	1612.28	135.26	8.39	27.38
61-25-6	с рустами с люлек	100 м2	1746.21	189.15	1548.67	129.92	8.39	26.33

**Таблица ТЕРр-61-26 Перетирка штукатурки**

**Перетирка штукатурки:**

61-26-1	внутренних помещений	100 м2	213.44	197.11	2.00	0.99	14.33	28.07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	263.73	250.90	0.17		12.66	35.73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	100 м2	323.03	310.37			12.66	44.2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	100 м2	314.89	302.23			12.66	43.04

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Перетирка штукатурки фасадов с рустами с:**

61-26-5	с земли и лесов	100 м2	349.25	336.42	0.17		12.66	47.91
61-26-6	с лестниц	100 м2	434.54	421.88			12.66	60.08
61-26-7	с люлек	100 м2	417.48	404.82			12.66	57.65

**Таблица ТЕРр-61-27 Насечка поверхностей под штукатурку**

**Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:**

61-27-1	по кирпичу	100 м2	615.91	204.10	411.81	31.02		32.48
61-27-2	по бетону	100 м2	1112.32	360.83	751.49	56.61		57.42

**Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:**

61-27-3	по кирпичу	100 м2	747.52	247.84	499.68	37.64		39.44
61-27-4	по бетону	100 м2	1351.19	441.01	910.18	68.57		70.18

**Таблица ТЕРр-61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки**

**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:**

61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3777.53	503.06	9.48	2.28	3264.99	81.6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	100 м2	3438.57	320.58	7.33	1.75	3110.66	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	100 м2	3640.60	438.58	11.63	2.80	3190.39	71.14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	100 м2	3155.70	161.52	5.82	1.40	2988.36	26.2

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:**

61-28-5	стен и перегородок	100 м2	3787.52	386.12	32.56	7.88	3368.84	60.2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	100 м2	3855.75	436.15	34.00	8.23	3385.60	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	100 м2	3961.04	555.45	32.56	7.88	3373.03	86.6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	100 м2	4079.37	654.87	34.71	8.40	3389.79	102.1

**Таблица ТЕРр-61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности**

**Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:**

61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	100 м2	1266.12	652.87	7.33	1.75	605.92	105.9
61-29-2	из дроби штукатурной	100 м2	823.84	240.44	7.33	1.75	576.07	39

**Таблица ТЕРр-61-30 Замена основания под штукатурку из дроби**

**Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя:**

61-30-1	стен площадью до 10 м2	100 м2	890.44	297.77	7.33	1.75	585.34	48.3
61-30-2	стен площадью до 20 м2	100 м2	845.44	252.77	7.33	1.75	585.34	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м2	100 м2	949.01	356.34	7.33	1.75	585.34	57.8
61-30-4	потолков площадью до 20 м2	100 м2	897.22	304.55	7.33	1.75	585.34	49.4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м2	100 м2	1039.63	446.96	7.33	1.75	585.34	72.5

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м2	100 м2	974.90	382.23	7.33	1.75	585.34	62
---------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	--------	----

**Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:**

61-30-7	стен площадью до 10 м2	100 м2	1590.63	362.50	14.66	3.50	1213.47	58.8
61-30-8	стен площадью до 20 м2	100 м2	1538.85	310.72	14.66	3.50	1213.47	50.4
61-30-9	потолков площадью до 10 м2	100 м2	1668.31	440.18	14.66	3.50	1213.47	71.4
61-30-10	потолков площадью до 20 м2	100 м2	1603.58	375.45	14.66	3.50	1213.47	60.9

**Таблица ТЕРр-61-31 Оштукатуривание поверхности  
дымовых труб**

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	1773.75	987.73	1.87		784.15	131.4
---------	--	--------	---------	--------	------	--	--------	-------