

1.10. В сборнике 30 «Мосты и трубы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 2.3 «Пролетные строения автодорожных мостов» раздела 2 «Железобетонные пролетные строения мостов» таблицу ФЕР 30-02-024 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего			
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-02-024 Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов							
Измеритель: м ³							
30-02-024-01	Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов	2 101,21	263,83	643,56	33,32	1 193,82	28,74
08.4.03.03	Арматура, т						П
08.4.01.02	Детали закладные, т						П
04.1.02.04	Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства, м ³					1,015	

в подразделе 7.2 «Водопропускные трубы из гофрированного металла» раздела 7 «Трубы водопропускные на готовых фундаментах (основаниях) и лотки водоотводные» таблицу ФЕР 30-07-011 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла							
Измеритель: м							
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:							
30-07-011-01	1,5 м	609,57	131,52	107,79	9,30	370,26	14,5
23.3.07.02	Трубы стальные, т					П	
30-07-011-02	2 м	950,93	139,68	156,45	12,92	654,80	15,4
23.3.07.02	Трубы стальные, т					П	
30-07-011-03	3 м	1 328,56	163,26	197,02	16,01	968,28	18
23.3.07.02	Трубы стальные, т					П	

в подразделе 8.12 «Устройство габионных конструкций» раздела 8 «Разные работы» таблицу ФЕР 30-08-051 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъектирования							
Измеритель: м ³							
Восстановление:							
30-08-051-01	подводной части опор мостов методом инъектирования	2 372,56	85,23	1 893,54	94,80	393,79	8,86
01.4.01.06	Коронки, шт					П	
30-08-051-02	надводной части опор мостов методом инъектирования	2 376,27	152,48	1 506,75	115,99	717,04	15,85