

3.7. В сборнике 68 «Благоустройство»:

а) в раздел I «Общие положения» пункт 1.68.1 изложить в следующей редакции:

«1.68.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 68 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 68 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ и т.п.

Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, следует учитывать дополнительно в размере 1 % от оплаты труда рабочих по расценкам таблицы ФЕРр68-28.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» таблицу ФЕРр 68-9, 68-10, 68-11, 68-15 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>2</sup>							
Исправление профиля оснований:							
68-9-1	щебеночных с добавлением нового материала	14 014,13	706,18	13 246,95	736,59	61,00	87,29
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					66,5	
68-9-2	щебеночных без добавления нового материала	13 777,97	706,18	13 010,79	710,67	61,00	87,29
68-9-3	гравийных с добавлением нового материала	9 469,17	399,72	5 072,85	335,79	3 996,60	48,51
68-9-4	гравийных без добавления нового материала	5 273,01	399,72	4 836,69	309,87	36,60	48,51
<b>Таблица ФЕРр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси</b>							
Измеритель: 100 т							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:							
68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона	51 559,56	186,42	4 909,20	255,27	46 463,94	19,1
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона	52 181,77	525,25	5 192,58	256,70	46 463,94	54,6
<b>Таблица ФЕРр 68-11 Перемощение мостовой</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup>							
68-11-1	Перемощение мостовой	345,60	102,96	60,74	4,65	181,90	12,07
<b>Таблица ФЕРр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:							
68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	1 799,90	831,83	968,07	64,48		100,1
01.2.01.01	Битум, т					0,07	
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					11,9	
	Строительный мусор, т					9	
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	1 485,78	517,71	968,07	64,48		62,3
01.2.01.01	Битум, т					0,07	
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					11,9	
	Строительный мусор, т					9	
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	2 168,36	1 078,64	1 089,72	76,51		129,8
01.2.01.01	Битум, т					0,08	
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					16,6	
	Строительный мусор, т					12,5	
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	1 753,69	663,97	1 089,72	76,51		79,9
01.2.01.01	Битум, т					0,08	
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					16,6	
	Строительный мусор, т					12,5	
68-15-5	80 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	3 247,28	1 436,80	1 810,48	116,53		172,9
01.2.01.01	Битум, т					0,12	
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					19	
	Строительный мусор, т					14,3	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-15-6	80 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	2 742,03	931,55	1 810,48	116,53		112,1
<i>01.2.01.01</i>	<i>Битум, т</i>					<i>0,12</i>	
<i>04.2.01.01</i>	<i>Смесь асфальтобетонная, т</i>					<i>19</i>	
	<i>Строительный мусор, т</i>					<i>14,3</i>	