

1.25. В сборнике 36 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений»:
 а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:
 в подразделе 1.1 «Плотины, дамбы, насыпи» раздела 1 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» таблицы ФЕР 36-01-001, 36-01-002, 36-01-003, 36-01-004 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 36-01-001 Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо							
Измеритель: 1000 м ³							
Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:							
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	2 790,14	108,42	2 364,52	230,99	317,20	13,9
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 025	
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	2 065,30	95,94	1 652,16	178,31	317,20	12,3
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 025	
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	4 402,23	242,42	3 915,81	410,94	244,00	31,08
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 025	
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	2 711,18	214,42	2 252,76	230,63	244,00	27,49
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 025	
Таблица ФЕР 36-01-002 Возведение верхней части экранов и ядер							
Измеритель: 1000 м ³							
36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	5 253,67	318,49	4 691,18	411,96	244,00	41,47
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 010	
Таблица ФЕР 36-01-003 Устройство понуров							
Измеритель: 1000 м ³							
36-01-003-01	Устройство понуров	5 119,01	472,74	4 621,87	369,63	24,40	62,04
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 010	
Таблица ФЕР 36-01-004 Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
Измеритель: 1000 м ³							
Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:							
36-01-004-01	в естественных прудах и водоемах	1 302,07	188,76	1 113,31	190,08		24,2
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 010	
36-01-004-02	в искусственных прудах слоями до 2 м	3 054,06	230,80	2 095,39	268,30	727,87	29,59
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 010	
36-01-004-03	в искусственных прудах слоями свыше 2 до 4 м	2 687,61	107,25	1 771,22	227,03	809,14	13,75
02.1.01.02	Грунт, м ³					1 010	

в подразделе 1.2 «Пазухи» раздела 1 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» таблицу ФЕР 36-01-008 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 36-01-008 Засыпка пазух							
Измеритель: 1000 м ³							
Засыпка пазух объемом:							
36-01-008-01	свыше 10000 м ³ грунтами несвязными	3 203,01	304,13	2 581,68	230,89	317,20	39,6
02.1.01.02	<i>Грунт, м³</i>					<i>1 010</i>	
36-01-008-02	свыше 10000 м ³ грунтами связными	4 357,45	428,24	3 685,21	308,52	244,00	56,2
02.1.01.02	<i>Грунт, м³</i>					<i>1 010</i>	
36-01-008-03	свыше 200 до 10000 м ³ грунтами несвязными	4 249,72	505,97	3 426,55	291,96	317,20	66,4
02.1.01.02	<i>Грунт, м³</i>					<i>1 010</i>	
36-01-008-04	свыше 200 до 10000 м ³ грунтами связными	6 015,47	667,51	5 103,96	394,93	244,00	87,6
02.1.01.02	<i>Грунт, м³</i>					<i>1 010</i>	
36-01-008-05	до 200 м ³ грунтами несвязными	4 094,34	2 282,30	1 494,84	180,96	317,20	290
02.1.01.02	<i>Грунт, м³</i>					<i>1 010</i>	
36-01-008-06	до 200 м ³ грунтами связными	4 676,62	2 699,41	1 733,21	216,92	244,00	343
02.1.01.02	<i>Грунт, м³</i>					<i>1 010</i>	