

1.21. В сборнике 30 «Мосты и трубы»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.30.72 следующего содержания:

«1.30.72. Расценками табл. 30-08-026 не учтены работы по устройству выравнивающего (подготовительного) и защитного слоев. При необходимости их

выполнения данные работы следует учитывать дополнительно.

Расценкой 30-08-027-01 учтены работы на установку дренажных полиэтиленовых трубок на пролетных строениях в готовые отверстия. Затраты на сверление отверстий следует определять по соответствующим сборникам на сверление отверстий в железобетонных конструкциях.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 8.4 «Устройство сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью» раздела 8 «Разные работы» таблицу ФЕР 30-08-015 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-08-015 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из дренирующего грунта							
Измеритель: 100 м ³							
30-08-015-01	Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта механизированным способом <i>02.3.01.02 Песок, м³</i>	1 195,54	257,25	921,53	53,13	16,76	33,76
						112,2	
30-08-015-02	При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к расценке 30-08-015-01	52,94	22,94	30,00			3,01
30-08-015-03	Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта вручную <i>02.3.01.02 Песок, м³</i>	1 783,22	414,91	1 351,55	29,23	16,76	54,45
						112,2	
30-08-015-04	При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к расценке 30-08-015-03	27,86	7,47	20,39	0,12		0,98

в подразделе 8.7 «Гидроизоляция проезжей части мостов, опор мостов и труб» раздела 8 «Разные работы» таблицу ФЕР 30-08-024 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-08-024 Устройство гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения							
Измеритель: 100 м ²							
30-08-024-01	Устройство обмазочной битумно-мастичной гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения	12 196,30	828,83	2 556,74	159,54	8 810,73	92,4

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-024-02	Устройство напыляемой битумно-латексной гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения	798,83	36,42	19,30	2,00	743,11	4,27
01.2.03.07	<i>Эмульсия битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая, кг</i>					543,24	

в подразделе 8.7 «Гидроизоляция проезжей части мостов, опор мостов и труб» раздела 8 «Разные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-08-026 Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления							
Измеритель: 100 м ²							
30-08-026-01	Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления: битумно-латексной эмульсией	888,05	32,83	19,30	2,00	835,92	3,66
01.2.03.07	<i>Эмульсия битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая, кг</i>					543,24	
Таблица ФЕР 30-08-027 Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений							
Измеритель: 100 шт (расценка 30-08-027-01); 100 м (расценка 30-08-027-02)							
30-08-027-01	Установка дренажных полиэтиленовых трубок на проезжей части мостов	465,53	133,58	188,54	21,63	143,41	15,66
24.3.03.13-0109	<i>Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 50 мм, м</i>					II	
30-08-027-02	Устройство дренажной системы из брикетов на мостовых сооружениях	339,23	211,69	77,57	9,91	49,97	25,69
01.7.21.01	<i>Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, м</i>					103	