1.15. В сборнике 21 «Временные сборно-разборные здания и сооружения»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» в разделе 3 «Подкрановые пути для башенных кранов» таблицы ФЕР 21-03-001, 21-03-002 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 21-03-001	**Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити**						
	Измеритель: шт						
	Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:						
21-03-001-01	Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	2 772,48	138,41	925,98	118,29	1 708,09	16,36
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0291*	
21-03-001-02	Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	6 175,22	160,40	1 007,09	129,89	5 007,73	18,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0291*	
21-03-001-03	Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	2 767,50	138,41	980,52	125,33	1 648,57	16,36
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0322*	
21-03-001-04	Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	6 075,23	160,40	1 063,40	136,95	4 851,43	18,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0322*	
21-03-001-05	Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	2 742,76	138,49	770,58	98,16	1 833,69	16,37
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0369*	
21-03-001-06	Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	6 214,56	160,49	701,58	89,35	5 352,49	18,97
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0369*	
21-03-001-07	Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	2 634,99	138,41	896,69	114,44	1 599,89	16,36
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0298*	
21-03-001-08	Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	5 811,76	160,40	976,42	125,60	4 674,94	18,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0298*	
21-03-001-09	Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	3 316,07	138,41	1 081,95	139,26	2 095,71	16,36
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	
21-03-001-10	Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	7 396,50	160,40	1 171,98	152,25	6 064,12	18,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	
21-03-001-11	Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	2 526,04	138,41	728,26	92,25	1 659,37	16,36
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0376*	
21-03-001-12	Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	5 830,90	160,40	808,27	103,74	4 862,23	18,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0376*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-03-001-13	Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	2 939,38	138,41	1 006,95	129,03	1 794,02	16,36
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	
21-03-001-14	Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	6 459,04	160,40	1 092,96	141,11	5 205,68	18,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	
Таблица ФЕР 21-03-002	**Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити**						
	Измеритель: шт						
	Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:						
21-03-002-01	Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	5 104,18	349,75	1 328,32	172,23	3 426,11	40,48
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0291*	
21-03-002-02	Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	8 495,71	392,95	1 377,20	177,92	6 725,56	45,48
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0291*	
21-03-002-03	Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	5 108,76	350,09	1 392,08	180,45	3 366,59	40,52
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0322*	
21-03-002-04	Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	8 414,17	393,29	1 451,43	187,53	6 569,45	45,52
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0322*	
21-03-002-05	Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	5 074,89	350,52	1 172,66	152,11	3 551,71	40,57
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0369*	
21-03-002-06	Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	8 684,30	393,72	1 221,63	157,90	7 068,95	45,57
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0369*	
21-03-002-07	Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	5 105,30	353,55	1 301,89	168,52	3 449,86	40,92
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0298*	
21-03-002-08	Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	8 285,25	395,88	1 364,46	176,18	6 524,91	45,82
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0298*	
21-03-002-09	Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	5 781,00	353,89	1 481,43	193,07	3 945,68	40,96
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	
21-03-002-10	Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	9 843,80	397,87	1 531,84	199,11	7 914,09	46,05
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	
21-03-002-11	Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	4 994,94	354,41	1 131,19	146,31	3 509,34	41,02
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0376*	
21-03-002-12	Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	8 289,97	397,61	1 180,16	152,11	6 712,20	46,02
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0376*	
21-03-002-13	Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	5 523,17	385,00	1 409,88	183,09	3 728,29	44,56
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-03-002-14	Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	9 027,00	428,20	1 458,85	188,90	7 139,95	49,56
07.2.07.12	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,0329*	