

1.12. В сборнике 16 «Трубопроводы внутренние»:

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»: раздел 7 «Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 16-07-008 Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые							
Измеритель: 100 шт							
Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром:							
16-07-008-01 23.8.03.04	до 40 мм <i>Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, шт</i>	82,99	40,52	0,66	0,12	41,81 100	4,75
16-07-008-02 23.8.03.04	до 90 мм <i>Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, шт</i>	116,06	52,03	1,31	0,23	62,72 100	6,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
16-07-008-03 23.8.03.04	до 160 мм <i>Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, шт</i>	151,37	63,80	3,94	0,70	83,63 100	7,48