

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 1 » июня 2020 г. № 294/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

1. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

1.1. В сборнике 1 «Земляные работы»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункты 1.1 и 1.1.34 изложить в следующей редакции:

«1.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

В сборнике 1 «Земляные работы» содержатся ФЕР на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередачи и связи, магистральных трубопроводов и др.

1.1.34. В ФЕР табл. 01-01-144, 01-01-147 предусмотрены забой высоты от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к ФЕР табл. 01-01-144, 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.143, 3.144 приложения 1.12. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к приложению 1.3.»

дополнить пунктом 1.1.93 следующего содержания:

«1.1.93. При применении готовых почвогрунтов в расценках 01-02-051-03 и 01-02-051-04 из величины затрат материальных ресурсов следует исключить землю растительную и добавлять почвогрунт готовый к применению с той же нормой расхода, удобрения минеральные не включать.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.6 «Рытье и засыпка траншей для магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов» раздела 1 «Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.)» таблицу ФЕР 01-01-084 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-01-084 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал							
Измеритель: 1000 м ³							
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м ³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:							
01-01-084-01	1	6 139,34	232,20	5 907,14	567,52		30
01-01-084-02	2	6 784,45	317,60	6 466,85	632,32		40
01-01-084-03	3	7 500,78	452,58	7 048,20	699,82		57
01-01-084-04	4	8 476,99	656,49	7 820,50	790,27		79
01-01-084-05	5	10 360,23	598,32	9 761,91	1 007,62		72
01-01-084-06	6	11 292,58	631,56	10 661,02	1 112,92		76

в подразделе 1.7 «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве» раздела 1 «Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.)» таблицы ФЕР 01-01-118, 01-01-119, 01-01-120, 01-01-121 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-01-118 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека							
Измеритель: 1000 м ³							
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м ³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:							
01-01-118-01	3 м ³ , группа грунтов 1	2 653,05	32,27	2 620,78	506,64		4,1
01-01-118-02	3 м ³ , группа грунтов 2	2 964,51	32,27	2 932,24	565,11		4,1
01-01-118-03	3 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	3 591,13	32,27	3 558,86	684,41		4,1
01-01-118-04	7 м ³ , группа грунтов 1	2 984,09	32,27	2 951,82	444,18		4,1
01-01-118-05	7 м ³ , группа грунтов 2	3 279,39	32,27	3 247,12	486,09		4,1
01-01-118-06	7 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 045,12	32,27	4 012,85	596,48		4,1
01-01-118-07	8 м ³ , группа грунтов 1	2 529,30	32,27	2 497,03	403,86		4,1
01-01-118-08	8 м ³ , группа грунтов 2	2 815,03	32,27	2 782,76	447,21		4,1
01-01-118-09	8 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	3 412,20	32,27	3 379,93	540,32		4,1
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-118-10	к расценке 01-01-118-01	203,32		203,32	37,40		
01-01-118-11	к расценке 01-01-118-02	206,99		206,99	38,07		
01-01-118-12	к расценке 01-01-118-03	284,79		284,79	52,38		
01-01-118-13	к расценке 01-01-118-04	147,26		147,26	19,87		
01-01-118-14	к расценке 01-01-118-05	161,13		161,13	21,74		
01-01-118-15	к расценке 01-01-118-06	205,95		205,95	27,79		
01-01-118-16	к расценке 01-01-118-07	126,00		126,00	18,29		
01-01-118-17	к расценке 01-01-118-08	136,91		136,91	19,87		
01-01-118-18	к расценке 01-01-118-09	176,59		176,59	25,63		

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-01-119 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека							
Измеритель: 1000 м ³							
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м ³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшем вместимостью:							
01-01-119-01	3 м ³ , группа грунтов 1	2 895,27	32,27	2 863,00	551,19		4,1
01-01-119-02	3 м ³ , группа грунтов 2	3 236,09	32,27	3 203,82	615,06		4,1
01-01-119-03	3 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	3 928,77	32,27	3 896,50	746,51		4,1
01-01-119-04	7 м ³ , группа грунтов 1	3 261,53	32,27	3 229,26	481,62		4,1
01-01-119-05	7 м ³ , группа грунтов 2	3 588,85	32,27	3 556,58	527,85		4,1
01-01-119-06	7 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 429,27	32,27	4 397,00	648,32		4,1
01-01-119-07	8 м ³ , группа грунтов 1	2 757,48	32,27	2 725,21	436,98		4,1
01-01-119-08	8 м ³ , группа грунтов 2	3 072,97	32,27	3 040,70	484,65		4,1
01-01-119-09	8 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	3 729,67	32,27	3 697,40	586,40		4,1
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-119-10	к расценке 01-01-119-01	225,34		225,34	41,45		
01-01-119-11	к расценке 01-01-119-02	229,74		229,74	42,26		
01-01-119-12	к расценке 01-01-119-03	316,35		316,35	58,19		
01-01-119-13	к расценке 01-01-119-04	163,27		163,27	22,03		
01-01-119-14	к расценке 01-01-119-05	179,27		179,27	24,19		
01-01-119-15	к расценке 01-01-119-06	228,36		228,36	30,82		
01-01-119-16	к расценке 01-01-119-07	139,89		139,89	20,30		
01-01-119-17	к расценке 01-01-119-08	151,79		151,79	22,03		
01-01-119-18	к расценке 01-01-119-09	196,44		196,44	28,51		
Таблица ФЕР 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека							
Измеритель: 1000 м ³							
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м ³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшем вместимостью:							
01-01-120-01	3 м ³ , группа грунтов 1	3 115,47	32,27	3 083,20	591,69		4,1
01-01-120-02	3 м ³ , группа грунтов 2	3 485,65	32,27	3 453,38	660,96		4,1
01-01-120-03	3 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 229,71	32,27	4 197,44	801,86		4,1
01-01-120-04	7 м ³ , группа грунтов 1	3 517,64	32,27	3 485,37	516,18		4,1
01-01-120-05	7 м ³ , группа грунтов 2	3 866,30	32,27	3 834,03	565,29		4,1
01-01-120-06	7 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 781,42	32,27	4 749,15	695,84		4,1
01-01-120-07	8 м ³ , группа грунтов 1	2 965,82	32,27	2 933,55	467,22		4,1
01-01-120-08	8 м ³ , группа грунтов 2	3 301,15	32,27	3 268,88	517,77		4,1
01-01-120-09	8 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 017,38	32,27	3 985,11	628,16		4,1
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-120-10	к расценке 01-01-120-01	245,89		245,89	45,23		
01-01-120-11	к расценке 01-01-120-02	250,29		250,29	46,04		
01-01-120-12	к расценке 01-01-120-03	344,98		344,98	63,45		
01-01-120-13	к расценке 01-01-120-04	178,21		178,21	24,05		
01-01-120-14	к расценке 01-01-120-05	195,28		195,28	26,35		
01-01-120-15	к расценке 01-01-120-06	249,70		249,70	33,70		
01-01-120-16	к расценке 01-01-120-07	152,78		152,78	22,18		
01-01-120-17	к расценке 01-01-120-08	165,68		165,68	24,05		
01-01-120-18	к расценке 01-01-120-09	213,30		213,30	30,96		
Таблица ФЕР 01-01-121 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека							
Измеритель: 1000 м ³							
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м ³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшем вместимостью:							
01-01-121-01	3 м ³ , группа грунтов 1	3 526,51	32,27	3 494,24	667,29		4,1
01-01-121-02	3 м ³ , группа грунтов 2	3 955,41	32,27	3 923,14	747,36		4,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-121-03	3 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 809,57	32,27	4 777,30	908,51		4,1
01-01-121-04	7 м ³ , группа грунтов 1	3 987,16	32,27	3 954,89	579,54		4,1
01-01-121-05	7 м ³ , группа грунтов 2	4 410,52	32,27	4 378,25	638,73		4,1
01-01-121-06	7 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	5 443,02	32,27	5 410,75	785,12		4,1
01-01-121-07	8 м ³ , группа грунтов 1	3 352,74	32,27	3 320,47	523,38		4,1
01-01-121-08	8 м ³ , группа грунтов 2	3 747,60	32,27	3 715,33	582,57		4,1
01-01-121-09	8 м ³ , сухие пылеватые лессовидные суглинки	4 563,04	32,27	4 530,77	707,36		4,1
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-121-10	к расценке 01-01-121-01	284,79		284,79	52,38		
01-01-121-11	к расценке 01-01-121-02	295,80		295,80	54,41		
01-01-121-12	к расценке 01-01-121-03	398,56		398,56	73,31		
01-01-121-13	к расценке 01-01-121-04	205,95		205,95	27,79		
01-01-121-14	к расценке 01-01-121-05	225,16		225,16	30,38		
01-01-121-15	к расценке 01-01-121-06	288,12		288,12	38,88		
01-01-121-16	к расценке 01-01-121-07	176,59		176,59	25,63		
01-01-121-17	к расценке 01-01-121-08	191,48		191,48	27,79		
01-01-121-18	к расценке 01-01-121-09	247,03		247,03	35,86		

в подразделе 2.1 «Уплотнение грунта» раздела 2 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы» таблицы ФЕР 01-02-001, 01-02-002, 01-02-003, 01-02-007, 01-02-010, 01-02-012, 01-02-013 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т							
Измеритель: 1000 м ³							
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:							
01-02-001-01	25 см	1 299,08		1 299,08	212,78		
01-02-001-02	30 см	1 160,98		1 160,98	189,99		
01-02-001-03	40 см	881,62		881,62	143,87		
01-02-001-04	45 см	741,94		741,94	120,82		
01-02-001-05	50 см	602,27		602,27	97,76		
01-02-001-06	60 см	322,90		322,90	51,64		
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-001-07	к расценке 01-02-001-01	168,38		168,38	19,73		
01-02-001-08	к расценке 01-02-001-02	153,63		153,63	18,00		
01-02-001-09	к расценке 01-02-001-03	124,13		124,13	14,54		
01-02-001-10	к расценке 01-02-001-04	109,38		109,38	12,82		
01-02-001-11	к расценке 01-02-001-05	94,64		94,64	11,09		
01-02-001-12	к расценке 01-02-001-06	65,13		65,13	7,63		
Таблица ФЕР 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т							
Измеритель: 1000 м ³							
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:							
01-02-002-01	10 см	2 347,36		2 347,36	396,43		
01-02-002-02	15 см	2 007,61		2 007,61	339,05		
01-02-002-03	20 см	1 670,24		1 670,24	282,07		
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-002-04	к расценке 01-02-002-01	386,42		386,42	61,63		
01-02-002-05	к расценке 01-02-002-02	331,33		331,33	52,85		

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-002-06	к расценке 01-02-002-03	55,09		55,09	8,78		
Таблица ФЕР 01-02-003 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т							
Измеритель: 1000 м ³							
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:							
01-02-003-01	25 см	1 115,63		1 115,63	175,37		
01-02-003-02	30 см	1 015,93		1 015,93	159,86		
01-02-003-03	35 см	914,64		914,64	144,08		
01-02-003-04	40 см	813,35		813,35	128,29		
01-02-003-05	50 см	610,79		610,79	96,73		
01-02-003-06	60 см	408,23		408,23	65,17		
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-003-07	к расценке 01-02-003-01	206,32		206,32	20,12		
01-02-003-08	к расценке 01-02-003-02	185,69		185,69	18,11		
01-02-003-09	к расценке 01-02-003-03	165,06		165,06	16,10		
01-02-003-10	к расценке 01-02-003-04	144,42		144,42	14,08		
01-02-003-11	к расценке 01-02-003-05	103,16		103,16	10,06		
01-02-003-12	к расценке 01-02-003-06	61,90		61,90	6,04		
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине:							
01-02-003-13	25 см	1 098,16		1 098,16	172,16		
01-02-003-14	30 см	999,01		999,01	156,82		
01-02-003-15	35 см	900,10		900,10	141,45		
01-02-003-16	40 см	798,82		798,82	125,67		
01-02-003-17	50 см	599,96		599,96	94,81		
01-02-003-18	60 см	437,35		437,35	69,69		
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-003-19	к расценке 01-02-003-13	209,41		209,41	20,42		
01-02-003-20	к расценке 01-02-003-14	187,75		187,75	18,31		
01-02-003-21	к расценке 01-02-003-15	167,12		167,12	16,30		
01-02-003-22	к расценке 01-02-003-16	146,49		146,49	14,29		
01-02-003-23	к расценке 01-02-003-17	104,19		104,19	10,16		
01-02-003-24	к расценке 01-02-003-18	68,09		68,09	6,64		
Таблица ФЕР 01-02-007 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов							
Измеритель: 100 м ²							
01-02-007-01	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	160,84		160,84	8,24		
01-02-007-02	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными импортного производства, 8 т	160,84		160,84	8,24		
Таблица ФЕР 01-02-010 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки							
Измеритель: 1000 м ³							
01-02-010-01	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	11 141,72	13,37	11 118,59	1 136,47	9,76	1,8
Таблица ФЕР 01-02-012 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 12-14 т							
Измеритель: 1000 м ³							
Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 12-14 т на первый проход по одному следу толщиной:							
01-02-012-01	20 см	1 095,51		1 095,51	90,99		
01-02-012-02	30 см	888,74		888,74	76,82		
01-02-012-03	40 см	733,66		733,66	64,40		
01-02-012-04	50 см	604,00		604,00	53,19		
01-02-012-05	60 см	485,62		485,62	42,53		
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-012-06	к расценке 01-02-012-01	330,43		330,43	15,80		
01-02-012-07	к расценке 01-02-012-02	220,29		220,29	10,53		
01-02-012-08	к расценке 01-02-012-03	166,63		166,63	7,97		
01-02-012-09	к расценке 01-02-012-04	132,74		132,74	6,35		

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-012-10	к расценке 01-02-012-05	110,14		110,14	5,27		
Таблица ФЕР 01-02-013 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т							
Измеритель: 1000 м ³							
Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной:							
01-02-013-01	20 см	1 238,16		1 238,16	93,69		
01-02-013-02	30 см	982,53		982,53	78,57		
01-02-013-03	40 см	804,98		804,98	65,75		
01-02-013-04	50 см	657,90		657,90	54,14		
01-02-013-05	60 см	534,48		534,48	43,47		
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-013-06	к расценке 01-02-013-01	450,03		450,03	17,96		
01-02-013-07	к расценке 01-02-013-02	301,15		301,15	12,02		
01-02-013-08	к расценке 01-02-013-03	226,71		226,71	9,05		
01-02-013-09	к расценке 01-02-013-04	179,34		179,34	7,16		
01-02-013-10	к расценке 01-02-013-05	152,27		152,27	6,08		

подраздел 2.4 «Укрепление откосов земляных сооружений» раздела 2 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-02-051 Стабилизация откосов							
Измеритель: 100 м ²							
Стабилизация откосов:							
01-02-051-01	геосинтетической сеткой	442,07	130,81	5,26	0,93	306,00	16,77
01.7.12.10	<i>Геосинтетическая сетка, м²</i>					110	
01-02-051-02	биосеткой	481,75	167,86	7,89	1,39	306,00	21,52
01.7.12.16	<i>Биосетка, м²</i>					110	
Стабилизация откосов засевом трав с применением биоматов:							
01-02-051-03	в один слой	2 412,22	288,60	51,44	6,03	2 072,18	37
01.7.12.15	<i>Биомат, м²</i>					110	
16.3.02.01	<i>Удобрения минеральные, кг</i>					2	
01-02-051-04	в два слоя	2 894,71	462,46	54,07	6,49	2 378,18	59,29
01.7.12.15	<i>Биомат, м²</i>					220	
16.3.02.01	<i>Удобрения минеральные, кг</i>					2	

в подразделе 2.7 «Подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой площадей и трасс» раздела 2 «Другие виды подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы» таблицы ФЕР 01-02-120 и 01-02-121 исключить

в подразделе 3.6 «Рытье и засыпка траншей для магистральных и промышленных трубопроводов газонефтепродуктов в вечномерзлых грунтах» раздела 3 «Механизированное рыление и разработка вечномерзлых грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами)» таблицу ФЕР 01-03-068 изложить в

следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-03-068 Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал Измеритель: 1000 м ³							
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковпом вместимостью 0,65 м ³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:							
01-03-068-01	1 м	14 118,11	269,35	13 848,76	1 497,00		34,8
01-03-068-02	2 м	18 672,50	368,42	18 304,08	2 017,97		46,4
01-03-068-03	3 м	22 329,55	524,99	21 804,56	2 427,28		66,12