

## 1.2. В сборнике 60 «Печные работы»:

а) в разделе III «Сметные нормы на ремонтно-строительные работы» таблицу ГЭСНр 60-17 изложить в следующей редакции:

**Таблица ГЭСНр 60-17                      Устройство отверстий для печей и труб**

**Состав работ:**

Для нормы 60-17-1:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оппукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.

Для нормы 60-17-2:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оппукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.

05. Выпиливание отверстий в полах.

Для норм 60-17-3, 60-17-4:

01. Разметка отверстий.
02. Выпиливание отверстий в полах.

**Измеритель:    100 отверстий**

Устройство отверстий для печей и труб:

- 60-17-1                      в перекрытиях чердачных  
 60-17-2                      в перекрытиях междуэтажных  
 60-17-3                      в полах без отделки фриза  
 60-17-4                      в полах с отделкой фриза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-17-1	60-17-2	60-17-3	60-17-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	246,13	281,23	205,07	322,75
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч				0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч				0,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	86,14	98,43	71,77	112,96
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т				0,001
11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м <sup>3</sup>				0,725