



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "30" сентября 2022 г.

№ 142/пр

Москва

**О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений
в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним**

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним»:

1) на строительные и специальные строительные работы «Земляные работы», «Скважины», «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов», «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», «Конструкции из кирпича и блоков», «Строительные металлические конструкции», «Деревянные конструкции», «Полы», «Кровли», «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии», «Отделочные работы», «Трубопроводы внутренние», «Водопровод и канализация - внутренние устройства», «Водопровод - наружные сети», «Канализация - наружные сети», «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети», «Магистральные и промысловые трубопроводы», «Автомобильные дороги», «Железные дороги», «Тоннели и метрополитены», «Линии электропередачи», «Сооружения связи,

040272

радиовещания и телевидения», «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений», «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях», «Работы при реконструкции зданий и сооружений», на монтаж оборудования «Компрессорные установки насосы и вентиляторы», «Электротехнические установки», «Технологические трубопроводы», «Оборудование предприятий легкой промышленности», на ремонтно-строительные работы «Полы», «Крыши, кровли», «Лестницы, крыльца», «Наружные инженерные сети», «Благоустройство», «Прочие ремонтно-строительные работы» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев с даты его утверждения.

Первый заместитель Министра



И.Э. Файзуллин

2. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:

2.1. В сборнике 7 «Компрессорные установки насосы и вентиляторы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

в разделе 2 «Дымососы одностороннего и двустороннего всасывания» отдела 3 «Вентиляторы и дымососы» таблицу ФЕРм 07-03-018 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 07-03-018 Дымососы одностороннего всасывания								
Измеритель: пгг								
Дымосос одностороннего всасывания, масса:								
07-03-018-01	0,67 т	626,52	248,20	100,01	10,87	278,31	25,8	
07-03-018-02	1,55 т	777,15	278,98	194,04	23,55	304,13	29	
07-03-018-03	2,6 т	8 304,92	2 796,68	3 780,16	442,44	1 728,08	278	
07-03-018-04	4,62 т	7 743,38	2 565,30	3 462,44	405,25	1 715,64	255	
07-03-018-05	5,26 т	7 584,13	3 128,66	2 129,41	366,27	2 326,06	311	
07-03-018-06	12,8 т	11 514,22	3 621,60	5 367,64	637,11	2 524,98	360	
07-03-018-07	18,5-23,6 т	15 616,29	5 030,00	7 819,60	1 631,90	2 766,69	500	

2.2. В сборнике 8 «Электротехнические установки»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.8.86 - 1.8.87 следующего содержания:

«1.8.86. Расценками табл. 08-02-231 предусмотрены работы по прокладке полиэтиленовых гибких гофрированных труб в земле для защиты силовых кабелей.

В расценках табл. 08-02-231 не учтены затраты на устройство постели для труб и обратную засыпку траншеи, определяемые по соответствующим ФЕР.

1.8.87. Расценками табл. 08-01-125 учтены затраты по монтажу системы бесперебойного электропитания с входным/выходным 3-фазным напряжением 380 В, частотой 50 Гц, с батареей из литий-ионных аккумуляторных элементов мощностью от 40 до 400 кВА, устанавливаемых на стеллажах и системой контроля и управления аккумуляторной батареей.

Расценками табл. 08-01-125 не учтены затраты на сборку и установку стеллажей для аккумуляторов, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 08-01-123.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» раздел 5 «Аккумуляторные установки» отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 08-01-125 Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей								
Измеритель: компл								
Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до:								
08-01-125-01	80 кВт, общим весом до 1000 кг	371,47	239,98	126,69	14,22	4,80	25,53	
08-01-125-02	160 кВт, общим весом до 1600 кг	470,58	276,56	188,49	20,60	5,53	29,77	
08-01-125-03	250 кВт, общим весом до 2500 кг	730,07	349,21	373,88	39,74	6,98	38,04	
08-01-125-04	400 кВт, общим весом до 3300 кг	783,64	387,40	388,49	41,24	7,75	42,2	

2.3. В сборнике 12 «Технологические трубопроводы»:

а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.12.58.6 изложить в следующей редакции:

«1.12.58.6. по расценкам табл. 12-20-021, 12-20-026, 12-20-031 производство работ на эстакадах высотой до 5 м. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты согласно п. 1.12.12.»

2.4. В сборнике 33 «Оборудование предприятий легкой промышленности»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» отдел 2 «Оборудование для производства каблуков, колодок, метизов и фурнитуры» дополнить разделом 4 «Оборудование затяжно-пошивочного отделения» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАТЯЖНО-ПОШИВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ								
Таблица ФЕРм 33-02-025 Прессы для приклеивания обуви								
Измеритель: шт								
33-02-025-01	Машина для централизованной накладки подошвы рантовой обуви производительностью 125 пар/ч	186,81	170,60	12,36	1,31	3,85	20	0,79
Пресс для приклеивания подошв обуви, производительность, пар/ч:								
33-02-025-02	до 28 (пневматический)	3,70	0,29	3,16	0,30	0,25	0,03	0,2
33-02-025-03	до 59 (гидравлический)	138,88	129,60	6,45	0,70	2,83	15	0,45
33-02-025-04	до 115 (гидравлический)	186,14	170,60	10,93	1,11	4,61	20	0,9

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 33-02-026 Оборудование для пошива								
Измеритель: шт								
33-02-026-01	Машина для обрезки излишек заготовок, производительность 180 пар/ч	145,85	139,84	3,14	0,30	2,87	16	0,17
33-02-026-02	Машина для съема обуви с колодок производительность 250 пар/ч	150,54	141,76	5,54	0,60	3,24	16	0,28
33-02-026-03	Машина для фрезерования уреза подошв производительность 37-88 пар/ч	162,40	153,54	4,86	0,50	4,00	18	0,36
33-02-026-04	Машина для шлифования каблуков производительность 182 пар/ч	156,18	148,58	3,99	0,40	3,61	17	0,31
Таблица ФЕРм 33-02-027 Оборудование для сушки и тепловой обработки обуви								
Измеритель: шт								
Сушилка вертикальная, высота:								
33-02-027-01	3,36 м (без подогрева)	322,46	213,25	28,86	2,93	80,35	25	0,88
33-02-027-02	3,46 м (с подогревом)	419,33	255,90	44,43	4,46	119,00	30	1,2
Сушилка вертикально-горизонтальная, высота:								
33-02-027-03	3,45 м	484,79	298,55	65,11	6,37	121,13	35	1,87
33-02-027-04	18,11 м (с подогревом)	2 513,84	818,88	791,30	73,84	903,66	96	14,6
33-02-027-05	33 м (без подогрева)	5 380,89	987,62	3 473,92	136,25	919,35	113	18,8
33-02-027-06	Установка тепловой обработки, производительность 218 пар/ч	376,20	213,25	32,96	3,19	129,99	25	2
Термостат, термоактиватор, увлажнитель, производительность:								
33-02-027-07	112 пар/ч	83,43	78,66	0,80	0,10	3,97	9	0,07
33-02-027-08	220 пар/ч	166,93	153,54	10,03	1,01	3,36	18	0,62
33-02-027-09	400 пар/ч	203,17	179,13	17,42	1,51	6,62	21	1,35
33-02-027-10	Сушило обувное, производительность 250 пар/ч	231,93	196,19	19,66	1,71	16,08	23	1,34
Таблица ФЕРм 33-02-028 Оборудование для ремонта обуви								
Измеритель: шт								
33-02-028-01	Машина для отделочных операций, количество операций 10	150,32	141,76	5,65	0,60	2,91	16	0,41
33-02-028-02	Установка для ашпретирования и крашения производительность 130 пар/ч	148,00	141,76	3,16	0,30	3,08	16	0,26
33-02-028-03	Стойка для выполнения ручных операций	88,93	86,40	0,80	0,10	1,73	10	0,08

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33-02-028-04	Пресс для ремонта обуви методом горячей вулканизации	158,35	138,24	16,55	1,81	3,56	16	0,73